

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Tišnov "Za Mlýnem" – výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikací

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	49457004
zastoupený:	Bc. Martinem Hrubým – předsedou svazku
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 27
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

Věc: Dodatečné informace č. 4 k zadávací dokumentaci

Vážení,

v souladu se ustanovením § 49, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci.

1. Dotaz od uchazeče ze dne 26.1.2015:

3.1. V soupisu prací „Tišnov Za Mlýnem-soupis prací.xlsx“ v SO 0230.1 - Místní komunikace Za Mlýnem + Ke Střelnici, v odd.2 – „Základy a zvláštní zakládání“, **pol.40-**„trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm“ - **286,84 m** dle našeho názoru vzájemně duplikuje **pol. 37-**„Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože“ – **284 m**. Položka č.37 obsahuje dodávku materiálu, tím pádem položka č.40 je dle našeho názoru duplicitní.

Žádáme o vysvětlení nebo o opravu soupisu prací „0230.1 - Místní komunikace Za Mlýnem + Ke Střelnici“ a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Předkládáme opravený soupis prací. Jedná se o soubor Tišnov Za Mlýnem-soupis prací_20150126.xlsx. Naceňte nový soupis prací.

2. Dotaz od uchazeče ze dne 26.1.2015:

3.2. V soupisu prací „Tišnov Za Mlýnem-soupis prací.xlsx“ v SO 0230.1 - Místní komunikace Za Mlýnem + Ke Střelnici, v odd.2 – „Základy a zvláštní zakládání“ k pol.č.39-„ trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m²; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm“, což je dodávka materiálu, není položka montáž plastového kanalizačního potrubí z PVC.

Žádáme o vysvětlení nebo o opravu soupisu prací „0230.1 - Místní komunikace Za Mlýnem + Ke Střelnici“ a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Položka je správně, jedná se o svislé odvodnění skrz vrstvu ŠCM. Technické řešení je patrné např. z přílohy D.1.2.5.

3. Dotaz od uchazeče ze dne 26.1.2015:

4.1. V soupisu prací „Tišnov Za Mlýnem-soupis prací.xlsx“ v SO 0240.1 - Místní komunikace Za Krétou, v odd.2 – „Základy a zvláštní zakládání“, pol.35-„trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm“ - 301,99 m dle našeho názoru duplikuje pol. 32-„Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože“ – 237 m a pol. 33- „Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože“ - 44,8 m. Položka č.32 a č.33 obsahuje dodávku materiálu, tím pádem položka č.35 je dle našeho názoru duplicitní.

Žádáme o vysvětlení nebo o opravu soupisu prací „0240.1 - Místní komunikace Za Krétou“ a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Předkládáme opravený soupis prací. Jedná se o soubor Tišnov Za Mlýnem-soupis prací_20150126.xlsx. Naceňte nový soupis prací.

4. Dotaz od uchazeče ze dne 26.1.2015:

4.2. V soupisu prací „Tišnov Za Mlýnem-soupis prací.xlsx“ v SO 0240.1 - Místní komunikace Za Krétou, v odd.2 – „Základy a zvláštní zakládání“ k pol.č.34-„ trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m²; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm“, což je dodávka materiálu, není položka montáž plastového kanalizačního potrubí z PVC.

Žádáme o vysvětlení nebo o opravu soupisu prací „0240.1 - Místní komunikace Za Krétou“ a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Položka je správně, jedná se o svislé odvodnění skrz vrstvu ŠCM. Technické řešení je patrné např. z přílohy D.1.2.5.

5. Dotaz od uchazeče ze dne 26.1.2015:

V soupisu prací „4.4_Tišnov Za Mlýnem_SP2_Svazek.xlsx“, v SO 0130.1 - Čerpací stanice - stavební část, v odd. 711 - Izolace proti vodě, u pol. č.80 – „geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 700 g/m²; tl. při 20 kPa 4,50 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 2,50 mm“ je špatná měrná jednotka – „kg“. Dle názoru uchazeče a dle výpočtu ve výkazu výměr pol.č.80 měrná jednotka by měla být v „m²“.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisu prací SO 0130.1 - Čerpací stanice - stavební část a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Měrná jednotka je správně, tj. kg. Dle výpočtu je spotřeba 0,735kg/m². Výměru v m² lze zjistit z výpočtu u pol.č.80, popř. u pol.č.75+77.

Zadavatel současně dle ust. § 49 odst. 4 zákona opravuje zřejmou chybu v závěru textu dodatečných informací č. 3 - Platná lhůta pro podání nabídek končí 18. 2.2015 v 10:00 hod., současně se posouvá i termín otevírání obálek s nabídkami na stejný čas (omylem bylo uvedeno 2014).

V Tišnově dne 26.1.2015

.....

Bc. Martin Hrubý
předseda svazku

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Tišnov Za Mlýnem-soupis prací_20150126.xlsx