

SMLOUVA O DÍLO č. 10/2017-741

@@

uzavřená dle Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami.

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Zástupce: Martin Kamarád – starosta

IČO: 00268097

Zhotovitel:

STAVAK spol. s r.o.

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Petr Vondráček - jednatel

Bankovní spojení: FIO banka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2800150890/2010

IČO: 15058786

DIČO: CZ15058786

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové-oddíl C, vložka 618.

2. PŘEDMĚT DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Přibyslav, místní část Dobrá, Lokalita rodinných domů**“ dle projektové dokumentace, vypracované projektantem Ing. Leoš Pohanka – projektové a inženýrské služby, Dolní 35, Nové Veselý 592 14, včetně vytýčení podzemních sítí, vytýčení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby a předání pozemků s uvedením do původního stavu.

Předmětem díla jsou objekty: prodloužení vodovodu, VO a komunikace.

3. CENA ZA DÍLO:

Cena je stanovena jako pevná za kompletní dodávku stavby a činí **1.325.949,- Kč bez DPH, to je 1.604.399,- Kč včetně 21% DPH**. Tato cena byla zpracována na základě předložené projektové dokumentace ve skladbě položkového rozpočtu – viz. příloha. Změna ceny je možná pouze po uzavření dodatku k této smlouvě a podpisu oběma stranami. Tato cena zahrnuje veškeré práce nutné k řádnému dokončení díla.

4. FINANCOVÁNÍ DÍLA:

Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude nejpozději poslední den v daném měsíci. Faktury – daňové doklady budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem. Faktury – daňové doklady budou zhotoviteli propláceny do výše **90%** z ceny díla. Pozastavených **10%** z ceny díla bude objednatelem uhrazeno po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Faktury budou splatné do 14 dnů od jejich doručení objednateli.

5. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ:

a) Staveniště bude předáno samostatným zápisem do stavebního deníku. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště. Předmětem předání bude stavební povolení, povolení vstupů na pozemky, projektová dokumentace, prostor zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí předání pozemků s uvedením do původního stavu.

b) Technický dozor objednatele:

Na nedostatky, zjištěné v průběhu prací, upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor je oprávněn v případě, kdy není dosažitelný odpovědný zástupce zhotovitele, dát jeho pracovníkům příkaz k přerušení práce z důvodu ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života či zdraví osob nebo v případě zřejmého rizika vzniku vážné hmotné škody.

c) Vstup na staveniště:

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zejména statutárním zástupcům objednatele a zmocněnci objednatele, technickému dozoru, kontrolním orgánům státní správy a zástupci projektanta. Zhotovitel odpovídá za BOZ v rozsahu celého staveniště. V případech, kdy bude z důvodu provádění díla omezena nebo vyloučena průjezdnost, vyrozumí o tomto zhotovitel objednatele a dotčené uživatele těchto míst s dostatečným předstihem. Zároveň zhotovitel umožní přístup třetím osobám, především správcům inženýrských sítí.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA:

a) Soulad díla s dokumentací:

Zhotovitel je povinen provádět dílo dle projektové dokumentace. Jakákoliv podstatná změna řešení oproti projektu není možná bez předchozího souhlasu objednatele. Nepodstatné změny viz. odst. c).

b) Stavební deník:

Zhotovitel díla povede po celou dobu stavby, tj. od převzetí staveniště do předání díla objednateli, stavební deník, v němž budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém průběhu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace při provádění prací. Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět mimo zhotovitele pouze technický dozorce objednatele, statutární zástupce objednatele nebo zmocněnce objednatele, zástupce projektanta a zástupce provozovatele.

c) Záměny materiálů a výrobků:

Pokud bude při provádění prací účelné nebo nutné změnit použitý materiál nebo výrobek oproti projektu, je toto možné pouze se souhlasem objednatele.

d) Práce před zakrytím:

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení prací před jejich zakrytím písemně nejméně tři dny předem. To lze učinit m.j. zápisem do stavebního deníku, učiněným v téže lhůtě s tím, že na tuto skutečnost bude objednatel ústně upozorněn. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad.

e) Kvalita díla:

Kvalita díla bude provedena dle platné nebo doporučené ČSN v den uzavření smlouvy.

f) Vady díla:

V případě zjevně vadného plnění je zhotovitel povinen na písemně učiněnou výzvu objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) provést již v průběhu stavebních prací potřebná opatření k odstranění závad, ohrožujících bezpečnost stavby, život nebo zdraví osob, životní prostředí a dále veškeré závady hrozící znehodnocením díla.

Všechny vady díla, které byly zjištěny v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v dohodnuté lhůtě, přiměřené k povaze vady. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí práce na jejich odstranění do 14 dnů od uplatnění reklamace, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné organizace na náklady zhotovitele.

7. PROVEDENÍ DÍLA:

Zhotovitel provede dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel převezme pouze úplně dokončené dílo do užívání. O předání stavby bude sepsán protokol, obsahující zhodnocení úplnosti a jakosti předávaného díla, soupis zjištěných ojedinělých drobných vad a nedodělků s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění. Zároveň budou předány veškeré doklady, protokoly (certifikáty, předání pozemků).

8. ZÁRUČNÍ DOBA:

Záruční doba se stanovuje v délce 60 měsíců po dokončení a předání díla.

9. SMLUVNÍ POKUTY:

Pro případ nedodržení ustanovení smlouvy o dílo, jsou ve smlouvě sjednány tyto pokuty:

- za nedodržení termínu dokončení stavby vinou zhotovitele ukládá se pokuta ve výši 500,- Kč/den, o její výši se sníží dohodnutá cena za dílo při konečné fakturaci.
- za nedodržení termínů, stanovených v protokole o předání a převzetí stavby k odstranění drobných vad a nedodělků vinou zhotovitele, ukládá se pokuta 300,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- Objednatel přistoupí na prodloužení termínu plnění o počet dnů, po které byl v prodlení a úhradu zvýšených nákladů:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu prací
 - nebude-li zhotovitel schopen stavbu včas zahájit a plynule pokračovat z důvodů překážek na straně objednavatele.

V případě neproplacení faktur ve stanovených termínech bude objednateli účtováno penále ve výši 0,05 % za každý započatý den z fakturovaných částek.

10. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ PRACÍ:

- I. Etapa – zahájení stavby 06-09/2017 (pokládka veškerých sítí)
- II. Etapa – zahájení stavebních prací 03-06/2018 povrchy komunikací, parkovací stání, dokončení celého díla

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními nebo smluvními zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dní.


Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo zákon obcházelo.

V Havlíčkově Brodě, dne 18.5.2017

V Příbyslaví 6.6.2017

Objednatel:


 **MĚSTO PŘIBYSLAV**
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav
-1-

Zhotovitel:


STAVAK spol. s r.o.
Žižkova 832 ①
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 150 58 786 DIČ: CZ15058786
telefon 569 429 309 fax 569 425 500

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Rozpočet	01	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DŘÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
71232	PŘIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby			
Objednatel	Město Přibyslav			
Dodavatel			Zakázkové číslo	71232
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	876 912		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	5 578		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	882 490		
HZS	0		
ZRN+HZS	882 490		
ZRN+ost.náklady+HZS	882 490		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	23.12.2016	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		STAVAK spol. s r.o. Žižkova 832 582 01 Havlíčkův Brod IČ: 150 58 736 DIČ: CZ15058736 telefon: 380 422 302 fax: 380 422 500	
Základ pro DPH	21,0 %		882 490 Kč
DPH	21,0 %		185 323 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 067 813 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

je zpracován rozpočtářským programem firmy RTS Brno v CÚ 2016 a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb.

Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od firmy Ing. Leoš Pohanka, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra.

Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb.

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PŘIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště.	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
2	0102	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	0103	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	01 Vedlejší náklady				4 500,00
Díl: 02		Ostatní náklady				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
5	0202	Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	0206	Zkoušky únosnosti pláně -počet zkoušek dle návrhu projektanta	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
9	0207	Geodetické zaměření dokončeného díla Zahrnuje zaměření dokončeného díla s vyhotovením polohopisu a výškopisu.	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady				50 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 Položka zahrnuje i odhumusování. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: HTÚ:220	m3	220,00	93,80	20 636,00
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 LEPIVOST Z 20%:220*0,2	m3	44,00	21,30	937,20
12	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: PRO TRATIVODY:0,3*0,5*77	m3	11,55	1 260,00	14 553,00
13	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 LEPIVOST Z 20%:11,55*0,2	m3	2,31	246,00	568,26
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:(85,3+91,6+3*2+19)*0,15*0,15*2 PRO KRAJNICE-TAM A ZPĚT:	m3	9,09	45,00	408,85
15	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 Vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele odkopávky:220 výkop rýh pro drenáž:11,55 odpočet zásyp krajnic:-4,5427	m3	233,01	100,00	23 300,73

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PRIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		čištění příkopu:12*0,5		6,00		
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,54	153,00	695,03
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a				
		Tech.zprávy:(85,3+91,6+3*2+19)*0,15*0,15		4,54		
		PRO KRAJNICE:				
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	233,01	16,40	3 821,32
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	114,40	14,00	1 601,60
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		ZATRAVNĚNÍ:114,4		114,40		
19	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	114,40	8,00	915,20
20	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	542,82	10,00	5 428,20
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		MK-ASFALTOVÝ KRYT:119		119,00		
		POD DLAŽBU:				
		MK VČETNĚ OBRATIŠTĚ:357		357,00		
		SJEZDY:6,25		6,25		
		POD OBRUBNÍKY:(85,3+91,6+3*2+19)*0,3		60,57		
21	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	114,40	29,00	3 317,60
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		ZATRAVNĚNÍ:114,4		114,40		
22	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	114,40	38,60	4 415,84
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		ZATRAVNĚNÍ:114,4		114,40		
23	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	114,40	5,13	586,87
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	233,01	0,10	23,30
		Při případném využití nezávadného odpadu mimo skládku pokrývá skládkovné náklady na jiné využití (např.rozprostření, urovnání, zhutnění a pod.)				
25	1R02	Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS při nesplnění provedení úpravy pláně	m2	482,25	10,00	4 822,50
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		MK-ASFALTOVÝ KRYT:119		119,00		
		POD DLAŽBU:				
		MK VČETNĚ OBRATIŠTĚ:357		357,00		
		SJEZDY:6,25		6,25		
26	00572420	Směs travní parková okrasná	kg	6,01	90,70	544,74
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		ZATRAVNĚNÍ:114,4*0,05*1,05		6,01		
27	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy -úprava, naložení dovoz	m3	11,44	350,00	4 004,00
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena.				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		ZATRAVNĚNÍ:114,4*0,1		11,44		
	Celkem za	1 Zemní práce				90 580,25
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
28	212752112v00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 125 mm	m	77,00	189,00	14 553,00

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PŘIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odvodnění pod zemní pláni z PVC trubky 125mm s výplní kamenivem , vyústění drenáže do čela propustku. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:77		77,00		
29	275261111R00	Osazování bloků základových patek pro značky Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NOVÉ ZNAČKY:4 PŘELOŽKA ZNAČEK:2	kus	6,00	321,00	1 926,00
30	59232500	Patka zákl pro značky Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NOVÉ ZNAČKY:4*1,01 PŘELOŽKA ZNAČEK:2*1,01	kus	6,06	650,00	3 939,00
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				20 418,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm POD ŽLABOVKY:12*0,5	m2	6,00	337,00	2 022,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 022,00
Díl: 5		Komunikace				
32	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: POD ŽLABOVKY:12*0,5 POD PROPUSTEK:(2+19+2,2)*1,3	m2	36,16	63,00	2 278,08
33	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:119	m2	119,00	94,50	11 245,50
34	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: MK-ASFALTOVÝ KRYT:119 POD DLAŽBU: MK VČETNĚ OBRATIŠTĚ:357 SJEZDY:6,25 POD OBRUBNÍKY:(85,3+91,6+3*2+19)*0,3	m2	542,82	125,00	67 852,50
35	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:119	m2	119,00	448,50	53 371,50
36	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: MK VČETNĚ OBRATIŠTĚ:357 SJEZDY:6,25	m2	363,25	189,00	68 654,25
37	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:(85,3+91,6+3*2+19)*0,15*0,15	m3	4,54	258,00	1 172,02
38	573111111R00	Postřik živичný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2	m2	119,00	21,00	2 499,00
39	573211111V01	Postřik živичný spojovací z kat.emulze do0,35kg/m2	m2	119,00	16,00	1 904,00
40	577132211R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	119,00	500,00	59 500,00

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PŘIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:119		119,00		
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	363,25	280,00	101 710,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		MK VČETNĚ OBRATIŠTĚ:357		357,00		
		SJEZDY:6,25		6,25		
42	59245300	Dlažba přírodní tl.8 cm	m2	381,41	199,20	75 977,37
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		MK VČETNĚ OBRATIŠTĚ:357*1,05		374,85		
		SJEZDY:6,25*1,05		6,56		
Celkem za		5.Komunikace				446 164,22
Díl: 8		Trubní vedení				
43	895641111V00	Zřízení drenážní výustě	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
		S obetonováním v místě vyústění na svah.				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 04,5 Vzorové řezy a Tech.zprávy:				
		vyústění do čela propustku:1		1,00		
Celkem za		8.Trubní vedení				12 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	201,90	220,00	44 418,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:85,3+91,6+3*2+19		201,90		
45	919735123V00	Řezání bet.obrubníků	m	12,96	119,00	1 541,65
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:(85,3*0,25+91,6*0,15+19*0,2)/3		12,96		
46	9R01	Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst	ks	2,00	500,00	1 000,00
47	592173360	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	kus	38,38	34,00	1 304,92
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:19*2*1,01		38,38		
		SJEZDY:				
48	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	86,15	95,00	8 184,54
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:85,3*1,01		86,15		
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	92,52	113,00	10 454,31
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:91,6*1,01		92,52		
50	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,03	317,00	960,51
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:3*1,01		3,03		
51	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03	317,00	960,51
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:3*1,01		3,03		
Celkem za		9.Ostatní konstrukce, bourání				68 824,43
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PŘIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovačů včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NOVÉ ZNAČKY:4 PŘELOŽKA ZNAČEK:2	kus	6,00	378,00	2 268,00
53	914993001V00	Demontáž značky Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: PŘELOŽKA ZNAČEK:2	ks	2,00	150,00	300,00
54	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm Položka zahrnuje všechny související práce. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK:2	kus	2,00	17 895,00	35 790,00
55	919511211R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600 Včetně: - podkladní vrstvu tl. 100 mm z drčeného kameniva, - montáže potrubí na betonové pražce nebo silniční panely vč. dodávky podkladních prefabrikátů, - bednění a obetonování potrubí. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK:22,55 pod napojením na silnici I/19:	m	22,55	1 510,00	34 050,50
56	919723212V00	Prac. spáry řez. ,čištění, zalití asfaltem Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NAPOJENÍ NA SILNICI I/19:22,1	m	22,10	118,00	2 607,80
57	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NAPOJENÍ NA SILNICI I/19:22,1	m	22,10	19,00	419,90
58	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NAPOJENÍ NA SILNICI I/19:22,1	m	22,10	65,00	1 436,50
59	11162320	Asfalt silniční 22,1*0,001	T	0,02	2 580,00	57,02
60	40444967.A	Značka uprav přednost P1 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:1	kus	1,00	1 758,00	1 758,00
61	40444973.A	Značka uprav přednost P2 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:1	kus	1,00	1 561,00	1 561,00
62	40444988.A	Značka uprav přednost P4 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy:1	kus	1,00	1 745,00	1 745,00
63	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:	kus	2,00	1 924,00	3 848,00

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PŘIBYSLAV DOBŘA-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST 30:1		1,00		
		ZÁKAZ STÁNÍ:1		1,00		
64	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou 4*3	m	12,00	550,00	6 600,00
65	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	4,00	650,00	2 600,00
66	91R01	Zajištění křížení komunikace a kabelu CETIN dělenou chráničkou dle požadavků CETIN - kontrola provedení	m	6,00	890,00	5 340,00
67	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: NOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK:22,55*1,01/2,5	kus	9,11	4 870,00	44 366,67
				9,11		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				144 748,39
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
68	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C16/20 tl10cm z tvárnice 50cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. Zpevnění dna příkopu před a za novým propustkem. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: ODVODNĚNÍ:12	m	12,00	221,00	2 652,00
69	938902206R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m Úprava příkopu před a za novým propustkem, vyčištění a vysvahování. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU:12	m	12,00	354,00	4 248,00
70	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 03 a 04 Vzorové řezy a Tech.zprávy: ODVODNĚNÍ:12*2*1,02	kus	24,48	143,00	3 500,64
				24,48		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				10 400,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
71	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého Vybourání stávajícího propustku sjezdu včetně čel. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 04,5 Vzorové řezy a Tech.zprávy: STÁVAJÍCÍ DVĚ ČELA PROPUSTKU:3,75*2	m3	7,50	690,00	5 175,00
72	96902113V00	Vybourání kanalizačního potrubí DN 600 mm včetně vybourání souvisejících konstrukcí Vybourání stávajícího propustku sjezdu. Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 04,5 Vzorové řezy a Tech.zprávy: STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK SJEZDU:8	m	8,00	320,00	2 560,00
				8,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 735,00
Díl: 99		Přesun hmot				
73	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	505,90	32,00	16 188,80
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	101,07	28,00	2 829,96
	Celkem za	99 Přesun hmot				19 018,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	19,64	120,00	2 356,94
76	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m -vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	t	196,41	0,10	19,64
77	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,64	13,00	255,33

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	71232 PŘIBYSLAV DOBRÁ-MK k RD	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ	MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ DRENÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	19,64	150,00	2 946,17
		Materiál určený k recyklaci. Pokud bude vybouraný materiál využit jinde než uložení na řízenou skládku, zahrnuje poplatek náklady spojené s tímto využitím (např. rozprostření, urovnání, zhutnění a pod.).				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 578,09

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	PRODLOUŽENÍ VODOVODU	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	LOKALITA RD		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
71101	PŘIBYSLAV, MÍSTNÍ ČÁST DOBRA		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby			
Objednatel	Město Přibyslav			
Dodavatel			Zakázkové číslo	71101
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	263 247		
Z	PSV celkem	500		
R	M práce celkem	2 517		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	266 264		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	266 264		
	ZRN+ost.náklady+HZS	266 264		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
14.11.2016		STAVAK spol. s r.o. Žitkovs 632 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 150 58 136 DIČ: CZ15058136 telefon 362 422 309 fax 362 422 330		① Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		266 264 Kč
DPH		21,0 %		55 916 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				322 180 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	71101 PŘIBYSLAV, MÍSTNÍ ČÁST DOBRÁ	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RD	PRODLOUŽENÍ VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
2	0102	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	0,10	0,10
3	0103	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	0,10	0,10
	Celkem za	01 Vedlejší náklady				15 000,20
Díl: 02		Ostatní náklady				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
5	0202	Geodetické zaměření dokončeného díla a ostatní geodetické práce Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením geometrického plánu, polohopisu a výškopisu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady				12 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m včetně odstranění stávajících úprav a porostů Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: ozelenění: (119,61+1-55,17-5,5)*0,8	m2	47,95	30,00	1 438,56
7	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.30 cm Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:5,5*0,8	m2	4,40	50,00	220,00
8	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:5,5*0,8*2	m2	8,80	100,00	880,00
9	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	50,00	400,00
10	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	40,00	40,00
11	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: 0,9*2	m	1,80	180,00	324,00
12	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1*0,8*1,5*2	m3	2,40	240,00	576,00
13	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: ozelenění: (119,61+1-55,17-5,5)*0,8*0,05	m3	2,40	100,00	239,76
14	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: Začátek provozního součtu (1,6+1,56)*0,5*(6,72+0,5)+(1,56+1,76)*0,5*1,14 (1,76+1,5)*0,5*57,08+(1,81+1,63)*0,5*5,06 (1,63+1,58)*0,5*5+(1,58+1,62)*0,5*(44,61+0,5) odpočet kufru nové komunikace:-55,17*0,5 odpočet asfaltového vjezdu:-5,5*0,4 odpočet ozelenění:-(119,61+1-55,17-5,5)*0,15	m3	62,59	150,00	9 388,11

Slepý rozpočet

Stavba :	71101 PŘIBYSLAV, MISTNÍ ČÁST DOBŘÁ	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RD	PRODLOUŽENÍ VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		156,47		
		š.rýhy 0,8m, v hor.3 - 50%:156,4686*0,8*0,5		62,59		
15	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,52	20,00	250,35
		lepivost z 20%:62,5874*0,2		12,52		
16	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	62,59	200,00	12 517,48
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:				
		Začátek provozního součtu				
		(1,6+1,56)*0,5*(6,72+0,5)+(1,56+1,76)*0,5*1,14		13,30		
		(1,76+1,5)*0,5*57,08+(1,81+1,63)*0,5*5,06		101,74		
		(1,63+1,58)*0,5*5+(1,58+1,62)*0,5*(44,61+0,5)		80,20		
		odpočet kufru nové komunikace:-55,17*0,5		-27,59		
		odpočet asfaltového vjezdu:-5,5*0,4		-2,20		
		odpočet ozelenění:-(119,61+1-55,17-5,5)*0,15		-8,99		
		Konec provozního součtu		156,47		
		š.rýhy 0,8m, v hor.4 - 50%:156,4686*0,8*0,5		62,59		
17	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,52	30,00	375,53
		lepivost z 20%:62,5874*0,2		12,52		
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	62,59	31,00	1 940,21
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:				
		Začátek provozního součtu				
		(1,6+1,56)*0,5*(6,72+0,5)+(1,56+1,76)*0,5*1,14		13,30		
		(1,76+1,5)*0,5*57,08+(1,81+1,63)*0,5*5,06		101,74		
		(1,63+1,58)*0,5*5+(1,58+1,62)*0,5*(44,61+0,5)		80,20		
		odpočet kufru nové komunikace:-55,17*0,5		-27,59		
		odpočet asfaltového vjezdu:-5,5*0,4		-2,20		
		odpočet ozelenění:-(119,61+1-55,17-5,5)*0,15		-8,99		
		Konec provozního součtu		156,47		
		š.rýhy 0,8m, svislé přemístění - 50%:156,4686*0,8*0,5		62,59		
19	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	82,54	150,00	12 380,85
		dm:47,952*0,1		4,80		
		vytlačená zemina:				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:				
		lože a obsyp:-(119,61+0,5*2)*0,8*0,49		47,28		
		zásyp štěrkem ve zpev.plochách:38,0809*0,8		30,46		
20	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	82,54	0,10	8,25
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	82,54	10,00	825,39
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,43	60,00	2 845,86
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		výkop:				
		š.rýhy 0,8m:156,4686*0,8		125,17		
		odpočet vytlačená zemina:				
		lože a obsyp:-(119,61+0,5*2)*0,8*0,49		-47,28		
		zásyp štěrkem ve zpev.plochách:-38,0809*0,8		-30,46		
23	174101101V00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-štěrkodrtí 0-63	m3	30,46	60,00	1 827,88
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:				
		Začátek provozního součtu				
		(1,6+1,56)*0,5*5,5		8,69		
		(1,81+1,63)*0,5*5,06		8,70		
		(1,63+1,58)*0,5*5+(1,58+1,62)*0,5*(44,61+0,5)		80,20		
		odpočet kufru nové komunikace:-55,17*0,5		-27,59		
		odpočet asfaltového vjezdu:-5,5*0,4		-2,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	71101 PŘIBYSŁAV, MÍSTNÍ ČÁST DOBRÁ	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RD	PRODLOUŽENÍ VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet lože a obsypu: $-(55,17+5,5)*0,49$		-29,73		
		Konec provozního součtu		38,08		
		š.ryhy 0,8m:38,0809*0,8		30,46		
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku	m3	36,86	500,00	18 431,50
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: $(119,61+0,5*2)*(0,8*0,39-Pi*0,045*0,045)$		36,86		
25	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	47,95	12,00	575,42
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: ozelenění: $(119,61+1-55,17-5,5)*0,8$		47,95		
26	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	47,95	10,00	479,52
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	96,49	10,00	964,88
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: $(119,61+0,5*2)*0,8$		96,49		
28	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	47,95	36,00	1 726,27
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: ozelenění: $(119,61+1-55,17-5,5)*0,8$		47,95		
29	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	47,95	10,00	479,52
30	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	47,95	5,00	239,76
		47,952		47,95		
31	1R01	Provizorní zemní kopaná čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro přečerpávání kan.vod	kpl	1,00	0,10	0,10
32	00572420R	Směs travní parková okrasná	kg	2,52	120,00	302,10
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: ozelenění: $(119,61+1-55,17-5,5)*0,8*0,05*1,05$		2,52		
33	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy(naložení,dovoz,úprava)	m3	7,19	200,00	1 438,56
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena.				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: ozelenění: $(119,61+1-55,17-5,5)*0,8*0,15$		7,19		
34	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	T	57,88	180,00	10 418,92
		1m3=1,9t:30,4647*1,9		57,88		
Celkem za 1 Zemní práce						81 534,79
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					
35	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3	kus	1,00	200,00	200,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
36	55342337R	Sloupek komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		vodárenský				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
37	59232500R	Patka KBP 1-30	kus	1,01	500,00	505,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1*1,01		1,01		
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						1 705,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
38	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,65	500,00	4 824,40
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: $(119,61+0,5*2)*0,8*0,1$		9,65		
39	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,50	2 200,00	1 100,00
40	452353101R00	Bednění bloků pro potrubí	m2	4,00	200,00	800,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						6 724,40
Díl: 5	Komunikace					
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,80	150,00	1 320,00
		dvě vrstvy-celková tl.30cm				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: $5,5*0,8*2$		8,80		
42	573111111R00	Postřik živičný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2	m2	4,40	20,00	88,00

Slepý rozpočet

Stavba :	71101 PŘIBYSLAV, MÍSTNÍ ČÁST DOBRÁ	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RD	PRODLOUŽENÍ VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	573231111V00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2	m2	4,40	15,00	66,00
44	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm	m2	4,40	300,00	1 320,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:5,5*0,8		4,40		
45	577115114R00	Beton asf.ACL 22,do 3 m, 5 cm	m2	4,40	300,00	1 320,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:5,5*0,8		4,40		
Celkem za 5 Komunikace						4 114,00
Díl: 8	Trubní vedení					
46	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	6,00	360,00	2 160,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:				
		Kolena litin.:2		2,00		
		LT:1		1,00		
		TP:1		1,00		
		Přiruba AVK:2		2,00		
47	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	1,00	700,00	700,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:				
		T:1		1,00		
48	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	119,60	100,00	11 960,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:119,6		119,60		
49	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	5,00	250,00	1 250,00
50	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	4,00	110,00	440,00
		Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:4		4,00		
51	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	670,00	1 340,00
		Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
52	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	226,00	226,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
53	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	4,00	650,00	2 600,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:4		4,00		
54	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	119,61	15,00	1 794,15
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:119,61		119,61		
55	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	119,61	10,00	1 196,10
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:119,61		119,61		
56	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300	úsek	1,00	1 950,00	1 950,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
57	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,00	220,00	880,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:4		4,00		
58	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	244,00	488,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
59	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	600,00	600,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
60	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém -D+M	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
61	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	119,61	10,00	1 196,10
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:119,61		119,61		
62	8R01	Montáž podkladní desky pro ventil.poklop	ks	4,00	0,10	0,40
		-podklad.deska plastová				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:4		4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	71101 PŘIBYSLAV, MÍSTNÍ ČÁST DOBRA	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RD	PRODLOUŽENÍ VODOVODU


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	8R02	Podkladní deska pod šoupátko -D+M -podklad.deska plastová	ks	2,00	0,10	0,20
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
64	8R03	Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M -podklad.deska plastová	ks	4,00	0,10	0,40
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:4		4,00		
65	8R04	Podkladní deska pod hydrant -D+M -podklad.deska plastová	ks	1,00	0,10	0,10
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
66	286-54478V	Nákržek lemový tlakový + příruba otočná d 90 mm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
67	286134632	Trubka vod.PE 100 RC SDR 17 PAS1075 90x5,4 mm	m	130,72	180,00	23 530,10
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:119,6*1,093		130,72		
68	28653085.AR	Elektrospojka d 90 mm PE 100	kus	1,00	372,00	372,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
69	28653335.A	Koleno 45 st. elektrosvařovací d 90 mm	kus	2,00	900,00	1 800,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
70	42200750R	Poklop uliční šoupátkový	kus	2,00	646,00	1 292,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
71	42200760R	Poklop k podz. hydrantu	kus	1,00	1 258,00	1 258,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
72	4222750V	Šoupátko AVK PE konec-příruba, DN 80/90 PN10	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: u hydrantu:1		1,00		
73	42228310R	Šoupátko DN 80 přírubové, PN 16-voda	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: u hydrantu:1		1,00		
74	42273602R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
75	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 80,1,3-1,8m	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
76	42294V2	Příruba jištěná proti posunu, DN80/90, PN16	kus	2,00	2 114,00	4 228,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:2		2,00		
77	55251212R	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm	kus	1,00	1 145,00	1 145,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
78	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus	1,00	1 820,00	1 820,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
79	55255720.AR	Koleno přírubové s patkou DN 80 mm	kus	1,00	1 369,00	1 369,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
80	55259982	Koleno přírubové DN80-90°	kus	1,00	1 369,00	1 369,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:1		1,00		
81	8R05	Dodávka- přípojková sestava (dle výkr.06) 90/32 včetně všech souvisejících dodávek -navrtávací pas Plastik, Isiflo T-144, Šoupátko PROFI MOS, Isiflo spojka -zemní souprava teleskopická pro AVK šoupátka -ul.poklop ventilový plast s víčkem z litiny plast -podklad.deska plastová pro ventilový uliční poklop kulatý	soubor	4,00	5 500,00	22 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	71101 PŘIBYSLAV, MÍSTNÍ ČÁST DOBRÁ	Rozpočet: 01
Objekt :	01 LOKALITA RD	PRODLOUŽENÍ VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:4		4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				108 864,55
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
82	901	Vyhledání místa napojení+práce s napojením a přepojením.+všechny související práce	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
83	919723212R00	Prac. spáry řez. , zalití asfaltem	m	11,00	80,00	880,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:5,5*2		11,00		
84	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	22,00	80,00	1 760,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:5,5*2*2		22,00		
85	11162320	Asfalt silniční	T	0,01	12 000,00	132,00
		11*0,001		0,01		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 772,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
86	08211320	Voda pitná - vodné	m3	2,00	30,00	60,00
		voda ze stávajícího vodovodu:2		2,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				60,00
Díl: 99		Přesun hmot				
87	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	149,82	150,00	22 472,31
	Celkem za	99 Přesun hmot				22 472,31
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
88	722239104V00	Montáž ISIFLO tvarovek	kus	8,00	50,00	400,00
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ: domovní přípojky:4*2		8,00		
89	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	100,00	100,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
90	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	27,10	7,00	189,73
91	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	3,87	31,00	120,03
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,87	0,10	0,39
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				310,15
Díl: M21		Elektromontáže				
93	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CU 6 mm2	m	122,61	18,00	2 206,98
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		Výměra stanovena dle výkresové dokumentace a TZ:119,61+1,5*2		122,61		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 206,98

Zemní práce - celkem					53 780,00
HZS					
35	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	5,00	250,00	1 250,00
36	Montážní plošina	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
37	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	250,00	500,00
38	Zkušební provoz	hod	2,00	250,00	500,00
39	Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	250,00	1 250,00
40	Revizní technik	hod	7,00	300,00	2 100,00
HZS - celkem					7 100,00
CELKEM					177 195,00


STAVAK spol. s r.o. ①
 Žitkova 632
 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 150 58 786 DIČ: CZ15058786
 telefon 563 422 303 fax 563 422 300

Pozice	Název	Mj	Počet	mat+mont	cena celkem
	Elektromontáže				116 315,00
1	poj. skříň PS 63A na sloup vč. pojistek, kompl.	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
2	TRUBKA EL.OCELOVÁ	m	5,00	220,00	1 100,00
3	Držák PS 63 a 100A	ks	1,00	150,00	150,00
4	Držák trubek kompletní	ks	2,00	250,00	500,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
5	CYKY 4x6 mm2	m	320,00	90,00	28 800,00
6	CYKY 3x1.5 mm2	m	42,00	30,00	1 260,00
7	ukončení vodičů a kabelů	kpl	1,00	250,00	250,00
8	Rozvodnice stožárová v krytí IP 43, kompl.	ks	5,00	780,00	3 900,00
9	Stožár 6m nad terénem, provedení žárový zinek	ks	5,00	5 500,00	27 500,00
10	Trubička smršťovací z/žl na zemnicí kulatinu	ks	5,00	80,00	400,00
11	svítidlo ATOS 70W, kompl.	ks	5,00	4 000,00	20 000,00
12	ocelový pásek pozinkovaný FeZn30x4	m	290,00	48,00	13 920,00
13	ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8	m	30,00	38,00	1 140,00
14	svorka SR3b spoj pásek-drát	ks	6,00	45,00	270,00
15	Číslování stožárů nástřikem	ks	6,00	100,00	600,00
16	KF09063 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	290,00	45,00	13 050,00
17	KD 09110 TRUBKA KOPODUR 110	m	15,00	75,00	1 125,00
18	Podružný materiál		1,00	850,00	850,00
	Elektromontáže - celkem				
	Zemní práce				
	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ				
19	V zastaveném prostoru	km	0,29	10 000,00	2 900,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR				
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
20	Zemina třídy 3-4,strojně	m3	2,10	600,00	1 260,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
21	Zemina třídy 3, šíře350mm,hloubka 800mm, strojně	m	270,00	75,00	20 250,00
22	Zemina třídy 3, šíře350mm,hloubka 1200mm, strojně	m	15,00	85,00	1 275,00
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ. VENK.				
	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				
23	D 250x1500 mm	ks	6,00	550,00	3 300,00
	ZAHOZ JÁMY,UPÉCHOVÁNÍ,ÚPRAVA				
	POVRCHU				
24	V zemine třídy 3-4	m3	1,80	500,00	900,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
25	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	270,00	15,00	4 050,00
26	z písku a cementu š. do 100cm,tloušťka 12cm	m	15,00	22,00	330,00
	KŘÍŽOVATKA S INŽ. SÍTÍ				
27	Položení bet. žlabu vč.zakrytí	ks	8,00	100,00	800,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
28	Do šířky 33cm	m	290,00	12,00	3 480,00
	KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH				
	BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ				
29	TK1-17x14/10,5x10cm	m	8,00	180,00	1 440,00
	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ				
30	Násyp v zemine třídy 3-4	m3	72,00	40,00	2 880,00
	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 se zhutněním				
31	Šíře350mm,hloubka 700mm	m	270,00	22,00	5 940,00
32	Šíře350mm,hloubka 1100mm	m	15,00	25,00	375,00
	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ				
33	Označení kabelového vedení, osazení a dodání kabelového označníku	ks	1,00	250,00	250,00
34	Geodetické zaměření VO a zanešení do map	km	0,29	15 000,00	4 350,00

