

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Líbeznice**
sídlem: Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
IČ: 00240427
DIČ: CZ00240427
Zastoupena:
- ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):
Mgr. Martinem Kupkou, starostou obce
- ve věcech technických a realizačních (odevzdání staveniště, zápisy
ve stavebním deníku, převzetí díla, potvrzování podkladů pro placení
díla apod.):
Ing. Ludmilou Červínovou, referentkou samosprávných činností
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3220201/01000

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**
sídlem: Dobřejovická 194, Průhonice
IČ: 271 95 783
DIČ: CZ271 95 783
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Vladimír Teslík, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 193109722/0300

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla s názvem „Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice“
- 2.2. Místem plnění se rozumí provedení stavebních prací v místě realizace projektu „Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice“ zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle předaných podkladů a to:
– dle projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracované ATELIER M1 architekti, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. arch. Jan Hájek, projektanti Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. Akad. Arch. Pavel Joba

- nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č.1,
- 2.4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech stavebních prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednavatele specifikovaných rozsahem použitých položek.
- 2.5. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v této smlouvě) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy a obecně technické požadavky pro výstavbu. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednavatele. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, popř. prohlášení o shodě a použité technologie.
- 2.6. Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jiný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.7. Součástí dodávky je dodavatelská dokumentace, která bude obsahovat konstrukční, dílenské a montážní výkresy (strojů a zařízení, kovových a dřevěných konstrukcí, výrobků přidružené stavební výroby, u výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobu upevnění při jejich zabudování, vyzdívek a izolací technologických zařízení, nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů a zařízení) a dále výkresy pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení (výtahů, dočasných jeřábových drah), bednění, tvaru a výztuže prefabrikovaných betonových, železobetonových a jiných konstrukcí, dílů a jejich styků, dále pažení a rozepření rýh a základových jam, štitových stěn a jímek.
- 2.8. Součástí dodávky je vzorkování prvků PSV, veškerých povrchů, pohledových materiálů a barev v rozsahu, času a množství potřebném až do konečného odsouhlasení investorem, technickým dozorem investora (TDI) a projektantem/výtvárníkem; teprve po písemném odsouhlasení vzorků, plánů a dalších dokumentů se může zahájit výroba a montáž. Dodavatelská dokumentace bude ve třech paré, z toho dvě budou předány TDI a projektantovi k archivaci a jedno paré označené datem, podpisem a razítkem projektanta/výtvárníka a TDI bude vráceno dodavateli.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.10. Součástí díla je:
- zařízení staveniště, veškeré energie a případné zábory,
 - veškerá činnost dodavatele,
 - v případě potřeby zpracování, projednání a realizaci DIO nezbytných pro realizaci prací,
 - v případě potřeby zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací
 - zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) ve dvou paré, včetně veškerých nezbytných geodetických prací (geodetické zaměření)
 - předání úplných stavebních deníků k přejímce stavby a zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, zejména všech průkazných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů

- nezbytných pro dokončení stavby včetně vypracování provozní řádu a jeho umístění v areálu (ve spolupráci se zadavatelem a projektantem/výtváříkem)
- 2.11. Za vadu díla ve smyslu § 2615 a násl. NOZ se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.
- 2.12. Předmětem této smlouvy není zajištění výkonu technického dozoru, technický dozor bude zajištěn objednavatelem.

III. CENA

- 3.1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle nabídky ze dne xx.xx.2015, která je přílohou č. 1 této smlouvy, tedy
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - cena bez DPH | 1 243 279,- Kč |
| - DPH (21 %) | 261 089,- Kč |
| - celková cena vč. 21 % DPH | 1 504 368,- Kč |
- s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.2. Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (oceněného výkazu výměr – přílohy č.3 Zadávací dokumentace – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých v důsledku nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, tedy zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr překontroloval a ten tak odpovídá projektové dokumentaci).
- 3.3. Cena uvedená v bodě 1. (jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1) **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele** potřebné k řádnému provedení díla a je sjednána jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen v případě dalších požadavků objednatele nebo v případě víceprací odsouhlasených objednatelem (jako vícepráce budou uznány pouze práce potřebné k řádnému dokončení díla, které nebylo možné předpokládat při zpracování cenové nabídky zhotovitele).

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.8.2015
Termín ukončení plnění: do 31.10.2015

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

5.1. Staveniště:

- 5.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
- 5.1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště bez právních a faktických závad nejpozději 1.9.2015. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
- 5.1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.

- 5.1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V prostoru zařízení staveniště mohou být zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanizmy.
- 5.1.5. Zhotovitel na stavbě provozuje svojí veškerou techniku v řádném technickém stavu. Po ukončení směny je povinen staveniště na své náklady řádným způsobem zabezpečit.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem.
- 6.2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek).
- 6.3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
- 6.4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
- 6.5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělkami. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, se kterými dílo přebírá, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.6. Ujednání uvedená výše v bodech 1. – 5. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, o jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené zhotovitelem, bude jeden daňový doklad (dále jen „faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení a převzetí celého díla.
- 7.2. Objednatel bude hradit fakturu v plné výši 100 % bez pozastávek.
- 7.3. Vystavení faktury bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
- a. zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu
 - b. objednatel doklady uvedené pod písm. a) potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami.
- 7.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména dostatečně určitou identifikaci provedených stavebních prací a dále cenu určenou v souladu s nabídkou zhotovitele. Pokud faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta

- splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené konečné faktury objednateli.
- 7.5. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu platby, jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky plnění předmětu díla (především pokud byly uvedeny na protokolu o předání a převzetí díla) nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli dle této smlouvy.
 - 7.6. Fakturu zaplatí objednatel bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. bodu 1. této smlouvy.
 - 7.7. Splatnost faktur bude **30 dní** od doručení objednateli.
 - 7.8. Na realizaci předmětu Smlouvy o dílo bude poskytována účelová dotace. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádnou smluvní pokutu po objednateli v případě prodlení objednatele s úhradou faktury za předmět smlouvy, pokud objednatel zhotoviteli prodlení písemně oznámí nejpozději 7 dní před dnem splatnosti. V takovém případě se objednatel zavazuje provést úhradu do 7 dní po připsání dotace na jeho účet.
 - 7.9. Vícepráce neuvažované v této smlouvě je zhotovitel oprávněn vyfakturovat a objednatel povinen uhradit teprve po uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut zejména rozsah víceprací, cena za provedení víceprací a podrobnosti o placení víceprací. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec sjednaný touto smlouvou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
 - 7.10. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.
 - 7.11. Objednatel prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a proto se ze všech zdanitelných plnění, uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány vč. DPH.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 8.3. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro odstranění dané vady atd.)

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 9.2. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s bodem 9.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku na drobných odchylkách díla od této smlouvy jejich přílohách, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním povinnosti připravit dílo k předání a převzetí ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z ceny díla** za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
- 9.4. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ a den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
- 9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 9.6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od předání díla objednateli.
- 9.7. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
- 9.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.
- 9.9. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 1977 NOZ se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
- 9.9.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl,
- 9.9.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.10. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinností objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. (2) NOZ, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za

část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které zhotovitel účelně vynaložil do odstoupení od smlouvy.

- 9.11. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. (2) NOZ.
- 9.12. V případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může objednatel tuto smluvní pokutu započíst vůči ceně díla, s čímž zhotovitel souhlasí a objednatel má právo jednostranným úkonem tento zápočet provést.
- 9.13. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
- 9.14.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
- 9.14.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
- 9.14. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, ČSN, na které odkazuje projektová dokumentace uvedená v čl. II. bodu 2.3. této smlouvy, a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.
- 9.15. Jestliže zhotovitel přizve ke spolupráci subdodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatelem, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20 % z objemu plnění tohoto subdodavatele.
- 9.16. Za jakékoliv jiné porušení nebo nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem prokazatelně upozorněn a přitom nezjednal nápravu a které vyplývají z této smlouvy o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ.
- 9.17. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.18. Celková výše pokut není omezena limitem, smluvní pokuty mohou být kombinovány.
- 9.19. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel tuto změnu objednavateli písemně zdůvodnit a prokázat tuto kvalifikaci ve shodném rozsahu. Změnu subdodavatele musí objednavatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
- 9.20. Zhotovitel je povinen připojit ke smlouvě o dílo prohlášení, které musí obsahovat údaje o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jednomu či více subdodavatelům, a identifikační údaje každého subdodavatele. Prohlášení zhotovitele je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen do prohlášení zpracovat údaje o všech subdodavatelích, jejichž plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne 10 % výše nabídkové ceny (včetně vymezení části plnění veřejné zakázky, kterou bude subdodavatel plnit).
- 9.21. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout všem oprávněným kontrolním subjektům poskytovatele dotace nezbytné informace a doklady týkající se všech dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků objednatele vyplývajících z § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.22. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla do 31.12.2025.
- 9.23. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla a termínu dokončení.

- Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.24. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.


X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

- 10.1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Nabídkový položkový rozpočet" (zhotovitelem oceněný soupis prací a výkaz výměr z projektové dokumentace uvedené v čl. II. bodu 2.3. této smlouvy),
Příloha č. 2 - Prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva
Příloha č. 4 - POV - Plán organizace výstavby
Příloha č. 5 - Zápis z předání staveniště
Příloha č. 6 - Harmonogram prací
- 10.2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
- 10.3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

V Líbeznicích dne 4. 8. 2015

V Průhonicích dne: 4. 8. 2015


Mgr. Martin Kupka,
starosta obce
(za objednatele)


Lukáš Novotný
jednatel
(za zhotovitele)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Revitalizace zahrady	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2014/051	Mateřská škola - Líbeznice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/051
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	353 169	Zařízení stavenišť	6 440
Z	PSV celkem	864 776	Provoz investora	6 440
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	6 340
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	6 115
ZRN celkem		1 217 945		
HZS		0		
ZRN+HZS		1 217 945	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 243 279	Ostatní náklady celkem	25 334
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 243 279 Kč	
DPH		21,0 %	261 089 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 504 368 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet :	GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizce zahrady		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	178 009	0	0	0	0
5 Komunikace	139 324	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	3 542	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 110	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 185	0	0	0	0
777 0	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	13 600	0	0	0
790 Hrací prvky a zařízení zahrady	0	851 176	0	0	0
CELKEM OBJEKT	353 169	864 776	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	350	0,5	1 217 945	6 440
Provoz investora	350	0,5	1 217 945	6 440
Kompletační činnost (IČD)	250	0,5	1 217 945	6 340
Rezerva rozpočtu	25	0,5	1 217 945	6 115
CELKEM VRN				25 334

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	36,63	149,20	5 465,20
		Začátek provozního součtu				
		S.09 zděná stěna a doskočiště		18,00		
		S.04:49,00		49,00		
		S.05:9,00		9,00		
		S.06:4,50		4,50		
		S.07:12,00		12,00		
		S.08:10		10,00		
		S.011:44		44,00		
		Konec provozního součtu		146,50		
		146,5*0,25		36,63		
2	180400120RA0 S.16.e	S.16.e - Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením	m2	1 220,00	5,72	6 978,40
		Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:				
		1) ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou				
		2) ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba				
		3) ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání				
		4) ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu				
		5) ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky				
		Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin v 1. třídě jakosti. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu.				
		Před vlastní výsadbou budou místa výsadeb všech vegetačních prvků odsouhlasena A.D.				
		Obecná pravidla pro docílení rovinnosti terénu a výsadbu trávníku:				
		1. zbavení terénu stávajícího rostlistva (chemicky nebo seškrábnutím)				
		2. navezení ornice				
		3. základní srovnání bránami				
		4. frézování do hloubky kultivátorem				
		5. rozmělnění do hloubky 50-100 mm				
		6. jemné terénní úpravy (tj. dohození drobných nerovností ornice a srovnání hráběmi)				
		7. osetí				
		8. válcování				
		9. zálivka				
		10. jedna seč do předání				
3	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm rozprostření substrátu	m2	1 220,00	3,40	4 148,00
4	181050010RA0 TU.01	Terénní modelace	m2	1 457,20	7,08	10 316,98
		1417,50+39,70		1 457,20		
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním zhutnění podkladu (min. 25MPa)	m2	185,00	4,80	888,00
		Začátek provozního součtu				
		S.01 - Mlhoviště		60,50		
		S.04 - Velká hrací plocha s barevným povrchem:49,00		49,00		
		S.05 - Bludiště:9,00		9,00		
		S.06 - Skákací panák:4,50		4,50		
		S.07 - Hrací plocha:12		12,00		
		S.09 - Doskočiště - plocha:6		6,00		
		S.11 - Plocha kolem a pod pískovištěm:44		44,00		
		Konec provozního součtu		185,00		
		185		185,00		
6	183402219 S.16.d	S.16.d - Plocha s kvetoucími rostlinami, různé typické středoevropské druhy - dle výběru investora	m2	75,00	48,00	3 600,00

Položkový rozpočet

Stavba : 2014/051 Mateřská škola - Líbeznice				Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.		
Objekt : 01 Revitalizace zahrady						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	184101111RA0 S.16.a	S.16.a - Výsadba keře prostokof. v rovině, výšky do 50 cm Začátek provozního součtu Živý plot z okrasných a ovocných keřů: 102,0/0,80 Popínavé rostliny proucí se po zastínění pískoviště. Přisavník tříprstý: 14 Konec provozního součtu 143,5 Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy: 1) ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 2) ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 3) ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 4) ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin v 1. třídě jakosti. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Před vlastní výsadbou budou místa výsadeb všech vegetačních prvků odsouhlasena A.D. výsadbová jáma, 100% výměna zeminy za pěstební substrát pro výsadbu odsouhlasený AD, v případě potřeby kotvení dřevěným kulem s fazetou a špicí, úvazek úvazkovým popruhem, ochranný nátěr kmene přípravkem Arboflex, vytvoření závlahové mísy, závlhka 30 l, odborný řez certifikovaným arboristou po výsadbě.	kus	144,00	38,00	5 472,00
8	184201117RA0 S.16.b	S.16.b - Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy: 1) ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 2) ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 3) ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 4) ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin v 1. třídě jakosti. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Před vlastní výsadbou budou místa výsadeb všech vegetačních prvků odsouhlasena A.D. výsadbová jáma, 100% výměna zeminy za pěstební substrát pro výsadbu stromů odsouhlasený AD, kotvení dřevěnými kulemi s fazetou a špicí a příčkami, úvazek úvazkovým popruhem, ochranný nátěr kmene přípravkem Arboflex, vytvoření závlahové mísy, závlhka, odborný řez certifikovaným arboristou po výsadbě.	kus	3,00	600,00	1 800,00
9	184202112R00	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m včetně kůlů (3 kůly - délka 2,5m, prům. 8 cm + 3	kus	3,00	33,60	100,80
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,50	33,84	50,76
11	02651153 S.16.b	S.16.b - Třešňové stromy popis: různé odrůdy volené tak, aby se vzájemně opylovaly, nejméně dva stromy budou rané odrůdy. kmínek 14 - 16 cm, strom odborně usazen	kus	3,00	2 475,90	7 427,70
12	02652026 S.16.a	Živý plot z okrasných a ovocných keřů Dle výběru investora - dodávka	kus	128,00	605,00	77 440,00
13	02656025 S.16.c	Přisavník - Parthenocissus quinquefolia 30/50 cm	kus	16,00	60,50	968,00
14	08211320	Voda dodávka	m3	1,50	60,50	90,75
15	10371150	Dodávka substrátu - 8 cm vrstva 1345,00*0,08	m3	107,60	495,00	53 262,00
Celkem za		1 Zemní práce				178 008,58

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
16	564201111R00	šterkopisek po ztuhnutí tloušťky 5 cm fr. 0 - 4	m2	13,00	20,90	271,70
		Začátek provozního součtu		1,00		
		S.08- umělý kopec s klouzačkou		12,00		
		podsypan pod bet. Základ zděnné stěny		13,00		
		Konec provozního součtu		13,00		
		13				
17	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	106,00	73,15	7 753,90
		Začátek provozního součtu		49,00		
		S.04 - Velká hrací plocha s barevným povrchem:49,00		9,00		
		S.05 - Bludiště:9,00		4,50		
		S.06 - Skákací panák:4,50		12,00		
		S.07 - Hrací plocha - plocha:12		31,50		
		S.11 - Plocha kolem pískoviště:31,5		106,00		
		Konec provozního součtu		106,00		
		106				
18	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm fr 16-32	m2	106,00	77,44	8 208,64
		Začátek provozního součtu		49,00		
		S.04 - Velká hrací plocha s barevným povrchem:49,00		9,00		
		S.05 - Bludiště:9,00		4,50		
		S.06 - Skákací panák:4,50		12,00		
		S.07 - Hrací plocha - plocha:12		31,50		
		S.11 - Plocha kolem pískoviště:31,5		106,00		
		Konec provozního součtu		106,00		
		106				
19	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 18 cm fr. 0-32	m2	6,00	110,00	660,00
		Začátek provozního součtu		6,00		
		S.09 - Dopadová plocha lezecké stěny 6		6,00		
		Konec provozního součtu		6,00		
		6				
20	581114111R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm litý beton vyrovnaný do perfektní roviny (nekleťovaný!!!).	m2	106,00	1 155,00	122 430,00
		Začátek provozního součtu		49,00		
		S.04 - Velká hrací plocha s barevným povrchem:49,00		9,00		
		S.05 - Bludiště:9,00		4,50		
		S.06 - Skákací panák:4,50		12,00		
		S.07 - Hrací plocha - plocha:12		31,50		
		S.11a + b - Plocha kolem pískoviště:31,5		106,00		
		Konec provozního součtu		106,00		
		106				
	Celkem za 5 Komunikace					139 324,24
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	916271112 S.09	Obrubník dopadové plochy lezecké stěny 7	m	7,00	506,00	3 542,00
		popis: pryžový obrubník z probarvené recyklované gumy uložený do betonového pasu. "				
22		neobsazeno				
	Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci					3 542,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
23	960B.01	Demontáž stávajících hracích prvků popis: opatrná demontáž stávajících hracích prvků, jejich uložení na určeném místě v obci. Tyto prvky budou znovu použity a je třeba dbát, aby se nepoškodily. Na pozemku jsou v současnosti dvě větší prolézačky a několik menších prvků (např. dětská tabule, houpací koník, několik laviček	kus	10,00	796,00	7 960,00
24	960B.02	Odstranění stávajícího trávníku příprava pro založení trávníku nového	m2	1 415,00	10,00	14 150,00
25	960B.03	Odstranění stávajícího betonového krytu studny	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
26	960B.04	Odstranění stávajícího betonového krytu jímký zjištění funkčnosti jímky	kus	3,00	2 200,00	6 600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				30 110,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	998222012R00	Přesun hmot	t	74,40	29,36	2 184,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 184,52
Díl:	777	neobsazeno				
	Celkem za	777				
Díl:	783	Nátěry				
30	78389600	Malba matnou akrylátovou křídami pokreslitelnou barvou v odstínech RAL celoplošně, dle grafického návrhu viz. výtvarné dílo. Zhotovitel provede přesný náčrt na plochy a před realizací barevného nátěru si nechá náčrt schválit architektem.	m2	136,00	100,00	13 600,00
		Začátek provozního součtu				
		S.04 - Velká hrací plocha s barevným povrchem:49,00				49,00
		S.05 - Bludiště:9,00				9,00
		S.06 - Skákací panák:4,50				4,50
		S.07 - Hrací plocha - plocha:12				12,00
		S.11a+b - Plocha kolem pískoviště:31,5				31,50
		S.14 a S.16 - stěna				30,00
		136				136,00
	Celkem za	783 Nátěry				13 600,00
Díl:	790	Hrací prvky a zařízení zahrady				
31	790 S.01	Mlhoviště s molem Na původní kamínkové ploše bude zbudována dřevěná terasa z modřínu sibiřského, který bude přišroubován na konstrukční hranoly také z modřínu sibiřského. Hranoly budou volně ložené do šterkového podloží. Celá dřevěná kce. Bude 2x napuštěna olejem. Součástí prvku jsou i čtyři rozprašovací trysky (musí dělat vodní mlhu), které jsou vestavěny do nerezové trubky. Ty jsou kotveny do betonových patek. K tryskám bude přivedena studená voda v plastovém zatepleném potrubí. V objektu bude samostatný uzávěr pro venkovní rozvod vody. Potrubí musí být vedeno v nezamrzlé hloubce 800mm pod zemí. Celý systém se bude na zimu vypouštět, takže musí mít vypouštěcí ventil. Položka obsahuje i výkopové práce pro rozvod vody i rozvod samotný. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dilenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v souladu s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	1,00	182 238,00	182 238,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	790 S.02	Studna popis: uvedení stávající studny do funkčního stavu. Doplnění o funkční pumpu a nový betonový poklop. Kryt studny betonová skruž s pochozím poklopem z masivních dřevěných prken. Pumpa litinová, nátěr modrý RAL 5015. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	1,00	11 025,00	11 025,00
33	790 S.03	Špalky Čtrnáct sedátek různých poloměrů a výšek z nařezaného kmene s nabarvenou horní hranou, různé barvy dle výše definovaných odstínů RAL. Poloměry kmene 250 až 450 mm, výšky od 250 do 450 mm. Barevnost dle grafického návrhu. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	14,00	937,65	13 127,10
34	790 S.08	Umělý kopec s klouzačkou Umělý kopec se spirálovou cestou k vrcholu. Spirálová cesta o výměře 1m2 bude mít mlatový povrch tl. 50mm (viz položka č.16), zhutněný podsyp ze šTěrkodrti frakce 16/32 mm, tl. 100mm a frakce 32/64 mm, tl. 130 mm na zhutněné hlušině. Kopec bude mít travnatý povrch. Z vrcholu povede atypická laminátová skluzavka dle grafického návrhu. Skluzavka bude kopírovat terén kopce. Písečná dopadová plocha o výměře 1m2, skladba viz skladba dopadové plochy lezecké stěny S.09. Celková výška kopce 1- 1,5m. Poloměr kopce 1,8m. Povrch kopce je tvořen zhutněnou ornici tl. 200 mm vyztuženou kokosovou rohoží s oky 30x30 mm, 1000 g/m2, která je kotvena ocelovými kolíky v rastru 300x300 mm a která má přesah pro zakopání okrajů. Samotný kopec je tvořen zhutněnou hlušinou. Kopec je vyztužen dubovými kolíky d.60 mm s půlkulatou hlavou, délky 0,5 až 1 m dle tvaru kopce, v rastru 0,6 x 0,6 m. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	1,00	44 392,95	44 392,95
35	790 S.09	Zděná stěna s lezeckou stěnou Stěna délky 30m a výšky 2,5m bude z pálených tvárnic tl. 300mm založená na betonovém základu hl.800mm. Přední strana zdi bude celá v rovině, ze zadní strany budou vidět zděné sloupky. Sloupků bude celkem pět. Na horní hraně zdi bude nalepena střešní krytina z pálených tašek. Spád krytiny směrem do zahrady mateřské školy. Zeď je oboustraně omítnutá a graficky pojednaná viz. grafický návrh. Na části zdi je lezecká stěna: Barevné zachytňné body (kameny) přišroubované na novou stěnu. Pod lezeckou stěnou bude dopadová plocha z písku. Pískoviště 4 x 1,5m s pryžovým obrubníkem. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	1,00	153 562,50	153 562,50
36	790 S.10	Houpačky popis: Typový certifikovaný výrobek barevně přizpůsobený celkové koncepci řešení. Kovové barevné trubkové konstrukce. Boky konstrukce s příčnými prvky, využitelné jako prolézačky. Možnost zavěšení různých typů sedátek. Prostor pro houpačky 4x2m s dopadovou plochou z umělého trávníku. Vybraný prvek předloží zhotovitel ke schválení architektovi. Součástí dodávky je i osazení prvku na místo včetně všech kotvicích prvků.	kus	1,00	25 515,00	25 515,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	790 S.11.b	Zastínění pískoviště 2 popis: dřevěná konstrukce na půdoryse 4 x 6,6 m. Doplněno o kovové prvky, které slouží jako prolézačka. Část konstrukce slouží jako treláž pro popínavé rostliny. Včetně betonového základu. 1) Betonový základ do nezámrzné hloubky - pas po celém obvodě, průřez 420 x 720 mm = 7,00m3 2) Patky sloupů - ocelová pásovina tl. 15mm zalitá do základu, zasazená do vyfrézované drážky ve sloupu, prošroubováno, šrouby se zápusnou hlavou = 16kusů 3) Sloupy - smrkové trámy 120 x 120 x 2800 mm, ztupené hrany po délce trámu, hoblovány, lazura odstín ořech = 16kusy 4) Trámy - smrkové trámy 120 x 120 x 4000 mm, hoblovány, lazura odstín ořech = 6kusy 5) Stínění - smrkové latě 40 x 40, hoblovány, lazura odstín ořech = 218m 6) treláž - nerez ocel. lanka vč. kotvení =90,0m7) prolézačka - lakované ocelové trubky kotvené do dřevěné konstrukce, včetně kotvení, barevnost dle výtvarného návrhu, musí odpovídat normám pro dětská hřiště a hrací prvky = 13,0m 7) prolézačka - lakované ocelové trubky kotvené do dřevěné konstrukce, včetně kotvení, barevnost dle výtvarného návrhu, musí odpovídat normám pro dětská hřiště a hrací prvky = 10m Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	1,00	83 989,50	83 989,50
38	790 S.11.a + b	2 x Pískoviště konstrukce vč.lavice a krytu pískoviště popis: pískoviště zapuštěné do terénu s dřevěnou lavičkou z přírodního dřeva s barevně nalakovaným sedátkem. Doplněno o odjímatelný pochozí záklop dvěma dřevěnými deskami. Celkový rozměr pískoviště: 2,5 x 2,5 m" Rozpis jednotlivých prvků: 1) Dřevěná lavice - smrkové trámy 100 x 100 x 2300 mm (2 ks), 100 x 100 x 2500 mm (2 ks), 100 x 250 x 2000 mm (2ks), 100 x 250 x 2300 mm (2ks), ztupené hrany, hoblovány, horná plocha určená k sezení vyhlazena a natřena barvou RAL 3020, ostatní plochy lazura ořech2) Patky sloupů - ocelová pásovina tl. 15mm zalitá do základu, zasazená do vyfrézované drážky ve sloupu, prošroubováno, šrouby se zápusnou hlavou = 12kus Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	m2	12,50	3 255,00	40 687,50
39	790 S.11.a + b	2 x Pískoviště - základ 2) Betonový pas pro lavici - 250 x 200 mm, po celém obvodě pískoviště	m3	1,00	7 140,00	7 140,00
40	790 S.11.a + b, S.09	2 x Pískoviště a dopadová plocha lezecké stěny - písek 3) Písek - tl. 230 až 260 mm, čistý, vhodný pro dětská pískoviště	m3	5,00	385,00	1 925,00
41	790 S.11.a+b, S.09	2 x Pískoviště a dopadová plocha lezecké stěn - geotextilie Textilie proti prorůstání 45g/m2 4) Geotextilie	m2	16,00	16,50	264,00
42	790 S.11.a	Zastínění pískoviště 1 popis: dřevěná konstrukce na půdoryse 4 x 4 m. Doplněno o kovové prvky, které slouží jako prolézačka. Část konstrukce slouží jako treláž pro popínavé rostliny. Včetně betonového základu. Rozpis jednotlivých prvků konstrukce: 1) Betonový základ do nezámrzné hloubky - pas po celém obvodě, průřez 420 x 720 mm = 5,00m3 2) Patky sloupů - ocelová pásovina tl. 15mm zalitá do základu, zasazená do vyfrézované drážky ve sloupu, prošroubováno, šrouby se zápusnou hlavou = 12kusů 3) Sloupy - smrkové trámy 120 x 120 x 2800 mm, ztupené hrany po délce trámu, hoblovány, lazura odstín ořech = 12kusy 4) Trámy - smrkové trámy 120 x 120 x 4000 mm, hoblovány, lazura odstín ořech = 4kusy 5) Stínění - smrkové latě 40 x 40, hoblovány, lazura odstín ořech = 4,00m2 6) treláž - nerez ocel. lanka vč. kotvení =90,0m 7) prolézačka - lakované ocelové trubky kotvené do dřevěné konstrukce, včetně kotvení, barevnost dle výtvarného návrhu, musí odpovídat normám pro dětská hřiště a hrací prvky = 10m	kus	1,00	85 470,00	85 470,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
43	790S.12	Krmítko pro ptáky, motýlí dům	kus	3,00	1 533,00	4 599,00
		krmítko bude ze smrkového dřeva. Nosná část krmítka bude z hranolků 30x30mm. Pobíť krmítka palubkami tl. 12,5mm. Barevné řešení viz. grafický návrh. Obdobně motýlí krmítko, doplněno o zásobník na potravu (nektar, kousky ovoce). Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
44	790 S.13, S.14	Terč a branka	m	8,00	3 675,00	29 400,00
		popis: plot z dřevěných planěk v přírodní barvě s namalovanou brankou a terčí dle grafického návrhu. Délka 8 m, výška 2 m. Konstrukce plotu odolná k namáhání jako tréninková stěna míčových her. Součástí je sada plastových značkovacích disků. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
45	790 S.15	Lavičky	kus	15,00	5 040,00	75 600,00
		popis: masivní trámy nebo seříznuté kmeny s jednou hladkou barevně lakovanou sedací plochou. Rozměr 1,8 x 0,4 m, výška 30 až 40 cm. Nohy - ocelová tyč plná, průměr 25 mm. Kotveny do betonových patek 500 x 320 x 320 mm Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
46	790 S.17	Nový poklop jímky - ocelový poklop	kus	3,00	5 775,00	17 325,00
		zapuštěný do roviny terénu, povrch horní strany z probarvené recyklované gumy. Parametry jako větrací otvory v poklopu, způsob otírání a pod odpovídají stávajícím poklopům. Pozn.: v případě, že se ukáže, že jímky nejsou k ničemu využívané, tak otvory do nich přestropit, překrýt zeminou a zatravnit Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
47	790 S.18	Vrbový tunel	kus	1,00	16 695,00	16 695,00
		popis: délka 3 m, šíře 1,5 m, počet prutů cca 60 ks. Pruty budou osazeny a vzájemně provázány do tvaru klenby tvořící tunel. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
48	790 S.19	Kompostér	kus	1,00	18 900,00	18 900,00
		popis: masivní hoblované modřínové prkna 120 x 30 mm se sraženými hranami, kotvené s 20 mm mezerami na nosné konstrukci z trámu 100 x 100 mm kotvených přes nerez ocelové profily do betonové patky. Rozměr 1,5 x 1,5 m, výška 84 cm. Odnímatelná přední stěna. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				
49	790 S.20	Hmyzí hotel	kus	1,00	22 680,00	22 680,00
		popis: masivní trámová konstrukce s vhodným výplnivem (stébla, mrtvé dřevo, na sucho skládaná zídka, duté cihly atp.). Rozměr š. 1,5 m, výška až 180 cm. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.				

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/051 Mateřská škola - Líbeznice	Rozpočet: GREEN PROJECT s.r.o.
Objekt :	01 Revitalizace zahrady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	790 S.21	Pěstební záhony popis: Vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny ohrazené přírodním dřevem o vnitřních rozměrech 1,2x 1,2 m. Hrazení dubových prachů 260/150 mm s čely zajištěnými proti rozštěpení styčnickovými deskami. Pražce kotvené ocelovými kolíky d20mm, délky 600 mm á 600 mm. Naplněno ornici smíchanou s kompostem 1:1 do výšky 25 cm. Před realizací prvku předloží zhotovitel architektovi k odsouhlasení dílenskou dokumentaci, v případě nutnosti včetně 3D modelů. Výtvarné motivy jsou součástí dodávky, dodavatel zajistí jejich rozvinutí do výrobních podkladů v součinnosti s autorem. Tento výrobek musí odpovídat příslušným normám pro zařízení dětských hřišť. Součástí dodávky je certifikace.	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
51		Zpracování dodavatelské dokumentace tj.: - dílenská dokumentace truhlářská, zámečnická, tesařská vč. statiky - náklady na vzorování, prototypy, zkoušky - náklady na zhotovení, tisk a kompletaci 6ti paré listinné podoby dodavatelské dokumentace - podrobné geodetické vyměření a geodetické zaměření provedeného díla - výrobní dokumentace výtvarného díla a grafiky, DTP, šablony - zkoušky a revize, včetně certifikace hracích a sportovních prvků - certifikace hracích prvků - dokumentace skutečného provedení - nářezové, kotevní a kladecí plány - návrh a dokumentace kotvení a armování, kotevní plány - pomocné konstrukce lešení, pažení - 3D scanning a 3D modely prvků, budou-li třeba - pomocné konstrukce lešení, pažení - rozvinutí výtvarných motivů dle návrhu až k realizaci ve spolupráci s autorem	kus	1,00	6 240,00	6 240,00
Celkem za		790 Hrací prvky a zařízení zahrady				851 175,55

Ceny jsou konečné, obsahují veškeré náklady potřebné pro kompletní dokončení a předání díla - dodávku, montáž, kotevní a spojovací prostředky, zapojení, oživení, zprovoznění, odzkoušení dodaného zařízení, zhotovení dodavatelské dokumentace, dokumentaci skutečného provedení, certifikaci zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti dětských hracích a sportovních prvků, koordinaci s navazujícími projekty, rozvinutí výtvarných motivů do konkrétních návrhů výtvarných děl do vyhotovení DTP podkladů a šablon, dopravu, vybalení, rozmístění, odvoz a likvidaci sutí, odpadu, likvidaci obalů, závěrečný úklid, ostrahu stavby, seznam zařízení. Nedílnou součástí dodávky je výroba, odzkoušení a odsouhlasení prototypů atypických výrobků. Vzorování a zkoušky budou provedeny v rozsahu, počtu verzí a čase potřebném k jejich úplnému protokolárnímu odsouhlasení. Vzorování a výroba prototypů bude provedena před zadáním do výroby. Zadání do výroby bude provedeno po protokolárním odsouhlasení prototypů a vzorků ze strany uživatele (MŠ Líbeznice), autorů návrhu a objednatele. Vzorování bude provedeno v rozsahu prvků PSV, pohledových materiálů, povrchových úprav a barevnosti v rozsahu počtu a čase potřebném k úplnému a konečnému odsouhlasení před zadáním do výroby. Místo plnění: zahrada Mateřské školy v Líbeznici, Líbeznice. Zhotovitel je povinen si přezkoušet soulad výkazu výměr a výkresové dokumentace a v případě nalezení jejich nesouladu nebo chybějící nebo chybné části na ni upozornit s dostatečným časovým předstihem před zadáním do výroby. Dodavatelská dokumentace bude vypracována před zahájením prací. Součástí dodávky je odvoz a likvidace stavebního odpadu včetně nebezpečného odpadu, sutí, výkopku, skryvek a obalů. Součástí dodávky je oplocení staveniště, pojištění staveniště, ostraha staveniště, spotřeba energií, vytýčení podzemních sítí, vybavení staveniště sociálním zázemím a staveništní buňkou vyčleněnou pro konání kontrolních dnů.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zhotovitel:

Název: **GREEN PROJECT s.r.o.**

Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

IČ: 27195783

Zastoupený: Lukášem Novotným, jednatelem společnosti

předkládá seznam subdodavatelů, které plánuje využít při realizaci zakázky

Název zakázky: **Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice**

1.	
Název:	Aquafun s.r.o.
Sídlo:	Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ:	01746995
část plnění	dětské herní prvky

2.	
Název:	Metalurg Praha s.r.o.
Sídlo:	Kaprova 42/14, Praha 1
IČ:	24802298
část plnění	stavební a pomocné práce

3.	
Název:	IMY FORTUNA s.r.o.
Sídlo:	Na Poříčním právu 1914/6, Praha 2, Nové Město
IČ:	24795143
část plnění	stavební a pomocné práce

Allianz pojišťovna, a.s.
generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

(Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje, že dne 26.11.2010 byla uzavřena tato pojistná smlouva :

Pojistná smlouva č.: 503 154 525

Pojistník a pojištěný: Green project s.r.o.
IČ: 27195783
Dobřejovická 194
252 43 Průhonice

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

Rozsah pojištění: pojištění odpovědnosti z provozu + vadou výrobku, pojištění odpovědnosti
z provozu

Počátek pojištění: 01. 12. 2010
Pojistné období: roční
Pojištění sjednáno : na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 20.1.2015

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71


Ing. Jaroslav Bezus

senior manažer správy pojištění a dokumentů

Plán organizace výstavby

1. Identifikační údaje

Název stavby:	Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice
Místo stavby:	Líbeznice
Kraj:	Středočeský

2. Místo plnění

obec Líbeznice, areál mateřské školy Líbeznice

3. Příprava staveniště

Před zahájením prací budou dle potřeby vytyčeny stávající podzemní sítě v zájmovém území.

4. Zařízení staveniště

4.1. Příjezd a terén staveniště

Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace stávajícím přístupem do areálu.

4.2. Zařízení staveniště

Organizace zařízení staveniště bude řešena po předání staveniště zhotoviteli.

4.3. Zásobení staveniště vodou

Bude upřesněno po schůzce se všemi dotčenými orgány a prohlídce staveniště.

4.4. Zásobení staveniště elektrickou energií

Bude upřesněno po schůzce se všemi dotčenými orgány a prohlídce staveniště.

4.5. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi

Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, bezpečnostní směrnice, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prací prováděných podle této dokumentace.

Všichni pracovníci budou proškoleni a prozkoušeni z bezpečnostních předpisů a vybaveni funkčními ochrannými pomůckami. Pracovníci musí dodržovat provozní bezpečnostní předpisy, zvláště při práci a manipulaci s otevřeným ohněm či v blízkosti plynových zařízení.

Staveniště bude ohrazeno výstražnými cedulemi. Pracovníci obsluhující strojový park musí být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti nebo souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším než 1 metr je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí.

Bezpečnost třetích osob je zajištěna standardními bezpečnostními předpisy a ustanoveními. Je nutno postupovat podle pokynů výrobců dodávaných zařízení.

4.6. Ochrana staveniště

Areál je oplocen stávajícím oplocením. Na staveništi budou dle prováděné činnosti používány zabezpečovací prvky, informační a výstražné značení.

4.7. Požární bezpečnost

Požadavky na zařízení staveniště z hlediska požární ochrany jsou dány normovými hodnotami.

4.8. Způsob likvidace zařízení staveniště

Po ukončení stavebních prací dojde k odvezení veškerého zařízení staveniště.

5. Likvidace odpadů

Odpady ze stavební a provozní činnosti budou zpracovány a zlikvidovány dle příslušných předpisů o nakládání s odpady.

Zápis o předání staveniště (V Z O R)

Identifikační údaje

Název stavby: „Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice“

Místo stavby: MŠ Líbeznice

Objednatel: Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Zhotovitel: GEEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

Smlouva o dílo č. objednatele, č. zhotovitele

Technický dozor investora:

Stavbyvedoucí:

Vymezení staveniště

pozemky

budovy, objekty

plochy, prostory

hranice staveniště

Stávající inženýrské sítě

.....
.....
.....
.....

Místa na pojení na energie, hlavní uzávěry

pitná voda

užitková voda

elektrická energie

kanalizace

plyn

Napojení staveniště na dopravní systém, dopravní opatření

Příjezdy a přístupy ke staveništi (pracovišti): odpovídají požadavkům pro silniční provoz

Příjezdy ke staveništi ulicí:

Umístění dopravních značek: pozemky

Seznam předané dokumentace

Projektová dokumentace ve stupni DPS v paré

Stavební povolení

.....
.....
.....
.....

Poznámky

Termín příštího kontrolního dne:

Přejímací řízení dne:

Zadavatel dnešním dnem předal zhotoviteli staveniště v uvedeném rozsahu a uvedených podmínkách a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na organizaci stavby, BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené staveniště převzal.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Technický dozor:

Stavbyvedoucí:

NÁVRH
Harmonogram časový

GREEN PROJECT s.r.o.

Obec Líbeznice

Zadavatel:

Název zakázky:

Název zakázky:

01.08.2015
31.10.2015

Dle předpokládaného termínu zahájení:
Dle předpokládaného termínu dokončení:

v cenách Bez DPH

[illegible]