

Smlouva o dílo č.12/2013

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Rožďalovice**
sídlo: **Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice**
IČO: **00239712**
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

zastoupený: starostou města **p. Petrem Kapalem**
tel.: 325 593 107, e-mail: podatelna.rozdalovice@quick.cz

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: **PMS, spol. s r.o.**
sídlo: **Za bažantnicí 51,
290 01 Poděbrady**
IČO: **18622569**
DIČ: **CZ18622569**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 4241,
dne 6. října 1991

bankovní spojení: **KB, a.s.**
číslo účtu: **9257060237/0100**

zastoupený: **Ing. Pavlem Němečkem a Jiřím Konhefrem,**
jednateli společnosti
tel.: 325612041, fax: -----

dále jen zhotovitel

uzavírají ve smyslu ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění
pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek „Provedení přístavby výtahu a stavební úprava zdravotního střediska v Rožďalovicích“ dle podmínek zadavatele a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v plném znění, v rozsahu přílohy č. 1, obsahující celkový rozpočet a technickou specifikaci výtahu, včetně záručních podmínek. Příloha č. 1. Je nedílnou přílohou této smlouvy.

II.

Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	813 772,- Kč
DPH 21 %	170 892,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 21%	984 664,- Kč

Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku I. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší dle rozsahu víceprací.

III.

Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu dle požadavku objednatele.

Předpoklad zahájení prací listopad 2013	15.11.2013
Předpoklad ukončení prací květen 2014	30.05.2014

IV.

Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou.

Zhotovitel předloží celkovou fakturu po předání prací v bodu 1, po předání díla objednateli.

Zhotovitel bude za práce v bodu v předem smluvených termínech předkládat objednateli dílčí faktury za provedené práce. Po dokončení díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení zadavateli.

V.

Smluvní pokuta

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

Náhrada škody a odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

V případě, že zhotovitel neprovede dodávku ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla a to za každý započatý kalendářní den prodlení do předání díla.

VI. Ostatní ujednání


1. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě, splňující veškeré požadavky kladené zákonnými, technickými a jinými obecně uznávanými normami.
2. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí.
3. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - za zhotovitele: Ing. Pavel Němeček tel.: 325 612 041
jedenatel společnosti
 - za objednatele: p. Petr Kapal tel.: 325 593 107
starostka města
4. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem proti zvláštní úhradě po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami.
5. Pokud nejsou podmínky specifikovány, platí obecné zásady Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1.

Změny a doplnění této smlouvy lze uskutečnit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

V Rožďalovicích dne: 30.10.2013


za objednatele:

MĚSTO ROŽDALOVICE
Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
IČO: 00239712


.....
Petr Kapal
starosta města

V Poděbradech dne: 30.10.2013

za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel němeček a Jiří Konheř
jedenatelé společnosti

Příloha č.1 – rozpočet a technická specifikace výtahu



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožďalovice

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Stavební část

375 917,23

DaM elektroinstalace

9 570,00

DaM zdvihacího zařízení - lanový výtah Kone

428 285,00

Cena bez DPH

813 772,23

DPH základní

21,00%

ze

170 892,17

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

984 664,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožd'alovice

Místo:

Datum:

Objednavatel: Město Rožd'alovice, Náměstí 93

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Stavební část		375 917,23	454 859,85
	Přístavba výtahu+stav.úpravy ZS Rožd'alovice	375 917,23	
2) DaM elektroinstalace		9 570,00	11 579,70
3) DaM zdvihacího zařízení - lanový výtah Kone		428 285,00	518 224,85
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		813 772,23	984 664,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - stavební část

Stavba: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožd'alovice
Objekt: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožd'alovice

Místo:
Objednavatel:
Město Rožd'alovice, Náměstí 93

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

375 917,23
0,00

Cena bez DPH

375 917,23

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

78 942,62

Cena s DPH

v CZK

454 859,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožd'alovice
Objekt: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožd'alovice

Místo:

Datum:

Objednavatel: Město Rožd'alovice, Náměstí 93

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	375 917,23
HSV - Práce a dodávky HSV	296 012,41
1 - Zemní práce	22 313,35
2 - Zakládání	11 049,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 032,26
4 - Vodorovné konstrukce	31 248,10
5 - Komunikace	16 097,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	111 850,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 422,16
99 - Přesun hmot	15 920,57
PSV - Práce a dodávky PSV	63 984,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 428,67
712 - Povlakové krytiny	2 798,00
713 - Izolace tepelné	15 621,66
762 - Konstrukce tesařské	10 793,76
763 - Konstrukce suché výstavby	2 065,49
764 - Konstrukce klempířské	19 462,80
765 - Konstrukce pokrývačské	1 164,17
766 - Konstrukce truhlářské	62,99
771 - Podlahy z dlaždic	2 372,74
776 - Podlahy povlakové	182,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 931,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 099,81
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	375 917,23

ROZPOČET

Stavba: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožďalovice
Objekt: Přístavba výtahu + stav.úpravy ZS Rožďalovice
Místo: Datum:
Objednavatel: Město Rožďalovice, Náměstí 93 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

375 917,23

HSV - Práce a dodávky HSV

296 012,41

1 - Zemní práce

22 313,35

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	14,996	142,50	2 136,93
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,659	269,80	6 113,40
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,383	1 054,50	1 458,37
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	29,770	30,60	910,96
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,157	251,75	2 305,27
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,885	133,00	1 979,71
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,157	13,59	124,40
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,567	150,00	2 335,05
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,885	332,50	4 949,26

11 049,46

2 - Zakládání

10	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,327	712,50	232,99
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	1,222	2 517,50	3 076,39
12	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,521	191,90	291,88
13	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,521	95,00	144,50
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,119	26 600,00	3 165,40
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	1,635	2 403,50	3 929,72
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,727	191,90	139,51
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,727	95,00	69,07

83 032,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,406	3 325,00	4 674,95
19	K	311238131	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	59,982	1 045,00	62 681,19
20	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	9,000	389,50	3 505,50
21	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,213	4 066,00	866,06
22	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů na roznáš.betonové bloky	t	0,189	32 300,00	6 104,70
23	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	5,449	203,30	1 107,78
24	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	1,068	397,10	424,10
25	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	3,807	489,25	1 862,57
26	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,024	492,10	503,91
27	K	389941022	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	10,000	56,05	560,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	133800	zarážka z PLO 4-80	kg	10,000	47,50	475,00
29	M	1338001	montážní oko z oceli r16mm (váha cca 0,25kg)	kus	1,000	19,00	19,00
30	M	1338002	montážní oko z oceli r16mm s deskou P100x100x16mm (váha cca 1,6kg)	kus	2,000	123,50	247,00

4 - Vodorovné konstrukce

31 248,10

31	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,378	2 736,00	1 034,21
32	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	3,266	112,10	366,12
33	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	3,266	26,03	85,01
34	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75	m2	6,551	362,90	2 377,36
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,022	26 600,00	585,20
36	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,050	7 600,00	380,00
37	M	133834200	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,029	22 990,00	666,71
38	M	133853850	tyč ocelová UE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,025	22 990,00	574,75
39	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,103	7 600,00	782,80
40	M	133834250	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,111	22 990,00	2 551,89
41	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,932	2 698,00	5 212,54
42	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,438	221,35	3 417,20
43	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,438	95,00	1 466,61
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,193	28 500,00	5 500,50
45	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	16,000	390,45	6 247,20

5 - Komunikace

16 097,03

46	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm, fr.8-16mm	m2	26,250	38,38	1 007,48
47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr.0-63mm	m2	26,250	93,29	2 448,86
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože z	m2	26,250	224,20	5 885,25
49	M	592452940	dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE skladba 22,5x11,2x6 cm přírodní	m2	27,038	249,85	6 755,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

111 850,05

50	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,099	247,00	5 458,45
51	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem	m2	2,848	107,35	305,73
52	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	60,760	261,25	15 873,55
53	K	621611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších podhledů včetně penetrace provedený ručně	m2	3,126	118,75	371,21
54	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	2,700	24,70	66,69
55	M	553430210	profil omítkový rohový CATNIC č. 4001 pro omítky vnitřní 12 mm	m	2,835	12,64	35,82
56	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	64,686	535,80	34 658,76
57	M	631515320	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 140 mm	m2	65,980	540,55	35 665,49
58	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	7,765	72,01	559,16
59	M	590516140	lišta základací LO 103 mm tl 0,8 mm	m	8,153	57,38	467,82
60	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	22,180	41,61	922,91
61	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	23,289	20,90	486,74
62	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,975	247,00	240,83
63	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	67,270	192,85	12 973,02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,163	2 831,00	461,45
65	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,101	2 964,00	299,36
66	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,408	2 755,00	1 124,04
67	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,408	183,35	74,81
68	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,817	45,98	37,57
69	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	26 600,00	718,20
70	K	632451433	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 12,5 běžný	m2	6,108	144,40	882,00
71	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,000	44,84	44,84
72	M	553414210	průvětrník bez klapky se sítí 20x20 cm	kus	1,000	121,60	121,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 422,16

75	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	104,415	42,66	4 453,82
76	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití (počet dnů promítnout do ceny)	m2	104,415	57,29	5 981,41
77	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	104,415	25,75	2 688,16
78	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	23,746	22,80	541,41
79	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3	23,746	1,57	37,22
80	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití (počet dnů promítnout do ceny)	m3	23,746	1,43	33,84
81	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	23,746	18,15	430,87
82	K	952901311	Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	6,416	53,49	343,16
83	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,940	79,61	472,88
84	K	966014121	Vybourání částí říms tvárnic Hurdis tl do 150 mm vyložených do 500 mm	m	2,385	86,45	206,18
85	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,449	85,12	463,82
86	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m ²	m2	0,903	140,60	126,96
87	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m ²	m2	4,544	65,08	295,70
88	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,503	1 159,00	582,98
89	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,904	722,00	652,69
90	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,400	146,30	790,02
91	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	9,600	186,20	1 787,52
92	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	8,000	66,69	533,52

99 - Přesun hmot

15 920,57

93	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,607	285,00	1 598,00
94	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,607	218,50	1 225,13
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (počet km promítnout do ceny)	t	5,607	85,22	477,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,607	142,50	799,00
97	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	52,948	223,25	11 820,64

PSV - Práce a dodávky PSV

63 984,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 428,67

98	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,108	9,50	58,03
99	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	42 370,00	84,74
100	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,078	14,25	214,86
101	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005	42 370,00	211,85
102	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,108	80,75	493,22
103	M	628322820.1	pás těžký asfaltovaný SBS modifikovaný s vložkou ze skleněné tkaniny min.200g/m2	m2	7,024	152,00	1 067,65
104	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,078	90,25	1 360,79
105	M	628322820.1	pás těžký asfaltovaný SBS modifikovaný s vložkou ze skleněné tkaniny min.200g/m2	m2	18,094	152,00	2 750,29
106	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	62,41	187,24

712 - Povlakové krytiny

2 798,00

107	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	9,565	100,00	956,50
108	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	11,000	160,00	1 760,00
109	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	27,17	81,50

713 - Izolace tepelné

15 621,66

110	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	15,980	23,75	379,53
111	M	631481550	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	16,300	218,50	3 561,55
112	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,680	19,00	31,92
113	M	631412630	deska izolační podlahová tl.40 mm	m2	1,714	258,40	442,90
114	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,922	142,50	3 978,89
115	M	283763490	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 60 mm	m2	5,525	209,00	1 154,73
116	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 100 mm	m2	11,093	347,70	3 857,04
117	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	11,863	122,55	1 453,81
118	K	713151141	Montáž izolace tepelné střeš šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	7,632	38,00	290,02
119	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	8,395	16,06	134,78
120	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	1,680	9,50	15,96
121	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1,848	7,70	14,22
122	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,000	153,15	306,31

762 - Konstrukce tesařské

10 793,76

123	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci	kus	3,000	109,25	327,75
124	M	553101	kotevní pásy pro pozednici	kus	3,000	19,00	57,00
125	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	4,210	106,00	446,26
126	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,044	5 700,00	250,80
127	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	14,715	128,25	1 887,20
128	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,311	5 700,00	1 772,70

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	762341014	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	15,817	299,25	4 733,24
130	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	12,330	8,12	100,15
131	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,033	6 460,00	213,18
132	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,638	925,30	590,34
133	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4,000	103,79	415,14

763 - Konstrukce suché výstavby

2 065,49

134	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska Fermacell 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	3,126	611,80	1 912,49
135	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,000	19,12	153,00

764 - Konstrukce klempířské

19 462,80

136	K	764271111	RHEINZINK BG tl 0,7 mm krytina hladká střešní ze svitků š 570 mm sklonu do 10° falcová	m2	15,299	1 187,50	18 167,56
137	K	764322830	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30°	m	2,385	19,00	45,32
138	K	764355800	Demontáž žlab nástřešní oblý rš 500 mm do 30°	m	2,385	28,50	67,97
139	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	3,380	23,75	80,28
140	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	6,000	183,61	1 101,67

765 - Konstrukce pokrývačské

1 164,17

141	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	3,578	66,60	238,28
142	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	9,565	39,33	376,19
143	M	553501910	fólie podstřešní např. TYVEK-SOLID antikondenzační, difúzní	m2	10,522	45,98	483,80
144	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	6,000	10,98	65,90

766 - Konstrukce truhlářské

62,99

145	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	23,75	23,75
146	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	38,00	38,00
147	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,000	0,62	1,24

771 - Podlahy z dlaždic

2 372,74

148	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	2,800	72,87	204,02
149	M	5976661	keramický soklík dle výběru	m2	0,308	475,00	146,30
150	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	1,680	475,00	798,00
151	M	5976111	keramická dlažba dle výběru	m2	1,848	380,00	702,24
152	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,680	9,50	15,96
153	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	1,680	9,50	15,96
154	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,400	23,75	57,00
155	M	553166	přechodový podlahový profil	m	2,400	142,50	342,00
156	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	4,000	22,81	91,26

776 - Podlahy povlakové

182,40

157	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	2,820	28,50	80,37
158	M	283155	podlahový soklík PVC	m	2,961	33,25	98,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	2,000	1,79	3,58

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 931,76

160	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	12,618	77,62	979,35
161	K	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	28,644	33,25	952,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 099,81

162	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,423	35,00	1 099,81
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------