

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 18/2015/URI; zhot. 201534
uzavřené na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – v platném znění

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem: Obec Rapotín
zastoupená: Šumperská 775, 788 14 Rapotín
registrace: Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou obce
IČO: 00635 901
DIČ: CZ 00635901
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 21521841/0100
(dále jen **objednatel**)

a

2. Zhotovitel

se sídlem: **MANAX s.r.o.**
zastoupená: **Pod Bořím 480, 763 14 Zlín - Štípa**
p. Oldřichem Karalem
registrace: Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 46339
IČO: 26931494
DIČ: CZ26931494
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 269332964/0300
(dále jen **zhotovitel**)

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele: Ing. Pavel Žerníček, starosta obce
za zhotovitele: Oldřich Karal, jednatel

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele: Ing. Bohumil Pochop, referent investic
za zhotovitele: Oldřich Karal, Petr Potěšil
stavbyvedoucí akce za zhotovitele: Petr Potěšil

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo a to článek II. bod 2 a článek IV. bod 1..

čl. II. Předmět Plnění

2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou podrobně zpracované v položkovém rozpočtu. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

čl. IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvní ceny díla:

Cena díla dle SoD bez DPH	5.451.276,39 Kč
VCP + MP bez DPH	158.930,93 Kč
Celkem	5.610.207,32 Kč

(slovy: pět milionů šest set setisíc dvěstě sedm korun)

K výše uvedené ceně bude fakturována daň z přidané hodnoty dle právního předpisu platného v době fakturace.

Veškerá ujednání ze smlouvy o dílo č. 18/2015/URI; zhot. 201534 zůstávají beze změn, pokud se tímto dodatkem nemění.

Dodatek ke smlouvě je vystaven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží taktéž dvě vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen radou obce Rapotín na zasedání konaném dne 02.05.2016 pod bodem 10.3.14. Usnesení č. 10/2016

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Rapotíně dne 9.5.2016


za objednatele:


Ing. Pavel Žerníček
starosta obce Rapotín



Ve Zlíně dne 5.5.2016

za zhotovitele:


Max s.r.o.
Bořim 480
765 14 Zlín Štípa
IČ: 26931494 DIČ: CZ26931494

Oldřich Karal
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÝKAZ VÝMĚR**Stavba:** vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec**Místo:****Datum:** 12.04.2016**Objednavatel:****IČ:**

obec Rapotín

DIČ:**Zhotovitel:****IČ:**

MANAX s.r.o.

DIČ:**Projektant:****IČ:**

DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 274/864, ing.arch. Dušan Rosypal

DIČ:**Zpracovatel:****IČ:**

Šimurdová

DIČ:**Náklady z rozpočtu**

158 930,93

Cena bez DPH

158 930,93

DPH

základní 21,00%

ze

158 930,93

33 375,50

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK**192 306,43****Projektant****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****Zhotovitel**

OBEC RAPOTÍN
 Šumperská 775, 788 14 RAPOTÍN
 IČ: 635901 DIČ: CZ00635901
 tel: 588 884 400 ⑧

Manax s.r.o.
 Pod Bořím 490 ②
 765 14 Zlín Štípa
 IČ: 2692499 DIČ: CZ26931494

Datum a podpis: 9.5.2016 **Razítko****Datum a podpis:** 5.5.2016 **Razítko****REKAPITULACE ROZPOČTU - VÝKAZ VÝMĚR****Stavba:** vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec**Místo:****varianta B****Datum:**

28.04.2016

Objednavatel:

obec Rapotín

Projektant:

DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 274/864

Zhotovitel: MANAX s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Niklová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

158 930,93

HSV - Práce a dodávky HSV

158 930,93

1 - Zemní práce

-105 834,59

2 - Zakládání

93 597,57

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

198 000,00

99 - Přesun hmot

-26 832,05

Celkové náklady za stavbu 1)

158 930,93

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo:

Datum:

05.04.2016

Objednavatel: obec Rapotín

Projektant:

DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 274/864

Zhotovitel: MANAX s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Niklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

158 930,93

HSV - Práce a dodávky HSV

158 930,93

1 - Zemní práce

-105 834,59

1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	176,128	-198,50	-34 961,41
			"na -1,60" 9,6*9,6*1,6		147,456		
			"sešíkmení" (11,2+11,2)*2*0,8*1,6/2		28,672		
		F1	Součet		176,128		

2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,090	-73,70	-1 038,43
			F1*0,08		14,090		

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	176,128	-246,50	-43 415,55
		F1			176,128		

4	K	171201220	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	176,128	-150,00	-26 419,20
		F1			176,128		

2 - Zakládání

93 597,57

10	K	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z kameniva	m3	52,763	-829,00	-43 740,53
			"odpočet vytlačené kubatury"				
			"základ deska ubytovny" 22,3*0,85		-18,955		
			"základ deska věže" 47,0*0,5		-23,500		
					95,218		

Součet

95,218

15	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	9,670	-2 650,00	-25 625,50
			42,67-33		9,670		

16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	85,453	379,50	32 429,30
			"v.č.D1.1-101"				
			"vč bednění podkladního betonu"				
			"ubytovna"				
			(2,021+7,0+0,6+2,65+3,33+1,475*2+1,2+2,65*2+0,6)*(2,0-1,45)		16,090		

			$(4,8+2,925*2+3,6+2,325*2)*(2,0-1,1)$		17,010		
			"vyhlídková věž"				
			$(2,756+1,2+2,685+4,3+2,685+1,2+2,756+4,203)*(2,0-1,1)*2$		39,213		
			$(3,7+3,6)*2*(2,0-1,1)$		13,140		
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	85,453	77,30	6 605,52
18	K	274361821	Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (B 500B) (desky+pásy)	t	2,694	-28 240,00	-76 071,22
			5,678-2,98426		2,694		
			Mikropiloty	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce				198 000,00
			Přepočet statického posudku	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
			Přepočet statického posudku - mikropiloty	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
			Systémové kotvení	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
			Odsekání skalního masívu	m3	3,00	21 500,00	64 500,00
			Terénní úpravy	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00
			Likvidace kamene ze skalního masívu	m3	3,00	8 500,00	25 500,00
			99 - Přesun hmot				-26 832,05
35	K	998014222	Přesun hmot pro budovy montované v do 52 m	t	130,888	-205,00	-26 832,05