

Položkový rozpočet k akci

Osvětlovací tělesa

| Č.    | Materiál                          | MJ | Počet | Kč/MJ                               | Cena celkem |
|-------|-----------------------------------|----|-------|-------------------------------------|-------------|
| 12    | Svítidlo TYP A - 20LED, 2000lm    | ks | 30    |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP B - 20LED, 2750lm    | ks | 24    |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP C - 20LED, 3250lm    | ks | 52    |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP D - 20LED, 3250lm    | ks | 67    |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP E - 20LED, 4000lm    | ks | 14    |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP F - 20LED, 5000lm    | ks | 13    |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP G - 20LED, 5250lm    | ks | 4     |                                     | 0,00        |
| 12    | Svítidlo TYP H - 20LED, 5500lm    | ks | 16    |                                     | 0,00        |
| 51    | Přípl. za proved. s poj.(Svít.)   | ks | 81    |                                     | 0,00        |
| 52    | Popl. za recykl. svítidla         | ks | 220   |                                     | 0,00        |
|       |                                   |    |       | mezisoučet                          | 0,00        |
| Práce |                                   |    |       |                                     |             |
| 53    | Demont. sv. vč.eko.likv., plošina | ks | 193   |                                     | 0,00        |
| 54    | Mont. sv. vč. zapoj., plošina     | ks | 220   |                                     | 0,00        |
|       |                                   |    |       | součet - Výměna osvětlovacích těles | 0,00        |

Rídicí systém

| Č.   | Materiál vč. práce            | MJ   | Počet | Kč/MJ                                  | Cena celkem |
|------|-------------------------------|------|-------|----------------------------------------|-------------|
| 1502 | Rekonstr. RVO vč. el.výzbroje | kmpl | 4     |                                        | 0,00        |
| 1503 | Seřízení řídicích prvků       | kmpl | 4     |                                        | 0,00        |
|      |                               |      |       | součet - Optimalizace řídicího systému | 0,00        |

Výměna konstrukčních prvků a kabeláže

| Č.    | Materiál                                       | MJ   | Počet | Kč/MJ                                          | Cena celkem |
|-------|------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------|-------------|
| 111   | Kabeláž ve sloupu CYKY 3x1.5 mm2               | m    | 799   |                                                | 0,00        |
| 104   | Sloup 7m kov. konický, ELOX + vyl. do 0,8m     | ks   | 2     |                                                | 0,00        |
| 155   | Sloup. základ prefab. vč. spoj. mat. 7-10      | ks   | 2     |                                                | 0,00        |
| 153   | Sloup. svork. IP54 vč. poj.                    | ks   | 70    |                                                | 0,00        |
| 101   | Sloup 5m kov. konický, ELOX                    | ks   | 68    |                                                | 0,00        |
| 154   | Sloup. základ prefab. vč. spoj. mat. 4-6       | ks   | 68    |                                                | 0,00        |
| 157   | Spoj. mat. pro uzem. soust.                    | kmpl | 70    |                                                | 0,00        |
| 151   | Zem. drát FeZn10                               | bm   | 140   |                                                | 0,00        |
| 152   | Zem. tyč 1,5 m FeZn                            | ks   | 70    |                                                | 0,00        |
| 108   | výložník na BS do 1m, BANDIMEX                 | ks   | 16    |                                                | 0,00        |
| 109   | výložník na BS 1,5m - třmenový                 | ks   | 2     |                                                | 0,00        |
| 110   | výložník na BS 2m - třmenový                   | ks   | 3     |                                                | 0,00        |
| 113   | Nástavec na stáv.sloup                         | ks   | 1     |                                                | 0,00        |
| 113   | Nástavec na stáv.sloup                         | ks   | 2     |                                                | 0,00        |
| 160   | Kabel AYKY 4x16                                | m    | 337   |                                                | 0,00        |
| 159   | Kabel AES 2x16 vč. mont. Příslušenství         | m    | 68    |                                                | 0,00        |
| 161   | svař. spojka na kabel AYKY vč. montáže         | kmpl | 70    |                                                | 0,00        |
| 162   | Ostatní materiál                               | kmpl | 1     |                                                | 0,00        |
|       |                                                |      |       | mezisoučet                                     | 0,00        |
| Práce |                                                |      |       |                                                |             |
| 201   | Výkopové práce                                 | bm   | 297   |                                                | 0,00        |
| 204   | Demont. + likv. sl. Do 6 m vč. zákl.           | kmpl | 65    |                                                | 0,00        |
| 203   | Hutnění, zához, ter.úpravy                     | bm   | 297   |                                                | 0,00        |
| 206   | Kompl. mont. sl.7-10m vč. příp. zem.s. + kabel | kmpl | 2     |                                                | 0,00        |
| 207   | Kompl. mont. sl. do 6m vč.příp. zem.s. + kabel | kmpl | 68    |                                                | 0,00        |
| 209   | Montáž výložníků či nástavců                   | kmpl | 24    |                                                | 0,00        |
| 213   | Montáž pojistkové skříně včetně materiálu      | kmpl | 4     |                                                | 0,00        |
|       |                                                |      |       | součet - Výměna konstrukčních prvků a kabeláže | 0,00        |

Ostatní a administrativní náklady

| Č.   | Položka                         | MJ | Počet | Kč/MJ                                    | Zpús. výdaj |
|------|---------------------------------|----|-------|------------------------------------------|-------------|
| 1001 | Energetický posudek             | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1002 | Projektová dokumentace          | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1003 | Technický dozor stavebníka      | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1004 | Závěrečná revize                | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1005 | Proj. Dok. skutečného provedení | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1051 | Geodetické zaměření nového VO   | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1052 | Vytýčení inženýrských sítí      | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1053 | Zařízení staveniště             | ks | 1     |                                          | 0,00        |
| 1054 | Provozní vlivy                  | ks | 1     |                                          | 0,00        |
|      |                                 |    |       | součet ostatní a administrativní náklady | 0,00        |

Celkové náklady 0,00 Kč