

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZTI – REVIZE R1

Popis změn:

Výkres č. D.1.4.1.02 – Půdorys základů - kanalizace:

- Ve výkrese doplněno prodloužení kanalizačních svodů do prostoru šatny, kde budou umístěna umývadla a el. ohřívač vody.
- V místnosti 1.21 – požadováno přemístění otopného tělesa pod okno (změna využití prostoru – nové využití jako kancelář vedoucí kuchyně)

Výkres č. D.1.4.b.03-01 – Půdorys 1.NP přístavba budovy „D“ - kanalizace:

- V místnosti 1.02 – požadována instalace 3 ks umývadel a el. ohřívače vel. 80 litrů.
- Doplněno přípojovací potrubí od nových zařízení

Výkres č. D.1.4.b.03-02 – Půdorys 1.NP úpravy budovy „C a A“ - kanalizace:

- V místnosti 1.21 – požadována demontáž stávajících umývadel (změna využití prostoru – nové využití jako kancelář vedoucí kuchyně)
- Původně navržená změna využití místností 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 se ruší místnosti budou ponechány v původním stavu (kancelář vedoucí kuchyně přemístěna do místnosti 1.21)

Výkres č. D.1.4.1.04 – Půdorys 2.NP přístavba budovy „D“ - kanalizace:

- V místnosti 2.05 – doplněno požadované zařízení cvičné kuchyňky – nové dřezy a nový el-ohřívač vody napojit přípojovacím potrubím na odpadní stoupačku 1’.
- V místnosti 2.15 – doplněna klimatizační jednotka – odvod kondenzátu napojit přípojovacím potrubím v místnosti 2.14
- Všechny nové střešní vpusti budou s el. ohřevem
- Potrubí od střešních vpustí musí být izolováno proti rosení

Výkres č. D.1.4.05-01 – Půdorys 1.NP přístavba budovy „D“ - vodovod:

- V místnosti 1.02 – požadována instalace 3 ks umývadel a el. ohřívače vel. 80 litrů, prodloužit rozvod studené vody a instalovat rozvod teplé vody od ohřívače k umývadlům v šatně.
- V místnosti 1.01 zrušeno přírodní potrubí teplé vody z místnosti 1.08, ponecháno jen přírodní potrubí studené vody, toto potrubí současně zesíleno.

Výkres č. D.1.4.05-02 – Půdorys 1. NP úpravy budovy „C a A“ - vodovod:

- Původně navržená změna využití místností 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 se ruší místnosti budou ponechány v původním stavu (kancelář vedoucí kuchyně přemístěna do místnosti 1.21), zrušeno nové potrubí pro pračku, která měla být umístěna v místnosti 1.15
- V místnosti 1.21 demontovat stávající baterie a zaslepit výpusťky SV a TV.(nově kancelář vedoucího kuchyně.

Výkres č. D.1.4.1.06 – Půdorys 2.NP přístavba budovy „D“ - vodovod:

- V místnosti 2.05 - požadována instalace 3 ks dřezů a el. ohřívače vel. 150 litrů, doplněn rozvod studené a teplé vody.

Výkres č. D.1.4.1.07 – Schéma vnitřního vodovodu:

- V místnosti 1.02 – požadována instalace 3 ks umývadel a el. ohřívače vel. 80 litrů, prodloužit rozvod studené vody a instalovat rozvod teplé vody od ohřívače k umývadlům v šatně.
- V místnosti 1.01 zrušeno přírodní potrubí teplé vody z místnosti 1.08, ponecháno jen přírodní potrubí studené vody, toto potrubí současně zesíleno.
- V místnosti 2.05 - požadována instalace 3 ks dřezů a el. ohřívače vel. 150, doplněn rozvod studené a teplé vody.
- Veškeré rozvody studené vody, teplé vody i cirkulace musí být provedeny z trubek vrstvených nelze použít potrubí z PPR bez vložky.

- Baterie musí být dodány s regulací průtoku zamezující opáření
- Doplnky jsou součástí kompletů – popis kompletu je součástí výkazu výměr

POZNÁMKA:

Veškeré úpravy jsou zohledněny v nových výkazech výměr!

Ing. Eduard Šober