

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice

Zadavatel: **Městys Ostrovačice**
náměstí Viléma Mrštíka 54
66481 Ostrovačice

IČO: **00377155**
DIČ: **CZ00377155**

V _____

dne _____

20.1.2016

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.2
---------	--------	-------------------------------------	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			1355
00	Ostatní a vedlejší náklady	801.32.1.6	
00.1.1	Ostatní a vedlejší náklady		11
01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	801.32.1.6	
D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení		334
D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace		194
D01.1.4.2	Vytápění		84
D01.1.4.3	Elektroinstalace		332
D01.1.4.4	Vzduchotechnika		71
02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	801.32.1.6	
02.1.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy		56
02.1.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž		87
02.1.03	Přípojka splaškové kanalizace		62
02.1.04	Přípojka pitné vody		33
02.1.05	Přeložka užitkové vody		33
02.1.06	Domovní plynoinstalace		58

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.3
---------	--------	-------------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **00**

Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.3	Budovy pro výuku a výchovu
801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
00.1.1	Ostatní a vedlejší náklady	11
		11

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.4
Objekt:	00	Ostatní a vedlejší náklady	
Soupis:	00.1.1	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **OVN** **Ostatní a vedlejší náklady**

1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kč	1,00000		RTS
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	kč	1,00000		RTS
V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005122010R	Provoz objednatele	kč	1,00000		RTS
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
4	005200R	Bezpečnostní opatření proti poškození nemovitosti a úrazu třetích osob	kč	1,00000		Vlastní
Při provádění stavebních prací budou nemovitosti řádně zabezpečeny proti poškození a budou učiněna taková bezpečnostní opatření, aby byla stavba zabezpečena proti úrazu třetích osob. Po ukončení stavby bude dotčená část nemovitosti uvedena do původního stavu.						
5	005201R	Zajištění archeologického výzkumu ve smyslu ust. § 22 zákona č. 20/1987	kč	1,00000		Vlastní
Náklady na provedení archeologického průzkumu nejsou součástí nabídkové ceny. Zhotovitel má za povinnost pouze zajištění činností dle Článku III.7. písm. a) až d) Přílohy č. 6 ZD (obchodní podmínky).						
tzn.: III.7. Součástí předmětu plnění je zajištění archeologického výzkumu ve smyslu ust. § 22 zákona č. 20/1987. Zhotovitel má za povinnost: - Nahlášení zemních prací na archeologické pracoviště Moravského zemského muzea Brno - Na základě výše uvedeného nahlášení zajistit osobu, která bude výzkum provádět - Zjistit náklady na provedení archeologického výzkumu - Vyžádat z archeologického pracoviště Moravského zemského muzea Brno, Archeologický ústav Zelný trh 6, 659 37 Brno smlouvu na provedení archeologického výzkumu, - uvést výši nákladů na provedení archeologického výzkumu a smlouvu připravit zadavateli k podpisu. Náklady na provedení archeologického průzkumu nejsou součástí nabídkové ceny, kterou ujednává tato smlouva. Zhotovitel má za povinnost pouze zajištění výše uvedených bodů.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	kč	1,00000		RTS
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	005231040R	Provozní řády	kč	1,00000		RTS
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kč	1,00000		RTS
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (2 x v listinné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči) a její předání objednateli.						
9	00511R	Geodetické práce	kč	1,00000		RTS
Náklady související s veškerými geodetickými pracemi, tedy náklady na vytyčení, zaměření skutečného provedení a zpracování geometrického plánu (výjma geodetického zaměření inženýrských sítí, jenž mají vlastní položku v jednotlivých rozpočtech inženýrských sítí). Součástí předmětu plnění je zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči.						
10	005281020T	Trvalá pamětní deska	kč	1,00000		Vlastní
Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska minimální rozměry 300 x 400 mm, materiál leštěný kámen.						
11	1000T	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00000		Vlastní
Náklady na kompletační činnost zhotovitele a náklady na koordinaci veškerých součinností zhotovitele s podzhotovitelem (subdodavatelem) včetně kontroly a přejímky prací jednotlivých subdodavatelů a náklady za kompletační činnost koordinace hlavního zhotovitele stavby se zhotoviteli (podzhotoviteli) dílčích objektů stavby.						

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.5			
Objekt:	00	Ostatní a vedlejší náklady				
Soupis:	00.I.1	Ostatní a vedlejší náklady				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.6
---------	--------	-------------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**

Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.3	Budovy pro výuku a výchovu
801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	334
D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	194
D01.1.4.2	Vytápění	84
D01.1.4.3	Elektroinstalace	332
D01.1.4.4	Vzduchotechnika	71
		1015

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.7
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

121 10-11 Sejmутí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

1	121101101R00	s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	109,61200	800-1	RTS
----------	---------------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

Výkaz výměr: Přístavba - viz. výkr. D.1.1.b.01 (rozšířeno o pás š.40cm): 0,2*(35,3*13,4+13,4*5,6) 109,61

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

2	122201102R00	přes 100 do 1 000 m3	m3	357,21000	800-1	RTS
----------	---------------------	----------------------	----	-----------	-------	-----

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Výkaz výměr: Přístavba - viz. výkr. D.1.1.b.01 (odkopávky na úroveň -0,850): (0,85-0,15)*(34,5*12,6+12,6*6) 357,21

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

3	122201109R00	za lepivost horniny	m3	178,60500	800-1	RTS
----------	---------------------	---------------------	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr: viz. pol. 122201102R00 - 50%: 357,2100*0,5 178,60

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

4	131201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,10700	800-1	RTS
----------	---------------------	--	----	----------	-------	-----

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Výkaz výměr: Přístavba - viz. výkr. D.1.1.b.01: 0,00

výtahová šachta - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,400 - 0,1): (3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1)) 2,01

základ schodiště - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,500 - 0,1): (3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1)) 2,01

základové pásy, výtah. šachta a zákl. schod. (úr. -1,250 - 0,1): 5,85*7,55*(1,25+0,1-0,85) 22,08

5	131201119R00	příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,05350	800-1	RTS
----------	---------------------	-------------------------------------	----	----------	-------	-----

Výkaz výměr: viz. pol. 131201111R00 - 50%: 26,1070*0,5 13,05

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

6	132201211R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	137,70500	800-1	RTS
----------	---------------------	--	----	-----------	-------	-----

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Výkaz výměr: rýhy základ. pasů vč. rozšíření dle výkr. D.1.1.b.01 (úr. -1,250 - 0,1):

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
137,71

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.8
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

((0,6+0,8+0,6)*(34,5+6,05*3+3,05+4,443+22,2+26,65+8,76+4,21*2)+(1,19+0,6)*(12,6)+0,85*0,6
0,85)

7	132201219R00	příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	68,85250	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. 132201211R00 - 50%: 137,705*0,5		68,85		

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

8	139601103R00	v hornině 4	m3	2,43000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základy pod příčkami - budova C: 0,3*0,4*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)		2,43		

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

9	162201203R00	z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,43000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. základy pod příčkami - budova C: 0,3*0,4*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)		2,43		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,

10	162301101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	188,04080	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
	Výkaz výměr:	Pro zpětný zásyp u základových pasů či desek (zásyp rýh š. 40cm pro bednění):		0,00		
		rýhy základ. pasů vč. rozšíření dle výkr. D.1.1.b.01 (úr. -1,250 - 0,1):				
		((0,6+0,8+0,6)*(34,5+6,05*3+3,05+4,443+22,2+26,65+8,76+4,21*2)+(1,19+0,6)*(12,6)+0,85*0,6				
		0,85)		137,71		
		výtahová šachta - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,400 - 0,1): (3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-				
		1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1))		2,01		
		základ schodiště - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,500 - 0,1): (3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-				
		1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1))		2,01		
		základové pásy, výtah. šachta a zákl. schod. (úr. -1,250 - 0,1): 5,85*7,55*(1,25+0,1-0,85)		22,08		
		0		0,00		
		odpočet podkladního betonu základů:		0,00		
		podkladní bet. zákl. pasů š.0,8 m: -				
		1*0,1*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3)		-14,86		
		podkladní bet. zákl. pasů š.1,19 m: -1,29*0,1*11,4		-1,47		
		podkladní bet. základu schodiště u výtah. šachty: -0,8*0,1*1		-0,08		
		0		0,00		
		odpočet betonu základů (pouze po úr. -0,850):		0,00		
		bet. zákl. pasů š.0,8 m: -0,8*(1,25-				
		0,85)*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3)		-47,56		
		bet. zákl. pasů š.1,19 m: -1,19*(1,25-0,85)*11,4		-5,43		
		bet. základu schodiště u výtah. šachty: -0,6*(1,5-0,85)*1		-0,39		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		na meziskládku a zpět: 94,0204*2		188,04		

11	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	429,43160	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí. Výkopek z: odkopávky na úroveň -0,850: (0,85-0,15)*(34,5*12,6+12,6*6) rýhy základ. pasů vč. rozšíření (úr. -1,250 - 0,1):		0,00 357,21		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
137,71

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.9
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		$((0,6+0,8+0,6)*(34,5+6,05*3+3,05+4,443+22,2+26,65+8,76+4,21*2)+(1,19+0,6)*(12,6)+0,85*0,6$ 0,85)				
		výtahová šachta - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,400 - 0,1): $(3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1))$		2,01		
		základ schodiště - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,500 - 0,1): $(3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1))$		2,01		
		základové pásy, výtah. šachta a zákl. schod. (úr. -1,250 - 0,1): $5,85*7,55*(1,25+0,1-0,85)$		22,08		
		základy pod příčkami - budova C: $0,3*0,4*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)$		2,43		
		odpočet zpětného zásypu: -94,0204		-94,02		

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

12	162701109R00	z horniny 1 až 4	m3	2 147,15800	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.				
	Výkaz výměr:	429,4316*5		2 147,16		

162 ...3 Vodorovné přemístění výkopku

výkopku vytěženého z rýh podzemních stěn, pro všechny třídy rozpojené horniny

13	162703111R00	Vodorovné přemíst.výkopku z rýh pod.stěn do 6000 m	m3	114,50070	800-2	RTS
		Včetně složení výkopku na skládce.				
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05 - vývrtky pilot:		0,00		
		P1: $10*12*(3,14*((0,63/2)^2))$		37,39		
		P2: $14*10*(3,14*((0,63/2)^2))$		43,62		
		P3: $5*8,5*(3,14*((0,63/2)^2))$		13,24		
		P4: $10*6,5*(3,14*((0,63/2)^2))$		20,25		

14 162703119R00 Přem.výkopku z rýh pod.stěn - příplatek za 1000 m

	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05 - vývrtky pilot: 114,5007*9		1 030,51		
--	--------------	--	--	----------	--	--

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

15	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	210,95110	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Pro odvozy na skládku:		0,00		
		viz. výkres D.1.2.05 - vývrtky pilot: 114,5007		114,50		
		základy pod příčkami - budova C: $0,3*0,4*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)$		2,43		
		Mezisoučet:		116,93		
		0		0,00		
		Pro zpětný zásep u základových pasů či desek (zásep rýh š. 40cm pro bednění):		0,00		
		rýhy základ. pasů vč. rozšíření dle výkr. D.1.1.b.01 (úr. -1,250 - 0,1):				
		$((0,6+0,8+0,6)*(34,5+6,05*3+3,05+4,443+22,2+26,65+8,76+4,21*2)+(1,19+0,6)*(12,6)+0,85*0,6$ 0,85)		137,71		
		výtahová šachta - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,400 - 0,1): $(3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1))$		2,01		
		základ schodiště - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,500 - 0,1): $(3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4-1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1))$		2,01		
		základové pásy, výtah. šachta a zákl. schod. (úr. -1,250 - 0,1): $5,85*7,55*(1,25+0,1-0,85)$		22,08		
		odpočet podkladního betonu základů:		0,00		
		podkladní bet. zákl. pasů š.0,8 m: -				
		$1*0,1*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3)$		-14,86		
		podkladní bet. zákl. pasů š.1,19 m: -1,29*0,1*11,4		-1,47		
		podkladní bet. základu schodiště u výtah. šachty: -0,8*0,1*1		-0,08		
		odpočet betonu základů (pouze po úr. -0,850):		0,00		
		bet. zákl. pasů š.0,8 m: -0,8*(1,25-				

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.10
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,85)*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3) bet. zákl. pasů š.1,19 m: -1,19*(1,25-0,85)*11,4 bet. základu schodiště u výtah. šachty: -0,6*(1,5-0,85)*1 <i>Mezisoučet:</i>			-5,43 -0,39 94,02	

171 20 Uložení sypaniny

16	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: viz. Vodorovné přemístění do 10 km: 429,4316	m3	429,43160	800-1	RTS
-----------	---------------------	---	----	-----------	-------	-----

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

17	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz výměr: Pro zpětný zásyp u základových pasů či desek (zásyp rýh š. 40cm pro bednění): rýhy základ. pasů vč. rozšíření dle výkr. D.1.1.b.01 (úr. -1,250 - 0,1): ((0,6+0,8+0,6)*(34,5+6,05*3+3,05+4,443+22,2+26,65+8,76+4,21*2)+(1,19+0,6)*(12,6)+0,85*0,6 0,85) výtahová šachta - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,400 - 0,1): (3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4- 1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1)) základ schodiště - rozšířeno o pás š.40cm (úr. -1,500 - 0,1)): (3,45*3,35-1,2*0,4)*(1,4- 1,25)+1,0*(0,6+2*0,4)*((1,5+0,1)-(1,25+0,1)) základové pásy, výtah. šachta a základ. schod. (úr. -1,250 - 0,1): 5,85*7,55*(1,25+0,1-0,85) odpočet podkladního betonu základů: podkladní bet. zákl. pasů š.0,8 m: - 1*0,1*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3) podkladní bet. zákl. pasů š.1,19 m: -1,29*0,1*11,4 podkladní bet. základu schodiště u výtah. šachty: -0,8*0,1*1 odpočet betonu základů (pouze po úr. -0,850): bet. zákl. pasů š.0,8 m: -0,8*(1,25- 0,85)*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3) bet. zákl. pasů š.1,19 m: -1,19*(1,25-0,85)*11,4 bet. základu schodiště u výtah. šachty: -0,6*(1,5-0,85)*1	m3	94,02040	800-1	RTS
					0,00	
					137,71	
					2,01	
					2,01	
					22,08	
					0,00	
					-14,86	
					-1,47	
					-0,08	
					0,00	
					-47,56	
					-5,43	
					-0,39	

199 Poplatky za skládku

18	199000002R00	horniny 1- 4 Výkaz výměr: viz. Vodorovné přemístění do 10 km: 429,4316 viz. výkres D.1.2.05 - vývrty pilot: 114,5007	m3	543,93230	800-1	RTS
-----------	---------------------	--	----	-----------	-------	-----

Díl: **2** **Základy a zvláštní zakládání**

224 36-11 Výztuž pilot betonových do země

19	224361111R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10216 Výkaz výměr: viz. výkres D.1.2.05: 558,9/1000	t	0,55890	800-2	RTS
20	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 Výkaz výměr: viz. výkres D.1.2.05: 2693,4/1000	t	2,69340	800-2	RTS

224 38-3 Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytážením pažnic

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.11
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

svislých, zapažených

21	224383111R00	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	247,50000	800-2	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05:		0,00		
		P2: 14*10		140,00		
		P3: 5*8,5		42,50		
		P4: 10*6,5		65,00		

22	224383121R00	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm	m	120,00000	800-2	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05:		0,00		
		P1: 10*12		120,00		

264 11 Vrtý pro piloty nezapažené, svíslé

23	264411412R00	Vrtý pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.4	m	12,00000	800-2	RTS
		Zkušební vrt				
	Výkaz výměr:	zkušební vrt v místě 1kusu vrtu P1: 1*12,0		12,00		

264 12 Vrtý pro piloty zapažené, svíslé

24	264421412R00	Vrtý pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.4	m	247,50000	800-2	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05:		0,00		
		P2: 14*10		140,00		
		P3: 5*8,5		42,50		
		P4: 10*6,5		65,00		

25	264421413R00	Vrtý pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 20 m hor.4	m	120,00000	800-2	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05:		0,00		
		P1: 10*12		120,00		

273 31 Beton základových desek prostý

273 31-3 prostý

26	273313511R00	z betonu C 12/15	m3	0,89980	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	výtahová šachta - podkladní bet.: 0,1*3,05*2,95		0,90		

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

27	273321411R00	z betonu C 25/30	m3	2,35120	801-1	RTS
		bez dodávky a uložení výztuže				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta - ŽB zákl. deska: 0,3*2,85*2,75		2,35		

273 35 Bednění stěn základových desek

svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

28	273351215R00	zřízení	m2	4,56000	801-1	RTS
		svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta - podkladní beton: 0,1*(3,05+2,95)*2		1,20		
		výtahová šachta: 0,3*(2,85+2,75)*2		3,36		

29	273351216R00	odstranění	m2	4,56000	801-1	RTS
-----------	---------------------	------------	----	---------	-------	-----

svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách,

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.12
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta - podkladní bet.: 0,1*(3,05+2,95)*2		1,20		
		výtahová šachta: 0,3*(2,85+2,75)*2		3,36		

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

30	273361921RT9	průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,10160	801-1	RTS
		rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,				
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.04 - výtahová šachta (20% na přesahy): 2,85*2,75*2*5,4*1,20/1000		0,10		

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

31	274313511R00	z betonu C 12/15	m3	16,41360	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkr. D.1.1.b.04:		0,00		
		podkladní bet. zákl. pasů š.0,8 m:				
		1*0,1*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3)		14,86		
		podkladní bet. zákl. pasů š.1,19 m: 1,29*0,1*11,4		1,47		
		podkladní bet. základu schodiště u výtah. šachty: 0,8*0,1*1		0,08		

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

32	274313621R00	z betonu C 20/25	m3	1,88630	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	základy pod příčkami budova C: 0,3*0,3*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)*1,035		1,89		

274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

33	274321411R00	z betonu C 25/30	m3	126,45500	801-1	RTS
		bez výztuže				
	Výkaz výměr:	viz. výkr. D.1.1.b.04:		0,00		
		bet. zákl. pasů š.0,8 m:				
		1*0,8*(33,3*2+7,25*3+9,8+0,8+10,8+0,8+9,5+4,25+0,8+4,75+1,75+0,8+5,41*3)		118,90		
		bet. zákl. pasů š.1,19 m: 1,19*1*11,4		13,57		
		bet. základu schodiště u výtah. šachty: 0,6*1,25*1		0,75		
		odpočet zúžení obvodu: -0,25*0,3*(17,75+32,8+10,9+21,9+0,25+5,41+1,19)		-6,76		

274 35 Bednění stěn základových pasů

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

34	274351215R00	zřízení	m2	350,82150	801-1	RTS
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
	Výkaz výměr:	viz. výkr. D.1.1.b.04:		0,00		
		podkladní bet. zákl. pasů š.0,8 m - vnější obvod: 0,1*(33,3+11,4+21,9+6,6+0,25+18)		9,14		
		podkladní bet. zákl. pasů š.0,8 m - vnitřní obvod:				
		0,1*(2*(9,8+4,25)+2*(10,8+7,25)+2*(4,25+9,5)+2*(4,75+31,7))+4*5,41+1,75+7,25)		19,52		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.13
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		podkladní bet. zákl. pasů š.1,19 m: $0,1*(1,75+7,25)$		0,90		
		podkladní bet. základu schodiště u výtah. šachty: $2*0,1*1$		0,20		
		bet. zákl. pasů š.0,8 m - vnější obvod: $(0,7+0,25+0,3)*(33,3+11,4+21,9+6,6+0,25+18)$		114,31		
		bet. zákl. pasů š.0,8 m - vnitřní obvod: $1*(2*(9,8+4,25)+2*(10,8+7,25)+2*(4,25+9,5)+2*(4,75+31,7)+4*5,41+1,75+7,25)$		195,24		
		bet. zákl. pasů š.1,19 m: $1*(1,75+7,25)$		9,00		
		bet. základu schodiště u výtah. šachty: $2*1,25*1$		2,50		

35	274351216R00	odstranění	m2	350,82150	801-1	RTS
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.				
	Výkaz výměr:	viz. Bednění stěn základových pasů - zřízení: 350,8215		350,82		

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

36	274353102R00	o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m	kus	5,00000	801-5	RTS
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.				
	Výkaz výměr:	viz. výkr. D.1.1.b.04:		0,00		
		prostupy kanalizace: 5		5,00		

274 35-9 příplatek za každý další i započatý 0,50 m hloubky bednění

37	274353109R00	o průřezu do 0,01 m2	kus	3,00000	801-5	RTS
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.				
	Výkaz výměr:	viz. výkr. D.1.1.b.04:		0,00		
		vodorovné prostupy kanalizace: 3		3,00		

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

38	274361821R00	10 505	t	12,38650	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.04: 12,3865		12,39		

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

39	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	313,41250	800-2	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkr. D.1.1.b.04:		0,00		
		mezi základy - spodní ochr. geotex. - skladba P1: $7,25*9,8+7,25*10,8+9,5*4,25+1,75*5,41+7,25*5,41+1,75*22,2+4,75*9,5-0,9*0,6-2,85*2,75-0,6*1$		313,41		

40	58922331R	beton třídy C 25/30; konzistence velmi měkká; frakce kameniva do 22 mm; svp XA2	m3	118,50820	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.05 (ztratině 3,5%) - výplň pilot:		0,00		
		P1: $10*12*(3,14*((0,63/2)^2))*1,035$		38,70		
		P2: $14*10*(3,14*((0,63/2)^2))*1,035$		45,15		
		P3: $5*8,5*(3,14*((0,63/2)^2))*1,035$		13,71		
		P4: $10*6,5*(3,14*((0,63/2)^2))*1,035$		20,96		

41	67390524R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,10 mm	m2	376,09500	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	viz. Zřízení vrstvy z geotextilie: 313,4125*1,2		376,10		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.14
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

42	310239211RT2	pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	7,13920	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.1.b.02-2 a D.1.1.b.03-2, budova C:		0,00		
		m.č. 2.04: (2*0,55+1,8*0,55+1,2*1,25)*0,45		1,62		
		m.č. 1.10: 0,75*2,2*0,45		0,74		
		m.č. 1.11: 2*2,0*1,75*0,45		3,15		
		m.č. 1.06a: 1,575*2,5*0,3		1,18		
		m.č. 1.04: 1*1,5*0,3		0,45		

43	311238134R01	Zdivo z keram. tvarovek akustických P+D, P15 na MC 10 tl.300 mm	m2	55,42100		Vlastní
		Zdivo nosné z keramických tvarovek vnitřních se zvýšenou akustickou neprůzvučností pero - drážka				
		a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvármic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvármic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvármic, provázání rohů a koutů svisle, provázání výškových bodů,				
		b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků, průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a přiček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,				
		c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu.				
	Výkaz výměr:	Výtah:		0,00		
		1.NP (vč. šachty pod +0,000): 4,25*2*(2,24+1,65)-1,14*2,15-0,25*1,5		30,24		
		2.NP: 3,6*2*(2,24+1,65)-1,14*2,15-0,25*1,5		25,18		

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

44	311238154R00	tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,	m2	942,86620	801-1	RTS
		výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,				
	Výkaz výměr:	Budova D:		0,00		
		1.NP: 3,4*(32,8+10,3+21,9+7,1+10,3+17,4+21,9+7,75+10,3+10-2,65+10,3+6,5)		557,26		
		okna-vnější: -(1,5*2,0*17+1,0*1,0*3+2,0*1,0+1,5*0,75*2)		-58,25		
		okna-vnitřní: -(1,5*0,75*6)		-6,75		
		dveře-vstupní: -(2,0*2,85+1,125*2,85)		-8,91		
		dveře-vnitřní: -(1,5*2,85*2+2,0*2,85*2+2,0*2,1*3)		-32,55		
		překlady: -0,25*(1,75*27+1,5+1,25*3+2,5*7)		-17,50		
		Mezisoučet:		433,30		
		2.NP: 3,5*(32,8+10,3+21,9+7,1+10,3+17,4+21,9+7,75+10,3+10-2,65+7,75+6,3+0,7)		566,48		
		okna-vnější: -(1,5*2,0*18+1,0*1,0*3+2,0*1,0)		-59,00		
		okna-vnitřní: -(1,5*0,75*6)		-6,75		
		dveře-vnitřní: -(1,5*2,9*4+2,0*2,15*2)		-26,00		
		překlady: -0,25*(1,25*3+1,75*28+2,5*3)		-15,06		
		Mezisoučet:		459,66		
		střecha-atika: 0,5*(32,8*2+17,1*2)		49,90		
		Mezisoučet:		49,90		

311 27-11 Zdivo nosné z tvármic porobetonových

311 27-117 hladkých

45	311271177RT6	tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,67 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,540 W/m2.K	m2	13,16250	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	zeď pod PS1: 0,75*(11,35+3,8+2,4)		13,16		

317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.15
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů

46	317121251RT3	délky 1790 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	9,00000	801-4	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	-------	-----

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkaz výměr: P5: 9 9,00

317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů

47	317121351RT2	délky 2390 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	4,00000	801-4	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	-------	-----

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Výkaz výměr: P6: 4 4,00

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

48	317168121R00	nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	8,00000	801-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	-------	-----

Včetně dodávky překladů.

Výkaz výměr: P9: 4+4 8,00

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

49	317168122R00	nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	19,00000	801-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----	----------	-------	-----

Včetně dodávky překladů.

Výkaz výměr: P7: 6+7 13,00
P11: 4+2 6,00

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

50	317168126R00	nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	801-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	-------	-----

Včetně dodávky překladů.

Výkaz výměr: P8: 1 1,00

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

51	317168131R00	nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	801-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----	----------	-------	-----

Výkaz výměr: P2: 12+12 24,00

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

52	317168132R00	nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	801-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----	----------	-------	-----

Výkaz výměr: P4: 8+4 12,00

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

53	317168133R00	nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	212,00000	801-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr: P1: 100+112 212,00

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.16
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

54	317168136R00	nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	40,00000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	P3: 28+12		40,00		

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

55	317941123RT4	profil I, výšky 180 mm	t	0,26720	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.07:		0,00		
		1.NP - 2x I180: 133,6/1000		0,13		
		viz. výkres D.1.2.09:		0,00		
		2.NP - 2x I180: 133,6/1000		0,13		

342 24 Příčky z tvárníc pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárníc pálených

56	342248140R00	tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	108,91500	801-1	RTS
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),				
	Výkaz výměr:	1.NP - budova D: 3,64*(1+1,75+3,4+1,9+4,75+2,1+1,8+0,15+1,8)		67,89		
		odpočet otvorů: -2,02*(0,7+0,8*3+0,9*3)		-11,72		
		odpočet překladů: -0,115*(1,0+1,25*6)		-0,98		
		2.NP - budova D: 3,74*(1+3,4+1,9+4,75+2,1+1,8+0,15+1,8)		63,21		
		odpočet otvorů: -2,02*(0,7+0,8*3+0,9*2)		-9,90		
		odpočet překladů: -0,115*(1,0+1,25*5)		-0,83		
		0		0,00		
		budova A:		0,00		
		1.01a - nová příčka do 1.21: 3,0*1,07-2,02*0,9-1,25*0,115		1,25		

342 24 Příčky z tvárníc pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárníc pálených

57	342248144R00	tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	203,37570	801-1	RTS
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),				
	Výkaz výměr:	1.NP - budova D: 3,64*(2,85+3,55+2,5+2,1+4,25)+2,1*1,5*2		61,81		
		odpočet otvorů: -2,02*(0,7+0,8+0,9+1,0*2)		-8,89		
		odpočet překladů: -0,071*(1,25*6)		-0,53		
		0		0,00		
		2.NP - budova D: 3,74*(7,75+2,85+3,55+2,5+2,1+4,25)+2,1*1,5*4		98,62		
		odpočet otvorů: -2,02*(0,7+0,9*2+1,0*4)		-13,13		
		odpočet překladů: -0,071*(1,25*7)		-0,62		
		0		0,00		
		1.NP - budova C, m.č.:		0,00		
		1.10: 3,15*2,25-1,0*2,02-1,25*0,071		4,98		
		1.08a, 1.08b, 1.06c: 3,15*(5+5,4+7,3+1+1,85)-1,7*2,02-2,25*0,071		61,14		

342 94 Kotvení příček ke konstrukcím

58	342948111R00	kotvami na hmoždinky	m	189,04000	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.17
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1.NP - budova D: 3,64*21+2,1*2*2		84,84		
		2.NP - budova D: 3,74*20+2,1*2*4		91,60		
		1.NP - budova C: 3,15*4		12,60		

346 24-48 Přizdívky izolační z cihel pálených plných

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolací,

59	346244811R00	délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	11,71600	801-1	RTS
		P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolací,				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 0,95*(2,34*2+2,24*2)		8,70		
		revizní šachta v m.č. 1.06: 1,1*(2*(0,9-0,13+0,6))		3,01		

346 24-599 Příplatek k izolačním přízdívkám

za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 mm,

60	346245999R00	za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	11,71600	801-1	RTS
		za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 mm,				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 0,95*(2,34*2+2,24*2)		8,70		
		revizní šachta v m.č. 1.06: 1,1*(2*(0,9-0,13+0,6))		3,01		

347 01 Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami

347 01-6 předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace

61	347016133R00	1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15	m2	64,18750	801-1	RTS
		odolnost EI 15				
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
	Výkaz výměr:	1.NP, m.č. 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15: 1,3*(1+1,75-0,225+3,4-0,275-0,1+1,8+1,9+1,8+1,8+4,15-0,25+2,1)		24,50		
		2.NP, m.č. 2.08, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14: 1,3*(1+1,8+1,9+1,8+18+4,15-0,225+2,1)		39,68		

380 32-1 Kompletní konstrukce z betonu železového

čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

62	380321341R00	třídy C 20/25, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm	m3	0,67500	801-5	RTS
	Výkaz výměr:	revizní šachta v m.č. 1.06: 1,1*1,2*0,9-0,95*0,9*0,6		0,68		

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného

63	380356231R00	neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	7,47000	801-5	RTS
	Výkaz výměr:	revizní šachta v m.č. 1.06: 1,1*2*(1,2+0,9)+0,95*2*(0,9+0,6)		7,47		
64	380356232R00	neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	7,47000	801-5	RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.18
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	revizní šachta v m.č. 1.06: 1,1*2*(1,2+0,9)+0,95*2*(0,9+0,6)		7,47		

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

65	380361007R00	z oceli 10 505	t	0,06080	801-5	RTS
	Výkaz výměr:	revizní šachta v m.č. 1.06: (1,1*1,2*0,9-0,95*0,9*0,6)*0,09		0,06		

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

411 13 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu

bez závěsných háků

66	411133901R00	hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	66,00000	801-2	RTS
		bez závěsných háků				
	Výkaz výměr:	1.NP (viz. výkr. D.1.2.06):		0,00		
		P1: 23		23,00		
		P3, P3.1, P3.2: 6+1+1		8,00		
		2.NP (viz. výkr. D.1.2.08):		0,00		
		P1, P1.1, P1.2: 23+1+1		25,00		
		P3, P3.1, P3.2, P3.3: 6+1+1+1		9,00		
		P4.2: 1		1,00		

67	411133902R00	hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	13,00000	801-2	RTS
		bez závěsných háků				
	Výkaz výměr:	1.NP (viz. výkr. D.1.2.06):		0,00		
		P4, P4.1: 4+1		5,00		
		2.NP (viz. výkr. D.1.2.08):		0,00		
		P4, P4.1: 7+1		8,00		

68	411133903R00	hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m	kus	46,00000	801-2	RTS
		bez závěsných háků				
	Výkaz výměr:	1.NP (viz. výkr. D.1.2.06):		0,00		
		P2: 23		23,00		
		2.NP (viz. výkr. D.1.2.08):		0,00		
		P2: 23		23,00		

411 38-7 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

69	411387531R00	železobetonových a tvármicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	5,00000	801-4	RTS
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),				
	Výkaz výměr:	pro střešní vpust: 5		5,00		

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

70	416021121R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	18,20000	801-1	RTS
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.16: 9,1		9,10		
		2.15: 9,1		9,10		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.19
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

71	416021122R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	54,40000	801-1	RTS
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
	Výkaz výměr:	budova C:		0,00		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

72	416021123R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	60,80000	801-1	RTS
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

73	417321414R00	z betonu C 25/30	m3	43,45210	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.07:		0,00		
		V1.1a: (0,3*0,49+0,16*0,3)*10,9		2,13		
		V1.1: 0,3*0,49*25,9		3,81		
		V1.2: (0,3*0,33+0,16*0,16)*47,3		5,89		
		V1.3: (0,3*0,24+0,16*0,25)*34,1		3,82		
		V1.4: 0,3*0,33*15,3		1,51		
		V1.5: (0,3*0,24+0,15*0,09)*21,9		1,87		
		V1.6: 0,3*0,24*18,3		1,32		
		V1.7: 0,3*0,33*17,26		1,71		
		viz. výkres D.1.2.09:		0,00		
		V2.1a: (0,3*0,49+0,16*0,3)*10,9		2,13		
		V2.1: 0,3*0,49*21,8		3,20		
		V2.2: (0,3*0,33+0,16*0,16)*44,5		5,54		
		V2.3: (0,3*0,24+0,16*0,25)*35,4		3,96		
		V2.4: 0,3*0,33*28,36		2,81		
		V2.5: (0,3*0,24+0,15*0,09)*28,4		2,43		
		V2.6: 0,3*0,24*18,3		1,32		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.20
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

74	417351115R00	zřízení	m2	287,10720	801-1	RTS
-----------	---------------------	----------------	-----------	------------------	--------------	------------

Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.07:	0,00
	V1.1a: (0,3+2*0,49)*10,9	13,95
	V1.1: 2*0,49*25,9	25,38
	V1.2: (2*0,33+0,16)*47,3	38,79
	V1.3: (2*0,24+0,25)*34,1	24,89
	V1.4: 2*0,33*15,3	10,10
	V1.5: (2*0,24+0,09)*21,9	12,48
	V1.6: 2*0,24*18,3	8,78
	V1.7: 2*0,33*17,26	11,39
	viz. výkres D.1.2.09:	0,00
	V2.1a: (0,3+2*0,49)*10,9	13,95
	V2.1: 2*0,49*21,8	21,36
	V2.2: (2*0,33+0,16)*44,5	36,49
	V2.3: (2*0,24+0,25)*35,4	25,84
	V2.4: 2*0,33*28,36	18,72
	V2.5: (2*0,24+0,09)*28,4	16,19
	V2.6: 2*0,24*18,3	8,78

75	417351116R00	odstranění	m2	287,10720	801-1	RTS
-----------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	--------------	------------

Výkaz výměr:	viz. pol. Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení: 287,1072	287,11
--------------	--	--------

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

76	417361821R00	10505	t	4,74460	801-1	RTS
-----------	---------------------	--------------	----------	----------------	--------------	------------

Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.07:	0,00
	1.NP: (186,2+881,2+1320,3+34,1)/1000	2,42
	viz. výkres D.1.2.09:	0,00
	2.NP: (0,3+201,2+905+1200,7+15,6)/1000	2,32

430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový

77	430321414R00	z betonu C 25/30	m3	4,12580	801-1	RTS
-----------	---------------------	-------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.10 - Schodiště - tvar, výztuž:	0,00
	podesty a schodišťové desky:	
	0,16*(2,543*1,51+1,308*1,548+2,862*1,5+1,14*1,703+2,237*1,5)+0,066*1,5	2,57
	nosník vynášející desku schodiště ve 2.NP: 0,16*2,1	0,34
	stupně: 0,16*0,32*0,5*23	0,59
	0	0,00
	Schodiště se skladbou P5 - viz. Řez E-E': 0,1715*3,1+4*0,1375*0,355*0,5	0,63

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)

430 36-1 z betonářské oceli

78	430361821R00	10505	t	0,25560	801-1	RTS
-----------	---------------------	--------------	----------	----------------	--------------	------------

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.21
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.10 - Schodiště - tvar, výztuž: 255,6*0,001		0,26		

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)

430 36-2 ze svařovaných sítí

79	430361921RT4	průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01990	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	Schodiště se skladbou P5 - viz. Řez E-E' (schod. deska): (1,45*3,1)*4,433/1000		0,02		

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

431 35-1 přímočarých

80	431351121R00	zřízení	m2	20,92650	801-1	RTS
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.10 - Schodiště - tvar, výztuž:		0,00		
		podesty a schodišťové desky:				
		(2,543*1,51+1,308*1,51+2,862*1,5+1,14*1,553+2,237*1,5+(0,112+0,15)*1,5)*1,15		17,97		
		nosník vynášející desku schodiště ve 2.NP: (0,5*2,1+(0,3+0,3)*1,5)*1,15		2,24		
		0		0,00		
		Schodiště se skladbou P5 - viz. Řez E-E': 0,1*3,1*2*1,15		0,71		

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

431 35-1 přímočarých

81	431351122R00	odstranění	m2	20,92650	801-1	RTS
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m				
	Výkaz výměr:	viz. pol. Bednění podest přímočarých - zřízení: 20,9265		20,93		

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých

82	434351141R00	zřízení	m2	26,11120	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkres D.1.2.10 - Schodiště - tvar, výztuž:		0,00		
		stupně: ((0,16+0,32)*1,51*8+(0,16+0,32)*1,5*15)*1,15		19,09		
		0		0,00		
		Schodiště se skladbou P5 - viz. Řez E-E': 4*(0,1375+0,355)*3,1*1,15		7,02		

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých

83	434351142R00	odstranění	m2	26,11120	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. Bednění stupňů přímočarých - zřízení: 26,1112		26,11		

84	59346756R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 200 až 850 cm; š = 119,0 cm; h = 16,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	284,40000	SPCM	RTS
		stálé zatížení 1,5 kN/m				
	Výkaz výměr:	1.NP (viz. výkr. D.1.2.06):		0,00		
		P1: 23*2,55		58,65		
		P3, P3.1, P3.2: (6+1+1)*5,05		40,40		
		P4, P4.1: (4+1)*5,55		27,75		
		2.NP (viz. výkr. D.1.2.08):		0,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.22
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		P1, P1.1, P1.2: (23+1+1)*2,55		63,75		
		P3, P3.1, P3.2, P3.3: (6+1+1+1)*5,05		45,45		
		P4, P4.1: (7+1)*5,55		44,40		
		P4.2: 1*4,0		4,00		
85	59346810R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 200 až 1 000 cm; š = 119,0 cm; h = 26,5 cm; lana 4/12,5; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	370,30000	SPCM	RTS
		stálé zatížení 1,5 kN/m				
	Výkaz výměr:	1.NP (viz. výkr. D.1.2.06):		0,00		
		P2: 23*8,05		185,15		
		2.NP (viz. výkr. D.1.2.08):		0,00		
		P2: 23*8,05		185,15		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

86	602011141RT3	vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	7,18000	801-1	RTS
		po jednotlivých vrstvách				
	Výkaz výměr:	C 2.04: (2*0,55+1,8*0,55+1,2*1,25)*2		7,18		

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

87	610991111R00	fólii Pe 0,05-0,2 mm	m2	227,21930	801-1	RTS
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
		Výplně okenních otvorů - plně plochy, výplně vnějších dveřních otvorů - plně plochy, vnitřní dveřní otvory - pouze zárubně.				
	Výkaz výměr:	okenní, dveřní otvory a zárubně - m.č.:		0,00		
		1.01: 1,5*0,75*8+1,5*2,0*3+1,125*2,85+0,25*(1,8+0,9+0,9+1,8+4*2*1,97)		26,50		
		1.02: 1,5*2,0*2+0,25*2*(1,8+2*1,97)		8,87		
		1.03: 1,5*0,75*2		2,25		
		1.04: 1,5*0,75*4+1,5*2,0*4+0,25*(0,9+2*1,97)		17,71		
		1.05: 1,5*0,75*4+1,5*2,0*4+0,25*(0,9+2*1,97)		17,71		
		1.06: 1,5*2,0*3+2,0*2,85+0,25*(1,8+0,6+0,7+0,8*4+7*2*1,97)		23,17		
		1.07: 0,25*(0,6+2*1,97)+0,2*(0,6+2*1,97)		2,04		
		1.08: 0,2*(0,6+2*1,97)		0,91		
		1.09: 0,25*(0,7+2*1,97)+0,2*(0,7+2*1,97)		2,09		
		1.10: 0,2*(0,7+2*1,97)		0,93		
		1.11: 0,2*(0,8+0,7+2*1,97)		1,88		
		1.12: 1,0*1,0+0,2*(0,7+2*1,97)		1,93		
		1.13: 1,0*1,0+0,2*(0,8+2*1,97)		1,95		
		1.14: 1,0*1,0+0,2*(0,8+0,7+2*1,97)		2,88		
		1.15: 2,0*1,0+0,2*(0,7+2*1,97)		2,93		
		1.16: 2,0*1,5+0,25*(0,8+2*1,97)		4,18		
		2.01: 1,5*0,75*10+1,5*2,0*3+0,25*(1,8*2+0,9*4+6*2*1,97)		27,96		
		2.02: 1,5*2,0+1,5*0,75+0,25*(0,9+2*1,97)		5,34		
		2.03: 1,5*2,0+1,5*0,75+0,25*(0,9+2*1,97)		5,34		
		2.04: 1,5*0,75*4+1,5*2,0*4+0,25*(0,9+2*1,97)		17,71		
		2.05: 1,5*0,75*4+1,5*2,0*4+0,25*(0,9+2*1,97)		17,71		
		2.06: 1,5*2,0*2+0,25*(1,8+0,6+0,7+0,8*4+7*2*1,97)		14,47		
		2.07: 0,25*(0,6+2*1,97)+0,2*(0,6+2*1,97)		2,04		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.23
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.08: $0,2 \cdot (0,6 + 2 \cdot 1,97)$		0,91		
		2.09: $0,25 \cdot (0,8 + 2 \cdot 1,97)$		1,19		
		2.10: $2 \cdot 0,2 \cdot (0,7 + 2 \cdot 1,97)$		1,86		
		2.11: $1,0 \cdot 1,0 + 2 \cdot 0,2 \cdot (0,7 + 2 \cdot 1,97)$		2,86		
		2.12: $1,0 \cdot 1,0 + 0,2 \cdot (0,8 + 2 \cdot 1,97)$		1,95		
		2.13: $1,0 \cdot 1,0 + 0,2 \cdot (0,8 + 0,7 + 2 \cdot 2 \cdot 1,97)$		2,88		
		2.14: $2,0 \cdot 1,0 + 0,2 \cdot (0,7 + 2 \cdot 1,97)$		2,93		
		2.15: $2,0 \cdot 1,5 + 0,25 \cdot (0,8 + 2 \cdot 1,97)$		4,18		

611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů

611 42-11 železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy

88	611421431RT2	v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	100,00000	801-4	RTS
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	po profesích cca: 100		100,00		

611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí

vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

611 47-311 stropů rovných

89	611473112R00	štukové	m2	10,80000	801-1	RTS
		vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	budova D, m.č.:		0,00		
		1.10: 1,9		1,90		
		2.09: 6		6,00		
		2.16: 2,9		2,90		

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

90	612421231RT2	v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	500,00000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	po profesích cca: 500		500,00		

91	612421331RT2	v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	14,86000	801-4	RTS
	Výkaz výměr:	budova A:		0,00		
		1.21: $3,0 \cdot 2 \cdot (2,95 + 1,87) - 0,9 \cdot 2,02 - 1,2 \cdot 2,0 + 0,3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,0)$		26,26		
		odpočet nových omítek po osekání ker. obkladech+nová příčka: -				
		$(2,2 \cdot (2 \cdot 0,8 + 2,95) + 3,0 \cdot 1,07 - 2,02 \cdot 0,9)$		-11,40		

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

92	612425931RT2	omítkou štukovou	m2	80,24060	801-4	RTS
		vč. okeních APU lišt a zabudovaných rohovníků				
	Výkaz výměr:	nové:		0,00		
		budova C:		0,00		
		1.11: $0,15 \cdot (2 + 2 \cdot 2,1)$		0,93		
		2.11: $0,1 \cdot (2 \cdot 1,5 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 2,0 + 5,0 + 2 \cdot 1,2)$		1,86		
		budova D:		0,00		
		1.01: $0,225 \cdot (1,125 + 2,85 \cdot 2 + 1,5 \cdot 3 + 2 \cdot 2,0 \cdot 3) + 0,15 \cdot ((1,5 + 2 \cdot 0,75) \cdot 6 + 2 \cdot (1,5 + 2,85 \cdot 2))$		10,11		
		1.02: $0,3 \cdot 2 \cdot (2 + 2 \cdot 2,85) + 0,15 \cdot (2 + 2 \cdot 2,1) + 0,225 \cdot 2 \cdot (1,5 + 2 \cdot 2,0)$		8,03		
		1.03: $0,225 \cdot 2 \cdot (1,5 + 2 \cdot 0,75)$		1,35		
		1.04: $0,225 \cdot 4 \cdot (1,5 + 2 \cdot 2,0) + 0,075 \cdot (1,5 + 2 \cdot 0,75) \cdot 4$		5,85		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.24
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.05: 0,225*4*(1,5+2*2,0)+0,075*(1,5+2*0,75)*4		5,85		
		1.06: 0,225*3*(1,5+2*2,0)+0,225*(2,0+2*2,85)+0,15*(2,0+2*2,1)		6,38		
		1.12: 0,225*1*3		0,68		
		1.13: 0,225*1*3		0,68		
		1.14: 0,225*1*3		0,68		
		1.15: 0,225*(2*1,0+2,0)		0,90		
		1.16: 0,225*(1,5+2*2)		1,24		
		2.01: 0,225*(1,5+2*2,0)*3+0,15*((1,5+2*0,75)*6+2*(1,5+2,85*2)+2,0+2*2,1)		9,50		
		2.02: 0,225*(1,5+2*2,0)+0,15*(1,0+2,85*2)		2,24		
		2.03: 0,225*(1,5+2*2,0)+0,15*(1,0+2,85*2)		2,24		
		2.04: 0,225*4*(1,5+2*2,0)+0,075*(1,5+2*0,75)*4		5,85		
		2.05: 0,225*4*(1,5+2*2,0)+0,075*(1,5+2*0,75)*4		5,85		
		2.06: 0,225*4*(1,5+2*2,0)+0,15*(2,0+2*2,1)		5,88		
		2.11: 0,225*1*3		0,68		
		2.12: 0,225*1*3		0,68		
		2.13: 0,225*1*3		0,68		
		2.14: 0,225*(2*1,0+2,0)		0,90		
		2.15: 0,225*(1,5+2*2)		1,24		

612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

93	612473182R00	štukové	m2	1 617,79560	801-1	RTS
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu (postřík+jádro+štuk).				
Výkaz výměr:		nové:		0,00		
		budova A:		0,00		
		1.21 - po osekání ker. obkladech+nová příčka: 2,2*(2*0,8+2,95)+3,0*1,07-2,02*0,9		11,40		
		1.01a - nová příčka do 1.21: 3,0*1,07-2,02*0,9		1,39		
		1.16: 2		2,00		
		budova C:		0,00		
		1.01: 3*(1,85+0,15)+5		11,00		
		1.02: 1*1,5		1,50		
		1.05: 1*1,5+5		6,50		
		1.06a: 3*(1,575+0,3)+2		7,63		
		1.06b: 3*(1+0,15)+2		5,45		
		1.06c: 3*(1,85+6,85+1)+0,9*2,25+3		34,13		
		1.08a: 3*(0,3+6,85+5,4+0,15+4,85+0,15+1,575)-1,7*2,02		54,39		
		1.08b: 3*(4,85+5,4)-1,7*2,02		27,32		
		1.10: 3*(2,25+0,6)-1,0*2,02		6,53		
		1.11: 0,9*2,25+2*2,0*1,75+3*2,25-1,0*2,02+0,375*2,2+2*2		18,58		
		2.01: 1,1*2,1+2*2,0*0,65		4,91		
		2.02: 1,1*2,1		2,31		
		2.11: 2,24*(6,045+2,4)+2,32*(4,0)+2,4*7,8+0,16*7,8+0,08*4,0-2,0*2,1-2,0*1,5-5,0*1,2		35,28		
		budova D:		0,00		
		1.01: 3*(2,25+10,3+0,3+11,3)*2-1,125*2,85-2*2,0*2,1-3*2,0*1,5-1,5*0,75*8-1,0*2,02*2		111,25		
		1.02: 3*(6,5+7,75)*2-2*2,0*2,1-2*2,0*2,85-1,5*2,0*2		59,70		
		1.03: 3*(6,5+2,25)*2-2,0*2,85*2-1,5*0,75*2		38,85		
		1.04: 3,3*(7,75+10,3)*2-1,5*2*4-1,5*0,75*4-1,0*2,02		100,61		
		1.05: 3,3*(7,75+11,3)*2-1,5*2*4-1,5*0,75*4-1,0*2,02		107,21		
		1.06 vč. schodiště: 3*(10+5,25+3,8+0,3+2,5+4,2+2,5+1,55+3,0+3,5+2,25+2*2,35+2*2,25)-1,5*2*3-2*2,1-2,0*2,85-1,14*2,15-2,02*(0,7+0,8+0,9*4)		112,50		
		1.07: 3*(1,95+1)*2-0,7*2,02*2		14,87		
		1.08: 3*(1+1,35)*2-0,7*2,02		12,69		
		1.09: 3*(1,75+2,15)*2-0,8*2,02*2		20,17		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.25
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.10: 3*(1,75+1,15)*2-0,8*2,02		15,78		
		1.11: 3*(1,8+1,9)*2-0,7*2,02-0,8*2,02		19,17		
		1.12: 3*(1,9+2,85)*2-0,8*2,02-1*1		25,88		
		1.13: 3*(2,1+1,8)*2-0,9*2,02-1*1		20,58		
		1.14: 3*(2,1+1,8)*2-0,9*2,02-0,8*2,02-1*1		18,97		
		1.15: 3*(2,1+4,15)*2-0,8*2,02-2*1		33,88		
		1.16: 3*(2,5+3,65)*2-0,9*2,02-1,5*2		32,08		
		1.17+2.16: (4,35+0,33+3,65+0,33)*2*(1,65+1,75)-1,14*2,15*2		53,99		
		2.01: 3*(10,3+0,3+11,3+6,5+0,3+2,25)*2-2,0*2,15-1,0*2,02*4-1,5*0,75*8-1,5*2*3		155,32		
		2.02: 3*(3,175+7,75)*2-1,0*2,02-1,5*2		60,53		
		2.03: 3*(3,175+7,75)*2-1,0*2,02-1,5*2		60,53		
		2.04: 3,3*(7,75+10,3)*2-1,5*2*4-1,5*0,75*4-1,0*2,02		100,61		
		2.05: 3,3*(7,75+11,3)*2-1,5*2*4-1,5*0,75*4-1,0*2,02		107,21		
		2.06: 3*(10+5,25+3,8+0,3+2,5+4,2+2,5+1,55+3,0+3,5+2,25+2*2,35+2*2,25)-1,5*2*2*2,1-1,14*2,15-2,02*(0,7+0,8+0,9*4)		121,20		
		2.07: 3*(1,95+1)*2-0,7*2,02*2		14,87		
		2.08: 3*(1+1,35)*2-0,7*2,02		12,69		
		2.09: 3*(1,75+3,4)*2-0,9*2,02		29,08		
		2.10: 3*(1,8+1,9)*2-0,9*2,02-0,8*2,02		18,77		
		2.11: 3*(1,9+2,85)*2-0,8*2,02-1*1		25,88		
		2.12: 3*(2,1+1,8)*2-0,9*2,02-1*1		20,58		
		2.13: 3*(2,1+1,8)*2-0,9*2,02-0,8*2,02-1*1		18,97		
		2.14: 3*(2,1+4,15)*2-0,8*2,02-2*1		33,88		
		2.15: 3*(2,5+3,65)*2-0,9*2,02-1,5*2		32,08		
		odpočet obkladů: -222,9060		-222,91		

612 47-319 příplatek

94	612473186R00	za zabudované rohovníky	m	65,00000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	viz. výkresy D.1.1.02-1, D.1.1.b.02-2 a D.1.1..b.03-1:		0,00		
		Budova D - 1.NP: 3,0*7		21,00		
		Budova D - 2.NP: 3,0*7		21,00		
		Budova C - 1.NP: 3,0*6+2,5*2		23,00		

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

95	612481211RT2	s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	20,34250	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	C 2.04: (2*0,55+1,8*0,55+1,2*1,25)*2		7,18		
		C 2.11 - zedř pod PS1: 0,75*(11,35+3,8+2,4)		13,16		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

96	602011188R00	omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	30,45500	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	Budova D - atika vnitřní: 0,2*(32,6*2+16,85*2)		19,78		
		Budova C m.č. 2.10 - atika vnitřní: 0,5*(7,6+11,35+2,4)		10,68		

602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

97	602011191R00	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	30,45500	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	Budova D - atika vnitřní: 0,2*(32,6*2+16,85*2)		19,78		
		Budova C m.č. 2.10 - atika vnitřní: 0,5*(7,6+11,35+2,4)		10,68		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.26
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

98	620991121R00	z postaveného lešení	m2	152,80630	801-1	RTS
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
Výkaz výměr:		severovýchod:		0,00		
		otvory: (1,5*2*16+1*1*6+2*1*2)+(2,0*1,8*4+1,0*1,8+1,0*2,2)		76,40		
		severozápad:		0,00		
		otvory: (1,5*0,75*2+1,125*2,85)		5,46		
		jihozápad:		0,00		
		otvory: (1,5*2*9+2*2,85)		32,70		
		jihovýchod:		0,00		
		otvory: 1,5*2*10+3*2,75		38,25		

622 34 Profily dilatační

99	622300152R00	montáž	m	12,40000	801-1	RTS
		Mezi původní stavbou a přístavbou - stěna a strop.				
Výkaz výměr:		dveře mezi objekty D/33: 2*(2,0+2*2,1)		12,40		

622 33 Profily zakládací

100	622311014R00	hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	112,27500	801-1	RTS
Výkaz výměr:		Budova D: (17,85*2+33,1+21,9)		90,70		
		stávající budova: (11,275+10,3)		21,57		

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

101	622311134RT3	, expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	681,37950	801-1	RTS
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových AL lišt na m2.				
Výkaz výměr:		Budova D:		0,00		
		severovýchod: (8,34-0,35)*33,1		264,47		
		otvory - odpočet: -(1,5*2*16+1*1*6+2*1*2)		-58,00		
		severozápad: (8,34-0,35)*17,85		142,62		
		otvory - odpočet: -(1,5*0,75*2+1,125*2,85)		-5,46		
		jihozápad: (8,34-0,35)*21,9		174,98		
		otvory - odpočet: -(1,5*2*9+2*2,85)		-32,70		
		jihovýchod: (8,34-0,35)*17,85		142,62		
		otvory - odpočet: -(1,5*2*8)		-24,00		
		0		0,00		
		stávající budova: 11,275*(3,84-0,35)+10,3*6,7+11*3,5/2		127,61		
		otvory - odpočet: -(1,5*2*2+3*2,75+4*2,0*1,8+1,0*1,8+1,0*2,2)		-32,65		
		požární pásy - odpočet: -0,9*3*(8,34-0,35)+3,84*0,9		-18,12		

622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka

102	622311150RT3	, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	41,98870	801-1	RTS
------------	---------------------	---------------------------------------	----	----------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.27
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Položka obsahuje: profil s okapničkou, okenní APU a rohové lišty, výztužná stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
	Výkaz výměr:	severovýchod:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*16+2*16*2+1*3*6+2*2+1*2*2+1,0+2*2,2+4*2,0+4*2*1,8+1,0+2*1,8)		21,96		
		severozápad:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*2+0,75*2*2+1,125+2,85*2)		1,92		
		jihozápad:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*9+2*9*2+2+2,85*2)		8,58		
		jihovýchod:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*10+2*10*2+3,0+2*2,75)		9,53		

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

103	622311153RT3	expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	4,09000	801-1	RTS
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.				
	Výkaz výměr:	stávající budova:		0,00		
		severovýchod:		0,00		
		otvory: 0,1*(1,0+2*2,2+4*2,0+4*2*1,8+1,0+2*1,8)		3,24		
		jihovýchod:		0,00		
		otvory: 0,1*(3,0+2*2,75)		0,85		

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

104	622311511R00	extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	40,81000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	u zateplení soklu pod terénem: 0,4*(17,85+33,1+11,2+21,9+6,7+11,275)		40,81		

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

105	622311521RU1	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	55,98750	801-1	RTS
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
	Výkaz výměr:	nová budova: 0,5*(17,8*2+33+21,9)		45,25		
		stávající budova: 0,5*(11,275+10,2)		10,74		

106	622311522RU1	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	8,30000	801-1	RTS
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
	Výkaz výměr:	Vnější část zdi pod PS1: 0,5*(11,35+3,8+2,4-0,95)		8,30		

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.

107	622311564R00	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	12,07500	801-1	RTS
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.28
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.				
	Výkaz výměr:	Budova D:		0,00		
		severovýchod:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*16+1*6+2*2)		5,10		
		severozápad:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*2)		0,45		
		jihozápad:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*9)		2,02		
		jihovýchod:		0,00		
		otvory: 0,15*(1,5*8)		1,80		
		stávající budova: 0,15*(1,5*2)+0,25*(2,0*4+1,0)		2,70		

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

108	622311734RT3	, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	25,02900	801-1	RTS
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
	Výkaz výměr:	požární pásy: 0,9*3*(8,34-0,35)+3,84*0,9		25,03		

622 42-141 Doplnky zateplovacích systémů

109	622421493R00	dilatační lišta s tkaninou	m	14,94000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	Napojení nové budovy na stávající: 8,34+6,6		14,94		

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

110	622471321RU4	hmota silikonová, složitost 7	m2	64,81000	801-1	RTS
		vč. pentrace podkladu				
	Výkaz výměr:	Viz. výkres D.1.1.07 - Pohledy:		0,00		
		nátěr ozn. 4: 7,6		7,60		
		nátěr ozn. 5: 25,6		25,60		
		nátěr ozn. 6: 25,6		25,60		
		nátěr ozn. 7: 38,2		38,20		

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

111	622481211RT2	s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	30,45500	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	Budova D - atika vnitřní: 0,2*(32,6*2+16,85*2)		19,78		
		Budova C m.č. 2.10 - atika vnitřní: 0,5*(7,6+11,35+2,4)		10,68		

112	R620001	Příplatek za zhotovení a instalaci šablon pro okrasné fasádní nátěry	m2	64,81000		Vlastní
		Příprava šablon, instalace šablon, podlepení ochrannou páskou proti přetečení barvy.				
	Výkaz výměr:	Viz. výkres D.1.1.07 - Pohledy:		0,00		
		nátěr ozn. 4: 7,6		7,60		
		nátěr ozn. 5: 25,6		25,60		
		nátěr ozn. 6: 25,6		25,60		
		nátěr ozn. 7: 38,2		38,20		

113	R55392780	Dilatační profil stěnový a stropní meziobjektový hliníkový, pro dilatační spáru š.50mm	m	12,40000		Vlastní
------------	------------------	--	---	----------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.29
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vč. spojovacích prvků				
	Výkaz výměr:	dveře mezi objekty D/33: 2*(2,0+2*2,1)		12,40		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

114	631312511R00	z betonu C -/12,5	m3	0,05400	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	revizní šachta v m.č. 1.06-podlaha: 0,1*0,9*0,6		0,05		

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

115	631312621R00	z betonu C 20/25	m3	31,88620	801-1	RTS
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
	Výkaz výměr:	Budova C - 1.05 - skladba P7: 39,1*(0,056+0,076)/2		2,58		
		Budova A - 1.14 - skladba P8: 8,4		8,40		
		Budova C - skladba P8:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		Provozní mezisoučet:		2,58		
		385,6*0,076		29,31		

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

116	631313611R00	z betonu C 16/20	m3	0,60750	801-1	RTS
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
	Výkaz výměr:	základy pod příčkami budova C: 0,3*0,1*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)		0,61		

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

117	631313711R00	z betonu C 25/30	m3	42,52730	801-1	RTS
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
	Výkaz výměr:	podkladní beton pod podlahy (Skladba P1): 0,1*(32,8*10,9+10,9*6,8)		43,16		
		odpočet výtah šachty a revizní šachty: -0,1*(2,25*2,35+0,9*1,2)		-0,64		

631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.30
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
118	631319153R00	tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	42,52730	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	podkladní beton pod podlahy (Skladba P1): 0,1*(32,8*10,9+10,9*6,8)		43,16		
		odpočet výtah šachty a revizní šachty: -0,1*(2,25*2,35+0,9*1,2)		-0,64		

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

119	631361921RT9	průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	3,44000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	podkladní ŽB deska - skladba P1 - viz. výkres D.1.2.04: 3,44		3,44		

631 41-3 Mazanina betonová ze suché směsi anhydritová

631 41-32 tloušťky přes 50 do 80 mm

120	631416221RT3	pevnost v tlaku 20 MPa, potěr anhydritový; zrnitost do 4,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 20,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 4,00 MPa; tl. vrstvy od 3,0 mm	m3	47,92920	801-1	RTS
		s rozprostřením a uhlazením				
	Výkaz výměr:	budova D - Skladba P1 - dlažba:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,04		1,04		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		131,24*0,051		6,69		
		budova D - Skladba P1 - Přír. linoleum:		0,00		
		1.02: 52,2		52,20		
		1.03: 15,8		15,80		
		1.04: 79,8		79,80		
		1.05: 87,6		87,60		
		1.16: 9,1		9,10		
		Provozní mezisoučet:		6,69		
		244,5*0,0635		15,53		
		budova D - Skladba P2 - dlažba:		0,00		
		2.01: 65		65,00		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.09: 6		6,00		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		Provozní mezisoučet:		15,53		
		156,9*0,055		8,63		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.31
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		budova D - Skladba P2 - Přír. linoleum:		0,00		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		8,63		
		211*0,0675		14,24		
		budova C - Skladba P3:		0,00		
		2.01: (3,1*4,15+2,2*2,5)		18,36		
		2.11: 38,4		38,40		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		14,24		
		56,765*0,05		2,84		

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-3 bez dodávky materiálu

121	631571010R00	bez určení tloušťky	m3	203,71810	801-1	RTS
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,				
	Výkaz výměr:	mezi základy - skladba P1: (0,05+3*0,2)*(7,25*9,8+7,25*10,8+9,5*4,25+1,75*5,41+7,25*5,41+1,75*22,2+4,75*9,5-0,9*0,6-2,85*2,75-0,6*1)		203,72		

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

122	632419104R00	cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	421,90000	801-1	RTS
		s rozprostřením a srovnáním				
	Výkaz výměr:	Budova A - 1.21: 5,6		5,60		
		Budova C - 1.05 - skladba P7: 39,1		39,10		
		Budova C - skladba P8:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

123	632451024R00	o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	29,97000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	Budova D:		0,00		
		vyspádování horní plochy atiky mezi izolanty: 0,3*(33,1*2+16,85*2)		29,97		

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty,

124	632451031R00	o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	105,50000	801-1	RTS
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.32
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,				
	Výkaz výměr:	S2:		0,00		
		budova C:		0,00		
		2.10: 105,5		105,50		

632 45-11 Potěr pískocementový na mazaninách

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)

632 45-113 do černa pálený

125	632451335R00	o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	2,90000	801-1	RTS
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)				
	Výkaz výměr:	budova D - Skladba P6:		0,00		
		1.17: 2,9		2,90		

632 92-2 Kladení dlaždic na terče - podložky

632 92-21 terče plastové

126	632922912R00	dlaždice 400 x 400 mm	m2	94,12000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	C2.10 - Skladba S2: 3,8*11,35+3,8*(11,35+2,4)-(1,8*0,7)		94,12		

127	58344170R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	T	143,93470	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	skladba P1 (vrstvy- Hrubé kamení-50mm, Kamenivo fr.0/32-200mm): (0,05+0,2)*(7,25*9,8+7,25*10,8+9,5*4,25+1,75*5,41+7,25*5,41+1,75*22,2+4,75*9,5-0,9*0,6-2,85*2,75-0,6*1)*1,67*1,1		143,93		

128	58344198R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	T	230,29550	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	skladba P1 (Kamenivo fr.0/63-400mm): 0,4*(7,25*9,8+7,25*10,8+9,5*4,25+1,75*5,41+7,25*5,41+1,75*22,2+4,75*9,5-0,9*0,6-2,85*2,75-0,6*1)*1,67*1,1		230,30		

129	592462603R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch vymývaný; 4-8; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 mm	m2	98,82600	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	C2.10 - Skladba S2: 94,12*1,05		98,83		

Díl:	64	Výplně otvorů				
130	R640001	D+M PAROTĚSNÉ (VODOTĚSNÉ PÁSKY) DLE ČSN 730540-2	m	334,85000		Vlastní
		POUZE U OBVODU VNĚJŠÍCH OTVORÝCH VÝPLNÍ				
	Výkaz výměr:	O/1: (19+18)*2*(1,5+2,0)		259,00		
		O/2: (3+3)*2*(1,0+1,0)		24,00		
		O/3: (1+1)*2*(2,0+1,0)		12,00		
		O/4: 2*2*(1,5+0,75)		9,00		
		O/9: 2*(2,0+1,1)		6,20		
		O/11: 2*(2,0+1,5)		7,00		
		D/1: 2*(2,0+2,85)		9,70		
		D/2: 2*(1,125+2,85)		7,95		

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
131	931961115RR2	Vložky do dilatačních spár, polystyren , tl 50 mm XPS	m2	88,77700		Vlastní
		včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu				
	Výkaz výměr:	mezi přístavbou D a původním objektem: 10,9*(8,34-0,06+1,25)-2*2,7*2-2*2,15		88,78		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.33
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

132	941941051R00	šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	763,88900	800-3	RTS
		Včetně kotvení lešení.				
	Výkaz výměr:	nová budova:		0,00		
		severovýchod: (8,34-1,8)*(33,1+1,5*2)		236,09		
		severozápad: (8,34-1,8)*(17,85+1,5*2)		136,36		
		jihozápad: (8,34-1,8)*(21,9+1,5*2)		162,85		
		jihovýchod: (8,34-1,8)*(17,85+1,5*2)		136,36		
		0		0,00		
		stávající budova: 11,275*(3,84-1,8)+10,2*(6,7-1,8)+11*3,5/2		92,23		

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

133	941941391R00	šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 527,77800	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	Plocha lešení x 2 měsíce: 763,8890*2		1 527,78		

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

134	941941851R00	šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	763,88900	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. Montáž lešení: 763,8890		763,89		

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

135	941955002R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 119,20000	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.02: 52,2		52,20		
		1.03: 15,8		15,80		
		1.04: 79,8		79,80		
		1.05: 87,6		87,60		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		1.16: 9,1		9,10		
		2.01: 65		65,00		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.34
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		budova C:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.11: 110,2		110,20		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		Budova A:		0,00		
		1.21: 5,9		5,90		

136	941955202R00	ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	2,88750	800-3	RTS
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1,65*1,75		2,89		

943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

137	943943221R00	výšky do 10 m	m3	9,15340	800-3	RTS
		doplňující položka k lešení lehkému pomocnému pro šachty - pro výšku šachty nad 3,5m.				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1,65*1,75*(4,35+0,33+3,66+0,33-2,0-3,5)		9,15		

943 94-39 příplatek

138	943943291R00	za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	9,15340	800-3	RTS
		doplňující položka k lešení lehkému pomocnému pro šachty - pro výšku šachty nad 3,5m.				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1,65*1,75*(4,35+0,33+3,66+0,33-2,0-3,5)		9,15		

943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

943 94-39 příplatek

139	943943292R00	za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	9,15340	800-3	RTS
		doplňující položka k lešení lehkému pomocnému pro šachty - pro výšku šachty nad 3,5m.				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1,65*1,75*(4,35+0,33+3,66+0,33-2,0-3,5)		9,15		

943 94-38 Demontáž lešení prostorového lehkého

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

140	943943821R00	výšky do 10 m	m3	9,15340	800-3	RTS
		doplňující položka k lešení lehkému pomocnému pro šachty - pro výšku šachty nad 3,5m.				
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1,65*1,75*(4,35+0,33+3,66+0,33-2,0-3,5)		9,15		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání

141	952901111R00	světla výška podlaží do 4 m	m2	1 499,20000	801-1	RTS
------------	---------------------	-----------------------------	----	-------------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.35
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání				
	Výkaz výměr:	nové:		0,00		
		budova A:		0,00		
		1.01a: 19,1		19,10		
		1.21: 5,6		5,60		
		1.13: 3,5		3,50		
		1.15: 1,8		1,80		
		1.16: 3,7		3,70		
		budova C:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.02: 13,1		13,10		
		1.03: 10,4		10,40		
		1.05: 39,1		39,10		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.10: 8,4		8,40		
		1.11: 110,2		110,20		
		2.01: 63,4		63,40		
		2.02: 60,2		60,20		
		2.10: 105,5		105,50		
		2.11: 38,4		38,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>749,40</i>		
		budova D:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.02: 52,2		52,20		
		1.03: 15,8		15,80		
		1.04: 79,8		79,80		
		1.05: 87,6		87,60		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		1.16: 9,1		9,10		
		1.17: 2,9		2,90		
		2.01: 65		65,00		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.09: 6		6,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.36
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		2.16: 2,9		2,90		

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

142	953981102R00	do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	138,00000	801-4	RTS
		viz. Výpis prosklených stěn				
	Výkaz výměr:	Ocelová konstrukce pro PS1 - kotvení K1: 138		138,00		

143	953981303R00	do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	104,00000	801-4	RTS
		viz. Výpis prosklených stěn				
	Výkaz výměr:	Ocelová konstrukce pro PS1 - kotvení K2: 104		104,00		

144	R950001	Podliti kotev. roznášecích desek kotevní cem. malt vč. dodávky kotevní malty	kus	49,00000		Vlastní
		viz. Výpis prosklených stěn				
	Výkaz výměr:	Ocelová konstrukce pro PS1 - kotvení K1: 23		23,00		
		Ocelová konstrukce pro PS1 - kotvení K2: 26		26,00		

145	95002	Značení únikových cest	kus	64,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.Hasící přístroje- foto-luminiscenčních tabulek NE.05 (ČSN ISO 3864): 6		6,00		
		2.Vnitřní hydranty- foto-luminiscenčních tabulek NE.23 (ČSN ISO 3864): 2		2,00		
		3.Elektrická ovládací skříně (ČSN ISO 3864):		0,00		
		obyč. samolepka kombinovaná typ NB 3.01+typ B.1.4: 1		1,00		
		4.Hlavní vypínač (ČSN ISO 3864):		0,00		
		obyč. samolepka typ NB.2.21: 1		1,00		
		typ NB.4.61: 1		1,00		
		kombinovaná typ NB 3.01 a typ B.1.4: 1		1,00		
		5.Únikové cesty (vše foto-luminiscenční tabulky):		0,00		
		5.1. Budova D:		0,00		
		5.1.1.Tabulka typ NE.10a (ČSN ISO 3864): 10		10,00		
		5.1.2.Tabulka typ NE.10b (ČSN ISO 3864): 7		7,00		
		5.1.3.Tabulka typ NE.12d (ČSN ISO 3864): 2		2,00		
		5.1.4.Tabulka "EXIT" bez označení v normě ČSN: 2		2,00		
		5.1.5.Tabulka obr. č. 16 (ČSN ISO 3864 - 1): 4		4,00		
		5.1.6.Tabulka s textem "TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB" (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.): 2		2,00		
		5.2.Budova C + A:		0,00		
		5.2.1.Tabulka typ NE.10a (ČSN ISO 3864): 10		10,00		
		5.2.2.Tabulka typ NE.10b (ČSN ISO 3864): 8		8,00		
		5.2.3.Tabulka "EXIT" bez označení v normě ČSN: 2		2,00		
		5.2.4.Tabulka obr. č. 16 (ČSN ISO 3864 - 1): 5		5,00		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.37
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

146	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	137,50000	822-1	RTS
------------	---------------------	--	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr: budova C původní místnosti 2.10 - skladba SSP: 137,5 137,50

962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

147	962031133R00	z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	74,92400	801-3	RTS
------------	---------------------	---	----	----------	-------	-----

Výkaz výměr: budova C: 0,00
1.11: 3*6,6*2 39,60
mezi 1.01 a 1.06c: 3*6,85 20,55
mezi 1.04 a 1.05: 3*(3,2+2,25)-0,8*1,97 14,77

963 01-6 Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů

148	963016111R00	z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	148,30000	801-3	RTS
------------	---------------------	---	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr: budova C: 0,00
1.01: 31,3 31,30
1.08a: 28,2 28,20
1.08b: 26,2 26,20
1.06c: 62,6 62,60

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

149	965042141R00	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	44,64030	801-3	RTS
------------	---------------------	--	----	----------	-------	-----

Výkaz výměr: budova C - bourání skladby SP1, nové ozn. m.č.: 0,00
1.01: 31,3 31,30
1.05: 39,1 39,10
1.06a: 88,7 88,70
1.06b: 30 30,00
1.06c: 62,6 62,60
1.08a: 28,2 28,20
1.08b: 26,2 26,20
1.11: 110,2 110,20
Provozní mezisoučet: 0,00
416,3*0,081 33,72
0 0,00
budova C - bourání SSP - spádový beton: 0,00
původní místnost 2.10: 137,5*(0,03+0,12)/2 10,31
0 0,00
základy pod příčkami budova C: 0,3*0,1*(4,85+5,4+0,15+6,85+0,15+1+1,85) 0,61

150	965042221R00	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,16200	801-3	RTS
------------	---------------------	--	----	---------	-------	-----

Výkaz výměr: C 2.04 - schod: 0,3*0,3*1,8 0,16

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

151	965081713R00	z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	423,05000	801-3	RTS
------------	---------------------	---	----	-----------	-------	-----

Výkaz výměr: budova C - bourání skladby SP1, nové ozn. m.č.: 0,00
1.01: 31,3 31,30
1.05: 39,1 39,10
1.06a: 88,7 88,70

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.38
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>0,00</i>		
		416,3		416,30		
		0		0,00		
		pod novými příčkami - budova C: 0,3*(2,25+4,85+5,4+0,15+6,85+0,15+1+1,85)		6,75		

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

152	968061112R00	oken, plochy do 1,5 m2	kus	32,00000	801-3	RTS
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 3*4		12,00		
		2.O1: 3*4		12,00		
		2.O4: 2*4		8,00		

153	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	801-3	RTS
		oken, dveří a vrat, s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.01 > 1.06c: 2		2,00		
		1.11 > 1.06c: 1		1,00		
		1.11 > 1.08a: 1		1,00		
		1.04 > 1.05: 1		1,00		
		1.06a > 1.05: 1		1,00		
		1.11 > ext: 2		2,00		
		2.01 > 2.02: 1		1,00		
		budova A, nové ozn. místn:		0,00		
		1.16 > 1.11: 1		1,00		

154	968061126R00	dveří, plochy přes 2 m2	kus	5,00000	801-3	RTS
		oken, dveří a vrat, s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.01 > 1.11: 1		1,00		
		1.11 > ext: 1		1,00		
		1.06a > 1.06b: 2		2,00		
		2.04 > 2.11: 1		1,00		

968 06-2 Vybourání dřevěných ráků

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

155	968062356R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	29,15000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 3*2,0*1,75		10,50		
		1.04: 1,0*1,5		1,50		
		2.O1: 3*2,0*1,75		10,50		
		2.O4: 2,0*1,75+1,8*1,75		6,65		
156	968062747R00	stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2	m2	10,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.39
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.06a > 1.06b: 4,0*2,5		10,00		

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet

968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

157	968072455R00	dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,63600	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.04 > 1.05: 0,9*2,02		1,82		
		budova A, nové ozn. místn:		0,00		
		1.16 > 1.11: 0,9*2,02		1,82		

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet

968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

158	968072456R00	dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	21,33500	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.01 > 1.06c: 1,65*2,1		3,46		
		1.11 > 1.06c: 0,9*2,25		2,02		
		1.05 > 1.06a: 1,0*2,02		2,02		
		1.11 > 1.08a: 1,0*2,25		2,25		
		2.01 > 2.02: 1,1*2,1		2,31		
		budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.01 > 1.11: 1,1*2,25		2,48		
		1.11 > ext: 1,75*2,2		3,85		
		2.04 > 2.11: 1,2*2,45		2,94		

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

159	968095001R00	dřevěných, šířky do 25 cm,	m	17,80000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.04: 1,0*2		2,00		
		1.11: 2,0*3		6,00		
		2.01: 2,0*3		6,00		
		2.04: 2,0+1,8		3,80		

Díl: 97 Prorážení otvorů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

160	970051130R00	jádrové vrtání , do D 130 mm, ŽB	m	0,50000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	pro střešní vpust' - m.č. C2.11: 2		2,00		

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

161	970056130R00	příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm, ŽB	m	0,50000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	pro střešní vpust' - m.č. C2.11: 2		2,00		

970 23 Řezání cihleného zdiva

162	970231300R00	řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 300 mm	m	6,25000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 1,2+2,1+0,85+2,1		6,25		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.40
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
163	970231400R01	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 450 mm	m	21,28000		Vlastní
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 2,0+2*1+2*2*(2,0+1,5)		18,00		
		2.11 - římsa: 2,1+2*(3,84-3,25)		3,28		

970 24 Řezání prostého betonu

164	970241100R00	řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm	m	40,50000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	základy pod příčkami budova C: 2*(4,85+5,4+0,15+6,85+0,15+1+1,85)		40,50		

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-1 vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených

165	971033121R00	průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	104,00000	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	Ocelová konstrukce pro PS1 - kotvení K2: 104		104,00		

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

166	971033651R00	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	5,94410	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 0,45*2*1+0,45*2*(2,0*1,5)+0,3*1,2*2,1+0,85*2,1*0,3		4,89		
		2.11 - římsa: 0,45*2,1*(3,84-3,25)		0,56		
		2.01: 0,45*2,0*0,55		0,50		

971 04-1 Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech

základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

167	971042121R00	průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	138,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	Ocelová konstrukce pro PS1 - kotvení K1: 138		138,00		

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

168	974031664R00	do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	25,67000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	Překlady:		0,00		
		P5: 9*1,79		16,11		
		P6: 4*2,39		9,56		

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

169	976071111R00	v jakémkoliv zdivu	m	11,95000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	délka zábradlí: 5+6,95		11,95		

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.41
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

978 05-2 stěn

170	978059531R00	z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	10,01000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova A, m.č. 1.21: 2,2*(2*0,8+2,95)		10,01		

978 07 Odsekání omítky a odstranění izolace

978 07-1 lepenkové

171	978071261R00	vodorovné, plochy přes 1 m2	m2	560,58000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - bourání skladby SP1, nové ozn. m.č.:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.05: 39,1		39,10		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		416,3		416,30		
		budova C - bourání skladby SSP, nové ozn. m.č.:		0,00		
		2.10+2,11: 137,5		137,50		
		základy pod příčkami budova C: 0,3*(2,5+4,85+5,4+0,15+6,85+1+1,85)		6,78		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

172	998011002R00	výšky přes 6 do 12 m	t	2 215,68458	801-1	RTS
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				

Díl: 711 Izolace proti vodě

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

173	711111001RZ1	penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	422,37500	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - skladba P7+P8, nové ozn. m.č.:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.05: 39,1		39,10		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		416,3		416,30		
		0		0,00		
		základy pod příčkami budova C: 0,3*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)		6,08		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.42
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

174	711132311R00	svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	40,81000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	u zateplení soklu pod terénem: 0,4*(17,85+33,1+11,2+21,9+6,7+11,275)		40,81		

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

175	711141559RT1	vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	422,37500	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - skladba P7+P8, nové ozn. m.č.:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.05: 39,1		39,10		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		416,3		416,30		
		0		0,00		
		základy pod příčkami budova C: 0,3*(4,85+0,15+5,4+6,85+0,15+1+1,85)		6,08		

711 15 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem

176	711151111R00	vodorovně, bez dodávky pásu	m2	507,20000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova D - střecha - skladba S1: 32,2*10,3+6,8*10,3		401,70		
		0		0,00		
		budova C - 2.10 - skladba S2: 105,5		105,50		

177	711152111R00	svisle, bez dodávky pásu	m2	70,65000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova D - střecha - skladba S1:		0,00		
		svislá: 0,5*(32,2*2+17,1*2)		49,30		
		0		0,00		
		budova C - 2.10 - skladba S2:		0,00		
		svislá: 0,5*(7,6+11,35+2,4)*2		21,35		

711 17 Odstranění izolace proti vodě - fólie

178	711170101R00	vodorovná, volně	m2	137,50000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova C původní místnosti 2.10 - skladba SSP: 137,5		137,50		

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

179	711212002RT3	proti vlhkosti	m2	132,22000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.07: 2+0,3*(1,95*2+1*2-0,6*2)+1*(1+0,6*2)		5,61		
		1.08: 1,4+0,3*(1*2+1,35*2-0,6)		2,63		
		1.09: 3,8+0,3*(2,4*2+1,75*2-0,7*2)+1*(2,4+0,6*2)		9,47		
		1.10: 1,9+0,3*(1,75*2+1*2-0,7)+1*2		5,34		
		1.11: 3,4+0,3*(1,8*2+1,9*2-0,7*2)+1*(1,8+0,6*2)		8,20		
		1.12: 5,4+0,3*(1,9*2+2,85*2-0,7)		8,04		
		1.13: 3,9+0,3*(1,8*2+2,1*2-0,8)		6,00		
		1.14: 3,7+0,3*(1,8*2+2,1*2-0,7-0,8)+1*(1,8+0,6*2)		8,59		
		1.15: 8,6+0,3*(4,15*2+2,1*2-0,8)+1*2		14,11		
		2.07: 2+0,3*(1*2+1,95*2-0,6*2)+1*(1+0,6*2)		5,61		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.43
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.08: 1,3+0,3*(1*2+1,35*2-0,6)		2,53		
		2.09: 6+0,3*(1,75*2+3,4*2-0,8)+1*2		10,85		
		2.10: 3,4+0,3*(1,8*2+1,9*2-0,7*2)+1*(1,8+0,6*2)		8,20		
		2.11: 5,4+0,3*(1,9*2+2,85*2-0,7)		8,04		
		2.12: 3,9+0,3*(1,8*2+2,1*2-0,8)		6,00		
		2.13: 3,9+0,3*(1,8*2+2,1*2-0,7-0,8)+1*(1,8+0,6*2)		8,79		
		2.14: 8,7+0,3*(4,15*2+2,1*2-0,8)+1*2		14,21		

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

180	711471051RT1	vodorovná, bez dodávky fólie	m2	431,64000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	vodorovná-skladba P1: 32,8*10,9+6,8*10,9		431,64		
181	711472051RT1	svislá, bez dodávky fólie	m2	11,55200	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 0,95*(2,34*2+2,24*2)		8,70		
		revizní šachta v m.č. 1.06: 0,95*(2*(0,9+0,6))		2,85		

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

182	711491171RT1	vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	431,64000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	vodorovná-skladba P1 (horní ochranná geotext.): 32,8*10,9+6,8*10,9		431,64		
183	711491271RT1	svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	11,55200	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 0,95*(2,34*2+2,24*2)		8,70		
		revizní šachta v m.č. 1.06: 0,95*(2*(0,9+0,6))		2,85		

184	R711001	D+M Těsnicí manžeta s továrně napojenou PVC fóliovou izolací, pro kruhová potrubí DN100	kus	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	revizní šachta v m.č. 1.06: 2		2,00		

185	283220183R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 g/m2; PVC-P	m2	509,67080	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	vodorovná-skladba P1: (32,8*10,9+6,8*10,9)*1,15		496,39		
		výtahová šachta: 0,95*(2,34*2+2,24*2)*1,15		10,01		
		revizní šachta v m.č. 1.06: 0,95*(2*(0,9+0,6))*1,15		3,28		

186	283231401R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 7,0 mm; HDPE	m2	56,11380	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	u zateplení soklu pod terénem: 0,5*(17,85+33,1+11,2+21,9+6,7+11,275)*1,1		56,11		

187	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	485,73120	SPCM	RTS
		pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm				
	Výkaz výměr:	viz.pol. Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením: 422,3750*1,15		485,73		

188	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	664,52750	SPCM	RTS
		pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie;				
	Výkaz výměr:	viz.pol. Izolace proti vlhk. (vodorovná+svislá) samolepicím pásem: (507,2+70,65)*1,15		664,53		

189	67390524R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,10 mm	m2	476,43140	SPCM	RTS
------------	------------------	---	----	-----------	------	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.44
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		vodorovná-skladba P1 (horní ochranná geotext.): (32,8*10,9+6,8*10,9)*1,075		464,01		
		výtahová šachta: 0,95*(2,34*2+2,24*2)*1,075		9,35		
		revizní šachta v m.č. 1.06: 0,95*(2*(0,9+0,6))*1,075		3,06		

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

190	998711202R00	svisle do 12 m	%		800-711	RTS
------------	---------------------	----------------	---	--	---------	-----

Díl: 712 Živičné krytiny

712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena

712 31-1 nátěrem

191	712311101RT1	1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	577,85000	800-711	RTS
------------	---------------------	---	----	-----------	---------	-----

Výkaz výměr:	budova D - střecha - skladba S1: 32,2*10,3+6,8*10,3	401,70
	svislá: 0,5*(32,2*2+17,1*2)	49,30
	0	0,00
	budova C - 2.10 - skladba S2: 105,5	105,50
	svislá: 0,5*(7,6+11,35+2,4)*2	21,35

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

192	712373111RT1	kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	564,19000	800-711	RTS
------------	---------------------	---	----	-----------	---------	-----

	Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.	
Výkaz výměr:	S1:	0,00
	budova D - střecha - skladba S1: 32,1*10,2+6,8*10,2	396,78
	svislá: 0,5*(32,1*2+17*2)	49,10
	0	0,00
	budova C - 2.10 - skladba S2: 105,5	105,50
	svislá: 0,3*(7,6+11,35+2,4)*2	12,81

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

193	712378005R00	stěnová lišta vyhnutá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 70 mm	m	140,90000	800-711	RTS
------------	---------------------	--	---	-----------	---------	-----

	Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	
Výkaz výměr:	budova D - střecha: (32,1*2+17*2)	98,20
	0	0,00
	budova C - 2.10: (7,6+11,35+2,4)*2	42,70

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

194	712378007R00	rohová lišta vnitřní, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm	m	140,90000	800-711	RTS
------------	---------------------	--	---	-----------	---------	-----

	Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	
Výkaz výměr:	budova D - střecha: (32,1*2+17*2)	98,20
	0	0,00
	budova C - 2.10: (7,6+11,35+2,4)*2	42,70

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.45
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

712 39 Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní

712 39-1 textilie

195	712391171RT1	podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	564,19000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	S1:		0,00		
		budova D - střeška - skladba S1: 32,1*10,2+6,8*10,2		396,78		
		svíslá: 0,5*(32,1*2+17*2)		49,10		
		0		0,00		
		budova C - 2.10 - skladba S2: 105,5		105,50		
		svíslá: 0,3*(7,6+11,35+2,4)*2		12,81		

712 39 Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní

712 39-1 textilie

196	712391172RT1	ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	105,50000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - 2.10 - skladba S2: 105,5		105,50		

712 99 Odstranění povlakové krytiny střeš ostatní

712 99-1 násypu nebo nánosu do 10°

197	712990813R00	tloušťky přes 50 do 100 mm,	m2	137,50000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	SSP:		0,00		
		budova C původní místnosti:		0,00		
		2.10: 137,5		137,50		

198	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	115,57000	SPCM	RTS
		emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s				
	Výkaz výměr:	viz.pol.Povlaková krytina střeš do 10°, za studena emulze: 577,8500*0,2		115,57		

199	28322104R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	648,81850	SPCM	RTS
		fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P; μ = 21000 ± 3000				
	Výkaz výměr:	viz.pol.Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton: 564,19*1,15		648,82		

200	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	770,14350	SPCM	RTS
		geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2				
	Výkaz výměr:	separační: 564,19*1,15		648,82		
		ochranná: 105,5*1,15		121,33		

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

201	998712202R00	v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		800-711	RTS
		50 m vodorovně				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.46
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 713 Izolace tepelné

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-1 polystyrenových

202	713100812R00	tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	423,08000	800-713	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - bourání skladby SP1, nové ozn. m.č.:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.05: 39,1		39,10		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		416,3		416,30		
		0		0,00		
		základy pod příčkami budova C: 0,3*(2,5+4,85+5,4+0,15+6,85+1+1,85)		6,78		

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-1 polystyrenových

203	713100813R00	tloušťka přes 50 mm	m2	137,50000	800-713	RTS
	Výkaz výměr:	SSP:		0,00		
		budova C původní místnosti:		0,00		
		2.10: 137,5		137,50		

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

204	713111111R00	kladené vrchem, volně,	m2	1 521,60000	800-713	RTS
	Výkaz výměr:	skladba S1 - spádové klíny + 2xTI: (10,3*32,2+10,3*6,8)*3		1 205,10		
		skladba S2 - spádové klíny + 2xTI, m.č. 2.10: 105,5*3		316,50		
205	713111121RT1	rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	736,10000	800-713	RTS
	Výkaz výměr:	SDK a minerální podhledy:		0,00		
		budova D:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.02: 52,2		52,20		
		1.03: 15,8		15,80		
		1.04: 79,8		79,80		
		1.05: 87,6		87,60		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		1.16: 9,1		9,10		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.47
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.01: 65		65,00		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

206	713121111R00	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 338,18950	800-713	RTS
------------	---------------------	------------------------------------	----	-------------	---------	-----

Výkaz výměr:	budova D - skladba P1:	0,00
	1.01: 49,3	49,30
	1.02: 52,2	52,20
	1.03: 15,8	15,80
	1.04: 79,8	79,80
	1.05: 87,6	87,60
	1.06: 48,2	48,20
	1.07: 2	2,00
	1.08: 1,4	1,40
	1.09: 3,8	3,80
	1.10: 1,9	1,90
	1.11: 3,4	3,40
	1.12: 5,4	5,40
	1.13: 3,9	3,90
	1.14: 3,7	3,70
	1.15: 8,6	8,60
	1.16: 9,1	9,10
	0	0,00
	budova D - skladba P2:	0,00
	2.01: 65	65,00
	2.02: 21,9	21,90
	2.03: 21,7	21,70
	2.04: 79,8	79,80
	2.05: 87,6	87,60
	2.06: 48,2	48,20
	2.07: 2	2,00
	2.08: 1,3	1,30
	2.09: 6	6,00
	2.10: 3,4	3,40
	2.11: 5,4	5,40
	2.12: 3,9	3,90
	2.13: 3,9	3,90
	2.14: 8,7	8,70
	2.15: 9,1	9,10
	0	0,00
	budova C - skladba P3+P5:	0,00

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.48
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.01: (3,1*(1,065+4,15)+2,2*2,15)*3		62,69		
		2.11: 38,4*3		115,20		
		0		0,00		
		budova C - skladba P7:		0,00		
		1.05: 39,1		39,10		
		budova C - skladba P8:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

207	713131131R00	lepením	m2	94,79300	800-713	RTS
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
Výkaz výměr:		Budova D:		0,00		
		atika svislá: 0,2*(32,6*2+16,85*2)		19,78		
		atika vodorovná: 0,5*(33,1*2+16,85*2)		49,95		
		0		0,00		
		Budova C:		0,00		
		2.10:		0,00		
		svislá: 0,5*(7,6+11,35+2,4)		10,68		
		vodorovná: 0,66*(7,6+11,35+2,4+0,45)		14,39		

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

208	713191100RT9	položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	1 219,59650	800-713	RTS
Výkaz výměr:		budova D - skladba P1:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.02: 52,2		52,20		
		1.03: 15,8		15,80		
		1.04: 79,8		79,80		
		1.05: 87,6		87,60		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		1.16: 9,1		9,10		
		0		0,00		
		budova D - skladba P2:		0,00		
		2.01: 65		65,00		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.49
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.09: 6		6,00		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		0		0,00		
		budova C - skladba P3+P5:		0,00		
		2.01: (3,1*(1,065+4,15)+2,2*2,15)		20,90		
		2.11: 38,4		38,40		
		0		0,00		
		budova C - skladba P7:		0,00		
		1.05: 39,1		39,10		
		budova C - skladba P8:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		

209	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	142,62740	SPCM	RTS
------------	--------------------	--	----	-----------	------	-----

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK;

Výkaz výměr:

Budova D:	0,00
atika svislá: 0,2*(32,2*2+17,1*2)*0,05*1,02	1,01
atika vodorovná: 0,5*(33,1*2+16,85*2)*0,05*1,02	2,55
skladba S1 - včetně klínů: (32,2*10,3+10,3*6,8)*(0,12+0,08+0,08)	112,48
0	0,00
Budova C:	0,00
atika - m.č. 2.10:	0,00
svislá: 0,5*(7,6+11,35+2,4)*0,05*1,02	0,54
vodorovná: 0,66*(7,6+11,35+2,4+0,45)*0,05*1,02	0,73
skladba S2 - včetně klínů: 105,5*(0,12+0,08+0,04)	25,32

210	28375769.AR	deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	96,87000	SPCM	RTS
------------	--------------------	--	----	----------	------	-----

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

Výkaz výměr:

budova D - skladba P1:	0,00
1.01: 49,3	49,30
1.02: 52,2	52,20
1.03: 15,8	15,80
1.04: 79,8	79,80
1.05: 87,6	87,60
1.06: 48,2	48,20
1.07: 2	2,00
1.08: 1,4	1,40
1.09: 3,8	3,80

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.50
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		1.16: 9,1		9,10		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>0,00</i>		
		376,1*0,08*1,02		30,69		
		budova D - skladba P2:		0,00		
		2.01: 65		65,00		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.09: 6		6,00		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>30,69</i>		
		367,9*0,03*1,02		11,26		
		budova C - skladba P3+P5:		0,00		
		2.01: 2,07*3,1*1,02+0,9*2,2*1,02		8,56		
		2.11: 38,4*(0,59+0,693)/2*1,02		25,13		
		0		0,00		
		budova C - skladba P7:		0,00		
		1.05: 39,1		39,10		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>44,95</i>		
		39,1*0,05*1,02		1,99		
		budova C - skladba P8:		0,00		
		1.01: 31,3		31,30		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>1,99</i>		
		377,2*0,05*1,02		19,24		
211	63140101R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	750,82200	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem: 736,1*1,02		750,82		

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

212	998713202R00	v objektech výšky do 12 m	%	800-713	RTS
------------	---------------------	---------------------------	---	---------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.51
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		50 m vodorovně				

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

721 24 Lapače střešních splavenin

213	721242117R00	DN 150, litina	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - u SV fasády:		0,00		
		pro posun kvůli KZS: 1		1,00		

721 24-28 Demontáž lapačů střešních splavenin

214	721242805R00	DN 150	kus	2,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C - u SV fasády:		0,00		
		pro posun kvůli KZS: 1		1,00		
		kvůli přístavbě: 1		1,00		

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

215	998721202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-721	RTS
------------	---------------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 725 Zařizovací předměty

725 21-08 Demontáž umyvadel

216	725210821R00	umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 1		1,00		
		1.06a: 1		1,00		
		budova A, nové ozn. místn:		0,00		
		1.21: 4		4,00		

725 31-08 Demontáž dřezů jednoduchých

bez výtokových armatur,

217	725310821R00	na konzolách	soubor	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 1		1,00		

725 82-08 Demontáž baterií

218	725820801R00	nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn:		0,00		
		1.11: 2		2,00		
		1.06a: 1		1,00		
		budova A, nové ozn. místn:		0,00		
		1.21: 4		4,00		

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

219	998725202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-721	RTS
------------	---------------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 762 Konstrukce tesařské

762 44 Obložení atiky

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.52
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

762 44-2 s dodávkou řeziva

220	762441112RT1	1 vrstva, z dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, upevněním šroubováním	m2	64,33800	800-762	RTS
Výkaz výměr:	Budova D:			0,00		
	atika vodorovná: 0,5*(33,1*2+16,85*2)			49,95		
	Budova C:			0,00		
	2.10:			0,00		
	vodorovná: 0,66*(7,6+11,35+2,4+0,45)			14,39		

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

221	998762202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-762	RTS
		50 m vodorovně				

Díl: **764** **Konstrukce klempířské**

764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu

764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

222	764352203R00	podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	39,40000	800-764	RTS
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací				
Výkaz výměr:	KL4: 24			24,00		
	KL6: 15,4			15,40		

764 21-15 Demontáž žlabů

223	764352810R00	podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	24,00000	800-764	RTS
Výkaz výměr:	KL4: 24			24,00		

764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu

764 01-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický

224	764359211R00	pro trouby do D 100 mm	kus	4,00000	800-764	RTS
Výkaz výměr:	KL/4: 2			2,00		
	KL/5: 2			2,00		

764 21-15 Demontáž žlabů

225	764359810R00	kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	2,00000	800-764	RTS
Výkaz výměr:	původní KL/4: 2			2,00		

764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu

včetně rohů

764 01-211 výroba a montáž

226	764410240RT2	rš 250 mm	m	16,60000	800-764	RTS
		včetně rohů				
Výkaz výměr:	oplechování parapetu podezdívky pod PS1: 11,35+3,8+2,4-0,95			16,60		

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

227	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	26,00000	800-764	RTS
Výkaz výměr:	budova C, nové ozn. místn.:			0,00		
	1.10: 2,0+1,0			3,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.53
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.11: 2,0*3		6,00		
		2.01: 2,0*3		6,00		
		2.04: 2,0+1,8+1,2		5,00		
		2.09: 2,0*3		6,00		

764 01-23 Oplechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu

včetně rohů

764 01-231 výroba a montáž

228	764430220R00	rš 330 mm	m	18,00000	800-764	RTS
		včetně rohů, plech poplastovaný.				
	Výkaz výměr:	oplechování zdi v místě nad ukotvením zastřešení PS1 do zdi: 0,45+11,35+3,8+2,4		18,00		

764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek

229	764430850R00	rš 600 mm	m	24,80000	800-764	RTS
	Výkaz výměr:	původní KL/2: 14,2		14,20		
		původní KL/3: 10,6		10,60		

764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu

764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

230	764454202R00	průměru 100 mm	m	10,00000	800-764	RTS
		včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků				
	Výkaz výměr:	KL/5: 10		10,00		

764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu

764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků

231	764454291R00	trub Pz odpadních kruhových	m	8,00000	800-764	RTS
		včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků				
	Výkaz výměr:	zpětná montáž po realizaci KZS - budova C: 8		8,00		

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

232	764454803R00	trub kruhových , o průměru 150 mm	m	16,00000	800-764	RTS
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž po realizaci fasády: 8*2		16,00		

233	764928306R01	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu rš 650 až 800 mm	m	122,53000		Vlastní
		včetně rohů, včetně zednické výpomoci.				
	Výkaz výměr:	KL/1: 33,1+10,2+21,9+0,5+6,8+10,2+17,35		100,05		
		KL/2: 14,2		14,20		
		KL/3: 8,28		8,28		

234	13851063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií	m2	91,31820	SPCM	RTS
		s ochrannou fólií				
	Výkaz výměr:	KL/1: 100,05*0,65*1,1		71,54		
		KL/2: 14,2*0,8*1,1		12,50		
		KL/3: 8,28*0,8*1,1		7,29		

235	55351048.AR	šroub samovrtný; pr. d 4,8 mm; l = 35 mm	kus	612,65000	SPCM	RTS
------------	--------------------	--	-----	-----------	------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.54
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	KL/1: (33,1+10,2+21,9+0,5+6,8+10,2+17,35)*5		500,25		
		KL/2: 14,2*5		71,00		
		KL/3: 8,28*5		41,40		

236	55351392.AR	hmota nátěrová na kov syntetická; správková	kus	0,12250	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	KL/1: (33,1+10,2+21,9+0,5+6,8+10,2+17,35)*0,001		0,10		
		KL/2: 14,2*0,001		0,01		
		KL/3: 8,28*0,001		0,01		

237	56284127R	hmoždinka	1000 k	0,61270	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	KL/1: (33,1+10,2+21,9+0,5+6,8+10,2+17,35)*5/1000		0,50		
		KL/2: 14,2*5/1000		0,07		
		KL/3: 8,28*5/1000		0,04		

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

238	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-764	RTS
		50 m vodorovně				

Díl: **766** Konstrukce truhlářské

766 11 Demontáž dřevěných stěn

včetně demontáže lišt a vysklení,

239	766112820R00	prosklených	m2	10,00000	800-766	RTS
	Výkaz výměr:	Budova C, .m.č. 1.06a do 1.06b: 4*2,5		10,00		

240	D/10a	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 600x1970 viz. výpis dveří	kus	2,00000		Vlastní
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 100 mm,				
		- BEZ PRAHU, S TĚSNĚNÍM				
		- KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK NA WC,				
		- PLNÁ VÝPLŇ, Z OBOU STRAN OKOP. NEREZ. LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm				
		- BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ,				
		- POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				

241	D/10b	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 600x1970 viz. výpis dveří	kus	2,00000		Vlastní
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm,				
		- BEZ PRAHU, S TĚSNĚNÍM				
		- KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ,				
		- PLNÁ VÝPLŇ, Z OBOU STRAN OKOP. NEREZ. LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm				
		- BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ,				
		- POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				

242	D/11	D+M - Dřevěné otevíravé dveře 900x1970 mm EW 15 DP3-C, viz. výpis dveří a PBR	kus	1,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM,				
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm,				
		- KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ,				
		- VÝPLŇ PLNÁ,				
		- BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ,				
		- POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				

243	D/12	D+M - Dvoukřídlé dřevěné otevíravé dveře 1600x1970 EW 15 DP3-C, viz. výpis dveří a PBR	kus	1,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ,				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.55
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, - VÝPLŇ PLNÁ, - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
244	D/13	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 900x1970 viz. výpis dveří	kus	1,00000		Vlastní
		- S VÝDEJNÍM POSUVNÝM OKÉNEM ROZM. 600x1000 mm A NEREZ. PARAPETEM Š. 300mm, - VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 100 mm, - BEZ PRAHU, S TĚSNĚNÍM - PRO PROVOZ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
245	D/3	D+M - Dvoukřídlé dřevěné otevíravé dveře 1800x1970 EI 15 DP3p-C/K, viz. výpis dveří a PBŘ	kus	4,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA), - VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA(PANIKOVÁ), ZÁMEK VLOŽKOVÝ, A S MADLEM PRO IMOBILNÍ, - VÝPLŇ PLNÁ, Z OBOU STRAN OKOPOVÝ NEREZOVÝ LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm, - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm - KOORDINÁTOR				
246	D/3.2	D+M - Dvoukřídlé otevíravé dveře 1800x1970 EW 15 DP3-CP, viz. výpis dveří a PBŘ	kus	1,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA), - VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA(PANIKOVÁ), ZÁMEK VLOŽKOVÝ, A S MADLEM PRO IMOBILNÍ, - VÝPLŇ PLNÁ, Z OBOU STRAN OKOPOVÝ NEREZOVÝ LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm, - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
247	D/3.3	D+M - Dvoukřídlé otevíravé dveře 1800x1970 EW 30 DP1-C, viz. výpis dveří a PBŘ	kus	2,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA), - VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA(PANIKOVÁ), ZÁMEK VLOŽKOVÝ, A S MADLEM PRO IMOBILNÍ, - VÝPLŇ PLNÁ, Z OBOU STRAN OKOPOVÝ NEREZOVÝ LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm, - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
248	D/5	D+M - Dřevěné otevír. jednokř. dveře 900x1970 mm, vč. ocel. zárubně do zdi tl.150mm,viz. výpis dveří	kus	6,00000		Vlastní
		- BEZ PRAHŮ, S TĚSNĚNÍM, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KOULE-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, S MADLEM PRO IMOBILNÍ, - PLNÁ VÝPLŇ, Z OBOU STRAN OKOP. NEREZ. LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
249	D/6	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 800x1970 EI 15 DP3-C, viz. výpis dveří a PBŘ	kus	3,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM, - VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, A S MADLEM PRO IMOBILNÍ,				

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.56
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- VÝPLŇ PLNÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
250	D/7	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 800x1970 EI 15 DP3-C, viz. výpis dveří a PBŘ	kus	1,00000		Vlastní
		- SE SAMOZAVÍRAČEM, - VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 100 mm, VÝŠKA PRAHU max. 20 mm, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, - VÝPLŇ PLNÁ, - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
251	D/8	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 800x1970 viz. výpis dveří	kus	7,00000		Vlastní
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 100 mm, - BEZ PRAHU, S TĚSNĚNÍM - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, A S MADLEM PRO IMOBILNÍ, - PLNÁ VÝPLŇ, Z OBOU STRAN OKOP. NEREZ. LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
252	D/9a	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 700x1970 viz. výpis dveří	kus	4,00000		Vlastní
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 100 mm, - BEZ PRAHU, S TĚSNĚNÍM - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ, - PLNÁ VÝPLŇ, Z OBOU STRAN OKOP. NEREZ. LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
253	D/9b	D+M - Jednokřídlé dřevěné otevíravé dveře 700x1970 viz. výpis dveří	kus	1,00000		Vlastní
		- VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 150 mm, - BEZ PRAHU, S TĚSNĚNÍM - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ, - PLNÁ VÝPLŇ, Z OBOU STRAN OKOP. NEREZ. LEŠTĚNÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm - BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, BARVA ZÁRUBNÍ BÍLÁ, - POVRCH DVEŘÍ Z CPL LAMINÁTU TL.2 mm				
254	O/7	D+M Dřevěné výdejní vnitřní okno, rozm. 1500x1500 viz. výpis oken	kus	1,00000		Vlastní
		- S výsuvným křídlem, - Parapety viz. technologie stravování - Jednoduché bezpečnostní zasklení, - Barva rámu bílá, vhodná pro provoz školní jídelny				
255	T/1	D+M Dřevěné bukové madla prům.45 mm, nerez držáky u výtahové šachty, viz. výpis truhlářských výrobků	m	38,40000		Vlastní
		- Dvě řady jednoduchých madel nad sebou				
	Výkaz výměr:	T1: 38,4			38,40	
256	T/2	D+M Dřevěné bukové madla prům.45 mm, nerez držáky rampa - m.č. C2.11,viz. výpis truhlářských výrobků	m	17,20000		Vlastní
		- Dvě řady jednoduchých madel nad sebou				
	Výkaz výměr:	T2: 4*4,3			17,20	
257	T/3	D+M Dřevěné bukové madla prům.45 mm, nerez držáky u schod. m.č. C2.01,viz.výpis truhlářských výrobků	m	7,28000		Vlastní
		- Dvě řady jednoduchých madel nad sebou				
	Výkaz výměr:	T3: 1,82*4			7,28	

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.57
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
258	T/4	D+M Dřevěné bukové madla prům.45 mm, nerez držáky rampa m.č.C2.01, viz. výpis truhlářských výrobků	m	9,80000		Vlastní

- Dvě řady jednoduchých madel nad sebou

Výkaz výměr: T4: 9,8

9,80

259	T/5	D+M Půdní schody pro výlez na střeche,výška 3,73 m viz. výpis truhlářských výrobků	kus	1,00000		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	--	---------

- S požární odolností EW 15 DP3,
- Tl. stropu se střešním pláštěm 360-420 mm
- Osazený u výlezu O/11

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

260	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-766	RTS
-----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

767 12-8 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě

261	767122812R00	svařovaných	m2	182,40000	800-767	RTS
-----	--------------	-------------	----	-----------	---------	-----

Výkaz výměr: přední a zadní stěna s dveřmi: 2*(4,76*2,5+11,2*2,75)
dělicí stěny mezi kójemi: 2*4,0*2,5+7*4,*2,75

85,40

97,00

767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

262	767587001R00	600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	948,60000	800-767	RTS
-----	--------------	--	----	-----------	---------	-----

Výkaz výměr: budova D:
1.01: 49,3
1.02: 52,2
1.03: 15,8
1.04: 79,8
1.05: 87,6
1.06: 48,2
2.01: 65
2.02: 21,9
2.03: 21,7
2.04: 79,8
2.05: 87,6
2.06: 48,2
budova C:
1.11: 110,2
1.06a: 88,7
1.06b: 30
1.06c: 62,6

0,00

49,30

52,20

15,80

79,80

87,60

48,20

65,00

21,90

21,70

79,80

87,60

48,20

0,00

110,20

88,70

30,00

62,60

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

263	767995108R00	atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	2 246,00000	800-767	RTS
-----	--------------	---	----	-------------	---------	-----

viz. Výpis prosklených stěny

Výkaz výměr: Ocelová konstrukce pro PS1 a zastřešení m.č. C2.11: 2246

2 246,00

264	D/1	D+M - Dvoukřídlé Al. otevíravé dveře, 2000x2850 mm se sklopným nadsvětlíkem, viz. výpis dveří	kus	1,00000		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.58
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- S PANIKOVÝM KOVÁNÍ (KLIKOU), - BEZ PRAHU, - KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, KOULE-KLIKA(PANIKOVÁ), ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, MADLO PRO IMOBILNÍ, - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ, - SPODNÍ ČÁST PO MADLO -PLNÁ BEZ PROSKLENÍ, - KONTRASTNÍ PÁSY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, - BARVA RÁMU PŘÍRODNÍ HLINÍK, - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO (VENKOVNÍ OKNA A DVEŘE) U=1,20W/(m2.K)				
265	DP1-6	D+M Dveřní piktogramy, broušený hliník, 80x80mm upevnění samolepící fólií	kus	9,00000		Vlastní
		- Dveřní piktogramy DP1 až DP6 - Značení hygienických místností - viz. Výpis ostatních výrobků				
	Výkaz výměr:	DP1: 2 DP2: 2 DP3: 2 DP4: 1 DP5: 1 DP6: 1			2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00	
266	DŠ1-6	D+M Dveřní štítek v braillově písmu upevnění samolepící fólií	kus	10,00000		Vlastní
		- Dveřní štítky DŠ1 až DŠ6 - Značení jednotlivých místností v Braillově písmu - Umístění 200 mm nad klikou dveří - viz. Výpis ostatních výrobků				
	Výkaz výměr:	DŠ1: 2 DŠ2: 2 DŠ3: 2 DŠ4: 1 DŠ5: 1 DŠ6: 2			2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00	
267	HP1	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg zavěšený, viz. Výpis ostatních výrobků	kus	6,00000		Vlastní
		UMÍSTĚNÍ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (hasební schopnost min. 34 A).				
268	OV/1	D+M Sanitární oddělovací stěna WC dívky vč. dveří kování a konstrukce, viz. Výpis ostatních výrobků	kus	2,00000		Vlastní
		PROVEDENA Z DESEK Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, OBOUSTRANÉ POTAŽENÉHO MELAMINOVOU FÓLIÍ S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ,POŠKOZENÍ HOŘÍCÍ CÍGARETOU SE SNADNO OMYVATELNÝM POVRCHEM ODOLNÝM VODĚ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU TL. 13 mm BUDOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A VZÁJEMNĚ PROPOJENY VODOROVNÝM ROZPÍNACÍM PROFILEM. JEDNOTLIVÉ ELENEMTY BUDOU OPATŘENY REKTIFIKAČNÍMI NOŽIČKAMI Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI O VÝŠCE 100 mm, KTERÉ BUDOU KRYTY NEREZOVÝMI ROZETAMI. NA TAKTO UTVOŘENÉ SAMONOSNÉ KONSTRUKCI JSOU POTOM ZAVĚŠENA DVEŘNÍ KŘÍDLA, KTERÁ ZAPADAJÍ DO DORAZOVÝCH PROFILŮ OBLÉHO PRŮŘEZU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PEVNÝCH STĚN. DVEŘE SE ZAMYKAJÍ SPECIÁLNÍ NAZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÉ JSOU OPATŘENY ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO-OBSAZENO A S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. CELÝ SYSTÉM BUDE DODÁN, V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 mm S DESKAMI ŽLUTÉ BARVY.				
269	OV/2	D+M Sanitární oddělovací stěna WC hoši vč. dveří kování a konstrukce, viz. Výpis ostatních výrobků	kus	2,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.59
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		BUDOU KRYTY NEREZOVÝMI ROZETAMI. NA TAKTO UTVOŘENÉ SAMONOSNÉ KONSTRUKCI JSOU POTOM ZAVĚŠENA DVEŘNÍ KŘÍDLA, KTERÁ ZAPADAJÍ DO DORAZOVÝCH PROFILŮ OBLÉHO PRŮŘEZU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PEVNÝCH STĚN. DVEŘE SE ZAMYKAJÍ SPECIÁLNÍ NAZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÉ JSOU OPATŘENY ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO-OBSAZENO A S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. CELÝ SYSTÉM BUDE DODÁN, V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 mm S DESKAMI ZELENÉ BARVY.				
270	TP1	D+M Tabulka pro požární schémata, formát A4 viz. výpis ostatních výrobků - ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM - KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENÝM SCHEMATEM KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU - KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK - MATERIÁL: KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO TL. 3 mm, KARTON 350 g/m2 - ROZMĚRY: A4 - 210x297mm	kus	2,00000		Vlastní
271	TP2	D+M Tabulka pro požární poplachovou směrnici viz. výpis ostatních výrobků - ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM - KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENÝM SCHEMATEM KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU - KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK - MATERIÁL: KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO TL. 3 mm, KARTON 350 g/m2 - ROZMĚRY: A4 - 210x297mm	kus	2,00000		Vlastní
272	Z/1	D+M Záchytný střešní systém proti pádu osob - viz. Výpis zámečnických výrobků a výkres D.1.1.b.05-1, - NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD, URČENÝ K UPEVNĚNÍ NA ŽB KONSTRUKCI, KTERÝ NEVYTVÁŘÍ TEPELNÉ MOSTY, KOTVÍCÍ BOD TŘÍDY A,C DLE ČSN EN 795 - 12 kusů - NEREZOVÉ LANO 6mm, RESP. SMĚR OSAZENÍ MONTÁŽNÍHO LANA DLE ČL. 4.3.3 ČSN EN 795 - 87,0 m	kpl	1,00000		Vlastní
273	Z/2	D+M Poklopu revizní šachty - viz. Výpis zámečnických výrobků a výkres D.1.1.02-1, - Poklop na betonovou revizní šachtu 600x900, - Pro školní provoz (zamykací), - Povrch pro montáž keramické dlažby, - včetně rámu, kotvicích prvků a příslušenství	kus	1,00000		Vlastní
274	Z/3	Úprava zastřešení hlavního vstupu viz. Výpis zámečnických výrobků - Demontáž stávajícího střeš. pláště vč. klempířských prvků apod., - Posun ocel. nosné konstrukce zastřešení o tl. KZS, - Očištění o nová PÚ ocel. nosné konstrukce (2xzáklad+2x email šedobílý), - D+M nového polykarbonátového střeš. pláště - komůrková čirá deska s oboustrannou UV ochranou, tl. 10 mm, - včetně ukončujících listů, klempířských prvků, kotvicích a spojovacích prvků	kus	1,00000		Vlastní
275	Z/4	D+M Mobilní oplocení na terase viz.Výpis zámečnických výrobků a výkr.D.1.1.b03-2	kpl	1,00000		Vlastní
276	Z/5	D+M Protisněhové zábrany - háky, dodatečně univ. protisněh. hák pro posuv tašku - viz.Výpis zámečnických výrobků - Materiál: žárově pozink ocel potažená PVC barvou - červená (dle stávajících tašek) - Vč. spoj. materiálu a doplňků	kus	330,00000		Vlastní
277	Z/6	Úprava vstupu - oplocení viz.Výpis zámečnických výrobků - Celková délka nového oplocení s brankou a dvoukřídlovou bránou - cca 12,0 m, včetně propojení branky a bran elektro ohebnou elektro chráničkou, ch doplňků. Povrchová úprava: - Oplocení pozinkování s PVC úpravou - Branka a brána pozinkované, polyestr. nátěr - barva tmavě zelená (RAL 6005) Kování: - branky klika-klika, brána koule-klika - stavitelné kloubové závěsy - zástrč do země (zajištění křídla brány) - zámek s bezpečnostní vložkou a s klíči. - Výplň brány a branky, vodorovný nosník TR prům.38 svislá ocel. prům.10 mm po 100 mm.	kpl	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.60
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

- Demontáž stávajícího drátěného oplocení v=1,8 m s brankou š. cca 2 m, (po obvodě lemovanou trubkou, s dělením 3/4+1/4, vyplní tyčovou, se zámkem na FAB.

- Celková délka bouraného oplocení s brankou délky 12,30 m, včetně betonových základů pod sloupky.

- Nové oplocení bude posunuto na roh školy, budovy "B" - z ulice Říšova. Bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky 1,8 m, oka 60x60 mm, ocel. drát tl. 2,5 mm, napínací drát prům.3,4 mm, sloupky oplocení prům.48 mm budou umístěny po 2,5 až 3,0 m. Na začátku a na konci oplocení budou umístěny ocelové vzpěry prům.38 mm. Sloupky a vzpěry budou zabetonovány do vyvrtaných patek prům.270, hl. 800 mm z betonu C 16/20.

- Křídla brány a branky budou osazeny na panty ocelovéhosloupky prům.76 a zabetonovány betonovýc do patek prům.500 a hl. 800 mm.

- Vratová křídla budou zajištěna pomocí stavěčů vratových křidel, zarážek a pod.

278	Z/7	D+M odvodňovací otvoru do atiky 100x150x500 mm pozink. plech, viz. výpis zámečnických výrobků	kus	7,00000		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	--	---------

Dodávka a osazení odvodňovacího bezpečnostního přepadu při vyzdívce atiky vč. zednických výpomocí.

279	Z/8	D+M nerezové zábradlí s dvojitým dřevěným madlem viz. výpis zámečnických výrobků	m	1,50000		Vlastní
-----	-----	--	---	---------	--	---------

280	ŠT	D+M pylonové trojlísté keramické tabule 4000x1200 viz. Výpis ostatních výrobků	kus	4,00000		Vlastní
-----	----	--	-----	---------	--	---------

- pylonový posuv, tloušťka tabule 22 mm, odkládací police

- barva bílá, popis fixem

- Rozměr: 400x120 cm TROJLISTÁ (200x120 cm + 2 boční sklopná křídla 100x120 cm)

- magnetická

281	ČZ1	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní,kobercová tl.9mm vč. přechodové lišty, viz. výpis ostatních výrobků	m2	12,00000		Vlastní
-----	-----	--	----	----------	--	---------

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33.

BARVA - PRUHOVANÝ ČERNÁ/ŠEDÁ

VYZTUŽENÍ KOBERCE STŘÍDAJÍCÍMI SE PROUŽKY ZE SILNÝCH KARTÁČOVÝCH VLÁKEN ODSTRAŇUJÍCÍCH PEVNÉ NEČISTOTY CELKOVÁ TLOUŠŤKA 9 mm (V MÍSTĚ ČISTÍCÍ ZÓNY BUDE VYNECHÁNA UVEDENÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA A PROVEDEN POVRCH NIŽŠÍ O VÝŠKU KOBERCE)

UKONČENÍ ČISTÍCÍ ZÓNY BUDE PŘECHODOVOU LIŠTOU PRO PŘECHOD MEZI KERAMICKOU DLAŽBOU A ČISTÍCÍ ZÓNOU.

Výkaz výměr: ČZ1: 3*4 12,00

282	55300002.AR	profil ocelový konstrukční	kg	2 246,00000	SPCM	RTS
-----	-------------	----------------------------	----	-------------	------	-----

viz. Výpis prosklených stěny

Výkaz výměr: Ocelová konstrukce pro PS1 a zastřešení m.č. C2.11: 2246 2 246,00

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

283	998767202R00	v objektech výšky do 12 m	%	800-767		RTS
-----	--------------	---------------------------	---	---------	--	-----

Díl: **769** **Otvorové prvky z plastu**

284	D/14	D+M - Plastové otevíravé dveře, 1000x2100 mm viz. výpis dveří	kus	1,00000		Vlastní
-----	------	---	-----	---------	--	---------

- KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ Odstín, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ,

- BARVA PLASTOVÉHO RÁMU - BÍLÁ,

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO (VENKOVNÍ OKNA A DVEŘE) U=1,20W/(m2.K)

285	D/2	D+M - Plastové otevíravé dveře, 1125x2850 mm se sklopným nadsvětlíkem, viz. výpis dveří	kus	1,00000		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	--	---------

- S PANIKOVÝM KOVÁNÍ (KLIKOU),

- BEZ PRAHU,

- KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ Odstín, KOULE-KLIKA(PANIKOVÁ), ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ,

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ,

- SPODNÍ ČÁST PO MADLO -PLNÁ BEZ PROSKLENÍ,

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.61
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- BARVA PLASTOVÉHO RÁMU - BÍLÁ, - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO (VENKOVNÍ OKNA A DVEŘE) U=1,20W/(m2.K)				
286	D/4	D+M - Dvoukřídle plastové dveře 2000x2100 mm, viz. výpis dveří	kus	1,00000		Vlastní
		- KOVÁNÍ ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDART, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ ODSŤÍN, KOULE-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ, - SPODNÍ ČÁST PO MADLO -PLNÁ BEZ PROSKLENÍ, - BARVA PLASTOVÉHO RÁMU - BÍLÁ, - KONTRASTNÍ PÁSY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ				
287	O/1	Plastové okno 1500x2000 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	35,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,2 W/m2K - Izol. dvojsklo, čiré - Barva rámu i parapetů bílá - Kování ze slitin lehkých kovů - PŮ - přírodní odstín				
288	O/10	Plastové okno 2000x1500 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	1,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,2 W/m2K - Izol. dvojsklo, čiré - Barva rámu i parapetů bílá - Kování ze slitin lehkých kovů - PŮ - přírodní odstín				
289	O/11	D+M Střešní výlez kopule akryl 900x1200 mm viz. výpis oken	kus	1,00000		Vlastní
		- Střešní výlez do ploché střechy s úhlem otevření křídla 60°, - Provedení kopule akryl, - Manuální ovládání s pojistkou proti nechtěnému zavření, - PVC rám s tepel. izolací, - Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,5 W/m2K				
290	O/2	Plastové okno 1000x1000 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	6,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,2 W/m2K - Izol. dvojsklo, čiré - Barva rámu i parapetů bílá - Kování ze slitin lehkých kovů - PŮ - přírodní odstín				
291	O/3	Plastové okno 2000x1000 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	2,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,2 W/m2K - Izol. dvojsklo, čiré - Barva rámu i parapetů bílá - Kování ze slitin lehkých kovů - PŮ - přírodní odstín				
292	O/4	Plastové okno 1500x750 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	2,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,2 W/m2K - Izol. dvojsklo, čiré - Barva rámu i parapetů bílá - Kování ze slitin lehkých kovů - PŮ - přírodní odstín - Okna v 1.NP opatřena bezpečnostním sklem				
293	O/5	Plastové okno 1500x750 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních parapetů, viz. výpis oken	kus	18,00000		Vlastní
294	O/8	Plastové okno 5000x1200 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	1,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvků Uw=1,2 W/m2K - Izol. dvojsklo, čiré - Barva rámu i parapetů bílá				

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.62			
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"				
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- Kování ze slitin lehkých kovů - PÚ - přírodní odstín				
295	O/9	Plastové okno 2000x1100 mm, dodávka a montáž vč. vnitřních a vnějších parapetů, viz. výpis oken	kus	1,00000		Vlastní
		- Součinitel prostupu celého prvku Uw=1,2 W/m2K				
		- Izol. dvojsklo, čiré				
		- Barva rámu i parapetů bílá				
		- Kování ze slitin lehkých kovů - PÚ - přírodní odstín				
296	PS/1	D+M Prosklené plastové vnější stěny a střechy část výrobku PS/1	m2	81,33000		Vlastní
		viz. Výpis plastových stěn				
		- Nosná ocelová konstrukce a klempířské prvky jsou v samostatných položkách. Tato položka se vztahuje pouze ke svislé plastové prosklené stěně PS/1 vč. dveří na terasu a prosklenému zastřešení m.č. C2.11.				
		- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (CELÉ STĚNY) U=1,50W/(m2.K)				
	Výkaz výměr:	stěny: 2,1*(11,35+3,8+2,4-0,95)+0,32*2,4/2		35,24		
		dveře: 0,95*2,28		2,17		
		zastřešení: 2,44*(3,8+2,4+11,35+0,45)		43,92		
297	PS/2	D+M Prosklená vnitřní stěna 5000x3000 mm viz. výpis plastových stěn	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Prosklená vnitřní stěna z plastových profilů, s větracími křídly, spodní a horní část s pevnou výplní bez prosklení.: 1		1,00		
298	PS/3	D+M Prosklená vnitřní stěna 3100x3000 mm viz. výpis plastových stěn	kus	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Dvoukřídle pastové otvíravé dveře se sklopnými nadsvětlíky, spodní a horní část s pevnou výplní bez prosklení.: 2		2,00		
299	R769001	D+M předokenních interiérových žaluzií-hliníkových	m2	149,45000		Vlastní
		- montáž na stěnu (nad okno) příp. na strop				
		- rozměr horního nosiče 40x40 mm, nosič překrýt povrchově upraveným krycím plechem				
		- lamela hliníková, šíře 50 mm, barva stříbrná				
		- ovládání ruční (šňůra - nekonečná)				
		- Montáž musí být provedena tak, aby při stažení žaluzie nebránily otevření okna a jeho údržbě				
		- plastový navijec, ložiska a kolečka pro plynulý a tichý provoz žaluzií				
		- Ochranné prvky pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte				
	Výkaz výměr:	O/1: 37*2,0*1,5		111,00		
		O/2: 6*1,0*1,0		6,00		
		O/3: 2*2,0*1,0		4,00		
		O/7: 1,5*1,5		2,25		
		O/8: 1*5,0*1,2		6,00		
		O/9: 1*2,0*1,1		2,20		
		O/10: 1*2,0*1,5		3,00		
		PS/2: 3,0*5,0		15,00		

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

300	771101210RT1	penetrace podkladu pod dlažby	m2	673,21220	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	Dlažby:		0,00		
		budova D:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.63
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.09: 3,8		3,80		
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		2.01: 65		65,00		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.09: 6		6,00		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		budova C:		0,00		
		1.01: 31,3-12		19,30		
		1.05: 39,1		39,10		
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		2.01: (3,1*4,15+2,2*2,55)		18,48		
		2.04: 0,3*2		0,60		
		2.11: 38,4		38,40		
		Schodiště:		0,00		
		budova D:		0,00		
		1.06 - 2.06 - schodišťové stupně a podesty: 3*8*(0,16+0,28)*1,5+2*1,5*1,505		20,36		
		budova C:		0,00		
		2.01: 3,1*4*(0,138+0,355)		6,11		
		Soklíky: 0,1*(303,63+25,06)		32,87		

771 11 Doplnkové práce při kladení dlažeb

301	771111121R00	montáž podlahových lišt dilatačních	m	4,00000	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	dveře mezi objekty D/33: 2*2,0		4,00		

771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických

302	771275106RT2	hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	26,46820	800-771	RTS
		vč. obkladu podstupnic				
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.06 - 2.06 - schodišťové stupně a podesty: 3*8*(0,16+0,28)*1,5+2*1,5*1,505		20,36		
		budova C:		0,00		
		2.01: 3,1*4*(0,138+0,355)		6,11		

771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných

303	771445034RT2	na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele	m	25,06400	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.06 - 2.06 - schodišťové stupně: 3*8*(0,16+0,28)*2		21,12		
		budova C:		0,00		
		2.01: 2*4*(0,138+0,355)		3,94		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.64
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

304	771475014RT2	výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	303,62500	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.01: (2,25+10,3+0,3+11,3)*2-1,125-2*2,0-2*1,0+0,15*4+2*0,225		42,23		
		1.06 - chodba: (6,15+0,11+2,24+0,3+2,5+4,2+2,5+1,55+3,3+3,55+2,25)-2,0*2-(0,7+0,8+0,9*4+1,14)+0,15*2+0,4*2+0,225*2		19,96		
		1.06 - 2.06 - podesty: 2*(1,5+1,505)		6,01		
		2.01: (10,3+0,3+11,3+2,25+11,3+0,3+7,55+0,71+6,3+2,25+9)-1,0*4-2,0*2+0,15*6		54,46		
		2.06 - chodba: (6,15+0,11+2,24+0,3+2,5+4,2+2,5+1,55+3,3+3,55+2,25)-2,0-(0,7+0,8+0,9*4+1,14)+0,15*2+0,4*2		21,51		
		budova C:		0,00		
		1.01: 2*(6,85+0,9+2,9+0,6)-3,0-5,0-2,9-2,0+0,08+2*0,15+4*0,26		11,02		
		1.05: 2*(7,0+6,05+3,75)-1,0*2-2,7		28,90		
		1.06a: 2*(12,8+7,0)-2*1,0-2,425		35,17		
		1.06b: 2*(8,7)-3,9-1,3-2,425		9,78		
		1.06c: 2*(6,85+8,75)-5,0-3,9-1,3+3*0,45+2*0,15		22,65		
		1.08a: 2*(6,85+7,0)-2,0-1,0-1,7-1,5+2*0,2+2*0,3		22,50		
		2.11: (2*2,1+0,3+3,8+2,4+11,35+0,45)-2,0+2*0,1		20,70		
		budova A:		0,00		
		1.21: 2*(2,95+1,87)-0,9		8,74		

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

305	771575109RT6	300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	613,87500	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.01: 49,3		49,30		
		1.06: 48,2		48,20		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.12: 5,4		5,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		1.15: 8,6		8,60		
		2.01: 65		65,00		
		2.06: 48,2		48,20		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.09: 6		6,00		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.11: 5,4		5,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		2.14: 8,7		8,70		
		2.15: 9,1		9,10		
		budova C:		0,00		
		1.01: 31,3-12		19,30		
		1.05: 39,1		39,10		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.65
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.06a: 88,7		88,70		
		1.06b: 30		30,00		
		1.06c: 62,6		62,60		
		1.08a: 28,2		28,20		
		2.01: (3,1*4,15+2,2*2,55)		18,48		
		2.04: 0,3*2		0,60		
		2.11: 38,4		38,40		

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

306	771578011RT3	spára podlaha-stěna silikonem	m	444,58900	800-771	RTS
		Silikon - UV stabilní, s protiplísňovými přísadami				
Výkaz výměr:		Spoj - Keramické soklíky:		0,00		
		viz. pol. Obklad soklíků hutných,schod.stupň: 25,064		25,06		
		viz. pol. Obklad soklíků keram.rovných: 303,625		303,63		
		Spoj - Keramické obklady:		0,00		
		budova D:		0,00		
		1.07: (1,95+1)*2-0,7*2		4,50		
		1.08: (1+1,35)*2-0,7		4,00		
		1.09: (1,75+2,15)*2-0,8*2		6,20		
		1.10: (1,75+1,15)*2-0,8		5,00		
		1.11: (1,8+1,9)*2-0,8-0,9		5,70		
		1.12: (1,9+2,85)*2-0,8		8,70		
		1.13: (2,1+1,8)*2-0,9		6,90		
		1.14: (2,1+1,8)*2-(0,9+0,8)		6,10		
		1.15: (4,15+2,1)*2-0,8		11,70		
		2.07: (1,95+1)*2-0,7*2		4,50		
		2.08: (1+1,35)*2-0,7		4,00		
		2.09: (1,75+3,4)*2-0,9		9,40		
		2.10: (1,8+1,9)*2-0,8*2		5,80		
		2.11: (1,9+2,85)*2-0,8		8,70		
		2.12: (2,1+1,8)*2-0,9		6,90		
		2.13: (2,1+1,8)*2-(0,9+0,8)		6,10		
		2.14: (4,15+2,1)*2-0,8		11,70		

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

307	771579791R00	příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	35,20000	800-771	RTS
Výkaz výměr:		budova D:		0,00		
		1.07: 2		2,00		
		1.08: 1,4		1,40		
		1.09: 3,8		3,80		
		1.10: 1,9		1,90		
		1.11: 3,4		3,40		
		1.13: 3,9		3,90		
		1.14: 3,7		3,70		
		2.07: 2		2,00		
		2.08: 1,3		1,30		
		2.10: 3,4		3,40		
		2.12: 3,9		3,90		
		2.13: 3,9		3,90		
		budova C:		0,00		
		2.04: 0,3*2		0,60		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.66
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
308	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	675,26250	SPCM	RTS
		povrch matný; pro interiér i exteriér, protiskluzná				
	Výkaz výměr:	viz.pol. Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm: 613,875*1,1		675,26		
309	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	1 150,41150	SPCM	RTS
		povrch matný; pro interiér i exteriér				
	Výkaz výměr:	viz. pol. Obklad soklíků hutných,schod.stupň: 25,064/0,3*1,05		87,72		
		viz. pol. Obklad soklíků keram.rovných: 303,625/0,3*1,05		1 062,69		
310	R59760172	Profil dilatační AL - objektové dilatační spáry	m	4,00000		Vlastní
		Profil pro objektové dilatační spáry z hliníku s postranním kloubovým připojením středního dílu na pero a drážku pro přejímání pohybu ve třech směrech.				
		Pro podlahovinu z keramické dlažby i z linolea. Sšířka dilatační spáry 50 mm.				
	Výkaz výměr:	dveře mezi objekty D/33: 2*2,0		4,00		

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

311	998771202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-771	RTS
		50 m vodorovně				

Díl: 776 Podlahy povlakové

776 10 Přípravné práce

položky neobsahují žádný materiál

312	776101121R00	penetrace podkladu	m2	597,80000	800-775	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. Lepení podlah povlakových přírodních z pásů: 597,8000		597,80		

776 41 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových

313	776411000RT1	pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	299,28000	800-775	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.02: 2*(7,75+6,5)+4*0,3-2,0*3+2*0,15		24,00		
		1.03: 2*(2,25+6,5)-2,0*2		13,50		
		1.04: 2*(7,75+10,3)-1,0-1,2		33,90		
		1.05: 2*(7,75+11,3)-1,0-1,2		35,90		
		1.16: 2*(2,5+3,65)-0,9		11,40		
		2.02: 2*(3,175+7,75)-1,0+2*0,15		21,15		
		2.03: 2*(3,175+7,75)-1,0+2*0,15		21,15		
		2.04: 2*(7,75+10,3)-1,0-1,2		33,90		
		2.05: 2*(7,75+11,3)-1,0-1,2		35,90		
		budova A:		0,00		
		1.21: 2*(1,87+2,95)-0,9		8,74		
		budova C:		0,00		
		1.08b: 2*(4,85+5,4)-1,7		18,80		
		1.11: 2*(6,6+16,3+0,25)-1,0*2-2,0*3+0,37*2+0,3*2+0,65*2		40,94		

776 59-1 Položení povlakových podlah ostatních

314	776591000RT1	lepení podlah speciálních pryžových z pásů	m2	597,80000	800-775	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.67
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.02: 52,2		52,20		
		1.03: 15,8		15,80		
		1.04: 79,8		79,80		
		1.05: 87,6		87,60		
		1.16: 9,1		9,10		
		2.02: 21,9		21,90		
		2.03: 21,7		21,70		
		2.04: 79,8		79,80		
		2.05: 87,6		87,60		
		budova A:		0,00		
		1.21: 5,9		5,90		
		budova C:		0,00		
		1.08b: 26,2		26,20		
		1.11: 110,2		110,20		

776 99 Ostatní práce

315	776994111R00	svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	597,80000	800-775	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. Lepení podlah povlakových přírodních z pásů (1 bm/1m2): 597,8000*1		597,80		

316	776996110R00	napuštění povlakových podlah pastou	m2	597,80000	800-775	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. Lepení podlah povlakových přírodních z pásů (1 bm/1m2): 597,8000		597,80		

317	24592126R	hmota penetrační disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu, ochrana podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá	kg	119,56000	SPCM	RTS
		pro interiér i exteriér; tekutá				
	Výkaz výměr:	viz. pol. Lepení podlah povlakových přírodních z pásů (200 g/m2): 597,8000*0,2		119,56		

318	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	615,73400	SPCM	RTS
		v rolích, třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné				
	Výkaz výměr:	viz. pol. Lepení podlah povlakových přírodních z pásů: 597,8000*1,03		615,73		

319	R28342400	Soklík profil z přírodního linolea v. 100 mm vytahovaný	m	305,26560		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz. pol. Lepení podlahových soklíků, přírodní linoleum: 299,28*1,02		305,27		

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

320	998776202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-775	RTS
		vodorovně do 50 m				

Díl: **781** **Obklady keramické**

781 10 Příprava podkladu pod obklady

321	781101210RT1	penetrace podkladu pod obklady	m2	255,50600	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. obklad keram. porov. 15x15: 255,506		255,51		

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.68
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
322	781415013RT6	, 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	255,50600	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.04: 1,2*2,05		2,46		
		1.05: 1,2*2,05		2,46		
		1.07: 2,05*(1,95+1)*2-0,7*2,02*2		9,27		
		1.08: 2,05*(1+1,35)*2-0,7*2,02		8,22		
		1.09: 1,8*(1,75+2,15)*2-0,8*1,8*2		11,16		
		1.10: 1,8*(1,75+1,15)*2-0,8*1,8		9,00		
		1.11: 2,05*(1,8+1,9)*2-0,8*2,02-0,9*2,02		11,74		
		1.12: 2,05*(1,9+2,85)*2-0,8*2,02-1,0*0,2		17,66		
		1.13: 2,05*(2,1+1,8)*2-0,9*2,02-1,0*0,2		13,97		
		1.14: 2,05*(2,1+1,8)*2-(0,9+0,8)*2,02-1,0*0,2		12,36		
		1.15: 2,05*(4,15+2,1)*2-0,8*2,02-2,0*0,2		23,61		
		2.04: 1,2*2,05		2,46		
		2.05: 1,2*2,05		2,46		
		2.07: 2,05*(1,95+1)*2-0,7*2,02*2		9,27		
		2.08: 2,05*(1+1,35)*2-0,7*2,02		8,22		
		2.09: 1,8*(1,75+3,4)*2-0,9*1,8		16,92		
		2.10: 2,05*(1,8+1,9)*2-0,8*2,02*2		11,94		
		2.11: 2,05*(1,9+2,85)*2-0,8*2,02-1,0*0,15		17,71		
		2.12: 2,05*(2,1+1,8)*2-0,9*2,02-1,0*0,15		14,02		
		2.13: 1,5*(2,1+1,8)*2-(0,9+0,8)*1,5		9,15		
		2.14: 2,05*(4,15+2,1)*2-0,8*2,02-2,0*0,15		23,71		
		odpočet plochy zrcadel: -1*1,5*0,9		-14,85		
		Budova C:		0,00		
		1.05: 2,0*(2,45+3,2+1,05+6,05+4,55)-2,0*1,0		32,60		

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

323	781419711R00	příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	62,96600	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	budova D:		0,00		
		1.04: 1,2*2,05		2,46		
		1.05: 1,2*2,05		2,46		
		1.07: 2,05*(1,95+1)*2-0,7*2,02*2		9,27		
		1.08: 2,05*(1+1,35)*2-0,7*2,02		8,22		
		1.10: 1,8*(1,75+1,15)*2-0,8*1,8		9,00		
		2.04: 1,2*2,05		2,46		
		2.05: 1,2*2,05		2,46		
		2.07: 2,05*(1,95+1)*2-0,7*2,02*2		9,27		
		2.08: 2,05*(1+1,35)*2-0,7*2,02		8,22		
		2.13: 1,5*(2,1+1,8)*2-(0,9+0,8)*1,5		9,15		

324	597813526R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle zelená; mat	m2	281,05660	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	viz. pol. obklad keram. porov. 15x15 + ztrátne 10%: 255,506*1,1		281,06		

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

325	998781202R00	v objektech výšky do 12 m	%	800-771	RTS
-----	--------------	---------------------------	---	---------	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.69
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **783** **Nátěry**

783 88 Nátěry betonových podlah akrylátové

326	783881260R00	penetrace + 2x nátěr akrylátový	m2	2,90000	800-783	RTS
-----	--------------	---------------------------------	----	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	budova D:	0,00
	1.17: 2,9	2,90

Díl: **784** **Malby**

784 45 Malby z malířských směsí

327	784450075RA0	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	2 968,48880	AP-PSV	RTS
-----	--------------	--	----	-------------	--------	-----

Výkaz výměr:	stropy:	0,00
	budova D:	0,00
	1.07: 2	2,00
	1.08: 1,4	1,40
	1.09: 3,8	3,80
	1.10: 1,9	1,90
	1.11: 3,4	3,40
	1.12: 5,4	5,40
	1.13: 3,9	3,90
	1.14: 3,7	3,70
	1.15: 8,6	8,60
	1.16: 9,1	9,10
	2.07: 2	2,00
	2.08: 1,3	1,30
	2.09: 6	6,00
	2.10: 3,4	3,40
	2.11: 5,4	5,40
	2.12: 3,9	3,90
	2.13: 3,9	3,90
	2.14: 8,7	8,70
	2.15: 9,1	9,10
	budova C:	0,00
	1.01: 31,3	31,30
	1.10: 8,4	8,40
	1.02: 13,1	13,10
	1.05: 39,1	39,10
	0	0,00
	stěny:	0,00
	budova A:	0,00
	1.21: 3,0*2*(1,87+2,95)	28,92
	1.01a - nová příčka do 1.21: 3,0*1,07	3,21
	1.16: 2	2,00
	budova C:	0,00
	1.01: 3,0*2*(6,85+4,4)-(5*3-4)-(3,0*2,75-4)-(2,9*2,1-4)-(2,0*2,1-4)	49,96
	1.02: 3,0*(3,1+2*5,04)-(2,9*2,1-4)	37,45
	1.03 (schodiště vč. chodby): 3,0*(3,1+2*7,0)	51,30
	1.05: 3,0*2*(7,0+6,05+3,8)-(3,4*1,5-4)-(2,75*2,1-4)	98,22
	1.06a: 3,0*2*(7,0+12,8)-(3,4*1,5-4)-(2,45*2,5-4)	115,58
	1.06b: 3,0*2*8,7-(3,9*2,1-4)-(2,45*2,5-4)	45,88
	1.06c: 3,0*2*(8,75+6,85)-(3,9*2,1-4)-(5,0*3,0-4)	78,41
	1.08a: 3,0*2*(7,0+6,85)	83,10

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.70
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.08b: 3,0*2*(4,85+5,4)		61,50		
		1.10: 3,0*2*(2,25+3,75)		36,00		
		1.11: 3,0*2*(6,6+16,3+0,25)-2*(2,0*2,1-4)		138,50		
		2.01 (vč. schodiště): 3,0*2*(20,9+3,1)-(3,2*2,1-4)-(2,0*2,1-4)-(1,95*2,1-4)		140,99		
		2.02: 1,1*2,1		2,31		
		2.04: 3,0*2*(7,0+5,2)-(5,0*1,2-4)-(3,2*2,1-4)		68,48		
		2.11: 2,24*(6,045+2,4)+2,32*(4,0)+2,4*7,8+0,16*7,8+0,08*4,0-(2,0*2,1-4)-(5,0*1,2-4)		46,28		
		budova D:		0,00		
		1.01: 3*(2,25+10,3+0,3+11,3)*2-2*(2,0*2,1-4)		144,50		
		1.02: 3*(6,5+7,75)*2-2*(2,0*2,1-4)-2*(2,0*2,85-4)		81,70		
		1.03: 3*(6,5+2,25)*2-(2,0*2,85-4)*2		49,10		
		1.06 vč. schodiště: 3*(10+5,25+3,8+0,3+2,5+4,2+2,5+1,55+3,0+3,5+2,25+2*2,35+2*2,25)-(2*2,1-4)-(2,0*2,85-4)		142,25		
		1.07: 3*(1,95+1)*2		17,70		
		1.08: 3*(1+1,35)*2		14,10		
		1.09: 3*(1,75+2,15)*2		23,40		
		1.10: 3*(1,75+1,15)*2		17,40		
		1.11: 3*(1,8+1,9)*2		22,20		
		1.12: 3*(1,9+2,85)*2		28,50		
		1.13: 3*(2,1+1,8)*2		23,40		
		1.14: 3*(2,1+1,8)*2		23,40		
		1.15: 3*(2,1+4,15)*2		37,50		
		1.16: 3*(2,5+3,65)*2		36,90		
		2.01: 3*(10,3+0,3+11,3+6,5+0,3+2,25)*2-(2,0*2,15-4)		185,40		
		2.02: 3*(3,175+7,75)*2		65,55		
		2.03: 3*(3,175+7,75)*2		65,55		
		2.06: 3*(10+5,25+3,8+0,3+2,5+4,2+2,5+1,55+3,0+3,5+2,25+2*2,35+2*2,25)-(2*2,1-4)		143,95		
		2.07: 3*(1,95+1)*2		17,70		
		2.08: 3*(1+1,35)*2		14,10		
		2.09: 3*(1,75+3,4)*2		30,90		
		2.10: 3*(1,8+1,9)*2		22,20		
		2.11: 3*(1,9+2,85)*2		28,50		
		2.12: 3*(2,1+1,8)*2		23,40		
		2.13: 3*(2,1+1,8)*2		23,40		
		2.14: 3*(2,1+4,15)*2		37,50		
		2.15: 3*(2,5+3,65)*2		36,90		
		odpočet obkladů: -255,506		-255,51		
		po profesích cca - stropy: 100		100,00		
		po profesích cca - stěny: 500		500,00		

328	784450077RA0	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	489,72000	AP-PSV	RTS
	Výkaz výměr:	stěny:		0,00		
		budova D:		0,00		
		1.04: 3,3*(7,75+10,3)*2		119,13		
		1.05: 3,3*(7,75+11,3)*2		125,73		
		2.04: 3,3*(7,75+10,3)*2		119,13		
		2.05: 3,3*(7,75+11,3)*2		125,73		

Díl: **D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

329	979081111R00	do 1 km	t	232,42661	801-3	RTS
------------	---------------------	---------	---	-----------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.71
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.1	Architektonicko-stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

330	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	3 253,97248	801-3	RTS
------------	---------------------	-------------------------------	---	-------------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

331	979082111R00	do 10 m	t	232,42661	801-3	RTS
------------	---------------------	---------	---	-----------	-------	-----

979 08-4 Poplatek za skládku

332	979990001R00	stavební sutí	t	232,42661	801-3	RTS
------------	---------------------	---------------	---	-----------	-------	-----

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

330 03 Výtahy nákladní, osobní, a lůžkové

333	330030120RAA	výtah osobní lanový (pro invalidy), 630/0,63, 2 stanice, nákladiště	kus	1,00000	AP-M	RTS
------------	---------------------	---	-----	---------	------	-----

Výtah bude proveden z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2, je určen pouze k dopravě osob a je ohraničen konstrukcemi druhu DP1, a vyhovuje čl. 8.10.3 ČSN 730802).

Základní charakteristiky:

- Použití výtahu : Doprava osob v budovách se středním a nízkým zdvihem
- Počet kabin : 1
- Nosnost : 630kg / 8 osob
- Rychlost : 1,00 m/s
- Zdvih : 3,84 m
- Počet stanic : 2
- Počet vstupů : přední
- Řízení : DCL
- Pohon : elektrický trakční s frekvenčním pohonem OVF20CR
- Strojovna : bez strojovny
- Sepnutí za hodinu : počet: 240
- Přesnost zastavení : 5mm
- Rozměry šachty : šířka- 1650, hloubka 1730(v mm)
- Typ dveří : automatické s teleskopickým otvíráním
- Rozměr dveří : otevření: 900 mm
- Napájení : 400 V, 50Hz

Kompletně instalovaný výtah bude testován a uveden do provozu v souladu s nařízením vlády ČR 14/99 a požadavky příslušných harmonizovaných norem a předpisů. Výtah bude splňovat požadavky ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.

334	M33001	Montážní lešení pro montáž konstrukce výtahu i pro montáž výtahu	kus	1,00000		Vlastní
------------	---------------	--	-----	---------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.72
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

1	139601103R00	v hornině 4	m3	17,20000	800-1	RTS
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		

139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách

s naložením výkopku na dopravní prostředek

2	139711101RT4	v hornině 4	m3	10,40000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

3	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,60000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

4	162201203R00	z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	27,60000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

5	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	27,60000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

171 20 Uložení sypaniny

6	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	27,60000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

174 10-11 Zásyp sypaninou se ztuhnutím

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

7	174101102R00	v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	27,60000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.73
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

8	175101101RT2	bez prohození sypaniny	m3	27,60000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

199 Poplatky za skládku

9	199000002R00	horniny 1- 4	m3	27,60000	800-1	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*0,5*43		17,20		
		0,8*0,5*(9,8+0,9+0,8+3,5+11)		10,40		

Díl: **63** Podlahy a podlahové konstrukce

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

10	631313511R00	z betonu C -/12,5	m3	1,68000	801-1	RTS
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)*,1		1,68		

Díl: **96** Bourání konstrukcí

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

11	965042141R00	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,36000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	kanalizace: 2*0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)*0,1		3,36		

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

12	965081713R00	z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	16,80000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	kanalizace: 0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)		16,80		

Díl: **711** Izolace proti vodě

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

13	711111001RZ1	penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	16,80000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)		16,80		

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

14	711141559R00	vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	16,80000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)		16,80		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.74
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	58581100R	stěrka izolační cementová; překlenutí trhlin do 0,50 mm; interier i exterie; tl. vrstvy od 1,0 mm	kg	58,80000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	3,5kg-m2: 16,8*3,5		58,80		
16	62833159R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	21,84000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	nápojení na původní izolaci: 0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)*1,3		21,84		

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

17	998711101R00	svisle do 6 m	t	0,16901	800-711	RTS
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		13,14,15,16,:		0,00		
		Součet:: 0,16901		0,17		

Díl: **713** **Izolace tepelné**

713 57 Požárně ochranná manžeta

18	713571113R00	EI 90, D 75 mm	kus	2,00000	800-713	RTS
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
19	713571115R00	EI 90, D 110 mm	kus	2,00000	800-713	RTS
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
	Výkaz výměr:	2		2,00		

Díl: **721** **Vnitřní kanalizace**

721 17-1 Potrubí z plastových trub

20	721176102R00	polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	10,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	3+2		5,00		
		odvod kondenzátu vzt jednotka: 5		5,00		
21	721176103R00	polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	21,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	16+5		21,00		
22	721176104R00	polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	2+4		6,00		
23	721176105R00	polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	24,00000	800-721	RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.75
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	budova B: 12+12		24,00		
24	721176115R00	polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	34,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	budova D: 30		30,00		
		budova C: 4		4,00		
25	721176135R00	polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	7,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	budova C - dešťové potrubí: 7		7,00		
26	721176222R00	polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	48,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	43+5		48,00		
27	721176223R00	polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	19,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	19		19,00		
28	721176224R00	polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	13,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	budova D: 2		2,00		
		budova C: 11		11,00		
721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového						
29	721170955R00	vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	2,00000	800-721	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	1+1		2,00		
30	721170956R00	vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm	kus	1,00000	800-721	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
31	721170967R00	propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	1,00000	800-721	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
721 17-1 Potrubí z plastových trub						
32	721176101R00	polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30	m	2,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
33	721176114R00	polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	7,00000	800-721	RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.76
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	5+2		7,00		
34	721176124R00	polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
35	721176146R00	polypropylenové potrubí PP, dešťové, D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	5,00000	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	5		5,00		
721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub						
odpadního nebo připojovacího,						
36	721171809R00	přes D 114 mm do D 160 mm	m	11,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	11		11,00		
37	721171808R00	přes D 75 mm do D 114 mm	m	9,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	4+5		9,00		
721 19 Zřízení přípojek na potrubí						
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
38	721194103R00	D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	800-721	RTS
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1+1+1		3,00		
39	721194107R00	D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	800-721	RTS
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
40	721194104R00	D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	23,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	9+9+2+3		23,00		
41	721194105R00	D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	9,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	4+1+1+3		9,00		
42	721194109R00	D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	16,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	11+2+3		16,00		
721 21 Vpustí, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby						
43	721223424RT1	podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 147x147mm/138x138mm	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.77
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

721 23 Střešní vtoky

44	721234114RT1	D 75, 110, 125 mm, z PP, se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	kus	2,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr: 1+1 2,00

721 27 Ventilační hlavice

45	721273200RT3	D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	-------------------------	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr: 3 3,00

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

46	721290111R00	vodou, DN 125	m	228,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---------------	---	-----------	---------	-----

viz výkresy část D.1.4.1

Výkaz výměr: 2+10+21+6+24+7+34+5+7 116,00
2+48+19 69,00
2+1+1+1+37+1 43,00

47	721290112R00	vodou, DN 200	m	13,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---------------	---	----------	---------	-----

viz výkresy část D.1.4.1

Výkaz výměr: budova D: 2 2,00
budova C: 11 11,00

48	721290123R00	kouřem, DN 300	m	241,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	----------------	---	-----------	---------	-----

viz výkresy část D.1.4.1

Výkaz výměr: 2+10+21+6+24+7+34+5+7 116,00
2+48+19+13 82,00
2+1+1+1+37+1 43,00

721 30-09 Pročištění

49	721300922R00	ležatých svodů do DN 300	m	18,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	---	----------	---------	-----

budova C

viz výkresy část D.1.4.1

Výkaz výměr: 18 18,00

50	202R721	Zednické výpomoci hsv čl.13-2, vysekání, osazení, ostatní	%	0,00000		Vlastní
-----------	----------------	---	---	---------	--	---------

Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly:: 0,00
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
0,00
53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,: 0,00
Součet:: 0,00

51	7210001	Nálevka se sifonem PP, DN 32 a s přidavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav, dodávka a montáž	kus	3,00000		Vlastní
-----------	----------------	--	-----	---------	--	---------

kondenzát z plynového kotle

viz výkresy část D.1.4.1

Výkaz výměr: 1+1+1 3,00

52	721020	Montáž - Izol potrubí-50	m	4,00000		Vlastní
-----------	---------------	--------------------------	---	---------	--	---------

izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.78
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2+1+1		4,00		
53	721021	Montáž - Izol potrubí-100	m	46,00000		Vlastní
		izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1+37+1+7		46,00		
54	721152206R01	Montáž střešního odvodňovacího systému, potrubí odpadní - svislé, D 75	m	6,00000		Vlastní
		střešní odvodňovací systém				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	6		6,00		
55	721152209R01	Montáž střešního odvodňovacího systému, potrubí odpadní - svislé, D 125	m	1,00000		Vlastní
		střešní odvodňovací systém				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
56	721178134R01	Montáž střešního odvodňovacího systému, potrubí ležaté zavěšené D 40-75 mm	m	36,00000		Vlastní
		střešní odvodňovací systém				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2+1+1+1+31		36,00		
57	904R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace	h	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	6		6,00		
58	28615442.AR	kus čistící DN 70,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
59	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	3		3,00		
60	28651840.AR	kus čistící DN 100,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
61	55162350R	Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN32x20-32, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000		Vlastní
		výkresy D1.4-01-01 - D1.4-01-04				
	Výkaz výměr:	pro VZT jednotku: 1		1,00		
62	721004	Střešní vtok 12 l , vývod d 56, s přípojovací přírubou pro fóliové krytiny	kus	3,00000		Vlastní
		Napojení hydroizolační folie, střešní odvodňovací systém				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	3		3,00		
63	721005	Vytápěcí těleso střešního vtoku, 230 V / 11,2 W	kus	3,00000		Vlastní
		Vytápění střešních vtoků, střešní odvodňovací systém				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	3		3,00		
64	721006	Izolační manžeta proti vlhkosti 50x50 cm, s fólií d 56	kus	3,00000		Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.79
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Napojení parotěsné zábrany, střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	3		3,00		
65	721007	Trubky, tvarovky, upevnění d 40	m	2,00000		Vlastní
		Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému a upevňovacích objímek , střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
66	721008	Trubky, tvarovky, upevnění d 50	m	1,00000		Vlastní
		Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému a upevňovacích objímek , střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
67	721009	Trubky, tvarovky, upevnění d 56	m	1,00000		Vlastní
		Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému a upevňovacích objímek , střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
68	721010	Trubky, tvarovky, upevnění d 63	m	1,00000		Vlastní
		Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému a upevňovacích objímek , střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
69	721011	Trubky, tvarovky, upevnění d 75	m	37,00000		Vlastní
		Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému a upevňovacích objímek , střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	37		37,00		
70	721012	Trubky, tvarovky, upevnění d 125	m	1,00000		Vlastní
		Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému a upevňovacích objímek , střešní odvodňovací systém viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
71	721013	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 16,5 mm, vnitřní průměr 42 mm	m	2,00000		Vlastní
		izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova D viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
72	721014	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 17 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	1,00000		Vlastní
		izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova D viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
73	721015	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 17 mm, vnitřní průměr 57 mm	m	1,00000		Vlastní
		izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova D viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.80
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
74	721016	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 17 mm, vnitřní průměr 64 mm izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova D viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 1	m	1,00000		Vlastní
75	721017	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 17,5 mm, vnitřní průměr 76 mm izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova D viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 37	m	37,00000		Vlastní
76	721018	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 18,5 mm, vnitřní průměr 114 mm izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova C viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 7	m	7,00000		Vlastní
77	721019	Kontaktní izolace kaučuková kanalizačního potrubí, tl. stěny 18,5 mm, vnitřní průměr 125 mm izolace dešťového potrubí zavěšeného v podhledu, budova D viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 1	m	1,00000		Vlastní

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

78	998721201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS
----	--------------	--------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 722 Vnitřní vodovod

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

79	722172962R00	vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 20 mm Výkaz výměr: 3	kus	3,00000	800-721	RTS
----	--------------	---	-----	---------	---------	-----

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

80	722172411R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Výkaz výměr: budova D: 38+3 budova C: 22	m	63,00000	800-721	RTS
81	722172412R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Výkaz výměr: 7+8+6	m	21,00000	800-721	RTS
82	722172413R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	17,00000	800-721	RTS

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.81
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	3+14		17,00		
83	722172414R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	33,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	33		33,00		
84	722172415R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	10		10,00		
85	722172416R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	5,50000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	5,5		5,50		
722 17-8 Potrubí vícevrstvé						
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén						
86	722178313RT1	vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, D 20 mm, s 2,25 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	95,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova D: 69+3 budova C: 23		72,00 23,00		
722 17-8 Potrubí vícevrstvé						
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén						
87	722178314RT1	vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, D 25 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	28,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	14+8+6		28,00		
722 17-8 Potrubí vícevrstvé						
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén						
88	722178315RT1	vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	28,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	28		28,00		
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
722 18-12 návleková						
89	722181212RT7	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	63,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova D: 38+3 budova C: 22		41,00 22,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.82
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

90	722181212RT8	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	21,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	--	---	----------	---------	-----

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Výkaz výměr: 7+8+6 21,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

91	722181212RU1	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	17,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	--	---	----------	---------	-----

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Výkaz výměr: 3+14 17,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

92	722181214RT7	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	95,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	---	----------	---------	-----

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Výkaz výměr: budova D: 69+3 72,00
budova C: 23 23,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

93	722181214RT8	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	28,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	---	----------	---------	-----

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Výkaz výměr: 14+8+6 28,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

94	722181214RU1	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	28,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	---	----------	---------	-----

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Výkaz výměr: 28 28,00

722 19 Připojky ke strojům a zařízením

95	722190401R00	vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	62,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	--------------------------------------	-----	----------	---------	-----

viz výkresy část D.1.4.1

Výkaz výměr: 18+18+4+4+2+4+6+6 62,00

722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí

včetně vypuštění a napuštění,

96	722190901R00	při opravě	kus	2,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	------------	-----	---------	---------	-----

včetně vypuštění a napuštění,
budova C, napojení na stávající potrubí

Výkaz výměr: 2 2,00

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

97	722220121R00	nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	3,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	---------	-----

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.83
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	3		3,00		
98	722224111R00	kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitěm						
99	722229101R00	G 1/2"	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závitě						
100	722239101R00	vodovodních armatur, G 1/2"	kus	1,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
101	722239102R00	vodovodních armatur, G 3/4"	kus	11,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	5+1+1+4		11,00		
102	722239103R00	vodovodních armatur, G 1"	kus	4,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1+1+2		4,00		
103	722239104R00	vodovodních armatur, G 5/4"	kus	4,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	3+1		4,00		
104	722239106R00	vodovodních armatur, G 2"	kus	1,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitě včetně dodávky materiálu						
105	722237662R00	zpečná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
106	722235111R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
107	722235112R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	9,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	5+4		9,00		
108	722235113R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
109	722235114R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, mosaz	kus	3,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	3		3,00		
110	722238313R00	uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
111	722238332R00	uzavírací přímý ventil s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.84			
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"				
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1		1,00		
112	722238333R00	uzavírací přímý ventil s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
113	722238334R00	uzavírací přímý ventil s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
114	722238336R00	uzavírací přímý ventil s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
722 24-2 Montáž armatur požárních						
115	722249102R00	hydrant, G 1"	kus	2,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	2		2,00		
722 25-1 Požární příslušenství						
116	722254201RT1	hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/20	kus	2,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	2		2,00		
722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
117	722280106R00	do DN 32	m	298,00000	800-721	RTS
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	63+21+17+95+28+74		298,00		
118	722280107R00	přes DN 32 do DN 40	m	33,00000	800-721	RTS
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	33		33,00		
119	722280108R00	přes DN 40 do DN 50	m	10,00000	800-721	RTS
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	10		10,00		
120	722280109R00	přes DN 50 do DN 65	m	5,50000	800-721	RTS
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1,5+4		5,50		
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí						
121	722290234R00	do DN 80	m	346,50000	800-721	RTS
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
	Výkaz výměr:	63+21+17+95+28+74		298,00		
		33+10+5,5		48,50		
734 42 Tlakoměry						
734 42-1 včetně dodávky materiálu						
122	734421130R00	deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.85
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

734 42-9 Příslušenství tlakoměrů

734 42-91 kohouty čepové

123	734424921R00	K 71-481-716,M20x1,5	kus	1,00000	800-731	RTS
------------	---------------------	----------------------	-----	---------	---------	-----

124	202R722	Zednické výpomoci hsv čl.13-2, vysekání, osazení, ostatní	%	0,00000		Vlastní
------------	----------------	---	---	---------	--	---------

Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::	0,00
	79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,10	0,00
	109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,13	0,00
	Součet::	0,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

125	722181212RV9	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	33,00000	800-721	RTS
------------	---------------------	--	---	----------	---------	-----

	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	
Výkaz výměr:	33	33,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

126	722181212RW6	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	10,00000	800-721	RTS
------------	---------------------	--	---	----------	---------	-----

	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	
Výkaz výměr:	10	10,00

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

127	722181212RY3	trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm	m	5,50000	800-721	RTS
------------	---------------------	--	---	---------	---------	-----

	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	
Výkaz výměr:	5,5	5,50

128	722250006	Úprava výšky hyprantu	soubor	1,00000		Vlastní
------------	------------------	-----------------------	--------	---------	--	---------

Výkaz výměr:	1	1,00
--------------	---	------

129	904R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky vodovodu	h	6,00000		Vlastní
------------	---------------	--	---	---------	--	---------

Výkaz výměr:	6	6,00
--------------	---	------

130	28654692R	objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20	kus	47,00000	SPCM	RTS
------------	------------------	--	-----	----------	------	-----

Výkaz výměr:	32+15	47,00
--------------	-------	-------

131	28654694R	objímka s vrutem; d = 32 až 40 mm; PN 20	kus	46,00000	SPCM	RTS
------------	------------------	--	-----	----------	------	-----

Výkaz výměr:	23+23	46,00
--------------	-------	-------

132	72205	Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 25, s kontrolou funkce, závitový	kus	2,00000		Vlastní
------------	--------------	--	-----	---------	--	---------

	viz výkresy část D.1.4.1	
Výkaz výměr:	2	2,00

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.86
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vodorovně do 50 m				
133	998722201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS

Díl: 724 Strojní vybavení

732 42 Čerpadla teplovodní

732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních

134	732429111R00	DN 25	soubor	1,00000	800-731	RTS
		cirkulační čerpadlo viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

135	202R724	Zednické výpomoci hsv čl.13-2, vysekání, osazení	%	0,00000		Vlastní
-----	---------	--	---	---------	--	---------

136	72403	Cirkulační čerpadlo nerezové pro pitnou vodu, , Qmax=3 m3/h, Hmax=3,0 m, P1=63W,, 230V	kus	1,00000		Vlastní
		cirkulační čerpadlo viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení

vodorovně do 50 m

137	998724201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS
		vodorovně do 50 m				

Díl: 725 Zařizovací předměty

725 11-1 Nádrže splachovací

725 11-19 montáž

138	725119106R00	nízkopoložené	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

139	725119306R00	závěsné	soubor	13,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	11+2		13,00		

725 11-3 Doplnky

725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

140	725119401R00	předstěnový systém	soubor	38,00000	800-721	RTS
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	11+2+9+9+1+2+4		38,00		

725 13-9 Montáž pisoárových stání

141	725139101R00	ostatních	soubor	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	4		4,00		

725 21-08 Demontáž umyvadel

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.87
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
142	725210821R00	umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, místnost 1.21: 4		4,00		

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

143	725219401R00	na šrouby do zdiva	soubor	23,00000	800-721	RTS
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.				
	Výkaz výměr:	9+6+3+2+3		23,00		

725 23 Bidety

725 23-9 montáž

144	725239103R00	závěsných	soubor	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

725 29 Koupelnové doplňky

725 29-9 montáž

145	725299101R00	mýdelníků, držáků ap	soubor	91,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	2+2+2+13+13+8+4+14+14+2+2+9+6		91,00		

725 31 Dřezy jednoduché

725 31-9 montáž

146	725319101R00	dřezů jednoduchých	soubor	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1+3		4,00		

725 33 Výlevky diturvitové

725 33-9 montáž

147	725339101R00	diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	2+1		3,00		

725 53 Elektrické ohřivače

725 53-91 montáž elektrických ohřivačů

148	725539102R00	80 l	soubor	1,00000	800-721	RTS
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

725 81-4 Rohové ventily

149	725814122R00	pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

725 81-92 Montáž ventilu

150	725819402R00	rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	56,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	18+18+4+6+2+6+2		56,00		

725 82-08 Demontáž baterí

151	725820801R00	nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	budova C, místnost 1.21: 4		4,00		

725 82-92 Montáž baterí umyvadlových a dřezových

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.88
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
152	725829301R00	umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	27,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	9+9+2+3+1+3		27,00		

725 83-92 Montáž baterií vanových

153	725839203R00	nástěnných, G 1/2"	soubor	3,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	2+1		3,00		

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

154	725860180R00	D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

155	725869204R00	dřezových jednoduchých, D 40	kus	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1+3		4,00		

156	725869101R00	umyvadlových, D 32	kus	23,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	9+9+2+3		23,00		

157	202R725	Zednické výpomoci hsv čl.13-2, vysekání, osazení	%	0,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,15		0,00		
		163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,18		0,00		
		Součet::		0,00		

725 81-4 Rohové ventily

158	725814101R00	rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	56,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	18+18+4+6+2+6+2		56,00		

159	725001	Dodávka kompletu WC	soubor	11,00000		Vlastní
		- keramický klozet závěsný				
		- plastové sedátko				
		- podomítkový modul pro zavěšení vč. nádržky				
		- ovládací deska				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	6+5		11,00		

160	725002	Dodávka kompletu WC1	soubor	2,00000		Vlastní
		- keramický klozet závěsný prodloužený				
		- plastové sedátko				
		- podomítkový modul pro zavěšení vč. nádržky (handicap)				
		- oddálené ovládací tlačítko				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		

161	725003	Dodávka kompletu U	soubor	9,00000		Vlastní
		- keramické umývadlo š. 550 mm				
		- podomítkový modul pro zavěšení				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.89
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- kryt na sifon - plastový sifon - páková stojánková baterie, s regulací průtoku, zamezující opaření viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 5+4		9,00		
162	725004	Dodávka kompletu U1	soubor	12,00000		Vlastní
		- keramické umývadlo š. 550 mm - kryt na sifon - plastový sifon - páková stojánková baterie, s regulací průtoku, zamezující opaření viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 3+3+3+3		12,00		
163	725005	Dodávka kompletu U2	soubor	2,00000		Vlastní
		- keramické umývadlo zdravotní š. 640 mm - sifon místo šetřící - páková stojánková baterie, s regulací průtoku, zamezující opaření viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 1+1		2,00		
164	725006	Dodávka kompletu B	soubor	1,00000		Vlastní
		- keramický bidet závěsný - podomítkový modul pro zavěšení - baterie vodovodní bidetová páková viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 1		1,00		
165	725007	Dodávka kompletu P	soubor	4,00000		Vlastní
		- keramický pisoár závěsný (provedení Antivandal) s radarovým senzorem, odsáváním - podomítkový modul pro zavěšení viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: KERAM. PISOÁR ZÁVĚSNÝ S RADAR.SENSOREM, ODSÁVÁNÍM A S PODOMÍTKOVÝM MODULEM PRO ZAVĚŠENÍ , (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ)- 4ks: 4		4,00		
166	725008	Napájecí zdroj 24V pro max. 5 urinálů	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: 2		2,00		
167	725009	Dodávka kompletu V	soubor	1,00000		Vlastní
		- keramická výlevka závěsná - podomítkový modul pro zavěšení vč nádržky - vodovodní baterie páková nástěnná viz výkresy část D.1.4.1 Výkaz výměr: KERAM. VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ S PODOMÍTKOVÝM MODULEM PRO ZAVĚŠENÍ, VČ.NÁDRŽKY, VOD.BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ: 1		1,00		
168	725010	Dodávka kompletu V1	soubor	1,00000		Vlastní
		- stojící keramická výlevka s plastovou mřížkou - nástěnná baterie páková - splachovací nádržka viz výkresy část D.1.4.1				

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.90
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1		1,00		
169	725011	Dodávka kompletu D	soubor	3,00000		Vlastní
		- nerezový dřez s odkládací plochou				
		- plastový sifon				
		- páková stojánková baterie dřezová, s regulací průtoku, zamezující opření				
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	3		3,00		
170	725012	Madlo nerez pevné 900 mm 2, koupelnový doplněk	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
171	725013	Madlo nerez sklopné 813 mm, koupelnový doplněk	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
172	725014	Madlo nerez pevné 600 mm, koupelnový doplněk	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
173	725015	Kartáč WC s držákem univerzální	kus	13,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	11+2		13,00		
174	725016	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	13,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	11+2		13,00		
175	725017	Zásobník na hygienické sáčky	kus	8,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	8		8,00		
176	725018	Háček na ručníky a šaty	kus	4,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	4		4,00		
177	725019	Koš odpadkový nástěnný	kus	16,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	6+2+2+6		16,00		
178	725020	Koš odpadkový obsah 5 l	kus	8,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	8		8,00		
179	725021	Zásobník nerez na papírové ubrousky	kus	16,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	6+2+2+6		16,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.91
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
180	725022	Dávkočt tek. mýdla nerez nástěnný	kus	23,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	9+9+2+3		23,00		
181	725023	Košík drátěný	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
182	725024	Zrcadlo 1500x900 mm	kus	11,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	6+1+4		11,00		
183	725025	Ohříváč vody elektrický zásobníkový tlakový; objem 150 l s rychloohřevem a elektronickou regulací, provedení svislé, závěsné, 230 V; příkon 2/3 kW	kus	1,00000		Vlastní
		včetně pojistné skupiny viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
184	725026	Ohříváč vody elektrický zásobníkový tlakový; objem 80 l s rychloohřevem a elektronickou regulací, provedení svislé, závěsné, 230 V; příkon 2/3 kW	kus	1,00000		Vlastní
		včetně pojistné skupiny viz výkresy část D.1.4.1				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

185	998725201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS
		vodorovně do 50 m				

Díl: **771** **Podlahy z dlaždic a obklady**

771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

186	771101121R00	provedení penetrace podkladu	m2	16,80000	800-771	RTS
		oprava podlahy, budova C				
	Výkaz výměr:	0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)		16,80		

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

187	771575107R00	200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,80000	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)		16,80		

188	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	16,80000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	0,8*(9,8+0,9+0,8+3,5+6)		16,80		

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

189	998771201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-771	RTS
-----	--------------	--------------------------	---	--	---------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.92
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.1	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		50 m vodorovně oprava podlahy, budova C				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

190	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,85883	801-3	RTS
-----	--------------	---	---	---------	-------	-----

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

191	979081111R00	do 1 km	t	7,85883	801-3	RTS
-----	--------------	---------	---	---------	-------	-----

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

192	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	110,02362	801-3	RTS
-----	--------------	-------------------------------	---	-----------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

193	979082111R00	do 10 m	t	7,85883	801-3	RTS
-----	--------------	---------	---	---------	-------	-----

979 08-4 Poplatek za skládku

194	979990103R00	beton do 30x30 cm	t	7,85883	801-3	RTS
-----	--------------	-------------------	---	---------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.93
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 713 Izolace tepelné

1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pre-50 viz výkresy část D.1.4.2	m	376,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	65+142+46+123		376,00		

2	631545101R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	207,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	65+142		207,00		

3	63154530R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	46,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	46		46,00		

4	63154531R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	123,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	123		123,00		

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

5	998713201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-713	RTS
---	--------------	--------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 730 Ústřední vytápění

6	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - provedení, vyčištění a propláchnutí otopné soustavy	h	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4		4,00		

7	904R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - provedení, zkoušky těsnosti otopné soustavy	h	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4		4,00		

8	904R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	24		24,00		

Díl: 731 Kotelny

9	202R731	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	0,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 10,11,; Součet::		0,00 0,00 0,00		

731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)

731 24-2 na kapalná a plynná paliva

10	731249124R00	přes 23 do 29 kW	soubor	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.94
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

731 34 Hadice napouštěcí pryžové

11	731341150R00	D 25/35	m	5,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	5		5,00		

12	73101	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

13	73102	Montáž odkouření plynového kotle nad střechu objektu	soubor	1,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

14	73103	Sestava plynový kondenzační kotel výkon 5-31,7 kW a zásobník pro přípravu teplé vody 150litrů	kus	1,00000		Vlastní
		sestava plynového kotle a zásobníku TV s vysokou třídou izolace				
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

15	73104	Dodávka odkouření plynového kotle nad střechu objektu	soubor	1,00000		Vlastní
		svislé odkouření včetně střešního nástavce PP 60/100				
		prodloužení odkouření PP 60/100 - 1,5m				
		manžeta pro plochou střechu				
		oddělovací přípravek PP				
		viz výkresy část D.1.4.2				

998 73-1 Přesun hmot pro kotelný

vodorovně do 50 m

16	998731201R00	umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%		800-731	RTS
-----------	---------------------	------------------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 732 Strojovny

732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových

17	732219301R00	stojatých, kombinovaných, do 200 l	soubor	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

732 33 Nádoby expanzní tlakové

732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových

18	732339103R00	o obsahu 35 l	soubor	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

732 34 Nádoby válcové tlakové

732 34-9 Montáž anuloиду

19	732349101R00	I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

732 42 Čerpadla teplovodní

732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních

20	732429111R00	DN 25	soubor	1,00000	800-731	RTS
-----------	---------------------	-------	--------	---------	---------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.95
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
21	202R732	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	0,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		14,15,16,20,:		0,00		
		Součet::		0,00		
22	732001	Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1+1		2,00		
23	48466413R	nádrž tlaková expanzní; pro topné systémy; objem 35 l; d nádrže 320 mm; uložení stojaté na podstavcových nohou; prac. tlak do 5 bar; membrána vyměnitelná; prac. teplota -10 až 99 °C; připojení G 3/4"; barva červená	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
24	7320002	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 20, s integrovaným vypouštěním	kus	1,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
25	7320003	Elektronicky regulované oběhové čerpadlo řada 25-80, Qmax=2,2 m3/h, dl130mm, PN16	ks	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
		záloha do skladu: 1		1,00		
26	7320004	Hydraulická vyhybka 4 m3/h, možnost objednat s kotlem	kus	1,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
998 73-2 Přesun hmot pro strojovny						
27	998732201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-731	RTS

Díl: **733 Rozvod potrubí**

733 11 Potrubí z trubek závitových

28	733111323R00	ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15	m	27,00000	800-731	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	15+12		27,00		
29	733111324R00	ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20	m	12,00000	800-731	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	12		12,00		
733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
30	733110806R00	přes 15 do DN 32	m	12,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	12		12,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.96
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
733 16 Potrubí z trubek měděných						
733 16-1 včetně dodávky materiálu						
31	733161104R00	polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm	m	65,00000	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	65		65,00		
733 16 Potrubí z trubek měděných						
733 16-1 včetně dodávky materiálu						
32	733161106R00	polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm	m	142,00000	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	142		142,00		
733 16 Potrubí z trubek měděných						
733 16-1 včetně dodávky materiálu						
33	733161107R00	polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm	m	46,00000	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	46		46,00		
733 16 Potrubí z trubek měděných						
733 16-1 včetně dodávky materiálu						
34	733161108R00	tvrdé, D 28 mm, s 1,5 mm	m	123,00000	800-731	RTS
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.				
	Výkaz výměr:	123		123,00		
733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí						
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných						
35	733190106R00	do DN 32	m	403,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	65+142+46+123		376,00		
		12+15		27,00		
733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek						
733 19-91 závitových normálních i zesílených						
36	733191924R00	navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	2,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	2		2,00		
733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek						
733 19-91 závitových normálních i zesílených						
37	733191923R00	navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	4,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	2+2		4,00		
38	202R733	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	0,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,:		0,00		
		Součet::		0,00		
39	733293902	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	90,00000		Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.97
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	2*45		90,00		
40	733293903	Připojení odbočky Cu potrubí D 18	kus	74,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	2*37		74,00		
41	733293904	Připojení odbočky Cu potrubí D 22	kus	4,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	2+2		4,00		
42	733293905	Připojení odbočky Cu potrubí D 28	kus	4,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	2+2		4,00		
998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí						
43	998733201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-731	RTS

Díl: **734** **Armatury**

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

44	734209102R00	s jedním závitem, G 3/8"	kus	23,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	23		23,00		

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

45	734209112R00	se dvěma závitů, G 3/8"	kus	82,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	41+41		82,00		

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

46	734209113R00	se dvěma závitů, G 1/2"	kus	14,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	4+4+6		14,00		

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

47	734209103R00	s jedním závitem, G 1/2"	kus	14,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	14		14,00		

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

48	734209115R00	se dvěma závitů, G 1"	kus	5,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.98
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	3+1+1		5,00		

734 20 Demontáž závitových armatur

49	734200821R00	se dvěma závit, do G 1/2"	kus	6,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	3+3		6,00		

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

50	734215123R00	odvzdušňovací ruční ventil , DN 10, PN 6, mosaz	kus	23,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	23		23,00		

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

51	734235123R00	kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	6,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	6		6,00		

734 24 Ventily a klapky zpětné závitové

734 24-1 včetně dodávky materiálu

52	734245123R00	zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

734 26 Šroubení

734 26-1 včetně dodávky materiálu

53	734266222R00	uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, bronz	kus	4,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	4		4,00		

734 26 Šroubení

734 26-1 včetně dodávky materiálu

54	734266221R00	uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 10, přímé, PN 10, bronz	kus	41,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	41		41,00		

734 29 Ostatní armatury

734 29-1 kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

55	734291113R00	kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina	kus	14,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	14		14,00		

734 29 Ostatní armatury

734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu

56	734295213R00	filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

734 29-9 Opravy závitových armatur

734 29-97 zpětná montáž hlavíc

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.99
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
57	734291951R00	učňiho a termostatického ovládání	kus	45,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	41+4		45,00		

734 41 Teploměry technické a měřiče tepla

734 41-2 teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C

58	734411147R00	DTU, pevný stoněk 100 mm	kus	2,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	2		2,00		

734 41 Teploměry technické a měřiče tepla

734 41-9 Montáž měřičů tepla

734 41-91 teploměru

59	734419111R00	s pouzdrům nebo stonkem a jímkou	kus	2,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	2		2,00		

734 42 Tlakoměry

734 42-1 včetně dodávky materiálu

60	734421150R00	deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

734 42 Tlakoměry

734 42-9 montáž - tlakoměry ve specifikaci

61	734429101R00	tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	1,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

734 49 Stavoznaký, ochranné jímky, návarky

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

62	734494213R00	G 1/2"	kus	3,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	3		3,00		

63	5513730620R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalínová	kus	45,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	41+4		45,00		

64	73402	Ventil pojistný DN 25/32, 3,0 bar	kus	1,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

65	73403	Dodávka - Odvzdušňovací nádobka DN70	kus	2,00000		Vlastní
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	2		2,00		

66	73404	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, přímý DN 10	kus	41,00000		Vlastní
		termostatický ventil je vybaven regulátorem průtoku, který pracuje automaticky				
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	41		41,00		

67	73405	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, přímý DN 15	kus	4,00000		Vlastní
		termostatický ventil je vybaven regulátorem průtoku, který pracuje automaticky				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.100
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

viz výkresy část D.1.4.2

Výkaz výměr:

4

4,00

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

68	998734201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-731	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 735 Otopná tělesa

735 00-9 Regulace otopného systému při opravách

69	735000912R00	vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	96,00000	800-731	RTS
-----------	---------------------	---	-----	----------	---------	-----

viz výkresy část D.1.4.2

Výkaz výměr:

budova D, tělesa nová: 41+4+41+4

90,00

budova C, tělesa přemístěná: 3+3

6,00

735 11 Otopná tělesa litinová článková

70	735111535R00	přípojovací rozteč 500 mm, hloubka 110 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,215 m2/ks	m2	96,53500	800-731	RTS
-----------	---------------------	---	----	----------	---------	-----

Výkaz výměr:

(224+225)*0,215

96,53

71 735111540R00 přípojovací rozteč 500 mm, hloubka 160 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,290 m2/ks

m2

34,22000

800-731

RTS

Výkaz výměr:

(38+80)*0,29

34,22

735 11-8 Doplnkové práce pro otopná tělesa litinová článková

72	735118110R00	tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	11,61000	800-731	RTS
-----------	---------------------	---	----	----------	---------	-----

tělesa přemístěná

viz výkresy část D.1.4.2

Výkaz výměr:

(22+22+10)*0,215

11,61

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-8 Doplnkové práce pro otopná tělesa litinová článková

73	735118110R00	tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	130,75500	800-731	RTS
-----------	---------------------	---	----	-----------	---------	-----

tělesa nová

viz výkresy část D.1.4.2

Výkaz výměr:

(38+80)*0,29

34,22

(224+225)*0,215

96,53

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových

74	735119140R00	montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení	m2	130,75500	800-731	RTS
-----------	---------------------	---	----	-----------	---------	-----

Výkaz výměr:

(38+80)*0,29

34,22

(224+225)*0,215

96,53

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových

75	735119140R00	montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení	m2	11,61000	800-731	RTS
-----------	---------------------	---	----	----------	---------	-----

Výkaz výměr:

(22+22+10)*0,215

11,61

735 11 Demontáž radiátorů litinových

76	735111810R00	článkových	m2	11,61000	800-731	RTS
-----------	---------------------	------------	----	----------	---------	-----

Výkaz výměr:

(22+22+10)*0,215

11,61

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.101
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.2	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-94 odvodušnění

77	735191905R00	otopných těles	kus	23,00000	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	23		23,00		

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)

78	735191910R00	otopných těles	m2	130,75500	800-731	RTS
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	(38+80)*0,29		34,22		
		(224+225)*0,215		96,53		

735 49 Vypuštění vody z otopných soustav

(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

79	735494811R00	bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	11,61000	800-731	RTS
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)				
		přemístění stávajících těles				
		viz výkresy část D.1.4.2				
	Výkaz výměr:	(22+22+10)*0,215		11,61		

80	202R735	Zednické výpomoci hsv	čl.13-2, vysekání, osazení	%	0,00000	Vlastní
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly::			0,00	
		71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,:			0,00	
		Součet::			0,00	

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

81	998735201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-731	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	---	--	---------	-----

Díl: **783** **Nátěry**

783 32 Nátěry otopných těles syntetické

82	783324340R00	litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním	m2	130,75500	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	(38+80)*0,29		34,22		
		(224+225)*0,215		96,53		

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

83	783424340R00	potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	27,00000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	15+12		27,00		

84	783424740R00	potrubí, do DN 50 mm, základní	m	27,00000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	15+12		27,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.102
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 799 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						
1	900 00	HZS - DEMONTAZ STAVAJICIJO VEDENI	HOD	120,00000		Vlastní
2	900 02	HZS - DEMONTAZ STAVAJICIJO VEDENI UPRAVA ROZVADECE	HOD	20,00000		Vlastní
3	904R00	HZS-ZKOUSKY V RAMCI MONTAZ. PRACI KOMPLEXNI VYZKOUSENI	HOD	60,00000		Vlastní
4	905R00	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. SPOLUPRACE S RT	HOD	20,00000		Vlastní
5	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. VÝCHOZÍ REVIZE	HOD	80,00000		Vlastní
6	909R00	HZS-SPOLUPRACE S OSTAT PROFESEMI	HOD	80,00000		Vlastní
7	910R021	HZS - PRACE MIMO CENNIK PRELOZENI ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE	HOD	60,00000		Vlastní
8	910R00	HZS - PRACE MIMO CENNIK PRELOZENI KUCH.ROZVADECE	HOD	80,00000		Vlastní
9	912 00	HZS - PRIPOJENI NA STAVAJICI VEDENI	HOD	40,00000		Vlastní

Díl: M10 Materiál						
10	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	310,00000	SPCM	RTS
11	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	220,00000	SPCM	RTS
12	34111031R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	1 590,00000	SPCM	RTS
13	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	1 460,00000	SPCM	RTS
14	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	160,00000	SPCM	RTS
15	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	40,00000	SPCM	RTS
16	34111100R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	40,00000	SPCM	RTS
17	34111632	KABEL SIL 1-CYKY 4D3X35+25	M	95,00000		Vlastní
18	34142336	VODIC CYA ZELZL 4 #	M	110,00000		Vlastní
19	34142337	VODIC CYA ZELZL 6	M	80,00000		Vlastní
20	34142340	VODIC CYA ZELZL 25 #	M	60,00000		Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.103			
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"				
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	34143808R	kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 1,50 mm ² ; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996	M	30,00000	SPCM	RTS
22	34143830R	kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 5; jmen.průřez jádra 2,50 mm ² ; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996	M	20,00000	SPCM	RTS
23	34532360	ZASUVKA JEDNODUCHÁ 230V	KUS	112,00000		Vlastní
24	34532369	SPINAC INFRA 750W	KUS	24,00000		Vlastní
25	34532370	KRYT SPINACE JEDNODUCHÝ	KUS	39,00000		Vlastní
26	34532371	KRYT SPINACE DVOJITÝ	KUS	13,00000		Vlastní
27	34532380	RAMECEK PŘÍSTROJE	KUS	188,00000		Vlastní
28	34535400R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	KUS	10,00000	SPCM	RTS
29	34535405R	strojek pro přepínač sériový; řazení 5; 10AX, 250 VAC	KUS	13,00000	SPCM	RTS
30	34535406R	strojek pro přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So); 10AX, 250 VAC	KUS	16,00000	SPCM	RTS
31	34535435R	strojek pro ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S; 10 A, 250 V AC	KUS	13,00000	SPCM	RTS
32	34536392R	přípojka sporáková s doutnavkou, nástěnná; řazení 3; 20A/400VAC	KUS	7,00000	SPCM	RTS
33	34551005	ZAS 230V PRO PODLAHOVOU KRABICI	KUS	16,00000		Vlastní
34	34562499	SVORKA KRABICOVÁ 2X2.5	KUS	80,00000		Vlastní
35	34562500	SVORKA KRABICOVÁ 3X2.5	KS	110,00000		Vlastní
36	34562501	SVORKA KRABICOVÁ 4X2.5	KS	50,00000		Vlastní
37	34562502	SVORKA KRABICOVÁ 5X2.5	KS	20,00000		Vlastní
38	34562505	SVORKA KRABICOVÁ 8X2,5	KUS	10,00000		Vlastní
39	34562901	EKVIPOTENCIONALNI SVORKOVNICE	KUS	1,00000		Vlastní
40	34562902	PASEK PRO EKVIPOT. SVORK.	KUS	1,00000		Vlastní
41	34571050R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm	M	160,00000	SPCM	RTS
42	34571051R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm	M	90,00000	SPCM	RTS
43	34571052R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 34,5 mm; vnitřní pr.= 28,4 mm	M	60,00000	SPCM	RTS
44	345715131	VIKO KRABICE KO 68	KUS	52,00000		Vlastní
45	345715134	VIKO KRABICE KO 125	KUS	1,00000		Vlastní
46	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; univerzální; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	KUS	167,00000	SPCM	RTS
47	34571520	KRABICE PRISTR ODBOC KO68L	KUS	42,00000		Vlastní
48	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	KUS	52,00000	SPCM	RTS

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.104
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
49	34571524R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr,hloubka 150x150x77 mm	KUS	5,00000	SPCM	RTS
50	34571530	KRABICE TĚSNÁ 4X4mm2, IP55	KUS	40,00000		Vlastní
51	34571813R	Korýtko elektroinstalační z PVC Elik 40x40 + víko	M	90,00000	SPCM	RTS
52	34571814R	korýtko elektriopnstalační, mat. PVC 100x40 s víčkem	M	30,00000	SPCM	RTS
53	34571820	VRUTOSROUB VC HMOZDINY HM12	KUS	130,00000		Vlastní
54	345718201	SPOJOVACI MATICE M8	KUS	130,00000		Vlastní
55	34571822	KABELOVY ZLAB DRÁŽENÝ 125/100	M	110,00000		Vlastní
56	34571826	VIKO PLECHOVÉ 125	M	170,00000		Vlastní
57	345718281	PODPERA ŽLABU Š. 125mm, ZAVESNA	KUS	130,00000		Vlastní
58	34571829	ZAVITOVA TYC M8 1000 MM	KUS	130,00000		Vlastní
59	34571830	LISTA ELEKTROINSTALACNI 17X17	M	80,00000		Vlastní
60	34571840	KABELOVY ZLAB DRÁŽENÝ 125/50	M	60,00000		Vlastní
61	34571850	SPOJOVACI DIL DRÁŽENÉHO ŽLABU 50	KUS	200,00000		Vlastní
62	34571851	SPOJOVACI MATERIAL /bal 100ks	SADA	5,00000		Vlastní
63	34571852	ODDEL. PREPAZKA ŽLABU 50	M	160,00000		Vlastní
64	348000000	SVITIDLO PŘISAZENÉ LED 36W	KUS	3,00000		Vlastní
65	35441934	SVORKA ZEMNÍČÍ NA POTRUBÍ	KUS	30,00000		Vlastní
66	35442071	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500	KUS	30,00000		Vlastní
67	35540099	NAPAJEC SITOVY PRO WC SPLACHOVAČE	KUS	17,00000		Vlastní
68	35700156	PODLAHOVA KRABICE PRO 12 PŘÍSTROJŮ	KUS	4,00000		Vlastní
69	35811782	SPINAC VAČKOVÝ 3x32A, VE SKŘÍŇI, UZAMYK.	KUS	1,00000		Vlastní
70	112R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
71	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní

Díl: **M11 HROMOSVODY**

210 22 Vedení uzemňovací

72	210220002R00	uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 mm (pro ochran. pospojování)	M	180,00000	M21	RTS
73	210220021R00	uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	M	140,00000	M21	RTS
74	210220022R00	uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm	M	40,00000	M21	RTS
75	210220101R00	svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry,	M	70,00000	M21	RTS
76	210220301R00	svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	KUS	106,00000	M21	RTS
77	210220302R00	svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.),	KUS	31,00000	M21	RTS
78	210220372R00	ochranný úhelník nebo trubka, , s držáky do zdiva	KUS	7,00000	M21	RTS
79	210220391R00	vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustranné, ,	KUS	5,00000	M21	RTS
80	210220401R00	označení svodu štítky, smaltované, z umělé hmoty,	KUS	14,00000	M21	RTS
81	210220431R00	tvárování montážního dílu - jímáče, ochranné trubky, úhelníky, ,	KUS	22,00000	M21	RTS
82	210220457R00	bentonit pro zlepšení uzemnění, ,	M	40,00000	M21	RTS
83	210220458R00	nátěr nového svodového vodiče, , 1x základní, 2x krycí	M	70,00000	M21	RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.105
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
84	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	KG	140,00000	SPCM	RTS
85	35441123	DRAT UZEMNOVACI FEZN 10	M	60,00000		Vlastní
86	35441124	DRAT UZEMNOVACI ALMGSI 8MM	M	230,00000		Vlastní
87	35441540R	podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn	KUS	120,00000	SPCM	RTS
88	35441610R	podpěra vedení na kovové konstrukce; provedení Fe/Zn	KUS	60,00000	SPCM	RTS
89	35441830R	úhelník ochranný; l = 2 000 mm	KUS	7,00000	SPCM	RTS
90	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdíva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	KUS	14,00000	SPCM	RTS
91	35441846R	štítek označení, plast	KUS	14,00000	SPCM	RTS
92	35441875R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	KUS	6,00000	SPCM	RTS
93	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	KUS	64,00000	SPCM	RTS
94	35441886	SVORKA SPOJ SU D8-10MM	KUS	8,00000		Vlastní
95	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	KUS	6,00000	SPCM	RTS
96	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	KUS	12,00000	SPCM	RTS
97	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	KUS	7,00000	SPCM	RTS
98	35441986R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	KUS	18,00000	SPCM	RTS
99	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	KUS	16,00000	SPCM	RTS
100	112R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
101	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní
102	202R00	ZEDNICKE VYPOMOCI cl.13,odst.2	%	0,00000		Vlastní

Díl: M12 Rozvaděče

210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí

Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.

103	210110072R00	Elektronický časový ovládač	KUS	2,00000	M21	RTS
-----	--------------	-----------------------------	-----	---------	-----	-----

210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí

104	210111002R00	zásuvka domovní vestavná bez předvrtání profilových otvorů včetně zapojení, provedení 2P+PE,	KUS	2,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	-----	---------	-----	-----

210 12 Ústrojí jističí

105	210120021R00	spodek pojistek 500 V včetně zapojení , SPH 0, SPC 25	KUS	7,00000	M21	RTS
106	210120101R00	pojistková patrona včetně montáže, do 60 A, včetně styč.kroužku	KUS	19,00000	M21	RTS
107	210120401R00	vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	KUS	76,00000	M21	RTS
108	210120402R00	vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , s krytem	KUS	6,00000	M21	RTS
109	210120451R00	vzduchový jistič včetně zapojení třípólový do 25 A, , bez krytu	KUS	29,00000	M21	RTS
110	210120452R00	vzduchový jistič včetně zapojení třípólový do 25 A, , s krytem	KUS	3,00000	M21	RTS

210 13 Stykače, relé, jističí trať

111	210130104R00	stykač vzduchový, vestavný, třípólový, bez relé 500 V včetně zapojení, do 25 A,	KUS	2,00000	M21	RTS
-----	--------------	---	-----	---------	-----	-----

210 14 Ovládací, návěštní a signální přístroje

112	210140011R00	spínací jednotka 380 včetně zapojení, 6 A, 48 V, 1 A	KUS	1,00000	M21	RTS
113	210140031R00	objímka se žárovkou pro ovladače včetně zapojení, , T 6	KUS	3,00000	M21	RTS
114	210140033R00	montáž spojovacího dílu 101.120.000.001, ,	KUS	4,00000	M21	RTS
115	210140201R00	ovladač pomocných obvodů s průčelní deskou včetně zapojení, , jednotlivý	KUS	4,00000	M21	RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.106
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice

116	210190004R00	montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 150 kg,	KUS	2,00000	M21	RTS
117	210190006R00	montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 300 kg,	KUS	1,00000	M21	RTS
118	210192552R00	stoupačková svorkovnice včetně zapojení typ, 6323 - 95 - 95 mm2,	KUS	1,00000	M21	RTS
119	210192578R00	řadová svorkovnice včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič do, 95 mm2,	KUS	22,00000	M21	RTS
120	210192581R00	nulová svorka včetně upevnění a zapojení z jedné strany, AL SV 200,	KUS	12,00000	M21	RTS

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

121	210800567R00	vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, uložený pro drátování v rozvodnicích, rozvaděčích apod.	M	45,00000	M21	RTS
122	210800568R00	vodiče a lana nn a vn CY, 10 mm2, uložený pro drátování v rozvodnicích, rozvaděčích apod.	M	10,00000	M21	RTS
123	210800569R00	vodiče a lana nn a vn CY, 16 mm2, uložený pro drátování v rozvodnicích, rozvaděčích apod.	M	43,00000	M21	RTS
124	210800570R00	vodiče a lana nn a vn CY, 25 mm2, uložený pro drátování v rozvodnicích, rozvaděčích apod.	M	10,00000	M21	RTS

125	34140828R	vodič CY H07 V-R; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolnost proti šíření plamene	M	20,00000	SPCM	RTS
126	34140887	VODIC CY SV MODRY 10 DRAT	M	5,00000		Vlastní
127	34140967R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	M	5,00000	SPCM	RTS
128	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	M	30,00000	SPCM	RTS
129	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	M	20,00000	SPCM	RTS
130	34142160R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	M	10,00000	SPCM	RTS
131	34142247	VODIC CYA SV MODRY 6	M	10,00000		Vlastní
132	34142337	VODIC CYA ZELZL 6	M	5,00000		Vlastní
133	34142339	VODIC CYA ZELZL 16	M	3,00000		Vlastní
134	34561666R	svornice RSA PE 16; typ řadová; jmen.nap. 750 V stříd., 830 V stejnosm.	KUS	2,00000	SPCM	RTS
135	34561820	PROPOJKA 3RS70	KUS	6,00000		Vlastní
136	34561900	PREPAZKA IZOLACNI RS70	KUS	3,00000		Vlastní
137	34562010	SVERKA KONCOVA RV6	KUS	2,00000		Vlastní
138	34562800R	svorkovnice 6323-95; stoupací; napětí 500 V	KUS	1,00000	SPCM	RTS
139	34563940	ODBOCNICE 6423-15 PE CS-PE15	KUS	3,00000		Vlastní
140	34563980	ODBOCNICE 6434-15 N CS-N15	KUS	3,00000		Vlastní
141	34563985	ODBOCNICE 6434-15 L CS-L15	KUS	6,00000		Vlastní
142	35700110	SKRIN RACK 15U	KUS	1,00000		Vlastní
143	35700154	ROZVADEC. zapuř. univerZ. IP30, tř. ochr.II 800x800x110 mm, 180 mod	KUS	3,00000		Vlastní
144	35813441	HLAV.OVL.STISK. HŘIBOVÁ ČERVENÁ	KUS	1,00000		Vlastní
145	35813690	SPOJOVAVCI DIL OVLÁDACÍ HLAVICE	KUS	4,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.107
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
146	35814286	OBJIMKA SE SIGNÁLKOU 230V	KUS	3,00000		Vlastní
147	35814340	JEDNOTKA SPINACI PRO OVLADAČE	KUS	1,00000		Vlastní
148	35821160	STYKAČ VZDUCH S25/40 230V	KUS	2,00000		Vlastní
149	35821400	PROPOJOVACÍ LISTA 3FAZ	MODUL	180,00000		Vlastní
150	358214001	LISTA NOSNÁ DYN 35.0	M	2,00000		Vlastní
151	35821403R	stykač vzduchový 3-póly; určen pro: časté spínání elektrických obvodů, zejména trojfázových asynchronních motorů; ovládací napětí cívky stejnosměrné (DC) 24V-250V; G-klimaticky odolné; mezní teplota -50 °C až do + 55°C; rozměr 148 x 179 x 178,5 mm	KUS	60,00000	SPCM	RTS
152	35821405	SVODIC PREPETI B+C 4-PÓLOVÝ	KUS	2,00000		Vlastní
153	35821407R	stykač vzduchový 3-póly; určen pro: časté spínání elektrických obvodů, zejména trojfázových asynchronních motorů; ovládací napětí cívky stejnosměrné (DC) 24V-250V; G-klimaticky odolné; mezní teplota -50 °C až do + 55°C; rozměr 148 x 179 x 178,5 mm	KUS	7,00000	SPCM	RTS
154	35821412	IMPULSNÍ PAMĚTOVÉ RELE	KUS	2,00000		Vlastní
155	35821430	VYPINACÍ SPOUST JISTICE	KUS	1,00000		Vlastní
156	35821435	ZASUVKA 230V NA DYN LISTU	KUS	2,00000		Vlastní
157	35821450	SIGNALIZAČNÍ KONTAKT JISTICE	KUS	1,00000		Vlastní
158	358216001	CHRIC 16/1N/003/B	KUS	6,00000		Vlastní
159	35821609	CHRIC 4POL OCHP 04 25/0.03	KUS	7,00000		Vlastní
160	35821610	CHRIC 4POL OCHP 04 40/0,03	KUS	2,00000		Vlastní
161	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	5,00000	SPCM	RTS
162	35822111R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	54,00000	SPCM	RTS
163	35822155R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. C; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	3,00000	SPCM	RTS
164	35822157R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	14,00000	SPCM	RTS
165	35822401R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	8,00000	SPCM	RTS
166	35822403R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	4,00000	SPCM	RTS
167	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	1,00000	SPCM	RTS
168	35822407R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	KUS	2,00000	SPCM	RTS
169	35824001	SPINAC NA LIST DYN 3x125A	KUS	3,00000		Vlastní
170	112R00	MIMOSTAVENISTNÍ DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
171	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní

Díl:	M15	Dodávky				
172	DODAVKA01	SVIT PŘISAZENÉ LED 840 59W - OSVĚTLENÍ KANCELÁŘÍ A PRACOVEN	KUS	8,00000		Vlastní
173	RM15001	Výpočet osvětlení dodaných svítidel splňující hygienické normy a předpisy.	kus	1,00000		Vlastní
174	DODAVKA02	SVIT NOUZOVE 3W LED 3 HOD, PŘISAZENÉ STROPNÍ	KUS	26,00000		Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.108
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
175	DODAVKA03	RECYKLACNI POPLATEK	KUS	190,00000		Vlastní
176	DODAVKA04	SVIT VESTAVNÉ LED 840 18W -OSVĚTLENÍ SOCIAL.ZAŘÍZ.	KUS	27,00000		Vlastní
177	DODAVKA05	SVIT VESTAVNÉ LED 39W, 840-OSVĚTLENÍ, TŘÍD, ŠATEN, JÍDELNY	KUS	64,00000		Vlastní
178	DODAVKA06	SVIT 1x58W AS EP-OSVĚTLENÍ TABULE	KUS	8,00000		Vlastní
179	DODAVKA07	SVIT VESTAVNÉ LED 840 23W - OSVĚTLENÍ KOMUNIK. CHODEB	KUS	57,00000		Vlastní

Díl: **M19** **Strukturovaná kabeláž**

210 01-00 Trubky

180	210010002R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž	M	150,00000	M21	RTS
181	210010003R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, , montáž	M	150,00000	M21	RTS

210 01-01 Chráničky a lišty

182	210010105R00	lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	M	110,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	---	-----------	-----	-----

210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice

183	210190031R00	montáž ovládacích jednotek Blokor do skříně do váhy, 10 kg,	KUS	8,00000	M21	RTS
184	210190071R00	montáž rozvaděčů nedělitelných do váhy, 500 kg,	KUS	1,00000	M21	RTS

185	220150001	KAB VOL UL	M	45,00000		Vlastní
-----	-----------	------------	---	----------	--	---------

220 22-03 Rozšířené závěr.měření nf kabelů pro další skupiny

Za každou další skupinu z profilu kabelu se náklady zvyšují, přičemž skupinou se rozumí souhrn prvků se stejnou pupinací a stejným druhem provozu, t.j. čtyřky pro jeden směr provozu u čtyřdrátového vedení, zelená nebo červená skupina, vysokofrekvenční čtyřky, rovněž tak skupina čtyřek odbočujících do jiného směru. Přípravné práce před zahájením měření, frekvenční průběh útlumu nevyvážení kmenového a sdruženého okruhu, měření inpedanční charakteristiky kmenového a sdruženého okruhu, zrušení pracoviště (ev. přesun na druhý kabelový konec).

186	220220303R00	Úplné měření v jednom směru	KUS	39,00000	M22	RTS
-----	--------------	-----------------------------	-----	----------	-----	-----

220 28-02 Kabel uložený v trubkách

vč. prozvonění a označení, pročištění trubek.

187	220280221B00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	1 700,00000	M22	RTS
-----	--------------	-----------------------------	---	-------------	-----	-----

220 30-120 Zásuvka telefonní čtyřpólová

Úplná montáž včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů pod šroubky. Zásuvka s profilovými otvory.

188	220301203R00	Zásuvka telefonní dvojité	KUS	39,00000	M22	RTS
-----	--------------	---------------------------	-----	----------	-----	-----

189	220320311	MONT CENTR AKTIVNIHO PRVKU	KUS	3,00000		Vlastní
190	220320312	MONT PREVODNIKU/ ADAPTERU	KUS	18,00000		Vlastní

191	34121000	KABEL SDEL BELDEN 4X2X0.6	M	1 700,00000		Vlastní
192	34121350R1	KABEL OPTICKY 8VL	M	180,00000		Vlastní
193	34121355R2	OPTICKY PATCH KABEL DUPLEXNÍ	KUS	2,00000		Vlastní
194	34511100	ADAPTER SC-SC OPTICKY	KUS	8,00000		Vlastní
195	34511101	PIGTAIL SC 1/2	KUS	8,00000		Vlastní

196	345112033	SFP MODUL LC/DUPLEX	KUS	2,00000		Vlastní
197	34532364	KRYT ZASUVKY KOMUNIKACNI	KUS	28,00000		Vlastní

198	34532373	NOSNA MASKA DATOVE ZASUVKY	KUS	28,00000		Vlastní
199	34532374	KOMUNAKATIVNI ZASUVKA CAT5E	KUS	39,00000		Vlastní
200	34532380	RAMECEK PŘÍSTROJE	KUS	28,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.109
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
201	34571050R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm	M	150,00000	SPCM	RTS
202	34571051R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm	M	150,00000	SPCM	RTS
203	34571833	ZLAB ELEKTROINSTALACENI 30X25	M	110,00000		Vlastní
204	35700110	SKRIN RACK 15U	KUS	1,00000		Vlastní
205	35700111	PATCHPANEL 24 PORT	KUS	2,00000		Vlastní
206	35700113	VYVAZOVACI PANEL 1U	KUS	3,00000		Vlastní
207	35700116	NAPAJECI PANEL 6X230V	KUS	1,00000		Vlastní
208	35700120	SWITCH 24.PORT 1000MBPS	KUS	2,00000		Vlastní
209	35700125	SEITCH 8 PORT 1000MBPS	KUS	1,00000		Vlastní
210	35700153	MONTAZNI SADA M6	KUS	10,00000		Vlastní
211	35700169	PATCH KABEL 1M CAT 5E	KUS	50,00000		Vlastní
212	35700170	PATCH KABEL 2M CAT 5E	KUS	20,00000		Vlastní
213	35700210	POLICE MONTAZNI 1U 15 KG	KUS	1,00000		Vlastní
214	112R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
215	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní
216	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	%	0,00000		Vlastní
217	910 0022	HZS - PRACE MIMO CENNIK PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ	HOD	40,00000		Vlastní

Díl: **M20 Dorozumívací zařízení**

210 01-03 Montáž krabice plastové

218	210010311R00	krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení	KUS	8,00000	M21	RTS
219	210010321R00	krabice univerzální, kruhová, , , , se zapojením	KUS	6,00000	M21	RTS

210 81 Kabely silové

220	210810045R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený	M	160,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	---	-----------	-----	-----

221	220320206	MONT ZVONKU VODOTES STRID NA 24,90V	KUS	4,00000		Vlastní
222	RM20001	ZVONEK ŠKOLNÍ 60V ST	ks	4,00000		Vlastní

223	34111031R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	160,00000	SPCM	RTS
224	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	KUS	8,00000	SPCM	RTS
225	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	KUS	6,00000	SPCM	RTS
226	112R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
227	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní
228	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	%	0,00000		Vlastní

229	910 00	HZS - PRACE MIMO CENNIK	HOD	10,00000		Vlastní
-----	--------	-------------------------	-----	----------	--	---------

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.110
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE

210 01-00 Trubky

230	210010002R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž	M	160,00000	M21	RTS
231	210010003R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, , montáž	M	90,00000	M21	RTS
232	210010004R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 29 mm, , montáž	M	60,00000	M21	RTS

210 01-01 Chráničky a lišty

233	210010105R00	lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	M	90,00000	M21	RTS
234	210010105R00	lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	M	80,00000	M21	RTS
235	210010106R00	lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 80 mm, uložená pevně šroubováním	M	30,00000	M21	RTS

210 01-03 Montáž krabice plastové

236	210010301R00	krabice přístrojová, kruhová, , , , bez zapojení	KUS	209,00000	M21	RTS
237	210010321R00	krabice univerzální, kruhová, , , , se zapojením	KUS	52,00000	M21	RTS
238	210010323R00	krabice odbočná, čtvercová, , , , se zapojením	KUS	5,00000	M21	RTS
239	210010351R00	rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercová, rozměr 124x124 mm, hloubka 50 mm, s víčkem,	KUS	40,00000	M21	RTS

210 01-05 Příslušenství pro krabice

240	210010521R00	odvíčkování nebo zavičkování krabic, víčko na závit,	KUS	5,00000	M21	RTS
241	210010521R00	odvíčkování nebo zavičkování krabic, víčko na závit,	KUS	52,00000	M21	RTS

210 02-03 Žlaby

242	210020305R00	žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka	M	60,00000	M21	RTS
243	210020306R00	žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm, bez víka	M	110,00000	M21	RTS

210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely

244	210100001R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	KUS	250,00000	M21	RTS
245	210100002R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	KUS	80,00000	M21	RTS
246	210100003R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	KUS	20,00000	M21	RTS
247	210100005R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 35 mm2	KUS	20,00000	M21	RTS
248	210100204R00	ukončení šňůry v gumové hadici, , do průřezu 3x4 mm2	KUS	10,00000	M21	RTS
249	210100219R00	ukončení šňůry v gumové hadici, , do průřezu 5x6 mm2	KUS	3,00000	M21	RTS
250	210100251R00	ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových , do průřezu 4x10 mm2	KUS	10,00000	M21	RTS
251	210100253R00	ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových , do průřezu 4x50 mm2	KUS	4,00000	M21	RTS
252	210100258R00	ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových , do průřezu 5x4 mm2	KUS	20,00000	M21	RTS

210 11 Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí

253	210110001R00	spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólový , řazení 1	KUS	23,00000	M21	RTS
254	210110003R00	spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, sériový , řazení 5	KUS	13,00000	M21	RTS

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.111
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
255	210110004R00	spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídavý, řazení 6	KUS	16,00000	M21	RTS

210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí

Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.

256	210110071R00	Spínač speciální osvětlení 941 A 001, 002	KUS	24,00000	M21	RTS
-----	--------------	---	-----	----------	-----	-----

210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí

257	210110082R00	spínač sporákový zapuštěný včetně doutnavky, ,	KUS	7,00000	M21	RTS
258	210110508R00	vačkový vypínač typu S- vestavné provedení včetně zapojení, 03,04,05,06 P0-P1, 63 V	KUS	1,00000	M21	RTS
259	210111012R00	zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení,	KUS	128,00000	M21	RTS

210 12 Ústrojí jistící

260	210120102R00	pojistková patrona včetně montáže, nožová , do 500 V	KUS	20,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	-----	----------	-----	-----

210 17 Transformátory

261	210170001R00	jednofázové transform. převod nn vč. zap., vestavné, všechny převody, 1 primár - 1 sekundár, do 200 VA	KUS	17,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	-----	----------	-----	-----

210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice

262	210191011R00	montáž svorkovnicové skříně, ,	KUS	4,00000	M21	RTS
263	210192562R00	ochranná svorkovnice (nulový můstek) včetně zapojení typ, 6236 - 30 - 63 A,	KUS	1,00000	M21	RTS

210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení

264	210200043R00	svítidlo žárovkové, 2x25 W, nouzové a orientační	KUS	26,00000	M21	RTS
265	210200054R00	svítidlo žárovkové, 100 W, vestavné	KUS	84,00000	M21	RTS
266	210201002R00	svítidlo zářivkové, 4x40 W, stropní	KUS	80,00000	M21	RTS

210 22 Vedení uzemňovací

267	210220321R00	svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásku (bez vodiče a přípoj. vod.),	KUS	30,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	-----	----------	-----	-----

210 29-06 Montáž

268	210290881R00	"dymo" štítky na desku nebo rozvodnici, ,	KUS	300,00000	M21	RTS
269	210290891R00	kovový štítek na kabel - při revizi, ,	KUS	50,00000	M21	RTS

210 29-20 Zjištění údajů

270	210292021R00	sfázování žil kabelů a vedení (určení sledů fází při různých napájecích zdrojích) s prozvoněním a vzájemným sesouhlasením a označením vodičů vedení, nebo žil kabelů před odměřováním a formováním vodičů, znovuzprovozněním a přezkoušení do čtyř žil,	KUS	8,00000	M21	RTS
271	210292022R00	vypnutí vedení (hlavním spínačem)a zajištění proti nedovolenému zapnutí s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětným zapnutím,	KUS	6,00000	M21	RTS

210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné

272	210800645R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně	M	110,00000	M21	RTS
273	210800646R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně	M	80,00000	M21	RTS
274	210800649R00	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně	M	60,00000	M21	RTS

210 80-2 Šňůry

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.112
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
275	210802309R00	šňůra CYSY, 3 x 2,50 mm ² , volně uložená	M	30,00000	M21	RTS
276	210802319R00	šňůra CYSY, 5 x 2,50 mm ² , volně uložená	M	20,00000	M21	RTS

210 81 Kabely silové

277	210810041R00	kabel CYKY-m 750 V, 2 x 1,5 mm ² , pevně uložený	M	310,00000	M21	RTS
278	210810045R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložený CYKY 3x1,5-J	M	1 590,00000	M21	RTS
279	210810045R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložený CYKY 3x1,5-O	M	220,00000	M21	RTS

280	210810046R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uložený	M	1 460,00000	M21	RTS
281	210810055R00	kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uložený	M	160,00000	M21	RTS
282	210810056R00	kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uložený	M	40,00000	M21	RTS
283	210810057R00	kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, pevně uložený	M	40,00000	M21	RTS
284	210810110R00	kabel CYKY-m 1 kV, 3 x 35+25 mm ² , pevně uložený	M	95,00000	M21	RTS

211 01 Hmoždinky

285	211010012R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 12	KUS	130,00000	M21	RTS
286	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	%	0,00000		Vlastní

Díl: **M22** **MONTÁŽ SDĚLOVACÍ A ZABEZP.TECH**

210 01-00 Trubky

287	210010002R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž	M	420,00000	M21	RTS
288	210010003R00	trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, , montáž	M	150,00000	M21	RTS

210 01-03 Montáž krabice plastové

289	210010311R00	krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení	KUS	85,00000	M21	RTS
290	210010321R00	krabice univerzální, kruhová, , , , se zapojením	KUS	65,00000	M21	RTS

210 01-05 Příslušenství pro krabice

291	210010522R00	odvíčkování nebo zavičkování krabic, víčko na šroub,	KUS	4,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	-----	---------	-----	-----

220 26-002 Krabice KO, KP, KR, KT pod omítku včetně vysekání

Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavičkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.

292	220260028R00	Krabice KT 250 ve zdi včetně vysekání lůžka	KUS	4,00000	M22	RTS
-----	--------------	---	-----	---------	-----	-----

220 28-02 Kabel uložený v trubkách

vč. prozvonění a označení, pročištění trubek.

293	220280221B00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	850,00000	M22	RTS
-----	--------------	-----------------------------	---	-----------	-----	-----

294	42755024	EXPANDER 8-22	KUS	4,00000		Vlastní
-----	----------	---------------	-----	---------	--	---------

295	42755208	MONTAZ CIDLA PIR	KUS	15,00000		Vlastní
296	42755302	MONTAZ USTREDNY EZS	KUS	1,00000		Vlastní
297	910 012	PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM	HOD	40,00000		Vlastní
298	910 01	NAPROGRAMOVANI A UVEDENÍ DO PROVOZU	HOD	20,00000		Vlastní
299	210228554	MONTAZ MAGN KONTAKTU	KUS	49,00000		Vlastní

300	42755844	CIDLO PIR VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ	KUS	15,00000		Vlastní
301	42755861	MAGNETICKY KONTAKT OKENNÍ/DVEŘNÍ DVOUDÍLNÝ	KUS	49,00000		Vlastní
302	42755882	USTREDNA ZABEZPEČOVACÍ	KUS	1,00000		Vlastní
303	42755886	NAPAJECI ZDROJ VC ZALOZNI BATERIE	KUS	1,00000		Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.113
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
304	427550241	MONTÁŽ EXPANDERU	KUS	4,00000		Vlastní
305	34121048R	kabel SYKFY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 4; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C	M	850,00000	SPCM	RTS
306	34571050R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm	M	420,00000	SPCM	RTS
307	34571051R	trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm	M	150,00000	SPCM	RTS
308	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	KUS	85,00000	SPCM	RTS
309	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	KUS	65,00000	SPCM	RTS
310	34571531	KRABICE INSTALACNI KT 250	KUS	4,00000		Vlastní

Díl: M27 MONTÁŽE RADIOSTANIC A ROZHLASU

210 01-03 Montáž krabice plastové

311	210010311R00	krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení	KUS	8,00000	M21	RTS
312	210010321R00	krabice univerzální, kruhová, , , , se zapojením	KUS	2,00000	M21	RTS

210 81 Kabely silové

313	210810045R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený	M	140,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	---	-----------	-----	-----

Díl: M22 MONTÁŽ SDĚLOVACÍ A ZABEZP.TECH

314	220320211	MONT REPRODUKTORU 100V	KUS	4,00000		Vlastní
-----	-----------	------------------------	-----	---------	--	---------

Díl: M27 MONTÁŽE RADIOSTANIC A ROZHLASU

315	34111708R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE R/c 3x1,5 mm2	M	140,00000	SPCM	RTS
316	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	KUS	8,00000	SPCM	RTS
317	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x42 mm	KUS	2,00000	SPCM	RTS
318	34621810	REPRODUKTOR 15W 100V NASTENY	KUS	4,00000		Vlastní
319	112R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
320	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní
321	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	%	0,00000		Vlastní
322	910 00	HZS - PRACE MIMO CENNIK	HOD	10,00000		Vlastní
		PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ				

Díl: M36 MONTÁŽE MĚŘÍCÍCH A REGUL.ZAŘÍZ

210 01-03 Montáž krabice plastové

323	210010311R00	krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení	KUS	4,00000	M21	RTS
-----	--------------	--	-----	---------	-----	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.114
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.3	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
210 81 Kabely silové						
324	210810045R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený	M	80,00000	M21	RTS
325	220844354	MONTAZ A SERIZENI HODIN	KUS	2,00000		Vlastní
326	44825722	DIGITALNI HODINY OBOUSTRANE	KUS	2,00000		Vlastní
327	34111031R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	M	80,00000	SPCM	RTS
328	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; odbočná s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	KUS	4,00000	SPCM	RTS
329	112R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3b	%	0,00000		Vlastní
330	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	0,00000		Vlastní
331	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	%	0,00000		Vlastní
332	910 00	HZS - PRACE MIMO CENNIK PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	HOD	10,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.115
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: M24.01 Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.1						
1	1.01	Montáž Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 1		1,00		
2	1.02	Montáž Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 1		1,00		
3	1.03	Montáž Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 1		1,00		
4	1.04	Montáž Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 1		1,00		
5	1.10	Montáž Výfuková hlavice, D 315	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
6	1.40	Montáž Zpětná klapka násuvná, 800/200	kus	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4		4,00		
7	1.41	Montáž Talířový ventil odvodní, vč. rámečku, D 125	ks	21,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	21		21,00		
8	1.42	Montáž Talířový ventil odvodní, vč. rámečku, D 160	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00		
9	1.43	Montáž Dveřní mřížky, velikost 425x125	ks	13,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	13		13,00		
10	1.50	Montáž Hygienická ohebná hadice, D 127	m	42,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	42		42,00		
11	1.51	Montáž Hygienická ohebná hadice, D 160	m	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4		4,00		
12	1.76	Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 315	m	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3		3,00		
13	1.77	Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 250	m	8,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	8		8,00		
14	1.78	Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 200	m	25,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	25		25,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.116
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	1.79	Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 160	m	16,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	16		16,00		
16	1.80	Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 125	m	25,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	25		25,00		
17	1.M1	Montáž Izolace potrubí tepelné a protipožární	m2	62,17212		Vlastní
	Výkaz výměr:	D125: 25,0*pi*(0,125+2*0,04)		16,10		
		D160: 16,0*pi*(0,160+2*0,04)		12,06		
		D200: 25,0*pi*(0,200+2*0,04)		21,99		
		D250: 8,0*pi*(0,250+2*0,04)		8,29		
		D315: 3,0*pi*(0,315+2*0,04)		3,72		
18	1.M2	Montáž Materiál spojovací, kotvící a těsnící	hod	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00		
19	1.M3	Zednické výpomoci	hod	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3		3,00		
20	1.M4	Komplexní zkoušky a vyregulování zařízení	hod	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4		4,00		
21	1.PBŘ.1	Montáž Požární klapka pro kruhová potrubí, D 125.11	kus	3,00000		Vlastní
		Ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“).				
		Umístěno 1x v potrubí D125 v požárním úseku N 1.03/N2 - I (místnost č. 1.10)-viz PBŘ				
		Umístěno 2x v potrubí D125 v požárním úseku N 1.03/N2 - I (místnost č. 2.09)-viz PBŘ				
	Výkaz výměr:	1+2		3,00		
22	1.01	Dodávka Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200, 340 m3/h, 200Pa, Jmenovitý proud (230V)-0,43 A, Jmenovitý výkon (230V)-95 W, IP X4, 19 dB(A)	kus	1,00000		Vlastní
		Včetně páru připojovacích manžet průměr 200 mm. Provedení s časovým doběhem (T).				
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
23	1.02	Dodávka Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200, 310 m3/h, 200Pa, Jmenovitý proud (230V)-0,43 A, Jmenovitý výkon (230V)-95 W, IP X4, 19 dB(A)	kus	1,00000		Vlastní
		Včetně páru připojovacích manžet průměr 200 mm. Provedení s časovým doběhem (T).				
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
24	1.03	Dodávka Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200, 310 m3/h, 200Pa, Jmenovitý proud (230V)-0,43 A, Jmenovitý výkon (230V)-95 W, IP X4, 19 dB(A)	kus	1,00000		Vlastní
		Včetně páru připojovacích manžet průměr 200 mm. Provedení s časovým doběhem (T).				
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.117
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
25	1.04	Dodávka Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, velikost 800/200, 340 m3/h, 200Pa, Jmenovitý proud (230V)-0,43 A, Jmenovitý výkon (230V)-95 W, IP X4, 19 dB(A) Včetně páru připojovacích manžet průměr 200 mm. Provedení s časovým doběhem (T). Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 1	kus	1,00000		Vlastní
26	1.10	Dodávka Výfuková hlavice, D 315 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 1	ks	1,00000		Vlastní
27	1.40	Dodávka Zpětná klapka násuvná, 800/200 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 4	kus	4,00000		Vlastní
28	1.41	Dodávka Taliřový ventil odvodní, vč. rámečku, D 125 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 21	ks	21,00000		Vlastní
29	1.42	Dodávka Taliřový ventil odvodní, vč. rámečku, D 160 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 2	ks	2,00000		Vlastní
30	1.43	Dodávka Dveřní mřížky, velikost 425x125 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 14	pár	14,00000		Vlastní
31	1.50	Dodávka Hygienická ohebná hadice, D 127 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 42	m	42,00000		Vlastní
32	1.51	Dodávka Hygienická ohebná hadice, D 160 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 4	m	4,00000		Vlastní
33	1.76	Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 315 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 3	m	3,00000		Vlastní
34	1.77	Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 250 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 8	m	8,00000		Vlastní
35	1.78	Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 200 Viz výkresy část D.1.4.4 Výkaz výměr: 25	m	25,00000		Vlastní
36	1.79	Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 160 Viz výkresy část D.1.4.4	m	16,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.118
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	16		16,00		
37	1.80	Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 125	m	25,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	25		25,00		
38	1.D1	Dodávka Izolace potrubí tepelná vč. Al polepu L-40, tl.40	m2	62,17212		Vlastní
	Výkaz výměr:	D125: 25,0*pi*(0,125+2*0,04)		16,10		
		D160: 16,0*pi*(0,160+2*0,04)		12,06		
		D200: 25,0*pi*(0,200+2*0,04)		21,99		
		D250: 8,0*pi*(0,250+2*0,04)		8,29		
		D315: 3,0*pi*(0,315+2*0,04)		3,72		
39	1.D2	Dodávka Materiál spojovací, kotvící a těsnící	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
40	1.PBŘ.1	Dodávka Požární klapka pro kruhová potrubí, D 125.11	kus	3,00000		Vlastní
		Ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“).				
		Umístěno 1x v potrubí D125 v požárním úseku N 1.03/N2 - I (místnost č. 1.10)-viz PBŘ				
		Umístěno 2x v potrubí D125 v požárním úseku N 1.03/N2 - I (místnost č. 2.09)-viz PBŘ				
	Výkaz výměr:	1+2		3,00		
Díl:	M24.02	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.2				
41	2.10	Montáž Výfuková hlavice, D 160	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
42	2.20	Montáž Regulační klapka ruční kruhová, D 160	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
43	2.40	Montáž Ochranná větrací mřížka, D 160	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
44	2.75	Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 160	m	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00		
45	2.M1	Montáž Materiál spojovací, kotvící a těsnící	hod	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
46	2.M2	Zednické výpomoci	hod	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
47	2.10	Dodávka Výfuková hlavice, D 160	ks	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
48	2.20	Dodávka Regulační klapka ruční kruhová, D 160	ks	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.119
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
49	2.40	Dodávka Ochranná větrací mřížka, D 160, bez okapničky a bez sítě proti hmyzu	ks	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
50	2.75	Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 160	m	2,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	2		2,00		
51	2.D1	Dodávka Materiál spojovací, kotvicí a těsnící	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Díl: **M24.03** **Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.3**

52	CH1.01	Montáž Chladicí nástěnné jednotky Split s výbavou pro celoroční provoz	ks	1,00000		Vlastní
		Nástěnná chladicí jednotka - chlazení serveru m.č. 2.15				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

733 16-4 Montáž potrubí měděného

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

53	733164101RT1	D 6 - 12 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	10,00000	800-731	RTS
	Výkaz výměr:	5+5		10,00		

54	CH1.M1	Montáž Doplnění chladiva, oživení a el. propojení venkovní a vnitřní jednotky	hod	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00		

55	CH1.M2	Montáž Materiál spojovací, kotvicí a těsnící	kpl	1,00000		Vlastní
		včetně pomocného materiálu na výrobu konzol a rámů potřebných pro montáž jednotlivých elementů a jednotek, materiál pro uložení vnějších chladicích jednotek, pozink rám				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

56	CH1.M3	Zednické výpomoci	hod	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2		2,00		

57	CH1.M4	Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy	hod	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3		3,00		

58	CH1.01	Dodávka Chladicí nástěnné jednotky Split s výbavou pro celoroční provoz	ks	1,00000		Vlastní
		Nástěnná chladicí jednotka - chlazení serveru m.č. 2.15				
		Chladicí výkon 4,6 (2,3 – 5,6) kW				
		Elektrický příkon 1,50kW				
		Rozměry – vnitřní jednotka				
		Šířka/hloubka/výška 898/249/295 mm				
		Hmotnost 13 kg				
		Rozměry – venkovní jednotka				
		Šířka/hloubka/výška 809/300/630 mm				
		Hmotnost 46 kg				
		Pracovní napětí 230 V / 1f / 50 Hz				
		Pracovní proud 6,19 / 6,86 A				
		Doporučené jistění 16 A				
		Hladina akustického tlaku - vnitřní jednotka 32 / 40 dB(A)				

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.120
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Maximální délka vedení potrubí 50 m Max. výškový rozdíl 30 m Průměr připojení chladiva – kapalina/plyn 6 / 12 mm				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
59	CH1.02	Potrubí Cu F22 izolované 6x0, 8mm svitek	m	5,00000		Vlastní
		Potrubí včetně objímek a tvarovek. Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	5		5,00		
60	CH1.03	Potrubí Cu F22 izolované 12x0, 8mm svitek	m	5,00000		Vlastní
		Potrubí včetně objímek a tvarovek. Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	5		5,00		
61	CH1.D1	Dodávka Doplnění chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky (5 m)	soubor	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
62	CH1.D2	Dodávka Materiál spojovací, kotvící a těsnící	kpl	1,00000		Vlastní
		včetně pomocného materiálu na výrobu konzol a rámu potřebných pro montáž jednotlivých elementů a jednotek, materiál pro uložení vnějších chladicích jednotek, pozink rám				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
Díl: M24.04 Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.4						
63	4.01	Montáž Kominová digestoř	ks	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3		3,00		
64	4.02	Montáž Potrubí kruhové, rovné a tvarové díly, D 150	m	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3*2		6,00		
65	4.03	Montáž Výfuková hlavice, D 150	ks	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3		3,00		
66	4.M1	Montáž Materiál spojovací, kotvící a těsnící	hod	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
67	4.M2	Zednické výpomoci	hod	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		
68	4.01	Dodávka Kominová digestoř 598x790x470, 470 m3/h, 230V, 470W	ks	3,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	3		3,00		
69	4.02	Dodávka Potrubí kruhové, rovné a tvarové díly, D 150	m	6,00000		Vlastní
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	3*2		6,00		
70	4.03	Dodávka Výfuková hlavice, D 150	ks	3,00000		Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.121
Objekt:	01	Přístavba budovy "D", stavební úpravy budovy "C" a "A"	
Soupis:	D01.1.4.4	Vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Viz výkresy část D.1.4.4				
	Výkaz výměr:	3		3,00		
71	4.D1	Dodávka Materiál spojovací, kotvící a těsnící	kpl	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3		3,00		

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.122
---------	--------	-------------------------------------	------------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **02**

Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.3	Budovy pro výuku a výchovu
801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	56
02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	87
02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	62
02.I.04	Přípojka pitné vody	33
02.I.05	Přeložka užitkové vody	33
02.I.06	Domovní plynoinstalace	58
		329

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.123
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

1	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	58,69000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (5,0+3,7)*1,5		13,05		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (1,8+3,3)*1,5		7,65		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2*3,7		19,24		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 1,5*12,5		18,75		

2	113106231R01	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu do odpadu	m2	7,20000		Vlastní
		Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
	Výkaz výměr:	Stávající dlážděná plocha v místě DŠ1: 2,0*3,6		7,20		

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

3	113107122R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,40000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	pro připojení SK1 na stávající kan. v cestě: 2*3,2		6,40		

4	113107142R00	živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,40000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	pro připojení SK1 na stávající kan. v cestě: 2*3,2		6,40		

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

5	113202111R00	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	47,42000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): 7,83		7,83		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): 2*(1,85+2,5)		8,70		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2+3,7		8,90		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 12,5+1,89		14,39		
		Stávající dlážděná plocha v místě DŠ1: 2,0*2+3,6		7,60		

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

6	122202201R00	do 100 m3	m3	34,85670	800-1	RTS
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: ((2,0+0,3)*(10,4+0,3)+1,54*2,0/2)*0,25		6,54		
		okapový chodník: 0,65*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)*0,1		5,76		
		zatravnovací dlažba: (14,94+0,3)*(2,85+0,3)*0,47		22,56		

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

122 12-2231 příplatek

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.124
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

7	122202209R00	za lepidlost horniny	m3	34,85670	800-1	RTS
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: $((2,0+0,3)*(10,4+0,3)+1,54*2,0/2)*0,25$		6,54		
		okapový chodník: $0,65*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)*0,1$		5,76		
		zatravnovací dlažba: $(14,94+0,3)*(2,85+0,3)*0,47$		22,56		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,

8	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	29,15000	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,				
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: $530*0,05*1,1$		29,15		

9	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,85670	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,				
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: $((2,0+0,3)*(10,4+0,3)+1,54*2,0/2)*0,25$		6,54		
		okapový chodník: $0,65*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)*0,1$		5,76		
		zatravnovací dlažba: $(14,94+0,3)*(2,85+0,3)*0,47$		22,56		

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

10	162701109R00	z horniny 1 až 4	m3	174,28350	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,				
	Výkaz výměr:	viz. pol. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m + 5 km: $34,8567*5$		174,28		

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

11	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,15000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: $530*0,05*1,1$		29,15		

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	530,00000	823-1	RTS
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením				
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530		530,00		

181 10 Úprava pláně v zářezích

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

13	181101101R00	v hornině 1 až 4, bez ztuhnutí	m2	530,00000	800-1	RTS
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530		530,00		

14	181101111R00	bez rozlišení horniny, se ztuhnutím - ručně	m2	132,84600	800-1	RTS
		vyrovnáním výškových rozdílů				
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: $(2,0+0,3)*(10,4+0,3)+1,54*2,0/2$		26,15		
		zatravnovací dlažba: $(14,94+0,3)*(2,85+0,3)$		48,01		
		SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): $(5,0+3,7)*1,5$		13,05		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): $(1,8+3,3)*1,5$		7,65		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: $5,2*3,7$		19,24		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.125
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 1,5*12,5		18,75		

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

15	181301101R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	530,00000	800-1	RTS
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530		530,00		

182 00-11 Plošná úprava terénu

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

16	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	530,00000	823-1	RTS
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4				
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530		530,00		

184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury

Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2

17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	530,00000	823-1	RTS
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530		530,00		

199 Poplatky za skládku

18	199000002R00	horniny 1- 4	m3	34,85670	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: ((2,0+0,3)*(10,4+0,3)+1,54*2,0/2)*0,25		6,54		
		okapový chodník: 0,65*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)*0,1		5,76		
		zatravnovací dlažba: (14,94+0,3)*(2,85+0,3)*0,47		22,56		

19	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	13,25000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530/1000*25		13,25		

20	25234000.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	5,30000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	úprava terénu dvora: 530*0,01		5,30		

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	70,84800	800-2	RTS
	Výkaz výměr:	okapový chodník: (2*0,1+0,6)*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)		70,85		

22	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	85,01760	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	okapový chodník: (2*0,1+0,6)*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)*1,2		85,02		

Díl: 5 Komunikace

564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním

23	564851111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	74,15600	822-1	RTS
-----------	---------------------	-----------------------------	----	----------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.126
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: (2,0+0,3)*(10,4+0,3)+1,54*2,0/2		26,15		
		zatravnovací dlažba: (14,94+0,3)*(2,85+0,3)		48,01		

24	564861111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	58,69000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (5,0+3,7)*1,5		13,05		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (1,8+3,3)*1,5		7,65		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2*3,7		19,24		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 1,5*12,5		18,75		

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním

25	566903111R00	kamenivem hrubým drceným	t	2,30400	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	pro připojení SK1 na stávající kan. v cestě: 2*3,2*0,2*1,8		2,30		

26	566904111R00	kamenivem obalovaným asfaltem	t	1,53600	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	pro připojení SK1 na stávající kan. v cestě: 2*3,2*0,1*2,4		1,54		

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

27	567132115R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	42,57900	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	zatravnovací dlažba: 14,94*2,85		42,58		

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

28	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	81,03000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: 2,0*10,4+1,54*2,0/2		22,34		
		SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (5,0+3,7)*1,5		13,05		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (1,8+3,3)*1,5		7,65		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2*3,7		19,24		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 1,5*12,5		18,75		

596 21-59 příplatek

29	596215024R00	za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do 50 m2	m2	81,03000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: 2,0*10,4+1,54*2,0/2		22,34		
		SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (5,0+3,7)*1,5		13,05		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): (1,8+3,3)*1,5		7,65		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2*3,7		19,24		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 1,5*12,5		18,75		

596 92 Kladení vegetačních tvárnic

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

30	596921111R00	betonových, plocha do 50 m2	m2	42,57900	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	zatravnovací dlažba: 14,94*2,85		42,58		

597 10 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dávkou žlabů a vpustí.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.127
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
31	597101030RAA	žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	10,00000	AP-HSV	RTS
	Výkaz výměr:	PV1: 10		10,00		
32	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	22,78680	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	nový chodník k budově D: (2,0*10,4+1,54*2,0/2)*1,02		22,79		
33	59248122R	dlažba betonová dlaždice zatravnovací; šedá; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 40,0 %	kus	180,96080	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	podíl otevřené plochy 40,0 % zatravnovací dlažba: (14,94*2,85)/(0,6*0,4)*1,02		180,96		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku

bez obrubníku a bez textílie

34	639571210R00	z kačírku, tloušťky 100 mm	m2	53,13600	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	bez obrubníku a bez textílie okapový chodník: 0,6*(13,72+10,79+11,75+34,4+17,9)		53,14		

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

35	915001	Vodorovné dopravní značení - symbol imobilní	kus	2,00000		Vlastní
36	915002	Svislé dopravní značky - sloupek+cedule, vč. výkopu pro základ a bet. základu, D+M	kus	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Parkoviště: 2		2,00		
		Parkovací stání pro imobilní: 1		1,00		
		Omezení rychlosti: 2		2,00		

915 71 Vodorovné značení krytů

37	915711112R00	silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm	m	84,00000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	dělicí čáry parkovacích stání: 84		84,00		

915 79 Předznačení pro vodorovné značení

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

38	915791111R00	pro dělicí čáry, vodící proužky	m	84,00000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot dělicí čáry parkovacích stání: 84		84,00		

916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

39	916561111R00	do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	89,21000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. K novým plochám: okapový chodník: (13,72+10,79+11,75+34,4+18,55)		0,00 89,21		

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.128
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
40	917862111R00	stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	85,56000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Oprava původních ploch:		0,00		
		SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): 7,83		7,83		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): 2*(1,85+2,5)		8,70		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2+3,7		8,90		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 12,5+1,89		14,39		
		Stávající dlážděná plocha v místě DŠ1: 2,0*2+3,6		7,60		
		K novým plochám:		0,00		
		nový chodník k budově D: 2,1+10,4		12,50		
		zatravnovací dlažba: 14,94+2*2,85+5,0		25,64		

919 72-6 Dilatační spáry řezané letištních ploch

919 72-62 těsnění spár

41	919726213R00	zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	11,45000	822-1	RTS
		Včetně přoriznutí, vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.				
	Výkaz výměr:	pro připojení SK1 na stávající kan. v cestě: 2*3,2+2,0		8,40		
		zarovnání u nájezdových obrub plochy ze zatrav. tvárnic: 2,85+2*0,1		3,05		

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

42	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,45000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	pro připojení SK1 na stávající kan. v cestě: 2*3,2+2,0		8,40		
		zarovnání u nájezdových obrub plochy ze zatrav. tvárnic: 2,85+2*0,1		3,05		

43	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	23,01790	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	zatravnovací dlažba: (14,94+2,85+5,0)*1,01		23,02		

44	592173060R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	60,51920	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	K novým plochám:		0,00		
		nový chodník k budově D: (2,1+10,4)*1,01		12,63		
		Oprava původních ploch:		0,00		
		SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): 7,83*1,01		7,91		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zámk. dl.): 2*(1,85+2,5)*1,01		8,79		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: (5,2+3,7)*1,01		8,99		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: (12,5+1,89)*1,01		14,53		
		Stávající dlážděná plocha v místě DŠ1: (2,0*2+3,6)*1,01		7,68		

45	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	90,10210	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	okapový chodník: (13,72+10,79+11,75+34,4+18,55)*1,01		90,10		

46	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	3,02100	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	zatravnovací dlažba: 2,85*1,06		3,02		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.129
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 97 Prorážení otvorů

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

47	979054441R00	dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	58,69000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK2 - výměna kanalizace (křížení ze stáv. zák. dl.): (5,0+3,7)*1,5		13,05		
		SK2 - nová kanalizace (křížení ze stáv. zák. dl.): (1,8+3,3)*1,5		7,65		
		Stávající dlážděná plocha mezi branou a vozovkou: 5,2*3,7		19,24		
		Stávající dlážděná plocha v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 1,5*12,5		18,75		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

48	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	128,48202	822-1	RTS
----	--------------	-------------------------	---	-----------	-------	-----

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

49	979081111R00	do 1 km	t	11,15830	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
50	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	156,21620	801-3	RTS

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

51	979082111R00	do 10 m	t	11,15830	801-3	RTS
----	--------------	---------	---	----------	-------	-----

979 08-4 Poplatek za skládku

52	979990001R00	stavební sutí	t	11,15830	801-3	RTS
----	--------------	---------------	---	----------	-------	-----

Díl: M46 Zemní práce při montážích

460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm

53	460200223RT1	Výkop kabelové rýhy 50/40 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	25,60000	M46	RTS
	Výkaz výměr:	v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 25,6		25,60		

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí

Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.

54	460420021RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm, lože tloušťky 5 cm	m	25,60000	M46	RTS
	Výkaz výměr:	v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 25,6		25,60		

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

55	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	25,60000	M46	RTS
	Výkaz výměr:	v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 25,6		25,60		

460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním

56	460570223R00	Zához rýhy 50/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	25,60000	M46	RTS
	Výkaz výměr:	v místě nových kabelů NN a Sděl.ved. vedoucích k bráně: 25,6		25,60		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.130			
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody				
Soupis:	02.I.01	Zpevněné plochy, terénní úpravy				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.131
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

120 00 Ztížené vykopávky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

1	120001101R00	v horninách jakékoliv třídy	m3	73,76500	800-1	RTS
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*1,0*9,1		9,10		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*1,5*3,5+1,0*1,2*1,2		6,69		
		DK1: 1,0*1,0*3,0+1,0*1,95*(52,9-28,3)		50,97		
		Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98		4,46		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*1,7*1,5		2,55		

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

2	131201202R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	95,58000	800-1	RTS
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7		85,05		
		Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98		4,46		
		Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7		6,08		

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	124,49500	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*1,0*9,1		9,10		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*1,5*3,5+1,0*1,2*1,2		6,69		
		DK1: 1,0*1,0*3,0+1,0*1,95*52,9		106,16		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*1,7*1,5		2,55		

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

4	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	124,49500	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*1,0*9,1		9,10		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*1,5*3,5+1,0*1,2*1,2		6,69		
		DK1: 1,0*1,0*3,0+1,0*1,95*52,9		106,16		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*1,7*1,5		2,55		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.132
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

5	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	236,67000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2*(1,5*3,5+1,2*1,2)		13,38		
		DK1: 2*(1,95*52,9)		206,31		
		Šachta DŠ1: 4*(1,5*1,98)		11,88		
		Napojení žlabu PV1: 2*(1,7*1,5)		5,10		

151 11 Odstranění pažení a rozeprání rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

6	151101111R00	příložené , hloubky do 2 m	m2	236,67000	800-1	RTS
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2*(1,5*3,5+1,2*1,2)		13,38		
		DK1: 2*(1,95*52,9)		206,31		
		Šachta DŠ1: 4*(1,5*1,98)		11,88		
		Napojení žlabu PV1: 2,0*(1,7*1,5)		5,10		

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření

7	151101201R00	příložené, hloubky do 4 m	m2	79,38000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 2*((4,2+7,5)*2,7)		63,18		
		Šachta DŠ2: 4*(1,5*2,7)		16,20		

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

8	151101211R00	příložené, hloubky do 4 m	m2	79,38000	800-1	RTS
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 2*((4,2+7,5)*2,7)		63,18		
		Šachta DŠ2: 4*(1,5*2,7)		16,20		

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

9	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	128,95000	800-1	RTS
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*1,0*9,1		9,10		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*1,5*3,5+1,0*1,2*1,2		6,69		
		DK1: 1,0*1,0*3,0+1,0*1,95*52,9		106,16		
		Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98		4,46		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*1,7*1,5		2,55		

10	161101102R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	91,12500	800-1	RTS
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7		85,05		
		Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7		6,08		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.133
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,

11	162201101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	220,07500	800-1	RTS
-----------	---------------------	--	-----------	------------------	--------------	------------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,
Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05

Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*1,0*9,1	9,10
	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*1,5*3,5+1,0*1,2*1,2	6,69
	DK1: 1,0*1,0*3,0+1,0*1,95*52,9	106,16
	Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98	4,46
	Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7	85,05
	Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7	6,08
	Napojení žlabu PV1: 1,0*1,7*1,5	2,55

12	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	137,46000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----------	------------------	--------------	------------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,
Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05

Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*0,55*9,1	5,00
	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*0,55*3,5+1,0*0,55*1,2	2,59
	DK1: 1,0*0,6*3,0+1,0*0,6*52,9	33,54
	Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98	4,46
	Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7	85,05
	Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7	6,08
	Napojení žlabu PV1: 1,0*0,50*1,5	0,75

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

13	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	137,46000	800-1	RTS
-----------	---------------------	--------------------------------------	-----------	------------------	--------------	------------

Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05

Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*0,55*9,1	5,00
	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*0,55*3,5+1,0*0,55*1,2	2,59
	DK1: 1,0*0,6*3,0+1,0*0,6*52,9	33,54
	Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98	4,46
	Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7	85,05
	Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7	6,08
	Napojení žlabu PV1: 1,0*0,5*1,5	0,75

171 20 Uložení sypaniny

14	171201101R00	do násypů nezhuťných	m3	137,46000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-----------------------------	-----------	------------------	--------------	------------

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05

Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*0,55*9,1	5,00
	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*0,55*3,5+1,0*0,55*1,2	2,59
	DK1: 1,0*0,6*3,0+1,0*0,6*52,9	33,54
	Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98	4,46
	Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7	85,05
	Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7	6,08
	Napojení žlabu PV1: 1,0*0,5*1,5	0,75

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

15	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	164,16183	800-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----------	------------------	--------------	------------

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.134
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
Výkaz výměr:		Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*1,0*9,1		9,10		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*1,5*3,5+1,0*1,2*1,2		6,69		
		DK1: 1,0*1,0*3,0+1,0*1,95*52,9		106,16		
		Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98-(pi*1,2^2/4*1,78)		2,44		
		Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7-(3,2*6,5*2,5)		33,05		
		Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7-(pi*1,2^2/4*1,68)		4,17		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*1,7*1,5		2,55		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

16	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3	82,61500	800-1	RTS
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
Výkaz výměr:		Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*(1,0-0,55)*9,1		4,09		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*(1,5-0,55)*3,5+1,0*(1,2-0,55)*1,2		4,11		
		DK1: 1,0*(1,0-0,6)*3,0+1,0*(1,95-0,6)*52,9		72,61		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*(1,7-0,5)*1,5		1,80		

175 10-119 příplatek k ceně

17	175101109R00	za prohození sypaniny	m3	41,88000	800-1	RTS
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
Výkaz výměr:		Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*0,55*9,1		5,00		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*0,55*3,5+1,0*0,55*1,2		2,59		
		DK1: 1,0*0,6*3,0+1,0*0,6*52,9		33,54		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*0,5*1,5		0,75		

199 Poplatky za skládku

18	199000002R00	horniny 1- 4	m3	137,46000	800-1	RTS
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
Výkaz výměr:		Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*0,55*9,1		5,00		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*0,55*3,5+1,0*0,55*1,2		2,59		
		DK1: 1,0*0,6*3,0+1,0*0,6*52,9		33,54		
		Šachta DŠ1: 1,5*1,5*1,98		4,46		
		Retenční nádrž: 4,2*7,5*2,7		85,05		
		Šachta DŠ2: 1,5*1,5*2,7		6,08		
		Napojení žlabu PV1: 1,0*0,5*1,5		0,75		

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

19	275313511R00	z betonu C 12/15	m3	1,28250	801-1	RTS
Výkaz výměr:		Retenční nádrž - DŠ2: 1,5*1,5*0,57		1,28		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.135
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

388 12-9 Montáž dílců kanálů

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 3 cm

20	388129416R00	Montáž prefa. kanálů ze ŽB, tvar desek dno do 6,5 t	kus	4,00000	801-2	RTS
21	592001	Dno nádrže prefabrikované PNO 280/610/87 BZP	kus	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.03				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
22	592002	Skruž prefabrikovaná PNO 280/610/95 SVP	kus	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.03				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
23	592003	Zákrytová prefabrikovaná deska PNO 280/610/20 ZDP	kus	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.03				
24	592004	Rozpěrná prefabrikovaná příčka PNO 280/30/30 RP	kus	2,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.03				
	Výkaz výměr:	2		2,00		

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

25	451572111RK1	z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	41,88000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1,0*0,55*9,1		5,00		
		Nápojení uličních vpustí UV1, UV2: 1,0*0,55*3,5+1,0*0,55*1,2		2,59		
		DK1: 1,0*0,6*3,0+1,0*0,6*52,9		33,54		
		Nápojení žlabu PV1: 1,0*0,5*1,5		0,75		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

26	631315621R00	z betonu C 20/25	m3	5,20000	801-1	RTS
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 0,25*6,5*3,2		5,20		

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

27	631319175R00	tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	10,40000	801-1	RTS
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.03				
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 0,25*6,5*3,2*2		10,40		

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

28	631351101R00	zřízení	m2	4,85000	801-1	RTS
----	--------------	---------	----	---------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.136
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: Retenční nádrž: 0,25*(6,5+3,2)*2		4,85		
29	631351102R00	odstranění	m2	4,85000	801-1	RTS
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.03				
		Výkaz výměr: Retenční nádrž: 0,25*(6,5+3,2)*2		4,85		

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

30	631361921RT4	průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,20134	801-1	RTS
		Výkaz výměr: Retenční nádrž: 4,4*6,5*3,2*2*1,1*0,001		0,20		

Díl: **8** Trubní vedení

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

31	871313121R00	DN 150 mm	m	18,30000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
		Výkaz výměr: Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 9,1		9,10		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 3,5+1,2		4,70		
		DK1: 3,0		3,00		
		Napojení žlabu PV1: 1,5		1,50		
32	871353121R00	DN 200 mm	m	52,90000	827-1	RTS
		Výkaz výměr: DK1: 52,9		52,90		

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

33	877353121R00	DN 200 mm	kus	3,00000	827-1	RTS
		Výkaz výměr: DK1: 3		3,00		

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

34	877313123R00	DN 150 mm	kus	9,00000	827-1	RTS
		Výkaz výměr: DK1: 2		2,00		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2+2		4,00		
		Napojení žlabu PV1: 1+1+1		3,00		

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

35	892571111R00	do DN 200 mm	m	71,20000	827-1	RTS
		vodou nebo vzduchem, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
		Výkaz výměr: Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 9,1		9,10		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.137
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 3,5+1,2		4,70		
		DK1: 3,0+52,9		55,90		
		Napojení žlabu PV1: 1,5		1,50		

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

36	892573111R00	do DN 200 mm	úsek	7,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1		1,00		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2		2,00		
		DK1: 3		3,00		
		Napojení žlabu PV1: 1		1,00		

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí

37	892916111R00	DN přípojek do 200 mm	sada	7,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1		1,00		
		Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2		2,00		
		DK1: 3		3,00		
		Napojení žlabu PV1: 1		1,00		

894 11-1 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m

894 11-19 příplatek k ceně

38	894118001R00	za každých dalších 0,6 m výšky vstupu	kus	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1, DŠ2: 1+1		2,00		

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

39	894411111R00	s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1, DŠ2: 1+1		2,00		

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

40	894421111RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	6,00000	827-1	RTS
		na kroužek,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	DŠ1: 2		2,00		
		DŠ2: 4		4,00		

41	894422111RT1	skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	2,00000	827-1	RTS
		na kroužek,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		
		DŠ2: 1		1,00		

42	894423111RT1	šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	2,00000	827-1	RTS
		na kroužek,				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.138
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		
		DŠ2: 1		1,00		

895 94 Zřízení vpusti kanalizační

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

895 94-1 uliční z betonových dílců

895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

43	895941311RT2	pro typ UVB-50	kus	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Vpusti UV1, UV2: 2		2,00		

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

44	899102111R00	o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	3,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 2		2,00		
		DŠ2: 1		1,00		

45	899103111R00	o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		

899 20 Osazení mříží litinových

včetně rámu a košů na bahno,

899 20-1 včetně dodání mříže

46	899203111RT2	500 x 500 mm, únosnost C250	kus	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Vpusti UV1, UV2: 2		2,00		

47	800001	Geodetické zaměření přípojky plynu mezi objekty, souřadnicový systém BPV	soubor	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

48	8001	Napojení kanalizace do stávající šachty	soubor	2,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	DK1: 1		1,00		
		areálová dešťová kanalizace: 1		1,00		

49	8002	Napojení kanalizace do stávajícího potrubí	soubor	2,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	areálová dešťová kanalizace: 2		2,00		

50	8003	Těsnicí prstenec prostupu potrubí 6/4"	kus	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.03				
	Výkaz výměr:	Retenční nádrž: 1		1,00		

51	28611151.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.139
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
52	28611152.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 2000,0 mm	kus	4,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2+1 Napojení žlabu PV1: 1		3,00 1,00		
53	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Výměna potrubí z budovy C do DŠ: 3 DK1: 1		3,00 1,00		
54	28614501.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,80 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DK1: 1		1,00		
55	28614504.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DK1: 1		1,00		
56	28614505.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm	kus	19,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DK1: 9+10		19,00		
57	28614651.AR	koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	3,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	včetně rámu a košů na bahno, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 DK1: 3		3,00		
58	28614652.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	včetně rámu a košů na bahno, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 DK1: 1		1,00		
59	28614681.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 160 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DK1: 3		3,00		
60	28651660.AR	koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2		2,00		
61	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Napojení uličních vpustí UV1, UV2: 2		2,00		
62	28651691.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Napojení žlabu PV1: 1		1,00		
63	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	retenční nádrž: 2		2,00		
64	55243440R	poklop šachtový	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.140
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
65	55243444R	poklop šachtový	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ2: 1		1,00		
66	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	areálová dešťová kanalizace: 2		2,00		
67	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ2: 1		1,00		
68	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		
69	59224350.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		
70	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		
71	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ2: 1		1,00		
72	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ2: 1		1,00		
73	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		
		DŠ2: 1		1,00		
74	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1: 1		1,00		
		DŠ2: 1		1,00		
75	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	DŠ1: 2		2,00		
		DŠ2: 3		3,00		

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

76	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	58,02411	827-1	RTS
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::		0,00		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.141
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		5,7,25,33,34,36,37,38,39,45,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75				
		Součet:: 58,02411		0,00		
				58,02		

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

77	933901111R00	provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	20,00000	801-5	RTS
----	--------------	---	----	----------	-------	-----

-
Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

Výkaz výměr: retenční nádrž: 20 20,00

78	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	20,00000	SPCM	RTS
----	-----------	-----------------------	----	----------	------	-----

Výkaz výměr: retenční nádrž: 20 20,00

79	08231320R	stočné pro vodu nečištěnou	m3	20,00000	SPCM	RTS
----	-----------	----------------------------	----	----------	------	-----

Výkaz výměr: retenční nádrž: 20 20,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

80	969021121R00	DN do 200 mm	m	26,50000	801-3	RTS
----	--------------	--------------	---	----------	-------	-----

Výkaz výměr: DK1: 17 17,00
areálová dešťová kanalizace: 9,5 9,50

Díl: 97 Prorážení otvorů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 04 v prostém betonu

81	970041100R00	jádrové vrtání , do D 100 mm, prostý beton	m	0,30000	801-3	RTS
----	--------------	--	---	---------	-------	-----

Výkaz výměr: ret. nádrž: 0,3 0,30

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

721 17-1 Potrubí z plastových trub

82	721176225R00	polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200	m	0,50000	800-721	RTS
----	--------------	---	---	---------	---------	-----

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Výkaz výměr: retenční nádrž: 0,5 0,50

83	721001	Sací nerezový vtokový koš 6/4", dodávka a montáž	kus	1,00000		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	--	---------

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.142
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.02	Přípojka dešťové kanalizace, Retenční nádrž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

84	998721201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	---	--	---------	-----

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: **722** **Vnitřní vodovod**

722 15-1 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

85	722151117R00	D 42 mm, s 1,5 mm	m	0,70000	800-721	RTS
-----------	---------------------	-------------------	---	---------	---------	-----

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výměr: retenční nádrž: 0,7 0,70

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

86	722235115R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr: retenční nádrž: 1 1,00

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

87	998722201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	---	--	---------	-----

vodorovně do 50 m

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.143
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

1	131201202R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	16,07500	800-1	RTS
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
2	131301209R00	příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	16,07500	800-1	RTS
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	139,09200	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	SK1: (1*2*1,49)+(1*29,8*1,6)+(1*12,4*1,76)		72,48		
		SK2: (1*4,5*1,24)+(1*22,1*1,3)+(1*17,6*1,47)		60,18		
		SK3: 1*5,1*1,26		6,43		

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

4	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	139,09200	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	SK1: (1*2*1,49)+(1*29,8*1,6)+(1*12,4*1,76)		72,48		
		SK2: (1*4,5*1,24)+(1*22,1*1,3)+(1*17,6*1,47)		60,18		
		SK3: 1*5,1*1,26		6,43		

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

5	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	316,18400	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 4*1,5*2,01		12,06		
		Šachta SŠ2: 4*1,5*1,89		11,34		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.144
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 2*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		14,60		
		SK1: 2*((2*1,49)+(29,8*1,6)+(12,4*1,76))		144,97		
		SK2: 2*((4,5*1,24)+(22,1*1,3)+(17,6*1,47))		120,36		
		SK3: 2*5,1*1,26		12,85		

151 11 Odstranění pažení a rozeptření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

6	151101111R00	příložné , hloubky do 2 m	m2	316,18400	800-1	RTS
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 4*1,5*2,01		12,06		
		Šachta SŠ2: 4*1,5*1,89		11,34		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 2*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		14,60		
		SK1: 2*((2*1,49)+(29,8*1,6)+(12,4*1,76))		144,97		
		SK2: 2*((4,5*1,24)+(22,1*1,3)+(17,6*1,47))		120,36		
		SK3: 2*5,1*1,26		12,85		

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

7	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	155,16700	800-1	RTS
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*1,49)+(1*29,8*1,6)+(1*12,4*1,76)		72,48		
		SK2: (1*4,5*1,24)+(1*22,1*1,3)+(1*17,6*1,47)		60,18		
		SK3: 1*5,1*1,26		6,43		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,

8	162201101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	155,16700	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*1,49)+(1*29,8*1,6)+(1*12,4*1,76)		72,48		
		SK2: (1*4,5*1,24)+(1*22,1*1,3)+(1*17,6*1,47)		60,18		
		SK3: 1*5,1*1,26		6,43		
9	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,59500	800-1	RTS
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*0,55)+(1*29,8*0,6)+(1*12,4*0,6)		26,42		
		SK2: (1*4,5*0,55)+(1*22,1*0,6)+(1*17,6*0,6)		26,30		
		SK3: 1*5,1*0,55		2,81		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.145
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

10	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	71,59500	800-1	RTS
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*0,55)+(1*29,8*0,6)+(1*12,4*0,6)		26,42		
		SK2: (1*4,5*0,55)+(1*22,1*0,6)+(1*17,6*0,6)		26,30		
		SK3: 1*5,1*0,55		2,81		

171 20 Uložení sypaniny

11	171201101R00	do násypů nezhuťných	m3	71,59500	800-1	RTS
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*0,55)+(1*29,8*0,6)+(1*12,4*0,6)		26,42		
		SK2: (1*4,5*0,55)+(1*22,1*0,6)+(1*17,6*0,6)		26,30		
		SK3: 1*5,1*0,55		2,81		

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

12	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	150,98240	800-1	RTS
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01-pi*1,2*1,2/4*1,91		2,36		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89-pi*1,2*1,2/4*1,79		2,23		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*1,49)+(1*29,8*1,6)+(1*12,4*1,76)		72,48		
		SK2: (1*4,5*1,24)+(1*22,1*1,3)+(1*17,6*1,47)		60,18		
		SK3: 1*5,1*1,26		6,43		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,

13	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3	83,57200	800-1	RTS
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	SK1: (1*2*(1,49-0,55))+(1*29,8*(1,6-0,6))+(1*12,4*(1,76-0,6))		46,06		
		SK2: (1*4,5*(1,24-0,55))+(1*22,1*(1,3-0,6))+(1*17,6*(1,47-0,6))		33,89		
		SK3: 1*5,1*(1,26-0,55)		3,62		

175 10-119 příplatek k ceně

14	175101109R00	za prohození sypaniny	m3	55,52000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-----------------------	----	----------	-------	-----

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.146
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	SK1: (1*2*0,55)+(1*29,8*0,6)+(1*12,4*0,6)		26,42		
		SK2: (1*4,5*0,55)+(1*22,1*0,6)+(1*17,6*0,6)		26,30		
		SK3: 1*5,1*0,55		2,81		

199 Poplatky za skládku

15	199000002R00	horniny 1- 4	m3	71,59500	800-1	RTS
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	Šachta SŠ1: 1,5*1,5*2,01		4,52		
		Šachta SŠ2: 1,5*1,5*1,89		4,25		
		Šachty plastové SŠ3 - SŠ7: 1*1*(1,63+1,58+1,46+1,35+1,28)		7,30		
		SK1: (1*2*0,55)+(1*29,8*0,6)+(1*12,4*0,6)		26,42		
		SK2: (1*4,5*0,55)+(1*22,1*0,6)+(1*17,6*0,6)		26,30		
		SK3: 1*5,1*0,55		2,81		

Díl: 8 Trubní vedení

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

16	871313121R00	DN 150 mm	m	11,60000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	SK1: 2		2,00		
		SK2: 4,5		4,50		
		SK3: 5,1		5,10		

17	871353121R00	DN 200 mm	m	81,90000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 42,2		42,20		
		SK2: 39,7		39,70		

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-32 přesuvek

18	877353122R00	DN 200 mm	kus	4,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 1		1,00		
		SK2: 3		3,00		

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

19	877313123R00	DN 150 mm	kus	4,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 1		1,00		
		SK2: 1		1,00		
		SK3: 2		2,00		

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.147
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	877353123R00	DN 200 mm	kus	9,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 1+1+1		3,00		
		SK2: 2+4		6,00		

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

21	892571111R00	do DN 200 mm	m	163,40000	827-1	RTS
		vodou nebo vzduchem,				
		Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05				
	Výkaz výměr:	DK1: 3		3,00		
		areálová dešťová kanalizace: 14		14,00		
		SK1: 2		2,00		
		SK2: 4,5		4,50		
		SK3: 5,1		5,10		
		DK1: 52,9		52,90		
		SK1: 42,2		42,20		
		SK2: 39,7		39,70		

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

22	892573111R00	do DN 200 mm	úsek	10,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 5		5,00		
		SK2: 4		4,00		
		SK3: 1		1,00		

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí

23	892916111R00	DN přípojek do 200 mm	sada	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 1		1,00		
		SK2: 1		1,00		

894 11-1 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m

894 11-19 příplatek k ceně

24	894118001R00	za každých dalších 0,6 m výšky vstupu	kus	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 1		1,00		
		SŠ2: 1		1,00		

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

25	894411111R00	s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	2,00000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 1		1,00		
		SŠ2: 1		1,00		

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.148
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
26	894421111RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 Výkaz výměr: SŠ1: 3 SŠ2: 2	kus	5,00000	827-1	RTS
27	894422111RT1	skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 Výkaz výměr: SŠ1: 1 SŠ2: 1	kus	2,00000	827-1	RTS
28	894423111RT1	šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 Výkaz výměr: SŠ1: 1 SŠ2: 1	kus	2,00000	827-1	RTS
894 43 Osazení plastových šachet						
29	894431112R00	z dílců 600 mm Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 Výkaz výměr: SŠ3 - SŠ7: 5	kus	5,00000	827-1	RTS
899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových						
30	899102111R00	o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg Výkaz výměr: SŠ3-SŠ7: 5	kus	5,00000	827-1	RTS
31	899103111R00	o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg Výkaz výměr: SŠ1: 1 SŠ2: 1	kus	2,00000	827-1	RTS
32	800001	Geodetické zaměření přípojek splaškové kanalizace, souřadnicový systém BPV Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 Výkaz výměr: 3	soubor	3,00000		Vlastní
33	8002	Napojení kanalizace do stávajícího potrubí Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05 Výkaz výměr: SK1: 1	soubor	1,00000		Vlastní
34	28614500.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,80 mm; l = 1000,0 mm Výkaz výměr: SK2: 2	kus	2,00000	SPCM	RTS
35	28614501.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,80 mm; l = 3000,0 mm Výkaz výměr: SK1: 1 SK2: 1 SK3: 2	kus	4,00000	SPCM	RTS

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.149
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
36	28614504.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	14,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 2+2+2+2 SK2: 2+2+2		8,00 6,00		
37	28614505.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm	kus	26,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 1+2+8+2 SK2: 6+4+3		13,00 13,00		
38	28614650.AR	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05					
	Výkaz výměr:	SK1: 1 SK2: 1		1,00 1,00		
39	28614651.AR	koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05					
	Výkaz výměr:	SK3: 2		2,00		
40	28614654.AR	koleno PP; 15,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05					
	Výkaz výměr:	SK1: 1 SK2: 4		1,00 4,00		
41	28614656.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05					
	Výkaz výměr:	SK1: 1		1,00		
42	28614700.AR	redukce PP; d = 160,0 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlová	kus	3,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SK1: 1 SK2: 2		1,00 2,00		
43	28614708.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 200,0 mm; l = 206 mm; hladká, hrdlovaná	kus	3,00000	SPCM	RTS
	Viz výkresy SO 02 výkresy 02.02-02.05					
	Výkaz výměr:	SK1: 1 SK2: 2		1,00 2,00		
44	286971508R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ5: 1		1,00		
45	286971510R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ4: 1 SŠ7: 1		1,00 1,00		
46	286971511R	dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 200 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3, SŠ6: 2		2,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.150
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
47	28697153R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3 - SŠ7: 5		5,00		
48	28697160R	kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3 - SŠ7: 5		5,00		
49	28697161R	kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3 - SŠ7: 5		5,00		
50	28697162R	konus plastový; d = 870,0 mm; d2 = 950 mm; DN = 615,0 mm; DN 2 = 700 mm; h = 180 mm; hladký	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3 -SŠ7: 5		5,00		
51	28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3 - SŠ7: 5		5,00		
52	55243440R	poklop šachtový	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 1		1,00		
		SŠ2: 1		1,00		
53	55243444R	poklop šachtový	kus	5,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ3 - SŠ7: 5		5,00		
54	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ2: 1		1,00		
55	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 2		2,00		
56	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 1		1,00		
		SŠ2: 1		1,00		
57	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 1		1,00		
		SŠ2: 1		1,00		
58	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 1		1,00		
		SŠ2: 1		1,00		
59	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	SŠ1: 2		2,00		
		SŠ2: 2		2,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.151
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.03	Přípojka splaškové kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

60	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	10,81187	827-1	RTS
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		5,18,19,20,22,23,24,25,30,31,34,35,36,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,:		0,00		
		Součet:: 10,81187		10,81		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

61	969021121R00	DN do 200 mm	m	14,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	SK2: 14		14,00		

62	961044111R00	z betonu prostého	m3	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	SK2 šachty: 1,5*2		3,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.152
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.04	Přípojka pitné vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	7,84000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení a vedení v chodníku: 9,8*0,8		7,84		

132 20-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3

Hloubení rýh zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	22,68000	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*1,4*27		22,68		

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	132201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,68000	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*1,4*27		22,68		

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

4	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	75,60000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 2*(1,4*27)		75,60		

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

5	151101111R00	příložené , hloubky do 2 m	m2	75,60000	800-1	RTS
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 2*(1,4*27)		75,60		

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

6	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	22,68000	800-1	RTS
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*1,4*27		22,68		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

7	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,68000	800-1	RTS
----------	---------------------	---	----	----------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.153
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.04	Přípojka pitné vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*1,4*27		22,68		

8	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,10000	800-1	RTS
----------	---------------------	---	-----------	----------------	--------------	------------

		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*0,5*27		8,10		

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

9	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,10000	800-1	RTS
----------	---------------------	------------------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*0,5*27		8,10		

171 20 Uložení sypaniny

10	171201101R00	do násypů nez hutněných	m3	8,10000	800-1	RTS
-----------	---------------------	--------------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*0,5*27		8,10		

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

11	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,68000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----------	-----------------	--------------	------------

		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*1,4*27		22,68		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

12	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3	14,58000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	-----------	-----------------	--------------	------------

		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*(1,4-0,5)*27		14,58		

175 10-119 příplatek k ceně

13	175101109R00	za prohození sypaniny	m3	8,10000	800-1	RTS
-----------	---------------------	------------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*0,5*27		8,10		

199 Poplatky za skládku

14	199000002R00	horniny 1- 4	m3	8,10000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*0,5*27		8,10		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.154
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.04	Přípojka pitné vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

15	451572111RK1	z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	8,10000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 0,6*0,5*27		8,10		

Díl: 5 Komunikace

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

16	564261111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	7,84000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení a vedení v chodníku: 9,8*0,8		7,84		

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

17	596811111R00	do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	7,84000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení a vedení v chodníku: 9,8*0,8		7,84		

Díl: 8 Trubní vedení

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

18	871211121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	27,00000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 27		27,00		

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

19	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	4,00000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 4		4,00		

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

20	892241111R00	DN do 80 mm	m	27,00000	827-1	RTS
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 27		27,00		

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

21	892233111R00	DN od 40 do 70 mm	m	27,00000	827-1	RTS
----	--------------	-------------------	---	----------	-------	-----

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.155
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.04	Přípojka pitné vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 27		27,00		

899 72 Výstražné fólie

22	899721112R00	výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	30,00000	827-1	RTS
----	--------------	--	---	----------	-------	-----

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 30		30,00		

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

23	210800526RT1	vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	30,00000	M21	RTS
----	--------------	---	---	----------	-----	-----

	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 30		30,00		
--	--------------	-------------------------	--	-------	--	--

24	800001	Geodetické zaměření přípojky plynu mezi objekty, souřadnicový systém BPV	soubor	1,00000		Vlastní
----	--------	--	--------	---------	--	---------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

25	28613048.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	4,00000	SPCM	RTS
----	-------------	--	-----	---------	------	-----

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 4		4,00		

26	28613520R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 100000,0 mm	m	29,51100	SPCM	RTS
----	-----------	---	---	----------	------	-----

	Výkaz výměr:	Přípojka pitné vody: 27*1,093		29,51		
--	--------------	-------------------------------	--	-------	--	--

27	800001	Orientační tabulka pro vodu na obvodovou zeď	soubor	2,00000		Vlastní
----	--------	--	--------	---------	--	---------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	2		2,00		

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

28	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	9,28816	827-1	RTS
----	--------------	--------------------	---	---------	-------	-----

		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		4,15,26,:		0,00		
		Součet:: 9,28816		9,29		

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

29	979054441R00	dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	7,84000	822-1	RTS
----	--------------	--	----	---------	-------	-----

		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Křížení a vedení v chodníku: 9,8*0,8		7,84		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.156
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.04	Přípojka pitné vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **D96** **Přesuny sutí a vybouraných hmot**

979 08-4 Poplatek za skládku

30	979990001R00	stavební sutí	t	1,08192	801-3	RTS
----	--------------	---------------	---	---------	-------	-----

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

31	979081111R00	do 1 km	t	1,08192	801-3	RTS
----	--------------	---------	---	---------	-------	-----

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

32	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	15,14688	801-3	RTS
----	--------------	-------------------------------	---	----------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

33	979082111R00	do 10 m	t	1,08192	801-3	RTS
----	--------------	---------	---	---------	-------	-----

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.157
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.05	Přeložka užitkové vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	4,16000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (3,3+1,9)*0,8		4,16		

132 20-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3

Hloubení rýh zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	35,28000	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*1,4*42		35,28		

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	132201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	35,28000	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*1,4*42		35,28		

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

4	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	117,60000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 2*1,4*42		117,60		

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

5	151101111R00	příložené , hloubky do 2 m	m2	117,60000	800-1	RTS
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 2*1,4*42		117,60		

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

6	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	35,28000	800-1	RTS
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*1,4*42		35,28		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

7	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	35,28000	800-1	RTS
----------	---------------------	---	----	----------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.158
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.05	Přeložka užitkové vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*1,4*42		35,28		

8	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,60000	800-1	RTS
----------	---------------------	---	-----------	-----------------	--------------	------------

		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*0,5*42		12,60		

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

9	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,60000	800-1	RTS
----------	---------------------	------------------------------------	-----------	-----------------	--------------	------------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*0,5*42		12,60		

171 20 Uložení sypaniny

10	171201101R00	do násypů nezhutněných	m3	12,60000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	-----------	-----------------	--------------	------------

		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*0,5*42		12,60		

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

11	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,28000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----------	-----------------	--------------	------------

		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*1,4*42		35,28		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,

12	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3	22,68000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	-----------	-----------------	--------------	------------

		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*(1,4-0,5)*42		22,68		

175 10-119 příplatek k ceně

13	175101109R00	za prohození sypaniny	m3	12,60000	800-1	RTS
-----------	---------------------	------------------------------	-----------	-----------------	--------------	------------

		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*0,5*42		12,60		

199 Poplatky za skládku

14	199000002R00	horniny 1- 4	m3	12,60000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---------------------	-----------	-----------------	--------------	------------

		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*0,5*42		12,60		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.159
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.05	Přeložka užitkové vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

15	451572111RK1	z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	12,60000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 0,6*0,5*42		12,60		

Díl: 5 Komunikace

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

16	564261111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4,16000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (3,3+1,9)*0,8		4,16		

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

17	596811111R00	do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	4,16000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (3,3+1,9)*0,8		4,16		

Díl: 8 Trubní vedení

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

18	871211121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	42,00000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 42		42,00		

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

19	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	5,00000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 5		5,00		

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

20	892241111R00	DN do 80 mm	m	42,00000	827-1	RTS
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 42		42,00		

899 72 Výstražné fólie

21	899721112R00	výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	50,00000	827-1	RTS
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 50		50,00		

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.160
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.05	Přeložka užitkové vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

22	210800526RT1	vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	50,00000	M21	RTS
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 50		50,00		

23	800001	Geodetické zaměření přeložky užitkové vody, souřadnicový systém BPV	soubor	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	1		1,00		

24	28613039.MR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	2,00000	SPCM	RTS
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 2		2,00		

25	28613048.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	3,00000	SPCM	RTS
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 3		3,00		

26	28613520R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 100000,0 mm	m	45,90600	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Přeložka užitkové vody: 42*1,093		45,91		

27	800001	Orientační tabulka pro vodu na obvodovou zeď	soubor	4,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	4		4,00		

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

28	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	14,44825	827-1	RTS
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::		0,00		
		4,15,26,:		0,00		
		Součet:: 14,44825		14,45		

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

29	979054441R00	dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	4,16000	822-1	RTS
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		Viz výkresy SO 02, výkres 02.02				
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (3,3+1,9)*0,8		4,16		

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

30	979990001R00	stavební suti	t	0,57408	801-3	RTS
----	--------------	---------------	---	---------	-------	-----

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.161
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.05	Přeložka užitkové vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
31	979081111R00	do 1 km	t	0,57408	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
32	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	8,03712	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
33	979082111R00	do 10 m	t	0,57408	801-3	RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.						

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.162
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 1 Zemní práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	3,52000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (2,8+1,6)*0,8		3,52		

132 20-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3

Hloubení rýh zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,91000	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*1,1*13,5		8,91		

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	132201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,91000	800-1	RTS
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*1,1*13,5		8,91		

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

4	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	29,70000	800-1	RTS
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2*(1,1*13,5)		29,70		

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

5	151101111R00	příložené , hloubky do 2 m	m2	29,70000	800-1	RTS
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2*(1,1*13,5)		29,70		

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

6	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,91000	800-1	RTS
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*1,1*13,5		8,91		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

7	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,91000	800-1	RTS
----------	---------------------	---	----	---------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.163
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*1,1*13,5		8,91		

8	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,24000	800-1	RTS
----------	---------------------	---	-----------	----------------	--------------	------------

		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*0,4*13,5		3,24		

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

9	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,24000	800-1	RTS
----------	---------------------	------------------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*0,4*13,5		3,24		

171 20 Uložení sypaniny

10	171201101R00	do násypů nezhuťných	m3	3,24000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-----------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*0,4*13,5		3,24		

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

11	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,91000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---	-----------	----------------	--------------	------------

		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*1,1*13,5		8,91		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,

12	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3	5,67000	800-1	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*(1,1-0,4)*13,5		5,67		

175 10-119 příplatek k ceně

13	175101109R00	za prohození sypaniny	m3	3,24000	800-1	RTS
-----------	---------------------	------------------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*0,4*13,5		3,24		

199 Poplatky za skládku

14	199000002R00	horniny 1- 4	m3	3,24000	800-1	RTS
-----------	---------------------	---------------------	-----------	----------------	--------------	------------

		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*0,4*13,5		3,24		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.164
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

15	451572111RK1	z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	3,24000	827-1	RTS
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 0,6*0,4*13,5		3,24		

Díl: 5 Komunikace

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

16	564261111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	3,52000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (2,8+1,6)*0,8		3,52		

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

17	596811111R00	do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	3,52000	822-1	RTS
	Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (2,8+1,6)*0,8		3,52		

Díl: 8 Trubní vedení

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

18	871171121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	16,00000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 13,5+2*1,25		16,00		

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

19	877172121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm	kus	4,00000	827-1	RTS
		v otevřeném výkopu, Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2+2		4,00		

899 72 Výstražné fólie

20	899721112R00	výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	15,00000	827-1	RTS
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 15		15,00		

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

21	210800526RT1	vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	16,00000	M21	RTS
	Výkaz výměr:	Přípojka plnu mezi objekty: 16		16,00		

22	800001	Geodetické zaměření přípojky plynu mezi objekty, souřadnicový systém BPV	soubor	1,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.165
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr:	1			1,00		
--------------	---	--	--	------	--	--

23	28613046.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	2,00000	SPCM	RTS
-----------	--------------------	--	-----	---------	------	-----

Viz výkresy SO 02 část 02.06

Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2			2,00		
--------------	--------------------------------	--	--	------	--	--

24	28613192	Přechodový kus PE100 RC - ocel 40/1 1/4" (USTN)	kus	2,00000		Vlastní
-----------	-----------------	---	-----	---------	--	---------

Viz výkresy SO 02 část 02.06

Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2			2,00		
--------------	--------------------------------	--	--	------	--	--

25	28613609R	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 46,0 mm; l = 100000,0 mm	m	17,48800	SPCM	RTS
-----------	------------------	---	---	----------	------	-----

Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: (13,5+2*1,25)*1,093			17,49		
--------------	--	--	--	-------	--	--

26	28614002.AR	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 63,0 mm; vnitřní průměr 57,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutými pruhy	m	2,00000	SPCM	RTS
-----------	--------------------	--	---	---------	------	-----

Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2			2,00		
--------------	--------------------------------	--	--	------	--	--

27	800001	Orientační tabulka pro plyn na obvodovou zeď	soubor	2,00000		Vlastní
-----------	---------------	--	--------	---------	--	---------

Viz výkresy SO 02 část 02.06

Výkaz výměr:	Přípojka plynu mezi objekty: 2			2,00		
--------------	--------------------------------	--	--	------	--	--

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

28	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	3,71094	827-1	RTS
-----------	---------------------	--------------------	---	---------	-------	-----

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::			0,00		
	4,15,25,26,:			0,00		
	Součet:: 3,71094			3,71		

Díl: **9** **Ostatní konstrukce, bourání**

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

29	979054441R00	dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	4,16000	822-1	RTS
-----------	---------------------	---	----	---------	-------	-----

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Viz výkresy SO 02 část 02.02

Výkaz výměr:	Křížení chodníku: (3,3+1,9)*0,8			4,16		
--------------	---------------------------------	--	--	------	--	--

Díl: **723** **Vnitřní plynovod**

30	202R723	Zednické výpomoci hsv	čl.13-2	%	0,00000	Vlastní
-----------	----------------	-----------------------	---------	---	---------	---------

723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

31	723120204R00	DN 25	m	17,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	-------	---	----------	---------	-----

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.166
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr:	17			17,00		
--------------	----	--	--	-------	--	--

32	723120205R00	DN 32	m	3,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	-------	---	---------	---------	-----

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výměr:	3			3,00		
--------------	---	--	--	------	--	--

723 15-2 Zhotovení redukce kováním

33	723150341R00	1DN, DN 32/20	kus	3,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---------------	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	1+1+1			3,00		
--------------	-------	--	--	------	--	--

723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

34	723150367R00	D 57 mm, s 2,9 mm	m	1,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	-------------------	---	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	2*0,5			1,00		
--------------	-------	--	--	------	--	--

723 16-0 Přípojky k plynůměrům

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

35	723160204R00	G 1", bez ochozu	soubor	1,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	------------------	--------	---------	---------	-----

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

Výkaz výměr:	plynoměr pro kuchyň: 1			1,00		
--------------	------------------------	--	--	------	--	--

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

36	723160334R00	G 1"	soubor	1,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	------	--------	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	plynoměr pro kuchyň: 1			1,00		
--------------	------------------------	--	--	------	--	--

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-2 vyvedení a upevnění plynových výpustek

37	723190251R00	DN 15 s vnášátkou č. 471	kus	1,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	1			1,00		
--------------	---	--	--	------	--	--

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

38	723190901R00	uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	2			2,00		
--------------	---	--	--	------	--	--

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

39	723190907R00	odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	37,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	---	---	----------	---------	-----

Výkaz výměr:	3+16+17+1			37,00		
--------------	-----------	--	--	-------	--	--

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

40	723190909R00	neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	2,00000	800-721	RTS
-----------	---------------------	--	-----	---------	---------	-----

Výkaz výměr:	2			2,00		
--------------	---	--	--	------	--	--

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-092 navaření odbočky na potrubí

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.167
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
41	723190916R00	DN 40	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

42	723237213R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

43	723237215R00	kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	Plynoměr: 2		2,00		
		Budova přístavby: 2		2,00		

723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů

44	723239101R00	, G 1/2"	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	1		1,00		

45	723239103R00	, G 1"	kus	4,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	Plynoměr: 2		2,00		
		Budova přístavby: 2		2,00		

723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením

46	723261912R00	PS-2, PS-6	kus	1,00000	800-721	RTS
	Výkaz výměr:	plynoměr pro kuchyň: 1		1,00		

732 19 Montáž orientačních štítků

47	732199100R00	bez dodávky orientačního štítku	kus	3,00000	800-731	RTS
		výkresy D1.4.02-02 - D1.4.02-04				
	Výkaz výměr:	3		3,00		

48	72301	Uzemnění plynovodu	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		

49	38822269R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,00000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	Plynoměr pro přístavbu: 1		1,00		

50	72302	Plechová skříň 300x300x200, pro uzávěry plynu	kus	2,00000		Vlastní
		Viz výkresy SO 02 část 02.06				
	Výkaz výměr:	2		2,00		

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

vodorovně do 50 m

51	998723202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-721	RTS
		vodorovně do 50 m				

Díl: 783 Nátěry

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

52	783225100R00	dvojnásobné + 1x email	m2	0,66000	800-783	RTS
----	--------------	------------------------	----	---------	---------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	151208	Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice	List č.168
Objekt:	02	Přípojky inženýrských sítí - areálové rozvody	
Soupis:	02.I.06	Domovní plynoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	$(0,3*0,3+(0,3*4)*0,2)*2$		0,66		

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

53	783424240R00	potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	21,00000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	17+3+1		21,00		

54	783424740R00	potrubí, do DN 50 mm, základní	m	21,00000	800-783	RTS
	Výkaz výměr:	17+3+1		21,00		

Díl: **D96** Přesuny sutí a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

55	979081111R00	do 1 km	t	0,48576	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

56	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	6,80064	801-3	RTS
-----------	---------------------	-------------------------------	---	---------	-------	-----

979 08-4 Poplatek za skládku

57	979990001R00	stavební sutí	t	0,48576	801-3	RTS
-----------	---------------------	---------------	---	---------	-------	-----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

58	979082111R00	do 10 m	t	0,48576	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				