

Položkový rozpočet

Zakázka: **MŠ BLAŽOVICE II. ETAPA- hlavní aktivita**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **DMC Brno s.r.o.**

IČ: **07137249**

Hvězdová 13

DIČ: **CZ07137249**

602 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 353 999,67
PSV			3 769 491,93
MON			492 099,40
Vedlejší náklady			120 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 735 591,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 735 591,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 044 474,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 780 065,11 CZK

v


Za zhotovitele

dne

24. 2. 2019


Za objednatele



DMC Brno s.r.o.
Hvězdová 308/13, 602 00 Brno
IČ: 07137249
7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			67 714,02
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			275 540,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 165 338,77
4	Vodorovné konstrukce	HSV			868 567,62
5	Komunikace	HSV			37 717,75
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			21 246,14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			290 174,89
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			300 643,13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			114 476,26
64	Výplně otvorů	HSV			1 593 985,67
8	Trubní vedení	HSV			76 228,59
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 337,98
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			7 826,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			72 238,45
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			76 400,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 119,27
97	Prorážení otvorů	HSV			148 100,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			95 013,92
711	Izolace proti vodě	PSV			65 491,66
712	Živičné krytiny	PSV			305 781,41
713	Izolace tepelné	PSV			803 728,83
720	Zdravotechnická instalace	PSV			547 209,52
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 400,00
730	Ústřední vytápění	PSV			244 130,01
762	Konstrukce tesařské	PSV			344 721,19
763	Dřevostavby	PSV			263 741,12
764	Konstrukce klempířské	PSV			172 085,72

765	Krytiny tvrdé	PSV		64 966,76
766	Konstrukce truhlářské	PSV		23 043,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		223 648,55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		184 933,87
776	Podlahy povlakové	PSV		359 305,63
781	Obklady keramické	PSV		80 209,31
784	Malby	PSV		78 095,35
M21	Elektromontáže	MON		478 657,40
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON		13 442,00
VN	Vedlejší náklady	VN		120 000,00
795	Požární bezpečnost	HSV		55 330,42
Cena celkem				9 735 591,00

Položkový rozpočet

S:	MŠ BLAŽOVICE II.ETAPA- hlavní aktivita
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				67 714,02		11,59
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 ZÁKLADY VŽDY HL.1,2M: : ZÁKL.PASY PŘÍSTAVBY: : (5,3+3,15)*0,5*1,2 PATKY: : 0,4*(1,1+1,2)*1,2 0,5*(1,2*6)*1,2+0,6*2,95*0,5 výkop pro akumul.nádrž: : 3*3*3,2 výkop pro zasakovací jámu ve dvoře (přepad): : 2*2*1 patka vce dvorní přístavbě: : 0,5*0,6*0,6 VÝKOP PRO ZATEPLENÍ SUTERÉNNÍ STĚNY (dvorní+uliční): : 0,6*0,6*(24,65+4,1) 0,6*0,6*(11,6+9,5)	m3	62,30500	574,47	35 792,44	0,00	0,00
2	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m zpětný zásyp po vybudování základů, osazení okmulační jímky a vsak.jám: : 6 zpětný zásyp po zateplení suterénní stěny: : 0,6*0,6*(11,6+9,5+24,65+4,1)	m3	23,94600	125,14	2 996,57	0,00	0,00
3	113106005RA0	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2 ve dvoře v ploše přístavby: : 25 v ploše připojky dešť kanalizace: : 5	m2	30,00000	263,99	7 919,83	0,00	0,00
4	1	demontáž dětského herního prvku ve dvoře cca 60kg, zpětná montáž - posunutí o cca 20m v ploše budoucí akumulární nádrže na dešťovou vodu: : 1	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
5	181301101R00	Rozproštění omíce, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, srovnání terénu ve dvoře po stavební činnosti ve dvoře, před zatravněním: : 100	m2	100,00000	32,69	3 268,86	0,00	0,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním šterkový podsyp pod podlahy nad terénem- šatan a přístavba-tl.10cm: : 0,1*(22,31+18,7) vsakovací jáma ve dvoře: : 1*2*1	m3	6,10100	91,60	558,84	0,00	0,00
7	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj předpoklad 1,9t/m3: : šterkový podsyp pod podlahy nad terénem- šatan a přístavba-tl.10cm: : 0,1*(22,31+18,7)*1,9 vsakovací jáma ve dvoře: : 1*2*1*1,9	t	11,59190	360,34	4 177,03	1,00	11,59
8	460600001RT7	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 9000 m	m3	20,00000	302,29	6 045,80	0,00	0,00
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	20,00000	172,00	3 440,00	0,00	0,00
10	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 snížení úrovně pod bouranými podlahami- šatna + výlevka o cca 20cm: : 0,2*(22,3+2,4)	m3	4,94000	189,20	934,65	0,00	0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				275 540,10		58,81
11	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění ZÁKLADY VŽDY HL.1,2M: :	m3	11,37900	4 398,94	50 055,57	2,84	32,37

		ZÁKL.PASY PŘÍSTAVBY: : (5,3+3,15)*0,5*1,2 PATKY: : 0,4*(1,1+1,2)*1,2 0,5*(1,2*6)*1,2 0,6*2,95*0,5		5,07000 1,10400 4,32000 0,88500					
12	273310030RA0	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění deska pro akumulaci nádrží, tl.20cm: : 2,6*2,6*0,2*1,1 podkladní deska šatny, výlevka a přístavby-tl.11,5cm: : (22,31+2,4+18,7)*0,115*1,1	m3	6,97860 1,48720 5,49140	3 186,36	22 236,33	3,03	21,12	
13	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI přirážka na přeložení sítí 10%: : deska pro akumulaci nádrží, KARI 6/100/100- 4,44kg/m2: : 2,6*2,6*0,00444*1,1 podkladní deska šatny, výlevky a přístavby-KARI 5/150/150-2,1kg/m2: : (22,31+2,4+18,7)*0,0021*1,1	t	0,13330 0,03300 0,10030	24 621,81	3 282,09	1,06	0,14	
14	289970111R00	Vrstva z geotextilie 300g/m2 přirážka na přeložení20%: : zasakovací jáma- přepad za akumul.jimkou: : (1*2*4+1*1*2)*1,2	m2	12,00000 12,00000	83,94	1 007,34	0,00	0,01	
15	275310030RA0	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění patky ve dvorní přístavbě: : 0,5*0,6*0,6*2 beton blok- uložení průvlastků v míst.222, 227: : 0,45*0,3*0,6*4	m3	0,68400 0,36000 0,32400	5 925,50	4 053,04	2,94	2,01	
16	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm, s rektifikací, kotvení do věnců taženo v podlaže, alt.nad podhledem: : táhlá roxor pr.18mm: : ztažení stropních věnců: : 18+15*3+5 ztažení pozedních věnců: : 5*4+18,2+15*2	m	136,20000 68,00000 68,20000	1 128,32	153 677,18	0,02	2,91	
17	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 separační folie pod střešní folii: : uliční+dvorní: : 10*25 10,2*8,2+15*10,5	m2	491,14000 250,00000 241,14000	83,94	41 228,55	0,00	0,25	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 165 338,77		150,55	
18	311230012RA0	Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm nadzedění zdí mezi míst.šatnou a výlevkou, prům.výška 2m: : 2*2,3*0,3	m3	1,38000 1,38000	4 067,81	5 613,58	1,86	2,57	
19	342230012RA0	Příčka z cihel plných, tloušťka 14 cm nadezdění příčky mezi šatnou a výlevkou: : 1,2*2	m2	2,40000 2,40000	643,29	1 543,89	0,27	0,65	
20	342255028RT1	Příčky z desek porobetonové tl. 15 cm, desky p 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm podezdívka schodiště ve dvorní přístavbě (dl x výška): : 2,65*1,76*2 2,5*1*2 2,3*2,3 0,9*2,3 (0,9+1,8)*3,3 1,2*3,4-(0,8*2)	m2	33,07800 9,32800 5,00000 5,29000 2,07000 8,91000 2,48000	611,45	20 225,59	0,11	3,49	
21	331231118R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 pilíř ve dvorní přístavbě: : 0,3*0,3*3,4	m3	0,30600 0,30600	4 429,00	1 355,27	1,97	0,60	
22	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm otvor mezi halou a dvorní přístavbou: : 2,7*(0,45+2*0,2) překlad z I ve dvorní přístavbě: :	m2	5,44500 2,29500	620,92	3 380,91	0,18	1,00	

		3,5*(0,3+0,2*2) otvor mezi jídelnou a chodbou: : 1*(0,3+0,2*2)		2,45000					
23	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC otvor po luxferech v šatně: : 1,05*1,56*0,45 vnitřní otvor mezi přístavbou a šatnou-tl.15cm: : 2,09*1,44*0,15	m3	1,18850	3 642,10	4 328,64	1,95	2,32	
24	311271179R00	Zdivo z tvámic porobetonových tl. 499 mm, U=0,162 W/m2K uliční stěna nástavby: : 22,7*3-(7*1,45*1,45) dvorní stěna nástavby: : 3*11,5+3,25*(11,9+3)- (0,9*0,7+0,9*0,6+2*1+1,2*0,7*3+0,9*0,6*3) -(1,2*1,43+1,1*1,25+0,6*1,25+0,6*0,6+1*2)	m2	122,79650	1 480,00	181 738,82	0,22	27,61	
25	311271176RT4	Zdivo z tvámic porobetonových hladkých tl. 25 cm vyzdivka nad průvlakem v nástavbě skladba F: : 2*22,4	m2	44,80000	810,00	36 288,00	0,17	7,45	
26	311271184R00	Zdivo z tvámic porobetonových+ PD tl. 250mm, tvárnice thermo, objemová hmotnost do 900kg/m3 štít u sousedního RD: : 75	m2	75,00000	985,00	73 875,00	0,23	17,14	
27	311271663R00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů obj.hmotnost 2000kg/m3, tl.200mm vnitřní zed v míst 227- rozšíření tl.zdi pod průvlakem: : v.4m, š.0,5m: : 0,5*4	m2	2,00000	1 187,66	2 375,32	0,37	0,75	
28	311271664R00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů obj.hmotnost 2000kg/m3, tl.240mm pilíř ve štítu u RD v míst.227: : 1*4	m2	4,00000	1 380,00	5 520,00	0,46	1,82	
29	311271665R00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů obj.hmotnost 2000kg/m3, tl.300mm vnitřní stěny nástavby: : mezi 227 a 225,226a229: : 3*13,7 mezi 222 a 227: : 34,3 mezi míst.216, 217 a 224, 223, 221, 225: : 3,25*(8,5+2,4)	m2	110,82500	1 620,00	179 536,50	0,52	57,50	
30	317940012RAA	štit u RD v nástavbě pod průvlakem v míst.227: : Osazení válcovaných profilů do č.22, včetně dodávky ocelových prvků P12,14,15,16,17,18 P12 U220-29,4kg/m: : 2*0,0294*(7,06+7+8,9) P14+P15-14,3kg/m: : (1,5+2*2*1,3)*0,0143 P16- I180-21,9kg/m: : 0,0219*3*2,75 P17- UPE 220-27,2kg/m: : 0,0272*(0,3+2,5+1,2) P18 UPE 220- 27,2kg/m: : 2*0,0274*(5,2)	t	2,02030	30 100,00	60 811,03	1,10	2,22	
31	317940014RAA	Osazení válcovaných profilů nad č.22, včetně dodávky ocelových prvků zn.P13 PRŮVLAK NAD MÍST.222: : HEB 280- 103KG/M: : 9,06*0,103	t	0,93320	30 100,00	28 089,32	1,09	1,02	
32	4	Svařování ocel.profilů, nosníky zn.P12, P17 P12: : 2*(7,06+7+8,9) P17: : 0,5	m	46,42000	219,74	10 200,27	0,00	0,00	
33	342013123R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť., impreg.sdk deska tl. 12,5mm místnosti s obklady-nástavba: : 3,1*(1,55*2+1,9+3,15*2+7,2+5,6*2)	m2	92,07000	990,00	91 149,30	0,05	4,20	
				92,07000					

34	342012322RT4	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., protipož.SDK 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 30 příčka mezi 216 a (219+217): : 3,1*(1,9+1,45+3,2) v nástavbě (mimo obklady): : 3,1*(5,6+2,1+2+1,6+1,8+1,3+1,9) oddělení podkrovní nové nástavby od tsnové stáv.střechy: : 39:	m2	109,83500	710,00	77 982,85	0,03	3,39
35	317121050R0x	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 200x250x1500, montáž, zn.P1 2*(1+3)	kus	8,00000	1 290,00	10 320,00	0,05	0,42
36	317121040RTx	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 300x249x1300mm, montáž, zn.P3 4+1	kus	5,00000	1 548,00	7 740,00	0,04	0,22
37	317121041RTx	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 300x249x1500mm, montáž, zn.P4 dveře do míst 216: : 1	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00	0,06	0,06
38	317121044RTx	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 300x249x2000mm, montáž, zn.P5 otvor do míst 228: : 1	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00	0,06	0,06
39	317121044RUx	Překlad nosný porobeton, 300x219x2500, montáž, zn.P6 překlady otvorů v nástavbě míst.227- střední zeď: : 4	kus	4,00000	2 752,00	11 008,00	0,13	0,51
40	317121049R00	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 250x250x1300mm, montáž, zn.P7 okna dvomi fasády: : 3	kus	3,00000	1 290,00	3 870,00	0,05	0,16
41	317121051R0x	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 250x250x1750mm, montáž, zn.P8 překlad oken dvomi fasády: : 5	kus	5,00000	1 711,40	8 557,00	0,05	0,26
42	317121053R0x	Překlad nosný porobeton, překlad nosný 250x250x2000mm, montáž, zn.P9 překlady oken uliční fasády: : 7	kus	7,00000	2 021,00	14 147,00	0,05	0,37
43	142-11110Rx	sloup- trubka bezešvá hladká 11353.0 D 152x5 mm, vč montáže, viz.zn.P11 v míst. 227: : 4,1	m	4,10000	2 700,00	11 070,00	0,02	0,07
44	342268131R0x	Podlaha z podlahových sádkokartonových desek, 3x10mm, montáž strop skladba A, B- míst.221, 222, 223, 224, 227: : 9,07+73,2+10,05+4,72+113,35	m2	210,39000	925,00	194 610,75	0,03	5,43
45	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm, před etics 221	m2	221,00000	186,19	41 147,99	0,02	5,25
46	380941112R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo, kotevní malta sešití trhlín na fasádě: : 4	m	4,00000	839,36	3 357,44	0,01	0,03
47	348942120R0T	Zábradlí ocelové vnějších dvomích zábradlí v.90cm, výplň plechovou, nátěr zábradlí dvomích únikových schodišť: : 1,2+4,6+4+3,4+1 1,2+1+3,9+2,7+2,7+1,2	m	26,90000	1 505,00	40 484,50	0,03	0,72
48	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz. žb deska vnější.schodiště: : 1,2*(4,6+4+1,5+3,4) 1,2*(2,7+1,2+3,9+1)	m2	26,76000	641,56	17 168,15	0,04	1,05
49	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed. 1,2*(4,6+4+1,5+3,4) 1,2*(2,7+1,2+3,9+1)	m2	26,76000	187,04	5 005,23	0,00	0,00
50	346244311R00	Obezdivky van z desek porobetonových tl. 50 mm sprch.kouty- míst 223+226: : 1,6*0,4*2	m2	1,28000	415,38	531,69	0,05	0,06
51	346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi obezdivka kombifixů- míst 220+223+226: :	m2	15,00000	562,45	8 436,73	0,14	2,15

		1,5*(1+4+5)		15,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				868 567,62		77,76
52	465921135R00	Kladení dlažby betonové, železobetonové desky zpětná pokládka ve dvoře po zemních pracích: : 5	m2	5,00000	213,28	1 066,40	0,11	0,57
53	451571112R00	Ložba dlažby ze šterkopisků tl. do 15 cm zpětná pokládka ve dvoře po zemních pracích: : 5	m2	5,00000	119,55	597,74	0,32	1,59
54	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů dvorní schodiště a pavlače- únikové požární cesty: : 13+9,3	m DVČ	22,30000	10 900,00	243 070,00	0,14	3,11
55	411147214R00	Strop porobeton, tl.25 cm, nosník 4,6-6,2 m strop nad výlevkou a šatnou: : 25,8	m2	25,80000	1 376,00	35 500,80	0,29	7,51
56	411147212R00	Strop porobeton, tl.25 cm, nosník 2,2-3,0 m strop nad dvorní přístavbou: : 7	m2	7,00000	1 376,00	9 632,00	0,29	2,03
57	59531090R	Stupeň schodišťový porobeton 300x150x1200 mm, vč.montáže podesta schodiště ve dvorní přístavbě- položení na podezdívku: : z příčkovek tl.15cm: : 9	kus	29,00000	851,40	24 690,60	0,05	1,39
58	413200011RAA	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, l č. 18, zazdívka zhlaví otvor mezi halou a dvorní přístavbou 3 x l 180: : 3*2,7	m	8,10000	719,83	5 830,61	0,04	0,31
59	417320040RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30,25 x 25 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3, 4xR12, tř.R6 á 250mm výztuž 4x R12mm+ třminky R6 á 250mm: : 2np věnec uliční: : 23,3 dvorní 2.np: : 11,8+3,1+11,5 střední zdi (mimo střední zeď vynášející střešní vazníky) 2.np: : 14,4+2,35+8,4 1np věnec dvorní 2x20x25: : (11,8+3,1+11,5)*2 2np štíty: : 18+15,1	m	160,75000	725,00	116 543,75	0,16	26,37
60	417320042RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 30 cm, bednění, 6 x R12, tř.R6 á 200mm nad střední nosnou stěnou, krakorcovitě vyložen-položení střeš.vazníků: : ve 2np: : 22,4+1 1np-uliční věnec: : 23,3	m	46,70000	1 150,00	53 705,00	0,32	15,10
61	416013126R00	Podhled SDK, 2x zav.dř.konstr.1x RF tl.15 mm, EI 30, malba tubusy střešních oken: : 7*0,5*(2*1,6+2*0,78) podhled v nástavbě: : 118+79+78+25+49 tubus střešního okna v 223+221: : 2,5*4*2*2 v případě zatečení do stropu nad 1np při realizaci nástavby: : (odstranění pův.střechy), předpoklad 200m2: : 100	m2	505,66000	610,00	308 452,60	0,02	8,53
62	430000000RAA	Stupeň betonový 27,7 x 17,7 cm, včetně bednění, na přímém schodišti vnější schodiště: : 21*1,3*2	m	54,60000	759,39	41 462,62	0,12	6,62
63	417121031RT1	Věnec z tvarovek U porobeton,výplň betonem C 16/20, U profil na šířku zdi 24 cm, výztuž, viz.zn.U1	m	49,15000	570,00	28 015,50	0,09	4,63

Díl:	5	Komunikace				37 717,75		22,50
64	596811111RV3	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonové 50/50/5cm okapní chodník : uliční+dvorní fasáda : 0,5*(11,6+9,5+24,65+4,1)	m2	24,92500	430,00	10 717,75	0,20	4,94
65	596100030RAT	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt, vč.hutnění, přeložení chodníku, doplnění lože demontáž a zpětná montáž- konstrukce vnějších schodišť: a v ploše nových dvorních přípojek splašk.kanalizace : 30	m2	24,92500 30,00000 30,00000	900,00	27 000,00	0,59	17,56
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				21 246,14		0,18
66	602016195R00	Penetrace hloubková stěn, před vyrovnáním vnějších omítek a ETICS pod etics : 9+62+5,5+7+3,5+6+11+15+58+9+4+31,5 nástavba- na štuk : uliční : 80 dvorní : 99+3,1*7 štit u RD : 45 uliční přesah : 0,8*23 dvorní přesah : (1,4*1,1+0,5+0,25)*(11,5+3,5+17,1)	m2	559,10900 221,50000 80,00000 120,70000 45,00000 18,40000 73,50900	38,00	21 246,14	0,00	0,18
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				290 174,89		37,20
67	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková vybouraný otvor mezi halou a dvorní přístavbou : 0,45*(2+2+2,33) vybouraný otvor mezi jídelnou a chodbou ve 2np : 0,3*(2*2+0,9) okenní otvor v šatně : 0,45*(3*0,9)	m2	5,53350 2,84850 1,47000 1,21500	493,65	2 731,60	0,06	0,32
68	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových míst.šatna v přízemí : (4,76+5,4)*2*3,4 míst.výlevka : (2+1,2)*2*3,4 míst.135-stávající stěny : 5,2*3,3	m2	108,00800 69,08800 21,76000 17,16000	236,50	25 543,89	0,03	3,07
69	611420016RAA	Omítka stropů vnitřní systémová štuková na porobet, armovaná, montáž a demontáž pomocného lešení míst.133,134+135 : 5,4*4,76+12	m2	37,70400 37,70400	460,00	17 343,84	0,05	1,93
70	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní systémová na porobeton štuková, armovaná, montáž a demontáž pomocného lešení přístavba a nástavba : 2,7*3+3+3,3*4*2+3,3*(4,8+2,6+2,2) 3,1*(8,4+13,7+13,8+10,9+2,6)+52*2+62*2 13,5*5,3+8,4*5,3+3,1*13,5+3,1*8,4+3,1*5,3+3,1*2*2	m2	663,11000 69,18000 381,14000 212,79000	360,00	238 719,60	0,05	31,87
71	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů vnější okna dveře oboustranně : uliční : (1,45*2,05*9+3,5*2,05+7*1,45*1,45+2,7*1,5)*2 (1,5*1,5*3+0,9*0,9*3+1,25*2,2+2,1*1,5+1,2*1,5+2*1*2)*2 (0,9*1,43+4*1,45*1,45+0,6*0,6+1,25*0,6)*2	m2	168,76400 105,39000 41,76000 21,61400	34,58	5 835,96	0,00	0,01
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				300 643,13		10,48
72	622311511R00	Izolace XPS tl. 80 mm, bez PÚ zateplení mezi překlady a žaluziovými kastlíky : překlady P7+P8+P9 : 0,25*(3*1,3+5*1,75+7*2)	m2	6,66250 6,66250	518,58	3 455,04	0,01	0,05
73	622311122RV1	Zateplovací systém, EPS tl. 100 mm, vložení izolace mezi překlady zn.P1 0,25*1,5*4	m2	1,50000 1,50000	664,78	997,17	0,01	0,02

74	622311520RTx	Zateplovací systém, sokl, EPS F tl. 120 mm, s omítkou zateplení porobetonových překladů tl.375mm z exteriéru: : pro výplně D+D2: : 0,25*1,3*2	m2	0,65000	1 075,00	698,75	0,02	0,01
75	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková ručně, systémová štuk.omítka armovaná na porobeton uliční: : 80 dvorní: : 99+3,1*7	m2	200,70000	550,00	110 385,00	0,04	7,18
76	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová Keim barevná skupina II nástavba: : uliční: : 80 dvorní: : 99+3,1*7 uliční přesah: : 0,8*23 dvorní přesah: : (1,4*1,1+0,5+0,25)*(11,5+3,5+17,1)	m2	292,60900	193,50	56 619,84	0,00	0,12
77	622311730RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou štíť v ploše sousedního štítu RD: : 28	m2	28,00000	769,69	21 551,36	0,02	0,54
78	622311730RT6	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 50 mm, s omítkou silikátovou probarvenou štíť u sousedního RD: : 80-28	m2	52,00000	1 047,48	54 468,96	0,02	1,20
79	622311734RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, skladba F 2,2*22,4	m2	49,28000	1 064,67	52 467,01	0,03	1,36
Díl: 63				Podlahy a podlahové konstrukce		114 476,26	56,51	
80	631312611RT3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 podlahy na terénu- míst.133, 134, 135: : (22,3+2,4+18,7)*0,07 strop skladba G+H: : 0,07*(157+71)	m3	18,99800	4 900,00	93 090,20	2,55	48,44
81	631591115R00	Násyp pod podlahy z písku případně vyrovnání stropů, skladba C,D- předpoklad 2cm: : míst.225+226+228+229+230+216+217+218+219+220: : 0,02*(35,56+17,02+2,16+17,12+2,85+8,76+7,12+15,02+6,42+2,34)	m3	2,28740	2 197,30	5 026,10	0,42	0,96
82	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 vnější schodiště ve dvoře: : beton.deska tl.10cm: : 1,2*(4,6+4+1,5+3,4)*0,1 1,2*(2,7+1,2+3,9+1)*0,1	m3	2,67600	3 010,00	8 054,76	2,53	6,76
83	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari vnější dvorní schodiště beton.deska tl.10cm: : kari 100/100/10mm- 12,35kg/m2: : 1,2*(4,6+4+1,5+3,4)*0,01235 1,2*(2,7+1,2+3,9+1)*0,01235	t	0,33050	25 129,21	8 305,20	1,07	0,35
Díl: 64				Výplně otvorů		1 593 985,67	2,22	
84	713581112R00	Požární okno 90x90cm EI 30DP1, Uw=1,1W/m2K, vnitř.parapet+vnř.žaluzie, viz.výpis výplní zn.01 0,9*0,9	m2	0,81000	19 910,00	16 127,10	0,06	0,05
85	26	Okno plastové90x90cm,Uw=1,1W/m2K, vnitř.žaluzie, ,vnitř.parapet,viz.výpis zn.02, montáž	ks	1,00000	3 348,50	3 348,50	0,00	0,00
86	611-43564.AR	Okno plastové bílé 145x145cm, sklopné, otevíravé, , Uw=1,0W/m2K,vnitř.parapet,viz.výpis zn.03, montáž	kus	7,00000	7 059,00	49 413,00	0,02	0,12
87	28	Požární okno, do stěny tl. 15 cm, EI 30DP1, bílé, fixní, Uw=1,0W/m2K viz. Výpis výplní: : zn.T2+T5: : 0,7*0,9+0,7*1,2*3	m2	3,15000	19 910,00	62 716,50	0,06	0,19

88	47	Sestava dvoukř. okna 90x150cm, dolní křídlo, požární, viz. výpis výplní zn.04+05, montáž	ks	1,00000	34 299,50	34 299,50	0,00	0,00
89	48	Sestava dvoukř. okna 120x150cm, dolní křídlo, požární, viz. výpis výplní zn.06+07, montáž	ks	3,00000	42 500,00	127 500,00	0,00	0,00
90	22	Okno plastové bílé 120x150cm, sklopné, otevíravé, , Uw=1,0W/m2K, vnitř. parapet, viz. výpis zn.08, montáž	ks	1,00000	11 312,50	11 312,50	0,00	0,00
91	23	Okno plastové bílé 125x220cm, sklopné, otevíravé, , Uw=1,0W/m2K, vnitř. parapet, viz. výpis zn.09, montáž	ks	1,00000	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00
92	24	Okno plastové bílé 60x150cm, sklopné, otevíravé, , Uw=1,0W/m2K, vnitř. parapet, viz. výpis zn.010, montáž	ks	1,00000	6 787,50	6 787,50	0,00	0,00
93	25	Okno plastové bílé 60x60cm, sklopné, otevíravé, , Uw=1,0W/m2K, vnitř. parapet, viz. výpis zn.011, montáž	ks	1,00000	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00
94	6114025.ARx	Okno střešní š. 78 x 78cm, Uw=1,2W/m2K, vnější roleta, elektr. ovládání, montáž, viz. zn.012 mist.221, 223: : 2	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00	0,02	0,04
95	611-402500Rx	Okno střešní š. 78 x 160 cm, Uw=1,2W/m2K, vnější roleta, elektr. ovládání, montáž, viz. zn.013	kus	7,00000	37 500,00	262 500,00	0,05	0,36
96	611-43075Rx	Okno plastové vnitřní fixní bílé, 90x130cm, bezp.sklo, plast.parapet, žaluzie, montáž, viz. zn.014	kus	1,00000	7 602,00	7 602,00	0,04	0,04
97	611-43070Rx	Okno plastové vnitřní fixní bílé, 40x130cm, bezp.sklo, plast.parapet, žaluzie, montáž, viz. zn.015 mist.223: : 1	kus	1,00000	4 706,00	4 706,00	0,04	0,04
98	611-43071Rx	Okno plastové vnitřní fixní bílé, 75x130cm, bezp.sklo, plast.parapet, žaluzie, montáž, viz. zn.016 mist.221: : 2	kus	2,00000	6 787,50	13 575,00	0,04	0,07
99	611-43072Rx	Okno plastové vnitřní fixní bílé, 200x130cm, bezp.sklo, žaluzie, plast.parapet, montáž, viz. zn.017 mist.225: : 2	kus	2,00000	15 837,50	31 675,00	0,04	0,07
100	611-43073Rx	Okno plastové vnitřní fixní bílé, 110x130cm, bezp.sklo, žaluzie, plast.parapet, montáž, viz. zn.018 mist.226: : 1	kus	1,00000	8 597,50	8 597,50	0,04	0,04
101	61143074Rx	Okno plastové vnitřní fixní bílé, 100x110cm, bezp.sklo, žaluzie, plast.parapet, montáž, viz. zn.019 mist.229: : 1	kus	1,00000	7 149,50	7 149,50	0,04	0,04
102	767640118RAx	Dveře protipožární jednokřídlové vnější 105x274cm, světlík 1,2W/m2K, montáž, panik.klika, vše viz. zn.D1 1	kus	1,00000	63 350,00	63 350,00	0,06	0,06
103	6114325Rx	Dveře vnější hliníkové, jednokř. 100x215cm, proskl., Ud=1,2, EI 15DP1, panik.klika, montáž, vše dle zn.D2	kus	1,00000	76 925,00	76 925,00	0,04	0,04
104	611-4326Rx	Dveře vnější hliníkové, jednokř. 100x245cm, proskl., Ud=1,2, EI 15DP1, panik.klika, montáž, dle zn.D3a,b	ks	2,00000	81 450,00	162 900,00	0,00	0,00
105	27	prosklená dřevěná stěna vč. posuvných dveří, bílé, 233x200cm, bezp.zaskl., viz. výpis zn.D4, montáž	ks	1,00000	67 875,00	67 875,00	0,00	0,00
106	767640117RAx	Dveře protipožární jednokřídlové 80 x 197 cm, EI 30-C DP1, samozavírač, montáž, dle zn.D5,9,10 1+1+1	kus	3,00000	7 240,00	21 720,00	0,06	0,17
107	61160603Rx	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé, bezpečnostní sklo, viz. zn.D11+12+13 2+1+2	kus	5,00000	7 240,00	36 200,00	0,02	0,10
108	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé, viz. Výpis zn.D6a,b 1+1	kus	2,00000	5 882,50	11 765,00	0,01	0,03
109	767640118RAx	Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm, EI 30-C DP1, samozavírač, zárubeň, montáž, zn.D8,D7 1+2	kus	3,00000	7 773,95	23 321,85	0,06	0,17
110	611606030Rx	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x220 bílé, bezp.sklo, zn.D14,15 2+2	kus	4,00000	7 240,00	28 960,00	0,02	0,08
111	61160604R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 90x220 bílé, bezp.sklo, dle zn.D16,19 2+1	kus	3,00000	7 240,00	21 720,00	0,02	0,07
112	611-69501Rx	Dveře posuvné na stěnu 80x220cm jednokřídlové, prosklené bezp.sklo, vč.vodicí lišty, montáž, zn.D18 mist.221: : 1	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	0,02	0,02
				1,00000				

113	55329010R	Stěna shmovací 150x220cm, montáž, viz.zn.D17 mist. 228: : 1,5*2,2	m2	3,30000	2 760,25	9 108,83	0,00	0,00
114	6	Nenosný podomítkový žaluziový kastlík systémový, 164x249x1500mm, vč.montáže,zn.K2+3+4+5+7+8+11 9+2+1+1+7+4+1	ks	25,00000	3 167,50	79 187,50	0,00	0,00
115	5	Nenosný podomítkový žaluziový kastlík systémový, 164x249x1000mm, vč.montáž K9+10+12 pro okna T2+T3, T9, T10: : 1+1+1	ks	3,00000	2 126,75	6 380,25	0,00	0,00
116	20	Nenosný podomítkový žaluziový kastlík systémový, 164x249x3500mm, vč.montáže,zn.K1	ks	1,00000	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00
117	21	Nenosný podomítkový žaluziový kastlík systémový, 164x249x2250mm, vč.montáže,zn.K6	ks	1,00000	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00
118	7	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1450 x 1450mm, montáž, zn.K7 T1: : 7	ks	7,00000	6 154,00	43 078,00	0,00	0,00
119	8	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 900 x 1500mm, montáž, viz.zn.K12 okno T2+T3: : 1	ks	1,00000	4 072,50	4 072,50	0,00	0,00
120	10	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1250 x 2200mm, montáž, viz.zn.K11 okno T8: : 1	ks	1,00000	7 964,00	7 964,00	0,00	0,00
121	11	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 600 x 1500mm, montáž, viz.zn.K10 okno T9: : 1	ks	1,00000	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
122	9	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1200 x 1500mm, montáž, viz.zn.K8 okno T5+T6, T7: : 3+1	ks	4,00000	5 430,00	21 720,00	0,00	0,00
123	12	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 600 x 600mm, montáž, viz.zn.K9 okno T10: : 1	ks	1,00000	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
124	14	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1450x2050mm, montáž,VLASTNÍ PLNĚNÍ, zn.K2 okna v přízemí uliční: : 9	ks	9,00000	8 688,00	78 192,00	0,00	0,00
125	15	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 3500x2050mm, montáž, VLASTNÍ PLNĚNÍ,zn.K1 v přízemí uliční fasáda: : 1	ks	1,00000	20 362,50	20 362,50	0,00	0,00
126	16	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1200x1440mm, montáž, VLASTNÍ PLNĚNÍ,zn.K4 okno míst 140: : 1	ks	1,00000	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00
127	17	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1500x1440mm, montáž, VLASTNÍ PLNĚNÍ,zn.K5 1	ks	1,00000	6 063,50	6 063,50	0,00	0,00
128	18	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 2090x1440mm, montáž, VLASTNÍ PLNĚNÍ,zn.K6 okno míst.139: : 1	ks	1,00000	8 778,50	8 778,50	0,00	0,00
129	19	Venkovní žaluzie, "Z" lamely, motoricky ovládané, pro okno 1470x1470mm, montáž, VLASTNÍ PLNĚNÍ,zn.K3 okno míst.137: : 2	ks	2,00000	5 973,00	11 946,00	0,00	0,00
130	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197cm, zn.D6a,b	kus	2,00000	1 243,47	2 486,94	0,03	0,06
131	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197cm, zn.D11,12,13 2+1+2	kus	5,00000	1 256,14	6 280,70	0,03	0,15

132	642942111RTx	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x220cm, viz.zn.D14,15 2+2	kus	4,00000	2 262,50	9 050,00	0,03	0,12
133	642942111RTx	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x220cm, zn.D16,19 2+1	kus	3,00000	2 534,00	7 602,00	0,03	0,09
Díl:	8	Trubní vedení				76 228,59		6,87
134	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, vč.zemních prací, hl.90cm přípojka dešťové kanalizace ve dvoře: : 8+7	m	15,00000	1 081,91	16 228,59	0,46	6,87
135	2	Samonosná nádrž na vodu hranatá 8m3, vč.tubus.nástavce, akumulační jímka, montáž	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 337,98		6,22
136	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm okapní chodník: : 11,6+9,5+24,65+4,1	m	49,85000	167,26	8 337,98	0,12	6,22
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				7 826,00		0,15
137	931976111R00	Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 1 x + nátěry štít sousedního RD: : 26	m2	26,00000	301,00	7 826,00	0,01	0,15
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				72 238,45		8,12
138	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m fasáda uliční+dvorní+štít u RD: : 8,2*24+7,3*24+70	m2	442,00000	41,28	18 245,76	0,02	8,12
139	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m fasáda uliční+dvorní+štít u RD: : 8,2*24+7,3*24+70	m2	442,00000	31,48	13 912,39	0,00	0,00
140	941941111R00	Pronájem lešení za den předpoklad 30dní: : fasáda uliční+dvorní+štít u RD: : (8,2*24+7,3*24+70)*30	m2	13 260,00000	1,51	19 956,30	0,00	0,00
141	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	860,00	1 720,00	0,00	0,00
142	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m předpoklad 30dní: : 2*30	den	60,00000	283,80	17 028,00	0,00	0,00
143	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	688,00	1 376,00	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				76 400,40		0,86
144	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule uchycení pozednic do žb věnců: : 56 uchycení vinglů vynášejících dvorní schodiště: : 2*(15+10) 13+4+8	kus	131,00000	266,60	34 924,60	0,00	0,00
145	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, předkolaudační úklid míst.133,134, 135+nástavba: : 22,3+2,4+17,64 8,76+7,12+15,02+6,42+2,34+9,07+73,2+10,05+4,72+35,5 6+17,02+113,35+2,16 17,12+2,85+11,22+6,37	m2	384,69000	51,60	19 850,00	0,00	0,02
146	954112202R00	SDK obklad ocel.nosníků 3str, 2x protipožár, tl.12,5 mm, Nosníky P12, P13- odolnost REI 30 DP1 zn.P12: : 0,22*3*(7,06+7+8,9) zn.P13: : 3*0,28*9,06	m	22,76400	950,00	21 625,80	0,04	0,84
Díl:	96	Bourání konstrukcí				79 119,27		0,07
147	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových šatna a výlevka v přízemí- předpokl.tl.22cmn: : 0,22*(22,3+2,4) okapový chodník uliční-předpokl.tl.10cm: : 0,5*0,1*(11,9+9,4)	m3	6,49900	4 128,00	26 827,87	0,00	0,00
148	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných bourání atiky nad šatnou, tl.20cm: : 0,2*1,1*6,5 štít sedlové střechy ze strany od RD- tl.30cm: :	m3	15,31700	1 892,00	28 979,76	0,00	0,02

		0,3*17 zeď pod bouraným schodištěm v míst.šatna, prům.výška 0,7m: : 0,7*3,1*0,3 bourání podezdívky pod pozednicemi rušené sedlové střechy: : 0,4*0,45*22,6*2		5,10000					
		Bourání prefabrikovaných schodnic železobeton. v šatně: : 1,2*22	m	26,40000	161,24	4 256,77	0,00	0,03	
149	963014949R00	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm strop nad šatnou: : 17	m2	26,40000					
150	963300013RA0	Bourání základů z betonu prostého základ zdi pod bouraným schodištěm v šatně, hl.0,4m: : 0,3*3,1*0,4	m3	17,00000	915,90	15 570,30	0,00	0,02	
151	961100015RA0	Bourání příček ze skleněných tváric tl. 10 cm okno v šatně: : 1,05*1,56	m2	0,37200	4 128,00	1 535,62	0,00	0,00	
152	962081131R00	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných otvor mezi jídelnou a chodbou ve 2np: : 2*1*0,3	m3	1,63800	111,37	182,42	0,00	0,00	
153	962100013RA0	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC otvor mezi halou a dvorní přístavbou: : 0,45*2*2 otvor mezi jídelnou a chodbou: : 0,3*2*2 okenní otvor v šatně: : 0,45*0,9*2	m3	0,60000	1 892,00	1 135,20	0,00	0,00	
154	967031132R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 okno mezi šatnou a dvorní přístavbou: : 2,09*1,44	m2	0,60000	96,75	368,62	0,00	0,00	
155	968062246R00		m2	1,80000					
			m2	1,20000					
			m2	0,81000					
			m2	3,00960	87,29	262,71	0,00	0,00	
				3,00960					
Díl:	97	Prorážení otvorů				148 100,29		0,21	
156	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm úložné kapsy pro stropní nosníky v míst.šatna v přízemí: : předpoklad 0,2*0,25, hl.20cm: : 17	kus	17,00000	190,49	3 238,33	0,00	0,01	
157	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm otvor mezi ahlou a dvorní přístavbou: : 2,33*2,4 okenní otvor v šatně: : 0,9*0,9 otvor pro uložení průvlaku v míst.222 (pro vybetonování bet.patky): : 0,6*0,6*2 otvor pro dveře mezi míst.217 a objektem kuchyně: : 1*2	m2	17,00000	1 349,32	12 308,52	0,00	0,01	
158	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m otvor mezi halou a dvorní přístavbou: : 3 okenní otvor v šatně v přízemí: : 1	m	9,12200	5,59200				
				0,81000					
				0,72000					
			m	2,00000	1 518,76	6 075,04	0,05	0,19	
159	978036191R00	Odlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ostění vnějších výplní před etics: : uliční fasáda: : 0,65*(2,7*2+1,55) 0,35*(2*2,04+3,5) 0,35*(2*2,04+1,45)*9 dvorní: : 0,3*(2*1,45+1,2) 0,3*(2*1,45+1,5) 0,3*(2*1,45+2,09) 0,3*(1,05*2+0,85) 0,3*(2*2,75+1)	m2	4,00000					
				3,00000					
			m2	1,00000	52,38	1 648,59	0,00	0,00	
				4,51750					
				2,65300					
				17,41950					
				1,23000					
				1,32000					
				1,49700					
				0,88500					
				1,95000					
160	973031824R0T	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm, výška kapsy 40cm kapsa pro věnec vynášející střešní vazníky, 2np u výťahové šachty: :	m	1,00000	138,90	138,90	0,00	0,00	

		viz.výkr.věvec: :							
161	979082111R00	1 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,00000 104,46000	214,57	22 413,98	0,00	0,00	
162	979082121R00	10,74+0,2+56,55+9,5+11,87+1,73+10,75+3,12 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, dalších 15m	t	104,46000 313,38000	23,91	7 492,29	0,00	0,00	
163	979081111R00	3*(10,74+0,2+56,55+9,5+11,87+1,73+10,75+3,12) Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km, skládka Brno Čemovice 17km	t	313,38000 104,46000	162,11	16 934,01	0,00	0,00	
164	979081121R00	10,74+0,2+56,55+9,5+11,87+1,73+10,75+3,12 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, zbylých 16km	t	104,46000 1 671,36000	12,99	21 704,28	0,00	0,00	
165	979990101R00	16*(10,74+0,2+56,55+9,5+11,87+1,73+10,75+3,12) Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1 671,36000 104,46000	387,00	40 426,02	0,00	0,00	
166	970251150R00	10,74+0,2+56,55+9,5+11,87+1,73+10,75+3,12 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm odřezání původních dvorních říms: : 14,5+2,3+5,25	m	104,46000 22,05000	712,94	15 720,33	0,00	0,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		22,05000		95 013,92			
167	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 11,59+58,79+149,33+77,77+0,18+37,2+23+56,51+2,2+0,15 0,85+0,08+0,2+0,39+3,67+0,18	t	422,09000 416,72000	200,00	84 418,00	0,00	0,00	
168	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	5,37000 6,87000	259,29	1 781,32	0,00	0,00	
169	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 22,5+6,22	t	28,72000 28,72000	165,55	4 754,60	0,00	0,00	
170	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,12000	500,00	4 060,00	0,00	0,00	
Díl:	711	Izolace proti vodě				65 491,66			0,95
171	711140014RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x asfaltový pás s PES vložkou podlahy na terénu- šatna+přístavba: : 22,31+2,4+18,7	m2	43,41000	199,10	8 642,93	0,01	0,26	
172	711212002RT6	Hydroizolační stěrka, pod dlažby a obklady obklady: : míst.134, 220, 222, 223, 225, 226, 227: : 1,5*(2,4-0,7) 1,5*(6,15-0,7) 1,5*1 2*(12,7-3*0,8)-0,9*1-0,4*1 (1,5-0,9)*(2,05+1) 2*(17,3-0,8*3)-1*0,9 1,5*1 dlažby v interiéru: : podlahy na terénu-dvorní přístavba: : 18,7+2,4 m.135, 216, 217, 220, 223, 226, 230, 231, 233: : 2,4+8,76+7,12+2,34+10,05+17,02+2,85+11,22+6,37 pod soklíky: : 0,1*87	m2	43,41000 161,68500	320,00	51 739,20	0,00	0,68	
173	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie u okapního chodníku: : 1*(11,6+9,5+24,65+4,1)	m2	8,70000 49,85000	83,44	4 159,53	0,00	0,01	
174	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	49,85000 0,95000	1 000,00	950,00	0,00	0,00	
Díl:	712	Živičné krytiny				305 781,41			1,53
175	712370010RAx	Povlaková krytina střech do 30°, vč.kotvení, fólie PVC tl. 2,0 mm, požár. klasifikace Broof(I3) uliční+dvorní: : 10*23 10,2*8,3+13,3*10,5	m2	454,31000 230,00000 224,31000	669,70	304 251,41	0,00	1,53	
176	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,53000	1 000,00	1 530,00	0,00	0,00	
Díl:	713	Izolace tepelné				803 728,83			9,43
177	713100090RAA	Izolace tepelné volně položené, položení, materiál v specifikaci podlahy na terénu- šatna+dvorní přístavba: : 22,31+18,7+2,4 stropy- skladba A,B- míst.221+222+223+224+227-2vrstvy: : (9,07+73,2+10,05+4,72+113,35)*2 stropy skladba C- míst.225,226,228,229,230: :	m2	578,56000 43,41000 420,78000	30,58	17 692,34	0,00	0,00	

		35,56+17,02+2,16+17,12+2,85 stropy skladba D-míst.216,217, 218, 219,220: : 8,76+7,12+15,02+6,42+2,34		74,71000				
178	607150002R	Deska dřevovláknitá (hobra) tl.30mm, pero+drážka, hydrofobizace stropy- skladba A,B- míst.221+222+223+224+227: : 9,07+73,2+10,05+4,72+113,35	m2	210,39000	399,00	83 945,61	0,01	1,77
179	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S podl.na terénu: : 22,31+18,7+2,4 stropy skladba C- míst.225,226,228,229,230: : 35,56+17,02+2,16+17,12+2,85 stropy skladba D-míst.216,217, 218, 219,220: : 8,76+7,12+15,02+6,42+2,34	m3	157,78000	1 900,00	299 782,00	0,03	3,94
180	63151437R	Deska z minerální plsti podlahová tl. 50 mm stropy- skladba A,B- míst.221+222+223+224+227: : 9,07+73,2+10,05+4,72+113,35	m2	210,39000	206,34	43 411,87	0,01	1,05
181	713120080RA0	Separční fólie PE, vč.montáže podlahy na terénu- šatna+dvorní přístavba: : 22,31+18,7+2,4 stropy skladba D-míst.216,217, 218, 219,220: : 8,76+7,12+15,02+6,42+2,34	m2	83,07000	30,95	2 571,10	0,00	0,00
182	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci dvorní střecha: : 186 uliční: : 9,4*23	m2	402,20000	97,74	39 311,03	0,00	0,21
183	63150894R	minerální vata tl.100mm, min.15kg/m3 186+9,4*23	m2	402,20000	96,84	38 947,04	0,00	1,81
184	713111211ROT	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, montáž reflexní izolace tl.35mm přírážka na přesazení na stěny, napojení na střeš.okna-10%: : dvorní střecha: : 186*1,1 uliční: : 9,4*23*1,1	m2	442,42000	76,93	34 033,16	0,00	0,01
185	283233598R	Fólie reflexní, š. 1000 mm, tl. 35 mm, R=4,2m2/KW	m	442,42000	470,00	207 937,40	0,00	0,37
186	283233590R	Příslušenství radiační izolace, lepicí páska Al-100m	ks	4,00000	362,00	1 448,00	0,00	0,00
187	283233591R	Příslušenství radiační izolace, páska parotěsná 75mm/25m	ks	10,00000	724,00	7 240,00	0,00	0,01
188	283233592R	Příslušenství radiační izolace, oboustranná páska 50m	ks	6,00000	316,75	1 900,50	0,00	0,01
189	283233593R	Příslušenství radiační izolace, tmel těsnící -kartuše	ks	3,00000	271,50	814,50	0,00	0,00
190	713582126RT2	Revizní dvířka do masivních stěn,600x600 mm, požární odolnost EI 30,výměna za původní, obezdění dvířka strojovny výtah. Šachty v míst.2.24: : 1	kus	1,00000	6 031,83	6 031,83	0,01	0,01
191	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci izolace dvorního přesahu střechy- nad skladbou J+K: : (1,4*1,1+0,5+0,25)*(11,5+3,5+17,1)	m2	73,50900	69,68	5 121,81	0,00	0,02
192	63151374.AR	Deska z minerální plsti tl.100 mm (1,4*1,1+0,5+0,25)*(11,5+3,5+17,1)	m2	73,50900	119,99	8 820,64	0,00	0,22
193	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	9,44000	500,00	4 720,00	0,00	0,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				547 209,52		0,00
194	72105	montáž zápachových uzávěrek	kus	31,00000	119,38	3 700,78	0,00	0,00
195	72586009	Sífon umyvadl.40/50 chrom	kus	20,00000	423,00	8 460,00	0,00	0,00
196	72586016	Sífon sprch./vana DN 40/50 smočist.	kus	2,00000	518,88	1 037,76	0,00	0,00
197	72586017	sífon pračka/myčka DN 50 podomítkový	kus	3,00000	658,94	1 976,82	0,00	0,00
198	72586018	sífon dřezový DN50	kus	2,00000	359,55	719,10	0,00	0,00
199	721173401	potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté, DN100 systém KG	m	20,00000	496,32	9 926,40	0,00	0,00
200	721173402	potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté , DN 125 systém KG	m	10,00000	587,50	5 875,00	0,00	0,00

201	721173403	potrubí kanalizační PVC hrdlové ležaté, DN 150 systém KG	m	5,00000	637,33	3 186,65	0,00	0,00
202	721173723	potrubí kanalizační HT připojovací DN50	m	28,00000	199,75	5 593,00	0,00	0,00
203	721174005	Potrubí kanalizační HT ležaté DN100	m	20,00000	511,36	10 227,20	0,00	0,00
204	72119401	montáž větrací hlavice a přívzdušnovacího ventilu	kus	3,00000	235,00	705,00	0,00	0,00
205	72150	větrací hlavice odpadní DN100	kus	3,00000	940,00	2 820,00	0,00	0,00
206	721194104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,00000	59,03	885,48	0,00	0,00
207	72119105	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,00000	65,43	719,77	0,00	0,00
208	721194109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,00000	97,29	1 167,48	0,00	0,00
209	721290112	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	90,00000	24,25	2 182,68	0,00	0,00
210	721300922	pročištění svodů ležatých do DN 300	m	40,00000	156,50	6 260,02	0,00	0,00
211	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech, do 6m	%	1 042,55600	2,35	2 450,01	0,00	0,00
212	722174002	potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz, PN 16 D20x2,8mm	m	80,00000	253,80	20 304,00	0,00	0,00
213	722174003	potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz, PN 16 D25x3,5mm	m	45,00000	307,38	13 832,10	0,00	0,00
214	722174004	potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz, PN 16 D 32x4,4mm	m	30,00000	371,30	11 139,00	0,00	0,00
215	722181231	ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně, izolačními trubkami z PE tl.do 15mm DN do 22mm	m	80,00000	65,42	5 233,92	0,00	0,00
216	722181232	ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně, izolačními trubkami z PE tl do 15mm DN do 42mm	m	75,00000	89,30	6 697,50	0,00	0,00
217	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem pračkový	soubor	1,00000	344,04	344,04	0,00	0,00
218	722229101	montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 , ostatní typ	kus	8,00000	87,41	699,28	0,00	0,00
219	7220003	vypouštěcí kohout 1/2"	kus	8,00000	526,40	4 211,20	0,00	0,00
220	7220004	termostatický směšovací ventil s ochranou, proti opaření DN25+montáž	kus	2,00000	564,00	1 128,00	0,00	0,00
221	7220005	elektrický závěsný ohříváč nad výlevku/pod dřez, objem 10 l, příkon 2,0kW+montáž	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00	0,00	0,00
222	7220006	elektrický závěsný ohříváč, objem 80l, příkon, 2,2kW pod stropem- nastavení na max.45st.C+montáž	kus	2,00000	9 964,00	19 928,00	0,00	0,00
223	722231072	ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110st.C, se dvěma závit	kus	2,00000	554,60	1 109,20	0,00	0,00
224	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110st.C, se dvěma závit	kus	2,00000	788,66	1 577,32	0,00	0,00
225	722231141	Ventil závitový rohový pojistný	kus	2,00000	1 880,00	3 760,00	0,00	0,00
226	722231142	ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	2,00000	2 162,00	4 324,00	0,00	0,00
227	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185st.C, vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00000	407,02	1 628,08	0,00	0,00
228	722232061	kohout kulový přímý G 1/2PN 42 do 185st.C, vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00000	407,02	1 628,08	0,00	0,00
229	722232066	kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 , do 185 st.C, chromovaný R250DS 1" červený	kus	1,00000	830,96	830,96	0,00	0,00
230	722290226	zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do, DN 50	m	209,00000	35,16	7 347,60	0,00	0,00
231	722290234	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	209,00000	24,71	5 164,93	0,00	0,00
232	998722201	přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 6m	%	1 147,80500	2,82	3 236,81	0,00	0,00
233	7250002	montáž předstěnového systému	kus	11,00000	799,00	8 789,00	0,00	0,00
234	7250003	předstěnový systém wc	soub	11,00000	5 640,00	62 040,00	0,00	0,00
235	72500004	montáž tlačítka	kus	11,00000	235,00	2 585,00	0,00	0,00
236	7251010	tlačítko splachovací bílé	kus	11,00000	1 692,00	18 612,00	0,00	0,00
237	725113123	montáž kolzetových mís	kus	11,00000	611,00	6 721,00	0,00	0,00
238	7250001	WC závěsné+sedátko, bílé	kus	1,00000	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
239	7250011	WC závěsné dětské+sedátko, bílé	kus	9,00000	5 170,00	46 530,00	0,00	0,00
240	7250001111	WC závěsné dětské invalidní+sedátko, bílé+madla	kus	2,00000	7 050,00	14 100,00	0,00	0,00
241	725121527	pítka nerezové+baterie pítka	soubor	2,00000	13 630,00	27 260,00	0,00	0,00
242	725215102	montáž umyvadla připevněného šrouby do zdiva	soubor	10,00000	658,00	6 580,00	0,00	0,00
243	7251012	umyvadlo ker.50cm, bílé	soub.	1,00000	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
244	7251013	Umyvadlo dětské ker.40cm, bílé	soub.	9,00000	1 739,00	15 651,00	0,00	0,00
245	72510121	Mýdelnička	soub	10,00000	376,00	3 760,00	0,00	0,00
246	7250007	koš uzavírací na hygienický odpad	soub	3,00000	470,00	1 410,00	0,00	0,00
247	725000885	Držák na toaletní papír+WC štěka+montáž	soub	10,00000	1 081,00	10 810,00	0,00	0,00
248	725249101	montáž vaničky sprchové	soubor	2,00000	1 410,00	2 820,00	0,00	0,00
249	725008	sprchová vanička	soub	2,00000	4 700,00	9 400,00	0,00	0,00
250	725249103	montáž koutu sprchového	soubor	2,00000	1 139,29	2 278,58	0,00	0,00
251	7250009	sprchový kout	soub	2,00000	7 520,00	15 040,00	0,00	0,00
252	7253311111	výlevka bez výtokových armatur keramická se , sklopnou plast.mřížkou 425mm	soubor	1,00000	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
253	725819401	montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací , trubičkou	soubor	36,00000	122,68	4 416,46	0,00	0,00
254	7251001	Ventil rohový 1/2"+připojovací trubičky	kus	36,00000	235,00	8 460,00	0,00	0,00

255	725822721	montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kuys	10,00000	188,00	1 880,00	0,00	0,00
256	7251002	baterie umyvadlová stoj.páková	kus	10,00000	1 410,00	14 100,00	0,00	0,00
257	725831411	montáž baterie sprchové	soubor	2,00000	329,00	658,00	0,00	0,00
258	7251003	baterie sprchová	kus	2,00000	1 175,00	2 350,00	0,00	0,00
259	72583141122	montáž baterie výlevková	soubor	1,00000	329,00	329,00	0,00	0,00
260	725100322	baterie výlevková	kus	1,00000	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00
261	728841411	montáž baterie dřezové	kus	1,00000	329,00	329,00	0,00	0,00
262	725100055	baterie dřezová páková	kus	1,00000	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
263	998725201	přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech , do 6m	%	4 625,85900	0,94	4 348,31	0,00	0,00
264	001121	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
265	001141	Stavební výpomoci (vysekání drážek a prostupů, zapravení)	hod	60,00000	280,00	16 800,00	0,00	0,00
266	001142	demontáže	hod	72,00000	200,00	14 400,00	0,00	0,00
267	0014	dopojení na stávající kanalizaci	kpl	10,00000	500,00	5 000,00	0,00	0,00
268	0016	dvířka o rozměru 2500x250mm+montáž	kpl	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 400,00		0,23
269	721242110RT1	Lapač sítěšních splavenin, kloub, zápachová klapka, koš na listí ve dvoře : 3	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00	0,08	0,23
Díl: 730		Ústřední vytápění				244 130,01		0,00
270	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, bez úpravy uchycenými sponami	m	230,00000	35,00	8 050,00	0,00	0,00
271	71301	izolace návleková tl.13mm/15	m	96,00000	14,10	1 353,60	0,00	0,00
272	71302	izolace návleková tl.13mm/18	m	37,00000	18,80	695,60	0,00	0,00
273	71350	izolace návleková tl.20mm/22	m	65,00000	32,90	2 138,50	0,00	0,00
274	71351	izolace návleková tl.20mm/28	m	32,00000	42,30	1 353,60	0,00	0,00
275	732421468	čerpadlo elektronické čerpadlo DN 25-60, 230V	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
276	733131103	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 3/4 PN 16 , do 100C, závitový	kus	2,00000	893,00	1 786,00	0,00	0,00
277	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením, D 15x1	m	96,00000	274,95	26 395,20	0,00	0,00
278	733223103	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením, D 18 x 1	m	37,00000	317,72	11 755,64	0,00	0,00
279	733223104	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením, D 22x1	m	65,00000	364,72	23 706,80	0,00	0,00
280	733223104	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením, D 28 x 1,5	m	32,00000	538,62	17 235,84	0,00	0,00
281	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	230,00000	23,50	5 405,00	0,00	0,00
282	998733201	přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech do 6m	%	783,91800	4,70	3 684,41	0,00	0,00
283	7340001	montáž termostatické hlavice	kus	18,00000	141,00	2 538,00	0,00	0,00
284	73455	termostatická hlavice s ochranou proti odcizení	kus	18,00000	423,00	7 614,00	0,00	0,00
285	734209103	montáž armatury závitové s jedním závitem, G 1/2	kus	2,00000	20,76	41,53	0,00	0,00
286	73404	kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí G 1/2	kus	2,00000	175,78	351,56	0,00	0,00
287	734209112	montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2	kus	21,00000	64,19	1 348,04	0,00	0,00
288	734691	šroubení rad.roh.VK G 1/2"	kus	17,00000	398,56	6 775,52	0,00	0,00
289	73451	ventil termostatický rad.př.1/2"	kus	2,00000	306,44	612,88	0,00	0,00
290	734690	šroubení rad.př.G 1/2"	kus	2,00000	329,00	658,00	0,00	0,00
291	73409	šroubení svěrné+opěrné pouzdro- d15	kus	36,00000	175,78	6 328,08	0,00	0,00
292	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 , do 100st.C, vyvažovací	kus	1,00000	1 438,20	1 438,20	0,00	0,00
293	734242414	ventil závitový zpětný přímý G1 PN 16, do 110st.C	kus	1,00000	470,00	470,00	0,00	0,00
294	734261235	šroubení topenářské přímé G1 PN 16, do 120st.C	kus	4,00000	188,00	752,00	0,00	0,00
295	734261237	šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120 st.C	kus	2,00000	84,41	168,82	0,00	0,00
296	734291244	filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130st.C, s vnitřními závitů	kus	1,00000	235,00	235,00	0,00	0,00
297	734292715	kohout kulový přímý G1 PN 42 do 185st.C, vnitřní závit	kus	3,00000	470,00	1 410,00	0,00	0,00
298	734411103	teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení pr.63mm délky 100mm	kus	2,00000	564,00	1 128,00	0,00	0,00
299	998734201	přesun hmot pro armatury v objektech do 6m	%	351,01700	4,70	1 649,78	0,00	0,00
300	735000912	vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního , s termostatickým ovládáním	kus	18,00000	141,00	2 538,00	0,00	0,00
301	73515902	tlaková zkouška otopných těles	kus	18,00000	94,00	1 692,00	0,00	0,00
302	735088	otopné těleso 11/060010-60 VK	kus	2,00000	2 115,00	4 230,00	0,00	0,00
303	735089	otopné těleso 21/060040-60 VK	kus	2,00000	1 880,00	3 760,00	0,00	0,00
304	43	přesun hmot pro izolace tepelné v objektech do 6m	%	129,91800	11,75	1 526,54	0,00	0,00
305	735090	otopné těleso 21/0600060-60 VK	kus	1,00000	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00
306	735091	otopné těleso 21/0600080-60 VK	kus	2,00000	2 444,00	4 888,00	0,00	0,00
307	735092	otopné těleso 21/060100-60 VK	kus	1,00000	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00

308	735093	otopné těleso 21/060110-60 VK	kus	1,00000	2 810,60	2 810,60	0,00	0,00
309	735095	otopné těleso 22/060120-60 VK	kus	3,00000	3 055,00	9 165,00	0,00	0,00
310	105	otopné těleso 22/060140-60 VK	kus	4,00000	3 290,00	13 160,00	0,00	0,00
311	735103	ochrana průvzdušné krytování otopných těles, +montáž	kus	12,00000	94,00	1 128,00	0,00	0,00
312	735159110	montáž otopných těles panelových jednořadových , délky do 1500mm	kus	2,00000	282,00	564,00	0,00	0,00
313	735159220	montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500mm	kus	15,00000	329,00	4 935,00	0,00	0,00
314	735164512	montáž otopného tělesa trubkového na stěnu, výška tělesa přes 1500mm	kus	2,00000	376,00	752,00	0,00	0,00
315	73509175	otopné těleso trubkové KLM 1500.600	kus	2,00000	2 350,00	4 700,00	0,00	0,00
316	998735201	přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m	%	1 224,53500	0,50	612,27	0,00	0,00
317	00111	revize	soub.	1,00000	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
318	001141	stavební výpomoci (vysekání drážek, prostupů)	hod	36,00000	282,00	10 152,00	0,00	0,00
319	001142	nápojení na stav.rozvdý UT	kus	2,00000	1 880,00	3 760,00	0,00	0,00
320	001143	vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy	hod	18,00000	282,00	5 076,00	0,00	0,00
321	001144	Drobné elektro práce pro napojení čerpadla nové , větve, regulace+termostat pro řízení větve	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
322	001145	demontáže	hod	48,00000	200,00	9 600,00	0,00	0,00
323	001146	vyvážení a zareglování otopné soustavy	hod	18,00000	230,00	4 140,00	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				344 721,19		14,02
324	762711830R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	576,60000	44,25	25 517,14	0,00	0,09
		přístřešek na dvoře: :						
		3*3+6,5*2+1*7		29,00000				
		sedlová střecha: :						
		pozednice+krokve: :						
		2*22,6+2*27*5,6		347,60000				
		pultová dvoení střecha: :						
		200		200,00000				
325	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	255,94500	16,20	4 146,18	0,00	0,00
		sedlová rušená střecha: :						
		5,65*2*22,65		255,94500				
326	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	6,50000	29,13	189,36	0,00	0,00
		přístřešek ve dvoře: :						
		6,5*1		6,50000				
327	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	200,00000	29,13	5 826,39	0,00	0,00
		pultová dvorní střecha: :						
		200		200,00000				
328	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 60 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	402,20000	29,31	11 789,67	0,00	0,37
		distanční latě pro radiační izolaci podhledu-horní rošt,						
		spodní rošt: :						
		součástí položky sdk položky: :						
		dvorní střecha: :						
		186		186,00000				
		uliční: :						
		9,4*23		216,20000				
329	762330010RAT	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2, hranoly 6 x 10 cm, včetně dodávky	m	30,00000	227,14	6 814,11	0,01	0,22
		konstrukce tubusu okna nad míst.223 a 221: :						
		30		30,00000				
330	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, bednění ve specifikaci	m2	491,14000	90,00	44 202,60	0,00	0,00
		uliční+dvorní: :						
		10*25		250,00000				
		10,2*8,2+15*10,5		241,14000				
331	60725017R	Deska dřevoštěpková tl. 25 mm	m2	491,14000	235,00	115 417,90	0,01	7,27
		uliční+dvorní: :						
		10*25		250,00000				
		10,2*8,2+15*10,5		241,14000				
332	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	99,20000	275,00	27 280,00	0,01	1,11
		pozednice: :						
		2*26,4+22,7+12,3+11,4		99,20000				
333	762332119RTx	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/20	m	260,00000	129,41	33 645,55	0,01	2,90

		krokve uliční střechy : 26*10		260,00000					
334	28323358R	Fólie izolační radiační kontaktní 1,5mm, R=1,1m2K/W, za kastlíky žaluzii v 1np, nalepení	m	7,08750	516,76	3 662,50	0,00	0,00	
		0,25*(3,5+1,45*9+1,2+1,5+2,1+0,9*4+1,7*2)		7,08750					
335	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,34660	1 357,50	8 615,51	0,02	0,15	
		0,18*0,1*10*26		4,68000					
		0,14*0,12*(2*26,4+22,7+12,3+11,4)		1,66660					
336	762421120RT2	Samostatný požární předěl, deska cementotřísková 2 x12mm, ocel.rošt, EI 30	m2	91,90900	203,17	18 673,38	0,01	1,05	
		staticky nezávislé na dřevěném krovu- vyneseno ocel.konzolami :							
		kotvenými do stěny (pouze u dvorních střech, : :							
		u uličních kotveno na dřev.krov) :							
		uliční přesah :							
		0,8*23		18,40000					
		dvorní přesah- svislá část :							
		(1,4*1,1+0,5+0,25)*(11,5+3,5+17,1)		73,50900					
337	762710010RAA	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 120 cm2, hranoly 6 x 10 cm	m	114,40000	266,97	30 540,90	0,01	0,86	
		skladba K-dvorní přesah střechy :							
		vodorovné hranolky+svislé hranolky :							
		2*(11,4+16,8+3)		62,40000					
		52*1		52,00000					
338	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	14,00000	600,00	8 400,00	0,00	0,00	
Díl:	763	Dřevostavby				263 741,12		7,85	
339	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradových vazníků, vč.kompl.usazení na stavbě	m	222,80000	1 162,62	259 031,12	0,04	7,85	
		dvorní střecha :							
		10*8+14*10,2		222,80000					
340	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	7,85000	600,00	4 710,00	0,00	0,00	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				172 085,72		0,78	
341	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu pozinkovaného	m	46,00000	62,54	2 877,05	0,00	0,00	
		23*2		46,00000					
342	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	16,00000	41,82	669,12	0,00	0,00	
		4*4		16,00000					
343	764900010RAA	Demontáž krytiny střeš, z plechu pozinkovaného pultová střecha ve dvoře :	m2	200,00000	63,35	12 670,00	0,00	0,00	
		200		200,00000					
344	764410010RA	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm akapnice nad ukončením etics :	m	35,70000	497,75	17 769,68	0,00	0,11	
		uliční+dvorní+průjezd :							
		5,5+22,7+5,5+2		35,70000					
345	764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 500 mm uliční fasáda okna stávající :	m	16,55000	921,30	15 247,50	0,00	0,07	
		9*1,45+3,5		16,55000					
346	764510410RAx	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 400 mm okna stávající dvorní fasády :	m	11,75000	859,75	10 102,06	0,00	0,03	
		1,2+1,5*3+2,1+0,9*3+1,25		11,75000					
347	764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 mm okna nástavby :	m	17,05000	763,83	13 023,29	0,00	0,04	
		uliční+dvorní :							
		7*1,45		10,15000					
		0,9+4*1,2+2*0,6		6,90000					
348	764252407R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm, vč.háků	m	54,40000	583,73	31 754,64	0,00	0,23	
		23,3+10,1+2,2+13,3+5,5		54,40000					
349	764259618R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý, 500/150 mm	kus	6,00000	610,88	3 665,25	0,00	0,00	
350	764292441R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 500 mm, klínové těsnění	m	24,00000	520,38	12 489,00	0,00	0,08	
351	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	18,20000	454,31	8 268,44	0,00	0,06	
		10+8,2		18,20000					
352	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	22,00000	418,56	9 208,38	0,00	0,06	
		3+10+9		22,00000					
353	764551614ROT	Koleno z Ti Zn, kruhové, D 150 mm, montáž	kus	6,00000	420,37	2 522,24	0,00	0,00	
354	764554410RAD	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 150 mm, vč.zděří	m	39,00000	793,69	30 954,07	0,00	0,10	
		uliční+dvorní :							

		9+8 8*2+6		17,00000 22,00000					
355	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,73000	500,00	865,00	0,00	0,00	
Díl:	765	Krytiny tvrdé				64 966,76		0,09	
356	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti sedlová střecha: : 5,65*2*22,65	m2	255,94500	49,78	12 739,66	0,00	0,00	
357	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti laťů do 1 m, vč.dodávky laťů 40/60mm uliční+dvorní: : 10*25 10,2*8,2+15*10,5	m2	255,94500 491,14000	22,63	11 112,04	0,00	0,00	
358	765799311RK7	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů, vč. podstřeš.kontaktní difúzní fólie, skladba E1+E2 10*23+10,2*8,3+13,3*10,5	m2	250,00000 241,14000 454,31000	90,50	41 115,06	0,00	0,09	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				23 043,00		0,12	
359	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 180 cm v míst.225: : 1	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,12	0,12	
360	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,00000 0,12000	4 525,00	543,00	0,00	0,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				223 648,55		0,25	
361	767200001RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry zábradlí schodiště ve dvorní přístavbě: : 8	m	8,00000	1 719,50	13 756,00	0,02	0,14	
362	41	vyrovnávací rampa ocelová rozm.1,2x1m, vč.montáže, převýšení do 10cm, nátěr-ocel.plotna+vingly dveře do školní kuchyně: : 1	ks	8,00000 1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
363	767995108R01	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg, vč.dodávky dvorní vnější schodiště-nosná kce: : větší vnější schodiště: : U 180= 22kg/m: : jakl 100/100/5=15kg/m: : 22*(4,6*2+1,2*5+1,5*2) 15*(6,8*2+3+2*1,2) menší vnější schodiště: : 22*(2,7*2+1,2*7+3,9*2) 15*(6,8*2+3,2+2*1,2)	kg	1 448,60000	67,88	98 323,73	0,00	0,07	
364	13	úprava stávajícího zábradlí balkonu při napojení, únikové pavlače	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
365	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, vč.dodávky vingl 100/100/10mm=15,04kg/m: : vingl podporující žb desku vnějš.schodišť: : bude chem.kotvami zakotven do zdiva z cihel: : plných a žb věnce, kotvení po cca 1m: : 15,04*(4,5+4+1,3+2) 15,04*(2,6+4,5+1,1)	kg	300,80000	142,55	42 878,00	0,00	0,02	
366	767995104R00	Výr., montáž, dodávka kov. atypických konstr.50 kg, kce vynášející dvorní požární předěl skladba zn. I jekl 60/60/4 = 6,71kg/m: : svažené konzoly: : 11*(1+1,2+1,1)*6,71 vaznice navařené nha čela konzol: : (13,3+2,3+10,1)*6,71	kg	416,02000	84,17	35 014,32	0,00	0,02	
367	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,26000	4 525,00	1 176,50	0,00	0,00	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				184 933,87		1,34	
368	771570012RAI	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci podlahy na terénu-dvorní přístavba-míst.134 a 135: : 2,4+17,64 nástavba-míst.216, 217, 220, 223, 226, 230: : 2,4+17,64+8,76+7,12+2,34+10,05+17,02+2,85 m.231, 233: : 11,22+6,37	m2	105,81000	520,00	55 021,20	0,01	1,03	
369	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele schodiště vnitřní: : 13	m2	20,04000 68,18000 17,59000 32,80000	742,09	24 340,58	0,00	0,15	

370	3	vnější schodiště: : 1,2*(4,5+4)+1,2*(4,5+3,5) Dlažba keramická, cenová úroveň 500kč/m2 dlažba na soklíky+rezerva: : 6 schodiště ve dvorní přístavbě: : 10,3 podlahy na terénu-dvorní přístavba-míst.134 a 135: : 2,4+17,64 nástavba-míst.216, 217, 220, 223, 226, 230: : 2,4+17,64+8,76+7,12+2,34+10,05+17,02+2,85	m2	19,80000 104,52000	500,00	52 260,00	0,00	0,00
371	29	dlažba keramická mrazuvzdorná, protiskluzná, cenová úroveň 700kč/m2 m.231, 233: : 11,22+6,37 dlažba na soklíky: : 2 vnější schodiště: : 1,2*(4,5+4)+1,2*(4,5+3,5)	m2	39,39000 17,59000 2,00000 19,80000	700,00	27 573,00	0,00	0,00
372	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby podlahy na terénu-dvorní přístavba-míst.134 a 135: : 2,4+17,64 nástavba-míst.216, 217, 220, 223, 226, 230: : 2,4+17,64+8,76+7,12+2,34+10,05+17,02+2,85 m.231, 233: : 11,22+6,37 schodiště vnitřní: : 13 vnější schodiště: : 1,2*(4,5+4)+1,2*(4,5+3,5)	m2	138,61000 20,04000 68,18000 17,59000 13,00000 19,80000	36,92	5 118,04	0,00	0,03
373	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky dlaždice 20x20 napůl: : m.135+schodiště: : 18*0,5 10,5*0,5 m.134, 220, 223, 226, 230, 231, 233: : (6,4-0,7)*0,5 (6,15-0,7)*0,5 (12,7-0,8*3)*0,5 (17,3-0,8*3)*0,5 (6,8-0,9*2)*0,5 11*0,5 6,2*0,5	m	43,52500 9,00000 5,25000 2,85000 2,72500 5,15000 7,45000 2,50000 5,50000 3,10000	72,04	3 135,45	0,00	0,00
374	59531074Rt	Překlad nosný porobetonový 300x249x2000mm, montáž ve dvorní přístavbě nad schodištěm: : 1	kus	1,00000 1,00000	678,75	678,75	0,05	0,05
375	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10, obklad ve specifikaci	m2	10,30000	742,09	7 643,54	0,00	0,05
376	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m.135+schodiště: : 18 10,5 m.134, 220, 223, 226, 230, 231, 233: : (6,4-0,7) (6,15-0,7) (12,7-0,8*3) (17,3-0,8*3) (6,8-0,9*2) 11 6,2	m	87,05000 18,00000 10,50000 5,70000 5,45000 10,30000 14,90000 5,00000 11,00000 6,20000	94,12	8 193,15	0,00	0,03
377	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,34000	724,00	970,16	0,00	0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				359 305,63		3,44

378	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků z vinylu míst.133, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 227, 228,229: :	m	194,80000	75,84	14 773,44	0,00	0,11
		20,3-(0,8*2+0,7+0,9)		17,10000				
		12,1-(0,8+0,7)		10,60000				
		16-(0,8+0,7)		14,50000				
		12,1-(0,8*3)		9,70000				
		34,2-0,8*2		32,60000				
		10,5-0,8		9,70000				
		24,2-(0,8*2+0,9)		21,70000				
		44-(0,8*3+1,5)		40,10000				
		5,1		5,10000				
		19,3-(2*0,9+0,8)		16,70000				
		šatna v přizemí: :						
		20,5-0,8-0,9*3		17,00000				
379	776976365R00	Náběhový rám Al široký šířky 65 mm, vč.montáže čistící zona-rohož v míst.135: :	m	4,00000	439,83	1 759,32	0,00	0,00
		4*1		4,00000				
380	69742504R	Rohož - čistící zóna vč.montáže míst.135: :	m2	1,00000	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00
		1*1		1,00000				
381	553811072R	odvodněný box s ocelovým škrabákem, 100 x 50 cm, montáž před dveřmi a vnějšími schody ve školní zahradě: :	kus	3,00000	2 760,25	8 280,75	0,01	0,04
		3		3,00000				
382	611-94205R	Podlaha plovoucí Vinyl Click 5 mm, tř.zátěže 33, vč.systémové podložky tl.2mm, montáž míst.133, 218,219,221, 222,224, 225, 227,228,229,: :	m2	298,92000	1 086,00	324 627,12	0,01	3,29
		22,3+15,02+6,42+9,07+73,2+4,72+35,56+113,35+2,16+1 7,12		298,92000				
383	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	3,44000	500,00	1 720,00	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				80 209,31		0,23
384	781475114RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, flex.lepidlo, spár.hmota míst.134, 220, 222, 223, 225, 226, 227: :	m2	63,75500	520,00	33 152,60	0,00	0,23
		1,5*(2,4-0,7)		2,55000				
		1,5*(6,15-0,7)		8,17500				
		1,5*1		1,50000				
		2*(12,7-3*0,8)-0,9*1-0,4*1		19,30000				
		(1,5-0,9)*(2,05+1)		1,83000				
		2*(17,3-0,8*3)-1*0,9		28,90000				
		1,5*1		1,50000				
385	30	Keramický obklad dle výběru investora, cenová úroveň 600kč/m2 míst.134, 220, 222, 223, 225, 226, 227: :	m2	63,75500	600,00	38 253,00	0,00	0,00
		1,5*(2,4-0,7)		2,55000				
		1,5*(6,15-0,7)		8,17500				
		1,5*1		1,50000				
		2*(12,7-3*0,8)-0,9*1-0,4*1		19,30000				
		(1,5-0,9)*(2,05+1)		1,83000				
		2*(17,3-0,8*3)-1*0,9		28,90000				
		1,5*1		1,50000				
386	781900020RA0	Odsekání obkladů vnějších odstranění kabínce-před etics ostění- uliční+dvorní fasáda: :	m2	35,00000	236,67	8 283,33	0,00	0,00
		26+9		35,00000				
387	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,23000	2 262,50	520,38	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				78 095,35		0,40
388	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální pod malbu vnitřní povrchy: :	m2	1 360,79500	14,39	19 581,16	0,00	0,10
		SDK stěny: :						
		50,5+92+20,3		162,80000				
		vnitřní stěny a přičky: :						
		108+5,5+663,1		776,60000				
		stropy míst.133, 134, 135 a nástavba: :						
		22,3+2,4+17,64		42,34000				
		8,76+7,12+15,02+6,42+2,34+9,07+82+10,05+4,72+35,56 +17,02+127+2,16		327,24000				
		17,12+2,85		19,97000				


		odečet obkladů : míst.134, 220, 222, 223, 225, 226, 227 : : -1,5*(2,4-0,7) -1,5*(6,15-0,7) -1,5*1 -2*(12,7-3*0,8)-0,9*1-0,4*1 -(1,5-0,9)*(2,05+1) -2*(17,3-0,8*3)-1*0,9 -1,5*1 oprava podhledů v případě zatečení v 1np při realizaci nástavby : : 100		-2,55000 -8,17500 -1,50000 -21,90000 -1,83000 -30,70000 -1,50000				
389	784195312R00	Malba tekutá bílá, 2 x, ořetru odolná vnitřní povrchy : SDK stěny : 50,5+92+20,3 vnitřní stěny a přičky : 108+5,5+663,1 stropy míst.133, 134, 135 a nástavba : 22,3+2,4+17,64 8,76+7,12+15,02+6,42+2,34+9,07+82+10,05+4,72+35,56 +17,02+127+2,16 17,12+2,85 odečet obkladů : míst.134, 220, 222, 223, 225, 226, 227 : : -1,5*(2,4-0,7) -1,5*(6,15-0,7) -1,5*1 -2*(12,7-3*0,8)-0,9*1-0,4*1 -(1,5-0,9)*(2,05+1) -2*(17,3-0,8*3)-1*0,9 -1,5*1 oprava podhledů v případě zatečení v 1np při realizaci nástavby : : 100	m2	1 360,79500 162,80000 776,60000 42,34000 327,24000 19,97000 -2,55000 -8,17500 -1,50000 -21,90000 -1,83000 -30,70000 -1,50000 100,00000	43,00	58 514,19	0,00	0,30
Díl:	M21	Elektromontáže				478 657,40		3,67
390	31	Nouzové svítidlo LED	ks	9,00000	1 269,00	11 421,00	0,00	0,00
391	44	Svítidlo orientační LED min 1200 lm	ks	10,00000	1 316,00	13 160,00	0,00	0,00
392	46	Svítidlo LED min 1200 lm	ks	1,00000	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
393	49	svídlo stropní LED min 1500 lm	ks	8,00000	1 410,00	11 280,00	0,00	0,00
394	50	LED svítidlo s čidlern IP54	ks	6,00000	1 692,00	10 152,00	0,00	0,00
395	51	svítidlo lineární LED AREL3000RL1KVM	ks	32,00000	2 350,00	75 200,00	0,00	0,00
396	52	přírážka za podružný materiál	%	3,00000	376,00	1 128,00	0,00	0,00
397	53	bourací práce drážky	hod	140,00000	235,00	32 900,00	0,00	0,00
398	54	krabice přístrojová kp68, kz3, bez zapojení	ks	64,00000	18,80	1 203,20	0,00	0,00
399	55	krabice odbočná kr 68, se zapojením-kruhová	ks	11,00000	18,80	206,80	0,00	0,00
400	58	krabice odbočná KO 97	kus	4,00000	94,00	376,00	0,00	0,00
401	56	průrazy, prostupy	hod	24,00000	235,00	5 640,00	0,00	0,00
402	57	spínač-řaz. 1.obyč.prostředí	ks	3,00000	235,00	705,00	0,00	0,00
403	59	ukončení vodičů v rozvaděči+zapojení do 6mm2	kus	60,00000	23,50	1 410,00	0,00	0,00
404	60	vodič cy 6, cya 16	kus	66,00000	23,50	1 551,00	0,00	0,00
405	61	spínač-řaz. 5,6 obyč. prostředí	ks	19,00000	235,00	4 465,00	0,00	0,00
406	62	spínač-řaz. 7, obyč.prostředí	kus	4,00000	235,00	940,00	0,00	0,00
407	63	montáž svítidla nouzového	kus	9,00000	329,00	2 961,00	0,00	0,00
408	64	zásuvka domovní zapuštěná-provedení 2P+z	kus	5,00000	235,00	1 175,00	0,00	0,00
409	65	zásuvka domovní zapuštěná- 2P+Z, dvojí zapojení	kus	31,00000	235,00	7 285,00	0,00	0,00
410	67	montáž svítidla s čidlern	kus	6,00000	329,00	1 974,00	0,00	0,00
411	68	svítidlo montáž nástěnné stropní	kus	9,00000	329,00	2 961,00	0,00	0,00
412	69	montáž svět lineárního	kus	32,00000	399,50	12 784,00	0,00	0,00
413	70	montáž rozvodnic	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
414	71	manipulace s nn	hod	6,00000	470,00	2 820,00	0,00	0,00
415	72	ventilátor 100	ks	1,00000	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00
416	73	ventilátor 800m3/hod mezipotrubní 160 silent	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
417	74	ezs doplnění vč.kabeláži	kpt	1,00000	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
418	75	domácí telefon video doplnění 2x monitor kabeláž , 80m komplet, dodávka vč.montáže a zprovoznění	kpt	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

419	76	montáž kabel 4 x35 přívod	m	16,00000	23,50	376,00	0,00	0,00
420	77	svítidlo orientační montáž	kus	14,00000	282,00	3 948,00	0,00	0,00
421	78	kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	800,00000	15,04	12 032,00	0,00	0,00
422	79	mont hlavního a dopl posp	hod	16,00000	282,00	4 512,00	0,00	0,00
423	80	JBT S 3558-A01340 Č.1 KOMPL.	kus	3,00000	94,00	282,00	0,00	0,00
424	81	JBT S 3558-A05340 Č.5 KOMPL.	ks	4,00000	94,00	376,00	0,00	0,00
425	82	JBT S 3558-A06340 č.6 kompl.	kus	14,00000	94,00	1 316,00	0,00	0,00
426	83	JBT S 3558-A07340 č.7	kus	4,00000	94,00	376,00	0,00	0,00
427	84	JBT S3559-A01345 ř.1S kompl	kus	1,00000	94,00	94,00	0,00	0,00
428	85	vstupní systém doplnění 2 x čtečka biometrických, údajů vč.kabeláží do systému doplnění	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
429	86	JBT Z 5512A-2349 B komplet 2x	kus	31,00000	141,00	4 371,00	0,00	0,00
430	87	JBT Z 5518A-A2349 B komplet	kus	4,00000	141,00	564,00	0,00	0,00
431	88	ventilátor 100	kus	1,00000	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00
432	89	ventilátor 800m3/hod mezipotrubní 160 silent	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
433	90	vodič CYA 16	m	20,00000	47,00	940,00	0,00	0,00
434	91	ZS 16 + pas Cu	ks	8,00000	56,40	451,20	0,00	0,00
435	92	kabel CYKY 4 x35	m	16,00000	376,00	6 016,00	0,00	0,00
436	93	kabel CYKY O 3x 1,5	m	60,00000	23,50	1 410,00	0,00	0,00
437	94	kabel CYKY J 3 x 1,5	m	370,00000	23,50	8 695,00	0,00	0,00
438	95	kabel CYKY J 3 x 2,5	m	300,00000	23,50	7 050,00	0,00	0,00
439	96	vodič cy 6	m	56,00000	21,15	1 184,40	0,00	0,00
440	97	KO krabice KO97	ks	4,00000	94,00	376,00	0,00	0,00
441	98	eqipotenciální svorkovnice	ks	1,00000	620,40	620,40	0,00	0,00
442	99	KO Krabice KU 68-1901	ks	64,00000	18,80	1 203,20	0,00	0,00
443	100	KO krabice KU 68-1903	ks	24,00000	18,80	451,20	0,00	0,00
444	101	přirážka za podružný materiál m21 6/100	%	0,06000	9 400,00	564,00	0,00	0,00
445	102	HZS revize provoz.souboru	hod	25,00000	329,00	8 225,00	0,00	0,00
446	103	rozvaděče RP 2np	ks	1,00000	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
447	104	mimostaveništní doprava 6/100	%	0,06000	9 400,00	564,00	0,00	0,00
448	45	zednické výpomoci	hod	50,00000	235,00	11 750,00	0,00	0,00
449	220261664R00	Zazdění drážky, elektroinstalce	m	200,00000	15,04	3 008,00	0,02	3,37
450	210200020RAB	Hromosvod, vč.revize	kompl	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,30	0,30
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař			3 515,60	13 442,00		0,00
451	32	nástěnný axiální ventilátor V= min.100m3/h,vč., zpětné klapky a nastavení zpožděného doběhu,montáž	ks	2,00000	4 700,00	9 400,00	0,00	0,00
		míst.134+128: : 1+1		2,00000				
452	33	Trouba spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná, vč.montáže na zvěsech s podložením gumou míst.134+128: : 6	ks	6,00000	423,00	2 538,00	0,00	0,00
				6,00000				
453	34	VZT koleno, pozink.plech st., pr.125mm, vč.montáže	ks	2,00000	470,00	940,00	0,00	0,00
454	35	Výfukový kus, pozink, DN125, montáž	ks	1,00000	564,00	564,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				120 000,00		0,00
455	66	zařízení staveniště	-	1,00000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Díl: 795		Požární bezpečnost				55 330,42		0,18
456	36	Autonomní detekce a signalizace , , vč.montáže na podhled míst 222+227: : 1+1	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
				2,00000				
457	37	Výstražné značky-plast- viz.požárně bezp.řešení,, montáž 8	ks	8,00000	135,75	1 086,00	0,00	0,00
				8,00000				
458	38	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí, schopností 27A (9kg)+revize+montáž	ks	3,00000	1 810,00	5 430,00	0,00	0,00
459	39	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopno, 21A (6kg)+revize+montáž	ks	2,00000	1 176,50	2 353,00	0,00	0,00
460	40	Protipožární ucpávka/manžeta EI 45, 'prostupy instalcí přes sřešní vazníky, přes strop	ks	5,00000	2 986,50	14 932,50	0,00	0,00
461	713511362RTx	Nátěr protipožární R 30 míst.227 sloup: : 2 vnější únik.schodiště-kovové prvky, vingle, jekly ap.: : 20	m2	24,35200	678,75	16 528,92	0,01	0,18
				2,00000				
				20,00000				

		nosnik P17: : (0,22*2+0,08*2)*(0,3+2,5+1,12)		2,35200				
--	--	---	--	---------	--	--	--	--

26	9 735 591,00
----	--------------

33



Položkový rozpočet

Zakázka: MŠ BLAŽOVICE II. ETAPA- nezpůsobilé výdaje

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: DMC Brno s.r.o.
 Hvězdová 13
 602 00 Brno

IČ: 07137249
 DIČ: CZ07137249

Rozpis ceny

Celkem

HSV			441 821,76
PSV			3 178,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			445 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	445 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	93 450,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **538 450,00 CZK**

v

dne

25. 2. 2019

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele



DMC Brno s.r.o.
 Hvězdová 308/13, 602 00 Brno
 IČ: 07137249

7

Popis rozpočtu: -
zateplení přízemních stěn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			26 859,09
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			27 119,02
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			387 843,65
713	Izolace tepelné	PSV			3 178,24
Cena celkem					445 000,00

Položkový rozpočet

S:	MŠ BLAŽOVICE II.ETAPA- nezpůsobilé výdaje
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				26 859,09		0,00
1	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb před ETICS: : uliční+dvorní fasáda: : 9+62+5,5+7+3,5+6 11+15+58+9+4 ostění: : 31,5	m2	221,50000	121,26	26 859,09	0,00	0,00
				93,00000				
				97,00000				
				31,50000				
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				27 119,02		0,18
2	602016195R00	Penetrace hloubková stěn, před vyrovnáním vnějších omítek a ETICS pod etics: : 9+62+5,5+7+3,5+6+11+15+58+9+4+31,5 nástavba- na štuk: : uliční: : 80 dvorní: : 99+3,1*7 štít u RD: : 45 uliční přesah: : 0,8*23 dvorní přesah: : (1,4*1,1+0,5+0,25)*(11,5+3,5+17,1)	m2	559,10900	48,50	27 119,02	0,00	0,18
				221,50000				
				80,00000				
				120,70000				
				45,00000				
				18,40000				
				73,50900				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				387 843,65		12,55
3	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 odsok na ETICS tl.16cm dle PBŘ (SYSTÉMOVĚ DVOJNÁSOBNĚ PERLINKOU BEZ: : ZAKLÁDACÍ LIŠTY): : uliční+dvorní+průjezd: : (15+11)+(9)+5,5	m2	40,50000	1 147,23	46 462,87	0,02	0,69
				40,50000				
4	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ ULIČNÍ+DVORNÍ: : 7+6+17	m2	30,00000	574,48	17 234,40	0,01	0,24
				30,00000				
5	62231153R00	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, silikát.probarv.omítka uliční fasáda: : 0,65*(2,7*2+1,55) 0,35*(2*2,04+3,5) 0,35*(2*2,04+1,45)*9 dvorní: : 0,3*(2*1,45+1,2) 0,3*(2*1,45+1,5) 0,3*(2*1,45+2,09) 0,3*(1,05*2+0,85) 0,3*(2*2,75+1)	m2	31,47200	1 399,22	44 036,25	0,01	0,42
				4,51750				
				2,65300				
				17,41950				
				1,23000				
				1,32000				
				1,49700				
				0,88500				
				1,95000				
6	622311335RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.160 mm, silikát.probarv.omítka uliční+dvorní fasáda+průjezd: : 58+46+43	m2	147,00000	1 002,75	147 404,46	0,01	2,07
				147,00000				
7	31	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě , poštovní schránka, tabulky, po provedení ETICS	ks	4,00000	1 290,00	5 160,00	0,00	0,00
8	622311835RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 160 mm, silikát.probarv.omítka uliční+dvorní+průjezd: : (9+4)+(3,5+6)+20	m2	42,50000	1 503,28	63 889,40	0,04	1,76
				42,50000				
9	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %, nesoudržné omítky před ETICS a vyrovnáním	m2	221,00000	132,00	29 172,31	0,03	7,34
10	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan uliční+dvorní: : 1,45*16+3,5	m	45,30000	76,02	3 443,89	0,00	0,00
				26,70000				

11	622421492R00	1,2+1,5+2,1+0,85+0,9+1,25+0,9+1,5*2+1,2+0,6+0,6+1,2*3+0,9		18,60000				
		Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou, (APU lišta)	m	277,00000	73,36	20 320,17	0,00	0,03
		vnitřní+vnější- pro uliční a dvorní fasády: :						
		$2*(3,5+2*2,05)+2*(2,7*2+1,55)+2*9*(1,45+2*2,05)+2*7*(3*1,45)$		189,90000				
12	622421491R00	$2*(2,9*2+1)+2*(1,2+2*1,45)+(3*1,45*2)*2+(2*1,45+3,1)*2+(0,85+2*1,05)*2$		57,10000				
		$2*(0,9+2*1)+2*(3*0,9)+2*(3*0,6)+2*(0,6+2*1,25)+2*(1,5*3)+2*(1,25+2*2,2)+(2*2+1)*2*2+(3*1,2+2*1,43)*4*2+(0,9*3+1,43*2)*2$		30,00000				
		Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	138,50000	77,40	10 719,90	0,00	0,00
		uliční a dvorní fasády: :						
Díl:	713	$(3,5+2*2,05)+(2,7*2+1,55)+9*(1,45+2*2,05)+7*(3*1,45)$		94,95000				
		$(2,9*2+1)+(1,2+2*1,45)+3*1,45*2+(2*1,45+3,1)+(0,85+2*1,05)$		28,55000				
		$(0,9+2*1)+(3*0,9)+(3*0,6)+(0,6+2*1,25)+(1,5*3)$		15,00000				
		$+(1,25+2*2,2)+(2*2+1)*2+(3*1,2+2*1,43)*4+(0,9*3+1,43*2):$						
13	998713102R00	Izolace tepelné				3 178,24		0,00
		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	12,74000	249,47	3 178,24	0,00	0,00
		12,56+0,18		12,74000				

26

445 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **MŠ Blažovice- II.etapa- vedlejší aktivita**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **DMC Brno s.r.o.**

IČ: **07137249**

Hvězdová 13

DIČ: **CZ07137249**

602 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 150,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

18 150,00 CZK

v

dne

25. 2. 2019



 Za zhotovitele



 Za objednatele



DMC Brno s.r.o.
 Hvězdová 908/13, 602 00 Brno
 IČ: 07137249

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			15 000,00
Cena celkem					15 000,00

Položkový rozpočet

S:	MŠ Blažovice- II.etapa- vedlejší aktivita
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				15 000,00		0,00
1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 <i>po stavebních pracech: :</i> 200	m2	200,00000	25,00	5 000,00	0,00	0,00
2	183204112R00	Výsadba trvalek, vč.úpravy zeminy+dodávky rostlin, druhy trvalek budou určeny při realizaci	kus	20,00000	500,00	10 000,00	0,00	0,00

26	15 000,00
----	-----------

