

Smlouva o dílo č. 028/17

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Velký Týnec
Sídlo: Zámecká 25, 783 72 Velký Týnec
Zastoupený: PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D., starostou
Tel. / mail: +420 585 151 111 / starosta@velkytynec.cz
IČ / DIČ: 00299669/ CZ00299669
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1800398349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: MS-stavby s.r.o.
Sídlo: Jilemnického 5/51, 779 00 Olomouc-Nedvězí
Zastoupený: Markem Spáčil - jednatelem
Tel. / mail: 585 941 090 / spacil@ms-stavby.cz
IČ / DIČ: 26798425 / CZ26798425
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, odd. C vložka 25497
Bankovní spojení: KB č.ú.: 107-4671410287 / 0100
ČS č.ú.: 1809801309/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Spáčil - jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Radim Lamač – vedoucí výroby
(dále jen *zhotovitel*)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je realizace stavebních činností a souvisejících dodávek při realizaci Sběrného dvora Velký Týnec. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr Velký Týnec“.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.3 Dílem se rozumí novostavba sběrného dvora. Technické detaily stavby jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci pro provádění staveb, kterou zpracovala firma Projekční a inženýrská kancelář Ing Miroslav Kasal IČ: 11569824, ČKAIT 1200823 dokumentace

z data 07/16. Tato projektová dokumentace byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.
 Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 1. 4. 2018
 (předání staveniště proběhne na vyzvu objednatele)
 Předpokládaný termín dokončení díla a předání objednateli: **90 dní od předání staveniště**
- 3.2 Objednatel poskytne zhotoviteli k realizaci díla potřebnou součinnost.
- 3.3 Pokud dojde k posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo k přerušení realizace díla z důvodu nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky pro realizaci příslušných technologických postupů) bude termín dokončení a předání díla posunut o shodný počet kalendářních dnů, kolik činí toto zpoždění či přerušení.
- 3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 3.5 Místem realizace díla je parc. č. 1828/5, parc. č. 1828/8, parc. č. 1829/1 v katastrálním území Velký Týnec, obec Velký Týnec.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 1 756 445,85 Kč |
| DPH 21 %: | 368 853,63 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 2 125 299,48 Kč |
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Cena díla se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.
- 4.3 Veškeré plnění nad rámec rozsahu díla (vícepráce) nebo pod tento rámec (méněpráce), změny technologií či materiálů – jak na žádost objednatele, tak z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy – musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseno oběma stranami.
- 4.5 Ujednání o rozsahu změny plnění díla, o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů bude předmětem číslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem na základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy na konci kalendářního měsíce, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Závěrečná část ceny díla bude zúčtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu.

- 5.2 Splatnost dílčích faktur i zúčtovací faktury se sjednává na **30** dní ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání zhotovitelem, faktura bude považována za včas uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.5 Na faktuře musí být uvedeno číslo a název projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003049
Výstavba sběrného dvora obec Velký Týnec

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod.
- 6.3 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele.
- 6.4 Potřebné záznamy mohou provádět: technický dozor objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo.
- 6.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo následně) stavbyvedoucí, případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému zástupci objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den. Pokud technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k zápisu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 6.7 Povinnost vést stavební deník zhotovitelem končí dnem předání a převzetí díla.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a projektovou dokumentaci stavby nejpozději 5 dnů před termínem zahájení realizace díla.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.
- 7.4 Při odevzdání staveniště vytýčí objednatel veškeré podzemní a nadzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi a odevzdá zhotoviteli souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo zhotovovat – lze dořešit po vzájemné dohodě se zhotovitelem, který toto je schopen zabezpečit. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich poškození.
- 7.5 Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které nebudou vytýčeny při převzetí staveniště.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat – zápisem ve stavebním deníku – objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím. Kontrola bude provedena v termínu stanoveném zhotovitelem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je oprávněn zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, a to na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedeny.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření s odpady.
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k řádnému provedení díla. Objednatel je zodpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
- 8.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese náklady zhotovitel.

- 8.6 Zhotovitel při předávce díla doloží skutečné zaměření provedení díla, včetně geometrického plánu.
- 8.7 Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **6 mil. Kč** za škodu způsobenou třetí osobě.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a po odstranění všech případných vad a nedodělků.
- 10.2 Záruční doba činí **60** měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách, nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo

- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem, kdy na tuto nevhodnost zhotovitel objednatele prokazatelně upozornil.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli na adresu MS-stavby s.r.o., Jilemnického 5/51, 779 00 Olomouc-Nedvězí, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje, objednatel je povinen uplatnit též odpovídající reklamační nárok. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou, popř. novým plněním, je-li to z povahy věci možné a není-li uplatněn jiný – příhodnější – reklamační nárok.
- 10.4 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.5 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobenému oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.6 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se budou pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby, které se uskuteční dle potřeby, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 1.kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- 12.2 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- 12.4 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, archeologické výzkumy atd.
- 12.5 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí strana druhé do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 13.2 Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková kvalita dodávaných prací, která nezaručuje užívání podle smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 13.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak po-vinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.


- c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení vyzvání provést „dílčí přejímací řízení“.
- d) bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné finanční vyrovnání.
- e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 14.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 14.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Závazný harmonogram stavebních prací
 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Ve Velkém Týnci, dne 21.12.2017

Objednatel:




PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,
starosta obce Velký Týnec

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 002 99 669
-3-

V Olomouci dne 21.12.2017

Zhotovitel:



Marek Spáčil
jednatel společnosti

 **MS - stavby s.r.o.**
Jilemnického 51/5
772 00 Olomouc-Nečvice
IČ: 26798425, DIČ: CZ26798425
telefon: 585 941 090 ©

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016_08_18
 Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

JKSO:
 Místo: Velký Týnec

CC-CZ:
 Datum: 18.8.2016

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v CZK					0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

OBEC VELKÝ TYNEC
 Záměstek starosty
 783 72 VELKÝ TYNEC 1
 IČ: 004 80 650
 -3-

21.11.2017

MS - stavby s.r.o.
 Jilemnického 51/5
 772 00 Olomouc-Nová Ves
 IČ: 26798425, DIČ: CZ26798425
 telefon: 585 941 090

21.12.2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016_08_18

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Místo: Velký Týnec

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
01	Plocha sběrového dvora	0,00	0,00
02	Přeložka VO	0,00	0,00
03	Hospodaření s dešťovými vodami	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

VELKÝ TÝNEC - ZNA
 21.08.2016
 OZNAČENÍ
 JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY
 2016_08_18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 01 - Plocha sběrového dvora

JKSO:

Místo: Velký Týnec

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v CZK					

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 01 - Plocha sběrového dvora

Místo: Velký Týnec

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 01 - Plocha sběrového dvora

Místo: Velký Týnec

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,308		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

Jámy pro patky přístřešku

((0,9*0,9*0,9)*1,3)*12

11,372

Jámy pro patky místnosti provozní obsluhy

((0,4*0,5*0,9)*1,3)*4

0,936

Součet

12,308

2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,154		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

12,308/2

6,154

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,782		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,910		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,782		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

12,305

12,305

-8,523

-8,523

Součet

3,782

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,782		0,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	--	------

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) skládka Mřsklesy	t	6,619		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

3,782*1,75

6,619

8	K	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,785		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	------

Obsyp patek vykopaným materiálem

12,308

12,308

-(0,85*0,85*0,9)*12

-7,803

-(0,4*0,5*0,9)*4

-0,720

Součet

3,785

9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	13,676		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--	------

Hutnění dna jam pro patky

Jámy pro patky přístřešku

((0,9*0,9)*1,3)*12

12,636

Jámy pro patky místnosti provozní obsluhy

((0,4*0,5)*1,3)*4

1,040

Součet

13,676

10	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	618,924		0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--	------

632,600

632,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-13,676		-13,676		
			Součet		618,924		
2 - Zakládání							0,00
11	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	8,523		0,00
			Jámy pro patky přístřešku				
			(0,85*0,85*0,9)*12		7,803		
			Jámy pro patky místností provozní obsluhy				
			(0,4*0,5*0,9)*4		0,720		
			Součet		8,523		
12	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	41,160		0,00
			Jámy pro patky přístřešku				
			(0,85*0,85*4)*12		34,680		
			Jámy pro patky místností provozní obsluhy				
			(0,4*0,9*2)*4		2,880		
			(0,5*0,9*2)*4		3,600		
			Součet		41,160		
13	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	41,160		0,00
5 - Komunikace pozemní							0,00
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	632,600		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
15	K	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	126,400		0,00
			632*0,2		126,400		
16	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	126,400		0,00
17	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	252,800		0,00
			126,4*2		252,800		
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,832		0,00
			(632,6*2)*0,0054		6,832		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,760		0,00
			Obvod sběrového dvora bez vratového otvoru				
			41,36+12,5+10,3+16,5+23,1		103,760		
20	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	105,835		0,00
21	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	17,100		0,00
22	M	592284360	žlab štěrbínový betonový TZD-Q 40/50/100-M čistící kus dl. 100 cm	m	16,100		0,00
23	M	592284300	žlab štěrbínový betonový TZD-Q 40/50/200 základní dl. 200 cm	m	1,000		0,00
24	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	12,000		0,00
			12		12,000		
25	M	593550000R	Zámečnický výrobek - kotevní prvek přístřešku	kg	60,000		0,00
			Pro přístřešek				
			5*12		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	375,327		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

27	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,583		0,00
28	K	762335121	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na ocel	m	279,500		0,00

21,5*13

279,500

29	M	605111250	řezivo stavební fošny prismované do šířky mm délky 2 - 5 m	m3	2,583		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

(0,06*0,14)*279,5

2,348

30	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,583		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

31	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	334,690		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

764 - Konstrukce klempířské

0,00

32	K	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	20,500		0,00
33	K	764548403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 100 mm	m	3,600		0,00
34	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	215,795		0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

35	K	767-1	Přesun stávajících buněk (práce autojeřábu)	soub	1,000		0,00
36	K	767-2	D+M sloupek přední 2xU160	Kg	1 263,360		0,00

(30*18,8)*2

1 128,000

37	K	767-3	D+M sloupek zadní 2xU140	Kg	860,160		0,00
----	---	-------	--------------------------	----	---------	--	------

(24*16)*2

768,000

38	K	767-4	D+M nosné vaznice I 200	Kg	1 322,241		0,00
----	---	-------	-------------------------	----	-----------	--	------

45,06*26,2

1 180,572

39	K	767-5	D+M pozednice I 100	Kg	405,427		0,00
----	---	-------	---------------------	----	---------	--	------

43,3*8,36

361,988

40	K	767-6	D+M ztužení rámu JA 60/60/4	Kg	562,589		0,00
----	---	-------	-----------------------------	----	---------	--	------

67,88*7,4

502,312

41	K	767-7	D+M vodorovný kotevní JA pro TP a zadní stěnu (spodní a středový)	Kg	654,192		0,00
----	---	-------	---	----	---------	--	------

64,9*9

584,100

42	K	767-8	D+M trapézového plechu 50/207/0,75	Kg	274,400		0,00
----	---	-------	------------------------------------	----	---------	--	------

Střecha

156

156,000

Zadní stěna

78,4

78,400

Štíty

20+20

40,000

Součet

274,400

43	K	767-9	D+M Klempířských prvků pro zámečnické prvky (lemy štítů a rohy)	m	27,000		0,00
----	---	-------	---	---	--------	--	------

44	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
----	---	-----------	--	---	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 02 - Přeložka VO

JKSO:

Místo: Velký Týnec

CC-CZ:

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 02 - Přeložka VO

Místo: Velký Týnec

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 02 - Přeložka VO

Místo: Velký Týnec

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

1	K	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	15,000		0,00
2	M	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	15,000		0,00
3	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	46,000		0,00
4	K	210010317	Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 160x160 mm	kus	1,000		0,00
5	M	345640100-1	rozvodka, krabice K 9065 Z 4 mm ² 400 V	kus	1,000		0,00
6	K	210100173	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm ²	kus	6,000		0,00
7	K	210100258	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x4 mm ²	kus	4,000		0,00
8	K	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	3,000		0,00
9	M	345519550-1	zásuvka 16A 2+PE do vlhka na povrch, krytí IP44	kus	3,000		0,00
10	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000		0,00
11	K	210200120	Montáž svítidel halogenových světlometů vnitřních nebo vnějších	kus	1,000		0,00
12	M	348723000-1	reflektorové svítidlo - širokozářič, LED, vana Al odlitek, IP65 dle specifikace v PD	kus	1,000		0,00
13	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	20,000		0,00
14	M	354411200-1	vodič uzemňovací Ji 10 mm, FeZn	kg	20,000		0,00
15	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	30,000		0,00
16	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	30,000		0,00
17	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	30,000		0,00
18	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	30,000		0,00
19	K	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm ² uložených pevně	m	46,000		0,00
20	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	46,000		0,00
21	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 2 kg do tvárných tras a kolektorů	m	46,000		0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

22	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,046		0,00
23	K	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	40,000		0,00
24	K	460200194-1	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 110 cm, v hornině tř 4	m	6,000		0,00
25	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	46,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	283220580-1	fólie PVC na označení kabelů, červená, 1 mm	m	46,000		0,00
27	K	460510004-1	Kabelová ochranná trubka PVC bez obsypu, ohebná průměru do 15 cm	m	46,000		0,00
28	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	40,000		0,00
29	K	460560194-1	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	6,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 03 - Hospodaření s dešťovými vodami

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 03 - Hospodaření s dešťovými vodami

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

18.8.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Sběrový dvůr Velký Týnec

Objekt: 03 - Hospodaření s dešťovými vodami

Místo:

Datum: 18.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	36,985		0,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,200		0,00
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,985		0,00
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,401		0,00
5	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,396		0,00
6	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	26,049		0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,465		0,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,938		0,00
9	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,640		0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

10	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	4,000		0,00
11	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	4,000		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

12	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	1,500		0,00
13	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m	m	1,500		0,00
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	1,500		0,00
15	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	21,270		0,00
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN12 DN150	m	15,940		0,00
17	K	891372121	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300	kus	1,000		0,00
18	M	1	Kanalizační stavítka nerezové DN 150	KUS	1,000		0,00
19	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,152		0,00
20	K	894201251	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,088		0,00
21	K	894302152	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,088		0,00
22	K	894302252	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,080		0,00
23	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	7,040		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,640		0,00
25	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000		0,00
26	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000		0,00
27	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00
28	K	894812255	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,000		0,00
29	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000		0,00
30	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000		0,00
31	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00
32	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem	kus	1,000		0,00
33	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00
34	M	286618420	spojka "in situ" 150 mm	kus	1,000		0,00
35	M	562306030	poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 600, 600 x 600 x 60 mm	kus	1,000		0,00
36	M	562306130	těsnění poklopu Hermelock S 600 pro HE 600	kus	1,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	104,500		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

99 - Přesun hmot

38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,955		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39	K	711672051	Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů volně položenou fólií PVC	m2	52,250		0,00
40	M	283231020	fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm	m2	52,250		0,00

Výstavba sběrného dvora obec Veklý Týnec - stavební část



Rok	2018		
	1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc
Zahájení prací od předání staveniště			
Dokončení prací do 90 dnů od předání			
předání staveniště			
plocha sběrného dvora			
ocelový přístřešek			
přeložka VO			
hospodaření s dešťovou			
předání staveniště			

Marek Spáčil - jednatel

