

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Příloha č. 3b zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a
v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí

SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE

ČÁST 2: SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE – STAVEBNÍ PRÁCE

mezi

Název	Město Mníchovice
IČO/DIČ	002 40 478 7
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mníchovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	PROFISTAV Litomyšl, a.s.
IČO	277 42 741
DIČ	CZ277 42 741
Adresa sídla	Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Právní forma	Akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických	Ing. Jan Mikulecký
Bankovní spojení	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu	2112129692/2700

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou například tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelovi předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů (výkazu výměr) na předmět díla.
- 1.5. Za správnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výstavbě sběrného dvora na pozemcích ve vlastnictví města Mnichovice.
- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, jejímž zhotovitelem je společnost PROJECTION s.r.o., se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 288 09 459, odpovědným projektantem je Ing. Pavel Ježek, ČKAIT: 0602160, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na část 2 veřejné zakázky „Sběrný dvůr Mnichovice“, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo, a v souladu se všemi podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci včetně vyjádření dotčených orgánů.
- 2.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
 - b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné pomůcky,
- m) provedení přejímky díla.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění děl obdobného charakteru, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Mnichovice“.
- 2.5. Místem plnění je katastrální území města Mnichovice u Říčan, blíže specifikováno projektovou dokumentací, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace k zadávacímu řízení.
- 2.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.7. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.
- 2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.11. Objednatel je oprávněn měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště,
- předpoklad dokončení díla: do 6 měsíců od zahájení;
- předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 6. 2017
- počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 3.2. Protokolární předání staveniště proběhne do 5 dní od podpisu této smlouvy.
- 3.3. Protokolární předání díla proběhne nejpozději do týdne od výzvy zhotovitele k předání a převzetí díla. Předání a převzetí díla organizuje objednatel.

- 3.4. Objednatel je povinen k protokolárnímu předání a převzetí díla přizvat osobu či osoby vykonávající technický dozor stavebníka, případně také autorský dozor projektanta.
- 3.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 3.6. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.
- 3.7. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.8. Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací s dodavatelem části 1 veřejné zakázky „Sběrný dvůr Mnichovice - dodávky“.
- 3.9. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	5 928 766,79,- Kč	1 245 041,10,- Kč	7 173 807,89,- Kč

- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k běžným tržním cenám. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.10. V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat běžné tržní ceně, nebo bude nižší.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Dílčí měsíční faktury budou odsouhlaseny technickým nebo autorským dozorem na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu s položkovým rozpočtem.
- 5.3. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls(x) programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 5.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.6. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 5.8. Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Sběrný dvůr Mnichovice“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000328“.
- 5.9. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor místa plnění (staveniště) je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.8. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště, pokud bude použit postup dle čl. 8.3 této smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.12. Vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 6.13. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC.

7. Provádění díla

- 7.1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Jan Mikulecký, tel. +420 461 612 050, e-mail mikulecky@profistav.cz. Stavbyvedoucí se bude na plnění díla osobně podílet a mezi jeho hlavní úkoly patří koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem objednatele a s technickým nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště, účast na kontrolních dnech, účast na přejímce díla a další související činnosti. Zhotovitel může v odůvodněných případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatel realizáčního technika dočasně nahradit jinou osobou - zástupcem.
- 7.2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení.
- 7.3. Provedení prací subdodavatelů podléhá písemnému schválení objednatel. Objednatel však nesmí bez závažného důvodu souhlas odepřít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést seznam subdodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který byl součástí nabídky podané v zadávacím řízení, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové rozhodnutí respektovat. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele,

- prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je dodavatel povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní. Za subdodavatele se pro účely této smlouvy nepovažuje osoba, od které zhotovitel pouze nakupuje materiál a která se jinak na plnění dle této smlouvy nepodílí.
- 7.5. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 7.6. Pokud tak stanoví jiný právní předpis, je zhotovitel povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta.
- 7.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
- 7.8. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo autorskému nebo technickému dozor (dále též společně „dozor“) objednatelů přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době.
- 7.9. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací dozor zhotovitele neprodleně písemně upozorní a stanoví zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.3.
- 7.10. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny dozorem objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen předávat dozoru a objednateli (nebo jím pověřené osobě) všechny podklady týkající se realizace díla a kontrolních dnů, které si vyžádá.
- 7.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (dozor). Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.13. Dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým nebo autorským dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- 7.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly

- provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.18. Zhotovitel je povinen brát ohled na to, že plnění bude probíhat v památkově chráněném objektu. Zhotovitel je zejména povinen postupovat při realizaci díla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími právními předpisy.
- 7.19. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).
- 7.20. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.22. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním subdodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.23. Koordinátora BOZP dle výše uvedeného ustanovení jmenuje vždy objednatel.
- 7.24. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.25. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,

- e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnosti vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

8. Převzetí díla

- 8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - a) stavební deník
 - b) atesty použitých materiálů
 - c) doklady o provedených zkouškách
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - e) vyžadovaná geodetická zaměření
 - f) prohlášení o shodě
 - g) doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel

neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 5 000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro jednu pojistnou událost. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ověřenou kopii takové pojistné smlouvy při úkonu směřujícím k uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

11. Sankce

- 11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 11.4. V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den v prodlení.
- 11.5. V případě, že objednateli nebude ze strany Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OPŽP vůči objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.
- 11.6. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

- 11.8. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
- 12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:
- a) nekoordinace postupu prací s dodavatelem části 1 veřejné zakázky „Sběrný dvůr Mnichovice“ zaviněná zhotovitelem,
 - b) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,
 - f) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem,
 - g) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití subdodavatele, který není zapsán na seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele,
 - h) pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 10.4. smlouvy.
 - i) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Mnichovice“ nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 12.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 12.5. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,

- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání o díle s objednatelem či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí řádně provedeného díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.
- 13.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 13.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, bude spor řešen soudem místně příslušným dle sídla objednatele.
- 13.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 13.15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

- 13.16. Nedílnou součástí smlouvy je časový a finanční harmonogram prací, ze kterého je patrné časové i finanční plnění a který obsahuje veškeré uzlové body provádění díla dle návrhu zhotovitele včetně návrhu termínů kontrolních dnů. Objednatel si vyhrazuje právo veškeré termíny v harmonogramu změnit/upravit dle potřeb objednatele.
- 13.17. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a případně také dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. položkový rozpočet,
 2. časový a finanční harmonogram prací.

V Mnichovicích dne

17.1.2017

Mgr. Petra Pecková, starostka



V Litomyšli dne

12/1/07

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Týřkova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015/15d
Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2015

IČ:
DIČ:
IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 928 766,79


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	5 928 766,79
	15,00%	0,00

Výše daně
1 245 041,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 173 807,89



PROFISTAV Litomyšl, a.s.
IČ: 277 42 741 DIČ: CZ277 42 741
Tel./fax: 431 612 050

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/15d

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice

Místo: Datum: 05.11.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 928 766,79	7 173 807,89	
001	Objekty obsluhy	1 962 316,15	2 374 402,55	STA
002	Objekty rampy	477 411,82	577 668,32	STA
003	Inženýrské sítě	381 471,74	461 580,84	STA
004	Zpevněné plochy	2 886 567,08	3 492 746,18	STA
005	VRN	221 000,00	267 410,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrný dvůr Mnichovice
Objekt:

001 - Objekty obsluhy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 962 316,15
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 962 316,15	21,00%	412 086,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 374 402,55
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice
Objekt: 001 - Objekty obsluhy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 962 316,15

HSV - Práce a dodávky HSV	425 052,55
1 - Zemní práce	33 771,86
2 - Zakládání	32 139,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 602,93
4 - Vodorovné konstrukce	70 819,39
5 - Komunikace	3 586,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124 031,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	55 468,59
99 - Přesuny hmot a sutí	17 632,65
PSV - Práce a dodávky PSV	1 455 933,14
766b - Výplně otvorů - dveře	38 252,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 243,70
713 - Izolace tepelné	29 463,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 849,58
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 873,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	46 453,28
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 802,77
731 - Ústřední vytápění - kotelny	53 466,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	213 201,96
733 - Ústřední vytápění - potrubí	24 881,39
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 947,85
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	31 016,92
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 984,32
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	33 336,58
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	1 276,30
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	27 758,22
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	1 293,78
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	12 905,36
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	41 398,43
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	27 902,55
751 - Vzduchotechnika	29 618,70
762 - Konstrukce tesařské	86 203,73
764 - Konstrukce klempířské	331 964,58
766a - PVC výplně otvorů	34 055,42
767 - Konstrukce zámečnické	197 572,62
771 - Podlahy z dlaždic	57 436,84
781 - Dokončovací práce - obklady	2 357,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 606,90
784 - Dokončovací práce - malby	3 809,04
M - Práce a dodávky M	81 330,46
21-M - Elektromontáže	81 330,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice
 Objekt: 001 - Objekty obsluhy

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 962 316,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					425 052,55	
D	1	Zemní práce					33 771,86	
266	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	446,07	8 029,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
267	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	18,000	67,41	1 213,36	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
260	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	171,99	3 095,79	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
P			Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
261	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	162,000	13,84	2 242,72	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
P			Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
VV			18*9		162,000			
262	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,000	38,86	699,53	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
263	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,000	10,41	187,32	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
264	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,000	121,26	4 365,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			18*2		36,000			
1	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	9,000	446,76	4 020,81	CS ÚRS 2013 01
PP			Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu					
VV			"odměřeno z výřezu" 45*0,2		9,000			
VV		zásyp_kamenivo	Součet		9,000			
2	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	30,600	324,11	9 917,63	CS ÚRS 2013 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
VV			zásyp_kamenivo*1,7		15,300			
VV			Součet		15,300			
VV			15,3*2 Přepočtené koeficientem množství		30,600			
D	2	Zakládání					32 139,77	
3	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,299	2 085,34	2 708,85	CS ÚRS 2013 01
PP			Lože pro trativody z betonu prostého					
VV			(23,2)*0,7*0,08		1,299			
VV			Součet		1,299			
4	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 160 mm bez lože	m	23,200	119,19	2 765,14	CS ÚRS 2013 01
PP			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 160 mm bez lože					
VV			(23,2)		23,200			
VV		drenáž	Součet		23,200			
5	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	23,200	22,08	512,35	CS ÚRS 2013 01
PP			Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
VV			drenáž		23,200			
VV			Součet		23,200			
6	K	272313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	14,327	1 825,46	26 153,43	CS ÚRS 2013 01
PP			Základy z betonu prostého kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
VV			0,36*(6,5+6,5+6,75+6,75)+0,315*(5,94+2,75+3,64+1,71)+2*0,2025*0,9		14,327			
VV			Součet		14,327			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					87 602,93	
7	K	311238115	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	72,183	803,96	58 032,42	CS ÚRS 2013 01
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
VV			26,5*2,75-1,25*1,5*3-0,75*0,75*2-1*2,08-0,25*(1,25*3+0,75*2+1)+4,85*2		72,183			
VV			Součet		72,183			
8	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	32,000	91,58	2 930,58	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1500 mm					
VV			32		32,000			
VV			Součet		32,000			
9	M	593407860	překlad z cihelných tvarovek KP 7 7x23,8x125 cm	kus	20,000	179,88	3 597,57	CS ÚRS 2015 01
PP			překlad z cihelných tvarovek KP 7 7x23,8x125 cm					
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
10	M	593407890	překlad z cihelných tvarovek KP 7 7x23,8x200 cm	kus	12,000	362,57	4 350,82	CS ÚRS 2015 01
PP			překlad z cihelných tvarovek KP 7 7x23,8x200 cm					
VV			4*3		12,000			
VV			Součet		12,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	40,000	60,29	2 411,69	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm					
	VV		2*8*2,5		40,000			
	VV		Součet		40,000			
12	K	342248110	Příčky tl 80 mm pevností P 10 na MVC	m2	6,741	313,89	2 115,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky tl 80 mm pevností P 10 na MVC					
	VV		2,75*(1,91+1,6)-2*0,7*2,08		6,741			
	VV		Součet		6,741			
13	K	342248113	Příčky tl 140 mm pevností P 8, M5	m2	33,279	425,61	14 163,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky tl 140 mm pevností P 8, M5					
	VV		2,75*(6,15+1,91+3,84+3)-0,9*2,08*3-1*2,08		33,279			
	VV		Součet		33,279			
D 4			Vodorovné konstrukce				70 819,39	
14	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,220	310,69	379,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení bednění stropů deskových					
	VV		6,1*0,2		1,220			
	VV		Součet		1,220			
15	K	411351102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	1,220	77,86	94,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstanění bednění stropů deskových					
	VV		6,1*0,2		1,220			
	VV		Součet		1,220			
16	K	411354000.1	Panelový strop 1.NP	m2	36,300	1 042,87	37 856,20	
	PP		Panelový strop 1.NP					
	VV		Panelový strop 1.NP 36,3		36,300			
17	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1,220	198,58	242,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		1,220			
18	K	411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1,220	41,70	50,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		1,220			
19	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,125	35 698,22	4 462,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"dle tabulky výztuže"					
	VV		0,125		0,125			
	VV		Součet		0,125			
20	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,320	2 018,19	2 664,01	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25					
	VV		0,04*6,75*2+0,06*6,5*2		1,320			
	VV		Součet		1,320			
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,600	233,07	3 635,91	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení bednění ztužujících věnců					
	VV		6,5*4*2*0,3		15,600			
	VV		Součet		15,600			
22	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	15,600	50,48	787,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstanění bednění ztužujících věnců					
	VV		6,5*4*2*0,3		15,600			
	VV		Součet		15,600			
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,426	34 827,64	14 836,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"dle tabulky výztuže"					
	VV		0,4055*1,05		0,426			
24	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,899	2 004,04	5 809,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop					
	VV		(10,375+4,271+5,3+5,473+3,575)*0,1		2,899			
	VV		Součet		2,899			
D 5			Komunikace				3 586,30	
25	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 200 mm	m2	28,994	123,69	3 586,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 200 mm					
	VV		10,375+4,271+5,3+5,473+3,575		28,994			
	VV		Součet		28,994			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				124 031,06	
26	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	33,686	182,92	6 161,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně					
	VV		5,156+11,52+4,5+6,54+3,06+1,45+1,46		33,686			
	VV		Součet		33,686			
27	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,699	163,90	17 487,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		2,58*(9,22+13,68+9+10,38)		109,082			
	VV		1,08*5+1,08*7,04-2*0,9*2,08*2-2*1*2,08-0,9*2,08-0,9*0,58-2*0,7*0,58-0,75*0,75*2-1,25*1,5*3-1*2,08-0,3*(0,75*4*2+5,5*3+1+2,08*2)		-2,383			
	VV		Součet		106,699			
28	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	70,739	96,64	6 836,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		2,89*27,46-0,75*0,75*2-1,25*1,5*3-1,87*1		70,739			
	VV		Součet		70,739			
29	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	70,000	20,92	1 464,74	
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů					
30	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	77,000	7,10	546,66	
	PP		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
	VV		70*1,1		77,000			
	VV		Součet		77,000			
31	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	18,000	18,26	328,71	
	PP		Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt)					
32	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	19,800	19,24	380,89	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		19,800			
33	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	70,739	465,94	32 959,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm					
	VV		2,89*27,46-0,75*0,75*2-1,25*1,5*3-1,87*1		70,739			
	VV		Součet		70,739			
34	M	283759540	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	70,552	99,83	7 043,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	VV		2,89*27,46-0,75*0,75*2-1,25*1,5*3-1,87*1*1,1		70,552			
	VV		Součet		70,552			
35	M	283763549	deska fasádní polystyrenová izolační Perimeter tl. 120	m2	34,527	242,41	8 369,58	
	PP		desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034					
	P		W/m K EPS PERIMETR 120 x 1250 x 600 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
	VV		27,46*1,2		32,952			
	VV		0,3*0,75*2+0,3*1,25*3		1,575			
	VV		Součet		34,527			
36	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)	m2	8,100	341,19	2 763,62	
	PP		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)					
37	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	70,739	157,20	11 120,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	VV		2,89*27,46-0,75*0,75*2-1,25*1,5*3-1,87*1		70,739			
	VV		Součet		70,739			
38	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	8,620	18,37	158,31	
	PP		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty					
	P		Poznámka k položce: Mezisoučet "pohled Z" ; Mezisoučet "pohled J" ; Mezisoučet "pohled V" ; Mezisoučet "pohled S" ; Součet					
39	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,725	2 359,06	6 428,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25					
	VV		(5,156+11,713+6,302+6,461+4,425)*0,08		2,725			
	VV		Součet		2,725			
40	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	2,725	663,98	1 809,34	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)					
41	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,000	2 230,70	13 384,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25					
42	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	6,000	331,99	1 991,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem					
43	K	R-69901	Výtažné zkoušky na hmoždinky	kus	1,000	1 653,60	1 653,60	
	PP		Výtažné zkoušky na hmoždinky					
44	K	R-69902	Zkouška přídržnosti a soudržnosti systému ETICS	kus	1,000	1 653,60	1 653,60	
	PP		Zkouška přídržnosti a soudržnosti systému ETICS					
45	K	R-69905	Požadavek na vysazení 3 barevných vzorků silikonové omítky od každé barvy dle barevného řešení	kus	9,000	165,36	1 488,24	
	PP		Požadavek na vysazení 3 barevných vzorků silikonové omítky od každé barvy dle barevného řešení					
	VV		"Barevné řešení projektu" 3*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 9							55 468,59	
46	K	9000-P15	D+M vnitřní (interiérová) čistící zona (1000x1500) dle PD	kpl	1,000	8 764,08	8 764,08	
	PP		D+M vnitřní (interiérová) čistící zona (1000x1500) dle PD					
	VV		1		1,000			
47	K	9000-P16	D+M Venkovní (exteriérová) čistící zona 1000x2000	kpl	1,000	7 992,40	7 992,40	
	PP		D+M Venkovní (exteriérová) čistící zona 1000x2000					
	VV		1		1,000			
48	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	255,000	32,08	8 179,78	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		255		255,000			
49	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkového lehkého s podlahami s 0,9 m v do 10 m za první a každý další den použití	m2	22 950,000	0,88	20 240,06	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		"pronájem 3 měsíce" 255*90		22 950,000			
	VV		Součet		22 950,000			
50	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	255,000	19,27	4 914,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		255		255,000			
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,000	36,17	2 025,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,000	59,86	3 352,34	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
D 99							17 632,65	
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	124,658	141,45	17 632,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D PSV							1 455 933,14	
D 766b							38 252,17	
54	K	766b/D11	Dveře venkovní vč. zárubně (900x2400)	kus	1,000	21 910,20	21 910,20	
	PP		Dveře venkovní vč. zárubně (900x2400)					
	VV		Výpis dveří D11*1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	766b/D13	Dveře vnitřní vč. zárubně (800x2020 mm)	kus	3,000	2 767,02	8 301,07	
	PP		Dveře vnitřní vč. zárubně (800x2020 mm)					
	VV		"výpis dveří" 3		3,000			
56	K	766b/D16	Dveře vnitřní vč. zárubně (900x2020 mm)	kus	1,000	2 767,02	2 767,02	
	PP		Dveře vnitřní vč. zárubně (900x2020 mm)					
	VV		"výpis dveří" 1		1,000			
57	K	766b/D16a	Dveře vnitřní vč. zárubně (600x2020 mm)	kus	2,000	2 636,94	5 273,88	
	PP		Dveře vnitřní vč. zárubně (600x2020 mm)					
	VV		"výpis dveří" 2		2,000			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 243,70	
58	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	51,825	5,27	273,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním					
	VV		43,875+26,5*0,3		51,825			
	VV		Součet		51,825			
59	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,017	42 890,00	729,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		(43,875+26,5*0,3)*0,0003*1,1		0,017			
60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	103,650	64,57	6 693,09	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP					
	VV		(43,875+26,5*0,3)*2		103,650			
	VV		Součet		103,650			
61	M	628522640	pás z SBS modifikovaného asfaltu (Glastek) tl. 4,0 mm	m2	57,008	115,75	6 598,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		pás z SBS modifikovaného asfaltu (Glastek) tl. 4,0 mm					
	VV		(43,875+26,5*0,3)*1,1		57,008			
	VV		Součet		57,008			
62	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special mineral	m2	57,008	122,37	6 975,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special mineral					
	VV		(43,875+26,5*0,3)*1,1		57,008			
	VV		Součet		57,008			
63	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými	m2	51,825	222,96	11 554,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými					
	VV		43,875+26,5*0,3		51,825			
	VV		Součet		51,825			
64	K	711461	D+M ochranné separační geotextilie 80g/m2	m2	148,993	35,29	5 257,56	
	PP		D+M ochranné separační geotextilie 80g/m2					
65	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	380,82	1 161,51	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné				29 463,68	
66	M	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	43,870	106,89	4 689,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm					
	VV		"1. vrstva"					
	VV		43,87		43,870			
	VV		Součet		43,870			
67	M	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	43,870	106,89	4 689,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm					
	VV		"2. vrstva"					
	VV		43,87		43,870			
	VV		Součet		43,870			
68	M	283759270	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	48,257	185,53	8 953,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
	VV		43,87*1,1		48,257			
	VV		Součet		48,257			
69	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	43,870	30,73	1 348,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		43,87		43,870			
	VV		Součet		43,870			
70	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,870	120,49	5 286,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek					
	VV		43,87		43,870			
	VV		Součet		43,870			
71	K	713291222	Montáž parotěsné zábrany (folie) po obvodu oken a dveří - interiérové a exteriérové pásy	m	30,000	90,40	2 711,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií					
	VV		30		30,000			
	VV	Parotěsné_pásy_1	Součet		30,000			
	VV		interiérové + exteriérové pásy po obvodu oken a dveří celkem 30*2		60,000			
72	M	283553280	páska paropropustná exteriérová - difúzně otevřená	m	33,000	21,61	713,03	CS ÚRS 2013 01
	PP		pásy a pásy z plastů pásy parotěsné tepelné izolační s reflexními účinky , páska parotěsná PE 7,5 cm x 25 m					
	VV		"po celém obvodu oken a dveří"					
	VV		Parotěsné_pásy_1*1,1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
73	M	283553260	páska parotěsná interiérová - parotěsná fólie difúzně uzavřená	m	33,000	15,43	509,31	CS ÚRS 2013 01
	PP		pásy a pásy z plastů pásy parotěsné tepelné izolační s reflexními účinky páska parotěsná PE 5 cm x 25 m					
	VV		"po celém obvodu okna dveří"					
	VV		Parotěsné_pásy_1*1,1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
74	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	289,00	563,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 849,58	
75	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,800	364,89	1 021,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležáté) DN 100					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
76	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	4,800	222,68	1 068,89	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70					
	VV		4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
77	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,100	159,85	655,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40					
	VV		1,1+1,5+1,5		4,100			
	VV		Součet		4,100			
78	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,700	181,90	1 946,29	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50					
	VV		0,9+3,2+2,1+1,5+1,5+1,5		10,700			
	VV		Součet		10,700			
79	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	2,500	458,60	1 146,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
80	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	52,92	158,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
81	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	74,96	74,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	154,34	154,34	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 (HL 807)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	721274121	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	195,12	195,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	40,000	14,33	573,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
85	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,840	126,17	232,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
86	K	K.VN. R 1	Stavební přípomocce pro kanalizaci vnitřní	kpl	1,000	4 244,24	4 244,24	
	PP		Stavební přípomocce pro kanalizaci vnitřní					
87	K	K.VN. R 2	D-M kotvení, závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu pro kanalizaci vnitřní jinde neuvedeného	kpl	1,000	1 378,00	1 378,00	
	PP		D-M kotvení, závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu pro kanalizaci vnitřní jinde neuvedeného					
D	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				12 873,07	
88	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	9,600	188,51	1 809,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		(1,6+2+1,2)*2		9,600			
	VV	vodovod_DN_20	Součet		9,600			
89	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	7,600	224,89	1 709,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		3,8*2		7,600			
	VV	vodovod_DN_25	Součet		7,600			
90	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	9,600	52,92	507,99	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	VV	vodovod_DN_20			9,600			
91	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	7,600	68,35	519,45	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	VV	vodovod_DN_25			7,600			
	VV		Součet		7,600			
92	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	23,000	135,60	3 118,69	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	VV		Umyvadla*2		20,000			
	VV		výlevky		2,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		Součet		23,000			
93	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	17,200	13,23	227,54	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV	vodovod_DN_20			9,600			
	VV	vodovod_DN_25			7,600			
	VV		Součet		17,200			
94	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,020	127,43	129,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
95	K	V.V. R 1	D-M kotvení, závěsů, tvarovek, ventilů, kohoutů, spojovacího a těsnícího materiálu pro vodovod vnitřní jinde neuvedeného	kpl	1,000	2 811,12	2 811,12	
	PP		D-M kotvení, závěsů, tvarovek, ventilů, kohoutů, spojovacího a těsnícího materiálu pro vodovod vnitřní jinde neuvedeného					
96	K	V.V. R 3	Stavební přípomocce pro vodovod vnitřní	kpl	1,000	2 039,44	2 039,44	
	PP		Stavební přípomocce pro vodovod vnitřní					
D	725		Zdravotnická - zařízení předměty				46 453,28	
97	K	725112021	Klozet keramický závěsný s hubovým splachováním včetně tlačítka a dopojení na vodovod	soubor	1,000	3 516,66	3 516,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hubovým splachováním odpad vodorovný					
	VV		1		1,000			
	VV	WC	Součet		1,000			
98	K	725212111	Umyvadlo akrylátové se zápachovou uzávěrkou 800x500 mm	soubor	2,000	6 389,51	12 779,02	CS ÚRS 2015 02
	PP		Umyvadla umyvadla akrylátová se zápachovou uzávěrkou 800x500 mm					
	VV		2		2,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
99	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	5 291,52	5 291,52	CS ÚRS 2015 02
	PP		Sprchové vaničky, boxy, kouty a záštity sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	725532117	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 120 l / 2 kW - kombinovaný	soubor	1,000	9 879,71	9 879,71	CS ÚRS 2013 01
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (2,0 kW)					
101	K	725811203	Ventil nástěnný horní výtok G 1/2	kus	5,000	879,72	4 398,58	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ventily nástěnné s otočným výtokem horní výtok G 1/2 (RIO 10793)					
	VV		4		4,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		Součet		5,000			
102	K	725822651	Baterie umyvadlové směšovací stojánková	soubor	2,000	1 375,80	2 751,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací teplota vody na baterii					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové	soubor	1,000	4 100,93	4 100,93	CS ÚRS 2013 01
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	1,000	463,01	463,01	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 524) a přepadovou trubicí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou - celochromová 5/4 hranatý	kus	2,000	1 587,46	3 174,91	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 (HL 555N)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
106	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v do 24 m	%	0,210	463,56	97,35	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 726			Zdravotnická - předstěnové instalace					11 802,77
107	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	3 392,08	6 784,17	CS ÚRS 2013 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	4 993,87	4 993,87	CS ÚRS 2013 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	VV		WC		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	%	0,210	117,78	24,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny					53 466,40
110	K	UT R 1	D+M kompletní vybavení armatur, čerpadel, kohoutů, ventilů, technologie a dopojení vytápění a ohřevu TLV, viz. specifikace v PD	soubor	1,000	53 466,40	53 466,40	
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					213 201,96
111	K	732111125	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých	kus	1,000	8 984,56	8 984,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80					
112	K	732331612	Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 12 litrů	soubor	1,000	2 006,37	2 006,37	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nádoby expanzní tlakové bez pojistného ventilu s membránou PN 0,6 o obsahu 12 l					
113	K	732522111	Teplotní čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 5,9/1,4 kW	soubor	1,000	186 093,94	186 093,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Teplotní čerpadla vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 5,9/1,4 kW					
114	K	732525171	Akumulační zásobník topné vody o objemu 100 l	soubor	1,000	16 117,09	16 117,09	CS ÚRS 2013 01
	PP		Teplotní čerpadla akumulární zásobníky topné vody o objemu 100 l					
D 733			Ústřední vytápění - potrubí					24 881,39
115	K	733322301	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 16x2	m	43,600	213,87	9 324,54	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním D 16x2,0 (2,6+6,1+3,6+1+0,6+3,9+1,6+0,5+0,5+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2)*2		43,600			
	VV	D_16_topení	Součet		43,600			
116	K	733322303	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 20x2	m	18,000	280,01	5 040,17	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním D 20x2,0		18,000			
	VV	D_20_topení	Součet		18,000			
117	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	240,01	880,82	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
118	K	UT R 2	Teplotní izolace potrubí do D 20	m	61,600	41,89	2 580,50	
	PP		Teplotní izolace potrubí do D 20					
	VV	D_20_topení+D_16_topení			61,600			
	VV		Součet		61,600			
119	K	UT R 5	D+M spojovacích prvků a armatur neobsazených v položkách potrubí	kpl	1,000	7 055,36	7 055,36	
	PP		Teplotní izolace potrubí do D 40					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					22 947,85
120	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	4,000	74,96	299,85	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st.C G 1/2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	1,000	3 108,77	3 108,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIN 727) G 6/4					
	VV		1		1,000			
122	K	734221534	Ventil závitový termostatický jednoregulační PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	6,000	266,78	1 600,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C termostatické jednoregulační (R401) (stanovní) R 1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK ventily regulují závrtové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C. kapalinové otopných těles VK (B.ATON1)	kus	6,000	292,14	1 752,82	CS ÚRS 2013 01
124	K	734271145	Šoupátko závrtové uzavírací PN 20	kus	2,000	341,74	683,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Šoupátko uzavírací závrtové PN 20 do 80 st.C (FIV.08016) G 1					
	VV		2		2,000			
125	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300	228,79	68,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
126	K	UT R 7	D+M armatur, ventilů, šroubení, zpětných klapek, apod. Jinde v oddílu ústřední vytápění neuvedených	soubor	1,000	13 780,00	13 780,00	
	PP		D+M armatur, ventilů, šroubení, zpětných klapek, apod. Jinde v oddílu ústřední vytápění neuvedených					
127	K	UT R 9	Stavební přípomocce ústředního topení	soubor	1,000	1 653,60	1 653,60	
	PP		Stavební přípomocce ústředního topení					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				31 016,92	
128	K	735152273	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	2 628,12	2 628,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm					
129	K	735152275	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 757,10	2 757,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
130	K	735152276	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 819,94	2 819,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
131	M	541530220	těleso trubkové přímotopné, 1500 x 450 mm, 400 W	kus	1,000	3 986,28	3 986,28	CS ÚRS 2013 01
	PP		těleso otopná elektrická trubková tělesa přímotopná s elektrickou topnou tyčí a náplní výška x délka, příkon 1500 x 450 mm, 400 W					
132	M	541530720	těleso trubkové přímotopné, 1830 x 600 mm, 600 W	kus	1,000	4 432,75	4 432,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		těleso otopná elektrická trubková tělesa přímotopná s elektrickou topnou tyčí a náplní výška x délka, příkon 1830 x 600 mm, 600 W					
133	K	735152277	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	3 968,64	7 937,28	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					
134	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	2,000	2 854,98	5 769,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm					
135	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260	303,31	685,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				1 984,32	
136	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 984,32	1 984,32	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				33 336,58	
137	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg včetně vystrojení	kus	1,000	3 439,49	3 439,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
138	M	357117300	rozvaděč R1 včetně vnitřního vybavení	kus	1,000	13 228,80	13 228,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		rozvaděč R1 včetně vnitřního vybavení					
139	K	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg včetně vystrojení	kus	1,000	3 439,49	3 439,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
140	M	357117310	rozvaděč R2 včetně vnitřního vybavení	kus	1,000	13 228,80	13 228,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		rozvaděč R2 včetně vnitřního vybavení					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				1 276,30	
141	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	55,000	16,98	933,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97					
	VV		vypínac1		8,000			
	VV		vypínac2		6,000			
	VV		zasuvka		12,000			
	VV		dvojzasuvka		22,000			
	VV		vypínac3		5,000			
	VV		vypínac4		2,000			
	VV		Součet		55,000			
142	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	55,000	6,23	342,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057600089					
	VV		vypínac1		8,000			
	VV		vypínac2		6,000			
	VV		zasuvka		12,000			
	VV		dvojzasuvka		22,000			
	VV		vypínac3		5,000			
	VV		vypínac4		2,000			
	VV		Součet		55,000			
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				27 758,22	
143	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	78,000	11,91	928,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
	VV		sp.1.NP78		78,000			
	VV	CYKY_1_5ost	Součet		78,000			
144	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2, 2Ax1,5mm2, 3Ax1,5mm2, 5Cx1,5mm2	m	78,000	10,34	806,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	VV		sp.1.NP78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
145	K	744411220.1	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	101,400	11,91	1 207,26	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
	VV		sp.1.NP78,8*3*13		101,400			
	VV	Cyky_1_5_svetla	Součet		101,400			
146	M	341110300.1	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	101,400	10,34	1 048,53	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
147	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	178,000	13,56	2 413,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn					
	VV		sp.1.NP78		178,000			
	VV	CYKY_2_5	Součet		178,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	178,000	17,55	3 123,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
149	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	54,900	29,94	1 643,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
150	K	744411230.1	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	54,900	13,56	744,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn					
	VV		~sp"5+6		11,000			
	VV		"VZT, vrata"18,9+25		43,900			
	VV		Součet		54,900			
151	K	ESIL R 1	Kabelový vývod - jednofázový	ks	2,000	352,77	705,54	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
	VV		"1.NP"2		2,000			
	VV	vyvod_pro_svetla	Součet		2,000			
152	K	ESIL R 10	D+M pohybových spínačů s relé	kus	5,000	205,05	1 025,23	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
153	K	ESIL R 14	Stavební přípomoc pro elektroinstalaci silnoprůd	kpl	1,000	1 984,32	1 984,32	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
154	K	ESIL R 2	D+M drobný elektroinstalací materiál jinde neuvedený (svorky, smřšťovací pásky, šroubky, atd.)	soubor	1,000	2 425,28	2 425,28	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
155	K	ESIL R 3	D+M elektroinstalací materiál jinde neuvedený	soubor	1,000	3 086,72	3 086,72	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
156	K	ESIL R 7	D+M elektroinstalace YZT	soubor	1,000	2 756,00	2 756,00	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
157	K	ESIL R 8	příplatek za přepětovou ochranu zásuvek	kus	5,000	771,68	3 858,40	
	PP		Kabelový vývod - jednofázový					
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 293,78	
158	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklpkou nebo páskem bez letování	kus	20,000	40,57	811,37	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklpkou nebo páskem bez letování					
	VV		vyvod_pro_svetla		2,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		20,000			
159	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklpkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	60,30	482,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklpkou nebo páskem bez letování					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				12 905,36	
160	K	747112211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tláčtkový vypínací	kus	8,000	38,80	310,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tláčtkový vypínací					
	VV		~sp1.NP"8		8,000			
	VV	vypinac1	Součet		8,000			
161	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílá	kus	8,000	135,94	1 087,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		spínač jednopólový 10A					
162	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	5,000	44,43	222,13	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	VV	vypinac3	"1.NP"5		5,000			
163	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	6,000	44,43	266,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý					
	VV		"1.NP"6		6,000			
	VV	vypinac2	Součet		6,000			
164	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílá	kus	6,000	156,27	937,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		spínač řazení 6 10A					
165	M	345355552	spínač řazení 5 10A bílá	kus	5,000	156,27	781,33	
	PP		spínač řazení 6 10A					
166	M	345355551	spínač řazení 7 10A bílá	kus	2,000	156,27	312,53	
	PP		spínač řazení 6 10A					
167	K	747112471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový	kus	2,000	49,94	99,88	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	VV		2		2,000			
	VV	vypinac4	Součet		2,000			
168	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	22,000	67,25	1 479,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
	VV		"1.NP"22		22,000			
	VV	dvojzasuvka	Součet		22,000			
169	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	22,000	153,80	3 383,51	CS ÚRS 2013 01
	PP		zásuvka 2násobná 16A					
170	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	12,000	108,26	1 299,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů					
	VV		"1.NP"12		12,000			
	VV	zasuvka	Součet		12,000			
171	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	12,000	227,12	2 725,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		zásuvka 1násobná 16A					
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				41 398,43	
172	K	748123115	Montáž svítidlo LED přisazené venkovní	kus	2,000	199,53	399,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla					
	VV		"1.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	M	348144060	svítidlo přisazené LED zářivkové - venkovní	kus	2,000	2 495,83	4 991,67	CS ÚRS 2013 01
	PP		svítidlo přisazené LED zářivkové					
174	K	748123125	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní	kus	8,000	132,29	1 058,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla					
	VV		"1.NP"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	348144350	svítidlo bytové stropní přisazené LED zářivkové - objekt obsluhy interiér	kus	8,000	2 378,98	19 031,83	CS ÚRS 2013 01
	PP		svítidlo bytové stropní přisazené LED zářivkové					
	P		Poznámka k položce:					
176	K	748123125a	Montáž svítidlo LED venkovní přisazené	kus	3,000	132,29	396,86	
	PP		Montáž svítidlo LED venkovní přisazené					
	VV		"1.NP"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
177	M	348144500	svítidlo venkovní přisazené LED zářivkové	kus	3,000	2 495,83	7 487,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		svítidlo venkovní přisazené LED zářivkové					
178	K	748123125b	Montáž svítidlo LED páska	kus	1,000	132,29	132,29	
	PP		Montáž svítidlo LED páska					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	M	348144510	svítidlo páskové LED denní místnost	kus	1,000	4 233,22	4 233,22	CS ÚRS 2013 01
	PP		svítidlo páskové LED					
180	K	748123126	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní s čidlem	kus	1,000	132,29	132,29	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svítidlo LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových s pohybovým čidlem					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	M	348144360	svítidlo průmyslové stropní přisazené LED zářivkové s čidlem - sklad techniky	kus	1,000	3 535,40	3 535,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		svítidlo stropní přisazené LED zářivkové s čidlem					
	D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				27 902,55	
182	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	3,000	20,39	61,18	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
183	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	3,000	27,65	82,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A4 210 x 297 mm					
184	K	SLB 1	D+M kompletní provedení kamerového systému ostrahy s nahráváním dat, 6 kamer včetně veškeré elektroinstalace, zprovoznění, apod.	soubor	1,000	13 978,43	13 978,43	
185	K	SLB 2	D+M kompletní venkovní osvětlení areálu sběrného dvora včetně veškeré kabeláže, zprovoznění, apod.	soubor	1,000	13 780,00	13 780,00	
	D	751	Vzduchotechnika				29 618,70	
186	K	751122351	Dodávka a montáž víceprostorového radiálního šachtového ventilátoru s regulovaným odtahem ze 4 míst včetně D+M SDK kastlíku a dvířek	kus	1,000	19 688,86	19 688,86	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dodávka a montáž víceprostorového radiálního šachtového ventilátoru s regulovaným odtahem ze 4 míst včetně D+M SDK kastlíku a dvířek					
187	K	751322011	Dodávka a montáž talířového ventilu D do 100 mm, instalace do podhledu	kus	3,000	64,30	192,89	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dodávka a montáž talířového ventilu D do 100 mm, instalace do podhledu					
	VV		"Výkres D.5.18"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
188	K	751510041B	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 100 mm-odvětrávání WC + sociální zařízení	m	8,019	307,61	2 466,69	
	PP		Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 100 mm-odvětrávání WC					
	VV		"1.NP"2"12,15"0,33		8,019			
	VV		Součet		8,019			
189	K	751514661	Dodávka a montáž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	2,000	58,40	116,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dodávka a montáž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm					
190	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,520	294,65	153,22	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
191	K	R-751_2	Závěsy a konzole pro instalaci VZT potrubí	kpl	1,000	3 141,84	3 141,84	
	PP		Závěsy a konzole pro instalaci VZT potrubí					
192	K	R-751_3	Vyregulování a uvedení do provozu, provozní zkoušky	kpl	1,000	2 204,80	2 204,80	
	PP		Vyregulování a uvedení do provozu, provozní zkoušky					
193	K	R-751_4	Revize VZT zařízení	kpl	1,000	1 653,60	1 653,60	
	PP		Revize VZT zařízení					
	D	762	Konstrukce tesařské				86 203,73	
194	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,702	515,65	1 908,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám mačením třída ohrožení 1 a 2					
	VV		0,14*0,22*10,8*2+0,1*0,15*4,3*22+0,05*0,15*7,11*21+0,14*0,14*2,95*2+0,14*0,14*1,34*2+0,1*0,1*0,8*1		3,702			
	VV		1+0,14*0,16*10,8*1		3,702			
	VV		Součet		3,702			
195	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	295,890	78,73	23 296,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		10,8*2+4,3*22+7,11*21+2,95*2+1,34*2+11+10,8*1		295,890			
	VV		Součet		295,890			
196	M	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m	m3	3,702	6 438,02	23 833,54	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,14*0,22*10,8*2+0,1*0,15*4,3*22+0,05*0,15*7,11*21+0,14*0,14*2,95*2+0,14*0,14*1,34*2+0,1*0,1*0,8*1		3,702			
	VV		1+0,14*0,16*10,8*1		3,702			
	VV		Součet		3,702			
197	K	76234	D+M hřebenová větrací štěrbina	bm	8,100	115,75	937,59	
	PP		D+M hřebenová větrací štěrbina					
198	K	762341275	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	89,856	65,85	5 916,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku					
	VV		4,16*2*10,8		89,856			
	VV		Součet		89,856			
199	M	607262500.1	Deska na bázi dřeva (pero+drážka)	m2	98,842	179,00	17 692,39	
	PP		Deska na bázi dřeva (pero+drážka)					
	VV		4,16*2*10,8		89,856			
	VV		Součet		89,856			
	VV		89,856*1,1 Přepočtené koeficientem množství		98,842			
200	K	762342311.1	Dodávka a montáž latí a kontralatí na střeších sližkých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	89,856	51,80	4 654,55	
	PP		Dodávka a montáž latí a kontralatí na střeších sližkých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm					
	VV		4,16*2*10,8		89,856			
	VV		Součet		89,856			
201	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,702	920,42	3 407,41	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, latování, světlíky, klíny					
VV			0,14*0,22*10,8*2+0,1*0,15*4,3*22+0,05*0,15*7,11*21+0,14*0,14*2,95*2+0,14*0,14*1,34*2+0,1*0,1*0,8*1		3,702			
VV			Součet		3,702			
202	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m		3,702			
PP			Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	816,48	4 555,95	CS ÚRS 2015 01
D		764	Konstrukce klempířské					
203	K	76422/K12	Krytina střechy falcovaný plech - titanžinek tl. 0,7 mm	m2	89,856	1 056,10	331 964,58	
PP			Krytina střechy falcovaný plech - titanžinek tl. 0,7 mm				94 896,85	
VV			4,16*2*10,8					
VV			"Plocha - falcovaný plech 928 m2 - vč. lemování, boky vikýřů, čela vykýřů, okřídli, lemování půltové střechy, okapní plech"		89,856			
VV			"prostory pro odvětrání kanalizace, prostory pro vzduchotechniku"					
204	K	7642264452/K7	Oplechování parapetů okna z eloxovaného Al plechu tl. 0,8 mm rš 170 mm, barva antracit	m	5,600	410,86	2 300,79	
PP			Oplechování parapetů okna z eloxovaného Al plechu tl. 0,8 mm rš 170 mm, barva antracit					
VV			"K/7 - D 1.1.18" 5,6*1					
256	K	764001	Montáž fasádního obkladu z trapézového plechu	m2	5,600			
257	M	764002	Trapézový plech TR 50/250 v. 48,5 mm	m2	111,500	711,05	79 281,85	
VV			111,5*1,1	m2	122,650	768,37	94 240,92	
205	K	764511612/K8	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 550 mm, vč. žlabových háků (po 1m), žlabových kotlíků, dilatací, čítek	m	12,400	1 093,39	13 558,06	
PP			Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 550 mm, vč. žlabových háků (po 1m), žlabových kotlíků, dilatací, čítek					
VV			12,4					
206	K	764518404/K9	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu poplastovaného o straně 150 mm	m	12,400			
PP			Hranatý svod včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu poplastovaného o straně 150 mm		8,000	625,17	5 001,34	
VV			8					
207	K	764721/K20	Okapnička r.š. 200 mm - Elox Al tl. 0,8 mm vč. příponek a kotevních prvků	bm	8,000	24,000	358,28	8 598,72
PP			Okapnička r.š. 200 mm - Elox Al tl. 0,8 mm vč. příponek a kotevních prvků					
VV			24					
208	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na kroke	m2	24,000	89,856	21,65	1 945,48
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na kroke					CS ÚRS 2015 01
VV			4,16*2*10,8					
209	M	283292950.1	Pojistná hydroizolace	m2	89,856	108,726	50,27	5 465,60
PP			Pojistná hydroizolace					
VV			4,16*2*10,8*1,1					
VV			98,842*1,1 Přepočtené koeficientem množství		98,842			
210	K	765191023,1	Montáž přes 20° i na bednění - strukturovaná rohož + difúzně otevřená fólie PP 150g/m2	m2	108,726	89,856	20,02	1 799,05
PP			Montáž přes 20° i na bednění - difúzně otevřená kontaktní fólie PP 150g/m2					
VV			4,16*2*10,8					
211	M	2832929	Strukturovaná rohož + difúzně otevřená hydroizolace 150g/m2	m2	89,856	108,726	181,90	19 776,82
VV			4,16*2*10,8*1,1					
VV			98,842*1,1 Přepočtené koeficientem množství		98,842			
212	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	108,726	1,560	3 268,65	5 099,10
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					CS ÚRS 2015 01
D		766a	PVC výplně otvorů					
213	K	766a/C1	D+M Okno PVC jednokřídlové 1500/1200 (izolační trojsklo, těsnící pásy)	kus	3,000	8 404,70	34 055,42	
PP			D+M Okno PVC jednokřídlové 1500/1200 (izolační trojsklo, těsnící pásy)				25 214,09	
214	K	766a/C10	D+M Okno PVC jednokřídlové 750/750 (izolační trojsklo, těsnící pásy)	kus	2,000	4 238,73	8 477,46	
PP			D+M Okno PVC jednokřídlové 750/750 (izolační trojsklo, těsnící pásy)					
215	K	998766202a	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	336,92	363,87	
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
D		767	Konstrukce zámečnické					
216	K	767651220	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	3,000	691,72	2 075,16	197 572,62
PP			Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 9 m2					CS ÚRS 2013 01
217	M	553446370	vrata kovová 3165 x 2730 mm dvoukřídlá otevřená	kus	3,000	36 654,80	109 964,40	CS ÚRS 2013 01
PP			vypine otvoru stavbo - kovové vrata ocelová z vratového profilu PRJ SIK /4 6616,1 s ramem 300 x 330 mm					
218	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	272,000	244,73	66 567,32	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
219	M	145621180	profil ocelový obdélníkový 60x40x2 mm	t	0,286	66 313,77	18 965,74	CS ÚRS 2013 01
PP			profily ocelové tenkostěnné uzavřené tažené obdélníkové v pevných délkách,					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,828 kg/m					
D		771	Podlahy z dlaždic					
220	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	36,000	61,01	2 196,26	57 436,84
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm					CS ÚRS 2015 01
221	M	597613120	sokl keramický v 100mm	kus	90,000	29,48	2 653,56	
PP			sokl keramický v 100mm					
222	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	89,856	309,31	27 793,13	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých do 9 ks/ m2					
VV			4,16*2*10,8					
VV			Součet		89,856			
223	M	597611180	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m2	89,856	214,97	21 247,87	CS ÚRS 2013 01
PP			obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) l.j.					
VV			89,856*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
224	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	98,842	6,580	538,91	3 546,02
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m					CS ÚRS 2015 01
D		781	Dokončovací práce - obklady					
225	K	781414113	Montáž obkládaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,500	265,77	1 195,97	2 357,00
PP			Montáž obkládaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
226	M	597610390	obkládačky keramické koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	4,950	221,58	1 096,83	CS ÚRS 2013 01
PP			obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné) l.j.					
227	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	22,93	64,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot procentní pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				28 606,90	
228	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné systém silnovrstvý nátěr	m2	60,000	457,48	27 448,76	CS ÚRS 2013 01
PP			Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových dvojnásobné systém, silnovrstvý nátěr					
229	K	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva draží lazurovacím lakem 2x lakování	m2	14,795	78,28	1 158,14	CS ÚRS 2013 01
PP			Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražími barvami (např. Dufa, ...) lazurovacím lakem 2x lakování					
VV			(10,8*2+4,3*22+7,11*21+2,95*2+1,34*2+11+10,8*1)*0,05		14,795			
VV			Součet		14,795			
D	784		Dokončovací práce - malby				3 809,04	
230	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výběrné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,385	27,13	3 809,04	CS ÚRS 2013 01
PP			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výběrné v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			5,156+11,52+4,5+6,54+3,06+1,45+1,46		33,686			
VV			2,58*(9,22+13,68+9+10,38)		109,082			
VV			1,08*5+1,08*7,04-2*0,9*2,08+2*1*2,08-0,9*2,08-0,9*0,58-2*0,7*0,58-0,75*0,75*2-1,25*1,5*3-1*2,08+0,3*(0,75*4*2+5,5*3+1+2,08*2)		-2,383			
VV			Součet		140,385			
D	M		Práce a dodávky M				81 330,46	
D	21-M		Elektromontáže				81 330,46	
231	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120mm2	m	15,000	19,73	295,99	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120mm2					
P			Poznámka k položce: Hromosvod na fasádě					
VV			10*1,5		15,000			
VV		pásek_1_1	Součet		15,000			
232	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	16,500	33,95	560,24	CS ÚRS 2013 01
PP			páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
VV			pásek_1_1*1,1		16,500			
VV			Součet		16,500			
233	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	287,000	19,73	5 663,36	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
VV			287		287,000			
VV		pásek2_1	Součet		287,000			
234	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	315,700	33,95	10 719,25	CS ÚRS 2013 01
PP			páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
VV			pásek2_1*1,1		315,700			
VV			Součet		315,700			
235	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	18,000	19,73	355,19	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
VV			18		18,000			
236	M	354410930	lano průřez 120 mm2 FeZn	m	18,000	20,95	377,02	CS ÚRS 2013 01
PP			lano průřez 70 mm2 FeZn					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,617 kg/m					
237	K	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	157,500	31,97	5 035,21	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
P			Poznámka k položce: Hromosvod na fasádě					
VV			"9 svodů" 9*(9,1+8,4)		157,500			
VV		vodič_1	Součet		157,500			
238	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	66,150	34,17	2 260,64	CS ÚRS 2013 01
PP			drát průměr 8 mm FeZn					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m					
VV			(vodič_1*0,4)*1,05		66,150			
VV			Součet		66,150			
239	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřebes	kus	15,000	132,29	1 984,32	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž hromosvodního vedení jímacích tyčí délky do 3m na střešní hřebes					
VV			15		15,000			
240	M	354410610	tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 2000 mm FeZn	kus	15,000	263,03	3 945,49	CS ÚRS 2013 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování tyče jímací jímací tyč s kovaným hrotem FeZn d = 19 mm JK 2,0 2000 mm					
241	K	210220301	Montáž svorek hromosvodních typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	18,000	24,25	436,55	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž svorek hromosvodních typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
242	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	18,000	7,94	142,87	CS ÚRS 2013 01
PP			svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm					
243	K	210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	36,000	48,51	1 746,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
244	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	18,000	31,86	573,47	CS ÚRS 2013 01
PP			svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby					
VV			svorky_SJ_SZ_1		18,000			
VV			Součet		18,000			
245	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	18,000	41,20	741,54	CS ÚRS 2013 01
PP			svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn					
VV			svorky_SJ_SZ_1		18,000			
VV			Součet		18,000			
246	K	210220362	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m	kus	27,000	132,62	3 580,71	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž hromosvodního vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 4,5 m					
VV			3*9		27,000			
247	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	27,000	258,61	6 982,52	CS ÚRS 2013 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování tyče zemnicí FeZn ZT 2,0 2m, ČSN 35 7641					
248	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	18,000	117,66	2 117,86	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva					
VV			"9 svodů" 2*9		18,000			
VV		úhelník_1	Součet		18,000			
249	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	18,000	144,37	2 598,67	CS ÚRS 2013 01
PP			úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úhelník_1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
250	M	354418380	dílek ochranného úhelníku středový DOUa - 25 Cu	kus	72,000	254,52	18 325,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		dílek ochranného úhelníku středový DOUa - 25 Cu					
	VV		úhelník_1*4		72,000			
	VV		Součet		72,000			
251	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	18,000	6,83	123,03	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů					
	VV		"9 svodů " 2*9		18,000			
	VV	štítky_1	Součet		18,000			
252	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	18,000	27,65	497,67	CS ÚRS 2013 01
	PP		tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informací a výstavnictví tabulky bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A4 210 x 297 mm					
	VV		štítky_1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
253	K	210220411	Montáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s okem včetně dodávky a vypnutí svodu	kus	18,000	20,06	361,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s okem včetně dodávky a vypnutí svodu					
	VV		"9 svodů " 9*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
254	K	R-2102HZ5	Revize hromosvodu	hod	30,000	396,86	11 905,92	
	PP		Revize hromosvodu					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrný dvůr Mnichovice
Objekt:

002 - Objekty rampy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

477 411,82

DPH základní
snížená

Základ daně

477 411,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

100 256,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

577 668,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice

Objekt: 002 - Objekty rampy

Místo:

Datum: 05.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 477 411,82

HSV - Práce a dodávky HSV	477 411,82
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	82 530,74
-----------------	-----------

2 - Zakládání	105 579,43
---------------	------------

5 - Komunikace pozemní	97 172,01
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	192 129,64
---	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice
 Objekt: 002 - Objekty rampy

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015
 Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

477 411,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					477 411,82	
D	1	Zemní práce					82 530,74	

19	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	105,000	178,60	18 753,36	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, ravnin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy popsané v poznámce č. 1 v horninách 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					

20	K	132201209	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	105,000	19,02	1 997,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, ravnin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy popsané v poznámce č. 1 v horninách 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					

13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000	171,99	18 058,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	945,000	13,84	13 082,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	P		Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
	VV		105*9		945,000			
	VV		Součet		945,000			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	105,000	38,86	4 080,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	105,000	10,41	1 092,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	210,000	121,26	25 465,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)					
	VV		105*2		210,000			

D	2	Zakládání					105 579,43	
1	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	143,685	734,80	105 579,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20					
	VV		10,59*0,5+(3*2,3)*0,5		8,745			
	VV		(17,59+22,06+0,36+4,2+5,03+6,5+1,76+5*2,8+4,73)*1,8-(5,24*0,8/2)-(4,73*0,8/2)*2-(4,56*0,8/2)		129,510			
	VV		6,21*0,5+4,65*0,5		5,430			
	VV		Ztracené bednění Součet		143,685			

D	5	Komunikace pozemní					97 172,01	
2	K	561121113	Podklad z mechanicky zhuťné zeminy MZ tl 250 mm	m2	116,240	25,36	2 947,42	CS ÚRS 2013 02
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vyplešovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 250 mm					
3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	116,240	131,80	15 320,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
4	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	116,240	182,72	21 239,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
5	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB II tl 200 mm	m2	116,240	496,08	57 664,34	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm					

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					192 129,64	
6	K	777615217	Nátěry polyuretanové pružné uzavírací s protiskluzovou povrchovou úpravou	m2	116,240	275,60	32 035,74	CS ÚRS 2013 02
	PP		Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových dvojnásobné Sikafloor 261 systém, silnovrstvy nátěr					
7	K	911381124	Silniční svedidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	m	61,000	1 929,20	117 681,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Silniční svedidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m					
8	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,200	17 146,73	20 576,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,700	4 517,09	3 161,96	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22					
10	M	154110850	profil ocel L rovnoramenný 20x20x1,6mm	£	0,700	26 678,08	18 674,66	CS ÚRS 2015 02
	PP		Profily ocelové ohýbané tenkostěnné otevřené tvaru L profily tvaru L rovnoramenné DIN59413 - S235JR dle EN10025 (					
	P		ČSN420949) 20 x 20 x 3 mm Poznámka k položce: Hmotnost: 0,824 kg/m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrný dvůr Mnichovice
Objekt:

003 - Inženýrské sítě

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 381 471,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 471,74	21,00%	80 109,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 461 580,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Mnichovice

Objekt:

003 - Inženýrské sítě

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	381 471,74
1 - Zemní práce	371 185,02
4 - Vodorovné konstrukce	135 515,31
8 - Trubní vedení	2 415,51
998 - Přesun hmot	216 886,53
PSV - Práce a dodávky PSV	16 367,67
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	10 286,72
	10 286,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice
 Objekt: 003 - Inženýrské sítě

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 471,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					371 185,02	
D	1	Zemní práce					135 515,31	
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	131,040	246,12	32 251,31	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3					
VV			24,48		24,480			
VV			25,2*0,6*0,8		12,096			
VV			(14+17,6+11,5+5,4)*0,6*1,2		34,920			
VV			56*1,5*0,6		50,400			
VV			(5,9+6,8)*0,6*1,2		9,144			
VV	výkop_voda	Součet			131,040			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	131,040	67,41	8 833,29	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
VV	výkop_voda				131,040			
VV		Součet			131,040			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,040	171,99	22 537,32	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
P			Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
VV	výkop_voda				131,040			
VV		Součet			131,040			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 179,360	13,84	16 326,99	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
P			Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
VV	výkop_voda*9				1 179,360			
VV		Součet			1 179,360			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	131,040	38,86	5 092,57	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
VV	výkop_voda				131,040			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV		Součet			131,040			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,040	10,41	1 363,69	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV	výkop_voda				131,040			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV		Součet			131,040			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	262,080	88,19	23 113,36	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV	výkop_voda*2				262,080			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	117,600	67,16	7 898,02	CS ÚRS 2013 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV	výkop_voda-obsyp_vody				117,600			
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,440	301,89	4 057,39	CS ÚRS 2013 01
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VV			2,88		2,880			
VV			0,6*0,8*13		6,240			
VV			6*0,6*1,2		4,320			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV	obsyp_vody	Součet			13,440			
10	M	583441700	šterkodrt frakce 0-32	t	36,288	386,94	14 041,37	CS ÚRS 2013 01
PP			šterkodrt frakce 0-32					
VV	obsyp_vody*2,7				36,288			
VV					0,000			
VV		Součet			36,288			
D	4	Vodorovné konstrukce					2 415,51	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,156	765,37	2 415,51	CS ÚRS 2013 01
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
VV			0,18		0,180			
VV			25,2*0,05*0,6		0,756			
VV			74*0,6*0,05		2,220			
VV		Součet			3,156			
D	8	Trubní vedení					216 886,53	
12	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	13,970	88,66	1 238,59	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
VV			(5,9+6,8)*1,1		13,970			
13	M	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	14,180	455,29	6 456,03	CS ÚRS 2013 01
PP			trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,25 m DN 150 mm F					
VV			13,97*1,015 Přepočtené koeficientem množství		14,180			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	30,500	12,13	369,99	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm					
	VV							
	VV	30,5			0,000			
15	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 RC PN20 50 x 4,6 mm	m	30,500			
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm					
	VV	30,5*1,1			33,550	66,36	2 226,53	CS ÚRS 2013 01
16	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	33,550			
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 125		9,500	91,31	867,43	CS ÚRS 2013 01
	VV	9,5						
	VV	Součet			9,500			
17	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	9,500			
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150		78,800	172,97	13 630,30	CS ÚRS 2013 01
	VV	17*21*31,6*9,2						
	VV	Součet			78,800			
18	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	78,800			
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200		33,700	241,04	8 123,03	CS ÚRS 2013 01
	VV	33,7						
	VV	Součet			33,700			
19	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	33,700			
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200		28,050	275,31	7 722,53	CS ÚRS 2013 01
	VV	25,5*1,1						
20	K	894811123	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	28,050			
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka od 1410 do 1780 mm		6,000	6 862,14	41 172,81	CS ÚRS 2013 01
	VV	"šachta drenáže" 6						
	VV	Součet			6,000			
21	K	IS R 11	D+M sorpční vpust		6,000			
22	K	IS R 12	D+M revizní šachta dešťové kanalizace	soubor	6,000	1 890,62	11 343,70	
23	K	IS R 2	Navrtávací pas Plastik 8.4.5.902	soubor	1,000	17 087,20	17 087,20	
24	K	IS R 3	Euro poklop kruhový 7.2.1	soubor	1,000	3 259,80	3 259,80	
25	K	IS R 4	Euro teleskopická 1,1 - 1,8 m	soubor	1,000	2 954,43	2 954,43	
26	K	IS R 5	Domovní šoupátko Profi - ISO	soubor	1,000	2 756,00	2 756,00	
27	K	IS R 6	Vodoměrná sestava dle PD	soubor	1,000	1 129,96	1 129,96	
28	K	IS R 7	D+M napojovací šachta kanalizační přípojky	soubor	1,000	7 430,18	7 430,18	
29	K	IS R 8	D+M prefabrikovaný odtučovač ropných látek	soubor	1,000	5 335,62	5 335,62	
	D	998	Přesun hmot	soubor	1,000	83 782,40	83 782,40	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,404	437,59	16 367,67	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 286,72	
31	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	2 571,68	10 286,72	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lapač střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)					
	VV	4						
					4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr Mnichovice

Objekt:

004 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 886 567,08

DPH základní
snižená

Základ daně
2 886 567,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
606 179,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 492 746,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Mnichovice

Objekt:

004 - Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 886 567,08
HSV - Práce a dodávky HSV	684 695,05
1 - Zemní práce pro komunikace	2 201 872,03
4 - Sanace zemní plně	198 710,54
502 - Chodníky šedé	341 041,32
503 - Plocha manipulační - beton	6 243,00
506 - Plocha manipulační - dlažba 10 cm	325 512,03
507 - Zatravnění	809 147,74
8 - Kanalizace-přípojka DN 150	7 965,43
817 - Potrubí z trub DN 250 X stream	41 342,75
894 - Kanalizace-vpustě	63 237,83
899 - Kanalizace-šachty	38 719,48
911 - Chodníková obruba převýšená +2cm	71 746,25
912 - Silniční obruba převýšená +12 cm	28 254,95
913 - Řezaná spára	4 717,81
915 - Záhonové obruby	10 942,98
96 - Bourání konstrukcí	3 760,01
997 - Přesun sutě	38 929,53
	211 600,38

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	443,961	171,99	76 356,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV	401,03*0,1			40,103			
	VV	240,618			240,618			
	VV	163,24			163,240			
	VV	Součet			443,961			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	443,961	13,84	6 146,17	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	443,961	38,86	17 253,54	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	443,961	10,41	4 620,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	443,961	88,19	39 153,81	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
24	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	1 122,000	13,99	15 698,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
D 4 Sanace zemní pláňe								
25	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	225,200	42,58	341 041,32	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				9 588,25	CS ÚRS 2015 02
	VV	1126*0,2						
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	225,200	171,99	38 731,71	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
27	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	225,200	13,84	3 117,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
28	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	225,200	38,86	8 751,89	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	225,200	10,41	2 343,58	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	225,200	88,19	19 860,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
31	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	1 126,000	13,99	15 754,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
32	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřebu	m2	1 126,000	78,09	87 931,18	CS ÚRS 2015 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami a bet. oceli a za plůtky hřebu					
33	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	225,200	630,27	141 937,11	CS ÚRS 2015 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného					
	VV	1126*0,2						
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	448,000	29,07	13 024,19	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D 502 Chodníky šedé								
35	K	564801121	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	12,000	33,67	6 243,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm				404,04	
36	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,000	104,13	1 249,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	198,46	2 381,51	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenev těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
38	M	592452180	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	12,120	111,34	1 349,47	CS ÚRS 2014 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=50 kusů 19,6 x 9,6 x 6 přírodní					
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	8,083	106,21	858,48	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým					
D 503 Plocha manipulační - beton								
40	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	251,000	128,42	32 233,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
41	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	251,000	226,38	56 821,36	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
42	K	567134112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 200 mm	m2	251,000	903,97	226 895,97	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 200 mm					
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	328,868	29,07	9 560,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D 506 Plocha manipulační - dlažba 10 cm								
44	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	875,000	33,67	29 461,23	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	875,000	104,13	91 109,62	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
46	K	565241111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 210 mm	m2	875,000	248,05	217 045,51	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 210 mm					
47	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	875,000	200,04	175 034,79	CS ÚRS 2013 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenev těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
48	M	592452200	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x10 cm	m2	875,000	198,43	173 628,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=36 kusů 19,6 x 16,1 x 10 přírodní					
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	1 156,864	106,21	122 868,59	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým					
D 507 Zatrávňování								
50	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	50,000	13,99	7 965,43	CS ÚRS 2014 01
							699,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
51	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	50,000	24,73	1 236,47	
PP			Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 s příp. nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m, při souvislé ploše do 500m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
52	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m ³	5,000	1 041,77	5 208,84	CS ÚRS 2014 01
PP			Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
53	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	50,000	11,96	598,12	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
54	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,500	127,88	191,82	CS ÚRS 2013 02
PP			Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
VV			50*0,03		1,500			
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	1,052	29,07	30,58	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	8		Kanalizace-přípojka DN 150				41 342,75	
56	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	11,700	446,07	5 218,98	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
VV			26*0,3*1,5		11,700			
57	K	132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	11,700	67,41	788,69	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
58	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	3,900	65,63	255,95	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			26*0,3*0,5		3,900			
59	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	3,900	138,55	540,34	
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
60	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3,900	10,41	40,59	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
61	K	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m ³	3,900	167,56	653,50	
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
62	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	7,800	67,16	523,85	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			26*0,3*1,0		7,800			
63	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,900	297,35	1 159,68	CS ÚRS 2015 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			26*0,3*0,5		3,900			
64	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	7,800	272,29	2 123,88	CS ÚRS 2013 02
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce netříděná zásyp					
65	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	6,000	2 150,25	12 901,51	CS ÚRS 2013 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160					
66	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	6,000	946,13	5 676,76	CS ÚRS 2013 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160					
67	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	26,000	15,23	396,05	
PP			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200					
68	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	26,000	177,49	4 614,82	CS ÚRS 2013 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
69	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	686,81	686,81	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osínkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
70	M	422735640	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-614"	kus	1,000	2 292,99	2 292,99	CS ÚRS 2013 02
PP			armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem 5/2" pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-614"					
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,926	437,59	3 468,35	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	817		Potrubí z trub DN 250 X stream				63 237,83	
72	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	35,475	446,07	15 824,22	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
VV			47,3*0,5*1,5		35,475			
73	K	132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	35,475	67,41	2 391,34	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
74	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	11,825	65,63	776,05	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			47,3*0,5*0,5		11,825			
75	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	11,825	138,55	1 638,34	
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
76	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	11,825	10,41	123,06	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
77	K	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m ³	11,825	167,56	1 981,45	
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
78	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	23,650	67,16	1 588,34	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			47,3*0,5*1,0		23,650			
79	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	11,825	297,35	3 516,21	CS ÚRS 2015 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			47,3*0,5*0,5		11,825			
80	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	23,650	272,29	6 439,72	CS ÚRS 2013 02
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce netříděná zásyp					
VV			11,825*2		23,650			
81	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	47,300	22,48	1 063,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300					
82	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plynostenného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	47,300	67,35	3 185,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plynostenného SN 10 DN 250					
83	M	286148030	trubka kanalizační SN10 PP potrubí DN 250/6m	kus	8,000	1 791,40	14 331,20	CS ÚRS 2015 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 potrubí s hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 250/6m Poznámka k položce: WAVIN kód výrobku: JPO00120W - Potrubí je žerné barvy s bílou vnitřní stěnou!					
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,719	437,59	10 379,23	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D 894 Kanalizace-vpustě								
85	K	894416111	montáž šachty z uličních vpustí	kus	6,000	1 631,01	38 719,48	
	PP		Odkalovací šachty (báhník) z betonových dílců pro odvodnění tělesa městské dráhy, bez kanalizační přípojky z uličních vpustí třídných				9 786,05	CS ÚRS 2013 02
86	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	529,16	3 174,98	CS ÚRS 2013 02
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
87	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	1 234,69	7 408,13	CS ÚRS 2013 02
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm					
88	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,000	1 382,41	8 294,46	CS ÚRS 2013 02
	PP		Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
89	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 552,15	9 312,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
90	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	4,768	155,82	742,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D 899 Kanalizace-šachty								
91	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	602,68	7 232,12	
	PP		Hloubení zapažených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		6,0*1,0*1,0*2,0		12,000			
92	K	133201109	Příplatek za leptivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	12,000	93,99	1 127,84	
	PP		Hloubení zapažených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3					
93	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,000	65,63	393,77	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
94	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,420	138,55	1 305,13	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		12-2,58					
95	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,420	10,41	98,03	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
96	K	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	9,420	167,56	1 578,46	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
97	K	175101201	Obsypání šachet sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,580	446,76	1 152,63	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	VV		1,0*1,0*2,0*6		12,000			
	VV		-0,5*0,5*3,14*2,0*6		-9,420			
	VV		Součet		2,580			
98	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	5,160	208,35	1 075,10	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopisek netříděný					
	VV		2,58*2 Přepočtené koeficientem množství					
99	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	385,02	2 310,15	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
100	M	592243010	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x9 cm	kus	6,000	496,08	2 976,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi skruže šachetní TBS-Q, 1 100/50 D 100 x 50 x 9					
101	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	407,14	2 442,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
102	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	6,000	760,66	4 563,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesazovací pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
103	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	6,000	505,26	3 031,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
104	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	6,000	3 998,40	23 990,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15					
105	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	6,000	325,83	1 954,99	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti					
106	M	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň- litina/ bez odvětrání	kus	6,000	2 359,14	14 154,82	CS ÚRS 2014 02
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D2 /betonová výplň- litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání					
107	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	15,133	155,82	2 357,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D 911 Chodníková obruba převýšená +2cm								
108	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,400	217,03	14 193,88	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
109	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	66,000	78,71	5 194,95	
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15					
110	K	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl. do 250 mm	m	65,400	108,92	7 123,14	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm					
111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	16,411	106,21	1 742,98	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					
D 912 Silniční obruba převýšená +12 cm								
112	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,450	217,03	2 267,98	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
113	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	11,000	90,12	991,33	CS ÚRS 2014 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25					
114	K	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl. do 250 mm	m	10,450	108,92	1 138,18	CS ÚRS 2015 02
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm					
115	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,016	106,21	320,32	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					
D	913		Řezaná spára				10 942,98	
116	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	31,700	126,96	4 024,70	
PP			Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu					
117	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	31,700	195,81	6 207,12	
PP			Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
118	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	31,700	22,42	710,84	CS ÚRS 2012 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
119	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,011	29,07	0,32	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	915		Záhonové obruby				3 760,01	
120	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,640	140,79	1 357,17	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
121	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 5-20 50x5x25 cm	kus	20,000	59,53	1 190,59	
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní 5-20 50 x 5 x 25					
122	K	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl. do 250 mm	m	9,640	108,92	1 049,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm					
123	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1,528	106,21	162,29	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					
D	96		Bourání konstrukcí				38 929,53	
124	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	361,700	19,15	6 928,35	CS ÚRS 2015 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrech se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice					
125	K	113107212	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva těžného tl. 200 mm	m2	361,700	11,46	4 146,21	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
126	K	113107226	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drčeného tl. 450 mm	m2	454,500	36,93	16 783,22	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm					
127	K	113107242	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 živičných tl. 100 mm	m2	454,500	21,93	9 969,35	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
128	K	210204813	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících	kus	2,000	551,20	1 102,40	
PP			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících					
D	997		Přesun sutě				211 600,38	
129	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	571,166	158,87	90 738,94	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
130	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	571,166	6,26	3 577,06	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
131	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	571,166	95,17	54 358,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
132	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	82,265	175,28	14 419,54	CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
133	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	488,901	99,22	48 506,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrný dvůr Mnichovice
Objekt:

005 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

221 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

221 000,00
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

46 410,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

267 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Mnichovice

Objekt:

005 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

221 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

221 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

221 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Mnichovice

Objekt: 005 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 05.11.2015

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				221 000,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				221 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	12 480,00	12 480,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				221 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>				12 480,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	031203000	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybudování zařízení staveniště				26 000,00	CS ÚRS 2013 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>					
3	K	032903000	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	124 800,00	124 800,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Provoz zařízení staveniště				124 800,00	CS ÚRS 2013 01
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutinní údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>					
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	11 960,00	11 960,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Informační tabule na staveništi				11 960,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	039103000	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	20 800,00	20 800,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění zařízení staveniště				20 800,00	CS ÚRS 2013 01
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>					
7	K	051503000	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek smlouvy o dílo	Kč	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek smlouvy o dílo				5 200,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	R-2	Oplocení částí veřejných komunikací	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	
PP			Oplocení částí veřejných komunikací s ohledem na ochranu pod pracovním zónami na střeše				10 400,00	
9	K	R-3	Každodenní úklid veřejných komunikací znečištěných stavebním provozem	den	30,000	312,00	9 360,00	
PP			Každodenní úklid veřejných komunikací znečištěných stavebním provozem				9 360,00	
VV			*doba výstavby tj. 2 měsíce - počet dnů 30					
							30,000	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Kód objektu	String	50
Cena bez DPH	A	Název objektu	String	20
Cena s DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Typ	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
		Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	50
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	20 + 100

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	Double	
p	N	Poznámka položky ze soupisu	String	50
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Sběrný dvůr Mnichovice – stavební práce

ROK	MĚSÍC	Cena bez DPH	2017				
			leden	únor	březen	duben	květen
Objekty obsluhy		1 962 316,15 Kč					červen
Objekty rampy		477 411,82 Kč					
Inženýrské sítě		381 471,74 Kč					
Zpevněné plochy		2 886 567,08 Kč					
VRN		221 000,00 Kč					
finanční plnění		5 928 766,79 Kč	80 883,69 Kč	562 717,60 Kč	802 431,40 Kč	1 795 166,20 Kč	1 497 279,10 Kč
							1 190 288,80 Kč

Dílčí termíny:

Termín zahájení:

od 23. 1. 2017


Termín ukončení:

do 30. 6. 2017

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a. s.

PROFISTAV Litomyšl, a.
Litomyšl 520 01
520 01 Litomyšl

IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel/fax: 461 612 050



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]