



SMLOUVA O DÍLO č. (dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: SK Klatovy 1898, z.s.

Se sídlem: Gorkého 440/II, 339 01 Klatovy

IČ: 22849831

DIČ: CZ22849831

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Jindřich Sojka, předseda výkonného výboru, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

pan Radim Koura, technický dozor stavebníka, tel. + 420 [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.

Se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Spisová značka: oddíl C, vložka 7565 vedená u KS soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

p. Václav Svoboda, jednatel, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

p. David Přerost, vedoucí IS, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

stavbyvedoucí:

p. Pavel Novák, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Klatovy

číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Projekt „Modernizace fotbalového stadionu SK KLATOVY 1898“ je spolufinancován prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy



Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Modernizace fotbalového stadionu SK KLATOVY 1898

a to na základě výsledků zadávacího řízení u veřejné zakázky „Modernizace fotbalového stadionu SK KLATOVY 1898“.

Předmětem plnění je kompletní modernizace stávajícího fotbalového škvárového hřiště (sportoviště). Jedná se o úpravu stávajících konstrukčních vrstev, a to odstraněním stávající vrstvy škváry, vyrovnaní násypem ze štěrkopísku výškový rozdíl, doplnění nových konstrukčních vrstev a instalací umělého bezzásypového fotbalového trávniku (FIFA QUALITY) vč. EPP podložky. Hřiště bude nově oploceno areálovým oplocením z 3D panelů na hranicích pozemků. Plocha hřiště bude odvodněna drenážním systémem. Dále bude vybudováno nové umělé osvětlení, zachytne síť do výšky 8m, komunikační plochy ze zámkové dlažby a opěrné zdi. Hřiště bude doplněno sportovním vybavením - fotbalové branky a hráčské střídačky.

Objektové členění: SO 01 Fotbalové hřiště, SO 02 Umělé osvětlení.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato Smlouva o dílo a projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Modernizace fotbalového areálu SK KLATOVY 1898“ zpracovaná společností Adestik s.r.o., Vrhavě 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;
- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD pro provádění stavby s názvem „Modernizace fotbalového areálu SK KLATOVY 1898“ zpracovaná společností Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky „**Modernizace fotbalového stadionu SK KLATOVY 1898**“.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady.
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.

6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, bez ohledu, zda mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>zahájení stavebních prací je podmíněno nabytím účinnosti SoD; po nabytí účinnosti SoD budou stavební práce zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 31. prosince 2019</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení</i>

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Klatovy, p.p.č. 2775/28 a 3792/4 v k.ú. Klatovy, Plzeňský kraj*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	15 495 000,-Kč	3 253 950,-Kč	18 748 950,-Kč

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za **kalendářní měsíc** dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury a konečná faktura vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.

4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatel.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat TDS.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Modernizace fotbalového stadionu SK KLATOVY 1898**“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících

veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody, ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle p. celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavební deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Místo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jeho pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem.

pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli - podzhotoviteli dodavatele. K tomu si u jednotlivých podzhotovitelů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požární a ekologických.

28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
31. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel písemně upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat po vzájemné dohodě s objednatelem oprávněným jednat ve věcech smluvních, se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zorganizování předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytykávaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejmeně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS a případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby - viz Oddíl I., článek I. této SoD,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků,
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních).

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **20 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pojistná smlouva je přílohou č. 2 této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným

způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelům, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši **3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** platnou po dobu 36 měsíců od předání a převzetí DÍLA. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu z smluvní pokuty, k níž je podle SoD povinen.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu prací (příloha č. 3 SoD), odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,

- vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - vii. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
- c. v případě, že SoD nenabyde účinnosti; v takovém případě zhotovitel není oprávněn požadovat finanční náhradu za předčasné ukončení SoD.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek či prostřednictvím držitele poštovní licence.
 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
 8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Harmonogram prací včetně finančního ohodnocení je přílohou č. 3 této SoD.
4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato SoD nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží informaci o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň tuto skutečnost písemně (e-mailem či prostřednictvím držitele poštovní licence) oznámí zhotoviteli. Zhotovitel je povinen následně bez zbytečného odkladu převzít staveniště.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Klatovech dne: 4. 8. 2012

V Nýrsku dne: 1. 8. 2012

Jindřich Sojka
předseda výkonného výboru
(objednatel)

p. Václav Svoboda
jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva

Příloha č. 3: Harmonogram prací včetně finančního ohodnocení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EQ-18-02

Stavba: Fotbalové hřiště Klatovy

KSO:
Místo: Klatovy

CO-CZ:
Datum: 20.5.2019

Zadavatel:
SK Klatovy 1898, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 84634042
DIČ: CZ64834042

Projektant:
Ing. Jaroslav Čepický

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH

15 495 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 495 000,00	3 253 950,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 748 950,00

Lesní stavby, s.r.o.
Palackého 764
340 22 Nýrsko
IČ: 84634042
DIČ: CZ64834042
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Čepický
Telefon: 380 11 1111
E-mail: j.cepicky@lesnistavby.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EQ-18-02

Stavba: Fotbalové hřiště Klatovy

20.05.2019

Místo: Klatovy

Datum:

Ing. Jaroslav Čepický

Zadavatel: SK Klatovy 1898, z.s.

Projektant:

Uchazeč: Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 495 000,00	18 748 950,00	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	236 200,00	285 802,00	STA
SO 01	Fotbalové hřiště	13 691 608,49	16 566 846,27	STA
SO 01b	Areálové oplocení	512 069,84	619 604,51	STA
SO 02	Umělé osvětlení	1 055 121,67	1 276 697,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Klatovy

CC-CZ

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

SK Klatovy 1868, z.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ:

64934042

DIČ:

CZ64634042

Projektant:

Ing. Jaroslav Čepický

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

236 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

236 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 602,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

285 802,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1898, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 20.05.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

236 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

236 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

75 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

130 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Klatovy

Datum: 20.05.2019

Zadavatel:

SK Klatovy 1869, z.s.

Projektant: Ing. Jaroslav Čepický

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							236 200,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							236 200,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							75 000,00
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							130 000,00
5	K	032602000	Vybavení staveniště	...	1,000	60 000,00	60 000,00
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	40 000,00	40 000,00
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							31 200,00
9	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	3 000,00	3 000,00
10	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	7 200,00	7 200,00
11	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	6 000,00	6 000,00
13	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 01 - Fotbalové hřiště

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1898, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o ; Palackého 764, 340 22 Nýřsko

Projektant:

Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64834042

DIČ:

CZ64834042

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 691 608,49

DPH základní
snížená

Základ daně

13 691 608,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 875 237,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 566 846,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt

SO 01 - Fotbalové hřiště

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1998, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 20.05.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 691 608,49

HSV - Práce a dodávky HSV 13 285 558,11

1 - Zemní práce	921 685,23
11 - Přípravné a přidružené práce	168 007,44
12 - Odkopávky a prokopávky	50 148,38
13 - Hlubené vykopávky	155 876,56
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	103 627,75
17 - Konstrukce ze zemin	303 263,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	140 762,10
2 - Zakládání	717 422,92
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	500 699,84
27 - Zakládání - základy	216 723,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 893,65
34 - Stěny a příčky	11 893,65
4 - Vodorovné konstrukce	6 060,76
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	6 060,76
5 - Komunikace pozemní	10 060 997,83
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 715 481,55
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	53 651,10
591 - Sportovní povrchy	6 073 465,18
592 - Sportovní vybavení	218 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 780,00
8 - Trubní vedení	445 333,75
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	15 441,07
89 - Ostatní konstrukce	429 892,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 092 383,97
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	210 562,00
997 - Přesun sutě	831 877,38
998 - Přesun hmot	49 944,59

PSV - Práce a dodávky PSV 406 050,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 212,08
767 - Konstrukce zámečnické	396 838,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt: SO 01 - Fotbalové hřiště

Místo: Klatovy
Zadavatel: SK Klatovy 1898, z.s.
Uchazeč: Lesní stavby, s.r.o.: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 20.05.2019
Projektant: Ing. Jaroslav Čepický
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 691 608,49
D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 285 558,11
D	1	Zemní práce					921 685,23
D	11	Přípravné a přidružené práce					168 007,44
1	K	11000R001	Odstranění stávající fotbalové branky dl. 7,5 m včetně základových konstrukcí	ks	2,000	1 728,00	3 456,00
2	K	11000R002	Odstranění stávající fotbalové branky dl. 7,5 m včetně základových konstrukcí	m	23,000	110,40	2 539,20
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5 480,000	28,58	147 317,55
	VV		Odstranění stávající vrstvy škváry tl. 25 cm		5 480,000		
	VV		Součet		5 480,000		
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	30,220	48,00	1 450,52
	VV		Stávající vjezd		30,220		
	VV		Součet		30,220		
5	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého síťmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	6,785	224,00	1 519,85
	VV		Vřhačský sektor		6,785		
	VV		2,69*2,63		6,785		
	VV		Součet		6,785		
6	K	113202111	Výhranění obrub s vyztužením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	305,300	38,40	11 724,22
	VV		Stávající obrubníky		305,300		
	VV		Součet		305,300		
D	12	Odkopávky a prokopávky					50 148,38
7	K	121101103	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	125,320	37,93	4 753,82
	VV		Úprava svahování		125,320		
	VV		313,300*2,00*0,20		125,320		
	VV		Součet		125,320		
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	691,726	62,40	43 165,00
	VV		Odstranění skládky zemliny		122,293		
	VV		84,340*1,45		111,438		
	VV		135,900*0,82				
	VV		Úprava svahování		46,995		
	VV		313,300*2,00*0,15/2				
	VV		Vyrovnání pláně odkopáním		411,000		
	VV		5480/2*(0,00+0,30)/2		691,726		
	VV		Součet		691,726		
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	327,721	6,80	2 229,46
	VV		Dle pol. 122201102		327,721		
	VV		Součet		327,721		
D	13	Hloubené vykopávky					155 876,56
10	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	374,440	124,00	46 430,11
	VV		Výkop pro vsakovací objekt		374,440		
	VV		37,00*4,6*2,20		374,440		
	VV		Součet		374,440		
11	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Připlátek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	374,440	6,80	2 545,81
	VV		Dle pol. 131201102		374,440		
	VV		Součet		374,440		
12	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	288,278	268,80	77 489,96
	VV		Sběrné drény - 1. řada				
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+0,00)*0,005/2)		8,417		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+5,00)*0,005/2)		8,644		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+10,00)*0,005/2)		8,871		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+15,00)*0,005/2)		9,098		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+20,00)*0,005/2)		9,325		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+25,00)*0,005/2)		9,552		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+30,00)*0,005/2)		9,779		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+35,00)*0,005/2)		10,006		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+40,00)*0,005/2)		10,233		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+45,00)*0,005/2)		10,460		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+50,00)*0,005/2)		10,687		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+55,00)*0,005/2)		10,914		
	VV		Svodný dren - 1. řada				
	VV		(56,40+57,60)*0,60*(0,35+(45,40+56,40+57,60)*0,005/2)		42,665		
	VV		Sběrné drény - 2. řada				
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+0,00)*0,005/2)		8,417		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+5,00)*0,005/2)		8,644		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+10,00)*0,005/2)		8,871		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+15,00)*0,005/2)		9,098		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+20,00)*0,005/2)		9,325		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+25,00)*0,005/2)		9,552		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+30,00)*0,005/2)		9,779		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+35,00)*0,005/2)		10,006		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+40,00)*0,005/2)		10,233		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+45,00)*0,005/2)		10,460		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+50,00)*0,005/2)		10,687		
	VV		45,40*0,40*(0,35+(45,40+55,00)*0,005/2)		10,914		
	VV		Svodný dren - 2. řada				
	VV		(53,00+55,50)*0,50*(0,35+(47,25+55,50)*0,005/2)		14,065		
	VV		Součet		288,278		
13	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	288,278	6,80	1 951,27
	VV		Dle pol. 132201102		288,278		
	VV		Součet		288,278		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			288,278	
14	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	75,000	280,00	21 168,17
	VV		opěrná zídka (20,00*8,00)*1,50*1,30		75,000		
	VV		Součet		75,000		
15	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3	m3	75,600	6,80	514,22
	VV		Dle pol. 13201201		75,600		
	VV		75,60		75,600		
	VV		Součet		75,600		
16	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,504	600,00	5 702,37
	VV		Záchytné oplocení hlístě		9,504		
	VV		18*1,10*0,80*0,80		9,504		
	VV		Součet		9,504		
17	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3	m3	9,504	6,80	64,65
	VV		Dle pol. 133201101		9,504		
	VV		9,504		9,504		
	VV		Součet		9,504		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				103 627,75
18	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	411,000	23,12	9 503,30
	VV		Dle pol. 171101131		411,000		
	VV		411,000		411,000		
	VV		Součet		411,000		
19	K	162305111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	m3	125,320	38,88	4 872,22
	VV		Dle pol. 121101103 (pro rozprostření)		125,320		
	VV		125,320		125,320		
	VV		Součet		125,320		
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	767,988	100,09	76 865,56
	VV		odkopávky, výkopávky		691,726		
	VV		691,726 "pol. 121101103		374,440		
	VV		374,440 "pol. 131201102		288,278		
	VV		288,278 "pol. 132201102		75,600		
	VV		75,600 "pol. 132201201		9,504		
	VV		9,504 "pol. 133201101		-411,000		
	VV		odpočty (konstrukce ze zemin)		-260,586		
	VV		-411,000 "pol. 171101131		767,988		
	VV		-260,58 "pol. 174101101		767,988		
	VV		Součet		767,988		
21	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	767,988	9,80	7 373,45
	VV		Dle pol. 162701105		767,988		
	VV		767,988		767,988		
	VV		Součet		767,988		
22	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění	m3	125,320	40,00	5 013,22
	VV		Dle pol. 121101103 (pro rozprostření)		125,320		
	VV		125,320		125,320		
	VV		Součet		125,320		
D	17		Konstrukce ze zemin				303 263,00
23	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hemin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	411,000	61,70	25 357,34
	VV		Vyrovnání pláně nasypáním		411,000		
	VV		546,02*(0,00+0,30)/2		411,000		
	VV		Součet		411,000		
24	K	171151101	Hutnění beků násypů z hemin soudržných a syplých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu	m2	626,600	45,00	28 199,34
	VV		Úprava svahování		626,600		
	VV		313,300*2,00		626,600		
	VV		Součet		626,600		
25	K	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1 535,976	120,60	184 317,12
	VV		Dle pol. 162701105, předpoklad 2,0 t/m3		1 535,976		
	VV		767,988*2,0		1 535,976		
	VV		Součet		1 535,976		
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložáním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	339,208	94,98	32 216,65
	VV		Terénní zapravení a zatravnění		70,200		
	VV		468,000*0,15		170,200		
	VV		Obsyp vsakovacího objektu zeminou		20,160		
	VV		37,00*4,60*1,00		39,788		
	VV		Zásyp opěrné zídky zeminou		17,020		
	VV		28,00*0,40*1,80		10,080		
	VV		Obsyp vsakovacího objektu kamenivem		11,760		
	VV		(37,00*4,60-36,00*3,60)*0,98		339,208		
	VV		37,00*4,60*0,10		28,00*0,60*0,70		
	VV		Zásyp opěrné zídky kamenivem		28,00*0,60*0,70		
	VV		28,00*0,20*1,80		339,208		
	VV		28,00*0,60*0,70		339,208		
	VV		Součet		339,208		
27	M	58333651	kamenivo tříděné hrubé frakce 8/16	t	138,420	239,65	33 172,35
	VV		Dle pol. 174101101		99,982		
	VV		56,808*1,76		38,438		
	VV		21,61*1,76		138,420		
	VV		Součet		138,420		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				140 762,10
28	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 094,600	18,00	19 697,48
	VV		Úprava svahování		626,600		
	VV		313,300*2,00		498,000		
	VV		Terénní zapravení a zatravnění		1 094,600		
	VV		468,000		1 094,600		
	VV		Součet		1 094,600		
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,798	115,00	2 161,77
	VV		Dle pol. 181411131		18,798		
	VV		626,600*0,03		18,798		
	VV		Součet		18,798		
30	K	181851102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	5 480,000	10,20	55 898,93
	VV		Úprava srovnané pláně		5 480,000		
	VV		5480,000		5 480,000		
	VV		Součet		5 480,000		
31	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zásezech v hornině tř. 1 až 4	m2	626,600	45,00	28 199,21
	VV		Úprava svahování		626,600		
	VV		313,300*2,00		626,600		
	VV		Součet		626,600		
32	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 094,600	31,80	34 804,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Úprava svahování		628,600		
VV			313,300*2,00				
VV			Terénní zapravení a zetřevnění		488,000		
VV			488,000				
VV			Součet		1 096,600		
D	2		Zakládání				717 422,92
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				500 699,84
33	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výpíně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	236,069	540,00	127 477,26
VV			Sběrné drény - 1. řada				
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+0,00)*0,005/2)		6,801		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+5,00)*0,005/2)		6,828		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+10,00)*0,005/2)		7,055		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+15,00)*0,005/2)		7,282		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+20,00)*0,005/2)		7,509		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+25,00)*0,005/2)		7,735		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+30,00)*0,005/2)		7,963		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+35,00)*0,005/2)		8,190		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+40,00)*0,005/2)		8,417		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+45,00)*0,005/2)		8,644		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+50,00)*0,005/2)		8,871		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+55,00)*0,005/2)		9,098		
VV			Svodný dren - 1. řada				
VV			(56,40+57,60)*0,50*(0,25+(45,40+56,40+57,60)*0,005/2)		36,965		
VV			Sběrné drény - 2. řada				
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+0,00)*0,005/2)		6,801		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+5,00)*0,005/2)		6,828		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+10,00)*0,005/2)		7,055		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+15,00)*0,005/2)		7,282		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+20,00)*0,005/2)		7,509		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+25,00)*0,005/2)		7,736		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+30,00)*0,005/2)		7,963		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+35,00)*0,005/2)		8,190		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+40,00)*0,005/2)		8,417		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+45,00)*0,005/2)		8,644		
VV			45,40*0,40*(0,25+(45,40+50,00)*0,005/2)		8,871		
VV			Svodný dren - 2. řada				
VV			(53,00+5,50)*0,50*(0,25+(47,25+5,50)*0,005/2)		11,170		
VV			Součet		236,069		
34	K	211971110	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zájezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2	m2	2 428,831	25,00	60 722,83
VV			Sběrné drény - 1. řada				
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+0,00)*0,005/2))		78,406		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+5,00)*0,005/2))		79,541		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+10,00)*0,005/2))		80,676		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+15,00)*0,005/2))		81,811		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+20,00)*0,005/2))		82,946		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+25,00)*0,005/2))		84,081		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+30,00)*0,005/2))		85,216		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+35,00)*0,005/2))		86,351		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+40,00)*0,005/2))		87,486		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+45,00)*0,005/2))		88,621		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+50,00)*0,005/2))		89,756		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+55,00)*0,005/2))		90,891		
VV			Svodný dren - 1. řada				
VV			(56,40+57,60)*2*(0,50+(0,35+(45,40+56,40+57,60)*0,005/2))		284,658		
VV			Sběrné drény - 2. řada				
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+0,00)*0,005/2))		78,406		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+5,00)*0,005/2))		79,541		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+10,00)*0,005/2))		80,676		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+15,00)*0,005/2))		81,811		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+20,00)*0,005/2))		82,946		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+25,00)*0,005/2))		84,081		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+30,00)*0,005/2))		85,216		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+35,00)*0,005/2))		86,351		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+40,00)*0,005/2))		87,486		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+45,00)*0,005/2))		88,621		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+50,00)*0,005/2))		89,756		
VV			45,40*2*(0,40+(0,35+(45,40+55,00)*0,005/2))		90,891		
VV			Svodný dren - 2. řada				
VV			(53,00+5,50)*2*(0,50+(0,35+(47,25+5,50)*0,005/2))		114,879		
VV			Součet		2 428,831		
35	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	2 793,156	15,00	41 897,34
VV			Die pol. 211971110		2 428,831		
VV			2428,831		2 793,156		
VV			2428,831*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"				
36	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	52,209	977,69	51 044,08
VV			Sběrné drény - 1. řada				
VV			12*45,40*0,40*0,10		21,792		
VV			Svodný dren - 1. řada				
VV			(56,40+57,60)*0,50*0,10		5,700		
VV			Sběrné drény - 2. řada				
VV			12*45,40*0,40*0,10		21,792		
VV			Svodný dren - 2. řada				
VV			(53,00+5,50)*0,50*0,10		2,925		
VV			Součet		52,209		
37	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	1 168,800	39,95	46 894,34
VV			Sběrné drény - 1. řada				
VV			12*45,40		544,800		
VV			Sběrné drény - 2. řada				
VV			12*52,00		624,000		
VV			Součet		1 168,800		
38	M	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	1 227,240	100,00	122 724,00
VV			Die pol. 212755214				
VV			1168,800		1 168,800		
VV			1168,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 227,240		
39	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	172,500	94,20	16 250,26
VV			Svodný dren - 1. řada				
VV			56,40+57,60		114,000		
VV			Svodný dren - 2. řada				
VV			53,00+5,50		58,500		
VV			Součet		172,500		
40	M	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	181,125	120,00	21 735,00
VV			Die pol. 212755216				
VV			172,500		172,500		
VV			172,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		181,125		
41	K	213141111	Zřízení vstupu z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	304,098	15,00	4 561,44
VV			Opláštění vaskovacího objektu				
VV			2*(36,00*3,20+36,00*0,98+1,60*0,98)		304,098		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet			304,056	
42	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2		22,70	7 593,29
			Dle pol. 213141111				
			304,056				
			304,056*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			334,506	
			Součet				
D	27		Zakládání - základy				216 723,08
43	K	271532212	Podsypanie pod základovú konštrukciu so zhutnením a urovňadím povrchu z kameňova hrubého, frakcie 16 - 32 mm	m3	5,784	1 047,00	6 055,85
			Záchytné oplocení hrstiště				
			18*1,10*0,80*0,10		1,584		
			Opěrná zídka				
			28,00*1,00*0,15		4,200		
			Součet		5,784		
44	K	272535R201	Bednění otvorů v patce pl. do 0,04 m2	m	14,400	227,00	3 268,80
			Záchytné oplocení hrstiště				
			18*0,80		14,400		
			Součet		14,400		
45	K	272535R202	Zálivka otvorů pl. do 0,04 m2	m	14,400	1 045,00	15 048,00
			Záchytné oplocení hrstiště				
			18*0,80		14,400		
			Součet		14,400		
46	K	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	1,400	2 195,34	3 073,47
			Opěrná zídka (podkladní beton)				
			28,00*1,00*0,65		1,400		
			Součet		1,400		
47	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,800	2 434,70	23 890,04
			Opěrná zídka				
			28,00*1,00*0,35		9,800		
			Součet		9,800		
48	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	20,300	280,00	5 694,00
			Opěrná zídka				
			(28,00*1,00)*2*0,35		20,300		
			Součet		20,300		
49	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	20,300	55,00	1 116,53
50	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,882	36 400,00	32 104,80
			Opěrná zídka (předpoklad 50kg/m3)				
			28,00*1,00*0,35*90/1000		0,882		
			Součet		0,882		
51	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	15,840	2 371,55	37 555,38
			Záchytné oplocení hrstiště				
			18*1,10*0,80*1,00		15,840		
			Součet		15,840		
52	K	275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	27,360	280,00	7 934,45
			Záchytné oplocení hrstiště				
			18*(1,10+0,80)*2*0,40		27,360		
			Součet		27,360		
53	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	27,360	60,00	1 641,52
			Dle pol. 275351121				
			27,360		27,360		
			Součet		27,360		
54	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	49,000	1 219,40	59 750,64
			Opěrná zídka				
			28,00*1,75		49,000		
			Součet		49,000		
55	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovninných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebër z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,539	36 400,00	19 619,80
			Opěrná zídka (předpoklad 11 kg/m2)				
			28,00*1,75*11,0/1000		0,539		
			Součet		0,539		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 893,65
D	34		Stěny a příčky				11 893,65
56	K	345321414	Zdičky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25	m3	0,840	2 913,35	2 447,22
			Opěrná zídka (čepice zdi)				
			28,00*0,30*0,10		0,840		
			Součet		0,840		
57	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek ploštěných zařízení	m2	11,320	404,42	4 577,99
			Opěrná zídka (čepice zdi)				
			(28,00*0,30)*2*0,20		11,320		
			Součet		11,320		
58	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek ploštěných odstranění	m2	11,320	100,07	1 132,75
59	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek a mader z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,076	49 153,85	3 735,89
			Opěrná zídka (čepice zdi, předp. 50kg/m3)				
			28,00*0,30*0,10*90/1000		0,076		
			Součet		0,076		
D	4		Vodorovné konstrukce				6 060,76
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				6 060,76
60	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	12,000	362,42	4 349,07
			12*1,00		12,000		
			Součet		12,000		
61	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých zařízení	m2	3,840	368,29	1 414,22
			12*(1,00+2*0,30)*0,20		3,840		
			Součet		3,840		
62	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých odstranění	m2	3,840	77,47	297,47
D	5		Komunikace pozemní				10 060 997,83
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 715 481,55
63	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	170,200	47,93	8 157,23
			Lože vsakovacího objektu				
			37,00*4,60		170,200		
			Součet		170,200		
64	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 586,000	43,36	242 232,13
			Fotbalové hrstiště				
			98,00*57,00		5 586,000		
			Součet		5 586,000		
65	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	5 586,000	71,16	397 488,99
			Fotbalové hrstiště				
			98,00*57,00		5 586,000		
			Součet		5 586,000		
66	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 622,150	91,59	514 911,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Fotbalové hřiště		5 588,000		
	VV		98,00*57,00		5 622,150		
	VV		Vjezd		36,150		
	VV		5,00*7,23		5 622,150		
	VV		Součet		5 622,150		
67	K	50480R001	Podklad ze štiřkordné ŠD tl 10 mm	m2	5 588,000	18,68	104 326,86
	VV		Fotbalové hřiště		5 588,000		
	VV		98,00*57,00		5 588,000		
	VV		Součet		5 588,000		
68	K	50480R002	Podklad ze štiřkordné ŠD tl 20 mm	m2	5 588,000	23,35	130 408,61
	VV		Fotbalové hřiště		5 588,000		
	VV		98,00*57,00		5 588,000		
	VV		Součet		5 588,000		
69	K	554831111	Podklad ze štiřkordní ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	5 588,000	55,39	309 349,83
	VV		Fotbalové hřiště		5 588,000		
	VV		98,00*57,00		5 588,000		
	VV		Součet		5 588,000		
70	K	554851111	Podklad ze štiřkordní ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	87,600	98,25	8 606,44
	VV		Zpevněná plocha u vstupu		49,500		
	VV		49,50*1,00		49,500		
	VV		Vjezd		36,150		
	VV		5,00*7,23		36,150		
	VV		Schodiště		1,950		
	VV		(0,90*0,60)*1,30		1,950		
	VV		Součet		87,600		
D	59		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				53 651,10
71	K	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva loženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	51,450	334,04	17 185,21
	VV		Zpevněná plocha u vstupu		49,500		
	VV		49,50*1,00		49,500		
	VV		Schodiště		1,950		
	VV		(0,90*0,60)*1,30		1,950		
	VV		Součet		51,450		
72	M	59245018	dlažba skladobná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	59,895	212,10	12 703,73
	VV		Dle pol. 596211130		54,450		
	VV		54,45		54,450		
	VV		54,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		59,895		
73	K	596211230	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva loženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	36,150	348,17	12 586,34
	VV		Vjezd		36,150		
	VV		5,00*7,23		36,150		
	VV		Součet		36,150		
74	M	59245020	dlažba skladobná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	41,573	268,80	11 174,82
	VV		Dle pol. 596212230		36,150		
	VV		36,150		36,150		
	VV		36,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		41,573		
D	591		Sportovní povrchy				8 073 465,18
75	K	59100R102	Dodávka a montáž speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min. tloušťce 20mm a hustotě min. 30 kg/m3 skládané v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85 cm	m2	5 588,000	460,00	2 559 560,00
76	K	59100R101	Dodávka a montáž sportovního povrchu - umělý BEZZÁSPOVÝ fotbalový trávnik (umělý trávnik 6. generace). Umělý trávnik tvoří kombinaci dvou druhů PE vláken - přímé monofilamentní vlákno o Dtex min 12000/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex min 6150/1, které nahrazuje zásp. Celková hmotnost vlákna je min. 3100 g/m2 - celková hmotnost trávniku je min 4700 g/m2. Výška stébla trávniku je min. 25 mm.	m2	5 588,000	971,55	5 427 078,30
	VV		Fotbalové hřiště		5 588,000		
	VV		98,00*57,00		5 588,000		
	VV		Součet		5 588,000		
77	K	59100R104	Dodávka a montáž lajnování sportovního povrchu vřezáváním, bílá barva	m	492,480	156,00	76 829,68
	VV		90,00*2+54,00*2+40,32*2+16,30*4+18,32*2+5,50*4		492,480		
	VV		Součet		492,480		
D	592		Sportovní vybavení				218 400,00
78	K	592004 R	Dodávka a montáž fotbalové střídačky 6x1,25x2,1 m (pro 10 osob), konstrukce AL v kombinaci s ocelí žarové pozink., kryt z plexiskla tl. 3mm, sedáčky plastové	ks	2,000	68 160,00	136 320,00
79	K	59200P301	Dodávka a montáž fotbalové hranky 7,3*7,44 m AL ocelí EL CXX do pouzdra vč. pouzdra a sítě	ks	2,000	41 040,00	82 080,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 780,00
80	K	635111115	Náspyt ze štiřkopřisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štiřkopřisku	m3	1 489,000	20,00	29 780,00
D	8		Trubní vedení				445 333,75
D	87		Petrubí z trub plastických a skleněných				15 441,07
81	K	894811153	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm	kus	2,000	5 403,95	10 807,90
	VV		2 "S2+53		2,000		
	VV		Součet		2,000		
82	K	894811151	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	1,000	4 633,17	4 633,17
	VV		1 "S1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	89		Ostatní konstrukce				429 892,68
83	K	895971135	Zasakovací boxy z polypropylénu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v třířadové galerii o celkovém objemu přes 50 m3 do 100 m3	soubor	1,000	429 892,68	429 892,68
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 092 383,97
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				210 562,00
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	239,90	2 399,90
	VV		vjezd		10,000		
	VV		2*5,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
85	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,500	119,70	1 256,95
	VV		Dle pol. 916131213		10,000		
	VV		10,00		10,000		
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		10,500		
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	685,560	198,00	135 743,74
87	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	719,838	96,60	69 536,35
	VV		Dle pol. 916231213		685,560		
	VV		685,56		685,560		
	VV		685,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		719,838		
88	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,183	107,10	1 626,10
	VV		Dle pol. 916231213		14,46		
	VV		14,46		14,460		
	VV		14,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,183		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							831 877,38
89	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2 486,825	85,00	211 371,56
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2 486,825	95,80	240 717,14
91	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započítavý 1 km přes 1 km	t	77 091,575	1,06	81 369,66
VV					77 091,575		
92	K	99700R001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze škváry, strusky, kotelní prachu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 100 101	t	2 486,825	120,00	298 419,00
D 998 Přesun hmot							49 944,59
93	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	847,884	58,90	49 944,59
D PSV Práce a dodávky PSV							406 050,38
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							9 212,08
94	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z novové fólie	m2	49,000	53,03	2 588,52
VV					Opěná zláčka		
VV					28,00*1,75	49,000	
VV					Součet	49,000	
95	M	28323006	Fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	53,900	122,00	6 575,80
VV					49*1,1 Přepočtené koeficientem množství	53,900	
96	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039	968,14	37,76
D 767 Konstrukce zámečnické							396 838,30
97	K	767 R001	Přírůžka za pozinkování ocelových výrobků	kg	3 026,000	21,50	65 351,00
VV					Dle pol. 767995116		
VV					3026,000	3 026,000	
VV					Součet	3 026,000	
99	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg	kg	3 026,000	25,50	77 476,66
VV					Záchranné oplocení hřiště		
VV					dle Rozpisu materiálů		
VV					1513*2	3 026,000	
VV					Součet	3 026,000	
99	M	140M1001	Trubka ocelová bazešvá hladká jakost 11 353 76x3,6mm	m	36,000	378,73	13 634,28
VV					18*2	36,000	
VV					Součet	36,000	
100	M	140M1002	Trubka ocelová bazešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm	m	158,320	1 482,95	234 780,64
VV					78,16*2	158,320	
VV					Součet	158,320	
101	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR II 5mm tabule	t	0,014	43 340,00	606,76
VV					6,98*2/1000	0,014	
VV					Součet	0,014	
102	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR II 10mm tabule	t	0,031	37 040,00	1 148,24
VV					15,56*2/1000	0,031	
VV					Součet	0,031	
103	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,561	1 075,57	3 830,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 01b - Areálové oplocení

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1898, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Projektant:

Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64834042

DIČ:

CZ54834042

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

512 069,84

DPH základní
snížená

Základ daně

512 069,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

107 534,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

619 604,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 01b - Areálové oplocení

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1898, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 29.05.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

512 069,84

HSV - Práce a dodávky HSV

504 719,84

1 - Zemní práce	19 783,69
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	13 637,03
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	4 206,02
17 - Konstrukce ze zemin	1 940,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	482 406,14
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	141 570,00
34 - Stěny a příčky	340 836,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 530,01
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	2 530,01
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt: SO 01b - Areálové oplocení

Místo: Klatovy
Zadavatel: SK Klatovy 1898, z.s.
Uchazeč: Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 20.05.2019
Projektant: Ing. Jaroslav Čepický
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							512 069,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				504 719,84
D	1		Zemní práce				19 783,69
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				13 637,03
1	K	131111323	Vnání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	114,400	119,20	13 637,03
	W		Dle výkresu D.1.10				
	W		143*0,60		114,400		
	W		Součet		114,400		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				4 206,02
2	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hloubiny tř. 1 až 4	m3	8,086	223,06	1 803,62
	W		114,40*P10,15*2		8,086		
	W		Součet		8,086		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hloubky tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,086	125,11	1 011,63
	W		114,40*P10,15*2		8,086		
	W		Součet		8,086		
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hloubky tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 000 m	m3	8,086	12,00	97,04
	W		Dle pol. 162701105		8,086		
	W		8,086		8,086		
	W		Součet		8,086		
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hloubky tř. 1 až 4	m3	8,086	160,00	1 293,73
	W		Dle pol. 162701105		8,086		
	W		8,086		8,086		
	W		Součet		8,086		
D	17		Konstrukce ze zemín				1 940,64
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,172	120,00	1 940,64
	W		Dle pol. 162701105, předpoklad 2,0 t/m3		16,172		
	W		8,086*2,0		16,172		
	W		Součet		16,172		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				482 406,14
D	33		Sloupky a pilíře, rámové konstrukce				141 570,00
7	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	143,000	350,00	50 050,00
	W		Dle výkresu D.1.10		143,000		
	W		143		143,000		
	W		Součet		143,000		
8	M	4502101772	Ocelový plotový poplastovaný AZ sloupek Zn+RAL6005 60x60x1,5 3000	ks	143,000	640,00	91 520,00
	W		Dle výkresu D.1.10		143,000		
	W		143		143,000		
	W		Součet		143,000		
D	34		Stěny a příčky				340 836,14
9	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	372,020	133,03	49 490,41
	W		Dle výkresu D.1.10		372,020		
	W		17,95*77,77*29,41*5,24*41 94*46 60*72 60*11,17*104 34		372,020		
	W		Součet		372,020		
10	M	4502101630	Plotový svařovaný panel 3D 2030 x 2500 mm z pozinkovaných drátů s PVC vrstvou	ks	147,000	1 350,00	198 450,00
	W		Dle výkresu D.1.10		147,000		
	W		136*9		147,000		
	W		Součet		147,000		
11	M	4502101974	Příchytky z PVC k uchycení plotového panelu Nýlofix 3D na sloupek 60x60 mm	ks	608,000	17,50	10 640,00
	W		Dle D.1.10		608,000		
	W		(136+9)*4		508,000		
	W		5*4		20,000		
	W		Součet		608,000		
12	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2	kus	2,000	288,71	577,41
13	M	4502102328	Plotová branka Fortinet jednokřídlá 1250x1950 mm pozinkovaná s PVC vrstvou	ks	2,000	12 000,00	24 000,00
14	K	348172214	Montáž vjezdových bran samenosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2	kus	2,000	3 839,16	7 678,32
15	M	4502103550	Plotová brana dvoukřídlá 3500x2030 mm pozinkovaná PVC vrstvou	ks	2,000	25 000,00	50 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 530,01
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				2 530,01
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení za svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	29,500	85,76	2 530,01
D	HZS		Hodinové zučtovací sazby				7 350,00
17	K	HZS2131	Hodinové zučtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	24,500	300,00	7 350,00
	W		Úprava plotových panelů		4,500		
	W		9*0,5		4,500		
	W		Nezměřitelné a nespecifikované práce		20,000		
	W		20		20,000		
	W		Součet		24,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 02 - Umělé osvětlení

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1898, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Projektant:

Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64834042

DIČ:

CZ64834042

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 055 121,67

DPH základní
snížená

Základ daně
1 055 121,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
221 575,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 276 697,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 02 - Umělé osvětlení

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1860, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum:

20.05.2019

Projektant:

Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 055 121,67

D1 - Rozvaděč RE

12 600,00

D2 - Rozvaděč RS1

23 292,07

D3 - Rozvaděč R1-R4

218 894,40

D4 - Elektromontáže

692 299,20

D5 - Zemní práce

108 036,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fotbalové hřiště Klatovy

Objekt:

SO 02 - Umělé osvětlení

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

SK Klatovy 1898, z.s.

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 20.05.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Čepický

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 055 121,67

D1		Rozvaděč RE		12 600,00			
1	K	Pol1	Typová plastová skříň 280x600x240	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
2	K	Pol2	Podstavec	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
3	K	Pol3	Zámek rozvaděče	ks	1,000	480,00	480,00
4	K	Pol4	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B", 63B/3, char.B, 63A Rozvaděč RE - celkem	ks	1,000	1 920,00	1 920,00

D2		Rozvaděč RS1		23 292,07			
11	K	Pol10	VYPÍNAČ 3-PÓL., otočný na DIN 40A/3	ks	4,000	900,00	3 600,00
12	K	Pol11	4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ, 40/4/030 40A	ks	1,000	2 520,00	2 520,00
13	K	Pol12	Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; fazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,000	210,00	210,00
14	K	Pol13	Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks	1,000	132,87	132,87
15	K	Pol14	ŘADOVÉ SVORKOVNICE, RVA16	ks	18,000	26,40	475,20
16	K	Pol15	SVORKOVNICE PE, N, 6236-30 63A, 500V Rozvaděč RS1 - celkem	ks	2,000	486,00	972,00
8	K	Pol3	Zámek rozvaděče	ks	1,000	480,00	480,00
5	K	Pol5	Plastová skříň 400x600x240	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
6	K	Pol6	Podstavec	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
7	K	Pol7	Montážní panel	ks	1,000	658,00	658,00
9	K	Pol8	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B", 32B/3, char.B, 32A	ks	5,000	780,00	3 900,00
10	K	Pol9	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B", 16B/1, char.B, 16A	ks	1,000	144,00	144,00

D3		Rozvaděč R1-R4		218 894,40			
17	K	Pol16	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, Rozměr 1000x800x250mm	ks	4,000	12 000,00	48 000,00
18	K	Pol17	Nosná konstrukce	ks	4,000	6 600,00	26 400,00
19	K	Pol18	VYPÍNAČ 3-PÓL., 32/3 3 pólový 32A	ks	4,000	1 837,20	7 348,80
20	K	Pol19	BOX/AL 2000 200W/400V 10,3A vč. zapalovače a kondenzátoru	ks	12,000	10 653,60	127 843,20
21	K	Pol20	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY, OPV10/2	ks	24,000	144,00	3 456,00
22	K	Pol21	POJISTKOVÉ VÁLCOVÉ VLOŽKY 500V ACPV10, 16A gG	ks	24,000	42,00	1 008,00
23	K	Pol22	ŘADOVÉ SVORKOVNICE, RVA	ks	36,000	26,40	950,40
24	K	Pol23	SVORKOVNICE PE, N, 6236-30 63A, 500V	ks	8,000	486,00	3 888,00

D4		Elektromontáže		692 299,20			
25	K	Pol24	Rozvaděč RE a RS1	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
26	K	Pol25	Oceloplechových skříní na sloupy	ks	4,000	3 600,00	14 400,00
27	K	Pol26	PRŮMYŠLOVÁ SVÍTIDLA - Asymetrické výbojkové svítidlo 1x2000W, IP65, tělo svítidla z lišého hliníku, povrch. úpr. šeda prášková b., reflektor z vysoce leštěného hliníku, krycí tvrzené sklo připevněné na odklápacím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy	ks	12,000	17 013,60	204 163,20
28	K	Pol27	Recyklační poplatek svítidel	ks	12,000	90,00	1 080,00
29	K	Pol28	TRMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA	ks	12,000	240,00	2 880,00
30	K	Pol29	VÝBOJKA 2000W/400V (240000lm)	ks	12,000	7 417,40	88 948,80
31	K	Pol30	Recyklační poplatek zdroje	ks	12,000	46,00	552,00
32	K	Pol31	OSVĚŤOVACÍ STOŽÁR SE STUPADLY A PLOŠINOU, OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 16m ATYP	ks	4,000	48 000,00	192 000,00
33	K	Pol32	Výložník pro 3 svítidla	ks	4,000	1 800,00	7 200,00
34	K	Pol33	OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE - rozvaděče	ks	4,000	600,00	2 400,00
35	K	Pol34	OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE - svítidla	ks	12,000	600,00	7 200,00
36	K	Pol35	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	250,000	42,00	10 500,00
37	K	Pol36	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 4x6 mm ²	m	300,000	105,60	31 680,00
38	K	Pol37	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 4x10 mm ² , pevné	m	160,000	163,60	26 176,00
39	K	Pol38	CHRÁNIČKA PLASTOVÁ - KF 09080 TRUBKA KOPOFLEX 80	m	450,000	73,20	32 940,00
40	K	Pol39	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU - Do 4x10 mm ²	ks	8,000	144,00	1 152,00
41	K	Pol40	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU - Do 3x2,5 mm ²	ks	32,000	132,00	4 224,00
42	K	Pol41	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm ²	ks	16,000	18,00	288,00
43	K	Pol42	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm ²	ks	36,000	10,80	388,80
44	K	Pol43	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 10 mm ²	ks	36,000	14,40	518,40
45	K	Pol44	OCEL. DRÁT POZINK - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevné	m	250,000	49,20	12 300,00
46	K	Pol45	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SSP spojovací s přílohou	ks	4,000	36,00	144,00
47	K	Pol46	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - šířka 33cm	m	450,000	25,20	11 340,00
48	K	Pol47	STATICKÝ VÝPOČET - základu pro stožár	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
49	K	Pol48	Pronájem jeřábu	hod	12,000	900,00	10 800,00
50	K	Pol49	Pronájem mobilní plošiny	hod	12,000	600,00	7 200,00
51	K	Pol50	Nápojení na stavající zařízení	hod	8,000	390,00	3 120,00
52	K	Pol51	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 - Revizní technik PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 - Podružný materiál Elektromontáže - celkem	hod	20,000	480,00	9 600,00

D5		Zemní práce		108 036,00			
53	K	Pol52	JÁMA PRO STOŽÁRY - Zemina třídy 3, ručně	m ³	40,000	516,00	20 640,00
54	K	Pol53	ODVOZ ZEMINY - Naložení, odvoz do 10km	m ³	40,000	38,40	1 536,00
55	K	Pol54	ZÁKL. PRO STOŽÁR - D 1800x1800x2200 mm	ks	4,000	1 440,00	5 760,00
56	K	Pol55	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 - Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	250,000	210,00	52 500,00
57	K	Pol56	ZÁŘÍZENÍ KABELŮ ZE KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ - Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	250,000	20,40	5 100,00
58	K	Pol57	ZÁHOZ KABELŮ RÝHY-ZEMINA TŘ.3 - Šíře 350mm, hloubka 700mm Zemní práce celkem	m	250,000	90,00	22 500,00

Údlost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH	2019			
				09 září	10 říjen	11 listopad	12 prosince
Vedlejší a ostatní náklady	01.09.19	31.12.19	236 200	59 761	62 607	59 761	54 070
Průzkumné, geodetické a projektové práce	01.09.19	31.12.19	75 000	18 976	19 880	18 976	17 169
Zařízení staveniště	01.09.19	31.12.19	130 000	32 892	34 458	32 892	29 759
Inženýrská činnost	01.09.19	31.12.19	31 200	7 894	8 270	7 894	7 142
Fotbalové hřiště	01.09.19	31.12.19	13 691 608	2 098 209	1 464 740	5 247 781	4 880 878
Přípravné a přídužené práce	01.09.19	10.09.19	168 007	168 007			
Odkopávky a prokopávky	01.09.19	03.09.19	50 148	50 148			
Hloubené vykopávky	01.09.19	13.09.19	155 877	155 877	65 137	5 922	
Zemní práce - přemístění výkopku	15.09.19	04.11.19	103 628	32 569			
Konstrukce ze zemín	08.09.19	25.09.19	303 263	303 263	84 457	56 305	
Zemní práce - povrchové úpravy terénu	27.10.19	04.11.19	140 762				
Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	01.09.19	04.10.19	500 700	420 588	80 112		
Zakládání - základy	08.09.19	20.09.19	216 723	216 723		11 894	
Stěny a příčky	03.11.19	17.11.19	11 894				
Schodištové konstrukce a rampy	27.10.19	29.10.19	6 061		6 061		290 760
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	23.09.19	13.12.19	1 715 482	174 456	639 671	610 595	
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděné	29.09.19	01.10.19	53 651	26 826	26 826	4 140 239	3 933 227
Sportovní povrchy	04.11.19	31.12.19	8 073 465				218 400
Sportovní vybavení	15.12.19	31.12.19	218 400				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22.09.19	27.09.19	29 780	29 780	9 212		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20.10.19	21.10.19	9 212			132 279	264 569
Konstrukce zámečnické	24.11.19	13.12.19	396 838		6 176		
Potrubi z hrub plastických a skleněných	23.09.19	06.10.19	15 441	9 265	198 412	231 481	
Ostatní konstrukce	07.10.19	29.11.19	429 893			43 867	166 695
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	24.11.19	31.12.19	210 562				
Přesun sutě	01.09.19	18.10.19	831 877	499 126	332 751		
Přesun hmot	09.09.19	13.12.19	49 946	11 581	15 924	15 201	7 238
Areálové oplocení	15.09.19	10.11.19	512 070	76 412	346 215	89 443	
Zemní práce - hloubené vykopávky	15.09.19	16.09.19	13 637	13 637			
Zemní práce - přemístění výkopku	15.09.19	16.09.19	4 206	4 206			
Konstrukce ze zemín	22.09.19	22.09.19	1 941	1 941			
Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	22.09.19	13.10.19	141 570	56 628	84 942	85 209	
Stěny a příčky	06.10.19	10.11.19	340 836	255 627	5 646	4 234	
Přesun hmot a manipulace se sutí	21.10.19	10.11.19	9 880		386 878	369 293	298 951
Umělé osvětlení	01.10.19	29.12.19	1 055 122	386 878	386 878	369 293	298 951
Stínoproud - osvětlení	01.10.19	29.12.19	1 055 122	2 234 382	2 260 440	5 766 279	5 233 899
Celkem			15 495 000	2 234 382	4 494 822	10 261 101	15 495 000
Kumulativně v čase				2 234 382			