

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městys Luka nad Jihlavou
sídlo:	1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
statutární zástupci:	Ing. Martin Dvořák, starosta
telefon:	606 76 500
e-mail:	starosta@lukanadjihlavou.cz
IČ:	00286192
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	Stavitelství ST s.r.o.
právní forma:	s.r.o.
sídlo:	Nad Plovárnou 3736/11, 586 01 Jihlava
zastoupen:	Luděk Stýblem, jednatelem a Tomášem Stejskalem, jednatelem
telefon:	728 708 027
e-mail:	info@stavitelstviST.cz
www stránky:	www.stavitelstviST.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111331
IČ:	07998384
DIČ:	CZ07998384
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2271121540/8040
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (tj. dokončit a předat) na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

III.

Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem rekonstrukce stávajícího objektu na adrese nám. 9. května 104, 588 22 Luka nad Jihlavou, který je umístěn na stavební parc. č. 110/1 k.ú. Luka nad Jihlavou.
2. Veškeré předmětné stavební práce jsou detailně specifikované v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu. Dílo zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Součástí předmětu díla jsou i soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v rozsahu, podrobnostech a v souladu s projektovou dokumentací s názvem „LnJ č.p. 104 – stavební úpravy a změna využití“, kterou vypracoval generální projektant Ing. Petr Dvořák, č. autorizace 0012655, požárně bezpečnostní řešení vypracovala Jaroslava Pakostová, ČKAIT 1000291, ZTI vypracovala Jitka Svobodová, autorizace Ing. Petr Bobek, ČKAIT: 1001322, vytápění vypracoval Ing. Michal Štejr, autorizace Ing. Zdeněk Holub, ČKAIT: 0200756, VZT vypracoval Ing. Petr Dvořák, elektro vypracovala Ing. Ludmila Jelínková, ČKAIT: 1000569.

4. Dílem se rozumí stavební práce, dodávky a služby provedené dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

5. Zhotovitel se dále zavazuje dílo provést v souladu s:

- a) obecně závaznými právními předpisy
- b) vyjádřeními a rozhodnutími dotčených správních orgánů
- c) příslušnými technickými normami a předpisy
- d) technologickými předpisy a doporučeními výrobců jednotlivých částí díla
- e) zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem: „Dětská skupina Luka nad Jihlavou“, která byla zhotoviteli předložena před uzavřením této smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), a dále nabídkou zhotovitele podanou na základě zadávací dokumentace.
- f) pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy, obecně závazným právním předpisům nebo Zadávací dokumentací.

6. Nedílnou součástí díla jsou činnosti specifikované v čl. I.3 Obchodních podmínek.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s touto smlouvou a všemi jejími přílohami (zejména Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem) a že tyto jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části Projektové dokumentace a kontrolu úplnosti Položkového rozpočtu a nezjistil v nich žádné vady či nedostatky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a že sjednaná cena díla odráží všechny podmínky tohoto staveniště a že obsahuje veškeré práce, přímocné práce, materiály a mechanismy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s touto smlouvou.

IV.

Doba a způsob plnění

1. **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je do 15 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.**

Zhotovitel se zavazuje **provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo** v celém rozsahu nejpozději **do 31. 8. 2025**, o tomto sepíše obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat dílo podle harmonogramu postupu prací včetně finančního harmonogramu. Harmonogram předloží zhotovitel objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Harmonogram lze aktualizovat na základě dohody Smluvních stran.

2. V případě nedodržení konečného termínu provedení díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel neobdrží případnou dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně poskytnutí všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, zakreslení stávajícího stavu, ...).

4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít provedené dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek a občanského zákoníku.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
15 957 004,31 Kč	3 350 970,91 Kč	19 307 975,22 Kč

2. Zhotovitel je plátcem DPH. V případě, že bude plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, postupuje se podle výše uvedeného ustanovení a dalších souvisejících předpisů.

3. Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. 2271121540/8040 vedený u Oberbank AG, a to v souladu s platebními podmínkami specifikovanými v čl. V. Obchodních podmínek.

VI.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou péčí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s touto smlouvou, s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

3. Případné vady díla bude objednatel u zhotovitele reklamovat písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň sdělením na e-mailovou adresu info@stavitelstviST.cz. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit v souladu s čl. VII Obchodních podmínek.

4. V případě prodlení s plněním povinností dle této smlouvy se smluvní strany zavazují uhradit smluvní pokuty specifikované v čl. XII.4 Obchodních podmínek.

VII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy jsou zejména situace vyjmenované v čl. XII Obchodních podmínek. Smluvní strany se dále dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, a to bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany Zhotovitele, je také situace, kdy Objednateli nebude poskytnuta podpora (dotace) na projekt s názvem „**Dětská skupina Luka nad Jihlavou**“ nebo nebude poskytnuta v předpokládané výši. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu uzavírá a tento krok Objednatele bude bez dalšího plně akceptovat.

2. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Objednatele podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise,

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tyto poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky, pokud není jinde uvedena lhůta delší.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se na kontrole a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, které sdělí objednatel zhotoviteli.
7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu této smlouvy se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno zhotovitelem či jinou jím pověřenou osobou. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět smlouvy v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami environmentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

8. Zhotovitel se v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) zavazuje během provádění stavebních prací dodržovat zásadu DNSH v souladu s METODICKÝM POKYNEM PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026, který je Přílohou č. 4 této smlouvy, jedná se mimo jiné o následující:

- Nepředpokládá se významný vliv stavby na ovzduší a klima. Pro ochranu ovzduší je nutné dodržovat minimalizační opatření – směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, maximalizaci kapacity a vytižení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací, udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu atd.
- K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může teoreticky dojít vzhledem k charakteru stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, která možnosti kontaminace vod zabrání. V případě, že v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany Zhotovitele okamžitě učiněny kroky k odstranění jejich příčin a důsledků a k minimalizaci škod.
- S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
- V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
- Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace.
- Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. V případě rozporu mezi textem těla této smlouvy a jejími přílohami, má text těla této smlouvy přednost.
4. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

VIII.

Přílohy smlouvy

a) součástí smlouvy jsou:

- Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky
- Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis prací)
- Příloha smlouvy č. 3 – Projektová dokumentace
- Příloha smlouvy č. 4 – Metodický pokyn k DNSH


Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Rada městyse Luka nad Jihlavou dne

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

24. 2. 2025 usnesením č. 50/2025/RM. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Za objednatele:


V Lukách nad Jihlavou dne: 14.3.2025


městys Luka nad Jihlavou
Ing. Martin Dvořák, starosta

②
MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU
1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192, DIČ: CZ00286192

Za zhotovitele:

V Lukách nad Jihlavou dne: 14.3.2025


STAVITELSTVÍ ST S.R.O.
NAD PLOVÁRNOU 3736/11
586 01 JIHLAVA
IČ: 07998384 | DIČ: CZ07998384
TEL: 728 708 027 | TEL: 728 708 047
Stavitelství ST s.r.o. info@stavitelstvist.cz | www.stavitelstvist.cz
LUDEK STYBLO - JEDNATEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke smlouvě o dílo

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí písemně uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“). Nevyplyvá-li z textu obchodních podmínek jinak, má se za to, že označení Smlouva zahrnuje smlouvu o dílo včetně Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu.

Stanoví se tyto obchodní podmínky

Čl. I

Předmět plnění

I.1 Předmětem plnění je kompletní realizace díla specifikovaného v čl. III odst. I Smlouvy.

I.2 Dílo zahrnuje provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo a vztahujícím se na díla tohoto charakteru.

I.3 Nedílnou součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí vč. dokladů o jejich provedení, opatření potvrzených záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle Projektové dokumentace, a jejich předání objednateli. Originály těchto dokladů budou objednateli předány v samostatné složce, včetně objednatelem schváleného seznamu těchto dokladů.
- b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
- c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli, a to 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky
- d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů na energie a nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

I.4 Další podmínky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, ...) a příp. změn dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek
- b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a provádět průběžný úklid, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, zajistit bezpečný přístup k objektům – objekt bude během provádění prací v provozu)
- c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby;
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat okolní zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její uživatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hluk, hlučnost, přepojování atd.)

I.5 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad stanovený rozsah plnění – dodatečné stavební práce (dále také „**vícenáklady**“). Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Dodatečné stavební práce může objednatel zadat stávajícímu zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu díla, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoli je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Veškeré dodatečné stavební práce (vícenáklady) musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele včetně jejich ocenění, a to prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Nebudou-li dodatečné stavební práce (vícenáklady) předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele zápisem do stavebního deníku a/nebo nebude-li zároveň sjednáno jejich ocenění, zhotoviteli nevzniká nárok na jejich uhrazení. Smluvní strany se zavazují, že odsouhlasené vícenáklady následně bez zbytečného odkladu upraví také formou písemného dodatku ke smlouvě. Neuzavřel-li zhotovitel dodatek ke smlouvě ani přes prokazatelně učiněnou výzvu objednatele, bude to považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele (čl. XII těchto podmínek).

1.6 Práce, které nejsou nezbytné k řádnému provedení díla či vůbec nejsou součástí předmětu díla (dále také jen „**vícepráce**“), je možné provést a fakturovat pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, ve kterém budou tyto práce přesně specifikovány a zároveň bude sjednáno jejich ocenění. Nebudou-li vícepráce sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě a/nebo nebude-li v tomto dodatku sjednáno jejich ocenění, zhotoviteli nevzniká nárok na jejich uhrazení.

1.7 Zjistí-li se v průběhu provádění díla, že není třeba provádět některé práce, které byly zahrnuty do předmětu díla, může objednatel požadovat vypuštění těchto prací z předmětu díla (**méněpráce**). Omezení rozsahu díla je možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě, ve kterém budou méněpráce přesně specifikovány a zároveň bude uvedeno jejich ocenění, tj. částka, o kterou bude snížena cena díla. Nesjednají-li si strany ocenění méněprací, použije se ust. 2614 obč. zák.

1.8 Při sjednávání ocenění vícenákladů (čl. 1.5), víceprací (čl. 1.6) nebo méněprací (čl. 1.7) se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s čl. IV. 4 těchto podmínek.

1.9 Sjednají-li si strany vícenáklady (čl. 1.5), vícepráce (čl. 1.6) nebo méněpráce (čl. 1.7), dohodnou se zároveň na případné změně termínu provedení díla. Neučiní-li tak, platí termín provedení díla uvedený v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Změna termínu provedení díla musí být vždy učiněna formou písemného dodatku ke smlouvě, a to i v případě vícenákladů.

1.10 Drobné změny předmětu díla (např. nevýznamná změna materiálu), které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele zápisem do stavebního deníku, jinak je zhotovitel není oprávněn provést (budou považovány za vadu díla). Jiné změny předmětu díla (vyjma vícenákladů dle čl. I. 5 těchto podmínek) mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

1.11 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále že zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu Smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Čl. II

Doba plnění

II.1 Dílo bude provedeno v termínu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Provedením díla se rozumí jeho řádné a úplné dokončení jako celku a jeho předání objednateli v místě plnění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo se nepovažuje za dokončené, dokud nedojde k:

- předání dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí a předání potvrzených záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v souladu s čl. I. 3 písm. a) těchto podmínek
- předání dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s čl. I. 3 písm. c) těchto podmínek
- předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dle čl. I. 3 písm. b) těchto podmínek
- odstranění všech případných vad a nedodělků
- úplnému vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu a úklidu všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby
- předání originálu stavebního deníku objednateli.

II.2 Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být vyjma případů výslovně zmíněných Smlouvou nebo těmito podmínkami změněn pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

II.3 Zhotovitel bere na vědomí, že ve stanoveném termínu plnění je již zohledněna skutečnost, že dílo bude částečně prováděno v zimních měsících. Nepříznivé klimatické podmínky v měsících prosinec, leden a únor tedy nejsou důvodem pro prodloužení termínu provedení díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek v jiných měsících se termín provedení díla prodlouží o počet dní, kdy tyto nepříznivé klimatické

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

podmínky trvaly. Na nemožnost provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku; neučiní-li to, termín provedení díla se neprodlužuje.

II. 4 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodloužení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy.

Čl. III

Místo plnění

III.1 Místem plnění je k.ú. Luka nad Jihlavou [688 703], par. st. č. 110/1, detailně specifikováno v projektové dokumentaci

Čl. IV

Cena díla

IV.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje všechny známé a předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, náklady na dopravu, skládku, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií. Cena díla zahrnuje také všechna rizika zhotovitele a finanční vlivy (např. inflaci), včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů.

IV.2 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.3 těchto obchodních podmínek.

IV.3 Cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- a) dojde-li ke změně předpisů o DPH
- b) objeví se potřeba provedení dodatečných stavebních prací (vícenákladů) a tyto práce budou odsouhlaseny a oceněny v souladu s čl. I. 5 těchto podmínek
- c) smluvní strany si ujednají provedení a ocenění víceprací v souladu s čl. I. 6 těchto podmínek
- d) smluvní strany se dohodnou na omezení rozsahu díla (méněpracích) v souladu s čl. I. 7 těchto podmínek.

IV.4 Při sjednávání ocenění vícenákladů, víceprací či méněprací se smluvní strany zavazují určit změnu ceny díla takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu
- b) položky neobsažené v Položkovém rozpočtu budou oceněny dle směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS) platných pro to období, ve kterém mají být práce prováděny
- c) položky, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran – obvyklá cena.

Čl. V

Platební podmínky

V.1 Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

V.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce soupis provedených prací, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. a to zvlášť soupis pro rozsah prací sjednaný Smlouvou a zvlášť soupis případných vícenákladů, víceprací či méněprací. Součástí soupisu vícenákladů, víceprací a méněprací bude i odkaz na dokument, v němž byly tyto práce sjednány (zápis ve stavebním deníku – v případě vícenákladů, nebo dodatek smlouvy o dílo – v případě víceprací a méněprací). Soupisy prací musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s Položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje soupisy prací vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené soupisy prací budou vždy přílohou měsíční faktury, bez nich bude faktura neplatná a zhotoviteli nevznikne nárok na její uhrazení.

V.3 Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem, kdy mu budou doručeny odsouhlasené soupisy prací. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami soupisu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedoručí k dohodě, je zhotovitel oprávněn fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

V.4 Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem. Datum splatnosti uvedené na faktuře bude vždy 30 dní od doručení faktury objednateli.

V.5 Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, zejména:

- a) název a adresu sídla smluvních stran, jejich IČ a DIČ
- b) pořadové číslo dokladu,
- c) předmět a rozsah zdanitelného plnění
- d) datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti
- e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- f) výši ceny bez DPH
- g) sazbu DPH a výši DPH,
- h) cenu celkem
- i) název projektu: **Dětská skupina Luka nad Jihlavou**
- j) registrační (identifikační) číslo projektu, které sdělí objednatel zhotoviteli

V.6 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou objednateli zasílány na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, po domluvě mezi objednatelem a zhotovitelem mohou být zasílány na dohodnutou emailovou adresu. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti či obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je poté povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit, nebo nově vyhotovit. V takovém případě běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.

Čl. VI**Součinnost objednatele**

VI.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Předání a převzetí staveniště smluvní strany potvrdí zápisem ve stavebním deníku. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků objektů v předmětné ulici, spočívajících v přístupu ke svému objektu) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

VI.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“), bez zbytečného odkladu od podpisu Smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany objednatele, a to v cenách příslušného poskytovatele energií (voda – cena se skládá z ceny vodného i stočného). Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni předání díla objednateli.

VI.3 Nejpozději při podpisu Smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení a případná vyjádření dotčených orgánů.

VI.4 Bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle tohoto článku, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze Smlouvy, zejména s plněním závazku dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. VII**Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

VII.1 Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců na stavební práce**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla objednateli. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami či nedodělkami, počne záruční doba běžet až po odstranění těchto vad a nedodělků.

VII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

VII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně a zároveň sdělením na e-mailovou adresu uvedenou v čl. VI. 3 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě, nejpozději však do 24 hodin.

VII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle bodu VII.3. těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám, nebo jejich odstraněním pověřit třetí osobu. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn zhotovitel vyúčtovat a zhotovitel je povinen je objednateli uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VII.5 Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady.

VII.6 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.

Čl. VIII

Podmínky provedení díla

VIII.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

VIII.2 Technické podmínky jsou vymezeny Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

VIII.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se k provedení staveb.

VIII.4 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za zařízení staveniště, jeho údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

VIII.5 Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů (podzhotovitelů) po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

VIII.6 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

VIII.8 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

VIII.9 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

VIII.10 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle potřeb objednatele.

VIII.11 Změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Nesjedná-li zhotovitel nápravu ani v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

VIII.13 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací či konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to 7 pracovních dnů předem. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených prací či konstrukcí – veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.14 Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

VIII.15 Zhotovitel je povinen při provádění prací realizovat veškeré práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

VIII.16 Zhotovitel je povinen předložit v dostatečném předstihu před zahájením prací objednateli ke schválení technologické postupy.

Čl. IX

Stavební deník

IX.1 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

IX.2 Objednatel a jeho technický dozor mají právo sledovat obsah deníku a jsou oprávněni k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nepovede-li zhotovitel deník řádně v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

IX.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, pověřený zástupce zhotovitele, projektant, pověřený zástupce objednatele, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že zápis druhé strany je správný a pravdivý. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

IX.4 Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník dodatečných stavebních prací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku, a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

IX.5 Nejpozději při předání a převzetí díla bude originál stavebního deníku předán objednateli.

Čl. X

Předání a převzetí díla

X.1 V dostatečném časovém předstihu před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem na kontaktní e-mail uvedený ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel následně v součinnosti se zhotovitelem zorganizuje předání a převzetí díla.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel zahájí přejímku bez zbytečného odkladu ode dne tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol (dále také jen „předávací protokol“), který pořídí objednatel a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

X.2 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele (podzhotovitele), jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

X.3 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. Vadou či nedodělkem se rozumí i nepředání některého z dokladů uvedených v čl. II. 1 těchto podmínek či nevyklizení a nevyčištění staveniště. Rozhodne-li se objednatel dílo převzít, přestože bude mít vady či nedodělky, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu, zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od předání díla.

X.4 Nejpozději při zahájení přejímky díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, tj. doklady specifikované v čl. II.1 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

X.5 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

X.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že sepsání předávacího protokolu dle tohoto článku je podmínkou předání díla.

Čl. XI

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

XI.1 Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

XI.2 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, ...) na prováděném díle.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

XII.1 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti (lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech):

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů
 - opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle Smlouvy, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn
 - neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, Smlouvy a těchto obchodních podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy
 - prodlení objednatele s úhradou faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů
 - prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 dnů
 - prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 dnů
- prodlení zhotovitele s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo upravujícího vícenáklady, přestože byl k uzavření tohoto dodatku objednatelem prokazatelně vyzván

XII. 2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

- a) na majetek zhotovitele bude podán insolvenční návrh nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele
- b) zhotovitel vstoupí do likvidace,

XII.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

XII.4 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s provedením díla (včetně stanovených dílčích termínů dle čl. IV. smlouvy) (i s jeho dokončením a předáním objednateli) ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla
- v případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (vč. DPH) za každý den prodlení s odstraněním příslušného nedodětku či vady, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení,
- nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den zpoždění s nástupem na odstraněný reklamovaných vad,
- případě neprovádění průběžného úklidu zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 2.000, - za každý případ.
- v případě nedodržování BOZP zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 3.000, - za každý zjištěný případ,
- V případě, že zhotovitelem nebudou dodrženy technologické postupy, nebo budou zakryty práce či konstrukce, aniž by byl objednatel přizván k jejich kontrole v souladu s čl. VIII. 13 těchto podmínek, je objednatel oprávněn vyúčtovat 10.000, - za každý případ.
- V případě, že zhotovitel neuzavře písemný dodatek ke smlouvě o dílo upravující vícenáklady, přestože k tomu byl objednatelem prokazatelně vyzván, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení

XII.5 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně. Uplatněnou smluvní pokutu je možné započíst vůči pohledávce druhé smluvní strany.

XII.6 Sjedením výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. XIII
Vyšší moc

XIII.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, epidemie, pandemie, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

XIII.2 Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XIV
Změn závazku

XIV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

XIV.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zhotovitel je povinen předložit doklady o pojištění, kdykoliv na základě vyžádání předložení těchto dokladů ze strany Objednatele.

XIV.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu kterou způsobí při realizaci díla v plné výši, a to bez ohledu na to, zda tato škoda vznikla zaviněně či nikoli.

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Čl. XV

Ostatní ujednání

XV.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

XV.2 Zhotovitel je oprávněn za podmínek stanovených Smlouvou pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů (podzhotovitelů) ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

XV.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za objednatele:

V Lukách nad Jihlavou dne: 14.3.2025

městys Luka nad Jihlavou
Ing. Martin Dvořák, starosta

MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU
1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192, DIČ: CZ00286192

Za zhotovitele:

V Lukách nad Jihlavou dne: 14.3.2025

STAVITELSTVÍ ST S.R.O.
NAD PLOVÁRNOU 3736/11
586 01 JIHLAVA
TEL: 728 708 027 | DIČ: CZ07998384
TEL: 728 708 027 | TEL: 728 708 047

Stavitelství ST s.r.o. info@stavitelstvst.cz | www.stavitelstvst.cz

LUDEK STYBLO - JEDNATEL

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství ST s.r.o.

Nad Plovárnou 3736/11, 586 01 Jihlava

IČO: 7998384

DIČ: CZ07998384

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	7,373,947.19	0.00	7,373,947.19
PSV	4,849,765.82	0.00	4,849,765.82
MON	2,824,961.00	687,230.30	3,512,191.30
Vedlejší náklady	89,400.00	0.00	89,400.00
Ostatní náklady	131,700.00	0.00	131,700.00
Celkem	15,269,774.01	687,230.30	15,957,004.31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15,957,004.31 CZK
Základní DPH	21 %	3,350,970.91 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH

19,307,975.22 CZK

v **LUKÁCH NAD JIHLAVOU** dne **14.3.2025**
STAVITELSTVÍ ST S.R.O.

NAD PLOVÁRNOU 3736/11
 586 01 JIHLAVA

IČ: 07998384 | DIČ: CZ07998384


TEL: 728 708 027 | TEL: 728 708 047

info@stavitelstvist.cz | www.stavitelstvist.cz

Za zhotovitele

LUDEK STYBLO - JEDNATEL

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	192,000.00	40,320.00	232,320.00	1
01	Vedlejší a rozpočtové náklady	0.00	192,000.00	40,320.00	232,320.00	1
	Stavební objekt			0.00		
SO 01	Stavební část	0.00	9,778,851.52	2,053,558.82	11,832,410.34	61
01	Stavební část	0.00	9,778,851.52	2,053,558.82	11,832,410.34	61
SO 02	Sanace	0.00	508,925.91	106,874.44	615,800.35	3
01	Sanace	0.00	508,925.91	106,874.44	615,800.35	3
	Inženýrský objekt			0.00		
SO 03	UT	0.00	1,093,038.00	229,537.98	1,322,575.98	7
01	Vytápění	0.00	1,093,038.00	229,537.98	1,322,575.98	7
SO 04	ZTI	0.00	871,997.58	183,119.49	1,055,117.07	5
01	Kanalizace	0.00	158,606.91	33,307.45	191,914.36	1
02	Vodovod	0.00	218,236.82	45,829.73	264,066.55	1
03	Zařizovací předměty	0.00	423,421.77	88,918.57	512,340.34	3
04	Plynoinstalace	0.00	47,395.53	9,953.06	57,348.59	0
05	Úprava vodovodní přípojky	0.00	24,336.55	5,110.68	29,447.23	0
SO 05	Vzduchotechnika	0.00	914,400.00	192,024.00	1,106,424.00	6
01	Vzduchotechnika	0.00	914,400.00	192,024.00	1,106,424.00	6
SO 06	Elektroinstalace	0.00	1,456,851.30	305,938.77	1,762,790.07	9
01	Silnoproud	0.00	841,411.30	176,696.37	1,018,107.67	5
02	Slaboproud	0.00	304,127.00	63,866.67	367,993.67	2
03	Hromosvod a uzemnění	0.00	111,842.00	23,486.82	135,328.82	1
04	Pomocné práce, demontáže, revize	0.00	199,471.00	41,888.91	241,359.91	1
SO 07	Ostatní technické vybavení	0.00	1,140,940.00	239,597.40	1,380,537.40	7
01	FVE	0.00	1,101,633.00	231,342.93	1,332,975.93	7
02	Udržování teploty teplé užitkové vody	0.00	39,307.00	8,254.47	47,561.47	0

Celkem za stavbu	0.00	15,957,004.31	3,350,970.91	19,307,975.22	100
------------------	------	---------------	--------------	---------------	-----

Popis stavby: 010324 - Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

Popis objektu: SO 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: SO 02 - Sanace

Popis rozpočtu: 01 - Sanace

Popis objektu: SO 03 - UT

Popis rozpočtu: 01 - Vytápění

Popis objektu: SO 04 - ZTI

Popis rozpočtu: 01 - Kanalizace

Popis rozpočtu: 02 - Vodovod

Popis rozpočtu: 03 - Zařizovací předměty

Popis rozpočtu: 04 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 05 - Úprava vodovodní přípojky

Popis objektu: SO 05 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 01 - Vzduchotechnika

Popis objektu: SO 06 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 02 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 03 - Hromosvod a uzemnění

Popis rozpočtu: 04 - Pomocné práce, demontáže, revize

Popis objektu: SO 07 - Ostatní technické vybavení

Popis rozpočtu: 01 - FVE

Popis rozpočtu: 02 - Udržování teploty teplé užitkové vody

Popis objektu: SO 09 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	96,178.64	0.00	96,178.64	0.6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	243,251.92	0.00	243,251.92	1.5
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	9,277.25	0.00	9,277.25	0.1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	785,418.90	0.00	785,418.90	4.9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	165,477.45	0.00	165,477.45	1.0
38	Kompletní konstrukce	HSV	53,012.84	0.00	53,012.84	0.3
4	Vodorovné konstrukce	HSV	898,645.62	0.00	898,645.62	5.6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV	362,613.99	0.00	362,613.99	2.3
43	Schodiště	HSV	267,938.51	0.00	267,938.51	1.7
5	Komunikace	HSV	7,838.87	0.00	7,838.87	0.0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	144,444.74	0.00	144,444.74	0.9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	713,672.93	0.00	713,672.93	4.5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	409,648.17	0.00	409,648.17	2.6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	237,372.48	0.00	237,372.48	1.5
64	Výplně otvorů	HSV	262,500.00	0.00	262,500.00	1.6
8	Trubní vedení	HSV	2,406.84	0.00	2,406.84	0.0
900	HZS	HSV	343,000.00	0.00	343,000.00	2.1

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2,960.58	0.00	2,960.58	0.0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	2,990.58	0.00	2,990.58	0.0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	159,993.68	0.00	159,993.68	1.0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	25,708.28	0.00	25,708.28	0.2
96	Bourání konstrukcí	HSV	717,342.69	0.00	717,342.69	4.5
97	Přesuny suti a vyloupaných hmot	HSV	23,756.56	0.00	23,756.56	0.1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	171,478.17	0.00	171,478.17	1.1
SA	Sanace	HSV	30,030.00	0.00	30,030.00	0.2
711	Izolace proti vodě	PSV	205,901.25	0.00	205,901.25	1.3
712	Povlakové krytiny	PSV	30,920.97	0.00	30,920.97	0.2
713	Izolace tepelné	PSV	362,671.60	0.00	362,671.60	2.3
721	Vnitřní kanalizace	PSV	84,675.40	0.00	84,675.40	0.5
722	Vnitřní vodovod	PSV	172,830.24	0.00	172,830.24	1.1
723	Vnitřní plynovod	PSV	23,569.41	0.00	23,569.41	0.1
725	Zařizovací předměty	PSV	423,421.77	0.00	423,421.77	2.7
730-0001	MŠ - Vytápění	PSV	790,388.00	0.00	790,388.00	5.0
730-0002	Montážní materiál	PSV	46,800.00	0.00	46,800.00	0.3
730-0003	Izolace	PSV	36,450.00	0.00	36,450.00	0.2
730-0004	Montáže	PSV	170,520.00	0.00	170,520.00	1.1
730-0005	Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha	PSV	48,880.00	0.00	48,880.00	0.3

734	Armatury	PSV	827.46	0.00	827.46	
762	Konstrukce tesařské	PSV	525,043.95	0.00	525,043.95	3.3
763	Dřevostavby	PSV	13,608.64	0.00	13,608.64	0.1
764	Konstrukce klempířské	PSV	100,843.40	0.00	100,843.40	0.6
765	Krytiny tvrdé	PSV	194,138.19	0.00	194,138.19	1.2
766	Konstrukce truhlářské	PSV	336,200.00	0.00	336,200.00	2.1
767	Konstrukce zámečnické	PSV	94,692.91	0.00	94,692.91	0.6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	449,830.60	0.00	449,830.60	2.8
776	Podlahy povlakové	PSV	249,746.44	0.00	249,746.44	1.6
781	Obklady keramické	PSV	385,370.62	0.00	385,370.62	2.4
783	Nátěry	PSV	4,965.76	0.00	4,965.76	0.0
784	Malby	PSV	97,469.21	0.00	97,469.21	0.6
M21	FVE	MON	1,022,172.00	79,461.00	1,101,633.00	6.9
M21	UDRŽOVÁNÍ TEPLoty TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY	MON	32,107.00	7,200.00	39,307.00	0.2
M21-001	Hromosvod a uzemnění - Montáž a dodávka	MON	17,170.00	4,650.00	21,820.00	0.1
M21-001	Pomocné práce	MON	16,920.00	106,531.00	123,451.00	0.8
M21-001	Silnoproud - Materiál	MON	231,999.00	0.00	231,999.00	1.5
M21-001	Silnoproud - Montáže	MON	0.00	174,347.50	174,347.50	1.1
M21-002	Demontáže	MON	0.00	69,920.00	69,920.00	0.4
M21-002	Hromosvod a uzemnění - Montáž a dodávka	MON	38,375.00	15,465.00	53,840.00	0.3

M21-002	Silnoproud - Ostatní náklady montáže a materiálu	MON	77,763.00	0.00	77,763.00	0.5
M21-003	Hromosvod a uzemnění - Ostatní náklady	MON	13,070.00	23,112.00	36,182.00	0.2
M21-003	Revize	MON	0.00	6,100.00	6,100.00	0.0
M21-003	Silnoproud - Specifikace, rozvaděče	MON	283,126.00	74,175.80	357,301.80	2.2
M22-001	Slaboproud - Montáž a materiál	MON	158,394.00	111,010.00	269,404.00	1.7
M22-002	Slaboproud - Ostatní náklady	MON	19,465.00	15,258.00	34,723.00	0.2
M24-0001	Vzduchotechnické rozvody - 1.NP	MON	304,800.00	0.00	304,800.00	1.9
M24-0002	Vzduchotechnické rozvody - 2.NP	MON	311,900.00	0.00	311,900.00	2.0
M24-0003	Vzduchotechnické rozvody - 3.NP	MON	297,700.00	0.00	297,700.00	1.9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1,236,987.50	0.00	1,236,987.50	7.8
VN	Vedlejší náklady	VN	89,400.00	0.00	89,400.00	0.6
ON	Ostatní náklady	ON	131,700.00	0.00	131,700.00	0.8
Cena celkem			15,269,774.01	687,230.30	15,957,004.31	100.0

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
-----------	--

[illegible]

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O:	SO 09	Vedlejší a rozpočtové náklady	
R:	01	Vedlejší a rozpočtové náklady	
P.č.	Číslo položky	Název položky	
17	005261010R	Pojštění dodavatele a pojištění díla	
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek			
Celkem			192.000,00

MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost celk. (t) / MJ	Cen. soustava / platnost
				15.000,00	15.000,00	0,00	21,00	18.150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Všechny

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Cen. / platnost
Díl: 1	113871101RT3	Zemní práce	m3	4,66284	1,900,00	33,820,05	33,820,05	8,859,40	0,00	0,00	40,922,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkopová v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopu na dopravní prostředek															
		Výkres D.1.1-13:															
		Základové pásy - nové:															
		4.500. v-0.310-1.390 : (1.568*0.80*0.50)															
		4.400. v-0.310-0.810 : (5.90*0.25*0.40)															
		4.300. v-0.310-0.810 : (1.19*0.25*0.50)															
		4.500. v-0.310-0.810 : (1.00+2.95+1.90+1.40+2.35*0.50*0.25)															
		4.450. v-0.310-0.810 : (1.20*0.45*0.25)															
		4.700. v-0.310-0.810 : (1.25*0.70*0.25)															
		4.325. v-0.310-0.810 : (0.90*0.325*0.25)															
		4.600. v-0.310-0.810 : (1.50+1.00*0.60*0.25)															
		4.500. v-0.370-1.110 : (0.82*0.50*0.50)															
		3.56900															
		1.07604															
		Koeficient rozvaze na pomocné proplešky, odklapy 0.30															
		2161101501R00	m3	6,06169	1,787,90	10,837,70	1,787,90	10,837,70	0,00	0,00	21,00	13,113,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadný nebo do dopravního prostředku, na každých třech i započítaných 3 m výšky,															
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4.66284*1.3															
		6.06169															
		316270105RT3	m3	6,06169	238,08	1,431,04	238,08	1,431,04	0,00	0,00	21,00	1,731,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m															
		po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozdmuť, zpáteční cesta vozidla,															
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6.06169															
		6.06169															
		416270109RT3	m3	60,61692	18,76	1,187,79	18,76	1,187,79	0,00	0,00	21,00	1,449,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších započítaných 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4															
		po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozdmuť, zpáteční cesta vozidla,															
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6.06169*10															
		60,61692															
		516220103R00	m3	6,06169	313,49	1,900,28	313,49	1,900,28	0,00	0,00	21,00	2,299,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Vodorovné přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m															
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,															
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6.06169															
		6.06169															
		6162201210R00	m3	12,12338	277,40	3,383,03	277,40	3,383,03	0,00	0,00	21,00	4,069,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Vodorovné přemístění výkopu nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem															
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,															
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6.06169*2															
		12,12338															
		716710103R00	m3	12,12338	227,05	2,752,61	227,05	2,752,61	0,00	0,00	21,00	3,330,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Nakládání, skládání, překládání neudržitého výkopu skládání nebo převládání výkopu z horniny 1 až 4															
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12.12338															
		12,12338															
		819900002R00	m3	6,06169	573,80	3,478,20	573,80	3,478,20	0,00	0,00	21,00	4,208,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Plošný výkop z horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu															
		Cena dle Přílohy Černovice www.piskovna-cernovice.cz															
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6.06169															
		6.06169															
		Díl: 2															
		9215901101RT5	m2	101,70000	133,48	13,574,92	133,48	13,574,92	0,00	0,00	21,00	16,425,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Základy a zvlátní zakládání															
		Zhuštění podloží z roste horniny 1 až 4 pod nasytí z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,8															
		z roste horniny #1-4 pod nasytí z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,8															
		Výkres D.1.1-13:															
		SKLADBA S5 a S8 :															
		Štěrpkový podstlaž 1, 150mm : (66,50+1,70+3,50)															
		101,70000															

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ	Ceník	Platnost
		světlo nebo šlém (odolnější), půdorysně přímé nebo zakřivené, stěn základových pásů ve vodorovných nebo zaskládaných jádrech, výhledů šachetách, včetně přípatkových vzepí, úprava trouby na potrubí ozdobní, uložení a ukojení trouby v podání. Včetně dodávek trouby,														

Výřez D.1.1.-13:

Základové pásy - nové:

prostup 100x100 až 600mm : 1,00+1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

prostup 100x100 až 700mm : 1,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
Koefficient Změna a profáz. - 3% 0.03														
25	28611234R Truba plastová drenážní typ: se zářezkou, jednoznačná, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: kerugovaný, ohebná, DN = 125; perforování: TP; vsakovací plocha = 47,4 cm2/m Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.125mm : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10.45000 Nedosažit Koefficient Změna a profáz. - 3% 0.03	m	10.79350	66.00	710.39	66.00	710.39	0.00	21.00	899.57	0.00060	0.01000	0.00000	SPCM RTS 24/II
26	28655903R Spojka plastová drenážní typ: se zářezkou, jednoznačná, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, DN = 80 Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.80mm : 6.00	kus	6.00000	70.00	420.00	70.00	420.00	0.00	21.00	508.20	0.00006	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II
27	28655922R Koleño plastové drenážní typ: jednoznačný, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, úhel = 90.0°, DN = 125 Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.125mm : 1.00	kus	1.00000	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21.00	242.00	0.00038	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II
28	28655927R T-kus plastový drenážní typ: jednoznačný, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, DN = 80 Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.80mm : 1.00	kus	1.00000	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	21.00	229.90	0.00013	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II
29	28655928R T-kus plastový drenážní typ: jednoznačný, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, DN = 125 Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.125mm : 1.00 opatření proti radonu - potrubí pr.80x125mm : (1.00+1.00+1.00+1.00+1.00)	kus	7.00000	200.00	1,400.00	200.00	1,400.00	0.00	21.00	1,694.00	0.00049	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II
30	28655942R Spojka plastová drenážní typ: redukovaná centrická, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, DN = 100; DN2 = 80 Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.125mm : 0 opatření proti radonu - potrubí pr.80x125mm : (8.00)	kus	8.00000	90.00	720.00	90.00	720.00	0.00	21.00	871.20	0.00007	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II
31	28655943R Spojka plastová drenážní typ: redukovaná centrická, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, DN = 125; DN2 = 100 Výřez D.1.1.-13: Základové pláty - nové: opatření proti radonu - potrubí pr.125mm : 0 opatření proti radonu - potrubí pr.80x125mm : (8.00)	kus	8.00000	100.00	800.00	100.00	800.00	0.00	21.00	988.00	0.00009	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II
32	28655944R Spojka plastová drenážní typ: redukovaná centrická, spoj: drátěkový, potrubí: jednovrstev, materiál: PVC-U, povrch: hladký, DN = 160; DN2 = 125	kus	1.00000	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	21.00	133.10	0.00018	0.00000	0.00000	SPCM RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	---------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------------

Výkres D.1.1-13

Základové plásky - nové :

opatření proti radonové - potrubí pr.125-160mm - 1,00

1,00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			666 626,43	666 626,43	0,00	806 617,98	69 25000	0,00000							
33	31023941/RT1	Zedivka otvorů o ploše přes 0,25 m ² do 1 m ² ve zdvojnásobném chlazení plněním pro jakoukoliv malou cementovou. Prvek záclí plnění funkce: chlazení pln. d _l = 290 mm; s _l = 140 mm; v _l = 65 mm; f _b = 20,0 N/mm ²	m ³	3,81000	8 621,25	32 846,96	8 621,25	32 846,96	0,00	21,00	39,744,92	1,73946	6,63000	0,00000	801-4	RTS 24/II

včetně pomocného pracovního lešení

Výkres D.1.1-08

Půdorys 1.np :

Zedivka exteriérové stěny - 0,20*3,00

Zedivka vnitřní stěny - 1,00*2,00*0,20

Zedivka oken exteriér - (0,20*0,60)*2,00

Zedivka oken inter - (0,30*1,20)

Zedivka oken 2.np : (0,50*0,50)*0,85

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Cenik / platnost	Cen. soustava / platnost
		Název položky														
		Odpčet otvorů: -1,33*2,18*1		-2,88940												
		Odpčet msciprostoru dveří v podlaží: -42,267*1,73+2,27*1,33*0,09		-0,68373												
		Odpčet příkladů: -P14 - Ocel. nosník s obt. dl.2,70m (dlanižena o 0,20m-zasekání): -42,70-0,20*0,25*1		-0,62500												
		Odpčet příkladů: -P15 - Ocel. nosník s obt. dl.2,90m -2,90*2,25*1		-6,52500												
		Odpčet příkladů: -P16 - Ocel. nosník s obt. dl.4,50m (dlanižena o 0,20m-zasekání): -44,50-0,20*0,25*1		-1,07500												
		Odpčet příčky mezi obory d. 100mm -(0,10*1*2,18+0,09)		-0,22700												
37	311271177RTS	Zdivo nosné z tvárné porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 314 MPa, součinitel prostupu tepla U _{0,452} W/m ² K	m ²	10,25100	2,306,50	23,664,43	23,664,43		0,00	21,00	28,633,96	0,28043	2,67000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-06:														
		Pudorys 1.rp - stěna obvodová, v.2,80m: (1,60*2,80		4,48000												
		přípočet zasekání do zdiva obvodového: ((2,802)/0,15		0,21000												
		Odpčet otvorů: -0,50*0,75*1		-0,37500												
		Odpčet příkladů: -P6 1250x250 & 300mm -1,25*0,25*1		-0,31250												
		Pudorys 1.rp - stěna obvodová, v.2,90m: (1,00*2,90		2,90000												
		přípočet zasekání do zdiva obvodového: ((2,902)/0,15		0,21750												
		Odpčet otvorů: -0,90*2,10*1		-1,89000												
		Odpčet msciprostoru dveří v podlaží: -0,80*0,20*1		-0,23400												
		Odpčet příkladů: -P1 1250x250 & 300mm (dlanižena o 0,15m-zasekání): -(1,25-0,15)*0,25*1		-0,27500												
		Výkres D.1.1-07:														
		Pudorys 2.rp - stěna obvodová, v.2,30m (bez věnce): (1,60*2,30		3,68000												
		přípočet zasekání do zdiva obvodového: ((2,302)/0,15		0,17250												
		Odpčet otvorů: -0,50*0,75*1		-0,37500												
		Odpčet příkladů: -P6 1250x250 & 300mm -1,25*0,25*1		-0,31250												
		Pudorys 2.rp - stěna obvodová, v.2,20m: (1,00*2,20		2,20000												
		přípočet zasekání do zdiva obvodového: ((2,202)/0,15		0,16500												
38	311321312R00	Bezon nadzákladových zdí železový řídý C 20/25	m ³	9,32000	4,094,51	38,160,83	4,094,51		0,00	21,00	46,174,60	2,52767	23,56000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		nosných, výškových, obkladových, pudních, štítových, popravních apod. (bez výztuže), s pomocným leštěním o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,														
		Výkres D.1.1-08:														
		Pudorys 3.rp - stěna obvodová, v.1,30m: (32,00*0,25*1,30		10,40000												
		Odpčet otvorů: -0,60*0,45*4		-1,08000												
39	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m ²	83,20000	717,25	59,676,20	717,25		0,00	21,00	72,206,99	0,03931	3,27000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		světlé nebo šikmé (odkorněné), pudorysné přímo nebo zleomené nadzákladových zdí nosných, výškových, obkladových, pudních, štítových, popravních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných vzpěr,														
		Výkres D.1.1-06:														
		Pudorys 3.rp - stěna obvodová, v.1,30m:		40,95000												
		Vnitřní plocha: (31,50*1,30		42,25000												
		Vnější plocha: (32,50*1,30														
40	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m ²	83,20000	313,50	26,083,20	313,50		0,00	21,00	31,560,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		světlé nebo šikmé (odkorněné), pudorysné přímo nebo zleomené nadzákladových zdí nosných, výškových, obkladových, pudních, štítových, popravních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných vzpěr,														
		Odkaz na m. položky pořadí 39: 83,20000														
41	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m ²	kus	4,00000	1,933,25	7,733,00	1,933,25		0,00	21,00	9,356,93	0,02338	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		světlé nebo šikmé (odkorněné), pudorysné přímo nebo zleomené nadzákladových zdí nosných, výškových, obkladových, pudních, štítových, popravních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných vzpěr,														
		Výkres D.1.1-09:														
		Pudorys 3.rp - stěna obvodová, v.1,30m:														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Centr.	Centr. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	--------------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	-----------	------------------------	--------	----------------------------

Obvory: 4,00

42	311361821R00	Výraz naznačující zdi z betonářské oceli 10 505(R). Výztuž ocelová betonářská - výz; úprava stěnami, ohraničení povrch. zbitkovky, značka B500B (1.0439), d = 12,0 mm	t	0,80960	55,822,00	45,193,49	55,822,00	45,193,49	0,00	21,00	54,884,12	1,02110	0,83000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Výkres D.1.1-08:

Půdorys 1.np - stěna obvodová, v.1.30m : (32,00/0,25*1,30*80,00/1000
Odpčet okny -0,60*0,45*4*90,00/1000

Výkres D.1.1-09+10:

Podlažní schodiště v 1.np - betonové tvarovky tl. 200mm : (2,00*1,60/200/1000
0,06400

43	317121047R12	Překlady průběžné nosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	11,00000	957,59	10,533,49	957,59	10,533,49	0,00	21,00	12,745,52	0,02651	0,29000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Výkres D.1.1-06:

Půdorys 1.np - stěna vnitřní, v.2.75m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Překlady 1.np - stěna vnitřní, v.2.50m:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Příklad - P4 1500x250 k. 250mm: 1,00																
47	317234410RT2 Výzdvíha mezi nosníky cementovou, Převk.zdiči palený funkce, chla.přlk. dl = 280 mm, š = 140 mm, v = 65 mm, fb = 20,0 N/mm2 jačmkoliv chlami palenými na jakoukoliv malbu. Výkres D.1.1-07: P17 - Ocel. nosník s obet. dl 1,40m, předpoklad IPE 220 : (1,40*0,30)70,30	m3	0,12600	10,307,48	1,268,74	1,268,74	0,00	21,00	1,571,48	1,76760	0,22000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II	
1,00000																
48	317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníku zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. Výkres D.1.1-06: P2 - Ocel. nosník s obet. dl 2,60m : 1,00+1,00 P3 - Ocel. nosník s obet. dl 1,90m : 1,00+1,00 Výkres D.1.1-07: P14 - Ocel. nosník s obet. dl 2,70m : 1,00+1,00 P15 - Ocel. nosník s obet. dl 2,90m : 1,00+1,00 P16 - Ocel. nosník s obet. dl 4,50m : 1,00+1,00	kus	10,00000	98,75	987,50	98,75	987,50	0,00	21,00	1,206,98	0,00525	0,05000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
49	317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníku zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. Výkres D.1.1-06: Půdorys 1.p. - stěna obvodová, v.2,90m : Příklad - P1 1250x250 š. 300mm (dlařižena o 0,15m-zasekán) : 1	kus	1,00000	106,88	106,88	106,88	106,88	0,00	21,00	129,32	0,00630	0,01000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
1,00000																
50	317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníku zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. Výkres D.1.1-07: P17 - Ocel. nosník s obet. dl 1,40m : 1,00+1,00	kus	2,00000	193,33	386,66	193,33	386,66	0,00	21,00	467,86	0,01050	0,02000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
2,00000																
51	317941123R00 Osazení ocelových válcových nosníků na zdivo bez dodávky materiálů, výšky od 140 do 220 mm profil I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Výkres D.1.1-06: P2 - Ocel. nosník s obet. dl 2,60m, předpoklad IPE 220 : (2,60+2,60)78,20/1000 P3 - Ocel. nosník s obet. dl 1,90m, předpoklad IPE 220 : (1,90+1,90)78,20/1000 Výkres D.1.1-07: P14 - Ocel. nosník s obet. dl 2,70m, předpoklad IPE 220 : (2,70+2,70)78,20/1000 P15 - Ocel. nosník s obet. dl 2,90m, předpoklad IPE 220 : (2,90+2,90)78,20/1000 P16 - Ocel. nosník s obet. dl 4,50m, předpoklad IPE 220 : (4,50+4,50)78,20/1000 P17 - Ocel. nosník s obet. dl 1,40m, předpoklad IPE 220 : (1,40+1,40+1,40)78,20/1000	t	0,91176	12,368,89	11,277,55	12,368,89	11,277,55	0,00	21,00	13,645,84	0,01709	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
1,00000																
52	34225024RT1 Příchý z chla a tvámic nepřechý příchý z příchývek přobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Výkres D.1.1-08: Půdorys 1.p. - stěna vnitřní, v.2,75m : (3,80+2,50+3,10+1,50+2,80+4,10+1,30+1,30)72,75 Půdorys 1.p. - stěna vnitřní, v.2,50m : (1,80)72,50 Odpčet otvorů -1,40 Odpčet otvorů -1,60 Odpčet otvorů -1,40 Odpčet otvorů -1,60 Odpčet otvorů -1,40	m2	107,77150	874,01	94,193,37	874,01	94,193,37	0,00	21,00	113,973,98	0,07534	8,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	
		Opisčet nesprávnou dvíř v podlaží - (0,70+0,80+0,70+0,80+0,70)*0,26		-0,66200													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Výkres D.1.1-07 :															
		Pudový 2.rp - stěna vnitřní, v.2,59m :		66,37600													
		(1,60+4,60+3,80+1,70+1,30+1,80+7,50+1,10+1,50+1,50)*2,59															
		Opisčet chodů -0,80*2,00*1		-1,60000													
		Opisčet chodů -0,70*2,00*1		-1,40000													
		Opisčet chodů -0,80*2,00*1		-1,60000													
		Opisčet chodů -0,80*2,00*1		-1,60000													
		Opisčet chodů -0,70*2,00*1		-1,40000													
		Opisčet chodů -0,70*2,00*1		-1,40000													
		Opisčet nesprávnou dvíř v podlaží - (0,80+0,70+0,80+0,80+0,70+0,70)*0,09		-0,40500													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
		Opisčet předlaží - dl. 1250 & 100mm -1,25*0,25*1		-0,31250													
53	34225028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nespalených příčky z příblovků perforovaných souřadky 150 mm	m2	16,60200	1,195,09	19,840,88	1,195,09	19,840,88	0,00	21,00	24,007,46	0,11313	1,88000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		včetně pomocného lešení															
		Výkres D.1.1-06 :															
		Pudový 1.rp - stěna vnitřní m.105, v.2,75m : (2,20+1,20)*2,75		9,35000													
		Výkres D.1.1-07 :															
		Pudový 2.rp - stěna vnitřní m.209, v.2,59m : (2,80)*2,59		7,25200													
54	346244312R00	Obrazivka van a WC modulů z perforované souřadky 75 mm	m2	4,00000	873,05	3,492,20	873,05	3,492,20	0,00	21,00	4,225,56	0,05575	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-08 + řez :															
		m.306 :															
		obklad vany : (2,50+2,50)*0,80		4,00000													
55	34648111RT2	Plintování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rábovým	m2	10,00000	560,50	5,605,00	560,50	5,605,00	0,00	21,00	6,782,05	0,00542	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		plintování potrubí, výhledových nosníků, výhledů nebo nik, jakéhokoli tvaru, na jakoukoliv malbu, s potřebným vyplněním pleťva, přetlačením a zakotvením drátu a provedením postřiku malbou															
56	346871162R00	Izolace prošití zoku prováděná při zděním mezi příčkou a stropem z minerální vlny souřadky 30 mm, šířky do 150 mm	m	54,80000	91,59	5,019,13	91,59	5,019,13	0,00	21,00	6,073,15	0,00058	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		Rozměření, nanesení a montáž minerální izolace, zapravení spárky montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.															
		PRÍČKY 100mm :															
		Výkres D.1.1-06 :															
		Pudový 1.rp - stěna vnitřní, v.2,75m : (3,80+2,50+3,10+1,50+2,80+4,10+1,30+1,30)		20,40000													
		Pudový 1.rp - stěna vnitřní, v.2,50m : (1,80)		1,80000													
		Výkres D.1.1-07 :															
		Pudový 2.rp - stěna vnitřní, v.2,59m : (1,60+4,60+3,80+1,70+1,30+1,80+7,50+1,10+1,50+1,50)		26,40000													
		PRÍČKY 150mm :															
		Výkres D.1.1-06 :															
		Pudový 1.rp - stěna vnitřní m.105, v.2,75m : (2,20+1,20)		3,40000													
		Výkres D.1.1-07 :															
		Pudový 2.rp - stěna vnitřní m.209, v.2,59m : (2,80)		2,80000													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Centk	Centk / plošnost	
		příčka m.301-303 (plocha z lezu A): (1,90)		1,90000													
		příčka m.304-305 (plocha z lezu A a C): (4,20)+(0,70*2,60)		6,02000													
		příčka m.304-303 (plocha z lezu A): (4,20)		4,20000													
		příčka m.304-301 (plocha z lezu A): (2,00*2,60)		5,20000													
		Odpčet otvorů: -0,80*2,00*1		-1,60000													
		Odpčet mezivěří: -0,80*0,10*1		-0,08000													
62	342010222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 75, součástí příčky 205 mm, desky propojování, součástí 12,5 mm, součástí izolace 50 mm, požární odolnost EI 90, Deska sádrokartonová propojování: F, D: tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, včetně tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohu, Včetně dodávek materiálů.	m2	23,80000	2,303,75	54,826,25	2,303,75	54,826,25	0,00	21,00	66,343,39	0,05415	1,29000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-08 + řez:															
		Půdorys 3.rp - stěna SDK, 4,205mm:															
		příčka v.3000mm, m.302-303 (plocha z lezu C): (14,60)		14,60000													
		příčka v.3000mm, m.305-306 (plocha z lezu C): (9,20)		9,20000													
63	342090432R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky, Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení okonu pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křída od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z LIA profilu tl. 100 mm, 2 x opláštění	kus	5,00000	2,318,01	11,590,05	2,318,01	11,590,05	0,00	21,00	14,023,96	0,01934	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Výkres D.1.1-08 + řez:															
		Půdorys 3.rp - stěna SDK, 4,150mm:															
		příčka v.3000mm, m.305-301: 2,00		2,00000													
		příčka v.3000mm, m.301-302: 2,00		2,00000													
		příčka m.304-301 (plocha z lezu A): 1,00		1,00000													
64	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky, příplatky za plochy do 2 m2	m2	1,80000	193,33	347,99	193,33	347,99	0,00	21,00	421,07	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Odstup na mm, políčky poledí 60: 1,80000		1,80000													
65	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky, příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	19,22000	130,15	2,501,48	130,15	2,501,48	0,00	21,00	3,026,79	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Výkres D.1.1-08 + řez:															
		Půdorys 3.rp - stěna SDK, tl. 150mm:															
		příčka m.301-305 (plocha z lezu A): (1,90)		1,90000													
		příčka m.301-303 (plocha z lezu A): (1,90)		1,90000													
		příčka m.304-305 (plocha z lezu A a C): (4,20)+(0,70*2,60)		6,02000													
		příčka m.304-303 (plocha z lezu A): (4,20)		4,20000													
		příčka m.304-301 (plocha z lezu A): (2,00*2,60)		5,20000													
66	347018212R00	Předsáň opalštěná sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky propojování, součástí 12,5 mm, součástí stěny 75 mm, Deska sádrokartonová propojování: F, D: tl = 12,5 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohu, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přetřoulení. Výkres D.1.1-08 + řez: Půdorys 3.rp - předsáň SDK k sousednímu objektu, tl.150mm (plochy z lezu C): Předsáň v m.302, výška po vchodové varznici, základek na pozemci: (6,00) Předsáň v m.301 u schodu, výška po vchodové varznici, základek na pozemci: (9,70) Předsáň v m.306, výška po vchodové varznici, základek na pozemci: (4,60)	m2	20,30000	989,91	20,095,17	989,91	20,095,17	0,00	21,00	24,315,18	0,02462	0,50000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Dem. celk. (t) / MJ	Cent. / MJ	Cent. celk. (t)
67	55562003R	Deska sádrokartonová pro potěžení: F, D, H = 12,5 mm	m ²	-85,27200	83,00	-7,077,58	83,00	-7,077,58	0,00	21,00	-5,563,87	0,01050	-0,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
Výkres D.1.1.08 + fezy: Půdorys 3.rp - stěna SDK, tl. 150mm: příčka v.3000mm, m.306-301: - (4,30)*3,00*2 Odpčet mezivěří: 0,80*2,00*1*2 0,16000 příčka m.304-305 (plocha z řezu A a C): - (4,20)*(0,70*2,60)*2 -12,04000 příčka m.304-303 (plocha z řezu A): - (4,20)*2 -8,40000 příčka m.304-301 (plocha z řezu A): - (2,00)*2,60*2 -10,40000 Odpčet mezivěří: 0,80*2,00*1*2 3,20000 Výkres D.1.1.08 + fezy: Půdorys 3.rp - stěna SDK, tl.205mm: příčka v.3000mm, m.305-308 (plocha z řezu C): - (9,20)*2 -18,40000 ODPOČET SDK DESKY, NÁHRADA ZA JINOU DESKU U PŘÍČEK: Výkres D.1.1.08 + fezy: Půdorys 3.rp - předstěna SDK k souasednímu objektu, tl.150mm (plochy z řezu C): Předstěna v m.308, výška po vchodovou variet, začátek na pozadí: - (4,60)*2 -9,20000 Mazivočet: -77,52000 Koeficient Přesah, strany 0,10 -7,75200																				
68	55562007R	Deska sádrokartonová voděodolná, pro potěžení: H2, F, D, H = 12,5 mm	m ²	-85,27200	142,00	-12,108,62	142,00	-12,108,62	0,00	21,00	-14,651,43	0,01050	-0,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
PRÍPOČET SDK DESKY, NÁHRADA ZA JINOU DESKU U PŘÍČEK: Odkaz na m. položky pořadí 67 - 85,27200																				
Díl: 38	30032115R00	Kompletní konstrukce	m	13,50000	895,14	13,299,39	895,14	13,299,39	0,00	21,00	16,092,26	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
Výkres D.1.1.09: Montáž L profilu do stropu pomocí závitové tyče: prvek Z02: (0,50*27,000) 13,50000																				
70	30032117R00	Výkres D.1.1.09: Montáž L profilu do stropu pomocí závitové tyče: prvek Z02: (0,50*27,000) 13,50000	m	24,00000	1,425,00	34,200,00	1,425,00	34,200,00	0,00	21,00	41,392,00	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
Výkres D.1.1.09: Montáž L profilu do stropu pomocí závitové tyče: prvek Z01: (1,00*24,00) 24,00000																				
71	311110102000R	Imalce ocel.pozink.: přenáší šestistranná, M12; pevnost 8,8	kus	27,00000	2,00	54,00	2,00	54,00	0,00	21,00	65,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
Výkres D.1.1.09: Montáž L profilu do stropu pomocí závitové tyče: prvek Z02: (27,000) 27,00000																				
72	311110220000R	Imalce ocel.pozink.: přenáší šestistranná, M16; pevnost 8,8	kus	24,00000	2,50	60,00	2,50	60,00	0,00	21,00	72,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
Výkres D.1.1.09: Montáž L profilu do stropu pomocí závitové tyče: prvek Z01: (24,000) 24,00000																				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.	Montáž	celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Cen. soustava
		Výkres D.1.1-1-12:															
		SKLADEB S7:															
		Strop z keramických vlásek - nad 1.rp:															
		Zaliti stropu betonem - dobetonování u HEB 200 : (6,30*0,36)		1,90800													
		Zaliti stropu betonem - dobetonování u HEB 200 : (2,10*0,50)		1,05000													
		Zaliti stropu betonem - dobetonování u HEB 200 : (2,60*0,22)		0,57200													
		Zaliti stropu betonem - dobetonování u UPE 200 : (2,60*0,19)		0,39000													
80	411351206R00	Bednění stropu deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - s pomocným leštěním	m ²	93,52000	312,08	29,185,72	312,08	29,185,72	0,00	21,00	35,314,72	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Odkaz na mnt. položky pořadí 79 : 93,52000		93,52000													
81	411351801R00	Bednění stropu bednění svahových ploch zřízení s pomocným leštěním	m	58,90000	592,80	34,915,92	592,80	34,915,92	0,00	21,00	42,248,28	0,03047	1,79000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Výkres D.1.1-10-11-12:															
		SKLADEB S6:															
		Strop nad 2.rp - monolitická strop tl. 200mm : (45,10)		45,10000													
		Připočet vnitřního schodiště : (13,80)		13,80000													
82	411351802R00	Bednění stropu bednění svahových ploch odšťavnění s pomocným leštěním	m	58,90000	1,118,75	65,984,39	1,118,75	65,984,39	0,00	21,00	79,732,20	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Odkaz na mnt. položky pořadí 81 : 58,90000		58,90000													
83	411351901R00	Bednění stropu bednění prostupů plochy do 0,06 m ² s pomocným leštěním	kus	5,00000	705,85	3,529,25	705,85	3,529,25	0,00	21,00	4,270,39	0,00899	0,03000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
84	411351903R00	Bednění stropu bednění prostupů plochy do 0,48 m ² s pomocným leštěním	kus	6,00000	1,452,45	8,715,30	1,452,45	8,715,30	0,00	21,00	10,545,51	0,01711	0,10000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
85	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropu přes 5 do 12 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zařízení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného leštění.	m ²	106,00000	310,86	32,929,86	310,86	32,929,86	0,00	21,00	39,845,25	0,00387	0,41000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Výkres D.1.1-1-12:															
		SKLADEB S7:															
		Strop z keramických vlásek - nad 1.rp:															
		Zaliti stropu betonem - 4.500-625mm : (108,00)		108,00000													
86	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropu přes 5 do 12 kPa, odšťavnění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zařízení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného leštění.	m ²	106,00000	84,46	8,952,76	84,46	8,952,76	0,00	21,00	10,832,84	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		Výkres D.1.1-1-12:															
		SKLADEB S7:															
		Strop z keramických vlásek - nad 1.rp:															
		Zaliti stropu betonem - 4.500-625mm : (108,00)		108,00000													
87	411361821R00	Výztuž stropu z betonářské oceli 10 505(R1) Výměra ocelových betonářských - tyč: úprava sříhnutí, ořezání povrch: žebříkový; značka B500B (1,0439); d = 12,0 mm	t	2,33000	57,161,49	133,186,27	57,161,49	133,186,27	0,00	21,00	161,155,39	1,03279	2,41000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
		proslá učených, velkých, spolehlivých, deskových, tlakových (žabových, kuzelových), a keramických a jiných vložkami, korozivních nebo baltových, hřibových včetně hlavice tříbových sloupů, plochých stěh a pro zavěšení železobetonových podlaží, včetně distančních prvků.															
		Výkres D.1.1-10-11-12:															
		Odhad 100kg/m ³ :															
		SKLADEB S6:															
		Strop nad 2.rp - monolitická strop tl. 200mm : (123,00*0,20)*100/1000		2,49000													
		Odpočet vnitřního schodiště : -(6,50*0,20)*100/1000		-0,13000													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cenik / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	--------	--------------	-----	------------	---------------	--------------------	-----------	-------------------------	-------	------------------

88	41136192	RT4	Výstuž stropu ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,81183	40,897,50	25,022,32		0,00	21,00	30,277,01	1,08974	0,67000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	----------	-----	--	---	---------	-----------	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

prostě uloženy, vodorovných, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramičnými a jprými vločkami, korzových nebo balkonových,

hlavových včetně hlavice hlubokých aloupu, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podlaží, včetně distančních prvků.

Výkres D.1.1-12:

SKLADEBA S7:

Strop z keramičkových vloček - nad 1 np:

Vynutnění stropu - celoplošně (108,0074,44/1000

0,47064

0,47064

Koeficient Přesah, zřezový 0,30

0,14119

89	41136192	RT6	Výstuž stropu ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,32864	39,330,00	12,825,41		0,00	21,00	15,639,75	1,07284	0,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	----------	-----	--	---	---------	-----------	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

prostě uloženy, vodorovných, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramičnými a jprými vločkami, korzových nebo balkonových,

hlavových včetně hlavice hlubokých aloupu, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podlaží, včetně distančních prvků.

Výkres D.1.1-12:

SKLADEBA S7:

Strop z keramičkových vloček - nad 1 np:

Vynutnění stropu - zelená síť (32,0077,90/1000

0,25280

0,25280

Koeficient Přesah, zřezový 0,30

0,07594

90	41132100	IR00	Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 3,8 m	kus	63,00000	288,30	18,792,90		0,00	21,00	22,739,41	0,00181	0,11000	0,00000	0,00000		RTS 24/II
----	----------	------	---	-----	----------	--------	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Výkres D.1.1-12:

SKLADEBA S7:

Strop z keramičkových vloček - nad 1 np:

Odkaz na mm, polokry pořadí 107 : 15,00000

Odkaz na mm, polokry pořadí 108 : 9,00000

Odkaz na mm, polokry pořadí 109 : 2,00000

Odkaz na mm, polokry pořadí 110 : 18,00000

Odkaz na mm, polokry pořadí 111 : 7,00000

Odkaz na mm, polokry pořadí 112 : 12,00000

91	41323222	IR00	Zaizl. kva zhlaví jakýmkoliv chlámy pálenými válcovanými nosníky výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdl. pálený funkce: chlá pňá, dl = 280 mm, š = 140 mm, v = 65 mm, fb = 20,0 N/mm2	kus	10,00000	287,34	2,873,40		0,00	21,00	3,597,81	0,08471	0,65000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
----	----------	------	--	-----	----------	--------	----------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

včetně střešních, nosníků jeřábových dráh, volných trámů, provláček, rámových příli, zatlidel, korz, vodorovných táhel a podobných typových konstrukcí,

Výkres D.1.1-09:

P2 - Occl. nosník s obet. dl. 2,60m, předpoklad IPE 220 : (2,60)*0,25*0,25

P3 - Occl. nosník s obet. dl. 1,90m, předpoklad IPE 220 : (1,90)*0,25*0,25

Výkres D.1.1-07:

P14 - Occl. nosník s obet. dl. 2,70m, předpoklad IPE 220 : (2,70)*0,25*0,25

P15 - Occl. nosník s obet. dl. 2,80m, předpoklad IPE 220 : (2,80)*0,25*0,25

P16 - Occl. nosník s obet. dl. 4,50m, předpoklad IPE 220 : (4,50)*0,25*0,25

0,16875

0,18125

0,28125

92	41321414	IR00	Bežný nosník železový třídy C 25/30	m3	0,91250	4,180,01	3,814,25		0,00	21,00	4,915,25	2,52507	2,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	----------	------	-------------------------------------	----	---------	----------	----------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

včetně střešních, nosníků jeřábových dráh, volných trámů, provláček, rámových příli, zatlidel, korz, vodorovných táhel a podobných typových konstrukcí,

Výkres D.1.1-09:

P2 - Occl. nosník s obet. dl. 2,60m, předpoklad IPE 220 : (2,60)*0,25*0,25

P3 - Occl. nosník s obet. dl. 1,90m, předpoklad IPE 220 : (1,90)*0,25*0,25

Výkres D.1.1-07:

P14 - Occl. nosník s obet. dl. 2,70m, předpoklad IPE 220 : (2,70)*0,25*0,25

P15 - Occl. nosník s obet. dl. 2,80m, předpoklad IPE 220 : (2,80)*0,25*0,25

P16 - Occl. nosník s obet. dl. 4,50m, předpoklad IPE 220 : (4,50)*0,25*0,25

0,16875

0,18125

0,28125

93	41335110	IR00	Bednění nosníku zřízení bednění nosníku š. do 600 mm, v. do 600 mm	m	14,60000	1,482,85	21,851,07		0,00	21,00	28,197,79	0,14124	2,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	----------	------	--	---	----------	----------	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

střešních, volných trámů, provláček, jeřábových dráh, rámových příli, zatlidel, vodorovných táhel, typových korz, bez nářahu nebo s nářahy,

reprodného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zakomponovaného nebo plněného zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

Výkres D.1.1-09:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Centik / platnost	Cenik	
		P2 - Ocel. nosník s obet. dl.2,60m, předpoklad IPE 220 : (2,60)		2,60000															
		P3 - Ocel. nosník s obet. dl.1,90m, předpoklad IPE 220 : (1,90)		1,90000															
		Výkres D.1.1-07 :																	
		P14 - Ocel. nosník s obet. dl.2,70m, předpoklad IPE 220 : (2,70)		2,70000															
		P15 - Ocel. nosník s obet. dl.2,90m, předpoklad IPE 220 : (2,90)		2,90000															
		P16 - Ocel. nosník s obet. dl.4,50m, předpoklad IPE 220 : (4,50)		4,50000															
		_____ :																	
94	413351103R00	Bednění nosníku odstranění bednění nosníku š. do 600 mm, v do 600 mm sádkových, velkých trámečků, předkladů jeřábových dráh, válcových kotel, žadujících vodorovných táhel, žebrových kotel, bez nádrhu nebo s nádrhy, napomínaného nebo promítnutého průřezu nebo tvaru založeného nebo půdorysně zachráněného. Bez podpůrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Odkaz na mm. položky pořadí 93 : 14,60000	m	14,60000	479,76	7,004,50	479,76	7,004,50	0,00	21,00	8,473,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II	
95	413351213R00	Podpůrná konstrukce bednění nosníku přes 5 do 10 kPa, zřízení a jiných žebrových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Výkres D.1.1-06 : P2 - Ocel. nosník s obet. dl.2,60m, předpoklad IPE 220 : (2,60)*0,25 P3 - Ocel. nosník s obet. dl.1,90m, předpoklad IPE 220 : (1,90)*0,25 Výkres D.1.1-07 : P14 - Ocel. nosník s obet. dl.2,70m, předpoklad IPE 220 : (2,70)*0,25 P15 - Ocel. nosník s obet. dl.2,90m, předpoklad IPE 220 : (2,90)*0,25 P16 - Ocel. nosník s obet. dl.4,50m, předpoklad IPE 220 : (4,50)*0,25	m2	3,65000	657,40	2,399,51	657,40	2,399,51	0,00	21,00	2,903,41	0,00632	0,02600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
96	413351214R00	Podpůrná konstrukce bednění nosníku přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných žebrových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mm. položky pořadí 95 : 3,65000	m2	3,65000	174,33	636,30	174,33	636,30	0,00	21,00	769,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
97	413941123R00	Osažení ocelových válcových nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I, IE, U, UE nebo L Výkres D.1.1-12 : SKLADBA S7 : Strop z keramických vláček - nad 1.np : Válcovaný nosník - typ FEB 200 : (3,10*5,30*0,30*2,10)*61,30/1000 Válcovaný nosník - UPE 200 : (2,60)*22,60/1000	t	0,75197	12,378,49	9,308,25	12,378,49	9,308,25	0,00	21,00	11,292,98	0,01683	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
98	417321141R00	Železobeton žadujících pásů a věnců třídy C 25/30 Výkres D.1.1-12 : SKLADBA S7 : Strop z keramických vláček - nad 1.np : Žadující věnec obvodu stropu - m.104-106-107 : (1,10)*0,25*0,30 Žadující věnec obvodu stropu - m.107 : (1,60)*0,25*0,30	m3	0,20250	4,574,25	926,29	4,574,25	926,29	0,00	21,00	1,120,81	2,75011	0,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
99	417351116R00	Bednění bočnice žadujících pásů a věnců včetně vzper zřízení Výkres D.1.1-12 : SKLADBA S7 : Strop z keramických vláček - nad 1.np : Žadující věnec obvodu stropu - m.104-106-107 : (1,10)*0,25 Žadující věnec obvodu stropu - m.107 : (1,60)*0,25	m2	0,67500	501,60	338,58	501,60	338,58	0,00	21,00	409,68	0,00782	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
100	417351116R00	Bednění bočnice žadujících pásů a věnců včetně vzper odstranění Odkaz na mm. položky pořadí 99 : 0,67500	m2	0,67500	123,03	83,05	123,03	83,05	0,00	21,00	100,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	Cena s DPH	Hmotnost celk. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Dem. ceník	Gen. soustava / planost
101	417361821R00	Výzauž stadiující pásu a výencu z betonářské oceli 10 504(R). Výzauž ocelová betonářská - typ: úprava stíhnaná, ohýbaná povrch: žebřikov; značka: B500B (1.0439), d = 12,0 mm	t	0,01620	56,192,51	910,32	56,192,51	910,32		21,00	1,02101	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II

Včetně distančních prvků.

Odkaz na mm, položky poladi 98 : 0,20250*0,08

102	417386162R00	Zřaduující výenc pro vnřní zdvo z čel a tvárnice pálených tloušťka zdva 240 mm, tloušťka stropu 210 mm, Výzauž ocelová betonářská - typ: úprava stíhnaná, ohýbaná povrch: hladký, d = 6,0 mm	m	7,00000	454,57	3,181,99	454,57	3,181,99		21,00	0,13663	0,96000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--------	----------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

z betonářské výzauže a betonu C 20/25

Výkres D.1.1-12:

SKLADBA S7:

Strop z keramických vložek - nad 1.np :

Zřaduující výenc obvodu stropu - m.104-106-107 : (7,00)

7,00000

103	417386172R00	Zřaduující výenc pro vnřní zdvo z čel a tvárnice pálených tloušťka zdva 300 mm, tloušťka stropu 210 mm, Výzauž ocelová betonářská - typ: úprava stíhnaná, ohýbaná povrch: žebřikov; značka: B500B (1.0439), d = 12,0 mm	m	1,60000	513,95	822,32	513,95	822,32		21,00	0,16976	0,27000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	--------	--------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

z betonářské výzauže a betonu C 20/25

Výkres D.1.1-12:

SKLADBA S7:

Strop z keramických vložek - nad 1.np :

Zřaduující výenc obvodu stropu - m.107 : (1,60)

1,60000

104	499999999-001	Montáž stropních vložek, osazení, ležení	kus	708,55000	55,00	38,861,90	55,00	38,861,90		21,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
-----	---------------	--	-----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Výkres D.1.1-12:

SKLADBA S7:

Strop z keramických vložek - nad 1.np :

Odkaz na mm, položky poladi 117 : 432,60000

Odkaz na mm, položky poladi 116 : 57,68000

Odkaz na mm, položky poladi 115 : 136,02000

Odkaz na mm, položky poladi 114 : 16,48000

Odkaz na mm, položky poladi 113 : 61,80000

105	13465115R	Typ ocelová výencová za tepla polžek: LPE, značka: S235JR (1.0038), h = 200 mm; b = 80 mm; s = 8,0 mm; t = 11,0 mm	t	0,06580	39,000,00	2,566,20	39,000,00	2,566,20		21,00	1,00000	0,07000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----------	----------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Výkres D.1.1-12:

SKLADBA S7:

Strop z keramických vložek - nad 1.np :

Válčovaný nosník - LPE 200 : (2,60)*22,80/1000

Masováčet

Koeficient Proflez, stráně 0,11

0,05928

0,00952

106	13467115R	Typ ocelová výencová za tepla polžek: HEB, značka: S235JR (1.0038), h = 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 13,0 mm	t	0,83469	39,000,00	32,552,91	39,000,00	32,552,91		21,00	1,00000	0,83000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Výkres D.1.1-12:

SKLADBA S7:

Strop z keramických vložek - nad 1.np :

Válčovaný nosník - typ HEB 200 :

Odkaz na mm, položky poladi 97 : 0,75197

Masováčet

Koeficient Proflez, stráně 0,11

0,75197

0,08272

107	59340642AR	nosník stropní keramobetonový l = 175,0 cm; s = 17,5 cm; h = 16,0 cm	kus	15,00000	490,00	7,350,00	490,00	7,350,00		21,00	0,03645	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	------------	--	-----	----------	--------	----------	--------	----------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cent. / platnost
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Nosník dl. 1750mm. (12,00+3,00)		15,00000													
109	59340846,AR	Nosník stropní keramobitonový; l = 225,0 cm; š = 17,5 cm; h = 16,0 cm	kus	9,00000	760,00	6.840,00	760,00	6.840,00	0,00	21,00	8.276,40	0,04689	0,42000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Nosník dl. 2250mm. (8,00)		9,00000													
109	59340845,AR	Nosník stropní keramobitonový; l = 250,0 cm; š = 17,5 cm; h = 16,0 cm	kus	2,00000	850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	0,00	21,00	2.057,00	0,05213	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Nosník dl. 2500mm. (2,00)		2,00000													
110	59340851,AR	Nosník stropní keramobitonový; l = 400,0 cm; š = 17,5 cm; h = 16,0 cm	kus	18,00000	1.590,00	28.440,00	1.590,00	28.440,00	0,00	21,00	34.412,40	0,08652	1,56000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Nosník dl. 4000mm. (12,00+6,00)		18,00000													
111	59340852,AR	Nosník stropní keramobitonový; l = 425,0 cm; š = 17,5 cm; h = 16,0 cm	kus	7,00000	1.780,00	12.460,00	1.780,00	12.460,00	0,00	21,00	15.076,60	0,09191	0,64000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Nosník dl. 4250mm. (7,00)		7,00000													
112	59340857,AR	Nosník stropní keramobitonový; l = 590,0 cm; š = 17,5 cm; h = 16,0 cm	kus	12,00000	2.800,00	31.200,00	2.800,00	31.200,00	0,00	21,00	37.752,00	0,12407	1,48000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Nosník dl. 5900mm. (12,00)		12,00000													
113	59643760,BR	Vložka stropní keramická š = 380 mm; l = 250,0 mm; h = 80,0 mm; osová vzdálenost nosníků 80,0 cm	kus	61,80000	50,00	3.090,00	50,00	3.090,00	0,00	21,00	3.736,90	0,00640	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Vložka typ 850,00 - červeně ve výkresu (60,00)		60,00000													
		Mezouzpet		60,00000													
		Koeficient Proflez, zřetě: 0,03		1,80000													
114	59643762,BR	Vložka stropní keramická š = 515 mm; l = 250,0 mm; h = 80,0 mm; osová vzdálenost nosníků 62,5 cm	kus	16,48000	55,00	908,40	55,00	908,40	0,00	21,00	1.095,74	0,00880	0,15000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:															
		SKLADBA S7:															
		Strop z keramických vláček - nad 1.rp:															
		Vložka typ 882,50 - červeně ve výkresu (16,00)		16,00000													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet			16,000000											
		Koeficient Profaz, ztřena: 0.03			0.480000											
115	59643764.BR	Vložka stropní keramická š = 525 mm; h = 150,0 mm; osová vzdálenost nosníků 62,5 cm	kus	138,02000	60,00	8.281,20	80,00	8.281,20	0,00	21,00	10.020,25	0,01470	2,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:														
		SKLADBA 57:														
		Strop z keramických vložek - nad 1.np:														
		Vložka typ 19/82,50 - bílá ve výkrese (80,00+35,00+14,00+25,00)		134,00000												
		Mezisoučet			134,000000											
		Koeficient Profaz, ztřena: 0.03			4,020000											
116	59643766.BR	Vložka stropní keramická š = 400 mm; h = 150,0 mm; osová vzdálenost nosníků 50,0 cm	kus	57,88000	60,00	3.460,80	80,00	3.460,80	0,00	21,00	4.187,57	0,00880	0,57000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:														
		SKLADBA 57:														
		Strop z keramických vložek - nad 1.np:														
		Vložka typ 15/50 - modře ve výkrese (50,00)		56,00000												
		Mezisoučet			56,000000											
		Koeficient Profaz, ztřena: 0.03			1,680000											
117	59643767.BR	Vložka stropní keramická š = 400 mm; h = 150,0 mm; osová vzdálenost nosníků 50,0 cm	kus	432,60000	65,00	28.119,00	85,00	28.119,00	0,00	21,00	34.023,99	0,01120	4,85000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-12:														
		SKLADBA 57:														
		Strop z keramických vložek - nad 1.np:														
		Vložka typ 19/50,00 - bílá ve výkrese (20,00+58,00+98,00+20,00+80,00+10,00+9,00+14,00+53,00+19,00+42,00)		420,00000												
		Mezisoučet			420,000000											
		Koeficient Profaz, ztřena: 0.03			12,600000											
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké														
118	410022121R00	Podhled na kovové konstrukci opatřené deskami sádrokartonovými dvouvrstevnými žlábový rošt z profilu CD zvářený 1x deska, šouřky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební, A; š = 12,5 mm	m2	73,60000	932,90	68.661,44	932,90	68.661,44	0,00	21,00	83.080,34	0,01243	0,91000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		s úpravou rohu, kotelu a hřeben konstrukci, přetváření a tmelení spár.														
		Výkres D.1.1.1,06 + řez:														
		Podhled SDK - standard:														
		m.102 : (4,20)		4,20000												
		m.103 - pro VZT : (8,30+4,00)		12,30000												
		m.104 : (3,40)		3,40000												
		m.108 - železná : (1,00)		1,00000												
		m.109 : (6,00)		6,00000												
		m.110 : (10,50)		10,50000												
		Výkres D.1.1.1,07 + řez:														
		Podhled SDK - standard:														
		m.202 - pro VZT : (1,90+3,30)		5,20000												
		m.203 - pro VZT : (12,30)		12,30000												
		m.208 : (4,00)		4,00000												
		m.209 : (4,30)		4,30000												
		m.210 : (10,40)		10,40000												
119	410022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opatřené deskami sádrokartonovými dvouvrstevnými žlábový rošt z profilu CD zvářený 1x deska, šouřky 12,5 mm, impregnované, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, H2; š = 12,5 mm	m2	24,90000	1.000,35	24.808,72	1.000,35	24.808,72	0,00	21,00	30.139,55	0,01253	0,31000	0,00000	0,00000	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Dem. soustava / platnost
s úpravou rohu, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a lmení spár, Výkres D.1.1.06 + fez: Podhled SDK - impregnovaný: m.105 : (11,70) m.106 : (1,80) m.107 : (1,80) Výkres D.1.1.07 + fez: Podhled SDK - impregnovaný: m.207 : (8,60)																	
120	416093121R00	Doplňkové práce čele podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební, A1, s = 12,5 mm	m2	27,10000	1,009,85	27,366,94	1,009,85	27,366,94	0,00	21,00	33,114,00	0,01369	0,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
bez dodávký izolace Výkres D.1.1.06 + fez: Podhled SDK - standard: m.102 : (1,40+1,00) m.103 - pro VZT : (7,20) m.108 - částečně : (1,20) Výkres D.1.1.07 + fez: Podhled SDK - standard: m.202 - pro VZT : (1,80) m.203 - pro VZT : (6,70+7,80)																	
121	416091071RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým za opláštění sítěřního opra včetně dodávký materiálů, Deska sádrokartonová A	kus	8,00000	1,005,10	8,040,80	1,005,10	8,040,80	0,00	21,00	9,729,37	0,01668	0,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
122	416091081R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	6,50000	350,56	2,278,64	350,56	2,278,64	0,00	21,00	2,757,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
Výkres D.1.1.06 + fez: Podhled SDK - standard: m.108 - částečně : (1,00) Výkres D.1.1.07 + fez: Podhled SDK - standard: m.202 - pro VZT : (1,50) Výkres D.1.1.06 + fez: Podhled SDK - impregnovaný: m.106 : (1,80) m.107 : (1,80)																	
123	416091082R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	23,20000	259,83	6,028,06	259,83	6,028,06	0,00	21,00	7,293,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
Výkres D.1.1.06 + fez: Podhled SDK - standard: m.102 : (4,20) m.103 - pro VZT : (4,00) m.104 : (3,40) Výkres D.1.1.07 + fez: Podhled SDK - standard: m.202 - pro VZT : (3,30) m.208 : (4,00) m.209 : (4,30)																	
124	416091083R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	44,80000	169,58	7,597,18	169,58	7,597,18	0,00	21,00	9,192,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Výkres D.1.1.06 + řez:														
		Podhled SDK - standard:														
		m.103 - pro VZT : (6.30)														
		m.108 : (6.00)														
		m.110 : (10.50)														
		Výkres D.1.1.07 + řez:														
		Podhled SDK - standard:														
		m.210 : (10.40)														
		Výkres D.1.1.07 + řez:														
		Podhled SDK - impregnovaný:														
		m.207 : (9.60)														
125	44713132R21	Podrovi a stropy opatřené sádkrotonovými a sádrováčnými deskami, bez zálopu nosná konstrukce z profilu CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, Deska sádkrotonová protipožární: F, D, tl = 15,0 mm	m2	11,00000	1,170,40	12,874,40	1,170,40	12,874,40	21,00	15,578,02	0,01647	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,														
		Výkres D.1.1.07 + řez:														
		Podhled SDK - protipožární:														
		m.204+113 : (11.00)														
126	44713134R21	Podrovi a stropy opatřené sádkrotonovými a sádrováčnými deskami, bez zálopu nosná konstrukce z profilu CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace, Deska sádkrotonová voděodolná, protipožární: H2, F, D, tl = 15,0 mm	m2	4,00000	1,237,85	4,951,40	1,237,85	4,951,40	21,00	5,991,19	0,01647	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,														
		Výkres D.1.1.07 + řez:														
		Podhled SDK - protipožární impregnovaný:														
		m.205 : (2.20)														
		m.206 : (1.60)														
127	44713134R21	Podrovi a stropy opatřené sádkrotonovými a sádrováčnými deskami, bez zálopu nosná konstrukce z profilu CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace, Deska sádkrotonová voděodolná, protipožární: H2, F, D, tl = 15,0 mm	m2	160,50337	1,237,85	198,679,10	1,237,85	198,679,10	21,00	240,401,71	0,01647	2,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,														
		Odkaz na nm, položky pořadí 254 : 160-50337														
128	44718103R00	Příplatky k úpravě podrovi sádkrotonem pro plochy do 2 m2	m2	1,00000	356,73	642,11	356,73	642,11	21,00	778,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		Výkres D.1.1.07 + řez:														
		Podhled SDK - protipožární impregnovaný:														
		m.205 : 0														
		m.206 : (1.60)														
129	44718103R00	Příplatky k úpravě podrovi sádkrotonem pro plochy přes 2 do 5 m2	m2	2,20000	266,00	585,20	266,00	585,20	21,00	708,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		Výkres D.1.1.07 + řez:														
		Podhled SDK - protipožární impregnovaný:														
		m.205 : (2.20)														
		m.206 : 0														
Díl: 43	Schodiště															
130	430320100RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVC	17,00000	12,312,03	267,938,51	267,938,51	267,938,51	0,00	324,205,60	16,80000	16,80000	0,00000	0,00000	AP+HSV	RTS 24/II
		Beton, výztuž, bednění schodiště a podest, podepření bednění,														
		Výkres D.1.1.6-11 :														

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t) / MJ	Dem.	Ceník	soustava / platnost
		omítka vápencementová, strojě nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýchkoliv druhů podlaží, kompletní souvrstí																
		Odkaz na nm. položky pořadí 140: 579,11155																
		579,11155																
138	612481270R00	Škótování síťovina vklezaná do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m ²	m ²	711,69155	116,38	82,626,66	116,38	82,626,66	0,00	0,00	21,00	100,220,26	0,00012	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		bez omítkové vrstvy																
		Vyzáření jádrové omítky - stropní omítka:																
		Odkaz na nm. položky pořadí 133: 132,58000																
		Odkaz na nm. položky pořadí 140: 579,11155																
139	612420014RAA	Omítka vnitřní, stěn, vápencementová hladká, montáž a demontáž pomocného lešení	m ²	177,80000	462,85	82,259,17	462,85	82,259,17	0,00	0,00	21,00	99,533,60	0,04454	7,92000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 24/II
		Odkaz na nm. položky pořadí 328: 177,80000																
140	612420016RAA	Omítka vnitřní, stěn, vápencementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m ²	579,11155	614,66	355,856,71	614,66	355,856,71	0,00	0,00	21,00	430,707,62	0,04806	27,83000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-06:																
		Pladový 1.sp: (1,60*2,80)																
		m.101: (26,60*2,80)																
		odpočet otvorů - (1,215*2,33)																
		odpočet otvorů - 0,80*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		připočet osálení : (1,00*2,10+2,10*0,70																
		m.102: (6,20*2,80)																
		odpočet otvorů - 0,80*2,00*17																
		m.103: (23,00+6,48+7,40)*2,80																
		odpočet otvorů - 2,00*2,00*2																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,80*2,10*1																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 2,20*2,30*2																
		odpočet otvorů - 1,50*2,10*2																
		připočet osálení : (2,00+2,00+2,00)*0,70*2																
		připočet osálení : (2,20+2,30+2,30)*0,25																
		připočet osálení : (1,50+2,10+2,10)*0,25																
		m.108: (5,40)*2,80																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,80*2,00*1																
		m.109: 9,70*2,80																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 1,00*0,85*1																
		připočet osálení : (1,00+0,85+0,85)*0,60																
		m.110: (13,00*2,80)																
		odpočet otvorů - 1,00*1,60*1																
		odpočet otvorů - 0,80*2,00*1																
		připočet osálení : (1,00+1,60+1,60)*0,60																
		m.105: 20,50*2,80																
		odpočet otvorů - 1,00*0,85*1																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,80*2,00*1																
		připočet osálení : (1,00+0,85+0,85)*0,60																
		m.104: (5,20*2,80)																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,50*0,75*1																
		připočet osálení : (0,50+0,75+0,75)*0,20																
		m.106: (5,30*2,80)																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		připočet osálení : (1,00+2,00+2,00)*0,60																
		m.104: (8,00*2,80)																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																
		připočet osálení : (1,00+2,00+2,00)*0,60																
		m.104: (8,00*2,80)																
		odpočet otvorů - 0,70*2,00*1																

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.	Montáž	celk.	DPH	Cena s DPH	Hodnotnost / MJ	Hodnotnost celk.(t)	Dem. hodnotnost / MJ	Dem. hodnotnost celk.(t)	Cenik	soustava / platnost
S:		odpočet obvodí -0,70*2,10*1		-1,47000														
		přípočet ostění : (1,00+2,00+2,00)*0,70		3,50000														
		m.104A+113 : (14,80*2,80)		41,44000														
		odpočet obvodí -0,80*2,10*1		-1,89000														
		odpočet obvodí -0,70*2,10*1		-1,47000														
		přípočet ostění nika : (1,00+0,80+0,80)*0,20		0,52000														
		Výkres D.1.1-07 :																
		Půdorys 2.zp :																
		m.203 : (28,00+12,00+6,50+5,60)*2,60		138,09000														
		odpočet obvodí -1,20*1,45*4		-6,99000														
		odpočet obvodí -2,30*2,20*2		-10,12000														
		odpočet obvodí -1,40*2,20*2		-6,16000														
		odpočet obvodí -0,80*2,00*1		-1,60000														
		odpočet obvodí -0,80*2,10*1		-1,89000														
		odpočet obvodí -2,30*2,20*2		-10,12000														
		odpočet obvodí -1,70*2,20*1		-3,74000														
		přípočet ostění : (2,30+2,20+2,20+1,40+2,20+2,20)*0,25		3,12500														
		přípočet ostění : (2,30+2,20+2,20)*0,25		1,67500														
		přípočet ostění : (1,75+2,20+2,20)*0,25		1,53750														
		m.208 : (10,10*2,80)		28,28000														
		odpočet obvodí -0,80*2,00*1		-1,60000														
		odpočet obvodí -0,70*2,00*1		-1,40000														
		odpočet obvodí -1,75*2,20*1		-3,85000														
		m.210 : (13,00*2,80)		36,40000														
		odpočet obvodí -0,80*2,00*1		-1,60000														
		odpočet obvodí -0,85*1,40*1		-1,33000														
		přípočet ostění : (0,95+1,40+1,40)*0,50		1,67500														
		m.209 : (6,80*2,80)		24,08000														
		odpočet obvodí -0,70*2,00*1		-1,40000														
		odpočet obvodí -0,85*1,40*1		-1,33000														
		přípočet ostění : (0,95+1,20+1,20)*0,50		1,67500														
		m.207 : (17,00*2,80)		47,60000														
		odpočet obvodí -1,00*1,40*1		-1,40000														
		odpočet obvodí -0,80*2,00*1		-1,60000														
		přípočet ostění : (1,00+1,40+1,40)*0,50		1,90000														
		m.206 : (6,60*2,80)		18,60000														
		odpočet obvodí -0,70*2,00*1		-1,40000														
		odpočet obvodí -0,50*0,75*1		-0,37500														
		přípočet ostění : (0,50+0,75+0,75)*0,20		0,40000														
		m.205 : (6,50*2,80)		18,40000														
		odpočet obvodí -0,70*2,00*2		-2,80000														
		m.204 : (21,00*2,80)		58,80000														
		odpočet obvodí -0,70*2,00*1		-1,40000														
		odpočet obvodí -0,80*2,10*1		-1,89000														
		přípočet ostění : (1,00+2,00+2,00)*0,40		2,00000														
		Výkres D.1.1-08 - řezy :																
		Půdorys 3.zp :																
		kompletní patro obvod : (43,00*1,50)		64,50000														
		odpočet obvodí -0,80*0,45*4		-1,08000														
		přípočet ostění : (0,60+0,45+0,45)*0,16*4		0,96000														
		Odpočet hladké omítky (rezerva - obkládá na SDK) II :																
		Ordaz na mn. položky pořadí 139 - 177,80000*1 :		-177,80000														

Díl. 62	Úpravy povrchu vnější	409,648,17	409,648,17	0,00	495,674,29	11,56000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141 602011180RT6	Omítka stěn z hmotových směsí včetně tenkovrstev, s výkresy, fungujícími a dílčími přísladami, izolační, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá	360,94	3,679,88	360,94	3,679,88	0,00	21,00	4,452,65	0,00242	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	po jednotlivých vstřích																	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t) / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cent. soustava	Cent. / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	----------------	------------------

Odkaz na mm. položky poladí 144 : 9.65000

142	620951121R00	Zakrytí výpíní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, zábradlí, přednětu oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (teplostojných) malovin	m2	28.14000	59.95	1.686.99	59.95	1.686.99	0.00	21.00	2.241.26	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Výkres D.1.1-06:																
Půdorys 1 np:																
Výpíné otvory: (1.00*1.60)*1																
Výpíné otvory: (1.00*0.85)*2																
Výpíné otvory: (0.50*0.75)*1																
Výpíné otvory: (2.00*1.80)*1																
Výpíné otvory: (2.00*2.00)*1																
Výpíné otvory: (1.20*2.30)*1																
Výpíné otvory: (0.90*2.10)*1																
Výkres D.1.1-07:																
Půdorys 2 np:																
Výpíné otvory: (0.95*1.40)*2																
Výpíné otvory: (0.95*1.20)*1																
Výpíné otvory: (0.50*0.75)*1																
Výkres D.1.1-08:																
Půdorys 3 np:																
Výpíné otvory: (0.60*0.45)*4																

143	62232512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, Hmožňákna	m2	14.75000	797.06	11.760.62	797.06	11.760.62	0.00	21.00	14.230.35	0.00756	0.11000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
-----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

nanesení lepicího mletu na izolaci desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmožňáky (6 ks/m2), Bez povrchové úpravy desek.

SKLADBA S4:																
Výkres D.1.1-09+07 + řezy:																
Půdorys 1 np-2 np:																
Plocha zateplení suteru pod terénem: (11.50*0.65)																
Plocha zateplení: (11.20*0.65)																

144	62232522R01	Zateplení suteru extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s vyzluznou	m2	9.60000	1.111.50	10.737.09	1.111.50	10.737.09	0.00	21.00	12.991.88	0.01058	0.10000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
-----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	----------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

nanesení lepicího mletu na izolaci desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmožňáky (6 ks/m2), přebroušení desek, natižení stěrky, vřazení

výzlužné tkaniny, přilepení stěrky. Další vstupy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

Položka neobsahuje kladění nádrží a povrchovou úpravu omítkou.

SKLADBA S4:																
Výkres D.1.1-09+07 + řezy:																
Půdorys 1 np-2 np:																
Plocha zateplení suteru nad terénem: (11.50*0.50)																
Plocha zateplení: (11.20*0.50)																
Odpčet otvorů: - (2.00*0.20)*2																
Odpčet otvorů: - (0.90*0.50)*1																
Odpčet otvorů: - (1.20*0.50)*1																
Připočet přelážení na rám otvoru: (0.50+0.50)*0.04*2																
Připočet přelážení na rám otvoru: (0.50+0.50)*0.04*1																
Připočet přelážení na rám otvoru: (0.30+0.50)*0.04*1																

145	62242112RS4	Omítky vnější stěn výšencemontované hrubé zaféne, , , toulřka jektu 20 mm	m2	146.93600	334.39	49.133.93	334.39	49.133.93	0.00	21.00	59.452.06	0.05712	8.39000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
-----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Odkaz na mm. položky poladí 147 : 146.93600

146	622461142R00	Náter fasády hydrofobní příprávkem polyakovaným, 2 x. Hmotn náterová polyakovaná (PS),	m2	9.66000	195.70	1.890.46	195.70	1.890.46	0.00	21.00	2.287.46	0.00035	0.00000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

typ: penetrace, impregnace; tenice: zpenění povrchu, hydrofobizace; barva: bezbarvá

hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nádržem, z lešení

Odkaz na mm. položky poladí 144 : 9.65000

9.65000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Cenik / platnost
150	631351101R00	Bednění stěn, výh a okotů v podlažích zřízení	m ²	0,67000	405,85	271,79	405,85	271,79	0,00	21,00	328,87	0,01410	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II

Výkres D.1.1.06 + řez:
m.105 (betonář sprácha): (1.20)0.20
Výkres D.1.1.07 + řez:
m.207 (betonář sprácha): (1.80)0.10
Výkres D.1.1.08 + řez:
m.306 (2.50)0.10

151	631351102R00	Bednění stěn, výh a okotů v podlažích odstáření	m ²	0,67000	126,83	84,98	126,83	84,98	0,00	21,00	102,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
-----	--------------	---	----------------	---------	--------	-------	--------	-------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Okot na mm, polský roh 150 : 0,67000

152	632411105RT1	Podřez suchých směsí samonivelační polymerní cementová sádková penivost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m ²	37,50000	365,28	13,698,00	365,28	13,698,00	0,00	21,00	16,574,58	0,00892	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
-----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením a uřízením

VYROVNÁNÍ SCHODISTÉ PŘED PODKLÁDKOU DLÁŽBY:
Výkres D.1.1.6+11:
Schodiště vnitřní m.101 - 1,2 np : (3.20+3.20)H(1.30)H(2.70+2.70)
Schodiště vnitřní m.211 - 2,3 np : (7.70+7.70)
Schodiště vnitřní m.113 - do 1 np : (4.50+4.50)

153	632421160RU2	Podřez suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlažová hmota, tloušťka 50 mm, včetně penetrace	m ²	2,20000	1,335,71	2,938,56	1,335,71	2,938,56	0,00	21,00	3,555,66	0,10241	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
-----	--------------	--	----------------	---------	----------	----------	----------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením a uřízením

včetně penetrace podkladu:

Výkres D.1.1.06 + řez:
Podřez cementový - SKLADBA S8:
m.113 - bez odpočtu část zóny : (2.20)

154	632421170RU2	Podřez suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlažová hmota, tloušťka 60 mm, včetně penetrace	m ²	3,50000	1,560,85	5,462,98	1,560,85	5,462,98	0,00	21,00	6,610,21	0,12288	0,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
-----	--------------	--	----------------	---------	----------	----------	----------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením a uřízením

včetně penetrace podkladu:

Výkres D.1.1.06 + řez:
m.105 (betonář sprácha): (1.40)
Výkres D.1.1.07 + řez:
m.207 (betonář sprácha): (0.80)
Výkres D.1.1.08 + řez:
m.306 (betonář vany): (1.30)

155	63244131R00	Podřez aktivní výztuhy náběžné penivost v tlaku 20 MPa, podkladová plocha do 100 m ² , tloušťka 35 mm	m ²	287,20000	337,25	96,858,20	337,25	96,858,20	0,00	21,00	117,198,42	0,07777	22,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
-----	-------------	--	----------------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

dvořez směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, klí řadící na plochu, dvoř (klíčem vedená) rozložení brzdění

Výkres D.1.1.06 + řez:

Podlažová anhydrit tl. 50mm+20mm nopy - SKLADBA S5:

m.101 - bez odpočtu částí zóny : (7.80)

m.102 : (4.30)

m.103 : (41.80)

m.104 : (4.20)

m.104A pod schodištěm : (2.30)

m.prostor pod schodištěm za m.104A - bez povrchovky : (1.50)

m.105 (bez sprácha): (10.40)

m.106 : (2.40)

m.107 : (1.80)

m.108 : (2.20)

m.109 : (6.00)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
		m.111 : (3.20)	10.30000														
		Výkres D.1.1.07 - bez:	3.20000														
		Podlahova anhydrit š. 60mm na folii - SKLADBA S7:															
		m.201 : (3.40)		3.40000													
		m.202 : (5.60)		5.60000													
		m.203 : (48.40)		48.40000													
		m.204 : (4.40)		4.40000													
		m.205 : (1.90)		1.90000													
		m.206 : (2.00)		2.00000													
		m.207 (bez sprcháře) : (8.80)		8.80000													
		m.208 : (4.40)		4.40000													
		m.209 : (4.50)		4.50000													
		m.210 : (10.50)		10.50000													
		m.211 : (2.30)		2.30000													
		Výkres D.1.1.08 - bez:															
		Podlahova anhydrit š. 60mm na folii - SKLADBA S8:															
		m.301 : (9.00)		9.00000													
		m.302 : (22.70)		22.70000													
		m.303 : (28.30)		28.30000													
		m.304 : (4.80)		4.80000													
		m.305 : (16.40)		16.40000													
		m.306 (bez vany) : (13.80)		13.80000													

156	632441312R00	Počet litý anhydritový ročník náběh pevnost. pevnost v tlaku 20 MPa, polodřevná plocha do 100 m2, přilepené za kazetový dlaždic 5 mm	m2	1.632.00000	38.67	59.845,44	38.67	59.845,44	0,00	21,00	72,412,98	0,01111	18,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hmoti na plochu, dvojit (křížem vedené) rozvržení hrzdami															
		Výkres D.1.1.09 - bez:															
		Podlahova anhydrit š. 50mm+20mm nopy - SKLADBA S5:															
		m.101 : (7.80)*7		54.60000													
		m.102 : (4.30)*7		30.10000													
		m.103 : (41.80)*7		292.60000													
		m.104 : (4.20)*7		28.40000													
		m.104A pod schodištěm : (2.30)*7		16.10000													
		m.prostor pod schodištěm za m. 104A - bez povrchovky : (1.50)*7		10.50000													
		m.105 (bez sprcháře) : (10.40)*7		72.80000													
		m.106 : (2.40)*7		16.80000													
		m.107 : (1.80)*7		11.20000													
		m.108 : (2.20)*7		15.40000													
		m.109 : (6.00)*7		42.00000													
		m.110 : (10.30)*7		72.10000													
		m.111 : (3.20)*7		22.40000													
		Výkres D.1.1.107 - bez:															
		Podlahova anhydrit š. 60mm na folii - SKLADBA S7:															
		m.201 : (3.40)*5		17.00000													
		m.202 : (5.60)*5		28.00000													
		m.203 : (48.40)*5		242.00000													
		m.204 : (4.40)*5		22.00000													
		m.205 : (1.90)*5		9.50000													
		m.206 : (2.00)*5		10.00000													
		m.207 (bez sprcháře) : (8.80)*5		44.00000													
		m.208 : (4.40)*5		22.00000													
		m.209 : (4.50)*5		22.50000													
		m.210 : (10.50)*5		52.50000													
		m.211 : (2.30)*5		11.50000													
		Výkres D.1.1.108 - bez:															
		Podlahova anhydrit š. 60mm na folii - SKLADBA S8:															

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
		m.301 : (6,00)*5		45,00000												
		m.302 : (22,70)*5		113,50000												
		m.303 : (28,30)*5		131,50000												
		m.304 : (4,80)*5		24,00000												
		m.305 : (16,40)*5		82,00000												
		m.306 (bez vany) : (13,80)*5		69,00000												
157	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	287,20000	48,64	13,968,41	48,64	13,968,41	0,00	21,00	18,902,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Ordak na mm. polsky pořadí 155 : 287,20000		287,20000												
158	632442113R00	Vyrovnání potěr ze suché směsi v plánu tloušťky 40 mm	m2	84,1000	1,279,65	10,761,86	1,279,65	10,761,86	0,00	21,00	13,021,85	0,08190	0,69000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-06 :														
		Půdorys 1.np :														
		Vyrovnání vnitřních parapetů otvorů - původní a upravované : (0,60+0,60+0,60+1,30+1,30)		4,40000												
		Vyrovnání vnitřních parapetů otvorů - nové : (0,13)		0,13000												
		Výkres D.1.1-07 :														
		Půdorys 2.np :														
		Vyrovnání vnitřních parapetů otvorů - původní a upravované : (0,45+0,45+0,45+0,50+0,50+0,50+0,50)		3,35000												
		Vyrovnání vnitřních parapetů otvorů - nové : (0,13)		0,13000												
		Výkres D.1.1-08 :														
		Půdorys 3.np :														
		Vyrovnání vnitřních parapetů otvorů - nové : (0,10+0,10+0,10+0,10)		0,40000												
159	632482113R00	Dílační profil do plovcových nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené lepením a vnitřní dílační znou ze šedé plastické hmoty, výšky 50 mm	m	21,00000	415,14	8,717,64	415,14	8,717,64	0,00	21,00	10,548,71	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-06 :														
		Půdorys 1.np :														
		m.106-107 : (1,00)		1,00000												
		m.106-105 : (1,00)		1,00000												
		m.104-103 : (1,00)		1,00000												
		m.105-103 : (1,00)		1,00000												
		m.108-110 : (1,00)		1,00000												
		m.108-109 : (1,00)		1,00000												
		m.103-111 : (1,00)		1,00000												
		m.101-103 : (1,00)		1,00000												
		Výkres D.1.1-07 :														
		Půdorys 2.np :														
		m.205-206 : (1,00)		1,00000												
		m.205-304 : (1,00)		1,00000												
		m.204-303 : (1,00)		1,00000												
		m.207-303 : (1,00)		1,00000												
		m.201-302 : (1,00)		1,00000												
		m.206-209 : (1,00)		1,00000												
		m.208-210 : (1,00)		1,00000												
		m.201-211 : (1,00)		1,00000												
		Výkres D.1.1-08 :														
		Půdorys 3.np :														
		m.301-306 : (1,00)		1,00000												
		m.301-304 : (1,00)		1,00000												
		m.301-305 : (1,00)		1,00000												
		m.301-303 : (1,00)		1,00000												
		m.301-302 : (1,00)		1,00000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t) / MJ	Cenik / platnost	Cen.	
160	639571120R00	Poklad pod otlapových chodník ze šlátru L 200 mm	m2	5.30000	305.43	1,618.78	305.43	1,618.78	0.00	21.00	1,958.72	0.38000	1.91000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
bez oděbníku																	
Výkres D.1.1-06 : Otlapový chodník ve dromi části podél objektu : (10.60)*0.50																	
161	639571311R00	Textilie protá pročištění 45 g/m2	m2	11.60000	72.58	846.28	72.58	846.28	0.00	21.00	1,024.00	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000	801-1	RTS 24/II
Výkres D.1.1-08 : Otlapový chodník ve dromi části podél objektu - pod násep + boky : (10.60)*0.50+0.30+0.30)																	
Díl: 64																	
162	6499999-001	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 001 - Oleno 1996x1930, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1.00000	23,000.00	262,500.00	23,000.00	262,500.00	0.00	21.00	317,625.00	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-08 : m.103 - pevrek 001 - 1ks (1996x1930/380) : 1.00																	
163	6499999-002	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 002 - Oleno 1997x1810, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1.00000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21.00	26,620.00	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-08 : m.103 - pevrek 002 - 1ks (1997x1830/380) : 1.00																	
164	6499999-003	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 004 - Oleno 500x750, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1.00000	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21.00	4,356.00	0.02000	0.02000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-08 : m.107 - pevrek 004 - 1ks (500x750/1200) : 1.00																	
165	6499999-004	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 005 - Oleno 1006x850, vč. příslušenství dle specifikace	kus	2.00000	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	21.00	14,520.00	0.05000	0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-08 : m.105 - pevrek 005 - 1ks (1006x850/1200) : 1.00 m.109 - pevrek 006 - 1ks (1006x850/1200) : 1.00																	
166	6499999-005	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 007 - Oleno 1006x1540, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1.00000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21.00	10,890.00	0.08000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-08 : m.110 - pevrek 007 - 1ks (1006x1540/510) : 1.00																	
167	6499999-006	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 021 - O22-O23-O24 - Oleno 1200x850, vč. příslušenství dle specifikace	kus	4.00000	8,000.00	32,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	21.00	38,720.00	0.06000	0.24000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-07 : m.203 - pevrek 021-O22-O23-O24 - 4ks (1200x850/1200) : 4.00																	
168	6499999-007	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 025 - Oleno 500x750, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1.00000	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21.00	4,356.00	0.02000	0.02000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-07 : m.206 - pevrek 025 - 1ks (500x750/1200) : 1.00																	
169	6499999-008	Výroba, dodávka a montáž - Pevk 026 - O26 - Oleno 949x1400, vč. příslušenství dle specifikace	kus	2.00000	9,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	21.00	21,780.00	0.07000	0.14000	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
PSV výplň vnější + Výkres D.1.1-07 : m.207 - pevrek 026 - 1ks (949x1400/850) : 1.00																	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010234	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	R: 01	Stavební část

P.číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
	m.210 - prekv O26 - 1ks (834x1400x850) : 1,00		1,00000												
170	6499999-009 Výroba, dodávka a montáž - Prekv O27 - Okno 935x1200, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1,00000	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0,00	0,00	21,00	10,285.00	0,07000	0,00000	0,00000	Vlastní
	PSV výplň vnější + Výřez D.1.1-07: m.209 - prekv O27 - 1ks (935x1200x850) : 1,00		1,00000												
171	6499999-010 Výroba, dodávka a montáž - Prekv O31-O32-O33-O34 - Okno 600x450, vč. příslušenství dle specifikace	kus	4,00000	3,700.00	14,800.00	3,700.00	14,800.00	0,00	0,00	21,00	17,988.00	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní
	PSV výplň vnější + Výřez D.1.1-08: m.302-303 - prekv O31-O32-O33-O34 - 4ks (600x450x300) : 4,00		4,00000												
172	6499999-011 Výroba, dodávka a montáž - Prekv D01 - Dveře 1215x2330, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1,00000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0,00	0,00	21,00	42,350.00	0,20000	0,00000	0,00000	Vlastní
	PSV výplň vnější + Výřez D.1.1-08: m.101 - prekv D01 - 1ks (1215x2330) : 1,00		1,00000												
173	6499999-012 Výroba, dodávka a montáž - Prekv D01 - Dveře 911x2100, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1,00000	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0,00	0,00	21,00	37,510.00	0,20000	0,00000	0,00000	Vlastní
	PSV výplň vnější + Výřez D.1.1-08: m.113 - prekv D10 - 1ks (911x2100) : 1,00		1,00000												
174	6499999-013 Výroba, dodávka a montáž - Zastínění vnějších okenových výplní, kompletní dodávka vč. nepochení na El., vč. příslušenství dle specifikace	kompl	1,00000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0,00	0,00	21,00	60,500.00	0,20000	0,00000	0,00000	Vlastní
	PSV výplň vnější + Výřez D.1.1-08: Venkovní zastínění vč. kastlíka, napojení ele. : 1,00		1,00000												
Díl: 900	HZS			343,000.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00	0,00	0,00	415,030.00	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
175	912 R00 HZS - Zedník 7	h	40,00000	400.00	16,000.00	400.00	16,000.00	0,00	0,00	21,00	19,360.00	0,00000	0,00000	0,00000	Prev.M
	Provedení zářezů, doplnění rýh u plešadů ocelových,zedných: Zaplnění dutin maltou po sekání, bourání a dozdění: Výřez D.1.1-06+07: 1.rp + 2.rp : (40,00)		40,00000												
176	913 R00 HZS - Stavební dělník	h	800,00000	400.00	320,000.00	400.00	320,000.00	0,00	0,00	21,00	387,200.00	0,00000	0,00000	0,00000	Prev.M
	Bourání stropu a schodišť : (200,00) Bourání otvorů, prorážení, úprava původního zdíva pro zedníky, dozdívky (300,00) Očištění původní omítky, obklád : (300,00)		800,00000												RTS 24/II
177	5858530R Výplňová mřížka epoxizní, síla vstvy 5 se 40 mm; pojivo cement, zrnitost do 2,000 mm; pevnost v tlaku od 10,0 MPa, p = 20,0	kg	1,000,00000	7,00	7,000.00	7,00	7,000.00	0,00	0,00	21,00	8,470.00	0,00100	0,00000	0,00000	SFCM
	Provedení zářezů, doplnění rýh u plešadů ocelových,zedných: Zaplnění dutin maltou po sekání, bourání a dozdění: Výřez D.1.1-06+07: 1.rp + 2.rp : (40,00+25)		1,000,00000												RTS 24/II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			2,960.58	2,960.58	2,960.58	2,960.58	0,00	0,00	3,562.30	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
178	91656111RT7 Osazení zahrnového obutníku betonového včetně dodávky obutníku 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, a boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	10,00000	279.30	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0,00	0,00	21,00	3,562.30	0,12472	0,00000	0,00000	822-1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.	Montáž	celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	-------	--------	-------	-----	------------	---------------	-------------------	-----------	------------------------	--------------------------

Výkres D.1.1-06
Okapový chodník ve dvorní části podál objektu - (10,60)

10,60000

Díl: 93		Dokontovaci práce inženýrských staveb				2.990,58		2.990,58		0,00		3.618,60		0,07000		0,00000	
179	931917113R00	Separace zářivce od podkladu itéřkým arifabým plásem šířky do 300 mm	m	31,70000	94,34	2.990,58	94,34	2.990,58		0,00	21,00	3.618,60	0,00214	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/II

Výkres D.1.1-09 :
Střešní kryt - hranol - POZEDNICE 160/120 :
výpočet délky : (8,60+6,00+6,00+10,10)

31,70000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				159.993,68		159.993,68		0,00		193.692,35		0,79000		0,00000	
180	9419141031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	250,00000	54,92	13.730,00	54,92	13.730,00		0,00	21,00	16.613,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

181	9419141502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dvoz vřetné schovzi lešení rámového pronásajého	km	30,00000	199,50	5.985,00	199,50	5.985,00		0,00	21,00	7.241,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	---------------	---	----	----------	--------	----------	--------	----------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

včetně kotvení

182	9419141191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek ze každý další i započaty měřic použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,000,00000	50,44	50.440,00	50,44	50.440,00		0,00	21,00	61.032,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	---------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

včetně kotvení

183	9419141831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	250,00000	37,14	9.285,00	37,14	9.285,00		0,00	21,00	11.234,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
184	9419155001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešahové podlaží do 1,2 m	m2	352,86480	136,69	48.952,70	136,69	48.952,70		0,00	21,00	59.232,77	0,00121	0,43000	0,00000	0,00000	RTS 24/II

Odkaz na m. položky pořadí 324 : 128,54240

Odkaz na m. položky pořadí 325 : 59,07550

Odkaz na m. položky pořadí 311 : 14,46700

Odkaz na m. položky pořadí 312 : 150,88000

185	944944011R00	Montáž ochranné síť z umělých vláken	m2	250,00000	17,69	4.420,00	17,69	4.420,00		0,00	21,00	5.348,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	----------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž ochranné síť příplatek k ceně za každý další i započaty měřic použití ochranných síť z umělých vláken

186	944944031R00	Demontáž ochranné síť příplatek k ceně za každý další i započaty měřic použití ochranných síť z umělých vláken	m2	1,000,00000	10,07	10.070,00	10,07	10.070,00		0,00	21,00	12.184,70	0,00005	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Demontáž ochranné síť z umělých vláken

187	944944081R00	Demontáž ochranné síť z umělých vláken	m2	250,00000	10,55	2.637,50	10,55	2.637,50		0,00	21,00	3.191,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž zachytivé síťky šířky přes 2 m

188	944945013R00	Montáž zachytivé síťky šířky přes 2 m	m	12,00000	244,63	2.935,56	244,63	2.935,56		0,00	21,00	3.552,03	0,02372	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	--------	----------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž zachytivé síťky příplatek k ceně za každý další i započaty měřic použití zachytivé síťky šířky přes 2 m

189	944945103R00	Demontáž zachytivé síťky příplatek k ceně za každý další i započaty měřic použití zachytivé síťky šířky přes 2 m	m	12,00000	48,63	583,16	48,63	583,16		0,00	21,00	681,42	0,00225	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	--------	--	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------

Demontáž zachytivé síťky šířky přes 2 m

190	944945613R00	Demontáž zachytivé síťky šířky přes 2 m	m	12,00000	81,23	974,76	81,23	974,76		0,00	21,00	1.178,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	--------	--	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením.

191	94999999-001	Příplatek za montáž lešení u sousedního objektu, na střeše u sousedního objektu, vř. následu na materiál, přesun hmot a dopravu	kus	1,00000	10.000,00	10.000,00		10.000,00		0,00	21,00	12.100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
-----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	-----------	--	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Díl: 95		Dokontovaci konstrukce na pozemních stavebách				25.708,28		25.708,28		0,00		31.107,02		0,18000		0,00000	
192	953761133R00	Odvětrání avšak troubami kruhovými PVC průměr 160 x 3,2 mm s obtvarováním ve stěpích prostřapech	m	12,00000	1.287,25	15.447,00	1.287,25	15.447,00		0,00	21,00	18.690,87	0,01134	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 24/II

Výkres D.1.1-13
Základové pláty - nové
opatření proti radonu - potrubí pr. 160mm svěd : 12,00

12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t) / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. celk. (t)	Dem. celk. (t)	Cent. soustava / platnost
193	95394	1312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hmoždinkové přístroje	kus	4,00000	97,86	391,44	97,86	391,44	21,00	473,64	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000 801-1 RTS 24/II

zpráva PR, strana 22 :
prákový P-8 s hmotností 21A : 4,00

184	95394	1391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	4,00000	106,39	425,56	106,39	425,56	21,00	514,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 801-1 RTS 24/II
-----	-------	---------	--	-----	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	-------------------------

Odkaz na mm. položky pořadí 193 : 4,00000

195	95394	1395R00	Zkoušky a revize vytažení rezní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	4,00000	236,07	944,28	236,07	944,28	21,00	1,142,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 801-1 RTS 24/II
-----	-------	---------	--	-----	---------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	-------------------------

Odkaz na mm. položky pořadí 193 : 4,00000

196	95000	1-0001	Dodávka a montáž odvětrávací hlavice do střešní krytiny, vč. přesunu hmot	kus	1,00000	3,700,00	3,700,00	3,700,00	3,700,00	21,00	4,477,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
-----	-------	--------	---	-----	---------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Výkres D.1.1.-13 :

Základové pásy - nové :

opatření proti radonům - potrubí při 160mm viděl : 1,00

197	44984	114R	Přístroj hasicí práškový, PE Te, třída hašení A,B,C, výškový prostředek dualik, naplň 6 kg;	kus	4,00000	1,200,00	4,800,00	1,200,00	4,800,00	21,00	5,688,00	0,00980	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000 SPCM RTS 24/II
-----	-------	------	---	-----	---------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------------------

provozní schopnost od -50 do +60°C

Odkaz na mm. položky pořadí 193 : 4,00000

Díl: 96	197000	160R00	Bourání konstrukcí	m	3,50000	3,724,00	681,414,05	3,724,00	13,034,00	21,00	15,771,14	0,00204	0,01000	0,03617	0,13000 801-3 RTS 24/II
---------	--------	--------	--------------------	---	---------	----------	------------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------------

Odkaz na mm. položky pořadí 193 : 4,00000

Výkres D.1.1.-06 :

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR14 : 0,70*1

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR09 : 0,70*1

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR10 : 0,70*1

Výkres D.1.1.-07 :

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR35 : 0,70*1

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR30 : 0,70*1

169	97000	125R00	Jádrové vrtání, kühové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	2,80000	5,823,49	16,305,77	5,823,49	16,305,77	21,00	19,729,98	0,00325	0,01000	0,08831	0,25000 801-3 RTS 24/II
-----	-------	--------	--	---	---------	----------	-----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------------

Výkres D.1.1.-06 :

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR12 : 0,70*1

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR13 : 0,70*1

Výkres D.1.1.-07 :

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR32 : 0,70*1

Jádrový vrt do stěny cihelny - PR33 : 0,70*1

200	97000	130R00	Jádrové vrtání, kühové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	2,00000	7,641,24	15,282,48	7,641,24	15,282,48	21,00	18,491,80	0,00419	0,01000	0,17663	0,35000 801-3 RTS 24/II
-----	-------	--------	--	---	---------	----------	-----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------------

Výkres D.1.1.-13 :

Základové pásy - staré :

Prostřep 300x300 : 1,00x1,00

201	97000	10334	1R00	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoli cihel palených na jakoukoliv matu vápenou nebo vápencemertovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 300 mm	kus	4,00000	178,60	714,40	178,60	714,40	21,00	864,42	0,00034	0,00000	0,05400	0,22000 801-3 RTS 24/II
-----	-------	-------	------	--	-----	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	-------------------------

základovém nebo nadzákladovém.

Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

Výkres D.1.1.-06 :

P2 - Ocel. nosník s obet. d.2,60m, předpoklad IPE 220 : 1,00

Výkres D.1.1.-07 :

P14 - Ocel. nosník s obet. d.2,70m, předpoklad IPE 220 : 1,00

P16 - Ocel. nosník s obet. d.4,50m, předpoklad IPE 220 : 1,00

Výkres D.1.1.-06 :

Půdorys 1.-np. - stěna obvodová, v.2,90m :

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

S:	0/0324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - slavnostní úpravy a změna využití
O:	SO 01	Slavnostní část
R:	01	Slavnostní část

Př. číslo položky		Název položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž / MJ	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ	Cen. soustava / plošnost
Odkaz na hmot. položky pošli: 23 : 0,00160																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 22 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 21 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 20 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 19 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 18 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 33 : 6,62734																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 34 : 1,55104																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 35 : 1,80552																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 36 : 14,71387																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 37 : 2,66987																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 43 : 0,29161																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 44 : 0,12860																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 45 : 0,23271																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 47 : 0,22272																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 46 : 0,07945																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 48 : 0,05250																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 49 : 0,00630																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 50 : 0,02100																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 51 : 0,01558																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 52 : 8,11950																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 53 : 1,87818																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 54 : 0,22300																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 55 : 0,05420																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 56 : 0,03178																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 57 : 1,81222																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 58 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 59 : 0,98470																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 67 : -0,89536																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 68 : -0,89536																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 66 : 0,49979																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 65 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 64 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 63 : 0,09870																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 62 : 1,28877																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 61 : 2,69437																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 60 : 0,09110																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 76 : 0,03182																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 75 : 0,01944																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 74 : 0,00027																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 73 : 0,00225																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 72 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 71 : 0,00000																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 70 : 0,00504																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 69 : 0,00162																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 90 : 0,11403																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 91 : 0,64710																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 117 : 4,84512																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 116 : 0,57103																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 115 : 2,02889																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 114 : 0,14502																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 113 : 0,39552																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 112 : 1,48884																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 111 : 0,64337																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 110 : 1,55736																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 109 : 0,10426																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 108 : 0,42201																	
Odkaz na hmot. položky pošli: 107 : 0,54675																	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luža nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	Cena s	Hmotnost	Hmotnost	Dem.	Dem.	Ceník	Cent.
							celk.	celk.	celk.	celk.		DPH	/MJ	celk.(t)	/MJ	celk.(t)		/plátnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 105 : 0,06340		0,06340														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 105 : 0,06340		0,06340														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 104 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 97 : 0,01251		0,01251														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 128 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 128 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 127 : 2,64340		2,64340														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 125 : 0,06340		0,06340														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 125 : 0,18117		0,18117														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 124 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 123 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 122 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 121 : 0,13344		0,13344														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 120 : 0,37100		0,37100														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 119 : 0,31200		0,31200														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 118 : 0,91485		0,91485														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 140 : 27,83210		27,83210														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 138 : 7,91921		7,91921														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 138 : 0,08540		0,08540														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 137 : 0,04633		0,04633														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 136 : 0,34689		0,34689														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 135 : 0,01081		0,01081														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 134 : 1,00628		1,00628														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 133 : 2,81733		2,81733														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 141 : 0,02338		0,02338														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 142 : 0,00113		0,00113														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 143 : 0,11155		0,11155														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 145 : 8,39298		8,39298														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 147 : 2,93972		2,93972														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 148 : 0,00038		0,00038														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 148 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 146 : 0,00338		0,00338														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 144 : 0,10220		0,10220														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 159 : 0,00483		0,00483														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 156 : 0,68878		0,68878														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 157 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 156 : 18,13152		18,13152														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 155 : 22,33554		22,33554														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 154 : 0,43008		0,43008														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 153 : 0,22530		0,22530														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 152 : 0,33450		0,33450														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 151 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 150 : 0,00945		0,00945														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 149 : 12,65025		12,65025														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 162 : 0,20000		0,20000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 163 : 0,20000		0,20000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 164 : 0,02000		0,02000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 165 : 0,10000		0,10000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 166 : 0,08000		0,08000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 167 : 0,24000		0,24000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 168 : 0,02000		0,02000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 168 : 0,14000		0,14000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 170 : 0,07000		0,07000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 171 : 0,08000		0,08000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 172 : 0,20000		0,20000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 173 : 0,20000		0,20000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 174 : 0,20000		0,20000														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 175 : 0,00000																
		Odkaz na hmot. položky pořadí 176 : 0,00000																

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0:00324	Luka nad Jihlavou s.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava
		Odšez na hmot. polobky pošli 177 : 1,00000		1,00000											
		Odšez na hmot. polobky pošli 179 : 0,06734		0,06734											
		Odšez na hmot. polobky pošli 180 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 181 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 182 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 183 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 184 : 0,42709		0,42709											
		Odšez na hmot. polobky pošli 185 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 186 : 0,05000		0,05000											
		Odšez na hmot. polobky pošli 187 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 188 : 0,28464		0,28464											
		Odšez na hmot. polobky pošli 189 : 0,02700		0,02700											
		Odšez na hmot. polobky pošli 190 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 191 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 192 : 0,13608		0,13608											
		Odšez na hmot. polobky pošli 193 : 0,00004		0,00004											
		Odšez na hmot. polobky pošli 194 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 195 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 196 : 0,00000													
		Odšez na hmot. polobky pošli 197 : 0,03920		0,03920											

208	9980/2022R0	Přesun hmot. pro budovy s nosnou krov. monolit. výšky přes 6 do 12 m přesun hmot. pro budovy děčanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou evanlou	t	174,11239	471,21	82.043,50	471,21	82.043,50	0,00	21,00	99.272,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
		konstrukt. monolitickou betonovou výstavou nebo plošnou		26,67925													
		Odšez na hmot. polobky pošli 11 : 25,67925		0,58181													
		Odšez na hmot. polobky pošli 12 : 0,58181		16,72257													
		Odšez na hmot. polobky pošli 13 : 16,72257		1,24123													
		Odšez na hmot. polobky pošli 14 : 1,24123															
		Odšez na hmot. polobky pošli 15 : 0,00000		0,01332													
		Odšez na hmot. polobky pošli 16 : 0,01332		23,55788													
		Odšez na hmot. polobky pošli 38 : 23,55788		3,27059													
		Odšez na hmot. polobky pošli 39 : 3,27059		0,09352													
		Odšez na hmot. polobky pošli 40 : 0,00000		0,82668													
		Odšez na hmot. polobky pošli 41 : 0,09352		0,35261													
		Odšez na hmot. polobky pošli 42 : 0,82668		0,66674													
		Odšez na hmot. polobky pošli 69 : 0,35261		2,40640													
		Odšez na hmot. polobky pošli 68 : 0,66674		0,41022													
		Odšez na hmot. polobky pošli 67 : 2,40640		0,10266													
		Odšez na hmot. polobky pošli 85 : 0,41022		0,03445													
		Odšez na hmot. polobky pošli 84 : 0,10266		1,79468													
		Odšez na hmot. polobky pošli 83 : 0,03445		3,97647													
		Odšez na hmot. polobky pošli 81 : 1,79468		26,49882													
		Odšez na hmot. polobky pošli 80 : 0,00000		60,91446													
		Odšez na hmot. polobky pošli 79 : 3,97647															
		Odšez na hmot. polobky pošli 78 : 26,49882															
		Odšez na hmot. polobky pošli 77 : 60,91446															
		Odšez na hmot. polobky pošli 82 : 0,00000															
		Odšez na hmot. polobky pošli 66 : 0,00000		2,30413													
		Odšez na hmot. polobky pošli 92 : 2,30413		2,06210													
		Odšez na hmot. polobky pošli 93 : 2,06210		0,02307													
		Odšez na hmot. polobky pošli 94 : 0,00000		0,55660													
		Odšez na hmot. polobky pošli 95 : 0,02307		0,00528													
		Odšez na hmot. polobky pošli 96 : 0,00000		0,01654													
		Odšez na hmot. polobky pošli 98 : 0,55660															
		Odšez na hmot. polobky pošli 99 : 0,00528															
		Odšez na hmot. polobky pošli 100 : 0,00000															
		Odšez na hmot. polobky pošli 101 : 0,01654															

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Centr.	Centr. / plošnost
209	98822301 R300	Přesun hmot pozemních komunikací, koryt, odtoků, jatek, kolov. údržby objektů	t	4,20139	280,26	1.177,48	280,26	1.177,48	0,00	21,00	1.424,75	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/II
		vodorovně do 200 m														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 178: 1.32203														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 161: 0.00093														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 160: 1.90800														
		Odkaz na hmot. položky pořadí 132: 0.97043														
Díl: 711		izolace proti vodě				148.791,98	148.791,98		0,00	180.038,30		1,64000		0,00000		
210	711111001 RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti na stěně na ploše vodorovně natřením penetracím, 1x nátěr, včetně dodávky penetracního laku ALP	m2	115,00000	54,08	6.216,90	54,08	6.216,90	0,00	21,00	7.522,45	0,00033	0,04000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II
		Výkres D.1.1,-13:														
		SKLADEBA S5 a S8:														
		Hydroizolace spodní stěny - přechody, detaily na kotevnících (odhad) : (30,00)														
211	711112001 RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natřením za studena na ploše vnitřní, včetně pomocného leštění o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, natřením penetracím, 1x nátěr, včetně dodávky penetracního laku ALP	m2	30,00000	72,58	2.177,40	72,58	2.177,40	0,00	21,00	2.634,65	0,00052	0,02000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II
		Výkres D.1.1,-13:														
		SKLADEBA S5 a S8:														
		Hydroizolace spodní stěny - přechody, detaily na kotevnících (odhad) : (30,00)														
212	711141559 RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti přes přínaverem vodorovně, 2 vrstvy, bez dodávky izolačního pásu.	m2	115,00000	274,08	31.519,20	274,08	31.519,20	0,00	21,00	38.138,23	0,00082	0,09000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II
		Výkres D.1.1,-13:														
		SKLADEBA S5 a S8:														
		Hydroizolace spodní stěny : (115,00)														
213	711142598 RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti přes přínaverem vnitřní, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	30,00000	317,78	9.633,40	317,78	9.633,40	0,00	21,00	11.535,41	0,00099	0,03000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II
		Výkres D.1.1,-13:														
		SKLADEBA S5 a S8:														
		Hydroizolace spodní stěny - přechody, detaily na kotevnících (odhad) : (30,00)														
214	6285225 R1R	Přa hydroizolace anafitový B = 4,00 mm, lankce protistudová, parozbrzdě, nosná vlněná PES rohož, asfalt, modifikovaný, horní strana: minerální posyp, spodní strana: spálená štle	m2	164,75000	295,00	48.601,25	295,00	48.601,25	0,00	21,00	59.607,51	0,00440	0,72000	0,00000	0,00000	SFCM RTS 24/II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 212: 115.00000*1,13					129,95000									
		Odkaz na hmot. položky pořadí 213: 30.00000*1,16					34,80000									
215	6285228 R1R	Parozbrzděna anafitový B = 4,00 mm, lankce protistudová, parozbrzdě, nosná vlněná PES modifikovaný, nosná vlněná AL lankce se středním vláknem	m2	164,75000	295,00	48.601,25	295,00	48.601,25	0,00	21,00	59.607,51	0,00450	0,74000	0,00000	0,00000	SFCM RTS 24/II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 214: 164,75000					164,75000									
216	998711101 R300	Přesun hmot proti vodě vnitřní do 6 m	t	1,64438	1.303,41	2.142,58	1.303,41	2.142,58	0,00	21,00	2.592,52	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/II
		50 m vodorovně měřeno od kotevních podpůrných plochy základů do kotevních podpůrných plochy objektů														
Díl: 712		Podlahové krytiny				30.920,97	30.920,97		0,00	37.414,37		0,37000		0,00000		
217	712311101 RZ1	Provedení krytiny s tloušťkou do 10° za studena natřením 1 x penetracím nebo anafitovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	16,50000	54,08	891,99	54,08	891,99	0,00	21,00	1.079,31	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II
		Výkres D.1.1,-108:														
		Střešní - SKLADEBA S2:														
		Plošná sítěř : (16,50)														
218	712341559 RZ1	Provedení krytiny s tloušťkou do 10° přes přínaverem v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	16,50000	133,48	2.202,42	133,48	2.202,42	0,00	21,00	2.664,93	0,00035	0,01000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava
Výkres D.1.1.09 : Sřezka - SKLADRA SZ : plocha sřezky : (16.50) 16.50000															

219	71235111RT1	Povrchové krytiny sítěch do 10° samolepicím pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m ²	16,50000	114,48	1,888,82	114,48	1,888,82	0,00	21,00	2,285,59	0,00000	0,00000	0,00000	800,711	RTS 241 II
		Výšev D 1:0,9														
		Sítěch - SKLADBA S2 :														
		plocha sítěch: (16,50)		16,50000												
220	71274258R0	Samolehň zasilení izol. povrchu pásy NAPP tlakemín 6lky 500 mm	m	31,40000	87,39	2,744,05	87,39	2,744,05	0,00	21,00	3,320,30	0,00021	0,01000	0,00000	800,711	RTS 241 II

[illegible][illegible][illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luha nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

Př.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Cent. / plošnost
------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	--------------------	-----------	-----------	----------------	------------------

Odkaz na m. položky pořadí 223 : 5,40000

5,40000

Množství

21,00000

Koeficient Změna a prořez 0,16

3,50400

226 09871210 R00	Přesun hmot pro povrchové úpravy v objemech výšy do 6 m	t	0,35850	1,548,60	556,00	1,548,60	556,00	0,00	21,00	672,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713 RTS 24/II
------------------	---	---	---------	----------	--------	----------	--------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------------------

50 m vodotěrné

Díl: 713	Izolace tepelné	m2	156,21877	288,38	41,925,99	288,38	41,925,99	0,00	21,00	50,730,45	0,00051	0,00000	0,00000	0,00000	800-713 RTS 24/II
----------	------------------------	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Montáž tepelné izolace stropu rovných, spodem, plíhlin.

Výřez D,1,1,09 :

Izolace pod trámy střešiny - SKLADBA S2 :

16,50000

Izolace tl. 120mm : (16,50)

Výřez D,1,1,09 :

Izolace pod trámy střešiny - SKLADBA S1 :

139,71877

Izolace tl. 80mm : (139x30)(1121,00)

228 7131111221 R01	Montáž tepelné izolace stropu včetně mezi rovin.	m2	160,83757	114,48	18,412,69	114,48	18,412,69	0,00	21,00	22,279,35	0,00023	0,04000	0,00000	0,00000	800-713 RTS 24/II
--------------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Výřez D,1,1,09 :

Izolace mezi trámy střešiny - SKLADBA S2 :

Izolace tl. 120mm : (16,50)

Výřez D,1,1,09 :

Izolace mezi trámy střešiny - SKLADBA S1 :

Izolace tl. 160mm : (160x30)(1125,00)

144,33757

229 7131111221 R02	Montáž tepelné izolace stropu parozábrana zvláštností profilu s přilepením spoju.	m2	191,34337	173,86	33,266,86	173,86	33,266,86	0,00	21,00	40,253,02	0,00020	0,04000	0,00000	0,00000	800-713 RTS 24/II
--------------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Výřez D,1,1,09 :

Parozábrana - SKLADBA S2 :

Parozábrana - SKLADBA S1 :

Odkaz na m. položky pořadí 126 : 4,00000

Odkaz na m. položky pořadí 127 : 160,50337

Odkaz na m. položky pořadí 125 : 11,00000

Připočet přilepení na vevnitř kotev cca 150mm :

Výřez D,1,1,09 :

Parozábrana - SKLADBA S2 :

Ukážení u stěn (29,00)0,15

Parozábrana - SKLADBA S1 :

Ukážení i oken střech : ((1,30+1,30+0,80+0,80)/9)0,15

Ukážení u stěhy (m,306-212-302) : (1,60)0,15

Ukážení u betonové stěhy : (31,40)0,15

230 7131111261 R02	Montáž tepelné izolace stropu parozábrana zvláštností profilu s přilepením spoju.	kus	20,00000	156,76	3,135,20	156,76	3,135,20	0,00	21,00	3,793,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713 RTS 24/II
--------------------	---	-----	----------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Výřez D,1,1,09 :

Parozábrana - SKLADBA S2 :

Parozábrana - SKLADBA S1 :

Předpoklad : 20,00

20,00000

15	16
----	----

1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Lůžka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

Př.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cen. soustava
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	-----------	-----------	---------------

Očistení povrchu stěny od prachu, nanesení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmele, osazení desek
Výřez D:1,106+07 :
Levá strana - plicivka - délance mezi novou stěnou a zdi souvada : (6.20*3,70)+(4.80*2,60) 35,42000

235/71341121R00	Montáž tepelné izolace polní a ořízbu pásy nebo ořízání pásy LSP (lamelové skuzovaci pásy) zřizování ocelovým dětem, jednovrstvá bez povrchové úpravy Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa Výřez D:1,1,-13 : Základové pásy - nové : opadání proti radon - prachbi pr:160mm evale : (2*Pi*0,79)*12,00 5,65487	m2	5,65487	219,45	1.240,98	219,45	1.240,98	0,00	21,00	1.901,98	0,00062	0,00060	0,00000	800,713	RTS 24/II
-----------------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------

236/713989999-001	Dodávka - izolace podlahové a sádkováním kročejovým útlumem, tl.10mm do podlahy s "hmotným procesem" Výřez D:1,107 + bez : Podlahová izolace s kročejovým útlumem tl.10mm - SKLADBA S7 : m.201 : (3,40) 3,40000 m.202 : (6,60) 5,60000 m.203 : (48,40) 48,40000 m.204 : (4,40) 4,40000 m.205 : (1,80) 1,90000 m.206 : (2,00) 2,00000 m.207 (bez správkce) : (6,80) 8,80000 m.208 : (4,40) 4,40000 m.209 : (4,50) 4,50000 m.210 : (10,50) 10,50000 m.211 : (2,30) 2,30000 Množství 96,20000 Koefficient Změny a profek 0,05 4,81000	m2	101,01000	145,00	14.646,45	145,00	14.646,45	0,00	21,00	17.722,20	0,00020	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
-------------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

237/28375766AR	Výrobek izolace pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska, CH = 20 kg/m3, lambea = 0,037 W/mK,1, první v řadě = 100 kPa Výřez D:1,106 + bez : Podlahová izolace s kročejovým útlumem tl.140mm - SKLADBA S5 : m.101 : (7,80)*0,14 1,09200 m.102 : (4,10)*0,14 0,57400 m.103 : (41,80)*0,14 5,85700 m.104 : (4,20)*0,14 0,58800 m.104A pod schodištěm : (2,30)*0,14 0,32200 m.prostřed pod schodištěm za m.104A - bez povrchovky : (1,50)*0,14 0,21000 m.105 (bez správkce) : (10,40)*0,14 1,45900 m.106 : (2,40)*0,14 0,33900 m.107 : (1,60)*0,14 0,22400 m.108 : (2,20)*0,14 0,30900 m.109 : (6,00)*0,14 0,84000 m.110 : (10,30)*0,14 1,44200 m.111 : (3,20)*0,14 0,44800 Výřez D:1,106 + bez : Podlahová izolace s kročejovým útlumem tl.140mm - SKLADBA S8 : m.113 : (2,20)*0,14 0,30900 ODPOČET DESKY, NÁHRADA ZA JINOU DESKU U PŘÍČEK : Výřez D:1,106+07 : Levá strana - plicivka - délance mezi novou stěnou a zdi souvada : - (6.20*3,70)+(4.80*2,60)*0,03 -1,06260	m3	13,59427	1.450,00	19.897,19	1.450,00	19.897,19	0,00	21,00	23.833,60	0,02000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
----------------	--	----	----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití														
O: SO 01	Stavební část														
R: 01	Stavební část														
	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ
					12,83740										
					0,64687										
238	28376281R	Vyrobek izolaci pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska, typ: T, tl: 20 mm, OH = 10 kg/m3, lamda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa; Lw = 29 dB	m2	98,12000	110,00	10,903,20	110,00	10,903,20	0,00	21,00	13,192,87	0,00020	0,02000	0,00000	0,00000 SPcM RTS 24/II
	Výřez D,1,1,08 + řez:														
	Podlahová izolace s tročejovým úkladem tl.20mm - SKLADBA S6:														
	m,301 : (9,00)														
	m,302 : (22,70)														
	m,303 : (28,30)														
	m,304 : (4,80)														
	m,305 : (16,40)														
	m,306 : (15,20)														
	Měsovařet														
	Koeficient Ztravné a prořez 0,05														
	94,40000														
	4,72000														
239	28376352AR	Vyrobek izolaci pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska, tloušťka d = 20,0 mm, OH = 30 kg/m3, lamda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa	m2	37,19100	150,00	5,578,85	150,00	5,578,85	0,00	21,00	6,750,17	0,00045	0,02000	0,00000	0,00000 SPcM RTS 24/II
	PRÍPOČET IZOLACE: NÁHRADA ZA JINOU DESKU:														
	Výřez D,1,1,08+07:														
	Levá strana - přizdívka - dilatace mezi novou stěnou a zdí souřadka : (6,20*3,70)+(4,80*2,60)														
	36,42000														
	Měsovařet														
	Koeficient Ztravné a prořez 0,05														
	35,42000														
	1,77100														
240	28376815R	Vyrobek izolaci pro budovy z polystyrenové pěny - PIR, tvar: deska, tl: 80 mm, OH = 30 kg/m3, lamda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	151,55445	450,00	68,198,50	450,00	68,198,50	0,00	21,00	82,521,40	0,00240	0,36000	0,00000	0,00000 SPcM RTS 24/II
	Výřez D,1,1,09:														
	Izolace mezi trámy střešy - SKLADBA S1:														
	Izolace tl. 180mm (1cokx30)(128,00)														
	144,33757														
	Měsovařet														
	Koeficient Ztravné a prořez 0,05														
	144,33757														
	7,21698														
241	28376828R	Vyrobek izolaci pro budovy z polystyrenové pěny - PIR, tvar: deska, tl: 120 mm, OH = 30 kg/m3, lamda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně sklená textlie	m2	17,32500	590,00	10,221,75	590,00	10,221,75	0,00	21,00	12,368,32	0,00360	0,06000	0,00000	0,00000 SPcM RTS 24/II
	Výřez D,1,1,09:														
	Izolace pod trámy střešy - SKLADBA S2:														
	Izolace tl. 120mm (16,50)														
	16,50000														
	Měsovařet														
	Koeficient Ztravné a prořez 0,05														
	16,50000														
	0,82500														
242	631508593R	Vyrobek izolaci pro budovy z minerální vlny (MM) tvar: rohový, tloušťka d = 120,0 mm, OH = 21 kg/m3, lamda = 0,033 W/(m.K)	m2	17,32500	311,00	5,388,08	311,00	5,388,08	0,00	21,00	6,519,58	0,00252	0,04000	0,00000	0,00000 SPcM RTS 24/II
	Výřez D,1,1,09:														
	Izolace mezi trámy střešy - SKLADBA S2:														
	Izolace tl. 120mm (16,50)														
	16,50000														
	Měsovařet														
	Koeficient Ztravné a prořez 0,05														
	16,50000														
	0,82500														
243	631508595R	Vyrobek izolaci pro budovy z minerální vlny (MM) tvar: rohový, tloušťka d = 180,0 mm, OH = 21 kg/m3, lamda = 0,033 W/(m.K)	m2	151,55445	417,00	63,198,21	417,00	63,198,21	0,00	21,00	76,469,83	0,00378	0,57000	0,00000	0,00000 SPcM RTS 24/II
	Výřez D,1,1,09:														

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 01	Stavební část	
R: 01	Stavební část	

P.č		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Cent. soustava
			Izolace mezi trámy střešiny - SKLADEB SI : Izolace tl. 160mm : (1kscaq30)/1125.00)		144.33757											
			Massolát Koeficient Ztlavě s profce 0,05		144.33757											
					7.21688											
244	6316121R	rolce, pie izolační lamelový, pro tech. zařízení, materiál válcový tl. 500 mm, kaširování Al folie výřezem mřížkou, obj. hmotnost 55,00 kg/m2, hydroizolace	m2	5,93761	477,00	2,832,24	477,00	2,832,24	0,00	21,00	3,427,01	0,00640	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
			Výřez D.1.1.-13 : Základové plasy - nové : opětření proti radonu - potrubí PC:160mm svale : Odice na mm. polokoky potrubí 235 : 5,65487*1,05		5,93761											
245	998713202R00	Přesun hmoty pro izolace tepelné v obývacích výšce do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	200,00	1,000,00	200,00	1,000,00	0,00	21,00	1,210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713 RTS 24/II
			Konstrukce tesalové													
Díl: 762			Konstrukce tesalové													
246	762088116R00	Zakládání výkony zářezování rozpracovaných tesalových konstrukcí látkovou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstraňování 15 x 20 m před srážkovou vodou, včetně odstraňování 15 x 20 m Zařezávání rozpracovaných tesalových konstrukcí látkovou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	kus	2,00000	19 807,51	39 615,02	19 807,51	39 615,02	0,00	21,00	47 934,17	0,17009	0,34000	0,00000	0,00000	800-762 RTS 24/II
247	762084112R00	Zakládání výkony příplatek k ceně za práce na střešnicích na konstrukcích krovu, výšce přes 8 do 12 m Odice na mm. polokoky potrubí 249 : 7,60000 Odice na mm. polokoky potrubí 251 : 37,47025 Odice na mm. polokoky potrubí 250 : 386,24981	m	441,32006	23,18	10 229,80	23,18	10 229,80	0,00	21,00	12 378,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762 RTS 24/II
248	762084211R00	Zakládání výkony příplatek k ceně za práce na střešnicích pro budování a látkování krovu, výšce přes 4 do 12 m Odice na mm. polokoky potrubí 254 : 160,50337	m2	160,50337	37,05	5 946,65	37,05	5 946,65	0,00	21,00	7 195,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762 RTS 24/II
249	7623332110R00	Význam konstrukce krovu montáž střešních mřížových, sedlových, valbových, stanových dřevěného nebo obšedňového podnosu z dřeva, průřezové plochy přes 120 cm2 Výřez D.1.1.09 : Střešní krov - hranič ROHOVÝ VÝZTUŠ 60/150 : výpočet dělek : (3,80+3,80)	m	7,60000	213,75	1 624,50	213,75	1 624,50	0,00	21,00	1 965,65	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762 RTS 24/II
250	7623332120R00	Význam konstrukce krovu montáž střešních mřížových, sedlových, valbových, stanových dřevěného nebo obšedňového podnosu z dřeva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Výřez D.1.1.09 : Střešní krov - hranič KROKVE 120/180 : výpočet dělek : (1kscaq30)/16,4075) výpočet dělek : (1kscaq30)/16,8075) výpočet dělek : (1kscaq30)/15,70+5,00+4,15+3,40+2,60+1,80+1,00+0,40) výpočet dělek : (1kscaq30)/15,80+5,20+4,50+3,80+3,00+2,40+1,80+1,00+0,30) výpočet dělek : (1kscaq30)/14,80+3,70+2,80+2,00+1,20+0,30) výpočet dělek : (1kscaq30)/14,80+3,80+3,00+2,20+1,30+0,50) Střešní krov - hranič KROKVE ZDVOULENÉ 2x 120/180 : výpočet dělek : (1kscaq30)/15,70+5,70+6,60+6,60+6,60+5,70+5,70) výpočet dělek : (1kscaq30)/15,30+5,30) Střešní krov - hranič - výřezání pro okna střešní 120/180 : výpočet dělek : (0,80+0,80)*8 Střešní krov - hranič - SLUPKY 140/140 : výpočet dělek : (3,20+3,20) Střešní krov - hranič - POZEDNICE 160/120 : výpočet dělek : (9,80+6,00+6,00+10,10)	m	386,24981	284,05	112 554,76	284,05	112 554,76	0,00	21,00	136 191,26	0,00099	0,39000	0,00000	0,00000	800-762 RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. celk.(t)	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost	
		Střešní kryt - hranol - KLEŠTINŮV 2x 60/180 : výpočet délek : (7,10*15) 106,50000																
251	762332130R00	Vázání konstrukce krovu montáž střešních průběhových, sedlových, valbových, stěnových čtvercového nebo obdélníkového průřezu z kovu, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 Výkres D.1.1.09 : Střešní kryt - hranol KROKVE NÁROŽNÍ 140/180 : výpočet délek : (11cosx(30))79,90+9,30) Střešní kryt - hranol VÁZNICE VYRCHOLOVÁ 140/180 : výpočet délek : (3,30) Střešní kryt - hranol VÁZNICE STŘEDOVÁ 140/180 : výpočet délek : (5,90+6,10) 22,17025 3,30000 12,00000	m	37,47025	372,86	13,971,91	372,86	13,971,91	0,00	21,00	16,906,01	0,00099	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/II
252	762341210R00	Montáž bednění střešních omítek o sílnu do 60° z příslužných na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů. Výkres D.1.1.09 : Střešní bednění - SKLADBA S1 : plocha střešiny : (11cosx(30))1139,00) 160,50337	m2	160,50337	156,18	25,388,42	156,18	25,388,42	0,00	21,00	30,719,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/II
253	762341620R13	Montáž bednění okapových říms, trápic, závěsných příslužných, a žaluzií ve směru nebo rovnoběžně s okapem z palubek, prvo - dřevka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm, Palubka dřevná bednění říms - ukončení u okapu střešiny S1 : 36,00*0,70 26,20000	m2	26,20000	612,25	20,468,70	612,25	20,468,70	0,00	21,00	24,767,13	0,01078	0,27000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/II
254	762342230R14	Montáž bednění střešních omítek o sílnu do 60° při vzdálenosti lat přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lat 40/60 mm Výkres D.1.1.09 : Střešní bednění - SKLADBA S1 : plocha střešiny : (11cosx(30))1139,00) 160,50337	m2	160,50337	157,70	25,311,38	157,70	25,311,38	0,00	21,00	30,626,77	0,00403	0,65000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/II
255	762342206R14	Montáž kontrlat na vrstvě, s dodávkou těsnící plasty pod kontrlatě, a dodávkou lat 40 x 60 mm Výkres D.1.1.09 : Střešní kontrlatování - SKLADBA S1 : plocha střešiny : (11cosx(30))1139,00) 160,50337	m2	160,50337	113,53	18,221,95	113,53	18,221,95	0,00	21,00	22,046,56	0,00147	0,24000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/II
256	762341912R00	Bednění a leštění střešních omítek vyřezání jednotlivých otvorů bez rozzebírání krytiny v bednění průřezové plochy lat do 25 cm2, plocha otvoru přes 1 do 2 m2 Výkres D.1.1.09 : Střešní kryt : výřezů otvorů pro střešní okna : (1,30*0,80)*9 8,32000	m2	8,32000	112,58	936,67	112,58	936,67	0,00	21,00	1,139,37	0,00016	0,00000	0,00228	0,02000	800-762	RTS 24/II	
257	762341922R00	Bednění a leštění střešních omítek vyřezání jednotlivých otvorů bez rozzebírání krytiny v bednění z příslužných do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2 Odškrab na mn. poloděs potíral 256 : 8,32000 8,32000	m2	8,32000	497,80	4,141,70	497,80	4,141,70	0,00	21,00	5,011,46	0,00016	0,00000	0,01320	0,11000	800-762	RTS 24/II	
258	762360006R00	Spojovací a ochranné prvky střešního krovu, příslužných, plátové oceli, vrstvy, impregnace Výkres D.1.1.09 : Střešní kryt a střešní prvky : Odškrab na mn. poloděs potíral 262 : 0,13546 Odškrab na mn. poloděs potíral 263 : 0,20736 Odškrab na mn. poloděs potíral 264 : 1,29194 0,13546 0,20736 1,29194	m3	14,83489	1,648,25	24,616,43	1,648,25	24,616,43	0,00	21,00	29,785,88	0,02257	0,34000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Cenik	Cen. soustava	Cen. / plošnost
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 265 : 1.06805		1.06805													
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 266 : 5.90590		5.90590													
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 267 : 1.01188		1.01188													
		Společný listování :															
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 264 : 160.5034190.00733		1.17649													
		Společný kornatování :															
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 265 : 160.5037990.00284		0.42373													
		Bednění střechy :															
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 262 : 160.5035990.02		3.21007													
		Bednění okapových říms :															
		Odlaz na mn. polokšy pořadí 253 : 25.2000090.02		0.50400													

260	76291111R00	Výřez D.1,1.08 :														
		Střešní krov - hranič KROKVE 120/180 :														
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/5.70+5.70+6.60+6.60+5.70+5.70)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		22.17025												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/6.40+5.70/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		22.86307												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/6.60+5.70/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		16.66235												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/5.70+5.70+4.15+3.40+2.60+1.80+1.00+0.40)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		18.19112												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/5.90+5.20+4.50+3.60+3.00+2.40+1.60+1.00+0.30)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		10.25374												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/4.80+3.70+2.80+2.00+1.20+0.30)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		10.73872												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/4.60+3.90+3.00+2.20+1.30+0.50)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		34.08676												
		Střešní krov - hranič KROKVE ZDOVLENE 2x 120/180 :														
260	76291111R00	Výpočet dělek :														
		((1.00+3.00)/5.70+5.70+6.60+6.60+5.70+5.70)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		7.34390												
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/5.30+5.30)/0.12+0.12+0.12+0.18+0.18)		7.68000												
		Střešní krov - hranič - vyloštěná pro okna střešní 120/180 :														
		Výpočet dělek : ((0.80+0.80)/87/0.12+0.18+0.12+0.18)		3.58400												
		Střešní krov - hranič - SLoupky 140/140 :														
		Výpočet dělek : (3.20+3.20)/0.14+0.14+0.14+0.14)		17.75200												
		Střešní krov - hranič - POZEDNICE 160/120 :														
		Výpočet dělek : (8.60+6.00+6.00+10.10)/0.16+0.16+0.16+0.12)		55.38000												
		Střešní krov - hranič - KLEŠTINY 2x 80/180 :														
260	76291111R00	Výpočet dělek : (7.10+5.10)/0.08+0.08+0.18+0.18)														
		Výřez D.1,1.08 :														
		Střešní krov - hranič KROKVE MĚROČNÍ 140/180 :														
		Výpočet dělek : ((1.00+3.00)/9.90+9.30)/0.14+0.14+0.18+0.18)		14.18896												
		Střešní krov - hranič VÁZNICE VRCHOLOVÁ 140/180 :														
		Výpočet dělek : (3.30)/0.14+0.14+0.18+0.18)		2.11200												
		Střešní krov - hranič VÁZNICE STŘEDOVÁ 140/180 :														
		Výpočet dělek : (5.80+6.10)/0.14+0.14+0.18+0.18)		7.68000												

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luha nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 01	Stavební část	
R: 01	Stavební část	

Př. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
-------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	-------	---------------

vypočet dílek: ((1,65m/30)/14,50+3,90)/0,12/0,18

0,21200

Maksoučet

0,59893

Koeficient Změna a průřez 0,08

0,07911

266 60515281R	Hrani dřevina SM	m3	5,90590	12,000,00	70,870,30	12,000,00	70,870,30	0,00	21,00	85,753,67	0,55000	3,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
---------------	------------------	----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Výřez D1,1,08:

Střední krov - hrani KROKVE 120/180:

vypočet dílek: ((1,65m/30)/16,40+5)/0,12/0,18

vypočet dílek: ((1,65m/30)/16,80+5)/0,12/0,18

vypočet dílek: ((1,65m/30)/15,70+5)/0,12/0,18

vypočet dílek: ((1,65m/30)/15,90+5)/0,12/0,18

Střední krov - hrani KROKVE ZDVOLNĚ 2x 120/180:

vypočet dílek: ((1,65m/30)/15,70+5,70+6,60+6,60+5,70+5,70)/0,12/0,18

vypočet dílek: ((1,65m/30)/15,30+5,30)/0,12/0,18

Střední krov - hrani - POZEDNICE 160/120:

vypočet dílek: (6,60+6,00)/0,19/0,12

Střední krov - hrani - KLEŠTINÝ 2x 80/180:

vypočet dílek: (7,10+5)/0,08/0,18

Výřez D1,1,08:

Střední krov - hrani VÁZNICE STŘEDOVÁ 140/180:

vypočet dílek: (5,90+6,10)/0,14/0,18

Maksoučet

5,45842

Koeficient Změna a průřez 0,08

0,43747

267 60515281R	Hrani dřevina SM	m3	1,01188	12,000,00	12,142,56	12,000,00	12,142,56	0,00	21,00	14,692,56	0,55000	0,56000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
---------------	------------------	----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Výřez D1,1,08:

Střední krov - hrani - POZEDNICE 160/120:

vypočet dílek: (9,60+10,10)/0,19/0,12

Výřez D1,1,08:

Střední krov - hrani KROKVE MĚROŽNÍ 140/180:

vypočet dílek: ((1,65m/30)/19,90+9,30)/0,14/0,18

Maksoučet

0,59393

Koeficient Změna a průřez 0,08

0,07465

268 605969717R	Příplatek - stělní SM hrani L nad 60 mm na 10% vřkost	m3	9,62080	500,00	4,810,30	500,00	4,810,30	0,00	21,00	5,820,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
----------------	---	----	---------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Odlaz na mm, polodky polní 267: 1,01118

Odlaz na mm, polodky polní 266: 5,90590

Odlaz na mm, polodky polní 265: 1,06805

Odlaz na mm, polodky polní 264: 1,28194

Odlaz na mm, polodky polní 263: 0,13548

Odlaz na mm, polodky polní 263: 0,20736

269 998762020R00	Přesun hmoti pro konstrukce besednice v objasch výšky do 12 m	%	5,00000	1,000,00	5,000,00	1,000,00	5,000,00	0,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/II
------------------	---	---	---------	----------	----------	----------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

50 m vodovodná

Díl: 763	Dělostavby	m2	16,50000	186,18	3,238,97	166,18	3,238,97	0,00	21,00	3,916,73	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-763	RTS 24/II
----------	------------	----	----------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Monte bodění stěch, z desek L nad 18 mm, na P+D, šroubováním

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Výřez D1,1,08:

Střední bodění - SKLACBA S2:

plechla stěchy: (16,50)

16,50000

271 60726108R	Deska z plochých dřev (OSB) yp. 3: n = 22,0 mm, povrch: neobroušený, hrana: rovinná	m2	17,32500	580,00	10,048,50	580,00	10,048,50	0,00	21,00	12,158,69	0,01287	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
---------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Výřez D1,1,08:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava
		Střemi beton - SKLADBA SZ:		16.50000											
		Odkaz na mm. položky předř. 270 : 16.50000													
		Meziosočet		16.50000											
		Koeficient Ztrátě a prořez 0.05		0.82500											
272	986753101R00	Přesun bmo dřevostaveb v objemaci výšce do 6 m	t	0.22803	1,429,75	323,17	1,429,75	323,17	0,00	21,00	391,04	0,00000	0,00000	0,00000	800<764 RTS 24/II
		50 m vodotěrné													
Díl:	764	Konstrukce Kemptřské				100,843,40			0,00	122,020,61		0,45000		0,00000	
273	764812240R00	Oplechování okapu střech z žulové krytiny z lakovaného pozinkovaného plechu, ř.š 500 mm, dodávka a montáž	m	36,00000	380,95	13,333,25	380,95	13,333,25	0,00	21,00	16,133,23	0,00248	0,09000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		včetně zhotovení rohu, spoju a dilatací													
		Výřez D.1,1,14 :													
		Zlomy střechy : (35.00)													
274	764812340R00	Oplechování okapu střech z žulové krytiny z lakovaného pozinkovaného plechu, ř.š 400 mm, dodávka a montáž	m	3,00000	307,80	923,40	307,80	923,40	0,00	21,00	1,117,31	0,00138	0,00000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		včetně zhotovení rohu, spoju a dilatací													
		Výřez D.1,1,14 :													
		Zlomy střechy : (1.00+2.00)													
275	764812620R12	Oplechování fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, ř.š 200 mm, dodávka + montáž lepením	m	22,80000	532,50	7,614,25	532,50	7,614,25	0,00	21,00	9,213,24	0,00139	0,03000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		včetně zhotovení rohu, spoju a dilatací													
		Výřez D.1,1,14 :													
		uklič střeva :													
		oplechování spodních fims okrov (1.50+1.50+1.50+1.50)													
		oplechování vrchních fims okrov (1.60+1.60+1.60+1.60)													
		oplechování fims řasdy (10.50)													
276	764813160R00	Lemování na střechách a tvrdou krytinu včetně rohu a ukončení před pozáhmí zdl z lakovaného pozinkovaného plechu, ř.š 500 mm, dodávka a montáž	m	16,00000	470,24	7,523,84	470,24	7,523,84	0,00	21,00	9,103,85	0,00260	0,04000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		Odkaz na mm. položky předř. 281 : 16.00000													
277	764813505R00	Lemování na plochých střechách včetně rohu, spoju, lft a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, ř.š 500 mm, dodávka a montáž	m	27,00000	401,85	10,849,85	401,85	10,849,85	0,00	21,00	13,128,44	0,00253	0,07000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		Výřez D.1,1,1,09 :													
		Střecha - SKLADBA SZ :													
		Boly střechy : (13.00+14.00)													
278	764819212R00	Odpadní trubky kružkové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . dodávka a montáž	m	28,40000	599,45	17,623,83	599,45	17,623,83	0,00	21,00	21,324,83	0,00317	0,08000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci													
		Výřez D.1,1,14 :													
		Odpadní trubky svodu : (7.50+7.50+7.20+7.20)													
279	764815212R00	Zlomy podokapní pákterfovek, z lakovaného pozinkovaného plechu, ř.š 350 mm, dodávka a montáž	m	38,00000	567,45	21,335,10	567,45	21,335,10	0,00	21,00	25,815,47	0,00240	0,08000	0,00000	0,00000 800<764 RTS 24/II
		včetně hlau, čel, rohu, rovných hrocl a dilatací													
		včetně hlau, čela a spojky													
		Výřez D.1,1,14 :													
		Zlomy střechy : (35.00+1.00+2.00)													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Dem. celk.(t)	Cenik / plnost	Cen. soustava
280	76481937R000 Časová přík, ke zřetelnému rozlišení každé položky, včetně výměny a rozložení 310/100 mm z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž. Výřez D:1,14: Zlisky střechy: (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) 6,00000	Kus	6,00000	530,10	3,180,60	530,10	3,180,60			0,00	21,00	3,848,53	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/II	
281	764814337R00 Zakřivená lišta, z lakovaného pozinkovaného plechu, řb 375 mm, dodávka a montáž. Výřez D:1,14: Umístění střechy u osazená (16,00) 16,00000	m	16,00000	389,03	6,224,48	389,03	6,224,48			0,00	21,00	7,531,62	0,00153	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/II	
282	764819115RT2 Opětovné připevnění z lakovaného pozinkovaného plechu, řb 155 mm, dodávka a montáž. Výřez D:1,14: Všechny rohy, lepené lepidlem Všechny rohy Všechny rohy a spojovací prostředky. Výřez D:1,14: Přidání 1 mp: Výřez otvoru: 1,00 Výřez otvoru: 1,00 Výřez otvoru: 0,50 Výřez otvoru: 2,00 Výřez otvoru: 0 Výřez otvoru: 0 Výřez D:1,14: Přidání 2 mp: Výřez otvoru: 0,95 Výřez otvoru: 0,95 Výřez otvoru: 0,50 Výřez otvoru: 1,20 Výřez D:1,14: Přidání 3 mp: Výřez otvoru: 0,60 2,40000	m	16,10000	449,36	7,234,70	449,36	7,234,70			0,00	21,00	8,753,99	0,00115	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/II	
283	998764202R00 Přesun hmoty pro konstrukce kempřů v oblasti výšky do 12 m 50 m vodotěrné	%	5,00000	1,000,00	5,000,00	1,000,00	5,000,00			0,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/II	
284	76531231RT03 Krytina tvrdá Krytina betonová krytina betonová střecha jednokřídelná z tašek plochých, a vzhledem z imitací Výřez D:1,14: Střecha bednění - SKLADBA S1: Odteč na mn. plochy pořízi 254 : 160,50337 Odpovědi plochy FVE tašek: (-48,00) 160,50337 -48,00000	m2	112,50337	1,132,41	127,39934	1,132,41	127,39934			0,00	21,00	134,15339	0,00311	5,96000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/II	
285	76531235R60 Krytina betonová Doplnky pro betonovou zastřešení krytin utěrkovou, imitací s větracím písem, Výřez D:1,14: Střecha bednění - SKLADBA S1: Odteč na mn. plochy pořízi 254 : 160,50337 Odpovědi plochy FVE tašek: (-48,00) 160,50337 -48,00000	m	27,71281	1,382,25	38,306,03	1,382,25	38,306,03			0,00	21,00	46,350,30	0,01342	0,37000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/II	
286	76531231RT00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na kroke, Výřez D:1,14: Střecha bednění - SKLADBA S1: plocha střechy: (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) 27,71281	m2	164,57888	105,93	19,552,44	105,93	19,552,44			0,00	21,00	23,658,45	0,00011	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem.	Dem.	Cen. soustava
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 160.50337															
		Mezroučel			160.50337												
		Koeficient Zdravě a protěz, plekytl bodu: 0,15			24.07551												

237	998765102R00	Přesun hmot pro břeň brad v obřadch vřky do 12 m	t	6,36726	1,394,60	8,879,78	1,394,60	8,879,78	0,00	21,00	10,744,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		50 m vododome															

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					336,200,00	336,200,00	0,00		406,892,00		0,15000		0,00000			
238	76623111R00	Montáž schodu stěhovacích puditních schodu	kus	1,00000	2,280,00	2,280,00	2,280,00	2,280,00	0,00	21,00	2,758,80	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Výkres D.1.1-08															
		Pnekt - D56 Pudití schody s požární odolností dle PRK - 1,00				1,00000											

239	7660000-0001	Vyroba, dodávka a montáž stěhacích oien	kus	8,00000	15,000,00	120,000,00	15,000,00	120,000,00	0,00	21,00	145,200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Výkres D.1.1-08															
		Pudovys 3,mp				8,00000											
		Stěhací oia: 8,00															

230	7660000-0002	Vyroba, dodávka a montáž dřevěného mada, vč. stavebních připevni, dle specifikace PD a výřadu připevni	kus	1,00000	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	0,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Výkres D.1.1-05-08															
		Pudovys 1,mp-3,mp				1,00000											
		Pnekt T02: 1,00															

231	7660000-0003	Vyroba a dodávka - Pudití stěhovací schody, zapevni, s požární odolností dle PRK	kus	1,00000	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	21,00	24,200,00	0,15000	0,15000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Výkres D.1.1-08															
		Pudovys 3,mp				1,00000											
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 1,00000															

232	7660000-0004	Vyroba, dodávka a montáž - Vnitřních dveří vč. zábrnn, kování	kus	21,00000	8,000,00	168,000,00	8,000,00	168,000,00	0,00	21,00	203,280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Výkres D.1.1-06															
		Pudovys 1,mp				8,00000											
		Výkres D.1.1-07															
		Pudovys 2,mp				8,00000											
		Výkres D.1.1-08															
		Pudovys 3,mp				5,00000											
		Výkres D.1.1-09															

233	7660000-0005	Vyroba, dodávka a montáž - Box na zábrnní nadob na odhad (ram vč. opěštění) vč. ukovení, vč. přesunu hmot	kus	1,00000	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	0,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Výkres D.1.1-06															
		Pudovys 1,mp				1,00000											
		m.101, pnekt T01: 1,00				1,00000											

234	7660000-0006	Vyroba, dodávka a montáž - Dřevěný obřad ostění okonu vnitřních, vč. přesunu hmot	m2	21,84000	500,00	10,920,00	500,00	10,920,00	0,00	21,00	13,213,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Výkres D.1.1-06															
		Pudovys 1,mp				6,00000											
		m.103 - X01: (2,00-2,00-2,00)*1,00				6,00000											
		m.103 - X02: (2,00-2,00-2,00)*1,00				6,00000											
		Výkres D.1.1-07															
		Pudovys 2,mp															

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luha nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 01	Stavební část	
R: 01	Stavební část	

	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
P.č.Číslo položky	m.203 - X03 (1.20+1.45+1.45)70.60		2.46000												
	m.203 - X04 (1.20+1.45+1.45)70.60		2.46000												
	m.203 - X05 (1.20+1.45+1.45)70.60		2.46000												
	m.203 - X06 (1.20+1.45+1.45)70.60		2.46000												

295 898768202R00	Přesun hmoti pro konstrukce budavské v objemech výšky do 12 m	%	5,00000	1,000,00	5,000,00	1,000,00	5,000,00	0,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/II
50 m vodotěrně															

Díl: 767		Konstrukce zámečnické														
286 767567211R11	Monte profildí lamelových a kasetových Podlahy profilu minerální, 600x600 mm, včetně dodávky kuzel	m2	65,00000	835,05	54,278,25	635,05	54,278,25	0,00	21,00	65,676,69	0,00483	0,31000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/II
Výřez D1,1,06 + Iez:																
Podhled minerální - akustický:																
m.103 (28.90)		28.90000														
Výřez D1,1,07 + Iez:																
Podhled minerální - akustický:																
m.203 (21.70+14.40)		36.10000														

287 / 767985105R00	Výroba a montáž akustických kasetových desek hmotnost přes 50 do 100 kg	kg	260,55000	61,18	15,840,45	61,18	15,840,45	0,00	21,00	19,287,94	0,00005	0,01000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/II
Výřez D 1,1,09 :																
Monte L profilu - zastropení profila :																
profil L 80x80x8 : (27.00)79,65			260,55000													

288 7670000-0001	Výroba, dodávka a montáž želez. zrn, vč. stavebních přípojení, dle specifikace PD a výřezu	kus	1,00000	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	0,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	Invence														
Výřez D1,1,08:															
Přidání 1 mp:															
Proek T03 (m.101): 1,00															
1,00000															

289 7670000-0002	Výroba, dodávka a montáž želez. zrn, vč. stavebních přípojení, dle specifikace PD a výřezu	kus	1,00000	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	0,00	21,00	4,840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Výřez D1,1,08:																
Přidání 1 mp:																
Proek T04 (m.13): 1,00																
1,00000																

300 13331782R	Týc ocelové válcované za tepla průřez rovnoramenné L; značka S235JR (1.0038), šířka ramene = 80 mm, šířka ramene2 = 80 mm, t= 6,0 mm	t	0,28139	39,000,00	10,974,21	39,000,00	10,974,21	0,00	21,00	13,278,79	1,00000	0,28000	0,00000	0,00000	SFCM	RTS 24/II
Výřez D1,1,08:																
Monte L profilu - zastropení profila:																
profil L 80x80x8 : (27.00)79,65/1000																
0,28055																

Materiál
Koefficient Ztrátě a přečez 0,08

301 998767/202R00	Přesun hmoti pro kovové stavební doplky, konstrukce v objemech výšky do 12 m	%	5,00000	900,00	4,500,00	900,00	4,500,00	0,00	21,00	5,445,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/II
50 m vodotěrně																

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obkladů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	070324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cenik / platnost	Cen. soustava
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	--------------------	-----------	---------------------------	------------------	---------------

Odkaz na m. položky přísluší 303 - 55.600000,3
Odkaz na m. položky přísluší 304 - 60.500000,2

16.60000
12.10000

303	771275521R13	Montáž obkladu schodišť z dlaždic keramických a ze schodištěk na stupnice, . Měděných do imele, CZTE	m	55.60000	364,79	20.282,32	364,79	20.282,32	0,00	21,00	24.541,61	0,00276	0,15000	0,00000	0,00000	800-771 RTS 24/II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Výkres D.1.1.5-11:

Schodiště vnitřní m.101 - 1+2.np - stupnice : (1,30+1,30+1,40+1,10+1,10+1,10)

(1,10*8)

Schodiště vnitřní m.211 - 2+3.np - stupnice :

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,30+1,60+1,60+1,30+1,20+1,20+1,10)

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10)

Schodiště vnitřní m.113 - do 1.np - stupnice : (1,10*15)

(1,10*15)

304	771275521R13	Montáž obkladu schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podsápnice, . Měděných do imele, CZTE	m	60.50000	214,69	12.988,75	214,69	12.988,75	0,00	21,00	15.716,39	0,00223	0,13000	0,00000	0,00000	800-771 RTS 24/II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Výkres D.1.1.5-11:

Schodiště vnitřní m.101 - 1+2.np - podsápnice :

(1,30+1,30+1,30+1,30+1,40+1,10+1,10+1,10)

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10)

Schodiště vnitřní m.211 - 2+3.np - podsápnice :

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,30+1,60+1,30+1,20+1,20+1,10)

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10)

Schodiště vnitřní m.113 - do 1.np - podsápnice :

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10)

(1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10)

305	771475014R14	Montáž sroličky z dlaždic keramických výškov 100 mm, sroličky vodorovných, Měděných do flexibilního imele	m	109.80000	158,18	17.368,16	158,18	17.368,16	0,00	21,00	21.015,47	0,00032	0,04000	0,00000	0,00000	800-771 RTS 24/II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Výkres D.1.1.06 + faz:

Keramický sroliček - SKLADBA S5:

m.101 : (5,00+4,80+0,80)

m.104 : (1,60+7,30+0,70)

m.104A pod schodištěm : (6,40)

m.prostor pod schodištěm za m.104A - bez povrchovky : (0)

m.105 (bez spráčky) - nahrazeno obkladem : 0

m.106 - částečné obkládání částečné sroli (2,20+0,70+0,70+0,70)

m.107 - nahrazeno obkladem : 0

m.109 - nahrazeno obkladem : 0

m.110 : (13,00+0,80)

m.111 : (7,00+0,70)

Výkres D.1.1.07 + faz:

Keramický sroliček - SKLADBA S7:

m.201 : (7,80+0,80+0,80)

m.204 : (6,80+0,70+0,80)

m.205 - částečné obkládání částečné sroli (3,00+0,70+0,70)

m.206 - nahrazeno obkladem : 0

m.207 (bez spráčky) - nahrazeno obkladem : 0

m.209 - nahrazeno obkladem : 0

m.210 : (13,00+0,80)

m.211 : (4,80+0,80)

Výkres D.1.1.08 + faz:

Keramický sroliček - SKLADBA S6:

m.301 : (11,00+0,80+0,80+0,80+0,80+0,80)

m.304 : 0

m.305 : (16,90+0,80)

16,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

Př.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Ceník / plnění	Cen. soustava
------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	----------------	---------------

m.306 (bez vany) - natřeno obkladem : 0
Výřez D.1,1,06 + řez :
Keramičy soklík - SKLADBA S8 :
m.113 - s odpodem čističel rohů : (2,20+2,30)
Mazanová

Výřez D.1,1,06 + řez :
Keramičy soklík na podestě :
podestě m.112 z 1.rp do 2.rp : (2,60+4,40)
podestě m.112 z 2.rp do 3.rp : (2,60+0,50)

Mazanová

306 / 774/76034RT4	Montáž soklíků z dlaždic keramičových 300 x 300 mm, řezných nebo glazovaných, hladkých, hladkých do flexibilního tměle	m	46,10000	243,20	11,897,92	243,20	11,897,92	0,00	21,00	14,154,48	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/II
--------------------	--	---	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Výřez D.1,1,06+11 :
Schodiště vnitřní m.101 - 1-2.rp - podstupnice : (0,20+19,2)
Schodiště vnitřní m.101 - 1-2.rp - slupnice : (2,40+2,60+2,40+2,40)
Schodiště vnitřní m.211 - 2-3.rp - podstupnice : (0,20+12,2)
Schodiště vnitřní m.211 - 2-3.rp - slupnice : (4,20+2,10+2,40+2,30)
Schodiště vnitřní m.113 - do 1.rp - podstupnice : (0,20+16,2)
Schodiště vnitřní m.113 - do 1.rp - slupnice : (4,10+4,10)

307 / 77575109RT6	Montáž podlaží z dlaždic keramičových 300 x 300 mm, řezných nebo glazovaných, hladkých, hladkých do flexibilního tměle	m2	2,90000	748,60	2,170,94	748,60	2,170,94	0,00	21,00	2,626,84	0,00373	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/II
-------------------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Výřez D.1,1,06 + řez :
Keramičová dlažba :
podestě m.112 z 1.rp do 2.rp : (1,30)
podestě m.112 z 2.rp do 3.rp : (1,60)

308 / 77575118RT6	Montáž podlaží z dlaždic keramičových 600 x 600 mm, řezných nebo glazovaných, hladkých, hladkých do flexibilního tměle	m2	131,20000	1,063,95	142,214,24	1,063,95	142,214,24	0,00	21,00	172,079,23	0,00951	1,12000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/II
-------------------	--	----	-----------	----------	------------	----------	------------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Výřez D.1,1,06 + řez :
Keramičová dlažba - SKLADBA S5 :
m.101 - s odpodem čističel rohů : (7,80+1,50)
m.104 : (4,20)
m.104A pod schodištěm : (2,30)
m.105 (bez správků) : (10,40)
m.106 : (2,40)
m.107 : (1,60)
m.108 : (6,00)
m.110 : (10,30)
m.111 : (3,20)
Výřez D.1,1,07 + řez :
Keramičová dlažba - SKLADBA S7 :
m.201 : (3,40)
m.204 : (4,40)
m.205 : (1,60)
m.206 : (2,00)
m.207 (bez správků) : (8,80)
m.209 : (4,50)
m.210 : (10,50)
m.211 : (2,30)
Výřez D.1,1,08 + řez :
Keramičová dlažba - SKLADBA S6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Ceník / platnost	Cen. soustava
	m.301 : (6.00)			9.00000														
	m.304 : (4.50)			4.50000														
	m.305 : (16.40)			16.40000														
	m.306 (bez veru) : (13.80)			13.80000														
	Výkres D.1.1.06 + faz :																	
	Keramicá dlažba - SKLADBA S8 :																	
	m.113 - s opočetem částí rohové : (2.20+0.70)			1.50000														

309	77157711RS7	Hlavní sctodu, dlažební, laťovky, ukončovací a přechodové profily hran sctodu laťový hliník, vnější rohy sctodu, stěna a ukončení obkladu, upevnění do maltové lež, výška profilu 10 mm.	m	60.50000	306.38	18.535.99	306.38	18.535.99			0.00	21.00	22.428.55	0.00009	0.01000	0.00000	0.00000	800-771 RTS 24/II
	Výkres D.1.1.6-11 :																	
	Schodová vnitřní m.101 - 1-2 np - podstupnice :			11.00000														
	(1.30+1.30+1.30+1.30+1.40+1.10+1.10+1.10+1.10)																	
	(1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10)			11.00000														
	Schodová vnitřní m.211 - 2-3 np - podstupnice :			14.30000														
	(1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.30+1.30+1.20+1.20+1.10)			6.60000														
	(1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10)			11.00000														
	Schodová vnitřní m.113 - 46 1np - podstupnice :			6.60000														
	(1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10)			6.60000														
	(1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10)																	

310	77157801RS3	Zvláštní úpravy spár sítě podlaží-stěna silikonem ve, dodávky a montáž silikonu	m	248.40000	90.00	22.356.00	90.00	22.356.00			0.00	21.00	27.050.76	0.00004	0.01000	0.00000	0.00000	800-771 RTS 24/II
	Výkres D.1.1.6-11 :																	
	SILIKON U SOUKLIKU - PŘECHOD STĚNA, PODLAHA :			106.80000														
	Odkaz na mn. položky pořadí 305 - 109.80000			48.10000														
	Odkaz na mn. položky pořadí 306 - 48.10000			60.50000														
	SILIKON U DLAŽBY SCHODISTĚ :																	
	Odkaz na mn. položky pořadí 304 - 60.50000			30.00000														
	Rezerva na detaily, sořtky, rohy, přechody : 30.00																	

311	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL), tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasávkost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	14.46700	380.00	5.497.46	380.00	5.497.46			0.00	21.00	6.951.93	0.01920	0.28000	0.00000	0.00000	SFCM RTS 24/II
	Výkres D.1.1.06-7-8 + faz :																	
	DLAŽBA NA PODESTÁCH :			2.90000														
	Odkaz na mn. položky pořadí 307 - 2.90000			9.68000														
	DLAŽBA NA PODESTUPNICÍCH :			9.68000														
	Odkaz na mn. položky pořadí 304 - 60.50000			12.59000														
	Masová část :			1.89700														
	Koeficient Ztrátě a průteč 0,15																	

312	59764207R	Dlažba keramická bez glazury (UGL), tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasávkost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	150.88000	800.00	120.704.00	800.00	120.704.00			0.00	21.00	146.051.84	0.01920	2.90000	0.00000	0.00000	SFCM RTS 24/II
	Výkres D.1.1.06-7-8 + faz :																	
	SKLADBA S5+S6+S7+S8 :			131.20000														
	Keramicá dlažba :			131.20000														
	Odkaz na mn. položky pořadí 306 - 131.20000			131.20000														
	Masová část :			131.20000														
	Koeficient Ztrátě a průteč 0,15			18.68000														

313	597642408R	Dlažba keramická typ: sctodová, bez glazury (UGL), tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasávkost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: matný, hladký; barva: šedá	m2	19.18200	590.00	11.317.38	590.00	11.317.38			0.00	21.00	13.894.03	0.01920	0.37000	0.00000	0.00000	SFCM RTS 24/II
	Výkres D.1.1.6-11 :																	
	Odkaz na mn. položky pořadí 303 - 55.60000			16.68000														

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Lůžka nad jíhnavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

Př.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost celk.(t)	Cenik / jednotnost
	Masoslužet		16,66000											
	Koeficient Změna a průřez 0,15		2,50200											
314.597542412R	dlažba keramická soř. š = 55 mm, l = 600 mm, h = 10,0 mm, povrch matný, pro interier i exteriér	kus	189,35620	150,00	28,403,43	150,00	28,403,43	0,00	21,00	34,369,15	0,001321	0,23000	0,00000	0,000000 SPcM RTS 24/II

	Výřez D.1,1,06-7,4 + řez:													
	SOKLIK:													
	Vyměna pol. soklikovny pro dlažbu 600x600 : 103,70*1,66		172,14200											
	Masoslužet		172,14200											
	Koeficient Změna a průřez 0,10		17,21420											
315.59754241R	dlažba keramická soř. š = 80 mm, l = 300 mm, h = 9,0 mm, povrch matný, pro interier i exteriér	kus	189,51030	75,00	14,213,27	75,00	14,213,27	0,00	21,00	17,199,08	0,00045	0,09000	0,00000	0,000000 SPcM RTS 24/II

Výřez D.1,1,06-7,4 + řez:
SOKLIK MA SCHODISTI A PODESTĚ:
Odlec na mm plochy polstet 306 : 48,10000 3,33
Výřez D.1,1,06 + řez:
Keramický soklik na podestě:
podesta m.112 z 1,7p do 2,7p : (2,60+0,40)*3,33
podesta m.112 z 2,7p do 3,7p : (2,60+0,50)*3,33
Masoslužet
Koeficient Změna a průřez 0,05
189,48600
9,02439

316.59754243R	dlažba keramická soř s pzdělkem, vnější roh, š = 90 mm, h = 9,0 mm, povrch matný, pro interier i exteriér	kus	18,00000	120,00	2,160,00	120,00	2,160,00	0,00	21,00	2,613,60	0,00002	0,00000	0,00000	0,000000 SPcM RTS 24/II
	Výřez D.1,1,06 + řez:													
	Keramický soklik - SKLADBA S5:		2,00000											
	m.101 : 2,00		4,00000											
	m.104 : 4,00													
	m.104A pod schodstám : 0													
	m.prostet pod schodstám za m.104A - bez povrchovky : 0													
	m.105 (bez sprchlice) - nahrazeno obkladem : 0		2,00000											
	m.106 - čtástečně obkládčtástečně sořl 2,00													
	m.107 - nahrazeno obkladem : 0													
	m.109 - nahrazeno obkladem : 0													
	m.110 : 0													
	m.111 : 0													
	Výřez D.1,1,07 + řez:													
	Keramický soklik - SKLADBA S7:		1,00000											
	m.201 : 1,00		3,00000											
	m.204 : 3,00													
	m.205 - čtástečně obkládčtástečně sořl 0													
	m.206 - nahrazeno obkladem : 0													
	m.207 (bez sprchlice) - nahrazeno obkladem : 0													
	m.209 - nahrazeno obkladem : 0													
	m.210 : 0													
	m.211 : 0													
	Výřez D.1,1,08 + řez:													
	Keramický soklik - SKLADBA S6:		1,00000											
	m.301 : 1,00		1,00000											
	m.305 : 1,00													
	m.306 (bez vany) - nahrazeno obkladem : 0													
	Výřez D.1,1,06 + řez:													
	Keramický soklik - SKLADBA S8:													
	m.113 - s odpotem čtástečí rohče : 0		14,00000											
	Masoslužet													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	--------------------	-----------	---------------------------	--------------------------

Výkres D.1.1.06 + faz:
Keramický sokl na podestě:
podestě m. 112 z 1.rp do 2.rp - 3,00
podestě m. 112 z 2.rp do 3.rp - 1,00

Mezisoučet

317	5976424R	částka keramická sokl s poštěkem, vnitřní roh, š = 80 mm, h = 9,0 mm, povrch matný, pro interiérové použití	kus	43.00000	120,00	5.160,00	120,00	5.160,00	0,00	21,00	6.245,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000 800-775 RTS 24/II
-----	----------	---	-----	----------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------------------------

Výkres D.1.1.06 + faz:

Keramický sokl - SKLADBA S6:

m.101 - 2,00

m.104 - 4,00

m.104A pod schodištěm - 4,00

m.prostor pod schodištěm za m.104A - bez povrchovky / (0)

m.105 (bez spráček) - nahrazeno obkladem: 0

m.106 - částecně obkladem: 2,00

m.107 - nahrazeno obkladem: 0

m.109 - nahrazeno obkladem: 0

m.110 - 4,00

m.111 - 4,00

Výkres D.1.1.07 + faz:

Keramický sokl - SKLADBA S7:

m.201 - 3,00

m.204 - 3,00

m.205 - částecně obkladem: 2,00

m.206 - nahrazeno obkladem: 0

m.207 (bez spráček) - nahrazeno obkladem: 0

m.209 - nahrazeno obkladem: 0

m.210 - 4,00

m.211 - 1,00

Výkres D.1.1.08 + faz:

Keramický sokl - SKLADBA S6:

m.301 - 2,00

m.305 - 5,00

Výkres D.1.1.05 + faz:

Keramický sokl - SKLADBA S8:

m.113 - s odpadem štětci rovněž: 0

Mezisoučet

Výkres D.1.1.06 + faz:

Keramický sokl na podestě:

podestě m. 112 z 1.rp do 2.rp - 2,00

podestě m. 112 z 2.rp do 3.rp - 1,00

Mezisoučet

Výkres D.1.1.06 + faz:

Keramický sokl na podestě:

podestě m. 112 z 1.rp do 2.rp - 2,00

podestě m. 112 z 2.rp do 3.rp - 1,00

Mezisoučet

Přesun hmot pro podlahy z ostatků v objemech výš do 12 m

50 m vodorovně

Díl:	776	Podlahy povlakové	m	38.50000	66,13	249.746,44	249.746,44	0,00	21,00	302.193,19	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-775 RTS 24/II
318	998771202R00	lepení podlahových soklů nebo štětci přílohou soklová pás, lepidlo montážní	m	38.50000	66,13	2.612,14	2.612,14	0,00	21,00	3.160,69	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-775 RTS 24/II

Výkres D.1.1.06 + faz:

Podlahová anhydrit 8,60mm na folii - SKLADBA S6:

m.302 - vinyl (20.50)-(0-80)

m.303 - vinyl (20.50)-(0-80)

Mezisoučet

Výkres D.1.1.06 + faz:

Keramický sokl na podestě:

podestě m. 112 z 1.rp do 2.rp - 2,00

podestě m. 112 z 2.rp do 3.rp - 1,00

Mezisoučet

Výkres D.1.1.06 + faz:

Keramický sokl na podestě:

podestě m. 112 z 1.rp do 2.rp - 2,00

podestě m. 112 z 2.rp do 3.rp - 1,00

Mezisoučet

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Lůžka nad jíhlayou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. celk.(t)	Dem. soustava celk.(t)	Cent. / plinnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	---------------	------------------------	------------------

320	779421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení bytů na sátru ukončení bytů u sátry fabionem do v. 100 mm. Lepidlo montážní	m	84,90000	184,77	15.631,54	184,77	15.631,54	0,00	21,00	18.914,16	0,00016	0,01000	0,00000	800-775 RTS 24/II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------

Výřez D 1,1,06 + řez:

Podlažová arýžát tl. 50mm+20mm noxy - SKLADBA S5:

m.102 - homogenní PVC : (8.10)-(0.80) 7.20000

m.103 - homogenní PVC : (28.30+2.80)-(0.80+0.70+1.10) 27.30000

m.108 - homogenní PVC : (5.40)-(0.70+0.80) 3.90000

Výřez D 1,1,07 + řez:

Podlažová arýžát tl. 60mm na fólii - SKLADBA S7:

m.202 - homogenní PVC : (7.10)-(0.80) 6.30000

m.203 - homogenní PVC : (33.70)-(0.80+0.80) 32.10000

m.208 - homogenní PVC : (8.60)-(0.70+0.80) 7.10000

321	776521200R11	Lepení povlakových podlah z pláště ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž. Lepidlo montážní	m2	195,70000	328,23	51.105,41	328,23	51.105,41	0,00	21,00	61.837,55	0,00039	0,09000	0,00000	800-775 RTS 24/II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------

Výřez D 1,1,06 + řez:

Podlažová arýžát tl. 50mm+20mm noxy - SKLADBA S5:

m.102 - homogenní PVC : (4.30) 4.30000

m.103 - homogenní PVC : (4.1.80) 41.60000

m.108 - homogenní PVC : (2.20) 2.20000

Výřez D 1,1,07 + řez:

Podlažová arýžát tl. 60mm na fólii - SKLADBA S7:

m.202 - homogenní PVC : (5.60) 5.60000

m.203 - homogenní PVC : (48.40) 48.40000

m.208 - homogenní PVC : (4.40) 4.40000

Výřez D 1,1,08 + řez:

Podlažová arýžát tl. 60mm na fólii - SKLADBA S6:

m.302 - vinyl : (22.70) 22.70000

m.303 - vinyl : (25.30) 26.30000

322	76542021R	Jistá fabion, podlažové materiál PVC, š = 16,0 mm, h = 24,0 mm, dle 2500 mm	m	91,36600	330,00	30.151,44	330,00	30.151,44	0,00	21,00	36.483,24	0,00006	0,01000	0,00000	800-775 RTS 24/II
-----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------

Výřez D 1,1,06 + řez:

Podlažová arýžát tl. 50mm+20mm noxy - SKLADBA S5:

m.102 - homogenní PVC :

m.103 - homogenní PVC :

m.108 - homogenní PVC :

Výřez D 1,1,07 + řez:

Podlažová arýžát tl. 60mm na fólii - SKLADBA S7:

m.202 - homogenní PVC :

m.203 - homogenní PVC :

m.208 - homogenní PVC :

Odlaz na mm. položky pořadí 320 : 84,60000

Masovací

Koeficient Změna a profice 0,08

84,60000

84,60000

6,76600

323	76542451R	Lůžka soklové	m	42,86600	300,00	12.798,00	300,00	12.798,00	0,00	21,00	15.465,58	0,00050	0,02000	0,00000	800-775 RTS 24/II
-----	-----------	---------------	---	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------------------

Výřez D 1,1,08 + řez:

Podlažová arýžát tl. 60mm na fólii - SKLADBA S6:

m.302 - vinyl :

m.303 - vinyl :

Odlaz na mm. položky pořadí 319 : 39,50000

39,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik / plnění
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------

Mozgovák

Koeficient Změně s prořez 0,08

38,50030

3,16000

324	284123003R	Krytina podlahová výtoková homogenní, ole. tl = 2,00 mm, povrchová úprava: PUR, zatčení: 34, 43, protiskliznost: R9, tvrdá deformace do 0,10 mm; rozměrová sítěst do 0,40 %, RfF: BfI - s1	m ²	128,54240	720,00	92.550,53	720,00	92.550,53	0,00	21,00	111,986,14	0,00315	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
-----	------------	--	----------------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Výkres D.1,1,08 + faz :

Podlahová anhydrit tl. 50mm+20mm nosp. - SKLADBA S5 :

m.102 - homogenní PVC (4,30)

m.103 - homogenní PVC (41,80)

m.108 - homogenní PVC (2,20)

Výkres D.1,1,07 + faz :

Podlahová anhydrit tl. 60mm na folii - SKLADBA S7 :

m.202 - homogenní PVC (5,60)

m.203 - homogenní PVC (48,40)

m.208 - homogenní PVC (4,40)

MATERIAL NA FABIONY :

Výkres D.1,1,08 + faz :

Podlahová anhydrit tl. 50mm+20mm nosp. - SKLADBA S5 :

m.102 - homogenní PVC (8 10+0 80))0,06

m.103 - homogenní PVC (28 30+2 80+0 80+0 70+0 70+1 10))0,06

m.108 - homogenní PVC (5 40+0 70+0 80))0,06

Výkres D.1,1,07 + faz :

Podlahová anhydrit tl. 60mm na folii - SKLADBA S7 :

m.202 - homogenní PVC (7 10+0 80))0,06

m.203 - homogenní PVC (33 70+0 80+0 80))0,06

m.208 - homogenní PVC (8 60+0 70+0 80))0,06

Mozgovák

Koeficient Změně s prořez 0,15

111,77600

16,76040

325	284160591R	Krytina podlahová výtoková heterogenní, dílec tl = 2,50 mm, nátlapná váha = 0,70 mm, povrchová úprava: PUR, zatčení: 23, 34, 43, protiskliznost: R10; Lw = 3 dB, tvrdá deformace do 0,10 mm; rozměrová sítěst do 0,25 %, RfF: BfI - s1	m ²	58,07550	760,00	44.897,38	760,00	44.897,38	0,00	21,00	54,325,83	0,00390	0,18000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/II
-----	------------	--	----------------	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Výkres D.1,1,08 + faz :

Podlahová anhydrit tl. 60mm na folii - SKLADBA S6 :

m.302 - vinyl (22,70)

m.303 - vinyl (26,30)

MATERIAL NA SOKLIKY :

Výkres D.1,1,08 + faz :

Podlahová anhydrit tl. 60mm na folii - SKLADBA S6 :

m.302 - vinyl (20 50+0 80))0,06

m.303 - vinyl (20 60+0 80))0,06

Mozgovák

Koeficient Změně s prořez 0,15

51,37000

7,70350

326	99876202RQ0	Přesun hmot pro podlahy pokládkové v objemci výšky do 12 m	%		0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/II
-----	-------------	--	---	--	------	------	------	------	------	-------	------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Vodovodné do 50 m

Díl: 781	Obklady keramické																
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

327 / 771578014RT2 Zkalkulovaný spaz dle plánů spaz vzhledná PE provedením d=10 mm a silikonem

Výkres D.1,1,08 + faz :

m.105 (bez správků) :

Objem místnosti : (1,8079)

Objem místnosti : 0

14,40000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Cent. soustava / plošnost
		Odpočet oknu : 0		1,00000											
		Průpočet parapetu : (1,00)													
		Průpočet ostění : (0,60+0,60+0,60+0,60)		2,40000											
		Průpočet pizicivky - vršek : 0													
		Průpočet pizicivky - boky : 0													
		m,108 :													
		Obklad místnosti : (1,20*2)		2,40000											
		Odpočet oknu : 0													
		Průpočet parapetu : (0,50)				0,50000									
		Průpočet ostění : (0,20+0,20)				0,40000									
		Průpočet pizicivky - vršek : (0,40+0,40)				0,80000									
		Průpočet pizicivky - boky : (0,20+0,20)				0,40000									
		m,109 :													
		Obklad místnosti : (1,80*4)		7,20000											
		Odpočet oknu : 0													
		Průpočet parapetu : (1,10)				1,10000									
		Průpočet ostění : (0,60+0,60+0,60+0,60)		2,40000											
		Průpočet pizicivky - vršek : 0													
		Průpočet pizicivky - boky : 0													
		m,110 :													
		Obklad místnosti : (0,80*1)		0,80000											
		Odpočet oknu : 0													
		Průpočet parapetu : 0													
		Průpočet ostění : 0													
		Průpočet pizicivky - vršek : 0													
		Průpočet pizicivky - boky : 0													
		Výkres D,1,07 + Ixz :													
		m,205 :													
		Obklad místnosti : (1,20+1,20)		2,40000											
		Odpočet oknu : 0													
		Průpočet parapetu : 0													
		Průpočet ostění : 0													
		Průpočet pizicivky - vršek : 0													
		Průpočet pizicivky - boky : 0													
		m,206 :													
		Obklad místnosti : (1,20*4)		4,80000											
		Odpočet oknu : 0													
		Průpočet parapetu : (0,50)				0,50000									
		Průpočet ostění : (0,20+0,20)				0,40000									
		Průpočet pizicivky - vršek : (0,40+0,40)				0,80000									
		Průpočet pizicivky - boky : (0,20+0,20)				0,40000									
		m,207 (bez správků) :													
		Obklad místnosti : (1,80*7)		12,60000											
		Odpočet oknu : 0													

S: 010324
Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

O:	SO 01	Stavební část
----	-------	---------------

Pharmacoparapetu: (1,00)

obhdad vany : 0

Vykres D.1.1.06 + rez:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luha nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O:	SO 01	Stavební část	
R:	01	Stavební část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / plošnost
		Připočet otvorů : 0		0,11000											
		Připočet parapetu : (0,11)													
		Připočet ostění : 0													
		Připočet přízdívky - vlnák : (0,20)		0,20000											
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		m, 108 :													
		Ohřad místenost : (8,70*1,80)		17,46000											
		Odpočet otvorů : -0,70*1,80		-1,26000											
		Odpočet otvorů : -1,10*0,60		-0,66000											
		Připočet parapetu : (0,60)		0,60000											
		Připočet ostění : (0,60*0,60)/2		0,18000											
		Připočet přízdívky - vlnák : 0													
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		m, 110 :													
		Ohřad místenost : (3,90*0,60)		2,34000											
		Odpočet otvorů : 0													
		Odpočet otvorů : 0													
		Připočet parapetu : 0													
		Připočet ostění : 0													
		Připočet přízdívky - vlnák : 0													
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		Výřez D, 1,07 + řez :													
		m, 205 :													
		Ohřad místenost : (2,30*1,20)		2,76000											
		Odpočet otvorů : 0													
		Odpočet otvorů : 0													
		Připočet parapetu : 0													
		Připočet ostění : 0													
		Připočet přízdívky - vlnák : 0													
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		m, 206 :													
		Ohřad místenost : (2,70*1,20)		3,24000											
		Odpočet otvorů : -0,70*1,20		-0,84000											
		Odpočet otvorů : 0													
		Připočet parapetu : (0,11)		0,11000											
		Připočet ostění : 0													
		Připočet přízdívky - vlnák : (0,20)		0,20000											
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		m, 207 (bez správků) :													
		Ohřad místenost : (16,30*1,80)		29,34000											
		Odpočet otvorů : -0,80*1,80		-1,44000											
		Odpočet otvorů : -0,95*0,95		-0,90250											
		Připočet parapetu : (0,50)		0,50000											
		Připočet ostění : (0,45*0,95)/2		0,21375											
		Připočet přízdívky - vlnák : 0													
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		m, 209 :													
		Ohřad místenost : (6,60*1,80)		11,88000											
		Odpočet otvorů : -0,70*1,80		-1,26000											
		Odpočet otvorů : -0,85*0,85		-0,72250											
		Připočet parapetu : (0,50)		0,50000											
		Připočet ostění : (0,45*0,95)/2		0,21375											
		Připočet přízdívky - vlnák : 0													
		Připočet přízdívky - bílý : 0													
		m, 210 :													
		Ohřad místenost : (3,70*0,80)		2,96000											
		Odpočet otvorů : 0													
		Odpočet otvorů : 0													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / plnost
m.304 :															
		Připočet parapetu : 0													
		Připočet ostění : 0													
		Připočet plicíkový - vršek : 0													
		Připočet plicíkový - body : 0													
		Výšes D: 1,08 + faz :													
		m.304 :													
		Obklad místnosti : (3,40*3,40)+(2,50*1,30)+(2,50*2,40)		16,00000											
		Odpčet otvoru : -(0,80*2,00)		-1,60000											
		m.305 :													
		Obklad místnosti : (4,00*1,20)+(4,00*2,50)+(8,30*8,30)		31,40000											
		Odpčet otvoru : -(0,80*1,80)		-1,40000											
		Odpčet otvoru : 0													
		Připočet parapetu : 0													
		Připočet ostění : 0													
		Připočet plicíkový - vršek : 0													
		Připočet plicíkový - body : 0													
		obklad vany : (2,50*0,80		2,00000											
		Odpčet vany : -(2,50*0,80		-2,00000											

330781457111RS3	Lůžky k obkladu profilu u lančovací lázně vyřazení do úmle, výška profilu 10 mm.	m	8,00000	311,13	2.489,04	311,13	2.489,04	0,00	21,00	3.011,74	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-771 RTS 24/II
Výšes D: 1,1,08 + faz :															
	m.106 :														
	Obklad místnosti : (1,20*1,20)		2,40000												
	m.110 :														
	Obklad místnosti : (0,80*0,80)		1,60000												
	Výšes D: 1,1,07 + faz :														
	m.205 :														
	Obklad místnosti : (1,20*1,20)		2,40000												
	m.210 :														
	Obklad místnosti : (0,80*0,80)		1,60000												
	Výšes D: 1,1,08 + faz :														

331781457121RS3	Lůžky k obkladu profilu rábový sloupcový hliník, udržen do úmle, výška profilu 10 mm.	m	28,24000	311,13	9.097,44	311,13	9.097,44	0,00	21,00	11.007,90	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-771 RTS 24/II
-----------------	---	---	----------	--------	----------	--------	----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------------------------

m.105 (bez sprchky) :

Obklad místnosti : (1,80*1)

Odpčet otvoru : 0

Odpčet otvoru : 0

Připočet parapetu : (1,10)

Připočet ostění : (0,80*0,80)

Připočet plicíkový - vršek : 0

Připočet plicíkový - body : 0

m.106 :

Obklad místnosti : 0

Odpčet otvoru : 0

Odpčet otvoru : 0

Připočet parapetu : 0

Připočet ostění : 0

Připočet plicíkový - vršek : 0

Připočet plicíkový - body : 0

m.107 :

Obklad místnosti : 0

Odpčet otvoru : 0

Odpčet otvoru : 0

Připočet parapetu : 0

Připočet ostění : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 01	Stavební část
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / plošnost
		Připočet příslivky - vršek : (1,40)		1,40000													
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.109 :															
		Ohřad místnosti : 0															
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : 0															
		Připočet ostění : (1,10)		1,10000													
		Připočet ostění : (0,60+0,60)		1,20000													
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.110 :															
		Ohřad místnosti : (3,90*0,60)		2,34000													
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : 0															
		Připočet ostění : 0															
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															
		Výhra D1,1,07 + řez :															
		m.205 :															
		Ohřad místnosti : 0															
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : 0															
		Připočet ostění : 0															
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.206 :															
		Ohřad místnosti : 0															
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : 0															
		Připočet ostění : 0															
		Připočet příslivky - vršek : (1,50)		1,50000													
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.207 (bez apochle) :															
		Ohřad místnosti : (1,60*3)		5,40000													
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : (1,10)		1,10000													
		Připočet ostění : (0,65+0,65)		1,30000													
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.209 :															
		Ohřad místnosti : 0															
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : (1,10)		1,10000													
		Připočet ostění : (0,65+0,65)		1,30000													
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.210 :															
		Ohřad místnosti : 0															
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : (1,10)		1,10000													
		Připočet ostění : (0,65+0,65)		1,30000													
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															
		m.211 :															
		Ohřad místnosti : 0															
		Odpčet otvoru : 0															
		Připočet parapetu : 0															
		Připočet ostění : 0															
		Připočet příslivky - vršek : 0															
		Připočet příslivky - boky : 0															

Polozkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 01	Stavební část	
R: 01	Stavební část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t)	Dem. celk. (t)	Dem. celk. (t)	Cen. soustava
VÝSEKAL KAPEŠ 2.NP :															
Výseř D.1,1-07 :															
Půdorys 2 np - stěna vnitřní v.2,59m :															
připočet zamešení do stěny obvodového : ((2,75/2)+(0,11*2))/0,009				0,01456											
Výseř D.1,1-07 :															
Půdorys 2 np - stěna obvodová v.2,30m (bez výnce) :				0,01035											
připočet zamešení do stěny obvodového : ((2,30/2))/0,009															
Půdorys 2 np - stěna obvodová v.2,20m :				0,00990											
připočet zamešení do stěny obvodového : ((2,20/2))/0,009															
POLAŽBA 2.NP :															
110/0,09*2,20 :				14,52000											
Celkem - obléčení stěk, omítky : 10,00 :				10,00000											
338	079011229R00	Stěna obvodová s a výbojových hmot na stěně na stědě do 1 km	t	0,35326	443,65	156,72	443,65	156,72	0,00	21,00	189,63	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		zdejšími podlahami													
		0,35326													
339	07908111RT3	Obložení stěn na výbojových hmot na stědě do 1 km	t	111,04239	284,58	29,379,80	284,58	29,379,80	0,00	21,00	35,549,32	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Včetně nádob na dopravní prostředek a stěžení na stědě, bez potrubí na stědě.													
		0,35326													
340	07908112RT3	Obložení stěn na výbojových hmot na stědě do 1 km	t	3,220,22940	17,67	56,801,45	17,67	56,801,45	0,00	21,00	69,850,75	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Obložení na m. polokry poloh 342 : 111,04239													
		3,220,22940													
341	079990107R00	Prostředek za stěnou, stěna betonu, čelní a dřev. , skupina 17 09 04 z Katedry odvozu	t	343,08923	2,738,00	938,637,41	2,738,00	938,637,41	0,00	21,00	1,135,751,27	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		Kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady													
		111,04239													
		33,00000													
		8,42184													
		171,61200													
		18,99300													
342	07908311R00	Vodorovné přemístění stěn na stěně na m. polokry poloh 342 : 111,04239	t	339,63	39,823,13	358,63	39,823,13	0,00	21,00	48,185,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		přehozemím, na vzdálenosti 10 m													
		S nakládkou stěn nebo výbojových hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přelozněním na normální dopravní prostředek.													
		0,12660													
		0,24727													
		0,21000													
		0,35326													
		0,08927													
		50,00000													
		50,00000													
		10,00000													
343	07908739R00	Vodorovné přemístění stěn na stěně na m. polokry poloh 342 : 111,04239	t	333,12718	171,95	57,281,22	171,95	57,281,22	0,00	21,00	69,310,28	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
		10 m vzdálenosti stěn													
		nebo výbojových hmot na stěně na m. polokry poloh 342 : 111,04239													
		333,12718													
		9,778,851,52													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 02	Sanace
R:	01	Sanace

P.č.Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Cen. soustava / platnost		
Díl: 1		Zemní práce				10,206,97					12,350,43		0,00000			0,85000		
1	113103121R00	Rozearžení komunikací pro pěší s jámkovými loženi a výplní spár z betonových nebo keramických dlaždek nebo tvárůvek s příměstním hmotu na skládání na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 10,3x0,6x1,0	m2	6,18000	76,28	471,41	76,28	471,41		0,00	21,00	570,41	0,00000	0,00000	0,13800	0,85000 822-1 RTS 24/II		
21		132201118R00	Holazení rýh šířky do 60 cm přípipek za lepkost, v hmotně 3. zaplavení i nezaplavených s určením dráha do předepsaného profilu a spádku, s přiložením výkopku na přílohu k návrhu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odčes na mm, políčky počet 3 : 2,78100	m3	2,78100	213,74	594,41	213,74	594,41	0,00	21,00	719,24	0,00000	0,00000	0,00000	800-1 RTS 24/II		
31		139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hmotně 3 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 10,3x0,45x0,6 Nezaplavení, sklazení, přeložení neudrženo výkopu naložení výkopu do 100 m3 z hmoty 1 Odčes na mm, políčky počet 3 : 2,78100	m3	2,78100	1,805,50	4,464,90	1,805,50	4,464,90	0,00	21,00	5,402,53	0,00000	0,00000	0,00000	800-1 RTS 24/II		
41		187101101R00	Nezaplavení, sklazení, přeložení neudrženo výkopu naložení výkopu do 100 m3 z hmoty 1 Odčes na mm, políčky počet 3 : 2,78100	m3	2,78100	332,50	924,68	332,50	924,68	0,00	21,00	1,118,86	0,00000	0,00000	0,00000	800-1 RTS 24/II		
51		174101102R00	Úprava spárkou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zápisu s ručním zhutněním Z jámkových hmoty a uložení výkopu po vstávkách. Odčes na mm, políčky počet 3 : 2,78100	m3	2,78100	604,20	1,880,28	604,20	1,880,28	0,00	21,00	2,033,14	0,00000	0,00000	0,00000	800-1 RTS 24/II		
61		175101101R00	Obrys potrubí bez přeložení spárkou, bez dodávek objemového materiálu spárování z vhodných hmotit it, 1 - 4 nebo materiálem přípravným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho tělesa, pro jámkovitý hmotu výkopu a jámkovitý mrtu zhutnění. Odčes na mm, políčky počet 3 : 2,78100	m3	2,78100	744,80	2,071,29	744,80	2,071,29	0,00	21,00	2,506,26	0,00000	0,00000	0,00000	800-1 RTS 24/II		
Díl: 2		ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLADNÍ				65,418,29				0,00	79,156,13		0,00000			4,33000		
71	210804391R00	Očištění plochy tlak, vodou nebo stek, vzduchem . . . přípipek za ruční dočištění ocelovým kladivem Odčes na mm, políčky počet 15 : 68,78000	m2	68,78000	277,88	19,112,99	277,88	19,112,99		0,00	21,00	23,126,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2 RTS 24/II	
81		288902111R00	Odčesní omítek nebo oděsání vrstev betonu odčesání nebo oděsání omítek, asfry. Včetně: - odčesání střešních mříží ze zdva a vyčištění spár, - odstranění zbytků mříží z lica zdva ocelovým kartáčem, - sřezání a smetení odčesané sítě. m.č. 101 : 4,872,5 m.č. 103 : 13,311,0 m.č. 104 : 104a, 113 : (1,951,0)+6,071,0 m.č. 105 : (1,811,0)+4,211,0 m.č. 106 : (1,121,0)+0,761,0 m.č. 107 : 1,311,0 m.č. 109 : 2,611,0 m.č. 110 : (2,811,0)+4,032,5 m.č. 112 : 3,572,5	m2	68,78000	654,55	45,019,95	654,55	45,019,95		0,00	21,00	54,474,14	0,00000	0,00000	0,06300	4,33000	800-2 RTS 24/II
91		289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2 (10,3x0,6)+(10,3x0,3)	m2	9,27000	138,70	1,285,75	138,70	1,285,75	0,00	21,00	1,556,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2 RTS 24/II	
Díl: 3		Svítlák a kompletní konstrukce				118,792,47				0,00	143,738,89		0,20000			0,00000		
103	103900016RT1	Dopravní značení ze žluté podkladem a možností (tlače ze směsí a barevné, o boudě ples 450 do 600 mm 1x4+5x6x3+2x0+1+1x9,8	m	28,10000	4,227,49	118,792,47	4,227,49	118,792,47		0,00	21,00	143,738,89	0,00715	0,20000	0,00000	0,00000	801-4 RTS 24/II	
Díl: 5		Komunikace			4,274,09	4,274,09				0,00	5,171,65		0,68000			0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Lůžka nad úhľanovú č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 02	Sanace
R: 01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Množství celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost celk.(t)	Dem.	Dem.	Centr.
11	59121111800	Kladení dlažby z keramik vyrobených z kamenná, do lože z kamenná tláčeného tloušťky 50 mm	m2	6,18000	691,60	4,274,09	691,60	4,274,09	0,00	21,00	5,171,65	0,11000	0,69000	0,00000	0,00000	801-1	Centr. / plošnost

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a s sásebním předsádkového materiálu na krajici
Odhad na m. položky pořadí 1 : 6,18000

Díl: 6	Úpravy povrchu podlahy	m2	68,78000	448,03	30,677,94	33,241,63	448,03	30,677,94	0,00	21,00	37,120,31	0,02183	1,50000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
--------	------------------------	----	----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Po jednotlivých vrstvách

m.č. 101 : 4,872,5
m.č. 103 : 13,371,0
m.č. 104 : 1044, 113 : (1,95*1,0)+(8,0*1,0)
m.č. 105 : (1,87*1,0)+(4,2*1,0)
m.č. 106 : (1,12*1,0)+(0,78*1,0)
m.č. 107 : 1,371,0
m.č. 108 : 2,671,0
m.č. 110 : (2,87*1,0)+(4,08*2,5)
m.č. 112 : 3,572,5

13	602015173800	Cemité sádky z hotových směsí vrtava blůzová, z tvárového výplně, vnější, tloušťka vrtavy 3 mm, přirovné šachobíle	m2	21,98000	225,15	4,948,80	225,15	4,948,80	0,00	21,00	5,068,05	0,00900	0,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------	----------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Po jednotlivých vrstvách

m.č. 105 : (1,87*1,0)+(4,2*1,0)
m.č. 106 : (1,12*1,0)+(0,78*1,0)
m.č. 107 : 1,371,0
m.č. 108 : 2,671,0
m.č. 110 : 4,082,5

14	60202121817	Cemité sádky z hotových směsí vrtava blůzová, vepřovnocementová, tloušťka vrtavy 25 mm,	m2	37,91900	464,54	17,614,86	464,54	17,614,86	0,00	21,00	21,314,02	0,03940	1,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Po jednotlivých vrstvách

m.č. 101 : 4,870,3
m.č. 103 : 13,370,3
m.č. 104 : 1044, 113 : (1,95*0,3)+(8,0*0,3)
m.č. 105 : (1,87*0,3)+(4,2*0,3)
m.č. 106 : (1,12*0,3)+(0,78*0,3)
m.č. 107 : 1,370,3
m.č. 108 : 2,670,3
m.č. 110 : (2,87*0,3)+(4,08*2,5)
m.č. 112 : 3,572,5
externí podrovnávka pod novou lžací : 10,370,6

Díl: 61	Úpravy povrchu uvnitř	m2	46,80000	1,212,21	56,731,43	126,919,43	1,212,21	56,731,43	0,00	21,00	69,645,03	0,04588	2,14000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
---------	-----------------------	----	----------	----------	-----------	------------	----------	-----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Po jednotlivých vrstvách

m.č. 101 : 4,872,5
m.č. 103 : 13,371,0
m.č. 104 : 1044, 113 : (1,95*1,0)+(8,0*1,0)
m.č. 110 : 2,871,0
m.č. 112 : 3,572,5

16	610411128100	Natěkováním mramorovým pod sádkou omítky, hrubá nátěrová	m2	68,78000	142,50	9,801,15	142,50	9,801,15	0,00	21,00	11,659,39	0,00050	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------	----------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Po jednotlivých vrstvách

m.č. 101 : 4,872,5
m.č. 103 : 13,371,0
m.č. 104 : 1044, 113 : (1,95*1,0)+(8,0*1,0)
m.č. 105 : (1,87*1,0)+(4,2*1,0)
m.č. 106 : (1,12*1,0)+(0,78*1,0)
m.č. 107 : 1,371,0
m.č. 108 : 2,671,0
m.č. 110 : (2,87*1,0)+(4,08*2,5)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luha nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 02	Sanace	
R: 01	Sanace	

P.číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Centr. / plošnost
17 612433322RT6	Omítka vnitř sádkou pro vysoké zesílení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, m. č. 103 : (1,8*1,0)+(4,2*1,0) m. č. 106 : (1,12*1,0)+(0,76*1,0) m. č. 107 : 1,3*1,0 m. č. 109 : 2,8*1,0 m. č. 110 : 4,0*2,5	m2	21,98000	1.182,75	25.986,95	1.182,75	25.986,95	0,00	21,00	31.456,19	0,03680	0,81000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
18 San. ocel. 2	Snižení sádky zátka propadáváním m. č. 101 : 4,8*2,5 m. č. 103 : 13,3*1,0 m. č. 104 : 104a, 113 : (1,95*1,0)+(8,0*1,0) m. č. 105 : (1,8*1,0)+(4,2*1,0) m. č. 106 : (1,12*1,0)+(0,76*1,0) m. č. 107 : 1,3*1,0 m. č. 109 : 2,8*1,0 m. č. 110 : (2,8*1,0)+(4,0*2,5) m. č. 112 : 3,5*2,5	m2	68,78000	500,00	34.380,00	500,00	34.380,00	0,00	21,00	41.811,90	0,02840	2,02000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Dle 97	Přesuny suti a vybouraných hmot Poplatek za uložení, snímka betonou, cihel a odiva, skupina 17 09 04 z každého odpadu kategorie 17 09 04 snímání stavební a demoliční odpady Odkaz na m. položky pořadí 20 : 5,18598	t	5,18598	2.736,00	14.188,84	2.736,00	14.188,84	0,00	21,00	17.169,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/II
20 979100011RAB	Odkazy suti a vybouraných hmot vodotěrný pískem na sídku do 10 km, vnitřnostavěná 15 m, světla doprava náběhím měřením z 2.NP Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 1 : 0,85284 Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 8 : 4,33314	t	5,18598	1.844,92	9.567,72	1.844,92	9.567,72	0,00	21,00	11.576,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	AP-4-15V	RTS 24/II
Dle 99	Stavění přímou hmot Přímou hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosazovaných objektů včetně vnějších plátek, výšky do 6 m, měřením objekt 801, 803, 811 a 812	t	8,01723	1.062,10	8.577,20	1.062,10	8.577,20	0,00	21,00	11.588,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/II
Dle SA	Sanace Injektáž - vyčištění otvorů střešním vzduchem, d=12-18 mm Nízkotlaká doprava chemická injektáž zdiva, výš do 12m osavě 150mm, tlak 80mm na sádku injektáž, dóna akrylovým glem spotřeba min. 18 l/m2	m2	9,10000	300,00	2.730,00	300,00	2.730,00	0,00	21,00	3.303,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23 281609214 T01	Nízkotlaká doprava chemická injektáž zdiva, výš do 12m osavě 150mm, tlak 80mm na sádku injektáž, dóna akrylovým glem spotřeba min. 18 l/m2	m2	8,10000	3.000,00	27.300,00	3.000,00	27.300,00	0,00	21,00	33.033,00	0,00133	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Dle 711	Izolace proti vodě Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolací sádky Odkaz na m. položky pořadí 20 : 37,91900	m2	37,91900	76,96	2.918,25	76,96	2.918,25	0,00	21,00	3.531,08	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/II
25 711212002RT5	Izolace proti vodě sádkou hydroizolací proti zemní vlhkosti jednovrstvá m. č. 101 : 4,8*0,3 m. č. 103 : 13,3*0,3 m. č. 104 : 104a, 113 : (1,95*0,3)+(8,0*0,3) m. č. 105 : (1,8*0,3)+(4,2*0,3) m. č. 106 : (1,12*0,3)+(0,76*0,3) m. č. 107 : 1,3*0,3 m. č. 109 : 2,8*0,3 m. č. 110 : (2,8*0,3)+(4,0*2,5) m. č. 112 : 3,5*2,5	m2	31,73900	1.079,20	34.292,73	1.079,20	34.292,73	0,00	21,00	41.445,80	0,00420	0,13000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/II
26 711212120R00	Izolace proti vodě sádkou hydroizolací proti tlakové vodě	m2	6,18000	1.187,50	7.358,75	1.187,50	7.358,75	0,00	21,00	8.879,89	0,00326	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S- 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O- SO 02	Sanace	
R- 01	Sanace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cenik / platnost
2 stěhové vešty,				6,18000											
extenzí podrovnávka pod nivoovou izolaci 10.3'0.6															
27	711823121877	Ochrana konstrukcí nepovrui fólií asfetu, výška ropu 8 mm, včetně dodávky fólie (10.3'0.6)+(10.3'0.3)	m2	9,27000	256,03	2.373,40	256,03	2.373,40	0,00	21,00	2.671,81	0,00052	0,00000	0,00000	RTS 24/II
28	711823129875	Ochrana konstrukcí nepovrui fólií ukončovací lištou, včetně dodávky lišty	m	10,30000	216,13	2.228,14	216,13	2.228,14	0,00	21,00	2.693,63	0,00033	0,00000	0,00000	RTS 24/II
29	000 RT3	HZS, Práce v rámci třídy 6 (např. lesoy) (dofašení samostatných stěn) 20,00	h	20,00000	400,00	8.000,00	400,00	8.000,00	0,00	21,00	9.680,00	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
30 998711203R00			%		5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	800-711 RTS 24/II
50 m vodorovně měřeno od křižky podrovná plochy sklady do křižky podrovná plochy objektu															
Díl: VN	Vedejší náklady		%	1,00000	1.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	21,00	7.744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,60000	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00	21,00	726,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	005124010R	Koordináční činnost	%	1,20000	4.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	21,00	5.808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: ON	Ostatní náklady		%	1,20000	1.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	21,00	3.872,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	005211020R	Ochrana stěny, nterýnsých síti na staveniště	%	1,20000	1.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	21,00	1.452,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Náklady na převedení podkladů, objednávkou o stavu nterýnsých síti podlažních staveništěm nebo dodávkou stávkou imno uzení staveniště.															
kontrola vyřízení jprch stávkách trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávkách nterýnsých síti.															
35	005241010R	Dokumentace stavu celku provedení	kompl	20,00000	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	21,00	2.420,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem						508.925,91									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324 Lukla nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

O: SO 03 UT

R: 01 Vyřazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Montáž	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Čenik / plánost
	Dle 730-001	MŠ - vyřazení				730,386,00	730,386,00								
1	730-001	Převod kabel - jmen. výkon 20,4 kW	ks	1,00000	70,680,00	70,680,00	70,680,00		0,00	21,00	85,522,80	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
2	730-002	Nepřímoplynový kombinovaný stacionární zásobník TV - 600l (dle spec. ve výkres)	ks	1,00000	106,680,00	106,680,00	106,680,00		0,00	21,00	129,082,80	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
3	730-003	Přínadové, keramické topné těleso - pro využití přibývkou z FVE	ks	2,00000	4,740,00	9,480,00	4,740,00		0,00	21,00	11,470,80	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
4	730-004	Externí regulace + regulace topných okruhu	ks	1,00000	22,320,00	22,320,00	22,320,00		0,00	21,00	27,007,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
5	730-005	Expanzní nádobu - objem 18l	ks	1,00000	2,700,00	2,700,00	2,700,00		0,00	21,00	3,267,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
6	730-006	Koaxiální potrubí 60/100 mm (objednat s kotelny)	bm	5,00000	2,388,00	11,940,00	2,388,00		0,00	21,00	14,447,40	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
7	730-007	Střešní koncovka pro koaxiální potrubí	ks	1,00000	2,566,00	2,566,00	2,566,00		0,00	21,00	3,104,86	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
8	730-008	Rozdělovací topných okruhu - 3 okruhy, min. průtok 1500 kg/hod.	ks	1,00000	17,820,00	17,820,00	17,820,00		0,00	21,00	21,562,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
9	730-009	Oběhové čerpadlo topných okruhu	ks	3,00000	7,500,00	22,500,00	7,500,00		0,00	21,00	27,225,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
10	730-010	Trojcestný směšovač ventil DN20, křes4	ks	1,00000	5,220,00	5,220,00	5,220,00		0,00	21,00	6,316,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
11	730-011	Kulový kohout DN32	ks	4,00000	1,100,00	4,400,00	1,100,00		0,00	21,00	5,324,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
12	730-012	Kulový kohout DN25	ks	10,00000	942,00	9,420,00	9,420,00		0,00	21,00	11,398,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
13	730-013	Kulový kohout DN15	ks	4,00000	660,00	2,640,00	660,00		0,00	21,00	3,194,40	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
14	730-014	Teploměr	ks	5,00000	562,00	2,810,00	562,00		0,00	21,00	3,821,10	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
15	730-015	Vypouštěcí kohout DN 10	ks	5,00000	234,00	1,170,00	234,00		0,00	21,00	1,415,70	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
16	730-016	Vysávkovací ventil STD DN15	ks	3,00000	4,890,00	14,040,00	4,890,00		0,00	21,00	16,989,40	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
17	730-017	OT typ 21 - (Vx/D) 700x800	ks	1,00000	8,580,00	8,580,00	8,580,00		0,00	21,00	10,391,80	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
18	730-018	OT typ 22 - (Vx/D) 600x400	ks	1,00000	7,860,00	7,860,00	7,860,00		0,00	21,00	9,510,80	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
19	730-019	OT typ 22 - (Vx/D) 600x600	ks	1,00000	8,220,00	8,220,00	8,220,00		0,00	21,00	9,946,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
20	730-020	OT typ 22 - (Vx/D) 700x700	ks	1,00000	8,820,00	8,820,00	8,820,00		0,00	21,00	10,672,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
21	730-021	OT typ 20 - (Vx/D) 600x600	ks	1,00000	7,620,00	7,620,00	7,620,00		0,00	21,00	9,220,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
22	730-022	OT typ 10 - (Vx/D) 600x600	ks	2,00000	7,020,00	14,040,00	7,020,00		0,00	21,00	16,989,40	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
23	730-023	H - šroubení	ks	7,00000	546,00	3,822,00	546,00		0,00	21,00	4,824,62	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
24	730-024	Ventilová věžka	ks	7,00000	660,00	4,620,00	660,00		0,00	21,00	5,590,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
25	730-025	Konsole k uchycení OT	ks	7,00000	180,00	1,260,00	180,00		0,00	21,00	1,524,60	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
26	730-026	Termosensibilizace	ks	7,00000	468,00	3,276,00	468,00		0,00	21,00	3,963,96	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
27	730-027	Rozdělovací podlahového vytápění - 6 topných okruhu	ks	3,00000	11,484,00	34,452,00	11,484,00		0,00	21,00	41,698,82	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
28	730-028	Štěrň rozdělováče podlahového vytápění	ks	3,00000	5,100,00	15,300,00	5,100,00		0,00	21,00	18,513,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení
29	730-029	Systémová deska podlahového vytápění	m2	290,00000	596,00	173,420,00	596,00		0,00	21,00	208,838,20	0,00000	0,00000	0,00000	Vyřazení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 03	UT
R:	01	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik / platnost
30	730-030	Trubka podlahového vytápění 17x2 mm	bm	1.680,00000	50,00	84.000,00	50,00	84.000,00	0,00	21,00	101.640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	730-031	Máděna trubka litovací 32x1,5	bm	6,00000	750,00	4.500,00	750,00	4.500,00	0,00	21,00	5.445,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	730-032	Máděna trubka litovací 28x1,5	bm	20,00000	618,00	12.360,00	618,00	12.360,00	0,00	21,00	14.955,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	730-033	Máděna trubka litovací 22x1	bm	15,00000	528,00	7.920,00	528,00	7.920,00	0,00	21,00	9.583,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	730-034	Máděna trubka litovací 18x1	bm	28,00000	492,00	13.776,00	492,00	13.776,00	0,00	21,00	16.688,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
35	730-035	Máděna trubka litovací 15x1	bm	42,00000	462,00	19.404,00	462,00	19.404,00	0,00	21,00	23.478,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
36	730-036	Máděná tvorový	kg	5,00000	7.740,00	38.700,00	7.740,00	38.700,00	0,00	21,00	46.627,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
37	730-037	Elektrický kábel 2x16 mm, rozměr 132x45 cm	ks	2,00000	5.678,00	11.352,00	5.678,00	11.352,00	0,00	21,00	14.461,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl:	730-0002	Montážní materiál	kg	6,00000	7.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	21,00	56.628,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
38	730-038	Montážní, škrábce a spojovací materiál	kg	6,00000	7.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	21,00	56.628,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl:	730-0003	Isolace	m	135,00000	270,00	36.450,00	270,00	36.450,00	0,00	21,00	44.104,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
39	730-039	Isolace potrubí	m	135,00000	270,00	36.450,00	270,00	36.450,00	0,00	21,00	44.104,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl:	730-0004	Montáž	m ²	280,00000	588,00	170.520,00	588,00	170.520,00	0,00	21,00	206.329,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
40	730-040	Montáž podlahového vytápění	m ²	280,00000	588,00	170.520,00	588,00	170.520,00	0,00	21,00	206.329,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl:	730-0005	Kompletní zkoušky, zapojování a obsluha	hpl	1,00000	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	21,00	31.702,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
41	730-041	Kompletní vyzkoušení	hpl	1,00000	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	21,00	31.702,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
42	730-042	Zapojování obecného systému	hpl	1,00000	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00	21,00	27.442,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem						1.093.038,00										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití															
O:	SO 04	ZTI															
R:	01	Kanalizace															
P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Čer. / soustava
Dle: 1	1139501101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na nůči dopravní prostředek 100,8 t/0,8	m3	640000	1,06115	45.779,59	45.779,59	0,00	21,00	55.393,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,16000															RTS 24/II
2	139711101R12	Výkop práce v uzavřených prostorech v hornině 2 s naložením výkopu na dopravní prostředek 190,8 t/0,8	m3	1216000	1,45445	17.686,11	17.686,11	0,00	21,00	21.400,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,16000															RTS 24/II
3	162901102R13	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se sjezdem bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	830000	97,85	910,01	97,85	910,01	0,00	21,00	1.101,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,16000															RTS 24/II
4	167101201R00	Nasazení, sestavení, překládání nulušního výkopu nulušnění, skládání, překládání nulušnění výkopu nebo zeminy - nuluš z horniny 1 až 4	m3	830000	808,16	6.455,19	808,16	6.455,19	0,00	21,00	10.230,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,16000															RTS 24/II
5	174101101R00	Zásep sypnou se zhrnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v šachti výkopových z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstev, včetně skupinového přemístění materiálu pro zásep na vzdálenost do 10 m od okraje zásepů	m3	920000	151,05	1.386,72	151,05	1.386,72	0,00	21,00	1.692,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,16000															RTS 24/II
6	175101101R00	Obrys potrubí bez průchodem sypnou, bez dodávek obrysového materiálu sypnou z vlnitých hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem přípravným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho vstupu, pro jakékoliv houbu výkopu a jakékoliv mru zhrutí.	m3	700000	744,08	5.208,56	744,08	5.208,56	0,00	21,00	6.302,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,16000															RTS 24/II
7	199000002R00	Příslušenství za sídkou horniny 1-4, skupina 17 05 04 z kategorie odpadů	m3	930000	573,08	5.329,64	573,08	5.329,64	0,00	21,00	6.448,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Cena dle Přílohy Černovce, www.prisloha-cernovce.cz															RTS 24/II
Dle: 4	602	Vodorovné konstrukce	ks	100000	6.000,00	9.100,52	9.100,52	0,00	21,00	11.011,63	0,00000	3,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Revizní šachta 425 sběrná DN160, houbka 1,0m - revizní šachta 425 sběrn															

Polozkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a zrněna využití	
O: SO 04	ZTI	
R: 01	Kanalizace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. celk.(t)	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost
17	01	Isolace deskami z nenasáklivého materiálu (extrudovaného polystyrenu tl.10cm)	m ²	5,00000	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	21,00	1.210,00	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
DH: 721																		
18	04	Manžety požární protisopové pro potrubí PVC 75 včetně montáže	ks	2,00000	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	21,00	4.350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19	05	Manžety požární protisopové pro potrubí PVC 110 včetně montáže	ks	4,00000	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	0,00	21,00	10.240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
20	721	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	4,00000	287,85	1.151,40	287,85	1.151,40	0,00	21,00	1.393,19	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
21	721	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	2,00000	268,38	536,76	268,38	536,76	0,00	21,00	649,48	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
22	721	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	16,00000	304,95	4.879,20	304,95	4.879,20	0,00	21,00	5.003,85	0,00047	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
23	721	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 70	m	6,00000	392,83	2.356,98	392,83	2.356,98	0,00	21,00	2.951,95	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
24	721	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	11,00000	961,40	10.575,40	961,40	10.575,40	0,00	21,00	12.796,23	0,00152	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
25	721	Potrubí HT odpadní snímek vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	20,00000	765,70	15.314,00	765,70	15.314,00	0,00	21,00	18.529,94	0,00131	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, objímk a klobák pro bubení Nílu, Bez zednických výpomocí.																		
Včetně zřizení a demontáže pomocného tělení.																		
26	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	12,00000	761,90	9.142,80	761,90	9.142,80	0,00	21,00	11.052,79	0,00210	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
27	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	15,00000	867,35	13.010,25	867,35	13.010,25	0,00	21,00	15.742,40	0,00252	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
28	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	3,00000	828,51	2.478,53	828,51	2.478,53	0,00	21,00	3.000,23	0,00357	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.																		
29	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	89,40	268,19	89,40	268,19	0,00	21,00	324,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
30	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	94,80	664,30	94,80	664,30	0,00	21,00	803,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
31	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,00000	105,45	1.159,95	105,45	1.159,95	0,00	21,00	1.403,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		
32	721	Potrubí KG svedná (železa) v zemi vnější průměr D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,00000	156,75	1.567,50	156,75	1.567,50	0,00	21,00	1.886,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/II
Včetně tvarovek, objímk, Bez zednických výpomocí.																		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010024 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební opravy a změna využití

O: SO 04 ZTI

R: 01 Kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník / platnosť	Čen.	
33	721242151R00	Lepák střešních splaškov DN 100, litina, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2.189,75	2.189,75	2.189,75		0,00	21,00	2.649,50	0,01004	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II
34	72123150RT1	Ventilační tlakové D 50, 75, 110 mm, přírůstkové: vení D 50/75/110 mm s dvojitou izolací stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čistění, mříž., včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1.664,41	1.664,41	1.664,41		0,00	21,00	2.013,94	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II
35	72123200RT3	Ventilační tlakové D 110 mm, souprava z PP	kus	2,00000	967,09	1.934,18	967,09		0,00	21,00	2.340,36	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II
36	721290111R00	Zkoušková tlakovost kanalizace v objemech vodou, DN 125	m	90,00000	29,93	2.673,28	29,93	2.673,28	0,00	21,00	3.476,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II
37	721290128R00	Zkoušková tlakovost kanalizace v objemech vodou, DN 200	m	13,00000	39,04	507,52	39,04	507,52	0,00	21,00	614,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II
38	998721201R00	Přesun hmot pro vnější kanalizace v objemech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště podložené plochy sklady do těžiště podložené plochy objektu	%		2,04	0,00		2,04	0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II
Díl: D86 Přesuny suti a vybouraných hmot																	
39	979011111R00	Svališ doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,42626	447,45	190,73	447,45	190,73	0,00	21,00	230,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/II
40	979081111R00	Čistec suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a sblížení na skládku, bez poplatku za sblížení	t	0,42626	285,98	121,89	285,98	121,89	0,00	21,00	147,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/II
41	979083118R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a sblížení	t	0,42626	357,20	152,26	357,20	152,26	0,00	21,00	184,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 24/II
42	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,42626	1.000,00	426,26		426,26	0,00	21,00	515,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 20/I
Díl: ON Osetní náklady																	
43	005241010R	Dokumentace stavebního provedení	Stranov	1,00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21,00	4.840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Výhled
Celkem											158.606,91						

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

[illegible][illegible][illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

O: SO 04 ZTI

R: 02 Vodovod

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Centr. / MJ	Centr. celk.(t)	Can. soustava / MJ	Can. celk.(t)
17/2221812/RT7	Isolace vodovodního potrubí nálekováz z trubce z peňového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	76,00000	83,02	7.069,52	83,02		0,00	21,00	8,554,12	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
V položce je zahrnována dodávka izolace trubce, spon a lipci pásy.																			
18/7221812/RT8	Isolace vodovodního potrubí nálekováz z trubce z peňového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	12,00000	94,44	1.133,28	94,44		0,00	21,00	1.371,47	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
V položce je zahrnována dodávka izolace trubce, spon a lipci pásy.																			
19/7221812/RT1	Isolace vodovodního potrubí nálekováz z trubce z peňového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	57,00000	104,03	5.929,71	104,03		0,00	21,00	7.174,95	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
V položce je zahrnována dodávka izolace trubce, spon a lipci pásy.																			
20/722190223/RT0	Přípojka vodovodní pro osová připojení z ocelových zakřivených potrubí s vnějšími závitovými konci	ks	1,00000	3.766,75	3.766,75	3.766,75		0,00	21,00	4.557,77	0,00993	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Všechny výhledy a upravení výhledů.																			
21/722190401/RT0	Výhledy a upravení výhledů DN 15	kus	43,00000	273,14	11.745,02	273,14		0,00	21,00	14.211,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
22/7222021/RT0	Náhláha náhláha mosazná pro bítání, vnější závit DN 15, PN 10, včetně dodávků materiálů	plf	5,00000	597,54	2.987,70	597,54		0,00	21,00	3.615,12	0,00148	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Všechny výhledy a upravení výhledů.																			
23/72222123/RT0	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm x DN 25 mm s připojením na hadici k výhledovému kufi	kus	1,00000	395,66	395,66	395,66		0,00	21,00	478,75	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Všechny	
24/722231164/RT0	Ventil vodovodní potrubí G 3/4"	kus	1,00000	3.681,25	3.681,25	3.681,25		0,00	21,00	4.454,31	0,00350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Všechny	
25/722237121/RT0	Kohout kulový, mosazný, vnější-vnější závit DN 15, PN 42, včetně dodávků materiálů	kus	2,00000	325,86	651,72	325,86		0,00	21,00	788,58	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
26/722237122/RT0	Kohout kulový, mosazný, vnější-vnější závit DN 20, PN 42, včetně dodávků materiálů	kus	3,00000	475,95	1.427,85	475,95		0,00	21,00	1.727,70	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
27/722237123/RT0	Kohout kulový, mosazný, vnější-vnější závit DN 25, PN 35, včetně dodávků materiálů	kus	2,00000	684,85	1.369,80	684,85		0,00	21,00	1.857,58	0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
28/722237123/RT0	Ventil zpětný ventil, vnější-vnější závit DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,00000	542,45	542,45	542,45		0,00	21,00	655,36	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
28/722280108/RT0	Tlakové zvlady vodovodního potrubí do DN 32	m	227,00000	17,86	4.054,22	17,86		0,00	21,00	4.505,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Všechny dodávky vody, uzavření a zabezpečení kufi potrubí.																			
30/722290234/RT0	Připojení a desítkování vodovodního potrubí do DN 80	m	227,00000	39,52	8.971,04	39,52		0,00	21,00	10.854,96	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Všechny dodávky desítkování potrubí.																			
31/7878503/RT0	Zlata podpurný pro potrubí	m	30,00000	37,43	1.122,90	37,43		0,00	21,00	1.358,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Všechny	
Všechny dodávky materiálů.																			
32/734255314/RT0	Šroubení topeniště, přílné, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávků materiálů	kus	2,00000	413,73	827,46	413,73		0,00	21,00	1.001,23	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Všechny dodávky materiálů.																			
Díl. D66	Přesuny sušů a výhledových hmot	t	0,68689	447,45	1.436,22	447,45		0,00	21,00	1.737,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Sušia doprava sušů a výhledových hmot za brve potrubí nad nebo pod základy hmot potrubí.																			
34/978081111/RT0	Osová sušů a výhledových hmot na skládce do 1 km	t	0,68689	285,96	196,45	285,96		0,00	21,00	237,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/II	
Všechny náložní na dopravní prostředek a náložní na skládce, bez poplachu za skládce.																			
35/97903118/RT0	Vodovodní příměstní sušů přes 4000 m do 5000 m	t	0,68689	357,20	245,39	357,20		0,00	21,00	286,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 24/II	
Všechny náložní na dopravní prostředek a náložní.																			
36/97989001/RT0	Přípojka stavební sušů, skupina 17 09 04 z kategorie odpadu	t	0,68689	1.000,00	686,99	1.000,00		0,00	21,00	831,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 20/II	
Všechny náložní na dopravní prostředek a náložní.																			
Díl. ON	Ostatní náklady				5.000,00				5.000,00		0,00		6.050,00		0,00000		0,00000		0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O:	SO 04	ZTI	
R:	02	Vodovod	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cenik / platnost	Cen. soustava vlastní
37	005241010R	Dokumentace stavebního provedení	Stručn	1,00000	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	21,00	6,050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Celkem						216,236,82										

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 04	ZTI
R:	03	Zařizovací přednášky

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava
Díl: 735 Zátvazec přídavný														
Díl: 735	Krozetové rmy montáž závěsné	soubor	8,00000	934,80	7.478,40	934,80	7.478,40	0,00	21,00	9.048,86	0,00097	0,01000	0,00000	800-721 RfS 24/II
2 725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení zátvazce předstírný systém	soubor	8,00000	1,156,16	9.248,28	1,156,16	9.248,28	0,00	21,00	11,191,63	0,00000	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
3 725129201R00	Montáž přístrojového zátvazku bez nádrže	soubor	5,00000	1,139,90	8.654,50	1,139,90	8.654,50	0,00	21,00	10,471,95	0,00391	0,02000	0,00000	800-721 RfS 24/II
4 725139102R00	Montáž přístrojových slatí včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	5,00000	2.802,50	14.012,50	2.802,50	14.012,50	0,00	21,00	16,855,13	0,00391	0,02000	0,00000	800-721 RfS 24/II
5 725219401R00	Univerzální montáž na skřelby do zdiva Včetně ocelové zátvazkové uztavěly.	soubor	7,00000	1,070,64	7.494,48	1,070,64	7.494,48	0,00	21,00	9,068,32	0,00141	0,01000	0,00000	800-721 RfS 24/II
6 725229106R00	Montáž vnější zátvazky jednostranné upevňbní	soubor	8,00000	1,280,60	10.244,80	1,280,60	10.244,80	0,00	21,00	12,396,21	0,00012	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
7 725229102R00	Montáž vnější s odtokovou zátkou, uztavěly HL 500-5/4 Včetně ocelové zátvazkové uztavěly.	soubor	2,00000	2,702,73	5,405,50	2,702,73	5,405,50	0,00	21,00	6,540,66	0,00049	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
8 725319101R00	Montáž odtoku jednoduchého	soubor	2,00000	954,74	1,809,48	954,74	1,809,48	0,00	21,00	2,310,47	0,00072	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
9 725334301Rf1	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálivka plastová rozměr: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1,00000	614,64	614,64	614,64	614,64	0,00	21,00	743,71	0,00009	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
10 725339101R00	Montáž vylučky dvířkové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1,101,05	2,202,10	1,101,05	2,202,10	0,00	21,00	2,664,54	0,00307	0,01000	0,00000	800-721 RfS 24/II
11 725810402R00	Vnější ventl uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanoty, kalový, těleso mosazné, bez připojovací trubky, DN 10 mm	soubor	18,00000	274,08	4,933,44	274,08	4,933,44	0,00	21,00	5,569,46	0,00017	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
12 725829201R00	Montáž batelí umyvadelových a odtokových umyvadelové a odtokové náhlavní chromové	kus	2,00000	369,54	738,08	369,54	738,08	0,00	21,00	894,28	0,00012	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
13 725829301R00	Montáž batelí umyvadelových a odtokových umyvadelové a odtokové stojánkové	kus	8,00000	277,88	2,500,92	277,88	2,500,92	0,00	21,00	3,028,11	0,00004	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
14 725839203R00	Montáž batelí varové náhlavní G 1/2"	soubor	1,00000	394,25	394,25	394,25	394,25	0,00	21,00	477,04	0,00012	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
15 725850145R00	Vnější odtok pro klenzatelný vzduchotechnické jednotky, odtoky koncentrátu z kornutu, materiál PP, odtok vodotěsný, vodní zátkou, uztavěly D 40 mm, včetně dodá... Příslešenství vzduchotechnické jednotky	kus	3,00000	1,248,30	3,744,90	1,248,30	3,744,90	0,00	21,00	4,531,33	0,00023	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
16 725860188R00	Zátvazková uztavěly (elion) pro zatvazkové přídavní pro potrubí, PE D 40 mm / 50 mm, kopolí deštní nerez, p.p., koleno, včetně dodávký materiálu	kus	1,00000	657,40	657,40	657,40	657,40	0,00	21,00	796,45	0,00020	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
17 725860202R00	Zátvazková uztavěly (elion) pro zatvazkové přídavní D 40 50 mm x 64" - pro dílky, PP, příslešenství, stěnový kalový kšus, včetně dodávký materiálu	kus	2,00000	493,05	986,10	493,05	986,10	0,00	21,00	1,193,18	0,00022	0,00000	0,00000	800-721 RfS 24/II
18 01	Kšus na dílky D140 pro potrubí vestl	kš	1,00000	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vlašt
19 010	Batelné odtokové stojánkové směřovací páková chrom - sifon dílcový	kš	2,00000	2,000,00	4,000,00	2,000,00	4,000,00	0,00	21,00	4,840,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vlašt
20 011	V - varva - varva směřovaná tlakem 170x77 cm bílá - roty k varvě nadejovaci kov/plast - sifon varový plast s kulovou zátkou - batelné varové náhlavní páková chrom - epoxita nádrž	kš	1,00000	8,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	0,00	21,00	9,680,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vlašt
21 012	Zátvazek zátvazku papíru nerez	kš	8,00000	1,000,00	8,000,00	1,000,00	8,000,00	0,00	21,00	9,580,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vlašt
22 013	Zátvazek s řezacím	kš	7,00000	1,500,00	10,500,00	1,500,00	10,500,00	0,00	21,00	12,705,00	0,00000	0,00000	0,00000	Vlašt

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Lůžka nad uhlíkovou č.p. 104 - stavební úpravy a zrněna využití
O:	SO 04	ZTI
R:	03	Zařizovací předměty

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost celk.(t)	Dem. celk.(t)	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / plošnost
23 014	Zařízení na pevné uhlí	ks	5,00000	800,00	4,000,00	800,00	4,000,00	0,00	21,00	4,840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
24 015	Dělníky mytí	ks	5,00000	800,00	4,000,00	800,00	4,000,00	0,00	21,00	4,840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25 016	Hřebek chrom	ks	4,00000	250,00	1,000,00	250,00	1,000,00	0,00	21,00	1,210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
26 017	Opravní lož drátů	ks	5,00000	400,00	2,000,00	400,00	2,000,00	0,00	21,00	2,420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
27 018	Sada WC (šálka a držákem)	ks	8,00000	400,00	3,200,00	400,00	3,200,00	0,00	21,00	3,872,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
28 02	PD - pískar dlehy s nádobou splachovačem + napájecí zdroj	ks	5,00000	15,000,00	75,000,00	15,000,00	75,000,00	0,00	21,00	90,750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
- napájecí zdroj - 2 ks																
29 04	WCD - Hozet zábrany dlehy	ks	5,00000	15,000,00	75,000,00	15,000,00	75,000,00	0,00	21,00	90,750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
WCD - Hozet zábrany vodovodný odpad bly																
- sedátko duplant s kovovým pruty dlehy																
- přídavný systém ovládací desky																
- přídavný systém modul pro WC a nádrž																
30 05	WC - Hozet zábrany	ks	3,00000	15,000,00	45,000,00	15,000,00	45,000,00	0,00	21,00	54,450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
WC - Hozet zábrany																
- sedátko termoplastové																
- přídavný systém ovládací desky pro dvojité splachování bílé																
- přídavný modul pro WC a nádrž																
31 06	UD - umyvadlo dlehy	ks	4,00000	5,000,00	20,000,00	5,000,00	20,000,00	0,00	21,00	24,200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
UD - umyvadlo (umyvadlo) šálka 45 cm s připečením bílé																
- souprava pro upnutí umyvadla																
- silikon umyvadlový mosaz																
- baterie umyvadlová stojánková pro jednu vodu chrom																
- typusť mazaněná pro umyvadlo bez připečením celkovou 54"																
32 07	U - umyvadlo klasické	ks	3,00000	4,700,00	14,100,00	4,700,00	14,100,00	0,00	21,00	17,061,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
U - umyvadlo s otvorem šálka 55 cm s připečením bílé																
- souprava na upnutí umyvadla																
- silikon umyvadlový mosaz 54"																
- baterie sněhové stojánková dlehy bílou chrom																
- venní odpadní umyvadlový Rychloch 54" chrom																
33 08	S - sprcha	ks	2,00000	17,000,00	34,000,00	17,000,00	34,000,00	0,00	21,00	41,140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
S - sprcha																
- šlák podlahový se skříní nerez s nerezovým roštem																
- zasklená sprchová dveře sklo 2-dílné posuvné																
- baterie sprchová nástěnná chrom																
- sprchový set - nádrž posuvný držák kovová hede, 54"																
34 09	VL - vývěva závěsná	ks	2,00000	17,000,00	34,000,00	17,000,00	34,000,00	0,00	21,00	41,140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
VL - vývěva závěsná s mřížkou																
- izolace dlehy pro závěsné																
- přídavný systém pro vývěvu																
- ovládací deska s tlačítkem bílé																
- baterie dlehy sněhové nástěnná bílou chrom s prodloužením ramínkem																

Celkem

423.421,77

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

O: SO 04 ZTI

R: 04 Plynoinstalace

Př.číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. celk. (t)	Dem. celk. (t)	Cent. soustava / platnost
Díl.61	Úpravy povrchu vnitřní				3,177.95					3,844.84							0.00000
1 6172401191RTZ	Omítky mají plochu vnitřních stěn do 0.08 m2, výměnou štukovou omítkou jablečkův náhuby, z pomocného pracovního leštění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1.5 kPa.	kus	4.00000	170.53	682.12	170.53	682.12	0.00	21.00	825.37	0.00328	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-4 RTS 24/II
2 612403989R00	Hrubá vřípí rýh ve stěnách, jablečkov náhuby zádí od sypkých emalí, 100 x 50 mm, Málta zádí obýčejná (G), pojivo: věpocememantové, zmlát do 4.0 mm, M.5 Wmm2, jablečkův šlířky rýh,	m	17.00000	146.79	2,495.43	146.79	2,495.43	0.00	21.00	3,019.47	0.00866	0.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-4 RTS 24/II
Díl.96	Bourání konstrukcí				7,632.28					9,477.06							0.33000
3 970031080R00	Ústřední vřípí, kufrové protahy v číselném zdvu jablečkův vřípí, do D 80 mm	m	2.00000	2,398.75	4,797.50	2,398.75	4,797.50	0.00	21.00	5,804.98	0.00745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3 RTS 24/II
4 970039393R00	Ústřední vřípí, kufrové protahy v železobetonu připek z jablečkův vřípí ve H náh 1.5 m, d 35-39 mm	m	0.60000	320.63	192.38	320.63	192.38	0.00	21.00	232.78	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3 RTS 24/II
5 974031153R00	Vysádky rýh v jablečkův zdvu číselném v pláse do H náhuby 100 mm, šlířky do 100 mm	m	17.00000	167.20	2,842.40	167.20	2,842.40	0.00	21.00	3,439.30	0.00049	0.01000	0.01000	0.01000	0.31000	801-3 RTS 24/II	
	Všechné pomocné leštění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1.5 kPa (150 kg/m2).																
Díl.722	Vnitřní vodovod				749.76					907.21							0.00000
6 722130016R00	Úpravy vodovodního potrubí z kufrového přetvázní celkové tlaky, přes DN 25 do DN 50	kus	1.00000	53.21	53.21	53.21	53.21	0.00	21.00	64.38	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
7 722131934R00	Úpravy vodovodního potrubí z kufrového propojení desadního potrubí, DN 32	kus	1.00000	699.55	699.55	699.55	699.55	0.00	21.00	842.83	0.00736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
Díl.723	Vnitřní plynovod				23,569.41					28,518.99							0.34000
8 723120204R00	Potrubi z trubek čemých z kufrových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90.0 °, materiál: úhlíkové ocel, značka: S235JR (1.0039), de = 31.8 mm	m	10.00000	639.35	6,393.50	639.35	6,393.50	0.00	21.00	7,736.14	0.01257	0.13000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
	Potrubi včetně tvarovek a zádíkových výpomocí.																
	Všechné pomocné leštění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1.5 kPa.																
9 723120205R00	Potrubi z trubek čemých z kufrových svařovaných DN 32, Koleno ocelové úhel = 90.0 °, materiál: úhlíkové ocel, značka: S235JR (1.0039), de = 38.0 mm	m	13.00000	739.26	9,571.38	739.26	9,571.38	0.00	21.00	11,581.37	0.01475	0.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
	Potrubi včetně tvarovek a zádíkových výpomocí.																
	Všechné pomocné leštění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1.5 kPa.																
10 723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek z kufrových přes 25 do DN 50	m	15.00000	181.45	2,721.75	181.45	2,721.75	0.00	21.00	3,283.32	0.00639	0.01000	0.00342	0.05000	800-7-21 RTS 24/II		
11 723150086R00	Potrubi oceli, černé svařované - číselníky D 44.5 mm, s 2.6 mm	m	1.80000	424.65	764.37	424.65	764.37	0.00	21.00	924.89	0.00301	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
12 723190203R00	Připojka plynovodu z trubek z kufrových, čemých, DN 20	sedobor	1.00000	1,854.40	1,854.40	1,854.40	1,854.40	0.00	21.00	2,243.82	0.00398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
	Všechné tvarovek, bez zádíkových výpomocí.																
	Všechné vyvedení a upravení vypustek.																
13 723190901R00	Úpravy plynovodního potrubí, doplňkové práce, uzavření nebo otevření plynovodu potrubí při úpravách	kus	1.00000	42.18	42.18	42.18	42.18	0.00	21.00	51.04	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
14 723190907R00	Úpravy plynovodního potrubí, doplňkové práce, odzduštění a napuštění plynovodu potrubí	m	1.00000	37.53	37.53	37.53	37.53	0.00	21.00	45.41	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
15 723190909R00	Úpravy plynovodního potrubí, doplňkové práce, neúspěšná tlaková zkouška desadního potrubí	kus	1.00000	317.77	317.77	317.77	317.77	0.00	21.00	384.50	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
16 723190913R00	Úpravy plynovodního potrubí, navazování odbočky na potrubí DN 20	kus	2.00000	298.78	597.56	298.78	597.56	0.00	21.00	723.05	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
17 723190915R00	Úpravy plynovodního potrubí, navazování odbočky na potrubí DN 32	kus	1.00000	364.33	364.33	364.33	364.33	0.00	21.00	440.84	0.00025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
18 72323512R00	Kobutův náhuby - masazky, z kufrových vnitřních vnitřních, DN 20, PV 6, včetně dodávek materiálů	kus	1.00000	643.00	643.00	643.00	643.00	0.00	21.00	778.03	0.00037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II
19 999723101R00	Přesazení hmozo pro vnitřní plynovod v objektech výšk do 6 m	t	0.33383	783.75	261.64	783.75	261.64	0.00	21.00	316.58	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-7-21 RTS 24/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 04	ZTI	
R: 04	Plynoinstlace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Cenik / platnost
vodorovně do 50 m															
Díl: 783	Náklady					1,566.53	1,566.53	0.00		1,895.50	0.00000	0.00000		0.00000	
20 / 78342420R00	Náklady potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, křeménkaté s 1x emulzováním a zesílením nádobí. Jiná měřicí tělesa; potrubí; bariéry; šedé na vzduchu ochrnutí		m	23.00000	68.11	1,566.53	68.11	1,566.53	0.00	21.00	1,895.50	0.00007	0.00000	0.00000	0.00000 900-783 RTS 24/II
Díl: VN	Vedlejší náklady					3,000.00	3,000.00	0.00		3,630.00	0.00000	0.00000		0.00000	
21 / 00512401OR	Koordinační dílnost		Seckor	1.00000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21.00	3,630.00	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
Díl: ON	Ostatní náklady					7,500.00	7,500.00	0.00		9,075.00	0.00000	0.00000		0.00000	
22 / 00523101OR	Revize		Seckor	1.00000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21.00	5,445.00	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
23 / 00524101OR	Dokumentace skutečného provedení		Seckor	1.00000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21.00	3,630.00	0.00000	0.00000	0.00000	Vlastní
Celkem											47,395.53				

S:	0/0324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 04	ZTI
R:	05	Úprava vodovodní přípojky

Potrubí včetně tvarovek, rozbitelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luha nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 04	ZTI	
R: 05	Úprava vodovodní přípojky	

P.č./Cíle položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník / platnost
Všechny pomocného lesení a výšce podlahy do 1800 mm a pro zařízení do 1,5 MPa.														
18/722288143800	Vodotěsná sestava se šroubením, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypořádáním, třením a zpětnou klapkou, včetně držáků, DN25x25, včetně dodávký materiálů	kus	1,00000	4.569,51	4.569,51	4.569,51		0,00	21,00	5.529,11	0,00290	0,00000	0,00000	800-721 RTS 24/II
19/01	Demontáž vodotěsných záložních, uzavření vodovodní přípojky VODARENSKOU a.s. Podlaží	kus	1,00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21,00	2.420,00	0,00000	0,00000	0,00722	0,01000
20/02	Montáž vodotěsné soupravy, otevření vodovodní přípojky společnosti VODARENSKÁ a.s. Podlaží	kus	1,00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21,00	2.420,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem														24.336,55

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 05	Vzduchotechnika
R: 01	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost MJ	Hmotnost celk.(t)	Centr.	Centr. / plošnost
Díl: M24-0001 Vzduchotechnické rozvedy - 1.NP						304,800.00		304,800.00		0.00		368,808.00		0.00000		0.00000		0.00000
	1 M240001001	Dodávka - Věrací jednotka	kus	1.00000	125.000.00	125.000.00	125.000.00	125.000.00	0.00	0.00	21.00	151,250.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	2 M240001002	Dodávka - Předehřevací registr	kus	1.00000	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	21.00	20,570.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	3 M240001003	Dodávka - Opon box	kus	1.00000	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	21.00	12,100.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	4 M240001004	Dodávka - Čistič CO2 V87	kus	2.00000	7.000.00	14.000.00	7.000.00	14.000.00	0.00	0.00	21.00	16,940.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	5 M240001005	Dodávka - Sada 71ru	kus	1.00000	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	21.00	2,420.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	6 M240001006	Dodávka - Kombinovaný ventovni mřížka	kus	1.00000	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	21.00	9,680.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	7 M240001007	Dodávka - trubka, L=1000 mm, D=230/200 materiál EPP	kus	6.00000	2.500.00	15.000.00	2.500.00	15.000.00	0.00	0.00	21.00	18,150.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	8 M240001008	Dodávka - lednice 45", D=230/200, materiál EPP	kus	4.00000	550.00	2,200.00	550.00	2,200.00	0.00	0.00	21.00	2,662.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	9 M240001009	Dodávka - spojka se zemkem, D=254/120, materiál EPP	kus	4.00000	400.00	1,600.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00	21.00	1,936.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	10 M240001010	Dodávka - vnější spojka, D=254/120, materiál EPP	kus	2.00000	400.00	800.00	400.00	800.00	0.00	0.00	21.00	968.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	11 M240001011	Dodávka - Redukční kus, DN 200/180, s těsněním	kus	4.00000	400.00	1,600.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00	21.00	1,936.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	12 M240001012	Dodávka - Konecová deska CW-P 520, DN 200	kus	2.00000	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	21.00	4,356.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	13 M240001013	Dodávka - Alusticový blanic Rozměry: 500x20x230 mm	kus	2.00000	7,000.00	14,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	21.00	16,940.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	14 M240001014	Dodávka - Montážní deska 10x90P, pro připojení CT90	kus	2.00000	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	21.00	12,100.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	15 M240001015	Dodávka - Věrací trubka	kus	5.00000	1,200.00	6,000.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	21.00	7,260.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	16 M240001016	Dodávka - Těsnící O-kroužek DN 80, balení 10ks	kus	4.00000	400.00	1,600.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00	21.00	1,936.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	17 M240001017	Dodávka - Kory vývodu vzduchu, DN 125, 1x90, v=400 mm, délka trubky=300 mm, s montážními úhelníky	kus	18.00000	1,100.00	20,900.00	1,100.00	20,900.00	0.00	0.00	21.00	25,289.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	18 M240001018	Dodávka - Třílůvový ventl příváděného vzduchu	kus	8.00000	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	21.00	5,445.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	19 M240001019	Dodávka - Třílůvový ventl příváděného vzduchu + filtr	kus	10.00000	900.00	9,000.00	900.00	9,000.00	0.00	0.00	21.00	10,890.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	20 M240001020	Montáž kompletního systému	kus	1.00000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	21.00	36,300.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	21 M240001021	Stavební přípomocí, revce, protoboky u montáží, zkušky	kus	1.00000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	21.00	9,680.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
Díl: M24-0002 Vzduchotechnické rozvedy - 2.NP						311,900.00		311,900.00		0.00		377,399.00		0.00000		0.00000		0.00000
	22 M240002001	Dodávka - Věrací jednotka	kus	1.00000	125.000.00	125.000.00	125.000.00	125.000.00	0.00	0.00	21.00	151,250.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	23 M240002002	Dodávka - Předehřevací registr	kus	1.00000	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	21.00	20,570.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	24 M240002003	Dodávka - Opon box	kus	1.00000	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	21.00	12,100.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	25 M240002004	Dodávka - Čistič CO2 V87	kus	2.00000	7.000.00	14.000.00	7.000.00	14.000.00	0.00	0.00	21.00	16,940.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	26 M240002005	Dodávka - Sada 71ru	kus	1.00000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	21.00	2,420.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	27 M240002006	Dodávka - Ventovni mřížka	kus	2.00000	8,000.00	16,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	21.00	19,360.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní
	28 M240002007	Dodávka - trubka, L=1000 mm, D=230/200, materiál EPP	kus	6.00000	2,500.00	15,000.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	21.00	18,150.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 05	Vzduchotechnika
R:	01	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cenik / platnost
29	MZ40002008	Dodávka - kotelno 45°, D=230/200, materiál EPP	kus	6,00000	550,00	3.300,00	550,00	3.300,00	0,00	21,00	3.593,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
30	MZ40002009	Dodávka - spojka se zátkou, D=254/230, materiál EPP	kus	4,00000	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	21,00	1.936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	MZ40002010	Dodávka - vnější spojka, D=254/230, materiál EPP	kus	2,00000	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	21,00	868,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	MZ40002011	Dodávka - Redukční kus, DN 200/180, s šestihrann	kus	4,00000	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	21,00	1.936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	MZ40002012	Dodávka - koncová deska CW-P 820, DN 200	kus	2,00000	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	21,00	4.356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	MZ40002013	Dodávka - Aluareťový šunt, Rozměry 500x520x230 mm	kus	2,00000	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	21,00	16.540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
35	MZ40002014	Dodávka - Montážní deska 10x80/P, pro připojení CT90	kus	2,00000	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	21,00	12.100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
36	MZ40002015	Dodávka - Větrací trubka	kus	5,00000	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	21,00	7.260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
37	MZ40002016	Dodávka - 1 šerací Ochranná DN 80, balení 10ks	kus	4,00000	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	21,00	1.936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
38	MZ40002017	Dodávka - kryt vývodu vzduchu, DN 125, 1x80, v=400 mm, délka trubic=300 mm, s montážními úhelníky	kus	18,00000	1.100,00	19.800,00	1.100,00	19.800,00	0,00	21,00	23.956,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
39	MZ40002018	Dodávka - 1 šerací ventíl přírůstného vzduchu	kus	9,00000	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00	21,00	5.445,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
40	MZ40002019	Dodávka - 1 šerací ventíl přírůstného vzduchu + filtr	kus	9,00000	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	0,00	21,00	9.801,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
41	MZ40002020	Montáž kompletního systému	kus	1,00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	21,00	36.300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
42	MZ40002021	Stavební přípomoci, javce, protiboky u montáží, zkušky	kus	1,00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	21,00	9.680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: MZ4-0003 Vzduchotechnické rozvody - 3.NP						297.700,00		297.700,00	0,00		360.217,00		0,00000		0,00000		0,00000	
43	MZ40003001	Dodávka - Větrací jednotka	kus	1,00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	21,00	151.250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
44	MZ40003002	Dodávka - Ovládací jednotka, elektro připojení 4x 0,25-1,0mm2	kus	1,00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21,00	24.200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
45	MZ40003003	Dodávka - Přípojovací kabeľ	kus	1,00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	21,00	6.050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
46	MZ40003004	Dodávka - Stěd 71ku	kus	1,00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21,00	2.420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
47	MZ40003005	Dodávka - Ventilovni mlžka	kus	2,00000	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	21,00	19.380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
48	MZ40003006	Dodávka - trubka, L=1000 mm, D=180/160, materiál EPP	kus	4,00000	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00	21,00	12.100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
49	MZ40003007	Dodávka - kotelno 45°, D=180/160, materiál EPP	kus	5,00000	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	21,00	2.420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
50	MZ40003008	Dodávka - spojka se zátkou, D=214/190, materiál EPP	kus	2,00000	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	21,00	868,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
51	MZ40003009	Dodávka - vnější spojka, D=214/190, materiál EPP	kus	2,00000	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	21,00	868,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
52	MZ40003010	Dodávka - Spojovací náhubek DN 160, k připojení vzduch.nadice na trdo jednotky nebo střední kryt	kus	4,00000	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	21,00	1.936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
53	MZ40003011	Dodávka - filiniová vzduchová nadice DN 160, 1'm, dodáváno v celých trati po 10m	kus	5,00000	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	21,00	12.100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
54	MZ40003012	Dodávka - koncová deska CW-P 320, DN 160	kus	2,00000	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	21,00	4.356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
55	MZ40003013	Dodávka - Montážní deska 10x80/P, pro připojení CT90	kus	2,00000	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	21,00	12.100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 05	Vzduchotechnika
P:	01	Vzduchotechnika

Celkem	914,400.00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 06	Elektroinstalace
R: 01	Slinoproud

P.Číslo položky Díl: M21-001	Název položky Slinoproud - Montáže	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik / platnost	Cen. soustava / platnost
1210 01-0002	Trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm	m	30,00000	47,00	174,347,50	0,00	0,00	174,347,50	174,347,50	21,00	210,860,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2210 01-0003	Trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	20,00000	48,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	21,00	1,161,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3210 01-0002	Trubka PVC tuhá-23mm	m	10,00000	118,00	1,180,00	0,00	0,00	1,180,00	1,180,00	21,00	1,427,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4210 02-0853	Zhotovení ocelových neorných konstrukcí	ks	10,00000	494,00	4,940,00	0,00	0,00	4,940,00	4,940,00	21,00	5,977,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
52100 03001a	Krabice přístrojová univerzální	ks	90,00000	24,00	2,160,00	0,00	0,00	2,160,00	2,160,00	21,00	2,613,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
621001 03001b	Krabice přístrojová trojčíslná	ks	4,00000	366,00	1,464,00	0,00	0,00	366,00	1,464,00	21,00	1,771,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
721001 03001c	Krabice přístrojová čtyřčíslná	ks	2,00000	480,00	960,00	0,00	0,00	480,00	960,00	21,00	1,161,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
821001 03021a	Krabice univerzální - vč. a svork	ks	30,00000	33,25	997,50	0,00	0,00	33,25	997,50	21,00	1,206,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
921001 03021b	Krabice KR 97 se zapojením nulovou	ks	20,00000	240,00	4,800,00	0,00	0,00	240,00	4,800,00	21,00	5,808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
1021001 03021c	Krabice KO125	ks	3,00000	300,00	900,00	0,00	0,00	300,00	900,00	21,00	1,089,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11210 01-0351	Krabicová rozvodna IP 54,	ks	3,00000	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	330,00	21,00	398,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12210 01-0521	OVNČK/zvnič. krabic	ks	56,00000	5,00	280,00	0,00	0,00	5,00	280,00	21,00	338,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13210 02-0851	Výstražná tabulka	ks	4,00000	108,00	432,00	0,00	0,00	108,00	432,00	21,00	522,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14210 02-0822	Protipožární příchod silnou	m2	0,25000	14,592,00	3,648,00	0,00	0,00	14,592,00	3,648,00	21,00	4,414,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15210 10-0173	Ukončení kabelu do 3x2,5	ks	96,00000	65,00	6,240,00	0,00	0,00	65,00	6,240,00	21,00	7,550,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16210 10-0251	Ukončení kabelu do 5x6	ks	12,00000	144,00	1,728,00	0,00	0,00	144,00	1,728,00	21,00	2,090,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
17210 10-0252	Ukončení kabelu do 5x25	ks	4,00000	293,00	1,172,00	0,00	0,00	293,00	1,172,00	21,00	1,418,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18210 11-0041	Spínač zapuštěný jehněpól.	ks	26,00000	110,00	2,860,00	0,00	0,00	110,00	2,860,00	21,00	3,460,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19210 11-0043	Spínač zapuštěný senový.	ks	4,00000	110,00	440,00	0,00	0,00	110,00	440,00	21,00	532,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
202101 10043a	Spínač zapuštěný třířídový dvojř.	ks	10,00000	145,00	1,450,00	0,00	0,00	145,00	1,450,00	21,00	1,754,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21210 11-0152	Tlačítko zap. 1/0	ks	4,00000	110,00	440,00	0,00	0,00	110,00	440,00	21,00	532,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22210 11-0081	Spínač trojřídový pákový	ks	2,00000	238,00	476,00	0,00	0,00	238,00	476,00	21,00	575,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23210 11-0512	spínač trojř. 400V 25A,	ks	3,00000	398,00	1,197,00	0,00	0,00	398,00	1,197,00	21,00	1,448,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
24210 14-0431	Bezpečnostní tlačítko v plastu s klíči se sídlem	ks	1,00000	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	21,00	272,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25210 11-1012	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	56,00000	110,00	6,160,00	0,00	0,00	110,00	6,160,00	21,00	7,453,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
26210 11-1016	Zásuvka domovní dvojř. 2P + PE	ks	10,00000	145,00	1,450,00	0,00	0,00	145,00	1,450,00	21,00	1,754,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
27210 11-1032	Zásuvka pro napařovač 400V 32A 3P+N+PE	ks	1,00000	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00	21,00	331,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
28210 19-0003	Montáž ocel. Ploch (nebo plast) rozvaděčů pro zasedání	ks	4,00000	1,182,00	4,728,00	0,00	0,00	1,182,00	4,728,00	21,00	5,720,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
29210 20-1025a	A-SwLED 35W, přisazené nízké 34W, 4500lm, 4000K, IP 20	ks	31,60000	427,00	13,237,00	0,00	0,00	427,00	13,237,00	21,00	16,016,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

O: SO 06 Elektroinstalace

R: 01 Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cenik / Hmotnost celk.(t)	Centr. / Hmotnost celk.(t)
30	210-20-0235b	B-Smlídlo přisazené LED 34W, IP 44	ks	13,00000	427,00	5.551,00	0,00	427,00	5.551,00	21,00	6.716,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	210-20-0255c	C-SmLED 41W, přisazené, 5600lm, 4000K, IP40 1283 x 208 x 77 mm	ks	11,00000	427,00	4.697,00	0,00	427,00	4.697,00	21,00	5.683,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	210-20-0255d	D-Smídlo přisazené venkovní LED 20W, IP 54s vest. polyk. Čidlem	ks	1,00000	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	21,00	516,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	210-20-0300	N-Smídlo nové přisaz. s klasickým zářivým světlem, R42mm, Ø 50mm	ks	22,00000	427,00	9.394,00	0,00	427,00	9.394,00	21,00	11.366,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	210-22-0003	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm ²	m	80,00000	69,00	5.520,00	0,00	69,00	5.520,00	21,00	6.679,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
35	210-22-0451	Vedení odtr. spoje	m	120,00000	34,00	4.080,00	0,00	34,00	4.080,00	21,00	4.936,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
36	210-80-0101	Kabel CRYX-Q 2x1,5mm ² - pod omítkou / pevně	m	180,00000	39,00	7.020,00	0,00	39,00	7.020,00	21,00	8.366,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
37	210800105a	Kabel CRYX-Q 3x1,5mm ² - pod omítkou / pevně	m	160,00000	39,00	6.240,00	0,00	39,00	6.240,00	21,00	7.550,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
38	210800105b	Kabel CRYX-Q 3x1,5mm ² - pod omítkou / pevně	m	580,00000	39,00	22.620,00	0,00	39,00	22.620,00	21,00	27.370,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
38	210-80-0108	Kabel CRYX-Q 3x2,5mm ² - pod omítkou / pevně	m	840,00000	39,00	32.760,00	0,00	39,00	32.760,00	21,00	38.639,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
40	210-80-0115	Kabel CRYX-Q 5x1,5mm ² - pod omítkou / pevně	m	40,00000	39,00	1.560,00	0,00	39,00	1.560,00	21,00	1.887,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
41	210-80-0116	Kabel CRYX-Q 5x2,5mm ² - pod omítkou / pevně	m	80,00000	39,00	3.120,00	0,00	39,00	3.120,00	21,00	3.775,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
42	210800113a	Kabel CRYX-Q 5x6mm ² - pod omítkou nebo pevně	m	35,00000	46,00	1.610,00	0,00	46,00	1.610,00	21,00	1.948,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
43	210810113b	Kabel CRYX-Q 4x10mm ² - pod omítkou / pevně	m	30,00000	52,00	1.560,00	0,00	52,00	1.560,00	21,00	1.887,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
44	210-81-0114	Kabel CRYX-Q 4x16mm ² - pod omítkou / pevně	m	20,00000	63,00	1.260,00	0,00	63,00	1.260,00	21,00	1.524,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl M21-001 Silnoproud - Materiál																	
45	3451	Trubka elektroinstalací PVC ohrada 16mm	m	30,00000	4,50	135,00	4,50	135,00	0,00	21,00	163,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
46	3452	Trubka elektroinstalací PVC ohrada 23mm	m	20,00000	8,00	160,00	8,00	160,00	0,00	21,00	183,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
47	3453	Trubka elektroinstalací PVC lžka 23mm	m	10,00000	19,00	190,00	19,00	190,00	0,00	21,00	229,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
48	3454	Krabička elektroinstalací přístrojová - Nibokel	ks	90,00000	33,00	2.970,00	33,00	2.970,00	0,00	21,00	3.583,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
49	3455	Krabička elektroinstalací přístrojová trojčíslná	ks	4,00000	22,00	88,00	22,00	88,00	0,00	21,00	106,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
50	3456	Krabička elektroinstalací přístrojová čtyřčíslná	ks	2,00000	29,00	58,00	29,00	58,00	0,00	21,00	70,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
51	3457	Krabička elektroinstalací univerzální KU 6882-víc. a svork.	ks	30,00000	63,00	1.890,00	63,00	1.890,00	0,00	21,00	2.286,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
52	3458	Krabička elektroinstalací KR 97 s zapojením průřezová	ks	20,00000	163,00	3.260,00	163,00	3.260,00	0,00	21,00	3.944,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
53	3459	Krabička rozvodná elektroinstalací KO 125	ks	3,00000	139,00	417,00	139,00	417,00	0,00	21,00	504,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
54	3460	Krabička rozvodná elektroinstalací IP 54	ks	3,00000	22,00	66,00	22,00	66,00	0,00	21,00	79,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
55	3461	Proložení plna na průřezový svazek kabelů	ks	4,00000	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	21,00	1.462,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
56	3462	Vývětrná trubka	ks	4,00000	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00	21,00	1.210,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
57	3463	Spínací zařízení jednotný 250V 10A, řez 1 - standard, Provedení	ks	26,00000	156,00	4.056,00	156,00	4.056,00	0,00	21,00	4.370,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Polozkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití	
O: SO 06	Elektronistalace	
R: 01	Silnoproud	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost
58	3464	Spinec zapuštěný senový 250V, 10A, faz.5 - standard prov.	ks	4,00000	212,00	848,00	212,00	848,00	0,00	21,00	1,028,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
59	3465	Spinec zapuštěný středový 250V, 10A, faz.6 - standard prov.	ks	10,00000	165,00	1,650,00	165,00	1,650,00	0,00	21,00	1,996,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
60	3466	Tradičko zapuštěná 250V, 10A, 1A0	ks	4,00000	182,00	728,00	182,00	728,00	0,00	21,00	880,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
61	3467	Tradičko bezpečnosti TOTAL STOP ve skříně se sklem 250V.	ks	1,00000	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	21,00	1,006,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
62	3468	Spinec topolní, pákový,zapuštěný 400V, 16A	ks	2,00000	788,00	1,576,00	788,00	1,576,00	0,00	21,00	1,606,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
63	3469	Spinec topolní, 400V/25A, ve skříně IP20	ks	3,00000	585,00	1,755,00	585,00	1,755,00	0,00	21,00	2,123,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
64	3470	Rameček k zapuštěným zeduvákům a vypínacím jednotkám - vodotěrný	ks	80,00000	28,00	2,240,00	29,00	2,320,00	0,00	21,00	2,507,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
65	3471	Rameček k zapuštěným zeduvákům a vypínacím topolárním - vodotěrný	ks	4,00000	74,00	296,00	74,00	296,00	0,00	21,00	356,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
66	3472	Rameček k zapuštěným zeduvákům a vypínacím čtyřlístkovým - vodotěrný	ks	2,00000	98,00	196,00	98,00	196,00	0,00	21,00	237,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
67	3473	Zeduvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A - standard, Prov.	ks	56,00000	146,00	8,176,00	146,00	8,176,00	0,00	21,00	8,882,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
68	3474	Zeduvka zapuštěná dvojitá 2P+PE, 250V, 16A - standard, Prov.	ks	10,00000	214,00	2,140,00	214,00	2,140,00	0,00	21,00	2,586,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
69	3475	Zeduvka měřicíma proud IP 54, 3P+N+PE, 400V, 32A-	ks	1,00000	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	21,00	166,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
70	3476	Vývrtováž potenciálu	ks	5,00000	174,00	870,00	174,00	870,00	0,00	21,00	1,052,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
71	3477	Skotka pro ochr. pospoj	ks	30,00000	38,00	1,170,00	39,00	1,170,00	0,00	21,00	1,415,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
72	3478	Vodík CY 6mm2	m	120,00000	21,00	2,520,00	21,00	2,520,00	0,00	21,00	3,049,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
73	3479	Vodík CY 16mm2	m	80,00000	68,00	5,440,00	68,00	5,440,00	0,00	21,00	6,562,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
74	3480	Kabel CYKY-J 2x1,5mm2	m	190,00000	12,00	2,280,00	12,00	2,280,00	0,00	21,00	2,758,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
75	3481	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	160,00000	17,00	2,720,00	17,00	2,720,00	0,00	21,00	3,291,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
76	3482	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	560,00000	17,00	9,520,00	17,00	9,520,00	0,00	21,00	11,519,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
77	3483	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	840,00000	28,00	24,360,00	28,00	24,360,00	0,00	21,00	28,475,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
78	3484	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	40,00000	28,00	1,160,00	29,00	1,160,00	0,00	21,00	1,403,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
79	3485	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	80,00000	46,00	3,680,00	46,00	3,680,00	0,00	21,00	4,452,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
80	3486	Kabel CYKY-J 5 x 6mm2	m	50,00000	111,00	3,885,00	111,00	3,885,00	0,00	21,00	4,700,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
81	3487	Kabel CYKY-J 10mm2	m	70,00000	141,00	9,870,00	141,00	9,870,00	0,00	21,00	11,942,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
82	3488	Kabel CYKY-J 4 x 16mm2	m	70,00000	233,00	16,310,00	233,00	16,310,00	0,00	21,00	19,735,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
83	3489	A-SV-LED, přisazení nízko 35V, 4500lm, 4000K, IP 20	ks	31,00000	2,188,00	68,138,00	2,188,00	68,138,00	0,00	21,00	82,446,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
84	3490	B-SV-LED přisazení LED 34W, IP 44	ks	13,00000	1,248,00	16,237,00	1,248,00	16,237,00	0,00	21,00	19,646,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
85	3491	C-SV-LED 41W, přisazení, 5800lm, 4000K, IP40 1293 x 208 x 77 mm	ks	11,00000	1,612,00	17,732,00	1,612,00	17,732,00	0,00	21,00	21,465,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
86	3492	D-SV-LED přisazení venkovní LED 20W, IP 64, vení, potýb, Čidlem	ks	1,00000	1,186,00	1,186,00	1,186,00	1,186,00	0,00	21,00	1,435,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324 Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití

O: SO 06 Elektroinstalace

R: 01 Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Centr. soustava	Centr. / plošnost
87	3493	NS-vřídko rozvaděč přisaz. s vlnitým zdrojem v potrubí, Rozměr 8,5hod	ks	12,00000	727,00	8,724,00	727,00	8,724,00	0,00	0,00	21,00	10,556,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Díl: M21-002 Silnoproud - Ostatní náklady montáže a materiálu																		
88	3494	Materiál podružný (5% z materiálu)	%	5,00000	4,503,00	22,515,00	4,503,00	22,515,00	0,00	0,00	21,00	27,243,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
89	3495	PVY (6% z materiálu, montáže, podružného materiálu)	%	6,00000	9,208,00	55,248,00	9,208,00	55,248,00	0,00	0,00	21,00	66,850,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Díl: M21-003 Silnoproud - Specifikace rozvaděče																		
90	3496	RH-1 rozvaděč pro zasedání pro napájení obvodu - min 60modulů,	ks	1,00000	47,970,00	47,970,00	43,700,00	43,700,00	4,270,00	4,270,00	21,00	56,043,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
91	3497	R-2 rozvaděč pro zasedání pro napájení obvodu - min 72modulů,	ks	1,00000	36,653,00	36,653,00	32,383,00	32,383,00	4,270,00	4,270,00	21,00	44,350,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
92	3498	R-3 rozvaděč pro zasedání pro napájení obvodu - min 72modulů,	ks	1,00000	4,270,00	4,270,00	0,00	0,00	4,270,00	4,270,00	21,00	5,186,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
93	3499	R-ELM - Typové elektronický rozvaděč pro přímé měření spotřeby el. energie	ks	1,00000	11,773,00	11,773,00	7,503,00	7,503,00	4,270,00	4,270,00	21,00	14,245,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
94	3500	Přídávka na dopravu (5,2% z materiálu, montáže)	%	5,20000	36,659,00	190,626,80	27,450,00	142,740,00	9,209,00	47,866,80	21,00	230,658,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
95	3501	Přídávka na přesun (1% z materiálu, montáže)	%	1,00000	9,209,40	9,209,40	0,00	0,00	9,209,00	9,209,00	21,00	11,142,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
96	3502	Přídávka na VRN (5% z celku)	%	5,00000	11,360,00	56,800,00	11,360,00	56,800,00	0,00	0,00	21,00	68,728,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Celkem 841,411,30																		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 06	Elektronikálce
R: 02	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Slaboproud - Montáž a materiál				289 404,00												
	Díl: M22-001	Trubka elektroinstalací PVC ohrabná pod omítku - 16mm	m	180,00000	43,50	7.830,00	4,00	810,00	39,00	7.020,00	21,00	8.474,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	213487	Trubka elektroinstalací PVC ohrabná pod omítku - 23mm	m	60,00000	47,00	2.820,00	8,00	480,00	39,00	2.340,00	21,00	3.412,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	313488	Trubka elektroinstalací PVC ohrabná pod omítku - 36mm	m	30,00000	70,00	2.100,00	24,00	720,00	46,00	1.380,00	21,00	2.641,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	413489	Krabice elektroinstalací obecná KO 125	ks	2,00000	444,00	888,00	139,00	278,00	305,00	610,00	21,00	1.074,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	513500	Krabice elektroinstalací přístrojová - nízká	ks	6,00000	154,00	924,00	32,00	192,00	122,00	732,00	21,00	1.118,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	613501	Krabice přístrojová povrchová	ks	2,00000	132,00	264,00	22,00	44,00	110,00	220,00	21,00	319,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	713502	Krabice uzavíratelná s víčkem	ks	30,00000	185,00	5.550,00	63,00	1.890,00	122,00	3.660,00	21,00	6.715,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	813503	Ochr.č.zemník krabice	ks	30,00000	61,00	1.830,00	61,00	1.830,00		0,00	21,00	2.214,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	913504	Uzemnění kabelu do 4x10	ks	62,00000	104,00	6.448,00	104,00	6.448,00		0,00	21,00	7.802,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1013505	Drátov zámková dvojvlásečná - pro požár, Montáž pro UTE emb	ks	14,00000	531,00	7.434,00	238,00	3.332,00	293,00	4.102,00	21,00	8.995,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1113506	Ústředna PC - RACK NÁSTĚNNÝ 19 600 x 600 x1100 (š x h x v)	ks	1,00000	8.050,00	8.050,00	6.220,00	6.220,00	1.830,00	1.830,00	21,00	8.740,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1213507	Panel napájecí	ks	1,00000	828,00	828,00	683,00	683,00	146,00	146,00	21,00	1.003,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1313508	Panel panel 24 portů - kompatibilní se sítí, zařízením PC ústředny	ks	1,00000	5.664,00	5.664,00	1.565,00	1.565,00	4.099,00	4.099,00	21,00	6.653,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1413509	Switch 24GB - kompatibilní se sítí, zařízením PC ústředny	ks	1,00000	8.876,00	8.876,00	8.730,00	8.730,00	146,00	146,00	21,00	10.739,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1513510	Kabel FTP, kat. 6	m	1,050,00000	60,00	63,000,00	21,00	22,050,00	39,00	40,950,00	21,00	76,230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1613511	Oživení systému PC rozvodu	hpl	1,00000	3.660,00	3.660,00		0,00	3.660,00	3.660,00	21,00	4.428,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1713512	verhování jednotky pro VT u vchodu - započítává	ks	1,00000	23.100,00	23.100,00	17.000,00	17.000,00	6.100,00	6.100,00	21,00	27.951,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1813513	Napájecí zdroj pro VT	ks	1,00000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		0,00	21,00	3.811,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	1913514	Ústředna přístroj VT	ks	3,00000	6.395,00	19.185,00	6.395,00	19.185,00		0,00	21,00	23.213,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2013515	Napájecí zdroj pro el. zármek vodovodných dveří	ks	1,00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		0,00	21,00	3.388,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2113516	El. zármek vodovodných dveří	ks	1,00000	318,00	318,00	135,00	135,00	183,00	183,00	21,00	384,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2213517	Ridicí jednotka + SW pro jedny dveře	ks	1,00000	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		0,00	21,00	11.011,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2313518	Oživení systému, zářičení detaily	hpl	1,00000	480,00	480,00		0,00	480,00	480,00	21,00	580,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2413519	Ústředna EZS včetně modulu GSM	ks	1,00000	18.998,00	18.998,00	16.971,00	16.971,00	915,00	915,00	21,00	22.873,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2513520	Expanzor pro rozšíření kapacity ústředny EZS	ks	2,00000	5.514,00	10.628,00	3.850,00	7.700,00	1.464,00	2.928,00	21,00	12.859,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2613521	Klíčenice u vchodu	ks	2,00000	2.855,00	5.710,00	2.872,00	5.344,00	183,00	366,00	21,00	6.809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2713522	PIR Detektor	ks	10,00000	1.086,00	10.860,00	905,00	9.050,00	183,00	1.830,00	21,00	13.164,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2813523	Čidlo magnetické	ks	2,00000	616,00	1.236,00	435,00	870,00	183,00	366,00	21,00	1.485,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
	2913524	Čidlo požární	ks	1,00000	1.711,00	1.711,00	1.528,00	1.528,00	183,00	183,00	21,00	2.070,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití										
O:	SO 06	Elektroinstalace										
R:	02	Slaboproud										
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem						
30	3525	Vnitřní svítidla 12V s červeným mělkým	ks	1,00000	951,00	951,00						
31	3526	Akumulátor 7Ah/12V pro EZS	ks	1,00000	1,962,00	1,962,00						
32	3527	Programování úředny	kpl	1,00000	6,100,00	6,100,00						
33	3528	Oživení systému, zakládání oslavy	kpl	1,00000	1,830,00	1,830,00						
34	3529	Drobný elektroinstalaci materiál	kpl	1,00000	3,660,00	3,660,00						
35	3530	Revize zkušky dokumentace skut. Provedení	kpl	1,00000	3,660,00	3,660,00						
36	3531	Ústředna STA vč. antén	ks	1,00000	12,200,00	12,200,00						
37	3532	Závěrka TV koncová	ks	2,00000	469,00	938,00						
38	3533	Kosa kabelů pro TV	m	50,00000	55,00	2,750,00						
39	3534	HDMI kabel 1.4 propojovací 15m zlezené konektory	ks	2,00000	951,00	1,902,00						
Díl: M22-002		Slaboproud - Ostatní náklady				34,723,00						
40	3535	Materiál podružný (5% z materiálů)	%	5,00000	1,350,00	6,750,00						
41	3536	PPV (6% z materiálů, montáže, podružného materiálů)	%	6,00000	2,543,00	15,258,00						
42	3537	Přirážka na VRN (5% z celku)	%	5,00000	2,543,00	12,715,00						
Celkem						304,127,00						

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 06	Elektronistalace
R:	R: 03	Hromosvod a uzemnění

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 06	Elektroinstalace
R:	03	Hromosvod a uzemnění
P.č	Číslo položky	Název položky
Celkem		
	MJ	Množství
	Cena / MJ	Celkem
		111,842.00

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. ... hmotnost celk. (t)	Dem. ... hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / plinnost
						111,842,00										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 06	Elektroinstalace
R:	04	Pomocné práce, demontáže, revize

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 07	Ostatní technické vybavení
R:	01	FVE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t) / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		FVE				1,101,633.00	1,022,172.00	571,200.00	79,461.00	21.00	691,152.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Všechny
J: M21-001		1800003 - FVE souprava s specifikací PD	m2	48.00000	11,900.00	571,200.00	11,900.00	571,200.00	0.00	0.00	21.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Všechny

Celková přímá práce FVE souprava s specifikací PD
Výkon: 176 - 201 Wp/m2
Váha: 13.2 Kg/m2
Náročnost: 850kg/m2

2	M21-002	1801479 - pořízení a zapojení soustavy na střechu	m2	48.00000	280.00	13,440.00	0.00	0.00	280.00	21.00	16,262.40	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Všechny
3	M21-003	2000338 - Bližší specifikace soustavy na střechu	kus	1.00000	88,000.00	88,000.00	80,000.00	80,000.00	6,000.00	21.00	104,060.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Všechny

All in one řešení s vizualizací
Možnost modulárního navýšování
(kapacitního i výkonového)
100% asymetrie
On-grid / off-grid systém s plynulým
přechodem mezi stavy
100% přizpůsobivost na každé řádce
Nízká spotřeba a hluk
Životnost 15 let

STŘÍDAČ
Maximální střídavý vstupní proud 32 A
Vstup 230 VAC 2%, 50Hz/60Hz
Jmen. výstupní výkon na fáz (W) 3000
Spíkový výkon na fáz (W) 5000
Maximální efektivita (%) 94 / 95
Přiklon při nulovém zatížení (W) 11
Modulární ANO až do 50kW na fáz
Dodávka do sítě Programovatelná ano (defaltně)
Priorita spotřeby energie Programovatelná (FV / Účinnost / SII / Ostatní)

MPPT
Jmenovitý nabíjecí proud 100 A
Jmenovitý FV výkon, 48V 5600 W
Max. napětí FV obvodu napříděno
250V Jmenovitý maximum nejnižších podmínek 245V spouštěcí a
provozní maximum
Maximální efektivita 99%
Algoritmus nabíjení
vícenapíkový adaptivní (sám před programovanými algoritmy) nebo
uživatelským definovaný algoritmus
Ochrana FV reverzní polarita / Vstupní zkrat / Překročení teploty
Paralelní chod Ano
Modulární Ano, až do 100 kWp

BATERIE
Kapacita od 2.4 kWh a více
Modulární ANO, až do 100kWh
Třídílná baterie Die použitého typu baterie, od 0.7 C do 3C
BMS active / pasivní
Technologie LiFePO4
Životnost
16 let (>8 000 cyklů) očekávaná životnost při 70% DoD,
>20 let (>7 500 cyklů) při 50% DoD

OBECE
Rozměry (š x v x h) 800 x 1950 x 400 mm
Superňový IP45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O:	SO 07	Ostatní technické vybavení
R:	01	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Bezpečnost EN IEC 60335 1, EN IEC 60335 2 20, IEC 62108 1 Emise, ochrana EN 55014 1, EN 55014 2, EN IEC 61000 3 2, EN IEC 61000 3 3, IEC 61000 6 1, IEC 61000 6 2, IEC 61000 6 3 Váha 150 - 350 kg jedna skříň Provozní režim Smart grid / Back up UPS / Off grid / On grid / VPP Ready Podmínky použití Úroveň vlhkosti 0% 90% baz kondenzace 1. Teplota 20 až + 50 C, Degresivita >40 C(15kW/C)																	
4	M21-004	3.věšák - systém Bart	kus	1.00000	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	21,00	21.780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	M21-005	200511 - obousměrný elektronický obousměrný elektronický účteny pro optimalizaci vlastní spotřeby, evidenci účtů zařízení a řízení nových toků energie.	kus	1.00000	16.121,00	16.121,00	15.450,00	15.450,00	671,00	671,00	21,00	19.508,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	M21-006	200510 - regulátor spotřeby regulátor spotřeby, který vyčítá nadbytečnou sluneční energii k ohřevu vody. Díky jeho řízení nastavitelné regulaci od 0 do 9 kW lze s vysokou účinností využívat nadbytečnou solární elektrinu k napájení zdroje tepla v domácnosti.	kus	1.00000	8.400,00	8.400,00	4.500,00	4.500,00	2.400,00	2.400,00	21,00	7.744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	M21-007	2003431 - sdělní BMS pack 14.4 kWh s garancí 22 let	kus	1.00000	159.200,00	159.200,00	155.000,00	155.000,00	4.200,00	4.200,00	21,00	162.632,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	M21-008	602211 - STOP tlačítko FVE	kus	1.00000	1.124,00	1.124,00	824,00	824,00	300,00	300,00	21,00	1.360,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	M21-009	1801490 - Odborné propojení a konfigurace technologie FVE systému	kus	1.00000	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	21,00	20.570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	M21-010	2000300 - Solární string	m	300.00000	72,00	21.600,00	38,00	11.400,00	34,00	10.200,00	21,00	26.136,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	M21-011	LAN123 - CAT vedení datového kabelu - PE, jednobřý (GYA) zelenožlutý	m	50.00000	66,00	3.300,00	27,00	1.350,00	39,00	1.950,00	21,00	3.893,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	M21-012	1800069 - AC vedení do sítě kabelu 5x4 mm	m	20.00000	122,00	2.440,00	76,00	1.520,00	46,00	920,00	21,00	2.952,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	M21-013	2000349 - Práce a výprava technika v hodinové sazbě	h	10.00000	488,00	4.880,00	0,00	0,00	488,00	4.880,00	21,00	5.904,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	M21-014	1900093 - Doprava montérů (cena za 1 km)	km	350.00000	12,00	4.200,00	0,00	0,00	12,00	4.200,00	21,00	5.062,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	M21-015	1900092 - Doprava technika (cena za 1 km)	km	350.00000	12,00	4.200,00	0,00	0,00	12,00	4.200,00	21,00	5.062,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	M21-016	2001516 - Software, projektová dokumentace, revize FVE	kus	1.00000	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	21,00	7.381,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
17	M21-017	2000485 - Froniem slunečního výžlu montáž a demontáž, doprava	kus	16.00000	1.116,00	17.856,00	1.116,00	17.856,00	0,00	0,00	21,00	21.605,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18	M21-018	200611 - Akumulční nádrž s nerezovým výmělníkem	kus	1.00000	77.040,00	77.040,00	77.040,00	77.040,00	0,00	0,00	21,00	93.218,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19	M21-019	200612 - Izolace SE pro akumulční nádrž	kus	1.00000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	21,00	18.295,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
20	M21-020	2001011 - Příslušenství pro ohřev	kus	3.00000	4.740,00	14.220,00	4.740,00	14.220,00	0,00	0,00	21,00	17.206,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	M21-021	Usazení akv. nádrže	kus	1.00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21,00	2.178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	M21-022	Propojovací práce se stávajícím rozvodem materiálu tlínky	kus	16.00000	1.140,00	18.240,00	1.140,00	18.240,00	0,00	0,00	21,00	22.070,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	M21-023	Připojení systému (instalátorská a topenářská práce)	h	24.00000	568,00	14.112,00	588,00	14.112,00	0,00	0,00	21,00	17.075,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
24	M21-024	2000436 - Trasa topných trubek	m	5.00000	1.020,00	5.100,00	1.020,00	5.100,00	0,00	0,00	21,00	6.171,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25	M21-025	2000438 - Trasa trubek TUV	m	5.00000	588,00	2.940,00	588,00	2.940,00	0,00	0,00	21,00	3.557,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010324 Lukla nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití																	
O:	SO 07 Ostatní technické vybavení																	
R:	01 FVE																	
	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Celkem				1,101,633.00														

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010324	Luka nad Jihlavou č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití
O: SO 07	Ostatní technické vybavení
R: 02	Udržování teplovy teplé užitkové vody
P.č. číslo položky	
Název položky	
Díl: M21	
UDRŽOVÁNÍ TEPLoty TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY	
1) M21-001	Dodávka - Samoregulační topný kabel 12 W/m při 70 °C; Červený pleť
2) M21-002	Dodávka - Tepelná oděná připojovací krabice
3) M21-003	Dodávka - Montážní konzole
4) M21-004	Dodávka - Připojovací a ukončovací souprava pro topný kabel
5) M21-005	Dodávka - Spojovací souprava pro 3 topné kabely
6) M21-006	Dodávka - AL-Pálka - Samolepicí hliníková páska
7) M21-007	Dodávka - řídicí jednotka
8) M21-008	Dodávka - výstražný štítek
9) M21-009	montáž systému
10) M21-010	Ostatní práce a dodávky (nástení, stavební přípomoci, napojení elektro, revize)
Celkem	
39.307,00	

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk. (t) / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost celk. (t) / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Gen. soustava / platnost
1) M21-001	Dodávka - Samoregulační topný kabel 12 W/m při 70 °C; Červený pleť	m	59,00000	403,00	23.777,00	23.777,00	403,00	23.777,00	0,00	21,00	28.770,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2) M21-002	Dodávka - Tepelná oděná připojovací krabice	kus	1,00000	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	21,00	871,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3) M21-003	Dodávka - Montážní konzole	kus	1,00000	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	21,00	1.016,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4) M21-004	Dodávka - Připojovací a ukončovací souprava pro topný kabel	kus	1,00000	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	21,00	387,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5) M21-005	Dodávka - Spojovací souprava pro 3 topné kabely	kus	3,00000	320,00	960,00	960,00	320,00	960,00	0,00	21,00	1.161,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6) M21-006	Dodávka - AL-Pálka - Samolepicí hliníková páska	kus	2,00000	342,00	684,00	684,00	342,00	684,00	0,00	21,00	827,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7) M21-007	Dodávka - řídicí jednotka	kus	1,00000	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	21,00	3.259,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8) M21-008	Dodávka - výstražný štítek	kus	12,00000	26,00	312,00	312,00	26,00	312,00	0,00	21,00	377,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9) M21-009	montáž systému	kus	1,00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	21,00	8.712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10) M21-010	Ostatní práce a dodávky (nástení, stavební přípomoci, napojení elektro, revize)	kus	1,00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21,00	2.178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem		39.307,00															

STAVITELSTVÍ ST S.R.O.
NAD PLOVÁRNOU 3736/11
586 01 JIHLAVA
IČ: 07998384 | DIČ: CZ07998384
TEL: 728 708 027 | TEL: 728 708 047
info@stavitelstvst.cz | www.stavitelstvst.cz