

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení Zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2018 - REKO tepelné sítě Velebudice (od VSV2 k odbočce VSV1)“ (ev. č. zakázky: ST-2017-001-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečná informace) č. 4

Dodatečná informace č. 4

Dotaz:

Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem ohledně rozporů požadovaných kontrol.

V technické zprávě se uvádí požadavek na kontroly v rozsahu:

VT = 100 %

UT = 100 %

RT = 10 %

Ale v SoD se uvádí požadavek na kontroly v rozsahu:

VT = 100 %

UT = 100 %

RT = 5 %

A ve výkazu výměr je uveden počet kusů RTG rozdělený dle DN, ale tento počet neodpovídá 10% ani 5%.

Tohle se týká i ostatních etap...

Tímto Vás chci požádat o vyjasnění požadovaného rozsahu kontrol.

Odpověď zadavatele:

Platí rozsah NDT kontrol, stanovený v čl. 1, bod 1.3.9 a čl. 6 bod 6.3.4 Návrhu SoD v rozsahu:

VT = 100 %

UT = 100 %

RT = 5 %

Ve výkazu výměr i specifikaci materiálu jsou uvedené **předpokládané celkové počty svárů** (v projektu rozdílně uvedeno, že i RTG bude kontrolováno ve 100%). Z těchto počtů se určí i počet svárů určených k **RTG v počtu 5%**.

Přesný počet svárů k RTG kontrole bude stanoven účastníkem do nabídky dle skutečně provedených svárů při montáži.

V Mostě - Komořanech dne: 14.12.2017
Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.