

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 103	Rozvodna NN - souhrnný rozpočet	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Revize :	doplňené množství u p.č. 123	10.7.2014
	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Vedlejší náklady 0
Z	Montáž celkem 0	Ostatní náklady 0
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 0	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standard.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA
O:	SO 103	Rozvodna NN
R:		Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby 9+9589					
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	RTS
4	005121	Zařízení staveniště					
	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení					
5	005121	Zařízení staveniště					
	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
6	005121	Zařízení staveniště					
	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	005122	Provozní vlivy					
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
		související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
8	00521	Staveniště					
	00521 R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
	00521	Staveniště					
9	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Předání a převzetí staveniště					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
10	00521	Staveniště					
	005211020R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi					
		kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
11	00521	Staveniště					
	005211030R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Dočasná dopravní opatření					
		signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
12	00521	Staveniště					
	005211040R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Užívání veřejných ploch a prostranství					
		užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.					
13	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku	t	1,00000		0,00	vlastní
	00521	Staveniště					
14	005211080R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi					
		na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu					
15	1.1	Informační billboard dle standartů EU, po dobu výstavby, zřízení+odstranění, kotvení, doplňky	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
16	1.2	Geodetické zameření stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
17	1.3	Zpracování dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
18	1.4	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
19	1.5	Stavebně technický průzkum objektu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
20	1.6	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
21	1.7	Plán BOZP	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
22	1.8	Podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				0,00	

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet	
Revize :	doplněné množství u p.č. 123	10.7.2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Stavba :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet
Revize :	doplňené množství u p.č. 123
	10.7.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	139 71-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 <i>podlaha:0,25*25</i>	m3	6,25	<i>6,25</i>		RTS
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m <i>podlaha:0,25*25</i>	m3	6,25	<i>6,25</i>		RTS
3	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m <i>podlaha:0,25*25</i>	m3	6,25	<i>6,25</i>		RTS
4	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m <i>podlaha:0,25*25</i>	m3	6,25	<i>6,25</i>		RTS
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>10*6,25</i>	m3	62,50	<i>62,50</i>		RTS
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,25			RTS
7	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,25			RTS
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání					
8	271 57-0010.RAA	Polštář hutněný pod základy ze šterkopísku tloušťky 10 cm <i>podlaha:25</i>	m2	25,47	<i>25,00</i>		RTS
9	271 10-0010.RA0	Polštář pod základy ze šterkopísku hutněný <i>pod záložní zdroj:0,1*4,7</i>	m3	2,35	<i>2,35</i>		RTS
10	273 32-1611.R00	Železobeton základových desek C 30/37 (B 37) <i>deska:0,1*7,5*5,4</i>	m3	4,05	<i>4,05</i>		RTS
11	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení <i>obvod:0,1*23,4</i>	m2	8,27	<i>2,34</i>		RTS
12	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění <i>odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9</i>	m2	8,27	<i>5,93</i>		RTS
13	273 36-1821.R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 <i>8,272*1</i>	t	0,65	<i>0,65</i>		RTS
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
14	342 24-8114.R00	Příčky keram. 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm <i>3,05*(9,4+3,37)-0,9*1,97*2</i>	m2	35,40	<i>35,40</i>		RTS
15	317 16-8122.R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm	kus	2,00			RTS
16	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. <i>3,05*4</i>	m	12,20	<i>12,20</i>		RTS
17	317 12-0014.RA0	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 375 cm <i>1+1</i>	kus	2,00	<i>2,00</i>		RTS
18	593-21103	Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14 <i>1+1</i>	kus	2,00	<i>2,00</i>		RTS
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
19	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková <i>na zdivo:2*35,4025</i>	m2	85,81	<i>70,81</i>		RTS
20	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi <i>otlučené:15</i>	m2	96,22	<i>15,00</i>		RTS
21	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn <i>stáv. stěny:3,4*(10,5+8,2+9,6)</i>	m2	182,03	<i>96,22</i>		RTS
22	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky <i>85,805+96,22</i>	m	57,00	<i>182,03</i>		RTS
23	61.1	Sanace stěny vražením nerez. plechů,vlnov. profil vibračním zařízením,doplňky,detaily,D+M <i>1,2+0,32</i>	m2	1,52	<i>1,52</i>		vlastní
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
24	631 31-3711.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30) <i>deska:0,1*25</i>	m3	3,56	<i>2,50</i>		RTS
25	631 31-9173.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm <i>odskoky:0,1*(0,5*2*3,1+0,48*5,9)</i>	m3	0,47	<i>0,47</i>		RTS
26	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm <i>pod záložní zdroj:0,1*4,7</i>	t	0,02	<i>0,47</i>		RTS
27	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení <i>pod záložní zdroj:4,7*4,44/1000</i>	m2	5,93	<i>0,02</i>		RTS

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Stavba :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet
Revize :	doplňené množství u p.č. 123
	10.7.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
28	631 35-1102.R00	odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	5,93			RTS
29	632 41-5110.R00	odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9 Potěr podlahový samonivelační ručně tl. 10 mm pod záložní zdroj:4,7	m2	4,70			RTS
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl: 94	941 95-5002.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	43,00			RTS
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					
Díl: 95	952 90-1111.R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	43,00			RTS
32	95.1	Stavební přípoemoce pro profese	hod	70,00			vlastní
33	95.2	Plachtování, zakrývání a další ochrana kcí pro provedení stavby za provozu	kpl	150,00			vlastní
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.					
Díl: 96	965 04-2241.RT1	Bourání konstrukcí Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,75			RTS
35	919 73-5123.R00	0,15*25 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,30			RTS
36	713 10-0824.R00	14,8+5,5 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	25,00			RTS
37	711 14-0102.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	25,00			RTS
38	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových	m3	4,23			RTS
39	970 25-1150.R00	zákl. deska:0,15*25 zákl. pas:0,4*0,7*1,7 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	20,30			RTS
40	970 25-1400.R00	zákl. deska:14,8+5,5 Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm	m	4,80			RTS
41	970 05-1100.R00	zákl. pas:2*(0,7+1,7) Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	2,50			RTS
42	971 03-3241.R00	prostupy:2,5 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	3,00			RTS
43	971 03-3341.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00			RTS
44	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické dlažby, vč. soklu	m2	25,00			RTS
45	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2	21,51			RTS
46	979 08-2111.R00	pro sanaci:0,7*2*(3,7+0,95) ostatní:15 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,72			RTS
47	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,72			RTS
48	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,72			RTS
49	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,72			RTS
50	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	217,20			RTS
51	979 99-9999.R00	21,72*10 Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	21,72			RTS
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí					
Díl: 99	999 28-1105.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	40,43			RTS
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 711	711 14-1559.RY1	Izolace proti vodě Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu	m2	25,00			RTS
54	711 14-2559.RY1	deska:25 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu	m2	11,58			RTS
55	998 71-1201.R00	obvod:0,3*10,5+0,2*(9+3,5) odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75			RTS
	Celkem za	711 Izolace proti vodě					
Díl: 713	713 12-1111.RT1	Izolace tepelné Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	30,93			RTS
57	283-75766.A	deska:25 odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	3,40			RTS
		deska:0,1*25*1,1 odskoky:0,1*(0,5*2*3,1+0,48*5,9)*1,1		0,65			

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Stavba :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet
Revize :	doplňené množství u p.č. 123
	10.7.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
58	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00			RTS
	Celkem za	713 Izolace tepelné					
Díl: 59	766 D/101	Konstrukce truhlářské Dveře vnitřní 900/1970, EI30-C2-DP3, plně hladké ocel. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kpl	2,00			vlastní
60	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99			RTS
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					
Díl: 61	767 Z/101a	Konstrukce zámečnické Rošt pro osazení skříní EL, rám, stojky, nosníky, lemy kotvení, žár. pozink, doplňky, detaily, D+M	m2	15,00			vlastní
62	Z/101b	Zákryt roštu el. rozvaděčů, rýh. plech tl. 5mm, háky díry, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	15,00			vlastní
63	767.1	Přenosný hasicí přístroj, kotvení, D+M	kus	2,00			vlastní
64	767.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, kotvení doplňky, detaily, D+M	kus	3,00			vlastní
65	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70			RTS
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					
Díl: 66	776 776.1	Podlahy povlakové Dialektrický koberec, lišty, lepení, doplňky, detaily D+M	m2	25,00			vlastní
67	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77			RTS
	Celkem za	776 Podlahy povlakové					
Díl: 68	784 784 19-1101.R00	Malby Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	225,03			RTS
		stropy: 43		43,00			
		stěny: 85,81+96,22		182,03			
69	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	225,03			RTS
	Celkem za	784 Malby					
Díl: M21		Elektromontáže Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů: Odborná realizační elektro firma je povinná v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinná zajistit a předložit investorovi a AD prováděcí, výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.					
	0.1	Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací.					
	0.2	Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.					
	0.3						
	0.4	Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele.					
	0.5	Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.					
	0.6	Napojení staveniště tato PD neřeší (nutný náhradní nezávislý zdroj)					
	0.7	Finální zapravení povrchu i výkopu provede stavba					

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Stavba :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet
Revize :	doplňené množství u p.č. 123
	10.7.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	0.8	V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montáží. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžirovacích ok, ...). Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřicího protokolu. Správný poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,...Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.: Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie, osvětlení, zabezpečení pracoviště.					
	0.9	Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace					
	0.10	Investor zajistí součinnost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapětovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetický režim.					
	0.11	Pomocné zednické práce, prostupy/průrazy, zapravování kabelových tras a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod.					
	0.12	Rozhraní: napojení (HDV+stávajících odvodů) v 01.B5					
	0.13	Ceny jsou orientační.					
	0.14	Rozpočet neobsahuje DPH.					
	1	Rozváděčová technika					
70	1.1	Skříň měření USM, typová, univerzální skříň měření, nepřímé, ZS1b/3f, 550x320x650; umístění měřicí soupravy dle e.on (odsouhlasit před realizací), provedení viz. TZ	ks	1,00			vlastní
71	1.2	Kompenzační rozvaděč RC, přesun stávajícího rozváděče z m.č. 01.B5, nastavení a seřízení regulátoru, napojení, dle schéma	ks	1,00			vlastní
72	1.3	Měření sítě – účinníku – pro návrh kompenzace, vč. výstupního protokolu	kpl	1,00			vlastní
73	1.4	Rozvaděč RH-D (RTG), přesun stávajícího rozváděče z m.č. 01.B5, napojení, dle schéma	ks	1,00			vlastní
74	1.5	Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. HOP	ks	1,00			vlastní
75	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
76	1.7	Povinné vybavení rozvodny NN, dle legislativy a vnitřního provozního řádu	kpl	1,00			vlastní
77	1.8	Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů	kpl	1,00			vlastní
78	1.9	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	2	Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče					
79	2.1	Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný	ks	1,00			vlastní
80	2.2	Kabelová spojka - smršťovací, 3x120+70 (stávající HDV), dimenze, dle zaměření	ks	2,00			vlastní
81	2.3	Kabelová spojka - smršťovací, 4x50 (stoupací vedení 1,2,3,4,5), dimenze, dle zaměření	ks	10,00			vlastní

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Stavba :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet
Revize :	doplněné množství u p.č. 123
	10.7.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
82	2.4	Kabelová spojka - smršťovací, 4x70 (vyvíječ páry), dimenze, dle zaměření	ks	1,00			vlastní
83	2.5	Kabelová spojka - smršťovací, 5x35 (RH-D-RTG), dimenze, dle zaměření	ks	6,00			vlastní
84	2.6	Kabelová spojka - smršťovací, 5x25 (RH-D-VZT), dimenze, dle zaměření	ks	1,00			vlastní
85	2.7	Kabelová spojka - smršťovací, 5x16 (RH-D-VZT), dimenze, dle zaměření	ks	1,00			vlastní
86	2.8	Kabelová spojka - smršťovací, 5x16 (stávající výtahy), dimenze, dle zaměření	ks	4,00			vlastní
87	2.9	Spojovací a kotvící materiál	kpl	1,00			vlastní
88	2.10	Spotřební instalační a podružný materiál	kpl	1,00			vlastní
89	2.11	Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené	ks	2,00			vlastní
90	2.12	Kabelová lávka KI 110x400; kompletní	m	26,00			vlastní
91	2.13	Systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, přichytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat.) - CS+TS, ev.výtah apod.	kpl	1,00			vlastní
92	2.14	KABELOVÁ LÁVKA KL	m				
93	2.15	Vkládací lišta LH 20x20 vč. příslušenství	m	20,00			vlastní
94	2.16	Vkládací lišta LHD 40x20 vč. příslušenství	m	20,00			vlastní
95	2.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	3	Svítlidla a světelné zdroje					
96	3.1	T5 2x54 5JK258TONM s invertorem a vlastní baterií 3h	ks	2,00			vlastní
97	3.2	Nouzové svítidlo s piktogramem 5JK8WNPiK a vlastní baterií 1h	ks	1,00			vlastní
98	3.3	poz.: vč. světelných zdrojů a záložních baterií					vlastní
99	3.4	RECYKLACE SVÍTIDEL (8,40Kč/ks)	ks	3,00			vlastní
100	3.5	RECYKLACE ZDROJŮ (5,21Kč/ks)	ks	5,00			vlastní
101	3.6	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	4	Vodiče a kabely					
102	4.1	CYKY-O 3x1,5	m	30,00			vlastní
103	4.2	CYKY-J 3x1,5	m	90,00			vlastní
104	4.3	CYKY-J 4x1,5	m	40,00			vlastní
105	4.4	CYKY-O 2x2,5 (RC)	m	30,00			vlastní
106	4.5	CYKY-J 3x2,5	m	560,00			vlastní
107	4.6	CYKY-J 5x2,5	m	30,00			vlastní
108	4.7	CYKY-O 7x4	m	30,00			vlastní
109	4.8	CYKY-J 4x25 (RC)	m	30,00			vlastní
110	4.9	AYKY 3x240+120	m	20,00			vlastní
111	4.10	AYKY 3x120+70 - spojka (stávající HDV)	m	60,00			vlastní
112	4.11	CYKY 4x50 - spojka (stoupací vedení 1,2,3,4,5), dimenze upřesněna, dle zaměření	m	300,00			vlastní
113	4.12	CYKY 4x70 - spojka (vyvíječ páry), dimenze upřesněna, dle zaměření	m	30,00			vlastní
114	4.13	CYKY 5x35 - spojka (RH-D-RTG)	m	210,00			vlastní
115	4.14	CYKY 5x25 - spojka (RH-D-VZT)	m	35,00			vlastní
116	4.15	CYKY 5x16 - spojka (RH-D-VZT)	m	35,00			vlastní
117	4.16	CYKY 5x16 - spojka (stávající výtahy), dimenze upřesněna, dle zaměření	m	140,00			vlastní
118	4.17	CYA 4	m	30,00			vlastní
119	4.18	CYA 6	m	40,00			vlastní
120	4.19	CYA 16	m	80,00			vlastní
121	4.20	CYA 25	m	80,00			vlastní
122	4.21	PraflaDur-O 3x1,5 (CS+TS)	m	40,00			vlastní
123	4.22	PraflaDur-J 3x1,5	m	40,00			vlastní
124	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
125	4.24	KULATINA/pásek FeZn 10mm nebo 30x4 (AH+Z)	m	52,00			vlastní
126	4.25	Prořez délkového materiálu (3%)	kpl	1,00			vlastní
127	4.26	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	5	Uzemnění					
128	5.1	Napojení uzemnění pro novou HOP (přepojení z m.č. 01.B5)	kpl	1,00			vlastní
129	5.2	Obvodový pásek uzemnění, po obvodu rozvodny, umístění cca 0,5m+podpěrky PV42	kpl	1,00			vlastní

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Stavba :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet
Revize :	doplňené množství u p.č. 123
	10.7.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
130	5.3	Uzemnit kovové prvky v rozvodně (uvedení na stejný potenciál)	kpl	1,00			vlastní
131	5.4	Příslušenství doplň. pospojení	kpl	1,00			vlastní
132	5.5	Spotřební a instalační mat.	kpl	1,00			vlastní
133	5.6	Měření uzemnění	kpl	1,00			vlastní
134	5.7	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	6	Ostatní					
135	6.1	Demontáže (stávající nevyužité el.instalace+osvětlení, odpojené rozvody v řeš. prostorech, demontáže nefcí rozvaděčů, demontáže kabelových tras-kabelů a nefcí prvků, původní napojení technologie)	kpl	1,00			vlastní
136	6.2	Úprava stávajících rozvodů elektro v řešeném prostoru	kpl	1,00			vlastní
137	6.3	Napojení 2x pohon pro automatické vrata (vjezd), á 230V/300VA, upřesní dodavatel pohonu	kpl	1,00			vlastní
138	6.4	Napojení 4x pohon pro automatické otáčivé dveře (hl. vstup), á 230V/250VA, upřesní dodavatel pohonu	kpl	1,00			vlastní
139	6.5	Podružné, nespecifikované a neměřitelné práce	kpl	1,00			vlastní
140	6.6	Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod.	kpl	1,00			vlastní
141	6.7	Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky, EI 90/60 (upřesní PBR - odsouhlasená HZS JMK), štítek, certifikát	kpl	1,00			vlastní
142	6.8	Dokumentace provedení stavby (prováděcí a dílenská dokumentace), vypracuje dodavatel EL a předloží investorovi k odsouhlasení před započítáním stavby	kpl	1,00			vlastní
143	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
144	6.10	Autorský dozor projektantů elektro (380Kč/hod+doprava, dle skutečného výkonu)	hod	68,00			vlastní
145	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
146	6.12	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00			vlastní
147	6.13	Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat. atd.)	kpl	1,00			vlastní
148	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
149	6.15	Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení - dílčí v rozsahu 1. etapy	kpl	1,00			vlastní
150	6.16	Popis a označení ukončovacích prvků, kabelů a tras	kpl	1,00			vlastní
151	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
152	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
153	-	neobsazená pozice (neobsahuje položku k nacenění)	-	-			-
154	6.15	Rozvaděč hlavní 01-RH1, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče	ks	1,00			vlastní
		M21 Elektromontáže					