

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20261302
Stavba: Na Valech 45, Poděbrady



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.03.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25485067
KDK eko IZOL - CZ, s.r.o. DIČ: CZ25485067

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 480 638,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 480 638,60	Výše daně 310 934,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 791 572,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20261302

Stavba: Na Valech 45, Poděbrady

Místo: Datum: 06.03.2026

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KDK eko IZOL - CZ, s.r.o. Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 480 638,60	1 791 572,71
01	střecha	1 480 638,60	1 791 572,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Na Valech 45, Poděbrady
Objekt:
01 - střecha

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
KDK eko IZOL - CZ, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 25485067
DIČ: CZ25485067
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 480 638,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 480 638,60 0,00	21,00% 12,00%	310 934,11 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 791 572,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Valech 45, Poděbrady

Objekt:

01 - střecha

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KDK eko IZOL - CZ, s.r.o.

Datum:

06.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 480 638,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Valech 45, Poděbrady

Objekt: 01 - střecha

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KDK eko IZOL - CZ, s.r.o.

Datum: 06.03.2026

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 480 638,60

1	K	Pol1	PROTAN G 1,5 mm	m2	328,000	537,60	176 332,80
	PP		PROTAN G 1,5 mm				
2	K	Pol2	Filtek 500 g / m2	m2	328,000	79,20	25 977,60
	PP		Filtek 500 g / m2				
3	K	Pol3	Filtek V 120 g / m2	m2	328,000	49,50	16 236,00
	PP		Filtek V 120 g / m2				
4	K	Pol4	Vpusť TW SAN 90 PVC	ks	2,000	3 476,00	6 952,00
	PP		Vpusť TW SAN 90 PVC				
5	K	Pol5	Lišta okapní atyp r. š. 300 mm	mb	112,000	462,00	51 744,00
	PP		Lišta okapní atyp r. š. 300 mm				
6	K	Pol6	Lišta rohová vnitřní r. š. 100 mm	mb	74,000	154,00	11 396,00
	PP		Lišta rohová vnitřní r. š. 100 mm				
7	K	Pol7	Lišta rohová vnější r. š. 150 mm	mb	4,000	231,00	924,00
	PP		Lišta rohová vnější r. š. 150 mm				
8	K	Pol8	Lišta stěnová r. š. 100 mm	mb	74,000	154,00	11 396,00
	PP		Lišta stěnová r. š. 100 mm				
9	K	Pol9	Lišta krycí r. š. 100 mm	mb	56,000	154,00	8 624,00
	PP		Lišta krycí r. š. 100 mm				
10	K	Pol10	Kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou	ks	1 600,000	17,10	27 360,00
	PP		Kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou				
11	K	Pol11	Demontáž a likvidace oplechování, hromosvodu	kpl	1,000	24 928,00	24 928,00
	PP		Demontáž a likvidace oplechování, hromosvodu				
12	K	Pol12	Odstranění a přesun kačírku	m2	184,000	483,60	88 982,40
	PP		Odstranění a přesun kačírku				
13	K	Pol13	Demontáž a zpětná montáž dlažby včetně terčů	m2	45,000	972,40	43 758,00
	PP		Demontáž a zpětná montáž dlažby včetně terčů				
14	K	Pol14	Demontáž a likvidace textílie 2x a fólie	m2	229,000	426,00	97 554,00
	PP		Demontáž a likvidace textílie 2x a fólie				
15	K	Pol15	Demontáž a likvidace EPS 100 mm	m2	458,000	353,40	161 857,20
	PP		Demontáž a likvidace EPS 100 mm				
16	K	Pol16	Očištění a úprava podkladu	m2	229,000	92,40	21 159,60
	PP		Očištění a úprava podkladu				
17	K	Pol17	Opracování plochy atiky	mb	56,000	446,00	24 976,00
	PP		Opracování plochy atiky				
18	K	Pol18	Opracování dveří	kpl	2,000	2 920,00	5 840,00
	PP		Opracování dveří				
19	K	Pol19	Kontejner, doprava manipulace	kpl	1,000	53 136,00	53 136,00
	PP		Kontejner, doprava manipulace				
20	K	Pol20	Hromosvod - nové lano a plastové patice + revize (vodorovná soustava)	kpl	1,000	36 245,00	36 245,00
	PP		Hromosvod - nové lano a plastové patice + revize (vodorovná soustava)				
21	K	Pol21	Glastek 40 spec min + penetrace	m2	310,000	436,00	135 160,00
	PP		Glastek 40 spec min + penetrace				
22	K	Pol22	EPS 150 S 100 mm	m2	468,000	368,00	172 224,00
	PP		EPS 150 S 100 mm				
23	K	Pol23	PU pěna lepicí	ks	47,000	266,40	12 520,80
	PP		PU pěna lepicí				
24	K	Pol24	Vodovzdorná překližka tl. 21 mm	m2	38,000	1 332,00	50 616,00
	PP		Vodovzdorná překližka tl. 21 mm				
25	K	Pol25	Systémová tvarovka PVC	ks	8,000	114,40	915,20
	PP		Systémová tvarovka PVC				
26	K	Pol26	GEDA	kpl	1,000	18 816,00	18 816,00
	PP		GEDA				
27	K	Pol27	Manipulace, VRN, doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	195 008,00	195 008,00
	PP		Manipulace, VRN, doprava a přesun materiálu				