



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Čelákovice**
Sídlo: náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
IČ: 00240117
Statutární zástupce: **Ing. Josef Pátek, starosta města**
Ve věcech technických
oprávněn jednat: Ing. Miloš Sekyra, místostarosta města I.
Ing. Petr Bambas, ředitel čelákovické sportovní p. o
Bankovní spojení: KB, a. s.
Číslo běžného účtu: 4127201/0100
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Fremr
Tel: 326 929 171
Email: jiri.fremr@celakovice.cz

Zhotovitel

Název: **ADEVITA s.r.o.**
Sídlo: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071
Statutární zástupce: **Jozef Potanka, jednatel**
Obchodní rejstřík: C 244 862
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo běžného účtu: 8824446001/5500
Kontaktní osoba: Jozef Potanka
Tel: 731 182 398
Email: potanka@adevita.cz
Ve věcech technických
oprávněn jednat: Bohuslav Písař
Číslo autorizace: 0007229

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001850, je financována ze zdrojů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“).

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty OPŽP.
3. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy sportovní haly Vikomt ve městě Čelákovice spočívající v zateplení obvodového pláště i střešní konstrukce. Jde o jednopodlažní halu, typizovanou s ocelovým nosným systémem, s vyzdívanými štíty z pórobetonových tvárníc a sendvičovými podélnými stěnami, střešní konstrukci tvoří vlnité plechy s výplní minerální vatou, sokl haly je vyzdívaný. Dále budou provedeny nové rozvody vzduchotechniky s jednotkou se zpětným získáváním tepla. Jelikož sportovní hala je jedním požárním úsekem, nejsou na provedení VZT kladeny žádné nároky. V rámci zateplení bude provedena oprava elektroinstalace, spočívající ve výměně světel včetně rozvodů a v provedení elektro pro potřeby VZT.
4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - vypracování časového harmonogramu realizace díla (dále jen “časový harmonogram”),
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
- úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
- zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- provedení přejímky místa realizace díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech,
- úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
- uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
- zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
- dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.

7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:

- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
- zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
- dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
- řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
- doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
- případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

Místem plnění veřejné zakázky je objekt sportovní haly na pozemku p.č. 1333/41 v k.ú. Čelákovice. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Janem Klíchou, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ: 10342311, číslo autorizace 300231, ve stupni PDPS, z 10/2016 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 22. 2. 2017 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“),
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,

- veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	5 462 392 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 147 102 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 609 494 Kč

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, a pod),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,
- kdy:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
- f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
 5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
 6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
 7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále budou splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami OPŽP. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla slouží jako zádržné (a to následujícím způsobem - pozastávka ve výši 5% z celkové ceny díla budou sloužit jako zádržné za řádné dokončení díla a pozastávka ve výši 5% z celkové ceny díla bude sloužit jako zádržné za řádné plnění záručních podmínek) a bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem po předání a převzetí díla v rámci přejímacího řízení.

7. Zádržné ve výši 5% sjednané ceny díla bez DPH za řádné dokončení díla bude uhrazeno nejpozději do 15 kalendářních dnů od řádného předání celého díla bez vad a nedodělků. V případě předložení bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, bude 5% zádržného uhrazeno nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání této bankovní záruky.
8. Zádržné ve výši 5% sjednané ceny díla bez DPH za řádné plnění záručních podmínek bude uhrazeno zhotovitelem nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí nejdelší záruční doby od termínu předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. V případě předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH v délce 60 měsíců bude 5% zádržného uhrazeno nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání této bankovní záruky.
9. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
10. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
11. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od předání staveniště.

Samotnému předání staveniště ze strany objednatele předchází doručení písemné výzvy k zahájení součinnosti při předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít staveniště a do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat. Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Ukončení díla: do 70 kalendářních dnů od zahájení prací.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy **časový harmonogram**, který:

- bude vypracován s podrobností min. v realizačních týdnech po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech, případně technologických částech (dále jen "milníků"), nestanoví-li objednatel jinak,
- začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- musí respektovat požadavky objednatele, projektové dokumentace a dotčených norem vzhledem k prováděným pracím.

Objednatel schválí časový harmonogram, který tvoří přílohu této smlouvy, je pro zhotovitele závazný.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré domluvené a stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 7 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen min. 2 kalendářní dny předem vyzvat

technický dozor investora ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodržení termínů dokončení dohodnutých a stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů:

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 20.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů.

Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za 14 dní, dále dle dohody.

15. Autorský dozor a koordinátor BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli vedoucí k zajištění potřebné součinnosti objednateli.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí strážení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátor BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud

bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převážky díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijný stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

13. Zajištění závazku zhotovitele

Zhotovitel je povinen za účelem zajištění svých závazků, poskytnout objednateli zádržné za řádné dokončení díla ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH a dále zádržné za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.

Zádržné je možné ze strany zhotovitele nahradit bankovní zárukou za řádné dokončení díla ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH a dále bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.

Prostřednictvím zádržného či bankovních záruk budou ze strany objednatele zajištěny finanční nároky objednatele za zhotovitele, vzniklých objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, zejména provést dílo řádně a včas, případně povinnost k náhradě způsobené ujmy a povinnost řádného plnění záručních podmínek a odstraňování vad v záruční době.

a) Zádržné

Zádržné za řádné dokončení díla

Částka rovnající se 5% z celkové ceny díla slouží jako zádržné pro zajištění závazku za řádné dodržení smluvních podmínek, týkající se zejména dokončení díla řádně a včas včetně odstranění vad a nedodělků, případně povinnost k náhradě způsobené ujmy.

Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední z nich.

Zádržné bude objednatelem uvolněno na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se písemně strany jinak.

Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou za řádné dokončení díla ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků nebo nejpozději v den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Po předložení odpovídající bankovní záruky vzniká zhotoviteli právo na doplacení a zádržné bude objednatelem uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 15-ti kalendářních dnů od předložení bankovní záruky.

Zádržné za řádné plnění záručních podmínek

Částka rovnající se 5% z celkové ceny díla slouží jako zádržné pro zajištění řádného plnění záručních podmínek po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zádržné bude uhrazeno objednatelem nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí nejdelší záruční doby stanovené od termínu předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Zádržné bude objednatelem uvolněno na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se písemně strany jinak.

Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou na zajištění řádného plnění záručních podmínek v délce 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kterou předloží objednateli nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě předložení bankovní záruky bude zádržné uhrazeno nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání této bankovní záruky.

Uplatnění práv ze zádržného

Výplatu peněžních prostředků ze zádržného může objednatel uplatnit jen v případě neplnění smluvních povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě v délce min. 10 kalendářních dnů (nevylývá-li z povahy věci jinak) svůj závazek zhotovitel nesplnil, nebo v případě prokázání škody způsobené zhotovitelem či neuhrazení smluvních pokut, k nimž je podle smlouvy povinen a k jejichž úhradě byl objednatelem vyzván.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných zádržným ve výši, která odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výše nesplněných smluvních finančních závazků zhotovitele je povinen objednatel zhotoviteli řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle následujícího bodu.

Před uplatněním plnění ze zádržného oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění a tuto výši je povinen zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného objednatelem ze zádržného. V případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění zhotovitele je povinen objednatel doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění zhotovitele.

b) Bankovní záruka

Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a ve prospěch objednatele jako oprávněného.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, kterým je objednatel.

Bankovní záruka musí dále obsahovat min. následující údaje:

- název a sídlo banky,
- název a sídlo zhotovitele,
- název veřejné zakázky,
- výši bankovní záruky,
- účel bankovní záruky,
- označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky,
- dobu platnosti.

Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Zhotovitel je oprávněn nejpozději v den předání a převzetí díla předložit objednateli bankovní záruku (záruční listinu o poskytnutí bankovní záruky), a to za řádné dokončení díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

Záruční listina bude předložena v originále či úředně ověřené kopii a musí být platná nejméně do konce termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kdy byl na uvedenou skutečnost objednatelem upozorněn, nebo neuhradí-li objednateli způsobenou škodu.

Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli konečný protokol o předání díla.

Přičemž nepředložení bankovní záruky ve stanovené době a ve stanovené výši opravňuje zadavatele využít k zajištění svých závazků zádržného za řádné dokončení díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH za podmínek výše uvedených.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel je oprávněn do 20 kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla předložit objednateli bankovní záruku (záruční listinu o poskytnutí bankovní záruky), a to za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

Záruční listina bude předložena v originále či úředně ověřené kopii a musí být platná nejméně do uplynutí konce nejdelší záruční doby a po odstranění všech reklamovaných záručních vad.

Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel během záruční lhůty neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu. Objednatel je v těchto případech oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy uplyne nejdelší záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění je dle smlouvy povinen.

Přičemž nepředložení bankovní záruky ve stanovené době a ve stanovené výši opravňuje zadavatele využít k zajištění svých závazků zádržného za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH za podmínek výše uvedených.

Uplatnění práv z bankovních záruk

Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění smluvních povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě v délce min. 10 kalendářních dnů (nevyplyvá-li z povahy věci jinak) svůj závazek zhotovitel nesplnil, nebo v případě prokázání škody způsobené zhotovitelem či neuhrazení smluvních pokut, k nimž je podle smlouvy povinen a k jejichž úhradě byl objednatelem vyzván.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovními zárukami ve výši, která odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výše nesplněných smluvních finančních závazků zhotovitele je povinen objednatel bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle následujícího bodu.

Před uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného, a tuto výši je povinen zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného objednatelem z bankovní záruky. V případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění zhotovitele je povinen objednatel doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

V případě, že platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoli důvodu vyprší před uplynutím stanovené doby, je zhotovitel povinen alespoň 14 kalendářních dnů před vypršením platnosti bankovní záruky předat objednateli nový doklad, vystavený v souladu s tímto článkem smlouvy a pokrývající časové období zbývající do uplynutí stanovené doby. V případě prodloužení zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve stanovené lhůtě dle předchozí věty, je objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky.

Smluvní strany si ujednaly, že poplatek za poskytnutí bankovní záruky hradí zhotovitel.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodloužení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodloužení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodloužení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodloužení.

5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s termínem ukončení a předání jednotlivých milníků stanovených v časovém harmonogramu** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí milníku.
7. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
8. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
9. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoli daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
12. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
13. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předložit objednateli časový harmonogram dle čl. 5 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
3. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
6. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojištění smlouvy na pojištění stavby (tzv. Stavební a montážní pojištění), a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 20.000,-Kč.
7. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
8. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu publicity pro OPŽP 2014 -2020.
9. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

10. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že u této stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
13. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16


USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*
 - Příloha č. 2: Poddodavatelské schéma*
 - Příloha č. 3: Časový harmonogram realizace díla vítězného uchazeče*
 - Příloha č. 4: Smlouva na stavebně a montážní pojištění vítězného uchazeče*

V Čelákovících dne


- 4 - 04 - 2017


Ing. Josef Pátek
starosta města
za objednatele



V Dolních Břežanech dne

6. 04. 2017


Jozef Potanka
jednatel
za zhotovitele

Schváleno RM č. 5/2017/4.1.3
datum 14.3. 2017

ADEVITA s. r. o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

5. MR on 12/20/2011

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/54	Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Klícha Jan		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Klícha Jan			
Objednatel	Město Čelákovice			
Dodavatel	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany		Zakázkové číslo	16/54
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 320 251	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 010 651	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 077 407	Přesun stavebních kapacit	10 817
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 408 309	Zařízení staveniště	32 450
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	10 817
ZRN+HZS	5 408 309	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 462 392	Ostatní náklady celkem	54 083

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ADEVITA s. r. o.	Jméno : <i>MĚSTO ČELÁKOVICE</i> <i>Ing. Josef Rálek</i>
Datum :	Datum : 22.2.2017	Datum : <i>[Signature]</i>
Podpis :	Podpis: Jozef Potanka <i>[Signature]</i> ADEVITA s. r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany	Podpis: <i>[Signature]</i> MĚSTO ČELÁKOVICE - 4 - 04 - 2017 <i>[Seal]</i>
Základ pro DPH	21,0 % IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071	5 462 392 Kč
DPH	21,0 %	1 147 102 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 609 494 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace.

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Jan Klícha -autorizovaný inženýr, Expresprojekt- projektční kancelář.

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58 579	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	12 600	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 693	0	0	0	0
5 Komunikace	11 485	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 622	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	764 866	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	41 482	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 450	0	0	0	0
9 Ostatní náklady	21 869	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	161 051	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 448	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 933	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 026	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	50 290	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	57 184	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	116 553	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 000	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	8 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	44 059	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	144 679	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	38 469	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 243 402	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	273 825	0	0	0
783 Nátěry	0	20 830	0	0	0
787 Zasklívání	0	7 360	0	0	0
M21 Elektromontáže silnoproud	0	0	0	443 875	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	633 532	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	188 147	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 320 251	3 010 651	0	1 077 407	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 408 309	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 408 309	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,2	5 408 309	10 817
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 408 309	0
Zařízení staveniště	0	0,6	5 408 309	32 450
Provoz investora	0	0,0	5 408 309	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,2	5 408 309	10 817
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 408 309	0
CELKEM VRN				54 083

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	81,68	465,00	37 983,06
		pro zateplení základů ozn. 38: (20,2*2+47,27*2+0,30*4)*0,60*1,0		81,68		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,90	169,00	4 039,10
		81,68-57,78		23,90		
3	171201201T00	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	m3	23,90	422,00	10 085,80
4	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	57,78	112,00	6 471,08
		kolem objektu - výkopy:81,68		81,68		
		odpočet XPS 100:-1*(20,2*2+47,27*2+0,30*4)*1,0*0,10		-13,61		
		odpočet podsyp pod dlažbu:-68,59*0,15		-10,29		
	Celkem za	1 Zemní práce				58 579,04
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	11000002	Statické posouzení stavby vč. vypracování posudku	Kč	1,00	6 600,00	6 600,00
6	1100001	Vytýčení stávajících podzemních sítí	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				12 600,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,00	372,00	1 116,00
		po demontáži ventilátoru ozn. 9:2		2,00		
		otvor 400/100 ozn.13:1		1,00		
8	311271187RT2	Zdivo z tvárnice Ytong pero - drážka tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm	m2	2,25	1 099,00	2 472,75
		nadezdění atiky přístavby:4,5*0,25*2		2,25		
9a	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	44,71	226,00	10 104,46
		po vybourání- kabřinec soklu:44,71		44,71		
9b	319201316R01	Vybourání zdiva z plných cihel do tl. 450	m3	0,69	2 165,00	1 493,85
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 693,21
Díl: 5		Komunikace				
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zpětné položení	m2	46,69	246,00	11 484,51

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro zateplení základů ozn.38:(20,2*2+0,30*4+47,27*2-42,77)*0,50		46,69		
	Celkem za	5 Komunikace				11 484,51
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
11	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	3,00	135,00	405,00
		po demontáži ventilátoru ozn. 9:2		2,00		
		otvor 400/100 ozn.13:1		1,00		
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	82,48	39,00	3 216,72
		po výměně oken:(0,9+0,6)*2*4		12,00		
		(1,2+0,6)*2*3		10,80		
		(1,2+1,5)*2*4		21,60		
		po výměně dveří:(1,2+2,1*2)		5,40		
		(0,9+1,97*2)*2		9,68		
		1,4+2,1*2		5,60		
		1,6+2,5*2		6,60		
		3,6*3		10,80		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				3 621,72
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
13	274329001	Úprava základů před zateplením - odsekání výstupků nebo vyrovnání maltou	m2	136,14	134,00	18 242,76
14	602015187RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikon zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	681,48	206,00	140 384,88
		plochy dle zateplení:9,45+650,98+21,05		681,48		
15	602015193R00	Podkladní nátěr stěn	m2	681,48	10,00	6 814,80
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	37,10	30,00	1 113,00
17	622319015R00	Soklová lišta tl. 160 mm	m	179,32	112,00	20 083,84
		objekt:47,59*2+0,3*4+19,52*2-1,0*2-1,4-1,2-3,6-1,5		125,72		
		střecha - hala:9,5*4		38,00		
		- přístavba:15,6		15,60		
18	622319129RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,45	535,00	5 055,75

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zádveří do přístavby- upřesnit :				
		boky:1,2*3,0*2		7,20		
		strop:1,5*(1,2+0,30)		2,25		
19	622319135RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F 160 mm, lišty zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	650,98	680,00	442 663,54
		hala- štíty:(19,52+0,46*2+0,30*2)*9,36*2-15,6*3,8		334,59		
		atika nad střechou:9,5*(0,30+2,1)*0,5*2*2		45,60		
		podélné strany- sokly:36,16*1,9*2		137,41		
		podélné stěny v místě vestavby :5,8*5,9*2		68,44		
		přístavba :(4,5+0,4)*4,0*2+15,6*3,7+0,62*0,50*2		97,54		
		atika vnitřní:4,5*0,50*2		4,50		
		odpočet:-0,9*0,6*4-1,2*0,6*3-1,2*2,1-0,9*1,97*2-1,5*1,97-1,2*1,5*4-1,5*2,4-3,6*3,6		-37,10		
20	622319153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F 30 mm,lišty zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,05	665,00	14 000,91
		Začátek provozního součtu				
		(0,9+0,6*2)*4		8,40		
		(1,2+0,6*2)*3		7,20		
		1,2+2,1*2		5,40		
		(0,9+1,97*2)*2		9,68		
		(1,2+1,5*2)*4		16,80		
		1,4+2,10*2		5,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,6*3		10,80		
		1,5+2,4*2		6,30		
		Konec provozního součtu		70,18		
		70,18*0,30		21,05		
21	622319163R00	Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	3,60	665,00	2 394,00
		Začátek provozního součtu				
		0,9*4+1,2*7		12,00		
		Konec provozního součtu		12,00		
		12,0*0,3		3,60		
22	622319512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	136,14	699,00	95 161,86
		základy: (20,2*2+47,27*2+0,30*4)*1,0		136,14		
23	622432112R00	Omítka stěn soklová marmolit střednězrná	m2	19,52	410,00	8 002,38
		(47,59*2+0,30*4+19,52*2+0,30*2*7-1,5-3,6-0,9*2-1,4-1,2)*0,15		19,52		
24	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	19,52	160,00	3 123,20
		pod Marmolit soklu: 19,52		19,52		
25	622752241	KZS lišta okenní APU	m	70,18	29,00	2 035,22
		70,18		70,18		
26	622755111U00	KZS lišta přípojovací PVC parapet	m	12,00	32,00	384,00
		0,9*4+1,2*7		12,00		
27	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	817,62	6,00	4 905,72
		dle zateplení: 681,48		681,48		
		základy: 136,14		136,14		
28	622910001	Tahová zkouška kotev	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				764 865,86
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
29	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm vč. dodávky dlažby 50/50/5	m2	21,69	470,00	10 191,95
		okapový chodník- podélná strana haly - ozn. 19: (42,77+0,30*2)*0,50		21,69		
30	637111112U00	Okapový chodník šterkopísek tl 15cm 16/32	m2	68,59	299,00	20 508,41
		(48,47*2+0,30*4+19,52*2)*0,50		68,59		
31	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	44,37	243,00	10 781,91

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okapový chodník podél haly ozn.19:42,77+0,3*2+0,5*2		44,37		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				41 482,27
Díl: 64		Výplně otvorů				
32	642200012RA0	Vybour. otvoru dveře 2kř, do 2 m2 tl.zdi 30 cm začištění, omítky,malby	kus	1,00	500,00	500,00
		pro dveře ozn. 35:1		1,00		
33	642202012RAB	Zazdění dveří dvoukřídlových, omítky, malby zeď tloušťky 30 cm	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
		ozn.4 do haly:1		1,00		
34	642202012RAD	Zazdění dveří dvoukřídlových, omítky, malby zeď tloušťky 30 cm -	kus	2,00	1 650,00	3 300,00
		ozn. 4 do haly- dozdění soklu:2		2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				5 450,00
Díl: 9		Ostatní náklady				
35	953940001	Demontáž + zpětné osazení prvků na fasádě - cedule, tabulky, zvonky atd.	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
36	956900001	M+D upevňovací a těsnící prvky P01-P41 viz v.č.10	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
37	956900003	M+D ochranná síť před okny do háčků	m2	86,21	198,00	17 069,18
		35,92*1,2*2		86,21		
	Celkem za	9 Ostatní náklady				21 869,18
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
38	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 037,73	35,00	36 320,48
		42,77*7,2*2+21,2*9,1*2+4,5*4,0*2		1 037,73		
39	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 075,46	20,00	41 509,20
		2*1037,73		2 075,46		
40	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 037,73	30,00	31 131,90
41	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	759,06	8,00	6 072,48
		hala:42,17*18,0		759,06		
42	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	759,06	3,00	2 277,18
43	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	759,06	5,00	3 795,30
44	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	1 120,08	12,00	13 440,96
		1 podlaha pod střechou haly:42,17*18,0		759,06		
		posél stěn haly:(42,17+18,0)*2*1,00*3		361,02		
45	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	1 120,08	5,00	5 600,40
46	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	1 120,08	10,00	11 200,80
47	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	421,84	12,00	5 062,08

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v místě zateplení stěn:				
		štítů haly+ přístavba:21,2*9,1*2+4,5*4,0*2		421,84		
48	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	843,68	3,00	2 531,04
		2*421,84		843,68		
49	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	421,84	5,00	2 109,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				161 051,02
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
50	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky zámková dlažba	m2	56,02	44,21	2 476,73
		pro zateplení základů ozn.38:(20,2*2+0,30*4+47,27*2-42,77)*0,60		56,02		
51	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	21,69	44,21	958,69
		okapový chodník- podélná strana haly - ozn.19:(42,77+0,30*2)*0,50		21,69		
52	967033962R00	Odsekání zdiava z U 160 popis ozn.30	m2	21,55	47,00	1 012,94
		35,92*2*0,30		21,55		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 448,37
Díl: 97		Prorážení otvorů				
53	976072421R00	Vybourání ventilátoru pl. 0,3 m2 ze zdi cihl ozn.9	kus	1,00	500,00	500,00
54	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,71	91,00	4 068,52
		sokl kabřinec:				
		hala+přístavba:(47,27*2+0,30*4+19,2*2+0,15*2*8+1,2*2-1,5-3,6-1,4*2-1,5-0,9*2)*0,35		44,71		
55	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,93	102,00	1 420,66
		ukončení soklu haly:(36,22*2-1,4*2)*0,20		13,93		
56	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	56,02	34,70	1 943,89
		zámková dlažba:56,02		56,02		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 933,07
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	87,81	285,00	25 026,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 026,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	136,14	90,00	12 252,60
		ozn.38:(20,2*2+47,27*2+0,30*4)*1,0		136,14		
59	28324271	Fólie popová	m2	149,75	144,00	21 564,58
		136,14*1,1		149,75		
60	28324362.A	Lišta krycí plastová	m	136,14	121,00	16 472,94
		20,2*2+47,27*2+0,30*4		136,14		
61	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				50 290,12
Díl:	712	Živičné krytiny				
62	712300840R00	Očistění střech plochých od nesourodých částí	m2	70,20	22,80	1 600,56
		přístavba:15,0*4,5		67,50		
		hlava atik:4,5*0,30*2		2,70		
63	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	86,75	30,00	2 602,50
64	712320932R00	Údržba krytiny vyspravení cca z 10% (upřesnit dle skutečnosti)	m2	67,50	13,70	924,75
		přístavba:15,0*4,5		67,50		
65	712329001	Tahová zkouška izopachního pásu	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
66	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	86,75	160,00	13 879,68
		přístavba plocha:14,68*4,5		66,06		
		podkladní pád u okapu:14,68*0,40		5,87		
		vyvedení na atiku :4,5*(0,20+0,3)*0,5*2		2,25		
		podkladní:(4,5*(0,20+0,30)*0,5+4,5*0,20)*2		4,05		
		vyvedení na zed: 14,68*0,20		2,94		
		hlava atiky:4,5*0,62*2		5,58		
67	712378001R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	m	59,52	171,00	10 177,92
		ukončení izolace na atiku přístavba:4,5*2*2+0,62*2		19,24		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hala:19,52*2+0,62*2		40,28		
68	712378009R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	m	14,68	171,00	2 510,28
		přístavba ukončení izolace na zdivu:14,68		14,68		
69	712391174RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, separační folii 1 vrstva - včetně dodávky folie	m2	6,90	522,00	3 601,80
		plochá střecha přístavby- ukončení u žlabu:15,0*0,46		6,90		
70	712409001	M+D kompresní páska ploché střechy u okapu	m	15,00	122,00	1 830,00
71	62852200	Pás modifikovaný asfalt 40 special dekor	m2	95,43	188,00	17 939,90
		86,75*1,1		95,43		
72	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,62	987,00	616,86
Celkem za		712 Živičné krytiny				57 184,25
Díl:	713	Izolace tepelné				
73	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm tl. 120 mm	m2	882,20	42,00	37 052,25
		hala střecha:42,17*9,5*2		801,23		
		hala stěny F :42,17*0,96*2		80,97		
74	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	24,00	269,00	6 456,00
		plochá střecha přístavby náběhové klíny EPS 100:4,5*2+15,0		24,00		
75	713141143R00	Montáž izolace kotvené beton	m2	95,84	130,00	12 459,82
		EPS 100 G200S400 :				
		přístavba tl. 140 mm:14,68*(4,5-0,30)		61,66		
		tl. 100 mm - podél žlabu:14,68*0,30		4,40		
		tl. 30 mm - hlavy atik hala:19,52*0,62*2		24,20		
		přístavba:4,5*0,62*2		5,58		
76	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	66,06	65,00	4 293,90

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		EPS 100 tl. 100 :				
		přístavba:14,68*4,5		66,06		
77	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	7,68	3 220,00	24 729,60
		tl. 100 mm:66,06*0,1*1,02		6,74		
		tl. 30 mm:(24,2+5,58)*0,03*1,02		0,91		
		náběhový klín 50/50:24,00*0,05*0,05*0,5*1,02		0,03		
78	28376908	Deska izolační střešní EPS 100 s nakaširovanou vrstvou G200S40 tl. 140 mm	m2	62,89	460,00	28 930,87
		61,66*1,02		62,89		
79	28376909	Deska izolační střešní EPS 100 s nakaširovanou vrstvou G200S40 tl. 100 mm	m2	4,49	410,00	1 840,08
		4,4*1,02		4,49		
80	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,53	1 500,00	790,92
	Celkem za	713 Izolace tepelné				116 553,44
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
81	72190001	Posunutí gaigrů	kus	5,00	1 200,00	6 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 000,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
82	7300001	Vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				8 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
83	762511243U00	Podlaha OSB 15 sraz šroub	m2	8,40	382,00	3 208,80
		plochá střecha přístavby- ukončební u žlabu:15,0*0,46		6,90		
		vytvoření spádu:15,0*0,10		1,50		
84	762511267U00	Podlaha OSB 25 P+D šroub	m2	36,53	441,00	16 111,85
		plochá střecha přístavby ukončení u žlabu:15,0*0,45		6,75		
		hlavy atik- přístavba:4,5*0,62*2		5,58		
		hala:19,52*0,62*2		24,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	762524912R00	Položení roštu z latí 30/40 na hmoždinky vč. dodávky latí a hmoždinek, impragnace	m	96,08	128,00	12 298,24
		hlavy atik:				
		přístavba:4,5*2*2		18,00		
		hala:19,52*2*2		78,08		
86	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,16	6 500,00	1 040,00
87	762842812R00	Demontáž obkladů stěn z desek s omítkou	m2	80,97	122,00	9 877,90
		podélné stěny haly ozn. F:42,17*0,96*2		80,97		
88	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,19	1 275,00	1 522,22
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				44 059,01
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
89	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	38,00	341,00	12 958,00
		hala:9,5*4		38,00		
90	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	110,14	415,00	45 708,10
		47,27*2+15,6		110,14		
91	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	5,00	846,00	4 230,00
92	764324250R00	Oplechování Pz okapů, rš 660 mm	m	15,00	282,00	4 230,00
		přístavba:15,0		15,00		
93	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	62,00	17,20	1 066,40
		atika haly:9,5*4		38,00		
		plochá střecha přístavby:15,0+4,5*2		24,00		
94	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	110,14	28,00	3 083,92
		47,27*2+15,6		110,14		
95	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	5,00	37,00	185,00
96	764410360R00	Oplechování parapetů vč. rohů Al eloxod, rš 400 mm	m	12,55	436,00	5 471,80
		0,95*4+1,25*7		12,55		
97	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	13,50	37,00	499,50
		oun.2:0,95*5+1,25*7		13,50		
98	764421250R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm okapnice	m	15,00	305,00	4 575,00
		přístavba:15,0		15,00		
99	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	7,80	28,00	218,40
		nad vřaty a dveřmi do haly:3,8+2,0*2		7,80		
100	764430260R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 750 mm	m	9,00	490,00	4 410,00
		aziky přístavby:4,5*2		9,00		
101	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	47,40	39,00	1 848,60

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		atika hala:19,2*2		38,40		
		přístavba:4,5*2		9,00		
102	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	31,50	28,00	882,00
		7,0*4+3,5		31,50		
103	764521440R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	11,40	402,00	4 582,80
		ukončení zateplení fasády haly podél zděné vestavby:5,7*2		11,40		
104	764530460R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm	m	39,40	758,00	29 865,20
		atiky haly:19,7*2		39,40		
105	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	31,50	542,00	17 073,00
		7,0*4+3,5		31,50		
106	764559001	Napojení svodů do gaigrů	kus	5,00	450,00	2 250,00
107	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,01	1 522,00	1 541,03
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				144 678,75
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
108	766111720R00	Demontáž stěn plných lehké konstrukce z desek vč.izolace a plechového roštu	m2	291,43	132,00	38 468,94
		hala podélné strany:42,17*4,06*2-0,4*4,06*11		324,56		
		odpočet vestavba zděná-upřesnit výšku:-6,25*2,65*2		-33,13		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				38 468,94
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
109	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	161,93	62,00	10 039,83
		hala vnější a vnitřní opláštění:42,17*0,96*2*2		161,93		
110	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	801,23	69,00	55 284,87
		hala:42,17*9,5*2		801,23		
111	767393100	Montáž krytiny ze sendvičových panelů vč.systemových prvků ,tvarovek, oplechování	m2	801,23	316,00	253 188,68
		hala:42,17*9,5*2		801,23		
112	767493100	Montáž stěn ze sendvičových panelů vč.systemových prvků ,tvarovek, oplechování	m2	383,36	342,00	131 110,80
		hala:42,17*5,2*2		438,57		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet- zděná vestavba-upřesnit výšku:-6,25*2,65*2		-33,13		
		otvory:-0,7666*0,8*3*12		-22,08		
113	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	792,80	50,00	39 639,80
		hala:42,17*9,4*2		792,80		
114	767900001	M+D dveře Al 2kř., zárubeň, lišty , demontáž dveří likvidace - popis viz ozn.3 1500/2400	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
115	767900002	M+D dveře Al 1kř., zárubeň, lišty , demontáž dveří likvidace - popis viz ozn.3 900/1970	kus	2,00	32 645,00	65 290,00
116	767900003	M+D dveře Al 2kř., zárubeň, lišty , demontáž dveří likvidace - popis viz ozn.35 1200/2100	kus	1,00	41 455,00	41 455,00
117	767900004	M+D vrata Al s dveřmi, zárubeň, lišty , demontáž likvidace - popis viz ozn.5 3600/3600	kus	1,00	78 650,00	78 650,00
118	767900002	M+D kovový háček pro ochrannou síť v hale	kus	56,00	120,00	6 720,00
		ozn.34:4*14		56,00		
119	767991920	Odrážnutí kovových konzolí u fasády haly ozn.10	kus	16,00	150,00	2 400,00
120	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus	kg	1 538,64	58,00	89 241,12
		Začátek provozního součtu				
		U160 pro osazení oken ozn. 32,39:(2,3+0,8)*2*18,8*1,1		128,22		
		Konec provozního součtu		128,22		
		128,22*12		1 538,64		
121	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus	kg	1 660,65	42,00	69 747,49
		stropnice I 160 ozn. 28- v případě, že po kontrole nebude potřeba, bude odečtena z rozpočtu:42,17*17,9*1,1*2		1 660,65		
122	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus	kg	1 660,65	55,00	91 336,00
		I 160 pro zavěšení VZT potrubí ozn.36:42,17*17,9*1,1*2		1 660,65		
123	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus	kg	1 485,65	55,00	81 710,82

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		U 160 v hale navaření na stávající obnažený U profil ozn.30:35,92*2*18,8*1,1		1 485,65		
124	55390001	Sendvičový střešní panel s PIR tl.160 mm vč.system tvarovek a oplechování - popis viz ozn.A	m2	801,23	998,00	799 627,54
125	55390002	Sendvičový stěnový panel s PIR tl. 120 mm vč. sys prvků, tvarovek a oplechování - popis viz ozn.A	m2	383,36	982,00	376 459,52
126	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	5,77	1 127,00	6 500,63
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 243 402,10
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
127	7690001	M+D okna plastová s izol.3sklem,vnitřní parapet, lišty, demontáž oken,likvidace-popis viz ozn.2	m2	11,52	8 150,00	93 888,00
		přístavba:0,9*0,6*4		2,16		
		1,2*0,6*3		2,16		
		1,2*1,5*4		7,20		
128	769900002	M+D okna plastová s izol.3sklem,vnitřní parapet, lišty, demontáž oken,likvidace-popis viz ozn.33	m2	22,08	8 150,00	179 936,52
		hala:0,7666*0,80*3*12		22,08		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				273 824,52
Díl:	783	Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	176,52	118,00	20 829,73
		stropnice I 160 - použití bude upřesněno:42,17*2*0,574		48,41		
		I 160 pro zavěšení VZT:42,17*2*0,574		48,41		
		profil U160 ozn.30:35,92*2*0,545		39,15		
		U160 pro nová okna:6,2*0,545*12		40,55		
Celkem za		783 Nátěry				20 829,73
Díl:	787	Zasklívání				
130	787100813	Vysklívání stěn - kokpilotové stěny vč.rámu	m2	35,73	206,00	7 359,97
		hala ozn.24:0,8*4,06*11		35,73		
Celkem za		787 Zasklívání				7 359,97
Díl:	M21	Elektromontáže silnoproud				
131	21000000	Úpravy rozvodů el.instalace na obvodových sendvičových stěnách a střeše - přidružené stavební práce	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
132	210000001	Ukotvení svítidel do plechu střešního pláště ze spodní strany pomocí nýtů	kus	56,00	268,00	15 008,00

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
133	210000002	Úpravy hromosvodu - demontáž, přidružené stavební práce	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
134	210000003	Demontáž el.svítidel v hale pro zpětné použití uložení	kus	56,00	120,00	6 720,00
Celkem za		M21 Elektromontáže silnoprůd				37 828,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
135	240000001	VZT - závěs pro VZT	ks	48,00	180,00	8 640,00
136	240000002	VZT - konzola pro VZT	ks	12,00	520,00	6 240,00
137	240000003	VZT - průraz ve stropní konstrukci pro VZT	ks	6,00	350,00	2 100,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				16 980,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
138	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	13,22	206,00	2 723,32
		zámková dlažba na meziskládku:6,61		6,61		
		zpět pro položení:6,61		6,61		
139	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,61	118,00	779,98
		zámková dlažba z meziskládky:6,61		6,61		
140	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti- stavební sut	t	92,09	365,00	33 612,85
141	979990144R00	Poplatek za skládku suti -směsný ,izolace	t	31,14	900,00	28 026,00
142	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	116,61	165,00	19 241,37
143	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	116,61	22,80	2 658,81
144	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	116,61	174,50	20 349,21
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km- upřesnit	t	2 215,67	14,00	31 019,42
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	116,61	188,00	21 923,50
147	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 50 m	t	932,91	16,00	14 926,64
148	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	116,61	110,50	12 885,89
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				188 146,99

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ					
Kód cen.	VZDUCHOTECHNIKA	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
				Jedn.	Celkem
zař.č.1 - větrání haly					
1.1	vzduchotechnická jednotka (vnitřní provedení, hrdla nahoru, 2 x filtrace, deskový rekuperační výměník, 2x ventilátor V=7800m3/hod., frekvenční měniče, regulátor, čidla, vestavěný vodní ohřivač) vč.montáže, nutné kabeláže, specifikace dle PD	kpl	1,00	268 650	268 650,00
1.2	vzduchotechnické potrubí odvodu vzduchu 900x400 rovné z pozinkovaného plechu sk.I, vodotěsné provedení, dotěsnění požární ucpávkou	m2	295,74	568	167 980,32
1.3	vzduchotechnické potrubí odvodu vzduchu 900x400 tvarovky z pozinkovaného plechu sk.I, vodotěsné provedení, dotěsnění požární ucpávkou	m2	49,66	568	28 206,88
1.4	tlumič hluku kulisový 1100x400x2000	ks	4,00	1 160	4 640,00
1.5	regulační klapka ruční 500x300 (součástí výústky)	ks	12,00	1 365	16 380,00
1.6	výústka do čtyřhranného potrubí 500x300 jednořadá s regulací	ks	12,00	2 641	31 692,00
1.7	oblouk s výfukovým / nasávacím segmentem 900x400 se zkosením 45st.s mřížkou proti ptactvu	ks	2,00	4 551	9 102,00
1.8	tepelná izolace 60mm s Al folii (požární izolace dle atestu)	m2	14,19	522	7 407,18
1.9	tepelná izolace 60mm s pozink.lechem (požární izolace dle atestu)	m2	3,64	769	2 799,16
1.10	spojovací, těsnící a montážní materiál, nátěry	kpl	1,00	4 500	4 500,00
1.11	rozšíření stávajícího rozdělovače-sběrače	kpl	1,00	2 860	2 860,00
1.12	potrubí ocelové bezešvé DN32	m	14,80	468	6 926,40
1.13	tepelná izolace návleková DN32 30mm	m	14,80	60	888,00
1.14	teploměr	ks	2,00	450	900,00
1.15	vypouštěcí ventil	ks	4,00	388	1 552,00
1.16	regulační uzel vodního ohřivače vč. čerpadla	ks	1,00	6 211	6 211,00
1.17	přepouštěcí ventil	ks	1,00	550	550,00
1.18	ventil kulový	ks	2,00	389	778,00
1.19	vyvažovací ventil	ks	1,00	988	988,00
1.20	spojovací, těsnící a montážní materiál, nátěry	kpl	1,00	2 500	2 500,00
	zař.celkem				565 510,94
zař.č.2 - odvětrání sociálního zařízení					
2.1	axiální ventilátor do potrubí 500m3/hod., tlumící sokl, podtlaková klapka, adaptér, manžeta, příslušenství	ks	1,00	6 500	6 500,00
2.2	talířový ventil odsávací, pro kruhová potrubí DN125	ks	4,00	350	1 400,00
2.3	kruhové vzduchotechnické potrubí z plastu DN150, dotěsnění požární ucpávkou, vodotěsné provedení	m	5,25	550	2 887,50
2.4	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00	500	500,00
2.5	výfuková hlavice DN150 se zkosením 45st.s mřížkou proti ptactvu	ks	1,00	1 500	1 500,00
	zař.celkem				12 787,50
zař.č.3 - odvětrání sociálního zařízení					
3.1	axiální ventilátor do potrubí 250m3/hod., tlumící sokl, podtlaková klapka, adaptér, manžeta, příslušenství	ks	1,00	4 899	4 899,00
3.2	talířový ventil odsávací, pro kruhová potrubí DN125	ks	4,00	350	1 400,00
3.3	kruhové vzduchotechnické potrubí z plastu DN150, dotěsnění požární ucpávkou, vodotěsné provedení	m	7,19	550	3 954,50
3.4	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00	500	500,00
3.5	výfuková hlavice DN150 se zkosením 45st.s mřížkou proti ptactvu	ks	1,00	1 500	1 500,00
	zař.celkem				12 253,50
zař.č.4 - ostatní					
	LEŠENÍ				
4	Výšková montáž a použití mechanismů	kpl	1,00	1500,0	1 500,00
5	Lešení lehké pomocné výška podlažky: 4-10m	kpl	1,00	3500,0	3 500,00
	DOPRAVA				
6	Doprava zařízení z dodávky zařízení	kpl	1,00	500,0	500,00
7	Přesuny	kpl	1,00	500,0	500,00
	OSTATNÍ				
8	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,00	3500,0	3 500,00
9	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,00	3000,0	3 000,00
10	Vypracování měření hlukového zatížení v exteriéru a interiéru objektu, provedení přížpůsobení VZT hlukovým požadavkům	kpl	1,00	9000,0	9 000,00
11	Komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	1,00	3500,0	3 500,00
12	Zaškolení obsluhy, vypracování provozních předpisů	kpl	1,00	500,0	500,00
13	Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	kpl	1,00	500,0	500,00
	zař.celkem				26 000,00

C	M						
K	M21	Elektromontáže					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
1	210810001	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (VU)	16,80	219,00	m	3 679,20	
M 1	10.049.640	CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)	9,40	219,00	M		2 059,06
2	210810005	CYKY-CYKYm 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU)	16,80	230,00	m	3 864,00	
M 1	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	12,17	230,00	M		2 798,16
3	210810006	CYKY-CYKYm 3Jx2.5 mm2 750V (VU)	18,90	890,00	m	16 821,00	
M 1	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	19,82	890,00	M		17 643,83
4	210810009	CYKY-CYKYm 4Ox1.5 mm2 750V (VU)	18,90	93,00	m	1 757,70	
M 1	10.049.390	CYKY 4O1,5 (4Dx1,5)	17,94	93,00	M		1 668,32
5	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	21,00	20,00	m		420,00
M 1	10.048.984	CYKY 5J4 (5Cx4)	55,46	20,00	M		1 109,14
6	210010022	TRUBKA tuhá el.inst.z PVC typ 1520 R=20mm (PU)	23,10	276,00	m	6 375,60	
M 1	10.076.674	Trubka pevná 1520 pr.20 320N bílá	7,34	276,00	M		2 024,66
M 2	10.076.526	Příchytka 5320 HF	1,89	276,00	KS		520,42
7	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (PU)	26,25	20,00	m	525,00	
M 1	00219	trubka tuhá instal. z PVC 1529 R=29mm	17,11	20,00	m		342,25
M 2	10.077.000	Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá	10,13	20,00	M		202,51
M 3	10.032.297	Příchytka HFS 25 SW černá	2,61	20,00	KS		52,18
8	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (PU)	26,25	50,00	m	1 312,50	
M 1	00218	trubka tuhá instal. z PVC 1523 R=23mm	10,13	50,00	m		506,27
9	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (PU)	26,25	18,00	m	472,50	
M 1	10.037.891	Trubka pevná 1532 pr.32 320N bílá	15,18	18,00	M		273,15
M 2	10.032.293	Příchytka HFS 32 SW černá	3,77	18,00	KS		67,88
10	21011-1022	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z DVOJNASOBNA	99,75	4,00	ks	399,00	
M 1	10.079.440	Dvojzásuvka PRAKTIK 5518-2029 B	141,73	4,00	KS		566,92
11	210190003	mont. oceloplech.rozvodnic do 100kg	2 625,00	1,00	ks	2 625,00	
12	210190001	mont. oceloplech.rozvodnic do 20kg	1 575,00	1,00	ks	1 575,00	
13	21011-0001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový 2-polový řazení 1-2	89,25	3,00	ks	267,75	
M 1	10.069.859	Spínač VARIANT 3558N-C01510 B	95,34	3,00	KS		286,02
14	21011-0001	TLACITKO.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 s kontrolkou	89,25	5,00	ks	446,25	
M 1	10.070.055	Spínač VARIANT 3558N-C91512 B	117,33	5,00	KS		586,66
M 2	10.024.732	Doutnavka 3916-12221 orient.	24,77	5,00	KS		123,85
15	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	57,75	4,00	ks	231,00	
M 1	01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	33,54	4,00	ks		134,16
16	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	21,00	5,00	ks	105,00	
17	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	15,75	120,00	ks	1 890,00	
18	21022-0321	SVORKA na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	26,25	4,00	ks	105,00	
M 1	10.076.458	Svorka ZSA 16 zemnicí	11,56	4,00	KS		46,24
M 2	10.039.111	Pásek Cu pro ZS16 (0,5m)	14,89	4,00	KS		59,56
19	210100101	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	33,60	20,00	ks	672,00	
M 1	10.076.298	Svorka 1949-02 lanová 1-5 (3-5mm)	19,49	20,00	KS		389,76
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
20	210220451	Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 16 mm2 (vu+po)	21,00	10,00	m	210,00	
M 1	10.048.827	H07V-U 16 žž (CY)	42,97	10,00	M		429,68
21	210220452	Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16mm2 (pu)	16,80	20,00	m	336,00	
M 1	10.048.422	H07V-U 4 žž (CY)	10,31	20,00	M		206,12
22	2102010391	svit prisazene 4x58/65W mrizka	262,50	48,00	ks	12 600,00	
M 1	10.024.453	Trubice 58W/840 PHILIPS	50,06	192,00	KS		9 611,24
M 2	10.477.897	SVÍ.ZÁŘ. ZC SPORT3 458/3 ZK EP	2 760,71	48,00	KS		132 514,10
M 3	r02	recyklační poplatek svítidla	10,85	48,00	ks		520,73
M 4	r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	3,23	192,00	ks		619,92
23	2102010391	svit prisazene 2x58/65W mrizka	262,50	8,00	ks	2 100,00	
M 1	10.024.453	Trubice 58W/840 PHILIPS	50,06	16,00	KS		800,94
M 2	10.018.663	SVÍ.zář. ZC SPORT3 258/3 ZK EP	1 471,43	8,00	KS		11 771,45
M 3	r02	recyklační poplatek svítidla	10,85	8,00	ks		86,79
M 4	r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	3,23	16,00	ks		51,66
24	210200013	Svit prisazene 1 zdroj	262,50	4,00	ks	1 050,00	
M 1	10.026.127	Trub.úsp. 18W D 840 2P PL-C PHILIPS	57,96	4,00	KS		231,85
M 2	U508188	Svítlidlo přisazené bílé, 1x18W, G24d-2, 230V, IP54, 265x	818,45	4,00	ks		3 273,80
M 3	r02	recyklační poplatek svítidla	10,85	4,00	ks		43,39
M 4	r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	3,23	4,00	ks		12,92
25	210201056	svit. inástěnné 1 zdroj kompaktní TRVALE	262,50	8,00	ks	2 100,00	
M 1	10.191.057	Sví.nouz. HELIOS 11W NM 3 hod., IP42	1 155,38	8,00	KS		9 243,01
M 2	r02	recyklační poplatek svítidla	10,85	8,00	ks		86,79
M 3	r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	3,23	8,00	ks		25,83
26	21101-0002	hmoždinka 8 mm	7,88	800,00	ks	6 300,00	
M 1	10.075.299	Hmoždinka MM 8	0,35	800,00	KS		278,96
27	2150122301	lišta vkladací do šíře 60 mm a hloubky 60 mm	26,25	26,00	m	682,50	
M 1	10.074.474	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 3m	38,56	26,00	M		1 002,67
28	2150122301	lišta vkladací do šíře 80 mm a hloubky 60 mm	47,25	57,00	m	2 693,25	
M 1	10.549.296	Kanál EKD 80x40 vč.víka bílá 2m	99,81	57,00	M		5 689,01
29	210220211	jímací tyč do 2m délky vč.upevnění	236,25	4,00	ks	945,00	
M 1	10.341.855	Tyč jímací DEHN 104100 M16x1000mm AlMgSi	340,10	4,00	KS		1 360,41
M 2	123116	Držák pro jímací tyč dvojité s upínacím páskem nerez na h	1 309,71	4,00	KS		5 238,84
30	210220001	uzem. na povrchu FeZn do 120 mm2 bez nátěru	30,45	180,00	m	5 481,00	
M 1	01402	FeZn R=8mm	26,15	180,00	m		4 706,10
M 2	10.049.079	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8	51,81	180,00	M		9 325,26
31	210220301	SVORKY hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03-pásek/vodic)	21,00	12,00	ks	252,00	

M 1	10.046.694	Svorka SUa nerez	23,27	12,00	KS		279,27
32	210220302	SVORKY hromosv.nad 2 šrouby(SO,SK,SP,SR)	26,25	8,00	ks	210,00	
M 1	10.061.286	Svorka SOc - nerez	30,43	8,00	KS		243,42
33	210220302	SVORKY hromosv.nad 2 šrouby(SO,SK,SP,SR)	26,25	8,00	ks	210,00	
M 1	10.046.567	Svorka SP-nerez	28,65	8,00	KS		229,16
34	210100104	ukonč. 1 žil. vodičů do 95 mm2	89,25	30,00	ks	2 677,50	
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
M 1	01599	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-12	107,41	30,00	ks		3 222,30
35	210220302	SVORKY hromosv.nad 2 šrouby(SO,SK,SP,SR)	25,00	8,00	ks	200,00	
M 1	372 110	Přip svorka Rd 6-10mm pro kovové konstrukce o tloušťce	39,32	8,00	KS		314,56
		mezisoučet				81 170,75	233 301,20
		Prořez					0,00
		Podružný materiál					0,00
36		demontaz	180,00	95,00	hod	17 100,00	
Celkem za ceník:						98 270,75	233 301,20
C	M						
K	M58	Výchozí revize					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
37	320410003	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 500.tis.mont.pr.	6 500,00	1,00	objem	6 500,00	
Celkem za ceník:						6 500,00	
F							
M		Ostatní					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
38	946941102R	Montáž pojízdných Alu, 2,5 x 1,45 m pracovní výšky 8,3m	1 800,00	2,00	soubo	3 600,00	
39	946941802R	Demontáž pojízdných Alu , 2,5 x 1,45 m pracovní výšky 8,3m	950,00	2,00	soubo	1 900,00	
40	946941192R	Nájemné pojízdných Alu , 2,5 x 1,45 m pracovní výšky 8,3m	200,00	15,00	den	3 000,00	
41	1	skládkovné - směsný odpad	400,00	6,00	t	2 400,00	
Celkem za ceník:						10 900,00	
C	HSV						
K	C801-3	Budovy a haly-bourání konstrukci					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
42		pomocné stavební práce z M21	314 471,95	2,0%		6 289,44	
Celkem za ceník:						6 289,44	
C	M						
K	HZS						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
43	HZS1	Úprava rozvaděče	600,00	6,00	hod.	3 600,00	
44	HZS2	Úklid pracoviště	200,00	8,00	hod.	1 600,00	
45	HZS5	koordináční práce s ost.profesí	220,00	12,00	hod.	2 640,00	
Celkem za práci v HZS:						7 840,00	

poř.č. číslo pol.		popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
C	M	D - Dodávky					
Poř.	Popis			Počet kusů celkem			Celková cena [Kč]
46	Rozváděč-RP2						
	1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice		1		4 465,00	4 465,00
	2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná		9		16,00	144,00
	3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A		1		812,00	812,00
	4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól sada pro TN-C		1		4 822,00	4 822,00
	5	Chránič Ir=5kA, typ S/A, 4-pól, I _{dn} =0.30A, In=63A		1		3 912,00	3 912,00
	6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A		2		1 699,00	3 398,00
	7	Jistič PL7, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A		19		131,00	2 489,00
	8	Jistič PL7, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A		9		126,00	1 134,00
	9	Jistič PL7, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=20A		1		582,00	582,00
	10	Jistič PL7, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A		2		599,00	1 198,00
	11	Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont.		14		384,00	5 376,00
	12	Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče		3		366,00	1 098,00
	13	Pojistka 4 A		1		21,00	21,00
	14	propojovací lišta		3		360,20	1 080,60
							30 531,60
47	Ovládací skříňka pro osvětlení haly						
	1	Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 1 řada, 18 modulů		1		1560,00	1 560,00
	2	Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt		14		506,00	7 084,00
							8 644,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]						39 175,60
F							
K		Mimostaveništní doprava					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
48		doprava dodávek lešení	25,00	50,00	km	1 250,00	
49		doprava dodávek rozváděče	20,00	100,00	km	2 000,00	
50		doprava odpad	20,00	26,00	km	520,00	
Celkem za dopravu						3 770,00	



PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Elektroinstalace	KREA plus s.r.o., IČ: 25721496	537 088,00	8%
2.	VZT	KLIMAMONT KOPELINT, s.r.o., IČ: 49823388	766 573,00	12%
3.	Výplně otvorů	RI OKNA a.s., IČ: 60724862	331 327,00	5%
4.				
Celkový podíl v %				25%

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V Dolních Břežanech dne 22. února 2017

ADEVITA S.R.O.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany

IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Jozef Potanka, jednatel

podpis (případně razítko)





**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Ing. Vladimír Plátek, specialista podpory obchodu

(dále jen „pojišťovna“)

a

ADEVITA s.r.o.

Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, ČR

IČ 04255071,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244862,

kterou zastupuje

Jozef Potanka, jednatel

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 85625384-14

**o pojištění majetku podnikatelů
(stavebně montážní pojištění)**

Tato pojistná smlouva je ve správě Ing. Vladimír Plátek.

Rámcová pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti JB Group s.r.o., SNP 366/34, 434 01 Most, IČO 63146380. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2. této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2. této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.

- 1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky – plný název	Pojistné podmínky - zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014	VPPMO-P
Doplňkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014	DPPSM-P

- 1.3. Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a poddodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.
- 1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P.

2. POJIŠTĚNÍ VECÍ – ČÁST I DPPSM-P

2.1. POJIŠTĚNÁ NEBEZPEČÍ

- 2.1.1. Pojištění se pro předměty pojištění sjednané v bodě 2.3. této pojistné smlouvy sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.

2.2. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území České republiky sloužící pro budování jednotlivých stavebních nebo montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou.

Poškození, zničení nebo odcizení předmětů pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží při dopravě na místa pojištění a mezi místy pojištění různých budovaných děl není pojištěno.

2.3. PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Sjednává se pojištění všech budovaných stavebních a montážních děl, která jsou v době platnosti této pojistné smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána písemná smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 10.000.000,- Kč pro jednotlivé budované dílo. Na budovaná díla nesplňující tyto podmínky se pojištění nevztahuje.

Pojištění se však nevztahuje také na budovaná díla prováděná pod zemským povrchem, jako jsou tunely, štoly apod. a dále se nevztahuje na stavby mostů, viaduktů, přehrad a jiných vodních děl.

2.4. POJISTNÁ HODNOTA

Pojistnou hodnotou budovaného díla u každého jednotlivého díla je částka, stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

2.5. POJISTNÉ ČÁSTKY, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- 2.5.1. Ujednává se, že pojistnou částkou pro každé budované dílo, pro které vzniklo pojištění ve smyslu bodu 2.3. této pojistné smlouvy, je částka pro toto budované dílo sjednaná ve smlouvě o provedení budovaného díla se zadavatelem, včetně všech jejích dodatků, doplňků nebo změn.
- 2.5.2. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava, je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč.
- 2.5.3. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí vichřice nebo krupobití, je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč.
- 2.5.4. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, za škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením předmětu pojištění, je stanovena ve výši 100.000,- Kč.

2.6. SPOLUÚČAST

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč.

2.7. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ *)	Limit pojistného plnění **) v Kč	Spoluúčast v Kč
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže používané pro budované dílo	1.000.000,-	5.000,-
Stavební stroje a montážní stroje používané pro budované dílo	1.000.000,-	5.000,-
SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P	1.000.000,-	20.000,-
SM052 - Pojištění odcizení	500.000,-	5.000,-
SM105 - Pojištění okolního majetku	1.000.000,-	20.000,-

*) pojištění 1. rizika ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P

**) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění

2.7.1. Seznam sjednaných doložek

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky:

SM011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

SM003 - Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

SM052 - Pojištění odcizení

SM105 - Pojištění okolního majetku

2.8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

SM011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věci se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Obecně:

- a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;
- b) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;
- c) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

2. Pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

- a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasicího zařízení;
- b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;
- c) zajistit, aby byly rozmístěny hasicí přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;
- d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveniště;
- e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;
- f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);
- g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;
- h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;
- i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;
- j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

SM003 - Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

- 1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věci a odpovědnosti stavebního nebo montážního díla podle článku 12 bodu 2 a 3 DPPSM-P pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební

nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce 12 měsíců.

2. Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami DPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla
3. Pokud podle článku 12 bodu 3 DPPSM-P zaniklo pojištění věci a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu článku 2 tohoto ujednání, tímto pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v úvodním bodu tohoto ujednání.

SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

1. Ujednává se, že se pojištění věci vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí, které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění.
2. Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění ve sjednané výši pro všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění.

SM052 - Pojištění odcizení

1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů.

Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo její části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době střeženém kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
3. Odcizením krádeží vloupáním se odchylně od článku 21 VPPMO-P rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo její části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
 - b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:
 - a) je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkami;
 - b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena;
 - c) dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o síle 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť – dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm);

- d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;
- e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.

Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

- 5. Dále se odchýlně od bodu 2. ujednává maximální limit pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty. Ve všech případech však pouze tehdy, pokud je policií ČR jednoznačně zjištěn způsob vniknutí pachatele.

3. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností od 08. 03. 2017 do 07. 03. 2018, tj. na dobu 12 měsíců.

3.2. VÝŠE POJISTNÉHO A ROČNÍHO OBRATU

- 3.2.1. Ujednává se, že celkové pojistné se stanoví jako 1,50 promile z celkové hodnoty vykázaných výkonů stanovených pro stavební nebo montážní díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění, tj. jeden pojistný rok.
- 3.2.2. Dále se ujednává, že záloha na pojistném se stanoví jako 1,50 promile ze 100 % předpokládaných výkonů pro díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění.
- 3.2.3. Předpokládaný roční obrat za díla pojištěná touto pojistnou smlouvou činí 15.000.000,- Kč. Z takto stanoveného předpokládaného ročního obratu činí zálohové a zároveň minimální pojistné 22.500,- Kč.

3.3. ZÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

- 3.3.1. Ujednává se, že do 30 dnů po ukončení pojistné smlouvy nahlásí pojistník skutečnou hodnotu vykázaných výkonů za díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění. Zúčtování pojistného bude provedeno, pokud skutečná hodnota vykázaných výkonů bude vyšší o více než 5 % než předpokládaný roční obrat stanovený v článku 3.2 této pojistné smlouvy.
- 3.3.2. Ujednává se, že pokud pojistník splní ujednání uvedená v bodě 3.3.1 této pojistné smlouvy, pojišťovna neuplatní právo na podpojištění.

3.4. SPLATNOST POJISTNÉHO

- 3.4.1. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny č. 246246/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 8562538414, konstanční symbol 3558.
- 3.4.2. Zálohové (tj. minimální) pojistné bude uhrazeno do 30 dnů od uzavření této pojistné smlouvy.
- 3.4.3. Doplatek pojistného stanovený na základě zúčtování podle bodu 3.3.1. této pojistné smlouvy bude uhrazen do 30 dnů po skončeném zúčtování pojistného.

3.5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.5.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- 3.5.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 3.5.3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.
- 3.5.4. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy.
- 3.5.5. Stížnosti pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- 3.5.6. Právním rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
- 3.5.7. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty.
- a) pojistné podmínky,
 - b) informaci o zprostředkovateli,
 - c) záznam z jednání.
- 3.5.8. Tato pojistná smlouva obsahuje celkem 7 listů včetně příloh je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

V Dokucha Brěznice
dne 07-03-2017

ADEVITA s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Pražská 636/1, PSC 252 41, Dolní Břežany
Podpis (a razítko) pojistníka 04255071

V Liberec
dne 21/3/2017

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Ing. Vladimír Plátek
kraj Severní Čechy
servisní jednotka
Felberova 4/8, 460 95 Liberec
Podpis (a razítko) pojišťovny

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014
Příloha č. 2 - Doplnkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014
Příloha č. 3 - Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 4 - Sazebník poplatků



S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva č.: 85625384-14
 Kód produktu: MN
 Doba trvání pojistné smlouvy od 8. 3. 2017 do 7. 3. 2018
 IČ: 04255071

ADEVITA s.r.o.
 Pražská 636
 252 41 DOLNÍ BŘEŽANY
 ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného u pojistné smlouvy č. 85625384-14 k datu 8. 3. 2017

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakémkoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem pojistné za dobu trvání pojištění v Kč ³⁾
1	Pojištění majetku	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,-
Celkem v Kč		22 500,-	0,00	0,00	0,00	22 500,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						22 500,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě

³⁾ v částce je zohledněn koeficient za dobu trvání pojištění

Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
8. 3. 2017	22 500,-
Celkem v Kč	22 500,-

V pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě.

Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištění.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
 (+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
 659 05 Brno

TC89970002011

02204511587846

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 8562538414

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 8. 3. 2017



Milan Slaviček

Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

☎ Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P. O. BOX 305
659 05 Brno

