




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁHLED	ŠxV(mm)	KS	POPIS
1 K		š.150 (R.Š. 330mm)	Celk. délka 10 m'	Podokapní dešťový žlab, prm. 150 mm (R.Š. 330mm) Materiál: poplastovaný Fe plech, tl. 0,63 mm Barva: Šedá Žlabové háky Ø150mm, R.Š. 330 MM, systémové ke žlabu + systémová nároží POZN: Výměra bez prořezů
2 K		DN 100	Celk. délka 20 m'	Okapová svodová roura DN 100 mm Materiál: poplastovaný Fe plech, tl. 0,63 mm Barva: Šedá Svodové objímky 100 mm, systémové ke svodu POZN: Výměra bez prořezů
3 K			Celk. délka 35 m'	OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKA KONSTRUKCE ATIKY: 460 MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU: 850 MM - NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA VODOROVNÉ KRYCÍ PLOCHY OPLECHOVÁNÍ ATIKY (OSB DESKY, LINIOVÉ ZATAHOVACÍ PLECHY) - SKLON MIN. 5° SMĚREM KE STŘEŠNÍ ROVINĚ - ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, SMĚREM KE STŘEŠE ODSADIT OKAPNICI 40 MM OD ATIKY (Z DŮVODŮ PŘICHYCENÍ HROMOSVODU) - KOTVIT NEPŘÍMO – LEPENÍM - PŘÍČNÉ SPOJE FALCOVÉ (Z DŮVODŮ PŘICHYCENÍ HROMOSVODU) - OPLECHOVÁNÍ VYTVOŘENO TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO DOSTATEČNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU PROVĚTRÁVANOU MEZEROU POZNÁMKA: - VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY - OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ - SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘI REALIZACI PŘEMĚŘIT