



PŮDORYS ZÁKLADŮ



PO ODHALENÍ ZÁKLADŮ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PŘÍPADNĚ UPRAVIT TVAR NAVRHOVANÉHO ZÁKLADU, BETONÁŽ NAVRHOVANÉHO ZÁKLADU PROVÁDĚT POSTUPNĚ (1 ZABĚR MAX 1,5M) TAK ABY NEDOŠLO K SESUVU ŠTÍTOVÉ STĚNY STÁV. OBJEKTU

DILATACE EPS 70F, TL.10 MM

Kabina hostů
17,68 m



ŘEZ B1-B1

PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI

- PR.1 – SPL.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,400
PR.2 – SPL.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,550
PR.3 – SPL.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,600
PR.4 – SPL.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,650
PR.5 – SPL.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,450
PR.6 – SPL.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.350MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,400 (NUTNO PŘIPRAVIT CHRÁNIČKU TAKÉ VE SVISLÉM SMĚRU)
PR.7 – DEŠŤ.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,350
PR.8 – DEŠŤ.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,450
PR.9 – DEŠŤ.KANALIZACE –PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, Ø250, OSA PROSTUPU: –1,550
PR.10 – VODA – PROSTUP ŽB ZÁKL. PASEM TL.600MM, CHRÁNIČKA Ø63 mm, OSA PROSTUPU: –1,200

POZNÁMKY

POZNÁMKA K PROSTUPŮM PR.7, PR.8, PR.9:

HLOUBKY PROSTUPŮ V ZÁKLADECH PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VÝSTAVBĚ DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO SVODNÉHO POTRUBÍ ZE STŘECHY STÁVAJÍCÍCH ŠATEN PARC.Č. ST. 421, PO ODKRYTÍ POTRUBÍ.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE


- ZÁKL. PASY DO TERÉNU – BETON C20/25
– ZÁKL. PASY DO BEDNÍCÍCH BETONOVÝCH TVÁRNIC 400/500/250 – BETON C20/25, SVISLÁ VÝZTUŽ R14 ě 250 MM, ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ R8 ě 250 MM (V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE TVÁRNIC)
– ZÁKLADOVÁ DESKA – BETON C20/25, VÝZTUŽ 1xSIŘ KARI 6/6 – 150/150MM, KRYTÍ 35 MM, TL. DESKY 150 MM

© –PODLAHA NA TERÉNU

- KERAMICKÁ DLAŽBA (V SOC. ZAŘÍZENÍCH PROTISKLUZNÁ) TL. 10 MM
- LEPIČÍ TMEL TL. 5 MM
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR (TŘÍDA C20) TL. 57 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE (SLEPENÉ SPOJE)
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY EPS 150 TL. 80 MM
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY EPS 150 TL. 40 MM
- OCHRANNÁ VRSTVA H.I., KŘÍŽEM NATAVENÉ PÁSY S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU VLOŽKOU TL. 4 MM
- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS (PROTIRADONOVÝ) TL. 4 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZÁKL. DESKA C20/25, 1xKARI 150/150/6 TL. 150 MM
- ŠP PODSYP FR. 0–64 MM TL. 200 MM
- TERÉN (NEBO NÁSYP)

© –SKLADBA EXTERIÉROVÉ PODLAHY NA TERÉNU (ZÁDVEŘÍ+SCHODIŠTĚ) Z BETONOVÉ DLAŽBY

- BETONOVÁ DLAŽBA VÝŠKY 80 MM, OBVODOVÉ OBRUBNÍKY 80/150 USADIT DO TL. 80 MM
- BETONOVÉHO LOŽE
- KLADEČÍ VRSTVA ZE ZHUTNĚNÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4–8MM TL. 120 MM
- ZÁKL. DESKA C20/25, 1xKARI 150/150/6 TL. 150 MM
- ŠP PODSYP FR. 0–64 MM TL. 200 MM
- TERÉN (NEBO NÁSYP)



+-0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP V NAVRHOVANÉM OBJEKTU, TJ. 40 MM NAD ±0,000 STÁV. ŠATEN

zodpovědný projektant		vypracoval		Ing. Stanislav MĚRTL	
ING. STANISLAV MĚRTL		ING. DAVD ZÁPOTOČNÝ		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 588 42 VĚTRNÝ JENÍKOV 245 tel.: 567 275 387, mob.tel.: 607 753 889 ICO: 627 94 931 e-mail: stanislav.mertl@quick.cz	
investor: SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY, z.s., U Stadionu 7, 675 21 Okříšky					
akce		PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ SK OKŘÍŠKY, U STADIONU 7 parc.č. st.421,254/2, 395/11,235/13,235/1, k.ú. Okříšky		datum IX/2022	
				účel DUR+DSP+DPS	
				číslo zakázky 27/22	
				měřítko č.v.	
obsah		PŮDORYS ZÁKLADŮ		1: 50 D.01	