

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nechvalice
Se sídlem: Nechvalice 62, 264 01 Sedlčany
IČ: 00242829
DIČ: CZ00242829
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-4319211/0710
Zastoupený: Jiřím Hejhalem, starostou
Telefon: +420 602 840 277
E-mail: podatelna@obecnechvalice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: S-B s.r.o.
Se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ: 25652362
DIČ: CZ25652362
Zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 245683647/0300
Telefon: 318 820 367
E-mail: stavba@s-b.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nechvalice – Požární zbrojnice“ realizovaného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto:

smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. II této smlouvy bude poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení „Nechvalice – Požární zbrojnice“, jehož důsledkem je tato smlouva (dále jen „**zadávací dokumentace**“).

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na pozemcích: parc. č. 420/14, 420/61, 523, 524, 525, st. 82, k. ú. Nechvalice.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „HASIČSKÁ ZBROJNICE“, kterou zpracoval: Tomáš Pilík, DiS., Nechvalice 29, 264 01 Sedlčany, IČ: 75878321, autorizovaný technik pro pozemní stavby – ČKAIT 0010699, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla.
5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky.
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.
7. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě uvedeného

výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH **5.544.410,05 Kč**

(slovy: **Pětmilionůpětsetčtyřicetčtyřitisícečtyřistadeset** korun českých bez daně z přidané hodnoty 5 haleřů)

DPH **1.164.326,11 Kč**

Cena celkem včetně DPH **6.708.736,16 Kč**

(dále jen „cena díla“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména:

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště,
- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla,
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

- veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového díla.
5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit.
6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel.
7. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
- v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - v případě tzv. víceprací a touto smlouvou; v případě uzavření dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a řádně převzatý materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatel, dle předpokladu na základě měsíčního vyúčtování, a to na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.
2. Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude

- obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od předložení zjišťovacího protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
 4. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
 5. Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – fakturu, až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 7. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
 8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.
 10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. Na každé faktuře musí být rovněž uveden název projektu: „Nechvalice – Požární zbrojnice“.
 11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
 12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 12 kalendářních měsíců od předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „**časový harmonogram**“).

2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním. V harmonogramu zhotovitel uvede zejména:

- převzetí staveniště,
- důležité uzlové body,
- termín řádného dokončení díla ve smyslu článku X. této smlouvy,
- přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla,
- označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především:
 - na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení,
 - vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání díla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.
4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věcí.
6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele, název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ osoby vykonávající technický dozor objednatele, resp. stavební dozor,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž

prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet tato osoba v pozici:

stavbyvedoucí:

Ing. Karel Hocke

3. Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.
4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
6. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim poskytnout součinnost.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen:
- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí,
 - omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

- upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
 - při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce neprovádět změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy,
 - při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí,
 - nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě provádění díla i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy,
 - nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnou legislativou,
 - průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat zástupce objednatele,
 - zajistit, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených,
 - zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat

objednatel ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatel ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatel zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatel na náhradu škody tím není dotčeno.
13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatel, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřicích prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcem sítí.
16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v blízkosti obytných nemovitostí v době od 19.00 hod. do 8.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami.

19. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do prostor, v němž bude dílo prováděno.
20. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
21. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
22. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly a dalších jednání a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele, zejména pokud je objednatelem přebíráno plnění dle této smlouvy.
23. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
24. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prostě jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektem stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje

předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného v preambuli této smlouvy.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.
8. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí vypracování kontrolního a zkušebního plánu.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli:
 - je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a
 - k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. K převjímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem,

- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných technických norem,
 - zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
 - úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - stavební a montážní deníky (originál),
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
 5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
 6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
 7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
 8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
 9. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
 10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přijímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem

a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělků jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelovým požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
13. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
3. Záruční doba díla činí 60 měsíců na provedené dílo a 24 měsíců na technologické části díla. Záruka počíná běžet dnem předání díla podle článku X této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

- (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady objednatelem,
- (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
- (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do prostor realizovaného díla za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění a certifikace

1. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť

započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele i objednatele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.

Technický dozor objednatele (TDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

2. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
3. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
4. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
7. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných

právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo

- g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, tj. realizace díla je podmíněna získáním podpory z Ministerstva vnitra a z rozpočtu Středočeského kraje, nebo
- h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
- i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
- j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
- k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů:

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečně lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

- 4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
- 5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
- 6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
- 7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
- 8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
- 9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem

podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

Ze strany objednatele na: podatelna@obecnechvalice.cz

Ze strany zhotovitele na: **stavba@s-b.cz**

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XVIII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V

opačném případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIX.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která

vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejich hospodářských poměrů.

8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (zpracoval Tomáš Pilík, DiS., Nechvalice 29, 264 01 Sedlčany, IČ: 75878321, autorizovaný technik pro pozemní stavby – ČKAIT 0010699) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo.

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr).

9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Nechvalicích dne 27.6.2018

V Sedlčanech dne 26. června 2018


objednatel

OBEC NECHVALICE

NECHVALICE 62

264 01 SEDLČANY

IČ: 00242829, DIČ: CZ00242829




Obec Nechvalice

Jiří Hejhal

starosta

zhotovitel



S-B s.r.o.

Ing. Jiří Barták

jednatel společnosti



S-B s.r.o.

Husova 332

264 01 Sedlčany

www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18015 Hasičská zbrojnice Nechvalice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **S-B s.r.o.**

IČO: **25652362**

Husova 332

DIČ: **CZ25652362**

26401

Sedlčany

Vypracoval: **Tomáš Kotrba**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 816 993,69
PSV			2 727 416,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 544 410,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 544 410,05 CZK
Základní DPH	21 %	1 164 326,11 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 708 736,16 CZK

v

Neodmítnut

dne

26.6.2018

OBEC NECHVALICE

NECHVALICE #2

264 01 SEDLČANY

IČ: 00242829, DIČ: CZ00242829

Neodmítnut

Za zhotovitele

Za objednatele



S-B s.r.o.

Husova 332

264 01 Sedlčany

www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb

DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0	5 544 410	1 164 326	6 708 736	100
2	SO_01 - Architektonicko s...	0	3 959 051	831 401	4 790 452	71
3	SO_02 - Zdravotechnické i...	0	488 285	102 540	590 825	9
4	SO_03 - Ústřední vytápění...	0	621 820	130 582	752 402	11
5	SO_04 - Elektroinstalace,...	0	315 313	66 216	381 529	6
6	SO_05 - Vzduchotechnika	0	6 940	1 457	8 397	0
7	SO_06 - Vedlejší rozpočto...	0	153 000	32 130	185 130	3
Celkem za stavbu		0	5 544 410	1 164 326	6 708 736	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			220 556,55	4
2	Zakládání	HSV			250 427,68	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			639 968,87	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			325 785,86	6
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			12 870,90	0
5	Komunikace	HSV			262 935,04	5
5	Komunikace pozemní	HSV			27 000,00	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			408 991,00	7
8	Trubní vedení	HSV			88 066,00	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			211 023,97	4
997	Přesun sutě	HSV			49 221,42	1
998	Přesun hmot	HSV			167 146,40	3
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			3 000,00	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			25 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			60 000,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			2 000,00	0
VRN6	Územní vlivy	HSV			1 000,00	0

VRN7	Provozní vlivy	HSV			1 000,00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			61 000,00	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			52 732,40	1
713	Izolace tepelné	PSV			68 999,72	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			78 403,74	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			69 895,51	1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			78 780,45	1
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			4 000,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			133 483,00	2
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			34 950,00	1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			282 453,55	5
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			51 970,50	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			82 698,84	1
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			267 935,49	5
751	Vzduchotechnika	PSV			6 940,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			166 541,36	3
763	Dřevostavby	PSV			169 408,75	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			125 073,18	2
765	Krytina skládaná	PSV			25 955,66	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			165 390,93	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			431 918,61	8
771	Podlahy z dlaždic	PSV			27 956,81	1
776	Podlahy povlakové	PSV			97 531,80	2
777	Podlahy lité	PSV			173 414,05	3
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			56 345,92	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			46 127,53	1
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			28 508,56	1
Cena celkem					5 544 410,05	100

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				123 927,49
1	334540T10	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	107,86800	47,80	5 156,09
		"plocha stavby s přesahem 1 m" :				
		12,2*13,45*0,25 :				
		"chodník" 26,08*0,25 :				
		"komunikace" 241,3*0,25 :				
		107,868		107,87000		
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,71300	164,50	4 229,79
		"plocha pod základovou desku" :				
		(6,97+0,6+3,48)*(2,445+0,6+5,905)*0,26 :				
		25,713		25,71300		
3	347857T10	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	131,08200	96,00	12 583,87
		"komunikace" 241,3*0,5 :				
		"chodník" 26,08*0,4 :				
		131,082		131,08200		
4	347860T10	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	156,79500	28,10	4 405,94
		"plocha pod základovou desku" :				
		(6,97+0,6+3,48)*(2,445+0,6+5,905)*0,26 :				
		"komunikace" 241,3*0,5 :				
		"chodník" 26,08*0,4 :				
		156,795		156,79000		
5	1109	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,19400	228,00	1 640,23
		"rýhy pro základové pasy" :				
		1,0*0,6*1,28 :				
		1,6*0,6*1,28 :				
		10,15*0,4*1,28 :				
		7,194		7,19000		
6	132201119	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,19400	25,00	179,85
		"rýhy pro základové pasy" :				
		1,0*0,6*1,28 :				
		1,6*0,6*1,28 :				
		10,15*0,4*1,28 :				
		7,194		7,19000		
7	334573T10	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,17900	215,00	9 498,49
		"rýhy pro základové pasy" :				
		11,2*1,2*1,28 :				
		1,05*0,9*1,28 :				
		11,05*0,6*1,28 :				
		(3,35+4,0+2,9)*1,2*1,28 :				
		4,0*0,15*1,28*2 :				
		44,179		44,18000		
8	334576T10	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,17900	23,40	1 033,79
		"rýhy pro základové pasy" :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		11,2*1,2*1,28 : 1,05*0,9*1,28 : 11,05*0,6*1,28 : (3,35+4,0+2,9)*1,2*1,28 : 4,0*0,15*1,28*2 : 44,179		44,18000		
9	339054T10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 25,713+131,082+7,194+44,179 : 208,168	m3	208,16800	73,80	15 362,80
				208,17000		
10	1060	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 25,713+131,082+7,194+44,179-9,184 : 198,984	m3	198,98400	116,00	23 082,14
				198,98000		
11	1056	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 25,713+131,082+7,194+44,179-9,184 : 198,984	m3	198,98400	30,00	5 969,52
				198,98000		
12	1061	Uložení sypaniny na skládky 25,713+131,082+7,194+44,179-9,184 : 198,984	m3	198,98400	14,60	2 905,17
				198,98000		
13	331274T10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 198,984*1,8 : 358,171	t	358,17100	100,00	35 817,10
				358,17000		
14	339075T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zpětné dosypání základů" : (11,2*0,35*0,52)+(2,445*0,35*0,52)+(5,905*0,35*0,52) : (0,95*0,35*0,52*2)+(1,6*0,15*0,52*2) : 0,9*0,35*0,52 : 11,05*0,05*0,52*2 : (3,35*0,35*0,52)+(4,0*0,5*0,52*2)+(2,9*0,35*0,52) : (0,95*0,35*0,52)+(2,45*0,35*0,52)+(2,5*0,35*0,52) : 9,184	m3	9,18400	92,90	853,19
				9,18000		
15	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "plocha pod základovou deskou" : (2,495+0,4+5,905)*(3,825+0,4+7,325) : 101,64	m2	101,64000	11,90	1 209,52
				101,64000		
Díl: 2		Zakládání	250 427,68			
16	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku třídného Poznámka k souboru cen:1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. : Poznámka k položce:Opomenuto v projektové dokumentaci - skladba P1 : "založení pod pasy tl. 10 cm" : 11,3*1,2*0,1 :	m3	13,78700	850,00	11 718,95

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,0*0,6*0,1 :				
		1,35*0,9*0,1 :				
		11,05*0,6*0,1 :				
		1,6*0,6*0,1 :				
		10,15*0,4*0,1 :				
		3,35*1,2*0,1 :				
		4,0*1,5*0,1 :				
		2,9*1,2*0,1 :				
		"plocha pod deskou tl. 10 cm" :				
		(8,95*11,05*0,1)-(1,6*0,6*0,1)-(1,0*0,6*0,1) :				
		13,787		13,79000		
17	273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	m3	22,72100	2 325,00	52 826,33
		Poznámka k položce:změna oproti dokumentaci :				
		"základová deska, přetažená přes pasy" :				
		(0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5)*				
		0,18 :				
		22,721		22,72000		
18	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,66300	694,00	3 930,12
		Poznámka k položce:změna oproti dokumentaci :				
		"základová deska, přetažená přes pasy" :				
		(0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*0,25 :				
		(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5)*0,25 :				
		5,663		5,66000		
19	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,66300	107,50	608,77
		"základová deska, přetažená přes pasy" :				
		(0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*0,25 :				
		(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5)*0,25 :				
		5,663		5,66000		
20	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,83300	28 550,00	23 782,15
		"základová deska, přetažená přes pasy" :				
		(0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5)*				
		0,006*1,1 :				
		0,833		0,83000		
21	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	31,67400	2 525,00	79 976,85
		Poznámka k položce:dvoustupňové pasy, spodní část v tl. 50cm bude provedena do terénu :				
		"základové pasy-spodní část" :				
		11,2*1,2*0,5 :				
		11,05*0,6*0,5 :				
		1,0*0,6*1,02 :				
		1,6*0,6*1,02 :				
		0,9*1,05*0,5 :				
		10,15*0,4*1,02 :				
		10,25*1,2*0,5 :				
		4,0*0,15*0,5*2 :				
		"základové pasy-horní část" :				
		(5,35+0,2+4,95)*0,5*0,52 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(0,9+0,35)*0,5*0,52 :				
		(11,05+0,35+0,35)*0,5*0,52 :				
		(2,9+4,0+3,0)*0,5*0,52 :				
		31,674		31,67000		
22	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	46,30500	425,00	19 679,63
		"vnější strana" :				
		(10,5+0,85+11,05+0,85+9,6)*0,52 :				
		"vnitřní strana" :				
		(2,495+0,6+5,905+0,5+1,25)*0,52 :				
		10,15*1,02 :				
		(10,15+0,35+0,35)*0,52 :				
		(2,5+4,0+2,5)*0,52 :				
		1,3*1,02*2+0,3*1,02 :				
		46,305		46,30000		
23	274351292	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	46,30500	75,00	3 472,88
		"vnější strana" :				
		(10,5+0,85+11,05+0,85+9,6)*0,52 :				
		"vnitřní strana" :				
		(2,495+0,6+5,905+0,5+1,25)*0,52 :				
		10,15*1,02 :				
		(10,15+0,35+0,35)*0,52 :				
		(2,5+4,0+2,5)*0,52 :				
		1,3*1,02*2+0,3*1,02 :				
		46,305		46,30000		
24	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,90000	27 750,00	52 725,00
		"předběžný přepočet na 1m3 = 60 kg na propojení pasů" :				
		31,674*0,06 :				
		1,9		1,90000		
25	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,60000	2 845,00	1 707,00
		1*0,5*1,2 :				
		0,6		0,60000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				639 410,62
26	311101212	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků vbetonových zdech nosných z monolitického betonu a, železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub,	m	1,10000	122,00	134,20
		Poznámka k souboru cen:1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodá :				
		"prostup 50x50mm" 0,6+0,5 :				
		1,1		1,10000		
27	28615061	trubka kanalizační PP s hrdlem DN 50x1000 mm pro vysoké teploty	m	1,21000	250,00	302,50
		"prostup 50x50mm" (0,6+0,5)*1,1 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		1,21		1,21000		
28	311101215	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků vbetonových zdech nosných z monolitického betonu a, železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub,	m	0,50000	203,50	101,75

Poznámka k souboru cen:1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodá :

"prostup 200x200mm" 0,5 :

0,5 0,50000

29	28611101	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 200x5000 mm	m	0,55000	350,00	192,50
----	----------	---	---	---------	--------	--------

"prostup 200x200mm" 0,5*1,1 :

0,55 0,55000

30	311236211	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou, M10 splně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	96,44900	1 275,00	122 972,48
----	-----------	---	----	----------	----------	------------

Poznámka k souboru cen:1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od p :

"stěna v 1.NP" :

11,75*4,25 :

"stěna v 2.NP" :

11,75*2,5 :

"štitové stěny" :

12,75*2,688/2 :

96,449

96,45000

31	311238656	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z, hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, tl. zdiva	m2	209,99300	1 925,00	404 236,53
----	-----------	---	----	-----------	----------	------------

Poznámka k souboru cen:1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od p :

"1.NP" :

(10,5+12,75+10,0+1,85)*4,25 :

"odpočty"(1,15*1,5*4*-1)+(1,0*2,1*-1)+(0,5*0,5*-1)+(3,15*3,87*2*-1) :

"2.NP" :

(10,5+12,75+10,0+1,85)*2,5 :

"odpočty"(1,15*1,5*8*-1)+(0,5*0,5*3*-1) :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"štítové stěny" : 12,75*3,188/2 : 1,85*1,0/2 : 209,993		209,99000		
32	312272611	Zdivo výplňové tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	0,76500	3 455,00	2 643,08
		"zazdívký oken ve stěně obecního úřadu-1.NP" : 0,6*0,85*0,5*3 : 0,765		0,77000		
33	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	8,00000	304,50	2 436,00
		"1.NP m.č.102-R4"5 : "1.NP m.č.102-R5"3 : 8		8,00000		
34	331202T10	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	5,00000	301,50	1 507,50
		"1.NP, m.č.103-R3" 5 : 5		5,00000		
35	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	20,00000	434,50	8 690,00
		"1.NP, m.č. 101,103 R2" 5+5+5+5 : 20		20,00000		
36	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo L č. 24 a výše nebo, výšky přes 220 mm	t	0,92100	7 270,00	6 695,67
		Poznámka k souboru cen:1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních d : "1.NP-překlady-R1" 3,75*4*30,7*0,001*2 : 0,921		0,92000		
37	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm	m	16,75000	55,00	921,25
		"1.NP"(1,0*1)+(1,25*1)+(1,5*4)+(1,0*1)+(3,75*2) : 16,75		16,75000		
38	317998112	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm	m	140,40000	61,00	8 564,40
		Poznámka k položce:V PD uvedeno jako Isover EPS-F tl. 140mm : "ztužující věnec 1+2.NP" : (1,85+10,5+12,75+10,0)*2*2 : 140,4		140,40000		
39	330321515	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového pro, prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,93500	5 425,00	10 497,38

Poznámka k souboru cen:1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"sloup mezi vraty" 1,0*3,87*0,5 :

1,935

1,94000

40	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	1,01300	24 550,00	24 869,15
----	----------	--------------------------------------	---	---------	-----------	-----------

"1.NP-překlady R1" 3,75*4*30,7*0,001*2*1,1 :

1,013

1,01000

41	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m., průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	11,61000	850,00	9 868,50
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen :

"sloup mezi vraty" (3,87*0,5*2)+(3,87*1,0*2) :

11,61

11,61000

42	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m., průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	11,61000	150,00	1 741,50
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen :

"sloup mezi vraty" (3,87*0,5*2)+(3,87*1,0*2) :

11,61

11,61000

43	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých, (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,23200	28 750,00	6 670,00
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

"předpoklad 120 kg/m3 betonu, není výkresová dokumentace" :

"sloup mezi vraty" 1,0*3,87*0,5*0,12 :

0,232

0,23000

44	342248313	Příčky HELUZ tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	33,15500	715,00	23 705,83
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

"1.NP" :

"m.č.102"(2,9*4,25)+(1,2*4,25)-(0,6*1,97) :

"m.č.103"(3,15*4,25)+(1,2*4,25)-(0,8*1,97) :

33,155

33,16000

45	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,60000	739,00	2 660,40
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

"doplnění profilu R1" :

3,75*0,24*2*2 :

3,6

3,60000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					320 695,26
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

46	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	m2	114,52500	100,00	11 452,50
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"S1-stropní panel 3800x1196mm"3,8*1,2*3 :

"S2-stropní panel 12150x1200mm" 12,15*1,2*6 :

"S3-stropní panel 12150x1100mm" 12,15*1,1*1 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"S4-otvor" :				
		114,525		114,53000		
47	59346838R	panel stropní předpjatý tl.15 cm	m2	13,68000	1 450,00	19 836,00
		"S1-stropní panel 3800x1196mm" 3,8*1,2*3 :				
		13,68		13,68000		
48	59346864R	panel stropní předpjatý tl.32 cm	m2	100,84500	1 875,00	189 084,38
		"S2-stropní panel 12150x1200mm" 12,15*1,2*6 :				
		"S3-stropní panel 12150x1100mm" 12,15*1,1*1 :				
		100,845		100,84000		
49	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	114,52500	25,00	2 863,13
		"S1-stropní panel 3800x1196mm" 3,8*1,2*3 :				
		"S2-stropní panel 12150x1200mm" 12,15*1,2*6 :				
		"S3-stropní panel 12150x1100mm" 12,15*1,1*1 :				
		114,525		114,53000		
50	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	114,52500	25,00	2 863,13
		"S1-stropní panel 3800x1196mm" 3,8*1,2*3 :				
		"S2-stropní panel 12150x1200mm" 12,15*1,2*6 :				
		"S3-stropní panel 12150x1100mm" 12,15*1,1*1 :				
		114,525		114,53000		
51	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,10200	7 140,00	728,28
		"stropní profil HE-A 260" :				
		1,5*68,2*0,001 :				
		0,102		0,10000		
52	13010966	ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375	t	0,10200	24 550,00	2 504,10
		"stropní profil HE-A 260" :				
		1,5*68,2*0,001 :				
		0,102		0,10000		
53	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,93400	2 860,00	28 411,24
		"1.NP" :				
		10,0*0,5*0,25 :				
		12,75*0,5*0,25 :				
		10,5*0,45*0,25 :				
		1,85*0,45*0,25 :				
		11,75*0,25*0,25 :				
		"2.NP" :				
		10,0*0,5*0,25 :				
		12,75*0,5*0,25 :				
		10,5*0,45*0,25 :				
		1,85*0,45*0,25 :				
		11,75*0,25*0,25 :				
		9,934		9,93000		
54	331205T10	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	40,97500	550,00	22 536,25
		"1+2NP" :				
		12,75*0,25*4 :				
		10,5*0,25*4 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10,0*0,25*4 :

1,85*0,25*4 :

11,75*0,25*2 :

40,975

40,98000

55	331208T10	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	40,97500	150,00	6 146,25
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

"1+2NP" :

12,75*0,25*4 :

10,5*0,25*4 :

10,0*0,25*4 :

1,85*0,25*4 :

11,75*0,25*2 :

40,975

40,98000

56	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,19200	28 750,00	34 270,00
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce: Není část Statika, proto předpoklad

120kg / m3 :

"není dokumentace, předpoklad 120 kg/m3" :

9,934*0,12 :

1,192

1,19000

Díl: 5	Komunikace	262 935,04
---------------	-------------------	-------------------

57	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	26,08000	35,00	912,80
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

"plocha chodníku" 26,08 :

26,08

26,08000

58	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	267,38000	128,00	34 224,64
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"plocha výjezdu" 241,3 :

"plocha chodníku" 26,08 :

267,38

267,38000

59	565175124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š přes 3 m	m2	241,30000	575,00	138 747,50
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

"plocha výjezdu" 241,3 :

241,3

241,30000

60	565221111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 160 mm	m2	241,30000	325,00	78 422,50
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"plocha výjezdu" 241,3 :

241,3

241,30000

61	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,08000	215,00	5 607,20
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

"plocha chodníku" 26,08 :

26,08

26,08000

62	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	28,68800	175,00	5 020,40
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

"plocha chodníku" 26,08*1,1 :

28,688

28,69000

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	393 421,75
---------------	---	-------------------

63	331229T10	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	108,45300	325,00	35 247,23
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"strop 1.NP" :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		11,75*9,23 : 108,453		108,45000		
64	331247T10	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "1.NP" : "m.č.101"(9,23*4,42)-(3,15*3,87*2) : "m.č.101"(11,75*4,42*2)-(1,15*1,5*2) : "m.č.101"(9,23*4,42)-(0,6*1,97)-(0,8*1,97)-(1,15*1,5) : "m.č.102"(1,65+1,2)*2*4,42-(0,6*1,97)-(0,5*0,5) : "m.č.103"(4,35*2*4,42)+(2,2*2*4,42)-(1,15*1,5)-(0,9*2,1)-(0,8*1,97) : "2.NP" : (9,23+11,75)*2*2,577-(1,15*1,5*8)-(0,5*0,5*2) : "1.NP-Vnější strana oken" : 0,6*0,85*3 : 324,984	m2	324,98400	305,00	99 120,12
		324,984		324,98000		
65	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách "1.NP začištění kapes nosníky" : 8 : 8	kus	8,00000	150,00	1 200,00
		8		8,00000		
66	330535T10	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "m.č.101"(3,25*2*0,4)+(3,87*4*0,4)+(1,15*3*0,4)+(1,5*6*0,4) : "m.č.102"(0,5*3*0,4) : "m.č.103"(1,15*0,4)+(1,5*2*0,4)+(1,0*0,4)+(2,1*2*0,4) : "m.č.201"(1,15*3*0,4)+(1,5*6*0,4) : "m.č.203"(1,15*0,4)+(1,5*2*0,4) : "m.č.204"(1,15*4*0,4)+(1,15*8*0,4) : "m.č.205"(0,5*3*0,4) : "m.č.206"(0,5*3*0,4) : "m.č.207"(0,5*3*0,4) : 32,072	m2	32,07200	315,00	10 102,68
		32,072		32,07000		
67	622211001	Montáž kontaktního zateplení zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,, tloušťky desek do 40 mm Poznámka k souboru cen:1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započte : "DS-1 dilatační spára-lepený polystyrén tl. 20mm" : 12,75*(4,25+0,25+0,45+2,5+0,25) : 12,75*3,188/2 : 118,499	m2	118,49900	100,00	11 849,90
		118,499		118,50000		
68	28375930	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 20mm	m2	132,95600	31,00	4 121,64

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"DS-1 dilatační spára-lepený polystyrén tl. 20mm" : 12,75*(4,25+0,25+0,45+2,5+0,25)*1,1 : 12,75*3,188/2*1,1 : 130,349*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 132,956		132,96000		
69	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně (12,75+10,5+1,85+10,0)*(4,42+0,55+2,577+0,243) : 12,75*3,12/2 : "odpočty"(-3,15*3,87*2)+(-1,15*1,5*12)+(-0,5*0,5*4)+(+1,0*2,1) : 249,338	m2	249,33800	395,00	98 488,51
70	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen:1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a tec : "m.č.101+102+103"(11,75*9,23*0,08) : 8,676	m3	8,67600	4 550,00	39 475,80
71	631341122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13 "2.NP-část sníženého stropu P2,P3-100mm" : "m.č.201"1,63*3,7*0,1 : "m.č.205"2,05*2,2*0,1 : "m.č.206"1,75*1,1*0,1 : "m.č.207"1,75*1,1*0,1 : 1,44	m3	1,44000	4 250,00	6 120,00
72	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm Poznámka k souboru cen:1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, př : "2.NP-P2+P3" : "m.č.201"1,63*3,7 : "m.č.203"2,4*3,5 : "m.č.205"2,05*2,2 : "m.č.206"1,75*1,1 : "m.č.207"1,75*1,1 : 22,791	m2	22,79100	285,00	6 495,44
73	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	80,36500	325,00	26 118,63

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, př :

"2.NP" :

"m.č.201-P2"1,63*3,8 :

"m.č.202-P4"4,32*2,4 :

"m.č.204-P4"11,75*5,43 :

80,365

80,36000

74	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	101,90000	325,00	33 117,50
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

2.NP :

101,9 :

101,9

101,90000

75	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	123,33800	21,00	2 590,10
----	-----------	-----------------------------	----	-----------	-------	----------

"2.NP-P2,P3,P4" :

"m.č.201-P2"1,63*3,8*3 :

"m.č.205-P3"1,95*2,1*3 :

"m.č.206-P3"1,65*1,0*3 :

"m.č.207-P3"1,65*1,0*3 :

"m.č.202-P4"4,32*2,4 :

"m.č.203-P3"2,4*3,5 :

"m.č.204-P4"11,75*5,43 :

123,338

123,34000

76	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	144,72000	10,00	1 447,20
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

"1.NP" :

"m.č.101" (11,75*2)+(9,23*2) :

"m.č.103"(3,15+1,2)*2+(2,2*2) :

"2.NP" :

"m.č.201"(1,63+1,15+2,0+0,55+1,63+1,6+1,0) :

"m.č.202"(4,32+2,4)*2 :

"m.č.203"(2,4+2,4+2,175+0,9+0,1+0,9+1,225+1,325+2,175) :

"m.č.204"(5,43+11,75)*2 :

"m.č.205"(1,95+2,1)*2 :

"m.č.206"(1,0+1,65)*2 :

"m.č.207"(1,0+1,65)*2 :

144,72

144,72000

77	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	85,66000	50,00	4 283,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

"1.NP" :

"m.č.101" (11,75*2)+(9,23*3) :

"2.NP" :

"m.č.201"(1,63*1) :

"m.č.202"(2,4*1) :

"m.č.203"(2,4*1) :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"m.č.204"(5,43*3)+(11,75*1) :

85,66

85,66000

78	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	9,00000	761,00	6 849,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

"1.NP-m.č.102"1 :

"1.NP-m.č.103"1 :

"2.NP-m.č.202"2 :

"2.NP-m.č.203"1 :

"2.NP-m.č.204"1 :

"2.NP-m.č.205"1 :

"2.NP-m.č.206"1 :

"2.NP-m.č.207"1 :

9

9,00000

79	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	3,00000	755,00	2 265,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

"1.NP-m.č.102"1 :

"2.NP-m.č.206"1 :

"2.NP-m.č.207"1 :

3

3,00000

80	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	6,00000	755,00	4 530,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

"1.NP-m.č.103"1 :

"2.NP-m.č.202"2 :

"2.NP-m.č.203"1 :

"2.NP-m.č.204"1 :

"2.NP-m.č.205"1 :

6

6,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					169 835,51
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

81	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	18,74000	150,00	2 811,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

"C2-PD předběžně obrubníky 9,37" :

9,37*2 :

18,74

18,74000

82	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	20,61400	115,00	2 370,61
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

"C2-PD předběžně obrubníky 9,37" :

9,37*2*1,1 :

20,614

20,61000

83	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	43,46700	185,00	8 041,40
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. :

Poznámka k položce:Předběžný odhad, chybí konkrétní rozsah a kóty :

"C2- PD-předběžný odhad bez kót" :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		26,08/1,2*2 : 43,467		43,47000		
84	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	47,81400	115,00	5 498,61
		43,467*1,1 : 47,814		47,81000		
85	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	11,75000	450,00	5 287,50
		Poznámka k souboru cen:1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. : "m.č.101" 11,75 : 11,75		11,75000		
86	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	m	12,92500	1 450,00	18 741,25
		"m.č.101" 11,75*1,1 : 12,925		12,93000		
87	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		"m.č.101" 1+1 : 2		2,00000		
88	331031T10	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	339,05000	50,00	16 952,50
		"fasádní lešení" : (12,0*7,5)+(13*10,8)+(11,5*7,5)+(2,8*8,0) : 339,05		339,05000		
89	1049	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	50 857,50000	1,00	50 857,50
		339,05*30*5 : 50857,5		50 857,50000		
90	1050	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	339,05000	40,00	13 562,00
		"fasádní lešení" : (12,0*7,5)+(13*10,8)+(11,5*7,5)+(2,8*8,0) : 339,05		339,05000		
91	339497T10	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	149,58700	75,00	11 219,03
		"vnitřní lešení" : "m.č.201"(1,63*1,9)+(3,7*1,9)+(2,5*1,9) : "m.č.202"(4,32*1,9*2)+(2,4*1,9*2) : "m.č.203"(2,4*1,9*2)+(3,5*1,9*2) : "m.č.204"(5,43*1,9*2)+(11,75*1,9*2) : "m.č.205"(1,95*1,9*2)+(2,1*1,9*2) : "m.č.206"(1,6*1,9) : "m.č.207"(1,6*1,9) : 149,587		149,59000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
92	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	171,36000	85,00	14 565,60

"m.č. 101"(11,75*3,5*2)+(9,23*3,5*2) :

"m.č. 102"(1,65*3,5) :

"m.č. 103"(2,2+3,15)*3,5 :

171,36

171,36000

93	330892T10	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	216,90500	50,00	10 845,25
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

11,75*9,23*2 :

216,905

216,91000

94	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	118,49900	50,00	5 924,95
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

"DS-1 dilatační spára-lepený polystyrén tl. 20mm" :

12,75*(4,25+0,25+0,45+2,5+0,25) :

12,75*3,188/2 :

118,499

118,50000

95	968062244	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,53000	218,50	334,31
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

"stávající okna ve štítu budovy OÚ" :

0,6*0,85*3 :

1,53

1,53000

96	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,00000	228,00	1 824,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

"kapsy pro usazení válcovaných nosníků" :

2*2*2 :

8

8,00000

Díl: 997	Přesun sutě					1 357,52
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

97	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,31100	350,00	108,85
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

98	330931T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,22000	174,00	1 082,28
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

0,311*20 'Přepočtené koeficientem množství :

6,22

6,22000

99	330865T10	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,31100	185,00	57,54
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

100	330868T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,31100	350,00	108,85
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 998	Přesun hmot					161 135,00
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

101	1037	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	644,54000	250,00	161 135,00
-----	------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					52 732,40
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

102	331259T10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	126,22500	15,00	1 893,38
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

"základová deska, přetažená přes pasy" :

(0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5) :

126,225

126,22000

103	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,06300	36 500,00	2 299,50
-----	-----------	-------------------------------------	---	---------	-----------	----------

126,225*0,0005 :

0,063

0,06000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
104	331262T10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "svislé vytažení na stěny v. 20cm" : (10,5+12,75+1,85+10,0)*0,2 : 7,02 7,02000	m2	7,02000	25,00	175,50
105	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 7,02*0,0005 : 0,004	t	0,00400	36 500,00	146,00
106	331120T10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "základová deska, přetažená přes pasy" : (0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5) : 126,225 126,22000	m2	126,22500	95,00	11 991,38
107	628331580	pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40 "základová deska, přetažená přes pasy" : (0,55+2,445+0,6+5,905+0,4)*(0,5+0,35+11,05+0,35+0,5)* 1,15 : 145,159 145,16000	m2	145,15900	95,00	13 790,11
108	331123T10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "svislé vytažení na stěny v. 20cm" : (10,5+12,75+1,85+10,0)*0,2 : 7,02 7,02000	m2	7,02000	115,00	807,30
109	628331580	pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40 7,02*1,1 : 7,722 7,72000	m2	7,72200	95,00	733,59
110	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 "1.NP" : "m.č.102"1,65*1,0 : "2.NP" : "m.č.205"1,95*2,1 : "m.č.206"1,65*1,0 : "m.č.207"1,65*1,0 : "m.č.203-P4"2,4*3,5 : 17,445 17,45000	m2	17,44500	425,00	7 414,13
111	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 "1.NP" : "m.č.102"(1,0+0,2)*1,8 : "2.NP" : "m.č.205"(1,5+1,0)*1,8+(1,2+0,6)*1,8 : "m.č.207"(1,0+0,5)*1,8 : "m.č.203"(1,2+1,225+0,9)*2,4+(0,9+2,175+0,9)*1,8 : 27,735 27,73000	m2	27,73500	475,00	13 174,13
112	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,32700	940,00	307,38
Díl: 713		Izolace tepelné				68 999,72

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
113	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami "strop nad 2.NP-P5" : 11,75*9,23 : 108,453	m2	108,45300	75,00	8 133,98
114	631481410	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm "strop nad 2.NP-P5" : 11,75*9,23*1,03 : 111,706	m2	111,70600	240,00	26 809,44
115	330904T10	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "2.NP" : "m.č.201-P2"1,63*3,8*2 : "m.č.205-P3"1,95*2,1*2 : "m.č.206-P3"1,65*1,0*2 : "m.č.207-P3"1,65*1,0*2 : "m.č.202-P4"4,32*2,4 : "m.č.203-P3"2,4*3,5 : "m.č.204-P4"11,75*5,43 : 109,749	m2	109,74900	45,00	4 938,71
116	283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm "2.NP" : "m.č.201-P2"1,63*3,8*1,02 : "m.č.205-P3"1,95*2,1*1,02 : "m.č.206-P3"1,65*1,0*1,02 : "m.č.207-P3"1,65*1,0*1,02 : "m.č.202-P4"4,32*2,4*1,02 : "m.č.203-P3"2,4*3,5*1,02 : "m.č.204-P4"11,75*5,43*1,02 : 98,083	m2	98,08300	128,00	12 554,62
117	28372306	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm "2.NP" : "m.č.201-P2"1,63*3,8 : "m.č.205-P3"1,95*2,1 : "m.č.206-P3"1,65*1,0 : "m.č.207-P3"1,65*1,0 : 13,589	m2	13,58900	214,00	2 908,05
118	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm Poznámka k souboru cen:1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. : "2.NP" : "m.č.201-P2"(3,7*1,63) : "m.č.202-P4"(4,32*2,4) :	m2	92,81700	68,00	6 311,56

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"m.č.203-P4"(2,175*2,4) :				
		"m.č.204-P4"(5,43*11,75) :				
		"m.č.205-P3"(1,95*2,1) :				
		"m.č.206-P3"(1,0*1,65) :				
		"m.č.207-P3"(1,65*1,0) :				
		92,817		92,82000		
119	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou 25 x 0,97 m, tl. 4 mm tepelného, odporu 0,53	m2	97,45900	75,00	7 309,43
		"2.NP" :				
		"m.č.201-P2"(3,7*1,63)*1,05 :				
		"m.č.202-P4"(4,32*2,4)*1,05 :				
		"m.č.203-P4"(2,175*2,4)*1,05 :				
		"m.č.204-P4"(5,43*11,75)*1,05 :				
		"m.č.205-P3"(1,95*2,1)*1,05 :				
		"m.č.206-P3"(1,0*1,65)*1,05 :				
		"m.č.207-P3"(1,65*1,0)*1,05 :				
		97,459		97,46000		
120	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,03700	917,00	33,93
Díl: 762		Konstrukce tesařské				166 541,36
121	347947T10	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	14,77500	475,00	7 018,13
		879,478*0,12*0,14 :				
		14,775		14,78000		
122	762332120	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	879,47800	25,00	21 986,95
		"spodní fošna"13,55*13 :				
		"pozednice"10,8*2 :				
		"krokve" 7,448*2*13 :				
		"svislé ztužení"(3,12+2,5+1,6+0,8)*2*13 :				
		"vzpěry vazníků"(2,2+3,1+3,5)*2*13 :				
		"zavětrování" (0,94*1,35)*20*2 :				
		879,478		879,48000		
123	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	16,25300	5 250,00	85 328,25
		879,478*0,12*0,14*1,1 :				
		16,253		16,25000		
124	762342203	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	160,87700	85,00	13 674,55
		"plocha laťování střechy osově po 15 cm" :				
		7,448*10,8*2 :				
		160,877		160,88000		
125	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontratát	m	193,64800	25,00	4 841,20

Poznámka k souboru cen:1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-50 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"kontralatě"7,448*2*13 :				
		193,648		193,65000		
126	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	3,45500	6 250,00	21 593,75
		"latě" 10,8*49*2*0,04*0,06*1,15 :				
		"kontralatě"7,448*2*13*0,04*0,06*1,15 :				
		3,455		3,46000		
127	334579T10	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	19,70800	450,00	8 868,60
		16,253+3,455 :				
		19,708		19,71000		
128	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,38900	1 352,00	3 229,93
Díl: 763		Dřevostavby				169 408,75
129	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	78,09500	825,00	64 428,38
		"2.NP" :				
		(11,75*2,57)+(0,8*1,97*2) :				
		(2,4*2,57*2)-(0,8*1,97*2) :				
		(7,92*2,57) :				
		(1,15+2,0+0,55)*2,57-(0,6*1,97)-(0,8*1,97) :				
		(1,65*2,57) :				
		(2,1*2,57)-(0,6*1,97) :				
		78,095		78,09000		
130	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	156,19000	20,00	3 123,80
		"2.NP" :				
		(11,75*2,57)+(0,8*1,97*2) :				
		(2,4*2,57*2)-(0,8*1,97*2) :				
		(7,92*2,57) :				
		(1,15+2,0+0,55)*2,57-(0,6*1,97)-(0,8*1,97) :				
		(1,65*2,57) :				
		(2,1*2,57)-(0,6*1,97) :				
		78,095*2 :				
		156,19		156,19000		
131	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	164,00000	45,00	7 380,00
		"2.NP" :				
		(11,75*2,57)+(0,8*1,97*2) :				
		(2,4*2,57*2)-(0,8*1,97*2) :				
		(7,92*2,57) :				
		(1,15+2,0+0,55)*2,57-(0,6*1,97)-(0,8*1,97) :				
		(1,65*2,57) :				
		(2,1*2,57)-(0,6*1,97) :				
		78,095*2*1,05 :				
		164		164,00000		
132	763131432	SDK podhled deska 2xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,94100	650,00	10 361,65
		"spodní líc schodiště" :				
		1,2*7,92*1,2+1,2*3,15*1,2 :				
		15,941		15,94000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
133	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "2.NP-stropy-podhledy s H2" : (9,23*11,75)-17,445 : 91,008	m2	91,00800	650,00	59 155,20
134	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "1.NP" : "m.č.102" 1,65*1,0 : "2.NP" : "m.č.207" 1,65*1,0 : "m.č.206" 1,65*1,0 : "m.č.205" 2,1*1,95 : "m.č.203" 2,4*3,5 : 17,445	m2	17,44500	650,00	11 339,25
135	339425T10	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu "2.NP-stropy" : (9,23*11,75) : 108,453	m2	108,45300	20,00	2 169,06
136	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m "2.NP-stropy" : (9,23*11,75)*1,1 : 119,298	m2	119,29800	45,00	5 368,41
137	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm Poznámka k položce:Odhad počtu, není zakresleno v PD : "odhad počtu kusů" 4 : 4	kus	4,00000	250,00	1 000,00
138	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm "odhad počtu kusů" 4 : 4	kus	4,00000	550,00	2 200,00
139	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,84400	750,00	2 883,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						125 073,18
140	339518T10	Demontáž oplechování parapetů do suti "parapety u oken OU" : 0,65*3 : 1,95	m	1,95000	29,00	56,55
141	764101161	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 10 ks/m2 do 30° "plocha laťování střechy osově po 15 cm" : 7,448*10,8*2 : 160,877	m2	160,87700	125,00	20 109,63
142	55350855	krytina střešní ocelová imitující taškovou krytinu povrhu matt tl 0,54 mm "plocha laťování střechy osově po 15 cm" : 7,448*10,8*2*1,15 : 185,008	m2	185,00800	343,00	63 457,74

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
143	764212403	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	29,79200	325,00	9 682,40
		7,448*2*2 :				
		29,792		29,79000		
144	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	15,80000	325,00	5 135,00
		"parapety oken 1.NP" :				
		0,5*1 :				
		1,15*4 :				
		"parapety oken 2.NP" :				
		1,15*8 :				
		0,5*3 :				
		15,8		15,80000		
145	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	21,60000	585,00	12 636,00
		10,8*2 :				
		21,6		21,60000		
146	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr, svodu 330/100 mm	kus	2,00000	975,00	1 950,00
		1+1 :				
		2		2,00000		
147	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	17,40000	585,00	10 179,00
		8,7*2 :				
		17,4		17,40000		
148	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,06800	1 748,00	1 866,86
Díl: 765 Krytina skládaná						25 955,66
149	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° splenými přesahy na krokve	m2	160,87700	45,00	7 239,47
		Poznámka k souboru cen:1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800 :				
		"plocha laťování střechy osově po 15 cm" :				
		7,448*10,8*2 :				
		160,877		160,88000		
150	63150817	parozábrana foliová UV odolná 40000x1500 mm	m2	194,66000	53,50	10 414,31
		"plocha laťování střechy" :				
		7,448*10,8*2*1,1 :				
		176,964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		194,66		194,66000		
151	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	195,00000	15,00	2 925,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800 :

"krokve"13*7,5*2 :

195

195,00000

152	28329304	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm	m	214,50000	25,00	5 362,50
-----	----------	---	---	-----------	-------	----------

195*1,1 :

214,5

214,50000

153	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01400	1 027,00	14,38
-----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Poznámka k souboru cen:1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud :

0,014

0,01000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				165 390,93
154	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	21,70000	350,00	7 595,00

"okna 1.NP" :

0,5*0,5*1 :

1,15*1,5*4 :

"okna 2.NP" :

1,15*1,5*8 :

0,5*0,5*3 :

21,7

21,70000

155	61140013	okno plastové jednokřídlové otvíravé a vyklápěcí pravé 60x60cm	kus	4,00000	2 711,00	10 844,00
-----	----------	--	-----	---------	----------	-----------

"okno 500x500mm-1.NP" :

1 :

"okno 500x500mm-2.NP" :

3 :

4

4,00000

156	61143751	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x150 cm, Uf=1,3	kus	12,00000	7 577,00	90 924,00
-----	----------	---	-----	----------	----------	-----------

"okno 1105x1500mm- 1.NP" :

4 :

"okno 1105x1500mm-2.NP" :

8 :

12

12,00000

157	331040T10	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,00000	350,00	3 150,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

"1.NP m.č.102+103"1+1 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"2.NPm.č.201+202+203+204+205+206+207"4+2+1 :				
		9		9,00000		
158	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm KLASIK	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
		"m.č.102-DP1"1 :				
		"m.č.206-DL"1 :				
		"m.č.207-DL"1 :				
		3		3,00000		
159	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
		"m.č.202-DP"1+1 :				
		"m.č.203-DL"1 :				
		"m.č.204-DP"1 :				
		"m.č.205-DP"1 :				
		5		5,00000		
160	611656020	dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00
		"m.č.103-DP1"1 :				
		1		1,00000		
161	339419T10	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,00000	2 323,00	2 323,00
		"m.č.103"1 :				
		1		1,00000		
162	611441641	dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x220 cm	kus	1,00000	23 606,00	23 606,00
		"m.č.103-D1"1 :				
		1		1,00000		
163	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000	150,00	150,00
		"m.č.103-DP1"1 :				
		1		1,00000		
164	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,00000	986,00	986,00
		"m.č.103-DP1"1 :				
		1		1,00000		
165	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	9,00000	100,00	900,00
		"1+2NP"3+6 :				
		9		9,00000		
166	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK	kus	9,00000	350,00	3 150,00
		"1+2NP"3+6 :				
		9		9,00000		
167	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m	15,80000	206,50	3 262,70
		"vnitřní parapety oken" :				
		4*0,5 :				
		1,15*12 :				
		15,8		15,80000		
168	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m	m	17,38000	250,00	4 345,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"vnitřní parapety oken" :

4*0,5*1,1 :

1,15*12*1,1 :

17,38

17,38000

169	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	32,00000	25,00	800,00
-----	----------	--	-----	----------	-------	--------

"vnitřní parapety oken" :

4*2 :

12*2 :

32

32,00000

170	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,45700	1 018,00	465,23
-----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					431 918,61
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

171	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,00000	3 710,00	7 420,00
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k souboru cen:1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pn :

"1.NP-V 3150x3870mm"1+1 :

2

2,00000

172	553458691	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M rozměr 4000x2125mm	kus	1,00000	62 621,00	62 621,00
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

1 :

1

1,00000

173	55345871	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M rozměr 6000x2250mm	kus	1,00000	82 621,00	82 621,00
-----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------

1 :

1

1,00000

174	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	2,00000	73,40	146,80
-----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

1+1 :

2

2,00000

175	55345889	pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
-----	----------	--	-----	---------	----------	----------

1+1 :

2

2,00000

176	553458860	ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 4 tlačítkový	kus	6,00000	450,00	2 700,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

6 :

6

6,00000

177	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	2,00000	500,00	1 000,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

2 :

2

2,00000

178	553458780	pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 cyklů denně	kus	2,00000	9 850,00	19 700,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

2 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
179	347863T10	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	100,00	500,00
		"RHP" :				
		5 :				
		5		5,00000		
180	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	5,00000	965,00	4 825,00
		"RHP dodávka"5 :				
		5		5,00000		
181	76710001R	Dodávka a montáž schodišťové konstrukce - specifikace zcela dle PD	soubor	1,00000	245 000,00	245 000,00
		"specifikace, atypický výrobek" 1 :				
		1		1,00000		
182	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,30300	1 270,00	384,81
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				27 956,81
183	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	4,10000	75,00	307,50
		"m.č.203- sokl na zadní stěně"0,6+2,175+0,1+1,225" :				
		4,1		4,10000		
184	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	14,88300	50,00	744,15
		"m.č.203- sokl na zadní stěně"(0,6+2,175+0,1+1,225)*3,3*1,1 :				
		14,883		14,88000		
185	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	17,77500	600,00	10 665,00
		"1.NP" :				
		"m.č.102" 1,65*1,2 :				
		"2.NP" :				
		"m.č.203"2,4*3,5 :				
		"m.č.205"1,95*2,1 :				
		"m.č.206"1,0*1,65 :				
		"m.č.207"1,65*1,0 :				
		17,775		17,77000		
186	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Extra White S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	19,55300	490,00	9 580,97
		"materiál" :				
		17,775*1,1 :				
		19,553		19,55000		
187	330940T10	Podlahy penetrace podkladu	m2	17,57000	72,00	1 265,04
		"1.NP" :				
		"m.č.102" 1,65*1,2 :				
		"2.NP" :				
		"m.č.203" 3,5*2,4 :				
		"m.č.205"2,1*1,9 :				
		"m.č.206"1,0*1,6 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"m.č.207"1,0*1,6 : 17,57		17,57000		
188	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	128,80000	40,00	5 152,00
		"1.NP" : "m.č.102" (1,65*4)+(1,2*6) : "2.NP" : "m.č.203" (3,5*11)+(2,4*9) : "m.č.205"(2,1*8)+(1,9*7) : "m.č.206"(1,0*6)+(1,6*4) : "m.č.207"(1,0*6)+(1,6*4) : 128,8		128,80000		
189	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,46300	523,00	242,15
Díl: 776		Podlahy povlakové				97 531,80
190	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	80,36500	450,00	36 164,25
		"m.č.201"3,8*1,63 : "m.č.202"4,32*2,4 : "m.č.204"11,75*5,43 : 80,365		80,36000		
191	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03, mm, hořlavost Bfl S1	m2	88,40100	623,00	55 073,82
		"m.č.201"3,8*1,63*1,1 : "m.č.202"4,32*2,4*1,1 : "m.č.204"11,75*5,43*1,1 : 88,401		88,40000		
192	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,46000	75,00	3 784,50
		"m.č.201"(3,8+1,63)*2-1,2-0,8*3-0,6*1 : "m.č.202"(4,32+2,4)*2-0,8*3 : "m.č.204"(11,75+5,43)*2-0,8*2 : 50,46		50,46000		
193	283421670	lišta obvodová PVC	m	55,50600	45,00	2 497,77
		"dodávka lišty" 50,46*1,1 : 55,506		55,51000		
194	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,02500	458,50	11,46
Díl: 777		Podlahy lité				173 414,05
195	777511121	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy	m2	105,34000	1 150,00	121 141,00
		"m.č.101+103"(11,75*9,23)-1,98-(2,9*0,15)-(2,45*0,15)- (1,2*0,15*3)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15) : 105,34		105,34000		
196	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	105,34000	150,00	15 801,00
		"m.č.101+103"(11,75*9,23)-1,98-(2,9*0,15)-(2,45*0,15)- (1,2*0,15*3)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15) : 105,34		105,34000		
197	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	105,34000	100,00	10 534,00
		"m.č.101+103"(11,75*9,23)-1,98-(2,9*0,15)-(2,45*0,15)- (1,2*0,15*3)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15) :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		105,34		105,34000		
198	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	51,46000	500,00	25 730,00
		"m.č.101+103"(11,75+9,23)*2+(2,2+1,2+3,15+2,2+3,15)- 0,8-0,6-1,0 :				
		51,46		51,46000		
199	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,36500	570,00	208,05
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				56 345,92
200	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	59,80000	600,00	35 880,00
		"1.NP" :				
		"m.č.102" (1,65+1,2+1,65+1,2-0,6)*2,0 :				
		"2.NP" :				
		"m.č.203"(2,4+1,225+0,9+0,1+0,9+2,175+1,0)*2,0 :				
		"m.č.205"(1,95+2,1+1,95+2,1-0,6-0,8)*2,0 :				
		"m.č.206"(1,0+1,65+1,65+0,4)*2,0 :				
		"m.č.207"(1,65+1,0+1,0+1,05)*2,0 :				
		59,8		59,80000		
201	59761026	obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2	m2	72,35800	250,00	18 089,50
		"dodávka materiálu" 59,8*1,1 :				
		65,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		72,358		72,36000		
202	330928T10	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	59,80000	30,60	1 829,88
		"1.NP" :				
		"m.č.102" (1,65+1,2+1,65+1,2-0,6)*2,0 :				
		"2.NP" :				
		"m.č.203"(2,4+1,225+0,9+0,1+0,9+2,175+1,0)*2,0 :				
		"m.č.205"(1,95+2,1+1,95+2,1-0,6-0,8)*2,0 :				
		"m.č.206"(1,0+1,65+1,65+0,4)*2,0 :				
		"m.č.207"(1,65+1,0+1,0+1,05)*2,0 :				
		59,8		59,80000		
203	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,04500	523,00	546,54
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				46 127,53
204	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	249,33800	10,00	2 493,38
		"vnější nátěr omítek" :				
		(12,75+10,5+1,85+10,0)*(4,42+0,55+2,577+0,243) :				
		12,75*3,12/2 :				
		"odpočty"(-3,15*3,87*2)+(-1,15*1,5*12)+(- 0,5*0,5*4)+(1,0*2,1) :				
		249,338		249,34000		
205	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	249,33800	5,00	1 246,69
		"vnější nátěr omítek" :				
		(12,75+10,5+1,85+10,0)*(4,42+0,55+2,577+0,243) :				
		12,75*3,12/2 :				
		"odpočty"(-3,15*3,87*2)+(-1,15*1,5*12)+(- 0,5*0,5*4)+(1,0*2,1) :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		249,338		249,34000		
206	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně, členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	249,33800	35,00	8 726,83

"vnější nátěr omítek" :

$(12,75+10,5+1,85+10,0)*(4,42+0,55+2,577+0,243) :$

$12,75*3,12/2 :$

"odpočty" $(-3,15*3,87*2)+(-1,15*1,5*12)+(-0,5*0,5*4)+(+1,0*2,1) :$

249,338

249,34000

207	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	249,33800	135,00	33 660,63
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"vnější nátěr omítek" :

$(12,75+10,5+1,85+10,0)*(4,42+0,55+2,577+0,243) :$

$12,75*3,12/2 :$

"odpočty" $(-3,15*3,87*2)+(-1,15*1,5*12)+(-0,5*0,5*4)+(+1,0*2,1) :$

249,338

249,34000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	28 508,56			
208	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	647,92200	12,00	7 775,06

"strop 1.NP" :

$11,75*9,23-(7,92*1,2)-(3,15*1,2) :$

"stěny 1.NP" :

"m.č. 101" $(9,23*4,42*2)-(3,15*3,87*2)+(11,75*4,42*2)-$

$(1,15*1,5*4)-(0,5*0,5)-(0,9*2,1) :$

"m.č. 102" $(1,2+1,65)*2*2,42 :$

"m.č. 101" $(1,35*4,42)+(2,9*4,42)+(3,15*4,42)+(1,35*4,42)-$

$(0,8*1,97)-(0,6*1,97) :$

"m.č. 102" $(1,65+1,2)*2*2,42 :$

"m.č. 103" $(1,2+3,15+1,0+1,2)*4,42-(0,8*1,97) :$

"spodní líc schodiště" $(1,2*7,92)+(1,2*1,2)+(1,2*3,15) :$

"2.NP-strop" $(9,23*11,75) :$

"stěny 2.NP" :

"m.č. 201" $(7,82*2,577*2)+(1,2*2,577)+(3,8*2,577)+(1,63*2,577*2)+(2,6*2,577)-(1,15*1,5*3)-(0,8*1,97*3)-(0,6*1,97) :$

"m.č. 202" $(4,32+2,4)*2*2,577-(0,8*1,97*3) :$

"m.č. 203" $(2,4+3,5)*2*2,577-(0,8*1,97)-(1,15*1,5)-17,4 :$

"m.č. 204" $(5,43+11,75)*2*2,577-(1,15*1,5*4)-(0,8*1,97*2) :$

"m.č. 205" $(1,95+2,1)*2*0,577-(0,5*0,5) :$

"m.č. 206" $(1,0+1,6)*2*0,577-(0,5*0,5) :$

"m.č. 207" $(1,0+1,5)*2*0,577-(0,5*0,5) :$

"1.NP-vnější strana oken OU" :

$0,6*0,85*3 :$

647,922

647,92000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	2	SO_01 - Architektonicko s...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
209	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	647,92200	32,00	20 733,50

"strop 1.NP" :

$11,75 \times 9,23 - (7,92 \times 1,2) - (3,15 \times 1,2)$:

"stěny 1.NP" :

"m.č. 101" $(9,23 \times 4,42 \times 2) - (3,15 \times 3,87 \times 2) + (11,75 \times 4,42 \times 2) -$

$(1,15 \times 1,5 \times 4) - (0,5 \times 0,5) - (0,9 \times 2,1)$:

"m.č. 102" $(1,2 + 1,65) \times 2 \times 2,42$:

"m.č. 101" $(1,35 \times 4,42) + (2,9 \times 4,42) + (3,15 \times 4,42) + (1,35 \times 4,42) -$

$(0,8 \times 1,97) - (0,6 \times 1,97)$:

"m.č. 102" $(1,65 + 1,2) \times 2 \times 2,42$:

"m.č. 103" $(1,2 + 3,15 + 1,0 + 1,2) \times 4,42 - (0,8 \times 1,97)$:

"spodní líc schodiště" $(1,2 \times 7,92) + (1,2 \times 1,2) + (1,2 \times 3,15)$:

"2.NP-strop" $(9,23 \times 11,75)$:

"stěny 2.NP" :

"m.č. 201" $(7,82 \times 2,577 \times 2) + (1,2 \times 2,577) + (3,8 \times 2,577) + (1,63 \times 2,$

$577 \times 2) + (2,6 \times 2,577) - (1,15 \times 1,5 \times 3) - (0,8 \times 1,97 \times 3) - (0,6 \times 1,97)$:

"m.č. 202" $(4,32 + 2,4) \times 2 \times 2,577 - (0,8 \times 1,97 \times 3)$:

"m.č. 203" $(2,4 + 3,5) \times 2 \times 2,577 - (0,8 \times 1,97) - (1,15 \times 1,5) - 17,4$:

"m.č. 204" $(5,43 + 11,75) \times 2 \times 2,577 - (1,15 \times 1,5 \times 4) - (0,8 \times 1,97 \times 2)$:

"m.č. 205" $(1,95 + 2,1) \times 2 \times 0,577 - (0,5 \times 0,5)$:

"m.č. 206" $(1,0 + 1,6) \times 2 \times 0,577 - (0,5 \times 0,5)$:

"m.č. 207" $(1,0 + 1,5) \times 2 \times 0,577 - (0,5 \times 0,5)$:

"1.NP-vnější strana oken OU" :

$0,6 \times 0,85 \times 3$:

647,922

647,92000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				87 525,11
1	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez, překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	66,00000	150,00	9 900,00

Poznámka k souboru cen:1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebenosti frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odst :

Poznámka k položce:Není určen přesný rozsah, chybí PD
:
"předběžný rozsah dle výkr. C2 situace K, platí i pro ASŘ"
:
"přeložky vodovodních řadů DN 50 a DN 90" :
(15+7,0)*3,0 :
66

66,00000

2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	32,00000	164,50	5 264,00
---	-----------	---	----------------	----------	--------	----------

Poznámka k položce:Není PD, pouze situace C2-K :

"předběžná přeložka vodovodního řadu PE DN 90-odkrytí stávající" :
20*0,8*1,0 :
"předběžná přeložka vodovodního řadu PE DN 50-odkrytí stávající" :
20*0,8*1,0 :
32

32,00000

3	347860T10	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	32,00000	28,10	899,20
---	-----------	--	----------------	----------	-------	--------

"předběžná přeložka vodovodního řadu PE DN 90-odkrytí stávající" :
20*0,8*1,0 :
"předběžná přeložka vodovodního řadu PE DN 50-odkrytí stávající" :
20*0,8*1,0 :
32

32,00000

4	132201111	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	15,61500	230,50	3 599,26
---	-----------	---	----------------	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 :

Poznámka k položce:K přípojce vodovodu není výkres, v TZ je dl.8 m, přípojka kanalizace viz D.1.4.16 :

"přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" :
8,0*0,6*1,2 :
"přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" :
15,0*0,6*(1,25+0,94)/2 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		15,615		15,62000		
5	132201119	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,61500	236,50	3 692,95

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 :

"přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" :

8,0*0,6*1,2 :

"přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" :

15,0*0,6*(1,25+0,94)/2 :

15,615

15,62000

6	334573T10	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,52000	389,00	20 041,28
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce: Předběžné výměry, není PD, pouze C2 Situace K :

"výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*0,8*1,61 :

51,52

51,52000

7	334576T10	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	51,52000	23,40	1 205,57
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

"výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*0,8*1,61 :

51,52

51,52000

8	339033T10	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	132,00000	111,00	14 652,00
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce: Dle ČSN nad 1,5m hl. výkopu, počítáno pouze pro přeložky, není PD :

"odhad pažení pro přeložky PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*2*1,65 :

132

132,00000

9	339036T10	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	132,00000	19,90	2 626,80
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

"odhad pažení pro přeložky PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*2*1,65 :

132

132,00000

10	339054T10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,13500	73,80	4 954,56
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

"přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" :

8,0*0,6*1,2 :

"přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" :

15,0*0,6*(1,25+0,94)/2 :

"výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*0,8*1,61 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		67,135		67,14000		
11	1060	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" : 8,0*0,6*0,21 : "přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" : 15,0*0,6*0,3 : "výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" : (20+20)*0,8*0,21 : 10,428	m3	10,42800	116,00	1 209,65
				10,43000		
12	1056	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" : 8,0*0,6*0,21 : "přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" : 15,0*0,6*0,3 : "výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" : (20+20)*0,8*0,21 : 10,428	m3	10,42800	166,50	1 736,26
				10,43000		
13	1061	Uložení sypaniny na skládky "přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" : 8,0*0,6*0,21 : "přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" : 15,0*0,6*0,3 : "výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" : (20+20)*0,8*0,21 : 10,428	m3	10,42800	14,60	152,25
				10,43000		
14	331274T10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 10,428*1,8 : 18,77	t	18,77000	150,00	2 815,50
				18,77000		
15	339075T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" : 8,0*0,6*1,0 : "přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" : 15,0*0,6*0,9 : "výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" : (20+20)*0,8*1,4 : 57,7	m3	57,70000	92,90	5 360,33
				57,70000		
16	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž. sítí ručně objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4 Poznámka k položce:obsyp nad úroveň potrubí dle D.1.4.13 : "dle výkr. D.1.4.13 obsyp nad úroveň dna potrubí" : "přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" :	m3	5,84800	400,00	2 339,20

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8,0*0,6*0,11 :

"přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" :

15,0*0,6*0,2 :

"výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*0,8*0,11 :

5,848

5,85000

17	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	12,86600	550,00	7 076,30
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

5,848*2,2 :

12,866

12,87000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					558,25
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

18	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příček hladkých Ytong	m2	0,63800	875,00	558,25
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

"podezdívka sprch. koutu" :

(1,225+0,9)*2*0,15 :

0,638

0,64000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					4 236,50
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

19	339042T10	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,58000	925,00	4 236,50
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:podklad pod potrubí dle D.1.4.13 :

"dle výkr. D.1.4.13-podsyp na dno potrubí" :

"přípojka vodovodu k objektu dl. 8m od DN 90" :

8,0*0,6*0,1 :

"přípojka kanalizace k objektu dle PD D.1.4.16" :

15,0*0,6*0,1 :

"výkopy pro nové přeložky vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

(20+20)*0,8*0,1 :

4,58

4,58000

Díl: 5	Komunikace pozemní					27 000,00
---------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

20	565175124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š přes 3 m	m2	30,00000	575,00	17 250,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:doplnění části asfaltu po přeložkách, odhad 30m2 zbytek je v části ASŘ :

"doplnění části plochy cca 10x3 m po přeložkách vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

10*3,0 :

30

30,00000

21	565221111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 160 mm	m2	30,00000	325,00	9 750,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

"doplnění části plochy cca 10x3 m po přeložkách vodovodu PE DN 50 a DN 90" :

10*3,0 :

30

30,00000

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 362,50
---------------	---	--	--	--	--	-----------------

22	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,75000	350,00	2 362,50
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

45*0,15 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6,75

6,75000

Díl: 8	Trubní vedení	87 841,00
---------------	----------------------	------------------

23	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	8,00000	320,00	2 560,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Poznámka k položce:dle TZ 8,0m, není dokumentace :

"přípojka do objektu DN 32-dle TZ 8,0 m" :

8,0 :

8

8,00000

24	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	8,00000	178,00	1 424,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

"přípojka do objektu DN 32-dle TZ 8,0 m" :

8,0 :

8

8,00000

25	55251208	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou PN 10-16 "A", DN 90/ odbočka DN40	kus	1,00000	1 825,00	1 825,00
----	----------	--	-----	---------	----------	----------

1 :

1

1,00000

26	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32	kus	1,00000	730,00	730,00
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

"napojení odbočky PE DN 32 "1 :

1

1,00000

27	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	20,00000	385,00	7 700,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Poznámka k položce:není PD, pouze odhad" :

"dle C2 situace K- předběžný odhad přeložky PE DN 50" :

20 :

20

20,00000

28	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	20,00000	481,00	9 620,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

"dle C2 situace K- předběžný odhad přeložky PE DN 50" :

20 :

20

20,00000

29	28619471	elektrospojka PE-HD d 50	kus	2,00000	235,00	470,00
----	----------	--------------------------	-----	---------	--------	--------

"napojení stávající přeložky PE DN 50-dvě strany"2 :

2

2,00000

30	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	20,00000	620,00	12 400,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:dle PD C2 situace, není okótováno :

"dle C2 situace K- předběžný odhad přeložky PE DN 90" :

20 :

20

20,00000

31	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m	m	20,00000	175,00	3 500,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

"dle C2 situace K- předběžný odhad přeložky PE DN 90" :

20 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

32	28619475	elektrospojka PE-HD d 90	kus	2,00000	451,00	902,00
----	----------	--------------------------	-----	---------	--------	--------

"napojení stávající přeložky PE DN 90-dvě strany"2 :

2

2,00000

33	894812312	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,00000	18 755,00	18 755,00
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k souboru cen:1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího k :

"šachta revizní Š1" 1 :

1

1,00000

34	894812317	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 600/200 spřítokem tvaru T	kus	1,00000	18 755,00	18 755,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k souboru cen:1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího k :

"napojovací šachta " 1 :

1

1,00000

35	894812332	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná,, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k souboru cen:1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího k :

"Š1+napojovací" 1+1 :

2

2,00000

36	894812339	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za, uříznutí šachtové roury	kus	2,00000	500,00	1 000,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího k :

"Š1+napojovací" 1+1 :

2

2,00000

37	894812356	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro, zatížení od 1,5 t do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	2,00000	2 350,00	4 700,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího k :

"poklopy na šachty - předpoklad pojezdu"1+1 :

2

2,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 408,51
---------------	--	------------------

38	338825T10	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	60,00000	115,00	6 900,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

"řezání po obvodu přeložky" :

20+20+10+10 :

60

60,00000

39	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	6,60000	1 750,00	11 550,00
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

"odbourání podkladu komunikace" :

"předběžný rozsah dle výkr. C2 situace K" :

"přeložky vodovodních řadů DN 50 a DN 90" :

(15+7,0)*3,0*0,1 :

6,6

6,60000

40	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	33,13000	89,30	2 958,51
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

"předběžný odhad, chybí kóty, zasekání stoupaček" :

"stoupačka 101-206,205" 0,26+4,4+0,45+2,6+2,5 :

"napojení od redukce po odvětrání" :

0,7+4,4+0,45+2,6+2,5+0,5 :

"šikmý rozvod m.č.207,206,205"

1,0+1,6+1,0+1,0+1,6+2,0+0,5 :

"šikmý rozvod m.č.203"2,57+0,5 :

33,13

33,13000

Díl: 997	Přesun sutě	42 662,40
-----------------	--------------------	------------------

41	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	16,89600	250,00	4 224,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

42	330931T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	168,96000	174,00	29 399,04
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

16,896*10 "Přepočtené koeficientem množství" :

168,96

168,96000

43	330865T10	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,89600	185,00	3 125,76
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

44	330868T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	16,89600	350,00	5 913,60
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

16,896 :

16,896

16,90000

Díl: 998	Přesun hmot	4 881,45
-----------------	--------------------	-----------------

45	1037	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,54300	150,00	4 881,45
----	------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	78 403,74
-----------------	--	------------------

46	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	26,73500	589,00	15 746,92
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách :

"předběžný odhad splaškového potrubí DN 110" :

"ČK-R 110/150" 3,0 :

"VP-koleno-odbočka 45" 9,0+1,0+1,0+1,0 :

"m.č.102-odbočka 67"6,0 :

"m.č.103-R-odbočka 87"2,0 :

"m.č.101 VP-odbočka 87"3,735 :

26,735

26,73000

47	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	32,00000	676,00	21 632,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen:1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách :

"trasa dle D.1.4.16" :

15,0 :

"ležatý vnitřní rozvod dle D.1.4.11-odhad, není okótováno"

:

5,0+12,0 :

32

32,00000

48	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100	m	7,70700	1 385,00	10 674,20
----	-----------	---	---	---------	----------	-----------

Poznámka k souboru cen:1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách :

"předběžný odhad, chybí kóty" :

"stoupačka ČK-odvětrání" 0,26+4,42+0,45+2,577 :

7,707

7,71000

49	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	16,92400	1 205,00	20 393,42
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

Poznámka k souboru cen:1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách :

"napojení svislá část -odvětrání OP-1" :

1,0+0,7+4,42+0,45+2,577+2,5+0,6 :

"napojení od m.č.207-odvětrání OP-2" :

2,577+1,5+0,6 :

16,924

16,92000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
50	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 "OP-2 m.č.205"0,5+1,95+0,1+1,6+1,0+0,1+1,0 : "OP-2 m.č.206"0,5+0,5+0,1+1,6+0,5+0,5+1,0 : 10,95	m	10,95000	238,00	2 606,10
51	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 "OP-1 m.č.203"1,0+1,0+2,57+1,5+1,5+2,0 : "OP-1 m.č.102"1,0+1,6+0,5 : 3,1	m	3,10000	315,00	976,50
52	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70 Poznámka k souboru cen:1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách : "OP-1 m.č.103" 1,5 : 1,5	m	1,50000	354,00	531,00
53	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Poznámka k souboru cen:1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. : "výpustky-U+PM" 1+1+1 : 3	kus	3,00000	65,10	195,30
54	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 "výpustky U+S"2+1+1 : 4	kus	4,00000	72,10	288,40
55	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 Poznámka k souboru cen:1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. : "OP-1-102-WC"1 : "OP-2-206,207-WC"1+1 : 3	kus	3,00000	107,50	322,50
56	721273152	Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 75 "OP-1"1 : "OP-2"1 : 2	kus	2,00000	750,00	1 500,00
57	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 1 : 1	kus	1,00000	950,00	950,00
58	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m	m	66,91600	20,50	- 1 371,78

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"potrubí do DN 125" : 26,735+7,707+16,924+10,95+3,1+1,5 : 66,916		66,92000		
59	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	32,00000	26,70	854,40
		"potrubí do DN 200" : 32 : 32		32,00000		
60	28615602	čistící kanalizační tvarovka PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	1,00000	97,20	97,20
		"OP-2" 1 : 1		1,00000		
61	28615603	čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty	kus	1,00000	167,50	167,50
		"OP-1" 1 : 1		1,00000		
62	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,15200	635,00	96,52
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				50 625,51
63	722174002	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	25,30000	228,00	5 768,40
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek : "přívod k WC-m.č.102"1,0+2,0 : "přívod k U-m.č.102" 1,0+2,0+1,0 : "přívod k WC-m.č.207,206" 1,0*2,0+1,0+2,0 : "přívod k PM-m.č.205" 1,6+1,0+1,0 : "přívod k U-m.č.206"1,0+1,6+1,0 : "přívod k U-m.č.205"1,0+1,6+2,0+1,5 : 25,3		25,30000		
64	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	40,00000	286,00	11 440,00
		"rozvod kompresorového vzduchu"10,0+4,5+9,5+4,5+10,0+1,5 : 40		40,00000		
65	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	35,80000	286,00	10 238,80
		"vodovod V1"1,5+1,2+3,15+4,5+0,45+1,5+2,25+1,0+1,0+1,0+2,25 : "vodovod V2"10,0+4,5+1,5 : 35,8		35,80000		
66	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	1,50000	318,00	477,00
		1,5 : 1,5		1,50000		
67	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	62,60000	61,40	3 843,64
		25,3+35,8+1,5 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		62,6		62,60000		
68	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 "vzduchové potrubí" 5 : "WC+U m.č.102" 1+2 : "WC m.č.207" 1+2 : "WC+U m.č.206" 1 : "U+PM m.č.205" 1+2 : "U+S m.č.203" 2+2+2+2 : 23	kus	23,00000	191,00	4 393,00
69	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem "vzduchové potrubí" 5 : "WC+U m.č.102" 1+2 : "WC m.č.207" 1+2 : "WC+U m.č.206" 1 : "U+PM m.č.205" 1+2 : "U+S m.č.203" 2+2+2+2 : 23	kus	23,00000	197,00	4 531,00
70	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4 Poznámka k souboru cen:1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. : "rozvod vzduchu" : 1+1+1+1+1 : 5	kus	5,00000	240,00	1 200,00
71	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4 "sestava UV-V-R-UV-ZV" 1 : 1	soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00
72	38821515	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN20 190 mm 1 : 1	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
73	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 25,3+35,8+1,5 : 62,6	m	62,60000	27,00	1 690,20
74	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 25,3+35,8+1,5 : 62,6	m	62,60000	27,00	1 690,20
75	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,09200	579,00	53,27
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				78 780,45
76	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný "m.č.102" 1 : "m.č.206" 1 : "m.č.207" 1 : 3	soubor	3,00000	5 110,00	15 330,00
				3,00000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
77	725121512	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody	soubor	1,00000	5 360,00	5 360,00
		"m.č.205" 1 :				
		1		1,00000		
78	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	3,00000	1 813,00	5 439,00
		"m.č.203" 1+1 :				
		"m.č.205" 1 :				
		3		3,00000		
79	725211701	Umývatko keramické stěnové 400 mm	soubor	2,00000	1 659,00	3 318,00
		"m.č.207" 1 :				
		"m.č.102" 1 :				
		2		2,00000		
80	725241125	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm	soubor	1,00000	11 250,00	11 250,00
		Poznámka k souboru cen:1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách - 9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů. :				
		"m.č.203" 1 :				
		1		1,00000		
81	725245151	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné dvoudílné s, jedním posuvným dílem, šířky 1200 mm	soubor	1,00000	8 750,00	8 750,00
		Poznámka k souboru cen:1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách - 9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů. :				
		"m.č.203" 1 :				
		1		1,00000		
82	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	3,00000	3 370,00	10 110,00
		"m.č.102" 1 :				
		"m.č.205" 1 :				
		"m.č.207" 1 :				
		3		3,00000		
83	725532124	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé, objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)	soubor	1,00000	12 890,00	12 890,00
		Poznámka k souboru cen:1. V cenách -1101 až -2220 a - 9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. :				
		"m.č.203" 1 :				
		1		1,00000		
84	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti	soubor	5,00000	978,00	4 890,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	3	SO_02 - Zdravotechnické i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"m.č.102" 1 :				
		"m.č.203" 1+1 :				
		"m.č.205" 1 :				
		"m.č.207" 1 :				
		5		5,00000		
85	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
		Poznámka k souboru cen:1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj. :				
		"m.č.203" 1 :				
		1		1,00000		
86	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,29400	658,00	193,45
Díl: 727		Zdravotechnika - požární ochrana				2 000,00
87	727111112	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
		"1-2NP" 1 :				
		1		1,00000		
88	727111118	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 89 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
		"přívod" 1 :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 103,95
1	132201111	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,90000	230,50	2 281,95

Poznámka k souboru cen:1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"odhad" $(1,0+13+1,0)*0,6*1,1$:

9,9

9,90000

2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,70000	261,00	704,70
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"odhad" $(1,0+13,0+1,0)*0,6*0,3$:

2,7

2,70000

3	171201101	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,70000	14,60	39,42
---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	-------

Poznámka k souboru cen:1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"odhad" $(1,0+13,0+1,0)*0,6*0,3$:

2,7

2,70000

4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,86000	150,00	729,00
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

2,7*1,8 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		4,86		4,86000		
5	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,20000	92,90	668,88

Poznámka k souboru cen:1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"odhad" (1,0+13,0+1,0)*0,6*0,8 :

7,2

7,20000

6	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez	m3	1,80000	400,00	720,00
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všec :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"odhad" (1,0+13,0+1,0)*0,6*0,2 :

1,8

1,80000

7	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	7,20000	550,00	3 960,00
---	----------	---	---	---------	--------	----------

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

1,8*2,0 :

3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství :

7,2

7,20000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				854,10
8	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	0,90000	949,00	854,10

Poznámka k souboru cen:1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. :

Poznámka k položce:Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"odhad" (1,0+13,0+1,0)*0,6*0,1 :

0,9

0,90000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 024,25
---------------	--	---	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,55000	350,00	892,50

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"dle TZ jde pouze o část u jeviště-stoupačka"

(5,0+2,0)*0,3 :

"průraz stěnou pro chráničku" 1,5*0,3 :

2,55

2,55000

10	632452421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného, dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	4,50000	251,50	1 131,75
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"plocha pod starým kotlem-odhad, není PD, pouze TZ" :

1,5*3,0 :

4,5

4,50000

Díl: 8		Trubní vedení				225,00
11	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	15,00000	15,00	225,00

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"délka dle C2-situace" :

"jeviště sálu 1.NP-klubovna 1.PP - kotelná"(13,0+2,0) :

15

15,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				759,05
12	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	8,50000	89,30	759,05

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"dle TZ jde pouze o část u jeviště-stoupačka" 5,0+2,0 :

"průraz stěnou pro chráničku" 1,5 :

8,5

8,50000

Díl: 997		Přesun sutě				898,90
13	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,35600	250,00	89,00
14	330931T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,56000	174,00	619,44

0,356*10 'Přepočtené koeficientem množství :

3,56

3,56000

15	330865T10	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,35600	185,00	65,86
16	330868T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,35600	350,00	124,60

0,356 :

0,356

0,36000

Díl: 998		Přesun hmot				1 129,05
17	1037	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,52700	150,00	1 129,05

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 270,00
18	722270101	Vodoměrové sestavy závitové G 3/4	soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00

Poznámka k souboru cen:1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9
Oprava vodoměrů, části C 02. :

"sestava v kotelně bez úpravy vody"1 :

1 1,00000

19	48470901R	Změkčovač vody KZ 108	kus	1,00000	15 820,00	15 820,00
		"soušíst vodoměrné sestavy"1 :				
		1		1,00000		

Díl: 727		Zdravotechnika - požární ochrana				2 000,00
20	727111114	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00

1+1 :

2 2,00000

Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				133 483,00
21	731119617	Kotle litinové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtažem spalin do komína pro vytápění montáž, kotlů litinových na pevná paliva ostatních typů o výkonu přes 24 do 48 kW	soubor	1,00000	3 750,00	3 750,00

Poznámka k souboru cen:1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zř :

Poznámka k položce:Chybí PD, dle TZ :

"nový kotel" 1 :

1 1,00000

22	484110011	kotel litinový automatický na tuhá paliva do komína pro vytápění 10,5-35kW	kus	1,00000	128 560,00	128 560,00
----	-----------	--	-----	---------	------------	------------

Poznámka k položce:Chybí PD, dle TZ :

1 :

1 1,00000

23	731200816	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,00000	1 173,00	1 173,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:Chybí PD, dle TZ :

"VSB 1 demontáž" 1 :

1 1,00000

Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				34 950,00
24	732331617	Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80, l	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00

Poznámka k položce:Chybí PD, dle TZ. :

"expanzní nádoba nová" 1 :

1 1,00000

25	732421453GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Magna1 32-60 DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h, pro vytápění	soubor	2,00000	15 870,00	31 740,00
----	--------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce: Chybí PD, dle TZ :
 "nové čerpadlo pro oběh kotle" 1 :
 "nové čerpadlo pro cirkulaci nad rozdělovačem" 1 :
 2

2,00000

Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					282 453,55	
26	733111113	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 15	m	3,50000	337,00		1 179,50	

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"chybí PD kotelný, rozměry pouze odhadní, nutno upřesnit" :
 "potrubí přívodu vody s úpravou dle schématu" 1,0+2,5 :

3,5

3,50000

27	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25	m	3,50000	437,50	1 531,25
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"chybí PD kotelný, rozměry pouze odhadní, nutno upřesnit" :
 "kotel-expanzomat" 1,0+2,5 :

3,5

3,50000

28	733111116	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32	m	19,00000	465,00	8 835,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Poznámka k položce: Chybí kóty v PD, rozhodující cena, metráž bude upřesněna v realizaci :

"chybí rozměry kotelný, proto výměry počítány jako předběžné" :
 "rozdělovač-směr HZ" (2,0+4,0+3,5)*2 :

19

19,00000

29	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40	m	9,50000	535,00	5 082,50
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"chybí PD kotelný, rozměry pouze odhadní, nutno upřesnit" :
 "nový kotel-napojení na stávající kotel" (2,0+2,5)+(2,0+3,0) :

9,5

9,50000

30	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1	m	39,00000	327,00	12 753,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"rozvod do 2.NP-4" (0,5+1,5+1,5+0,5+1,0+1,5+1,0)*2 :

"rozvod do 2.NP-5" (2,0+1,5+2,0+2,0)*2 :

"rozvod v 1.NP-5" (1,5+1,5+1,5)*2 :

39

39,00000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	733222203	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	34,40000	343,00	11 799,20

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"rozvod do 2.NP-4"(1,5+1,5+0,5+1,0+2,0)*2 :

"rozvod do 2.NP-5"(1,5+1,5)*2 :

"rozvod v 1.NP-5"(3,2+2,5+1,5+0,5)*2 :

34,4

34,40000

32	733222204	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1,0	m	54,00000	423,00	22 842,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"rozvod do 2.NP-4"(1,0+5,0+1,0)*2 :

"rozvod do 2.NP-5"(5,0+4,5)*2 :

"rozvod v 1.NP-5"(4,0+5,0+1,5)*2 :

54

54,00000

33	733222205	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m	75,00000	635,00	47 625,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"prostup+1.NP" (0,5+9,0+5,5)*2 :

"přívod od garáže HT" (1,0+3,0+8,0+4,0+2,5+4,0)*2 :

75

75,00000

34	733222206	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5	m	71,00000	815,00	57 865,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"přívod HT 1.PP-
jeviště 1.NP"(5,0+8,0+2,0+5,0+12,5+3,0)*2 :

71

71,00000

35	733231115	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U shladkými ohyby skonci na vnitřní pájení D 28	kus	2,00000	650,00	1 300,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

"kompenzátory na potrubí" 2 :

2

2,00000

36	338435T10	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	273,40000	16,50	4 511,10
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

"předběžný odhad-rozvod CU"39+34,4+54+75+71 :

273,4

273,40000

37	733321214	Potrubí ztrubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním O 32/4,4	m	40,00000	444,00	17 760,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace.

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"není okótovaná PD, rozměry dle C2-Situace" :

"jeviště sálu 1.NP-klubovna 1.PP -
kotelna"(5,0+13,0+2,0)*2 :

40

40,00000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	138033370008900	Trubka plastová topení Rauthermex DUO SDR 11 32+32/111 v kole Rehau	M	40,00000	1 950,00	78 000,00

Poznámka k položce: Chybí PD, rozměry jsou předběžné :

"není okótovaná PD, rozměry dle C2-Situace" :

"jeviště sálu 1.NP-klubovna 1.PP - kotelna"(5,0+13,0+2,0)*2 :

40

40,00000

39	733811211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	273,40000	40,00	10 936,00
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

"předběžný odhad-rozvod CU"39+34,4+54+75+71 :

273,4

273,40000

40	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,43400	1 000,00	434,00
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl: 734

Ústřední vytápění - armatury

51 970,50

41	734209112	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/8 (DN 10)	kus	20,00000	70,60	1 412,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------

"DN 15" :

"m.č.203" 1+1 :

"m.č.207" 1+1 :

"m.č.206" 1+1 :

"m.č.202" 1+1 :

"m.č.201" 1+1 :

"m.č.205" 1+1 :

"m.č.101" 1+1 :

"m.č.102" 1+1 :

"jeviště KD-VK 10" 2 :

"jeviště KD-AOV 10" 2 :

20

20,00000

42	55121224	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 3/8"	kus	8,00000	417,00	3 336,00
----	----------	--	-----	---------	--------	----------

"DN 15" :

"m.č.203" 1 :

"m.č.207" 1 :

"m.č.206" 1 :

"m.č.202" 1 :

"m.č.201" 1 :

"m.č.205" 1 :

"m.č.101" 1 :

"m.č.102" 1 :

8

8,00000

43	55124385	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 do 110°C 3/8"	kus	2,00000	250,00	500,00
----	----------	--	-----	---------	--------	--------

"jeviště KD" 2 :

2

2,00000

44	55121288	ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1 3/8"	kus	2,00000	350,00	700,00
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

"jeviště KD-AOV 10" 2 :

2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	55128292	šroubení regulační radiátorové, přímé, mosaz, pro Cu trubku 3/8" x 12	kus	8,00000	250,00	2 000,00
		"DN 15" :				
		"m.č.203" 1 :				
		"m.č.207" 1 :				
		"m.č.206" 1 :				
		"m.č.202" 1 :				
		"m.č.201" 1 :				
		"m.č.205" 1 :				
		"m.č.101" 1 :				
		"m.č.102" 1 :				
		8		8,00000		
46	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	18,00000	71,70	1 290,60
		"DN 18,22" :				
		"m.č.101" 2+2 :				
		"m.č.103" 1+1 :				
		"m.č.204" 2+2 :				
		"HZ-vypouštěcí ventil VK 15" 1+1+2 :				
		"kotelna - vypouštěcí ventil VK 15" 2 :				
		"kotelna-rozdělovač HZ-VK 15" 2 :				
		18		18,00000		
47	55121226	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1/2"	kus	5,00000	440,00	2 200,00
		"DN 18,22" :				
		"m.č.101" 1+1 :				
		"m.č.103" 1 :				
		"m.č.204" 2 :				
		5		5,00000		
48	55124389	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2"	kus	8,00000	250,00	2 000,00
		"HZ-vypouštěcí ventil VK 15" 1+1+2 :				
		"kotelna-vypouštěcí ventil VK 15" 2 :				
		"kotelna-rozdělovač HZ-VK 15" 2 :				
		8		8,00000		
49	55128294	šroubení regulační radiátorové, přímé, mosaz, pro Cu trubku 1/2" x 18	kus	5,00000	250,00	1 250,00
		"DN 18,22" :				
		"m.č.101" 1+1 :				
		"m.č.103" 1 :				
		"m.č.204" 2 :				
		5		5,00000		
50	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	4,00000	89,80	359,20
		"DN 22" :				
		"m.č.204" 2+2 :				
		4		4,00000		
51	55121225	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 3/4"	kus	2,00000	490,00	980,00
		"DN 22" :				
		"m.č.204" 2 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
52	55128296	šroubení regulační radiátorové, přímé, mosaz, pro Cu trubku 1/2" x 15	kus	2,00000	250,00	500,00
		"DN 22" :				
		"m.č.204" 2 :				
		2		2,00000		
53	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	2,00000	101,00	202,00
		"m.č.101" 1+1 :				
		2		2,00000		
54	55121227	ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1"	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00
		"m.č.101" 1 :				
		1		1,00000		
55	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	1,00000	420,00	420,00
		"m.č.101" 1 :				
		1		1,00000		
56	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 5/4 (DN 32)	kus	8,00000	120,00	960,00
		"klubovna - kulový uzávěr DN 32" 2 :				
		"rozdělovač-HZ-KU 32"1+2 :				
		"zpětný ventil ZV 32" 1+1 :				
		"směšovací ventil MIX 3MG 32" 1 :				
		8		8,00000		
57	48466561	armatura uzavírací,kulový kohout 5/4"	kus	2,00000	595,00	1 190,00
		"klubovna - kulový uzávěr DN 32" 2 :				
		2		2,00000		
58	55128814	ventil závitový třicestný směšovací KV 18 5/4"	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
		"směšovací ventil MIX 3MG 32" 1 :				
		1		1,00000		
59	55126272	ventil uzavírací pro topení mosazný do 110°C DN 32	kus	3,00000	494,00	1 482,00
		"rozdělovač-HZ-KU 32"1+2 :				
		3		3,00000		
60	55121200	závitový zpětný ventil 1"1/4	kus	2,00000	480,00	960,00
		"zpětný ventil ZV 32" 1+1 :				
		2		2,00000		
61	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)	kus	7,00000	157,50	1 102,50
		"nový kotel-sestava DN 40" :				
		"KU 40"2+2 :				
		"PV 25/32" 1 :				
		"ZV 40+F40"2 :				
		7		7,00000		
62	48466562	armatura uzavírací,kulový kohout 6/4"	kus	4,00000	856,00	3 424,00
		"nový kotel-sestava DN 40" :				
		"KU 40"2+2 :				
		4		4,00000		
63	48491011	sestava kotlová, trojcestný přesný směšovač před rozdělovačem bez odvodušnění, bez čerpadla 1"1/4, -180 mm	sada	1,00000	2 100,00	2 100,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"MIX 3MG 32" 1 :				
		1		1,00000		
64	55121201	závitový zpětný ventil 1"1/2	kus	2,00000	510,00	1 020,00
		"ZV 40+F40"2 :				
		2		2,00000		
65	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	16,00000	54,20	867,20
		"odvzdušnění radiátorů" 16 :				
		16		16,00000		
66	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	4,00000	380,00	1 520,00
		"dle schéma - potrubí od kotle" 1+1 :				
		"dle schéma - potrubí od rozdělovače" 1+1 :				
		4		4,00000		
67	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	16,00000	370,00	5 920,00
		"ventily u radiátorů" 16 :				
		16		16,00000		
68	734251214	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
		"dle schéma - potrubí od kotle PV 25/32" 1 :				
		1		1,00000		
69	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,00000	650,00	650,00
		"systava nad rozdělovačem-HZ" :				
		1 :				
		1		1,00000		
70	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	1,00000	710,00	710,00
		"dle schéma - potrubí od kotle" 1 :				
		1		1,00000		
71	734295014	Směšovací armatury závitové trojcestné s ručním ovládáním DN 40	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
		"rozdělovač-HZ" 1 :				
		1		1,00000		
72	734411103	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100, mm	kus	2,00000	450,00	900,00
		"rozdělovač-HZ" 2 :				
		2		2,00000		
73	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku, 100 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
		"kotel sestava" :				
		"TO+MO" 1+1 :				
		2		2,00000		
74	734411601	Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1	kus	4,00000	450,00	1 800,00
		"kotel sestava" :				
		"TO+MO" 2 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"rozdělovač-HZ" :

"TO+MO"2 :

4

4,00000

75	734421101	Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	2,00000	380,00	760,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

"rozdělovač-HZ" 2 :

2

2,00000

76	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,06100	1 000,00	61,00
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Díl: 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

82 698,84

77	735152171	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

"m.č.102" 1 :

1

1,00000

78	735152371	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 391 W	kus	3,00000	3 165,00	9 495,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

"m.č.206" 1 :

"m.č.205" 1 :

"m.č.207" 1 :

3

3,00000

79	735152376	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W	kus	2,00000	4 075,00	8 150,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

"m.č.201"1 :

"m.č.202"1 :

2

2,00000

80	735152380	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1369 W	kus	6,00000	5 585,00	33 510,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

"m.č.204"1+1+1+1 :

"m.č.101"1+1 :

6

6,00000

81	735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

"m.č.103"1 :

1

1,00000

82	735152678	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W	kus	1,00000	6 670,00	6 670,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

"m.č.203"1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	4	SO_03 - Ústřední vytápění...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
83	735152680	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W	kus	1,00000	7 735,00	7 735,00
		"m.č.101"1 :				
		1		1,00000		
84	735152697	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami, výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W	kus	1,00000	8 525,00	8 525,00
		"m.č.101"1 :				
		1		1,00000		
85	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,57800	1 062,00	613,84

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 182,50
1	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	31,95000	350,00	11 182,50

"zasekání kabelů do stěn" :

213*0,15 :

31,95

31,95000

Díl: 998		Přesun hmot				0,90
2	1037	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,00600	150,00	0,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 020,90
3	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	213,00000	89,30	19 020,90

"rýhy pro kabely v 1.NP" :

4,5*40 :

"rýhy pro kabely v 2.NP" :

2,5*6+12+6,0 :

213

213,00000

Díl: 997		Přesun sutě				4 302,60
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,70400	250,00	426,00
5	330931T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,04000	174,00	2 964,96

1,704*10 'Přepočtené koeficientem množství :

17,04

17,04000

6	330865T10	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,70400	185,00	315,24
7	330868T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,70400	350,00	596,40

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				267 935,49
8	741110422	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, O přes 25 do 50 mm	m	25,00000	21,00	525,00

"dle PD - trasa stáv. rozvaděč HZ, délka kabelu 25m" 25 :

25

25,00000

9	10153967	Trubka KF 09050 EA	M	25,00000	16,00	400,00
---	----------	--------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k položce: Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX ? 50 mm, žlutá, délka 50 m. :

"přívod ze ZR do HR" 25 :

25

25,00000

10	741110522	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic, vkladacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm	m	43,00000	99,00	4 257,00
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

"dle popisu výkr. D.1.4.3 kabely na povrchu v drátěném žlabu-rozvod ZK" :

12,5+9,5+5,0+5,0 :

"R01-E.2.2-rezerva" 1,5+3,5+2,0+4,0 :

43

43,00000

11	1381663	ZLAB MERKUR 150/100 A2	kus	43,00000	225,00	9 675,00
----	---------	------------------------	-----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"dle popisu výkr. D.1.4.3 kabely na povrchu v drátěném žlabu-rozvod ZK" : 12,5+9,5+5,0+5,0 : "R01-E.2.2-rezerva" 1,5+3,5+2,0+4,0 : 43		43,00000		
12	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 50+70 : 120	kus	120,00000	49,00	5 880,00
13	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm 28+3+4+3+7+5 : 50	kus	50,00000	8,80	440,00
14	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm "vývod S"1 : 30+39 : 70	kus	70,00000	23,70	1 659,00
15	741112002	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky "m.č.202- E.2.2" 1 : "m.č.202-E.2.3" 1 : 2	kus	2,00000	198,00	396,00
16	34571515	krabice přístrojová instalační 400 V, 142x71x45mm do dutých stěn "m.č.202- E.2.2" 1 : "m.č.202-E.2.3" 1 : 2	kus	2,00000	41,70	83,40
17	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily, 0,35 až 6 mm2 "dle výkr. D.1.4.3-Up/KO100-m.č.203"2,0 : 2	m	2,00000	17,00	34,00
18	34140824	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 Poznámka k položce:Neodpovídá výkr.D.1.4.5-osvětlení nelze kabelem 1x2,5mm2, ale 3x1,5mm2, zde pouze doplňkové pospojování : "dle výkr. D.1.4.3-Up/KO100-m.č.203"2,0 : 2	m	2,00000	5,50	11,00
19	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 "signál EPS z KANGA"1,0+1,0+2,0+2,0 : "HR- tlačítko A1.1-hlásič požáru"1,0+1,0 : 8	m	8,00000	21,00	168,00
				8,00000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	8,00000	13,00	104,00

"signál EPS z HZ do EPS KANGA"1,0+1,0+2,0+2,0 :

"vývod z HZ -veřejný hlásič A1.1"1,0+1,0 :

8

8,00000

21	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	697,70000	21,00	14 651,70
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

"3x1,5+3x2,5" :

526,2+171,5 :

697,7

697,70000

22	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	578,82000	12,50	7 235,25
----	----------	--	---	-----------	-------	----------

Poznámka k položce:Není specifikace metráže kabelů :

"přívod ze zrušeného rozvaděče do HZ" 25 :

"vývod z HZ do RO1"4,0+3,0+9,5+3,0+2,5 :

"R01-OS1-

m.č.201"2,0+3,5+2,0+2,0+2,0+10,0+1,5+1,0+5,0+2,0 :

"R01-OS1-m.č.202"2,0+2,0+3,0+2,0 :

"R01-OS1-

m.č.203"2,0+2,0+4,0+1,0+2,0+2,0+2,0+2,5+3,0+0,5+0,5+0,5+1,5+1,5 :

"R01-OS1-

m.č.204"2,0+3,5+2,0+2,0+2,0+12+8,0+8,0+8,0+2,0+2,0 :

"R01-OS1-

m.č.205+206"2,0+2,0+2,0+1,5+2,0+2,0+1,5+2,0 :

"Ro1-OS1-m.č.207"2,0+2,0 :

"HR-osvětlení 1.NP-101

LED"4,0+12+5,0+1,2+1,8+4,0+4,0+2,5+3,0+4,0+5,0+5,0+4,0+2,0+2,0+4,0 :

"HR-osvětlení 1.NP-B

101c"4,0+2,0+9,5+10+1,5+4,5+4,0+4,0+4,0 :

"HR-osvětlení 1.NP-B

101d"4,0+1,0+4,5+3,0+3,0+3,0+4,0+4,0+2,0+2,0+4,0 :

"HR-osvětlení 1.NP-B 101e"4,0+9,0+4,0+4,0+1,5 :

"HR-osvětlení 1.NP-C

101v"4,0+2,0+1,0+4,0+8,0+4,0+4,0+4,0 :

"HR-osvětlení 1.NP-m.č.102"4,0+4,0+1,0 :

"HR-osvětlení 1.NP-

m.č.103"4,0+9,0+5,0+2,0+1,5+4,0+4,0+3,5+1,2+4,0+2,0+1,0 :

"HR-automatika vrat"4,0+2,5+9,0+4,5+4,5+4,5+2,5+4,0 :

"HR-NZ"4,0+2,0+4,0+2,0+10,0+4,0+4,0+3,0+1,5+2,5+4,0 :

:

"HR-S-vývod pro sirénu"4,0+5,0+3,0 :

526,2*1,1 :

578,82

578,82000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ² "R01-E.2.3-rezerva m.č.202" 2,0+4,0+2,0+5,0+2,0 : "R01-E.2.1-bojler m.č.203" 2,0+4,0+2,0+5,0+2,0 : "R01-Z.2.5-zásuvka m.č.207"1,0+2,0+1,0+1,0+2,0 : "R01-Z.2.5-zásuvka m.č.205"1,0+2,0+2,0+1,0+2,0 : "R01-Z.2.4-zásuvka m.č.203" 2,0+4,0+2,0+5,0+1,5+2,0+1,5+2,0 : "R01-Z.2.3-zásuvka m.č.202"2,0+4,0+2,0+4,0+2,0 : "R01-Z.2.2-zásuvka m.č.204"2,0+4,0+2,0+5,0+2,5+2,0+2,0 : "R01-Z.2.1-zásuvka m.č.204"2,0+4,0+2,0+2,5+5,5+11,0+2,0+2,0 : "HR-EPS (KANGO)-m.č.101"4,0+1,0+4,0 : "HR-kompresor m.č.103"4,0+12,0+10,0+4,0+3,0 : 171,5*1,1 : 188,65	m	188,65000	20,10	3 791,87
24	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ² "trasa z HR do ZK1-3" 4,0+3,0+10+4,0+6,0+4,0 : "trasa z HR do ZK4-5"4,0+9,0+4,0+4,0+4,0 : 56	m	56,00000	29,00	1 624,00
25	34111072	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm ² Poznámka k položce:dle PD D.1.4.3 legenda dimenze vodičů, nesedí s výkr. D.1.4.5 : "trasa z HR do ZK1-3" 4,0+3,0+10+4,0+6,0+4,0 : "trasa z HR do ZK4-5"4,0+9,0+4,0+4,0+4,0 : 56*1,1 : 61,6	m	61,60000	68,20	4 201,12
26	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ² Poznámka k položce:Počítáno dle PD : "dle PD délka kabelu 25m" 25 : 25	m	25,00000	42,00	1 050,00
27	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ² Poznámka k položce:Chybí PD, rozměr dle C2 Situace : "přívod ze zrušeného rozvaděče" 25*1,1 : 27,5	m	27,50000	112,00	3 080,00
28	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ² "rezerva E2.2-m.č.202"2,0+4,0+2,0+5,0+2,0 : "trasa z HR do R01"4,0+3,0+10,0+3,0+3,0 : 38	m	38,00000	29,00	1 102,00
29	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ² "rezerva E2.2-m.č.202"(2,0+4,0+2,0+5,0+2,0)*1,1 : 16,5	m	16,50000	32,90	542,85
30	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²	m	25,30000	56,00	1 416,80

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Poznámka k položce:dle PD D.1.4.3 legenda dimenze vodičů, nesedí s výkr.D.1.4.5 : "trasa z HR do R01"(4,0+3,0+10,0+3,0+3,0)*1,1 : 25,3				25,30000
31	741220003	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 240x120 až, 240x240 mm	kus	5,00000	235,00	1 175,00
		"montáž skříní VARIABOX" 5 : 5				5,00000
32	35790011R	Zásuvková kombinace VARIABOX2 ks zásuvka 230V / 16 A1 ks zásuvka 400V / 16A pětižilový1 ks, zásuvka 400V / 32A pětižilový	kus	5,00000	3 262,00	16 310,00
		"Zásuvková kombinace VARIABOX-L typ SC 53060 VB.01" : "2x zásuvka 230V/16A; 1x zásuvka 400V/16A,5p; 1x zásuvka 400V/32A,5p" : "ZK1,ZK2,ZK3,ZK4,ZK5" 5 : 5				5,00000
33	741231021	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně, nízkonapětových	kus	3,00000	1 120,00	3 360,00
		"výstroj rozvaděče HR, R01 a EPS"1+1+1 : 3				3,00000
34	1148444	SVORKOVNICE BPZ-KB-11/160	kus	1,00000	1 995,00	1 995,00
		"svorkovnice do rozvaděče HR" 1 : 1				1,00000
35	1226533	SVORKOVNICE BPZ-KB-11/400	kus	1,00000	1 065,00	1 065,00
		"svorkovnice do rozvaděče R01"1 : 1				1,00000
36	1175750	SVORKOVNICE BPZ-KB-6/160	kus	1,00000	777,00	777,00
		"svorkovnice do rozvaděče EPS"1 : 1				1,00000
37	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
		"HR"1 : 1				1,00000
38	35711651	rozvaděč elektroměrový plastový ER112/PVP7P 1x jednosazbový	kus	1,00000	18 950,00	18 950,00
		"hlavní rozvaděč HR"1 : 1				1,00000
39	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
		"rozvaděč R01" 1 : 1				1,00000
40	35711646	rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový	kus	1,00000	15 840,00	15 840,00
		"rozvaděč R01" 1 : 1				1,00000
41	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"rozvaděč EPS" 1 :				
		1		1,00000		
42	35711652	rozvaděč elektroměrový plastový ER112/PVP7P 1x jednosazbový	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00
		"rozvaděč EPS" 1 :				
		1		1,00000		
43	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	23,00000	25,00	575,00
		"dle specifikace HR+R01" :				
		2+5+1+8+2+1+1+1+1+1 :				
		23		23,00000		
44	10842026	Jistič 6B/1 iC60N A9F03106	KS	2,00000	22,00	44,00
		Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 1p, 6A, char. B. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jistič - označení přístroje: iC60N - typ sítě: DC, AC - provedení jednotky spouští: nadproudová-zkratová - vy :				
		"HR-FA1-PL6 B6/1" 1 :				
		"R01-FA1-PL6 B6/1" 1 :				
		2		2,00000		
45	10842027	Jistič 10B/1 iC60N A9F03110	KS	5,00000	22,00	110,00
		Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 1p, 10A, char. B. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jistič - označení přístroje: iC60N - typ sítě: AC, DC - provedení jednotky spouští: nadproudová-zkratová - v :				
		"HR - FA5 - PL7 B10/1" 1 :				
		"HR - FA6 - PL7 B10/1" 1 :				
		"HR - FA7 - PL7 B10/1" 1 :				
		"R01- FA2- PL7 B10/1" 1 :				
		"R01-FA10-PL7 B10/1" 1 :				
		5		5,00000		
46	10060885	Jistič 10B/3 PL7	KS	1,00000	22,00	22,00
		Poznámka k položce:Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A :				
		"R01 - FA11-PL7 B10/3"1 :				
		1		1,00000		
47	10842029	Jistič 16B/1 iC60N A9F03116	KS	8,00000	22,00	176,00
		Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 1p, 16A, char. B. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jistič - označení přístroje: iC60N - typ sítě: AC, DC - provedení jednotky spouští: nadproudová-zkratová - v :				
		"HR - FA9-PL7 B16/1" 1 :				
		"HR - FA10-PL7 B16/1" 1 :				
		"RO1 - FA3-PL7 B16/1"1 :				
		"RO1 - FA4-PL7 B16/1" 1 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"RO1 - FA5-PL7 B16/1" 1 :

"RO1 - FA6-PL7 B16/1" 1 :

"RO1 - FA7-PL7 B16/1" 1 :

"RO1 - FA8-PL7 B16/1" 1 :

8

8,00000

48	10842052	Jistič 16B/3 iC60N A9F03316	KS	2,00000	22,00	44,00
----	----------	-----------------------------	----	---------	-------	-------

Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 3p, 16A, char. B. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jisti č - označení přístroje: iC60N - typ sítě: AC, DC - provedení jednotky spouští: nadproudová-zkratová - v :

"HR-FA2-PL7 B16/3"1 :

"HR-FA8-PL7 B16/3"1 :

2

2,00000

49	10842053	Jistič 20B/3 iC60N A9F03320	KS	1,00000	22,00	22,00
----	----------	-----------------------------	----	---------	-------	-------

Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 3p, 20A, char. B. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jisti č - označení přístroje: iC60N - typ sítě: DC, AC - provedení jednotky spouští: nadproudová-zkratová - v :

"HR-FA3-PL7B 20/3" 1 :

1

1,00000

50	10842130	Jistič 40C/3 iC60N A9F04340	KS	1,00000	22,00	22,00
----	----------	-----------------------------	----	---------	-------	-------

Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 3p, 40A, char. C. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jisti č - označení přístroje: iC60N - typ sítě: AC, DC - provedení jednotky spouští: nadproudová-zkratová - v :

"HR-FA4-PL7C40/3"1 :

1

1,00000

51	11020273	PL7-D40/4 Jistič PL7, char D, 4-pólový,	KS	1,00000	32,00	32,00
----	----------	---	----	---------	-------	-------

Poznámka k položce:Jistič PL7, char D, 4-pólový, Icn=10kA, In=40A :

"R01 - F/1-PLF7 40/4/003"1 :

1

1,00000

52	10842164	Jistič 1/C/3P+N iC60N A9F04701	KS	1,00000	22,00	22,00
----	----------	--------------------------------	----	---------	-------	-------

Poznámka k položce:Modulární jistič iC60N, 3p+N, 1A, char. C. použití zařízení: distribuce - řada: Acti 9 - typ produktu nebo součásti: miniaturní jisti č - označení přístroje: iC60N - umístění nulového vodiče: vlevo - typ sítě: AC, DC - provedení jednotky :

"HR - F/1-PLF7/1N/C/003" 1 :

1

1,00000

53	11020269	PL7-D25/4 Jistič PL7, char D, 4-pólový,	KS	1,00000	32,00	32,00
----	----------	---	----	---------	-------	-------

Poznámka k položce:Jistič PL7, char D, 4-pólový, Icn=10kA, In=25A :

"HR - F/2-PLF7 25/4/003"1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54	741322142	Montáž přepěťových ochranných se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu třípólových "vyzbrojení rozvaděče HZ" 1 : "vyzbrojení rozvaděče R01" 1 : 2	kus	2,00000	500,00	1 000,00
55	10847668	Svodič SPBT12-280-3 +NPE-AX přepětí B+C Poznámka k položce:Svodič přepětí T1+T2 (B+C), 4p sada 3+1, TN-S,TT + pom.kont : "vyzbrojení rozvaděče HR" 1 : "vyzbrojení rozvaděče R01" 1 : 2	KS	2,00000	150,00	300,00
56	741321043	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní "HR - Q1" 1 : "R01 - Q1" 1 : 2	kus	2,00000	350,00	700,00
57	10060882	Jistič 40C/3 LPE Poznámka k položce:In 40 A, Ue AC 230/400 V, DC 60/220 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA : "HR - Q1-IS40/3" 1 : 1	KS	1,00000	22,00	22,00
58	10059960	Jistič 63C/3 LPN Poznámka k položce:In 63 A, Ue AC 230/400 V, DC 60/220 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA : "R01 - Q1- IS63/3" 1 : 1	KS	1,00000	22,00	22,00
59	741330031	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A "stykač A1-A2 - KM1 požární siréna"1 : "stykač A1-A2 - KM2 kompresor"1 : "ruční spínač sirény SA1" 1 : "ruční spínač kompresoru SA2" 1 : 4	kus	4,00000	350,00	1 400,00
60	11060025	Stykač KMC-20-20 Poznámka k položce:Stykač : "stykač A1-A2 - KM1 požární siréna"1 : 1	kus	1,00000	150,00	150,00
61	11060026	Stykač KMC-20-40 Poznámka k položce:Stykač : "stykač A1-A2 - KM2 kompresor"1 : 1	KS	1,00000	150,00	150,00
62	10231388	Spínač FINDER 20.23 16A 230V 1Z+1R Poznámka k položce:Spínač imp. ovl., 1Z_1R/16A, 230V AC : "ruční spínač sirény SA1" 1 : "ruční spínač kompresoru SA2" 1 : 2	KS	2,00000	100,00	200,00
63	741330251	Montáž součástí stykačů se zapojením pomocných kontaktů 2Z, 2V	kus	2,00000	950,00	1 900,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1+1 :				
		2		2,00000		
64	1249244	PORUCHOVA SIGNALIZACE PSX 600 24V DC	kus	1,00000	5 688,00	5 688,00
		"signalizace EPS1.1"1 :				
		1		1,00000		
65	1206510	PORUCHOVA SIGNALIZACE PSX 600 230VAC	kus	1,00000	5 688,00	5 688,00
		"EPS1.1" 1 :				
		1		1,00000		
66	741330803	Montáž relé ostatních bez zapojení poruchové signalizace	kus	2,00000	150,00	300,00
		"relé časové se zpožděným odpadem KT" 1 :				
		"relé KM2 pro kompresor" 1 :				
		2		2,00000		
67	10918741	Relé MIG-20-11-A230 impulzní	KS	1,00000	125,00	125,00
		Poznámka k položce: In 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt :				
		"relé časové se zpožděným odpadem KT" 1 :				
		1		1,00000		
68	35835102	relé průmyslová výkonová s mechanickým ovládáním 220 V 50Hz 3p	kus	1,00000	125,00	125,00
		"relé KM2 pro kompresor" 1 :				
		1		1,00000		
69	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních, reflektorových bez pohybového čidla	kus	9,00000	320,00	2 880,00
		"m.č.203"5 :				
		"m.č.205"2 :				
		"m.č.206"1 :				
		"m.č.207"1 :				
		9		9,00000		
70	10915722	Sví. LED 23W refl. 3000K IP44 šedá	KS	9,00000	1 350,00	12 150,00
		"m.č.203"5 :				
		"m.č.205"2 :				
		"m.č.206"1 :				
		"m.č.207"1 :				
		9		9,00000		
71	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	14,00000	390,00	5 460,00
		"m.č.101-101"6 :				
		"m.č.204-204a-d"8 :				
		14		14,00000		
72	1192085	SVITIDLO KSC236N	kus	8,00000	745,00	5 960,00
		"m.č.204-204a-d"8 :				
		8		8,00000		
73	1452972	SV.LED DINO LINEAR 70W 840 IP66 SENZOR	kus	6,00000	2 485,00	14 910,00
		"m.č.101-101"6 :				
		6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
74	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 2 zdroje nouzové	kus	3,00000	180,00	540,00
		"m.č.101-NZ"1+1+1 :				
		3		3,00000		
75	10185695	Sví.nouz. TIGER 8W SE 1h IP42	KS	3,00000	538,00	1 614,00
		Poznámka k položce:Nouzové sv. TIGER 8W SE, 1 hod., IP22 :				
		"m.č.101-NZ"1+1+1 :				
		3		3,00000		
76	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	14,00000	180,00	2 520,00
		"ozn.B" :				
		"m.č.101-101c,101,101d,101e"1+1+1+1+1+1 :				
		"m.č.102"1 :				
		"m.č.103"1 :				
		"m.č.201"2 :				
		"ozn.U" :				
		"m.č.203"1 :				
		"m.č.205"1 :				
		"m.č.207"1 :				
		14		14,00000		
77	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	14,00000	390,00	5 460,00
		"ozn.B" :				
		"m.č.101-101c,101,101d,101e"1+1+1+1+1+1 :				
		"m.č.102"1 :				
		"m.č.103"1 :				
		"m.č.201"1 :				
		"ozn.U" :				
		"m.č.203"2 :				
		"m.č.205"1 :				
		"m.č.207"1 :				
		14		14,00000		
78	741370033	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,00000	180,00	720,00
		"vnější svítidlo C- m.č.103, 101"1+3 :				
		4		4,00000		
79	348121100	svítidlo zářivkové nástěnné BÍGL-S, 1x11W, IP43	kus	3,00000	831,00	2 493,00
		"vnější svítidlo m.č.103, 101"1+2 :				
		3		3,00000		
80	34814405	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, indukční předradník s kompenzací, 1x18W	kus	1,00000	867,00	867,00
		1 :				
		1		1,00000		
81	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	28,00000	50,00	1 400,00
		"m.č.101-E1,E2,S"1+1+1 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"m.č.102-Z1,PT"1+1 :
 "m.č.103-Z2"1 :
 "m.č.202-E2.2,E2.3,Z2.3"1+1+3 :
 "m.č.203-E2.1,Z2.4"1+2 :
 "m.č.204-Z2.1,Z2.2"2+2+2+2+2 :
 "m.č.205-Z2.5"1 :
 "m.č.207-Z2.5"1 :
 28

28,00000

82	34552200	kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2341	kus	28,00000	125,00	3 500,00
----	----------	---	-----	----------	--------	----------

"m.č.101-E1,E2,S"1+1+1 :
 "m.č.102-Z1,PT"1+1 :
 "m.č.103-Z2"1 :
 "m.č.202-E2.2,E2.3,Z2.3"1+1+3 :
 "m.č.203-E2.1,Z2.4"1+2 :
 "m.č.204-Z2.1,Z2.2"2+2+2+2+2 :
 "m.č.205-Z2.5"1 :
 "m.č.207-Z2.5"1 :
 28

28,00000

83	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	28,00000	130,50	3 654,00
----	----------	---------------------------------------	-----	----------	--------	----------

"m.č.101-E1,E2,S"1+1+1 :
 "m.č.102-Z1,PT"1+1 :
 "m.č.103-Z2"1 :
 "m.č.202-E2.2,E2.3,Z2.3"1+1+3 :
 "m.č.203-E2.1,Z2.4"1+2 :
 "m.č.204-Z2.1,Z2.2"2+2+2+2+2 :
 "m.č.205-Z2.5"1 :
 "m.č.207-Z2.5"1 :
 28

28,00000

84	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,00000	490,00	2 450,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

"ozn.A" :
 "m.č.201" 1+1 :
 "m.č.202"1+1 :
 "m.č.103"1 :
 5

5,00000

85	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W	kus	5,00000	767,00	3 835,00
----	----------	--	-----	---------	--------	----------

"ozn.A" :
 "m.č.201" 1+1 :
 "m.č.202"1+1 :
 "m.č.103"1 :
 5

5,00000

86	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	3,00000	135,00	405,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

"m.č.101-101,103"1 :
 "m.č.103-103,201"1+1 :

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
87	34535425	přístroj přepínače dvojitého střídavého 10A 3558-A52340	kus	3,00000	228,00	684,00
		"m.č.101-101,103"1 :				
		"m.č.103-103,201"1+1 :				
		3		3,00000		
88	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,00000	110,00	440,00
		"m.č.101-101"1 :				
		"m.č.201-202"1 :				
		"m.č.204-201a,202"1+1 :				
		4		4,00000		
89	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	4,00000	163,00	652,00
		"m.č.101-101"1 :				
		"m.č.201-202"1 :				
		"m.č.204-201a,202"1+1 :				
		4		4,00000		
90	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	3,00000	100,00	300,00
		"m.č.101-101vd"1 :				
		"m.č.204-204a,b,204c,d"1+1 :				
		3		3,00000		
91	345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	3,00000	186,00	558,00
		"m.č.101-101vd"1 :				
		"m.č.204-204a,b,204c,d"1+1 :				
		3		3,00000		
92	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	7,00000	100,00	700,00
		"m.č.101-101c,102,101e"1+1+1 :				
		"m.č.103-103v"1 :				
		"m.č.201-207,205"1+1 :				
		"m.č.203-203"1 :				
		7		7,00000		
93	34535763	přepínač křížový 10A 3553-07289 velkoplošný	kus	7,00000	138,00	966,00
		"m.č.101-101c,102,101e"1+1+1 :				
		"m.č.103-103v"1 :				
		"m.č.201-207,205"1+1 :				
		"m.č.203-203"1 :				
		7		7,00000		
94	741440002	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství desek, , vel. 1000 x 500 mm	kus	2,00000	99,00	198,00
		1+1 :				
		2		2,00000		
95	35442060	deska zemnicí s příložkami 1000x500mm	kus	2,00000	601,00	1 202,00
		1+1 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
96	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben "dle PD D.1.4.6-JT" 1+1 :	kus	2,00000	320,00	640,00
		2		2,00000		
97	35441849	držák jimače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn "dle PD 2 ks" 2 :	kus	2,00000	25,00	50,00
		2		2,00000		
98	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500 mm FeZn "dle PD D.1.4.6-JT" 1+1 :	kus	2,00000	335,00	670,00
		2		2,00000		
99	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva Poznámka k souboru cen:1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. :	kus	2,00000	328,00	656,00
		2 :				
		2		2,00000		
100	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn 2+2 :	kus	4,00000	32,00	128,00
		4		4,00000		
101	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn 1+1 :	kus	2,00000	176,00	352,00
		2		2,00000		
102	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby Poznámka k souboru cen:1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. :	kus	5,00000	100,00	500,00
		"dle specifikace" 2+1+2 :				
		5		5,00000		
103	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací "propojení střecha" 2 :	kus	2,00000	15,00	30,00
		2		2,00000		
104	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm "dle PD křížení" 1 :	kus	1,00000	21,40	21,40
		1		1,00000		
105	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby "dle PD-JT"1+1 :	kus	2,00000	33,20	66,40
		2		2,00000		
106	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Poznámka k souboru cen:1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. :	kus	18,00000	25,00	450,00
		"dle specifikace" 4+4+4+2+2+2 :				
		18		18,00000		
107	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn "dle PD -SZ"1+1 :	kus	2,00000	42,20	84,40
		2		2,00000		
108	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů "dle svodů SOa" 1+1 :	kus	2,00000	28,10	56,20
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
109	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,00000	19,60	39,20
		"propojení s HR" 1+1 :				
		2		2,00000		
110	35431162	svorka univerzální pro lano 6-50mm2	kus	4,00000	55,80	223,20
		"připojení na stávající uzemnění" 2+2 :				
		4		4,00000		
111	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,00000	32,70	130,80
		"dle D.1.4.2 SR3a" 1+1+1+1 :				
		4		4,00000		
112	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	4,00000	35,70	142,80
		"dle PD " 2+2 :				
		4		4,00000		
113	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	50,00000	180,00	9 000,00
		Poznámka k souboru cen:1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. :				
		"propojí na zemnicí pásek"(6,0+4,0)*2,0 :				
		"střešní rozvod" 14+8+8 :				
		50		50,00000		
114	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebenače a prežovou krytinu 120 mm	kus	11,00000	21,10	232,10
		"dle PD po 1m-PV15d" 11 :				
		11		11,00000		
115	35441560	podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	16,00000	12,00	192,00
		"dle PD po 1m-PV 23" 8*2 :				
		16		16,00000		
116	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm	kus	12,00000	52,00	624,00
		"dle PD po 1,5m-PV1h"6*2 :				
		12		12,00000		
117	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	30,00000	21,00	630,00
		"střešní rozvod" 14+8+8 :				
		30		30,00000		
118	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,00000	37,00	740,00
		"propojí na zemnicí pásek"(6,0+4,0)*2,0 :				
		20		20,00000		
119	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	44,00000	125,00	5 500,00
		Poznámka k položce:odhad dle výkresu D.1.4.2 :				
		"připojení k HR a sítí" 5,0 :				
		"pásek po obvodu a propojení"11,0+13,0+11,0+1,0+1,0+1,0+1,0 :				
		44		44,00000		
120	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	44,00000	37,00	1 628,00
		"připojení k HR a sítí" 5,0 :				

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"pásek po obvodu a propojení" 11,0+13,0+11,0+1,0+1,0+1,0 :
44

44,00000

121	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

"revize elektro a hromosvodu" 1 :
1

1,00000

122	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,40800	20 000,00	8 160,00
-----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích	12 870,90			
------------------	--	--	------------------	--	--	--

123	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	0,02500	1 936,00	48,40
-----	-----------	--	----	---------	----------	-------

Poznámka k souboru cen:1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. :

"dle C2 Situace" 0,025 :
0,025

0,03000

124	460150034	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm,	m	25,00000	250,00	6 250,00
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. :

"dle C2 Situace" 25 :
25

25,00000

125	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrku do tloušťky 5 cm nad, kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	25,00000	100,00	2 500,00
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. :

"dle C2 Situace" 25 :
25

25,00000

126	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu, rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	25,00000	12,90	322,50
-----	-----------	--	---	----------	-------	--------

"dle C2 Situace" 25 :
25

25,00000

127	460560034	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky, 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	25,00000	150,00	3 750,00
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------

"dle C2 Situace" 25 :
25

25,00000

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	5	SO_04 - Elektroinstalace,...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	6	SO_05 - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				6 940,00
1	751111132	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 300 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
		"odvětrání m.č.202" 1 :				
		1		1,00000		
2	429141030	ventilátor axiální do potrubí, TDM 200 IP44	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
		"odvětrání m.č.202" 1 :				
		1		1,00000		
3	751537012	Mtž potrubí ohebného neizol zAl laminátové hadice D do 200 mm	m	4,00000	350,00	1 400,00
		"odvod na střeche"4,0 :				
		4		4,00000		
4	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 200 mm tl. 0,50	m	4,00000	285,00	1 140,00
		"odvod na střeche"4,0 :				
		4		4,00000		
5	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,01000	5 000,00	50,00

Položkový rozpočet

S:	18015	Hasičská zbrojnice Nechvalice
O:	01	Objekt
R:	7	SO_06 - Vedlejší rozpočto...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00
1	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů + nájem jeřábu při montáži stropních nosníků	hod	10,00000	300,00	3 000,00

"práce pro 1 den"10 :

10

10,00000

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

"VYTYČENÍ STAVBY, VYTYČENÍ PŘELOŽEK SÍTÍ, VYTYČENÍ PŘÍPOJEK" :

1 :

1

1,00000

3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

3 :

3

3,00000

Díl: VRN3		Zařízení staveniště				60 000,00
4	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	6,00000	10 000,00	60 000,00

"předpoklad 6 měsíců" 6 :

6

6,00000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00
5	040001000	Inženýrská činnost - jednání s dotčenými správci sítí (přeložky)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

1 :

1

1,00000

Díl: VRN6		Územní vlivy				1 000,00
6	005123 R	Územní vlivy	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

1 :

1

1,00000

Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 000,00
7	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

1 :

1

1,00000

Díl: VRN9		Ostatní náklady				61 000,00
8	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00

1 :

1

1,00000

9	090001001	Ostatní náklady - záborny veřejných komunikací	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

1 :

1

1,00000

Hasičská zbrojnice Nechvalice	2019																							
		duben					květen					červen				červenec					srpen			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
TERMÍN VÝSTAVBY		1.4. - 30.4.					1.5. - 31.5.					1.6. - 30.6.				1.7. - 31.7.					1.8. - 26.8.			
Zemní práce																								
Zakládání																								
Svislé a kompletní konstrukce																								
Vodorovné konstrukce																								
Komunikace																								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																								
Trubní vedení																								
Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
Přesun sutě																								
Přesun hmot																								
Hodinové zúčtovací sazby																								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																								
Izolace tepelné																								
Zdravotechnika																								
Ústřední vytápění																								
Elektroinstalace																								
Vzduchotechnika																								
Konstrukce tesařské																								
Konstrukce suché výstavby																								
Konstrukce klempířské																								
Ktytina skládaná																								
Konstrukce truhlářské																								
Konstrukce zámečnické																								
Podlahy z dlaždic																								
Podlahy povlakové																								
Podlahy lité																								
Dokončovací práce - obklady																								
Dokončovací práce - nátěry																								
Dokončovací práce - malby a tapety																								
VRN																								
Týdenní finační čerpání (v tis.Kč včetně DPH)		duben					květen					červen				červenec					srpen			
	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	270		