

ROZPOČET

Rozpočet	191120086	Výložníkový stožár 8-12m v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické síť Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 316		Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	15 981		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	17 297		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	17 297		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 297		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0	%			17 297 Kč
DPH	20,0	%			3 459 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				20 757 Kč	

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120086
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 316	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	12 986	0
CELKEM OBJEKT	1 316	0	0	15 981	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 316	0
Oborová přírážka			1 316	0
Přesun stavebních kapacit			1 316	0
Mimostaveništní doprava			1 316	0
Zařízení staveniště			17 297	0
Provoz investora			17 297	0
Kompletační činnost (IČD)			17 297	0
Rezerva rozpočtu			17 297	0
CELKEM VRN				0



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120086
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204011RTS	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 316,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,56	211,00	540,16
6	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,56	168,00	430,08
7	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,40	115,00	736,00
8	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,06	764,00	806,78
9	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
10	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,60	3 410,00	2 049,41
11	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
12	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
13	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
14	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
15	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
16	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
17	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
18	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,20	682,00	136,40
19	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,56	362,00	926,72
20	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,56	515,00	1 318,40
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,26	330,00	415,80
22	460 99-1128	Doprava stožáru na stavba, odvoz,dovoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				12 986,08



ROZPOČET

Rozpočet	191120082	Výložníkový stožár 13-14m v asfalt	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 490	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20 075	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		21 565	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 565	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		21 565	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	21 565 Kč
DPH			20,0 %	4 313 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				25 878 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343




Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120082
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 490	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	17 080	0
CELKEM OBJEKT	1 490	0	0	20 075	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 490	0
Oborová přírážka			1 490	0
Přesun stavebních kapacit			1 490	0
Mimostaveništní doprava			1 490	0
Zařízení staveniště			21 565	0
Provoz investora			21 565	0
Kompletační činnost (IČD)			21 565	0
Rezerva rozpočtu			21 565	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120082
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204012RTS	Dem. stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m	kus	1,00	1 172,00	1 172,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 490,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204012RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,56	211,00	540,16
6	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,56	168,00	430,08
7	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,40	115,00	736,00
8	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,65	764,00	1 260,60
9	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
10	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,10	3 410,00	3 751,00
11	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
12	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
13	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
14	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
15	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
16	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
17	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
18	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,20	682,00	136,40
19	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,56	362,00	926,72
20	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,56	515,00	1 318,40
21	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	3,80	330,00	1 254,00
22	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				17 079,69



ROZPOČET

Rozpočet	191120087	Sadový stožár 5m v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	275	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	6 730	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 005	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 005	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 005	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		7 005 Kč
DPH	20,0 %		1 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 406 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343




Stavba : TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení		Rozpočet : 191120087
Objekt : 01 Veřejné osvětlení města Brna		Sadový stožár 5m v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	275	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	636	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 094	0
CELKEM OBJEKT	275	0	0	6 730	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			275	0
Oborová přírážka			275	0
Přesun stavebních kapacit			275	0
Mimostaveništní doprava			275	0
Zařízení staveniště			7 005	0
Provoz investora			7 005	0
Kompletační činnost (IČD)			7 005	0
Rezerva rozpočtu			7 005	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za	M212 Demontáže				275,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				636,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	1,50	30,00	45,00
4	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,38	764,00	288,79
5	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	3 823,00	95,58
6	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,24	3 410,00	818,40
7	460100043R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
8	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
9	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	216,00	432,00
10	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,00	95,00	190,00
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	10,00	20,00
12	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	31,00	62,00
13	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,14	319,00	44,66
14	460620002U00	Položení drnu+zalití na rovině	m2	1,50	25,00	37,50
15	460620007U00	Zatravnění+zalití vodou na rovině	m2	1,50	20,00	30,00
16	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,85	330,00	279,84
17	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 093,77



ROZPOČET

Rozpočet	191120088	Sadový stožár 5m v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	275	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	7 152	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		7 427	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 427	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 427	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	7 427 Kč	
DPH		20,0	%	1 485 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 913 Kč	

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Stavba : Objekt :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení 01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpočet : 191120088 Sadový stožár 5m v dlažbě
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	275	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	636	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 516	0
CELKEM OBJEKT	275	0	0	7 152	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			275	0
Oborová přírážka			275	0
Přesun stavebních kapacit			275	0
Mimostaveništní doprava			275	0
Zařízení staveniště			7 427	0
Provoz investora			7 427	0
Kompletační činnost (IČD)			7 427	0
Rezerva rozpočtu			7 427	0
CELKEM VRN				0



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120088
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za	M212 Demontáže				275,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				636,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,50	26,00	39,00
4	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,50	180,00	270,00
5	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,38	764,00	288,79
6	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	3 823,00	95,58
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,24	3 410,00	818,40
8	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
10	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	216,00	432,00
11	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,00	95,00	190,00
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	10,00	20,00
13	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	31,00	62,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,14	319,00	44,66
15	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	1,50	82,00	123,00
16	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,15	682,00	102,30
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,85	330,00	279,84
18	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 515,57

ROZPOČET

Rozpočet	191120089	Sadový stožár 5m v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické síť Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	275	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 722	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		8 997	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 997	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 997	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	8 997 Kč	
DPH		20,0 %	1 799 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 797 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343




Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120089
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	275	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	636	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 086	0
CELKEM OBJEKT	275	0	0	8 722	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			275	0
Oborová přírážka			275	0
Přesun stavebních kapacit			275	0
Mimostaveništní doprava			275	0
Zařízení staveniště			8 997	0
Provoz investora			8 997	0
Kompletační činnost (IČD)			8 997	0
Rezerva rozpočtu			8 997	0
CELKEM VRN				0



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120089
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za	M212 Demontáže				275,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				636,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,40	211,00	295,40
4	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,40	168,00	235,20
5	460030081R00	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,70	115,00	540,50
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,38	764,00	288,79
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,22	3 410,00	736,56
8	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
10	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	216,00	432,00
11	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,00	95,00	190,00
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	10,00	20,00
13	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	31,00	62,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,14	319,00	44,66
15	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,14	682,00	95,48
16	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
17	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,40	515,00	721,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,95	330,00	312,18
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 085,77



ROZPOČET

Rozpočet	20112008	Rozpínací skříň pilířová v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	431	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	4 935	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 366	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 366	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 366	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		5 366 Kč
DPH	20,0 %		1 073 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 440 Kč

Poznámka :


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343




Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 20112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň pilířová v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	431	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	845	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	4 090	0
CELKEM OBJEKT	431	0	0	4 935	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			431	0
Oborová přírážka			431	0
Přesun stavebních kapacit			431	0
Mimostaveništní doprava			431	0
Zařízení staveniště			5 366	0
Provoz investora			5 366	0
Kompletační činnost (IČD)			5 366	0
Rezerva rozpočtu			5 366	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 20112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň pilířová v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	431,00	431,00
	Celkem za	M212 Demontáže				431,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní	kus	1,00	845,00	845,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				845,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
3	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	0,76	30,00	22,80
4	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
5	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
6	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
7	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
8	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
9	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
10	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
11	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
12	460620002U00	Položení drnu+zalití na rovině	m2	1,25	25,00	31,25
13	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	0,76	682,00	518,32
14	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,70	330,00	232,32
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				4 090,21