

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00745/2013.....

č. zhotovitele 18/2013/14

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, jednatele

zástupce ve věcech technických

Ing. Pavel Markvart, 702 095 876,
pavel.markvart@pamatkytabor.cz

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Michal Hájek, 602 177 428,

michal.hajek@pamatkytabor.cz

- obor a číslo autorizace: pozemní stavby - 27465

IČ 44797958

DIČ CZ44797958

obchodní rejstřík

Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

3209-301/0100

tel. 381 254 651, fax 381 254 653, e-mail: info@pamatkytabor.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Zateplení a obnova fasády, střechy, oken a dveří - Zubatka Tábor“

a to podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ARCHIPRO s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále podle ostatních zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a podle této smlouvy.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

- Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení střešní konstrukce a výměny výplní okenních a části dveřních otvorů stávajícího vícepodlažního objektu zdravotnického zařízení „Zubatka“ na Pražském sídlišti v Táboře, parc. č. 1198/19 v k.ú. Tábor.
- Technické a konstrukční řešení zahrnuje:
 - návrh zateplení obvodového pláště vnějším tepelně izolačním systémem (ETICS) s tepelným izolantem z minerálních desek v provedení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v převažující tl. 160 mm a s finální povrchovou úpravou tenkovrstvou silikonsilikátovou omítkou zrnitou v tl. 1,5 mm,
 - zateplení stávajícího střešního pláště pomocí tepelně izolačního souvrství z polystyrénových desek EPS 100S a vrchní hydroizolační vrstvy z SBS modifikovaného asfaltového pásu,
 - nadezdění stávajícího atikového zdiva v úrovni 2. a 3. NP pomocí porobetonových tvárnic P4-500 v šířce dle konstrukce a následné opatření novým pozedním věncem z betonu C20/25 s výztuží,
 - provedení klempířských prvků z poplastovaného plechu,
 - nové výplně dveřních a okenních otvorů v obvodovém plášti v plastovém rámu s izolačním trojsklem nebo dvojsklem a jejich vsazení do otvorů upravených přízdívkami z porobetonových tvárnic P2-500 vč. závěrečných finálních úprav povrchu přízdívek,
 - v rámci bouracích prací - demontáž stávajících hliníkových okenních a dveřních otvorů, vnitřních parapetů, klempířských prvků a prvků na fasádě (hromosvody, kabely, slunolamy atd.), zábradlí u vstupu do objektu, keramický obklad v úrovni soklu obvodového zdiva, okapní chodníček, prvky vystupující nad střešní rovinu,
 - úpravu terénu po obvodu objektu před prováděním nového okapového chodníčku,
 - požadované parametry pro plastová okna:
 - o min. s 5ti komorovým rámem,
 - o doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2011, $U_w=0,87$ W/m².K nebo menší a 1,20 W/m².K (doplňková okna) nebo menší,

- počet těsnění ve funkční spáře okna: 2,
- součinitel prostupu tepla skleněnou výplní okna: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ nebo menší,
- distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový, tzv. „teplý“,
- tloušťka kovové výztuhy v rámu a křídle okna: min. 1,50 mm,
- kování celoobvodové, valivé s bezpečnostními prvky,
- hlavní profily použité pro výrobu oken budou splňovat třídu A (specifikovanou v ČSN EN 12608, čl. 4.4, jejíž požadavky jsou uvedeny v čl. 5.3),
- minimální stavební hloubku rámu okna: 73 mm,
- průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4,
- vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A/7B,
- zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída B3,
- vážená vzduchová neprůzvučnost $R_w=30-34 \text{ dB}$ (třída zvukové izolace TZI č.2),
- třída reakce na oheň: A1 až D (viz. požadavek ČSN 730810, změna Z1, čl. 3.1.8).
- požadované parametry pro plastové dveře:
 - min. s 5ti komorovým rámem,
 - doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2011, $U_d=1,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ nebo menší,
 - počet těsnění ve funkční spáře dveří: 2,
 - součinitel prostupu tepla skleněnou výplní dveří: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ nebo menší,
 - distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový, tzv. „teplý“,
 - tloušťka kovové výztuhy v rámu a křídle dveří: min. 2,00 mm,
 - hlavní profily použité pro výrobu dveří budou splňovat třídu A (specifikovanou v ČSN EN 12608, čl. 4.4, jejíž požadavky jsou uvedeny v čl. 5.3),
 - minimální stavební hloubku rámu dveří: 73mm,
 - průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 2,
 - vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 4A/4B,
 - zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída B2.
- **Před zahájením výroby výplní okenních a dveřních otvorů budou přímo na místě ověřeny skutečné rozměry otvorů – až po zhotovení nového ostění otvorů.**
- **Bude použit pouze plně certifikovaný systém jako celek (ne samostatně jeho jednotlivé části).**
- **Zateplení obvodového pláště vnějším tepelně izolačním systémem (ETICS) musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A a je pro něj vydáno osvědčení Cechu pro zateplování budov o splnění požadavků pro tuto třídu.**
- Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
 - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem,
 - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu libovolných předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště: dle zadávacích podmínek

do 10ti dnů od podpisu smlouvy

Termín zahájení stavebních prací: dle zadávacích podmínek

do 7 mi dnů od předání staveniště

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:

30. 11. 2013 nebo

prodlouženo o počet dnů, o něž bude posunuto předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací

Předpokládaný termín předání a převzetí díla:

7. 12. 2013 nebo

do 7mi dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora

Doba provádění prací: **61 kal. dnů**

Poznámka:

V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů při provádění prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny plnění díla, ale za současného dodržení celkové doby provádění díla.

- 4.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 4.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.4 Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovení díla nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

- 5.1 Cena dodávky díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Kč 5 487 542,-- bez DPH

Kč 1 152 384,-- DPH, tj. 21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.
 - b) v případě v průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
 - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.
 - d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.
- 5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

- 6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 Splatnost faktury se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatel, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

- 8.9 Zhotovitel předá před zahájením provádění prací „Technologické předpisy pro provádění vnějšího tepelně izolačního systému ETICS“ technickému dozoru investora.
- 8.10 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora.
- 8.11 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny **vede objednatel**, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.12 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.13 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

- 8.16 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.17 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.18 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.19 Zhotovitel je povinen zvát technického dozoru investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.20 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 8.21 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 8.22 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (certifikát výrobce zateplovacího systému, dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o

provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

- 8.23 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.24 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude placena.**
- Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.25 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.26 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.27 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do **2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.28 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

- 8.29 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat, ani souhlas bezdůvodně odírat.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.32 Jelikož stavební práce budou probíhat za provozu, zhotovitel se zavazuje o průběhu provádění prací předem informovat jednotlivé nájemce ve zdravotnickém zařízení „Zubatka“, kde jsou i zubní ordinace, a provádět stavební práce na základě odsouhlaseného harmonogramu postupu prací současně zhotovitelem, objednatelem a nájemci „Zubanky“.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamační. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není

ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 11.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení.
- 10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- 11.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIII. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 14.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.
- 14.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 14.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 14.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného

odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

14.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

14.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

14.9 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- **položkový rozpočet.**


Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 18.10. 2013

V Táboře dne: 14.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jiří Fišer
starosta




.....
Ing. Jaroslav Straka
jednatel

A. R. Uhlir

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Datum: 14.10.2013

Stavba : **E005****ZUBNI STREDISKO"ZUBATKA" Tábor****Objednatel:** Město TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014**Zhotovitel:** PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 TáborPAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58IČO : 44797958
DIČ : CZ44797958

Ing. Jaroslav Straka, jednatel

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		5 487 542,00
DPH	21 %		1 152 384,00
Cena celkem za stavbu			6 639 926

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO	ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY, STŘECHY, OKEN a	5 364 152	0	5 364 152	1 126 472	97,8
VO	Vedlejší a ostatní náklady	123 390	0	123 390	25 912	2,2
Celkem za stavbu		5 487 542	0	5 487 542	1 152 384	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013	5 364 152	0	5 364 152	1 126 472	97,8
VO		123 390	0	123 390	25 912	2,2
Celkem za stavbu		5 487 542	0	5 487 542	1 152 384	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3,4	179 953	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5,4	289 507	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3,2	172 782	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	35,5	1 904 077	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	14,5	777 420	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	10,0	0	535 586	0	0	0
713 Izolace tepelné	6,1	0	327 323	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,9	0	50 005	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	2,3	0	125 843	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,8	0	40 568	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	4,8	0	259 920	0	0	0
783 Nátěry	0,0	0	574	0	0	0
784 Malby	0,2	0	12 851	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4,4	238 446	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	5,4	288 572	0	0	0	0
96 Bourání	0,6	32 090	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,2	11 088	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,0	52 624	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,8	41 020	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0,4	0	0	0	23 190	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,0	0	0	0	711	0
Celkem za stavbu	100,0	3 987 579	1 352 670	0	23 902	0

1) CENOVÁ SOUSTAVA RTS (viz www.cenovasoustava.cz):	
Cenové a technické podmínky položek vychází z cenové soustavy RTS neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz	
2) Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. veškeré položky obsahující dodávku a montáž výplní otvorů, veškeré položky obsahující dodávku a montáž zámečnických výrobků a veškeré položky obsahující v kódu položky písmena IK, jsou kalkulovány individuálně.	

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Rozpočet	var.tl.izolantu 140 mm CU 2013	JKSO	801.12
Objekt		SKP	
SO	ZATEPLENÍ a OBNOVA FASADY,STRECHY,OKEN a	Měrná jednotka	m3
Stavba		Počet jednotek	
E005	ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Náklady na m.j.	0
Projektant	E-PROJEKT Ing.Miloslav Bílek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	3 987 579		
Z PSV celkem	1 352 670		
R M práce celkem	23 902		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	5 364 152		
HZS	0		
ZRN+HZS	5 364 152		
ZRN+ost.náklady+HZS	5 364 152		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		5 364 152 Kč	
DPH 21,0 %		1 126 472 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 490 624 Kč

Poznámka :

Rozpočet a soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr je vypracován v cenové soustavě RTS a.s.Brno
Rozpočet a soupis prací,dod.a služeb byl zpracován na základě projektové dokumentace Archipro s.r.o.Tábor

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet :
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKENa D	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	179 953	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	289 507	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	172 782	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 904 077	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	777 420	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	238 446	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	288 572	0	0	0	0
96 Bourání	32 090	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 088	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	52 624	0	0	0	0
712 Pevňovací prvky	0	535 586	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	327 323	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	50 005	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	125 843	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	40 568	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	259 920	0	0	0
783 Nátěry	0	574	0	0	0
784 Malby	0	12 851	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	23 190	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	711	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	41 020	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 987 579	1 352 670	0	23 902	0

[illegible]

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271175R00	Zdivo z tvárnic plynosilikát hladkých tl. 20 cm atika:159,175*0,2	m2	31,84 31,84	652,00	20 756,42
2	311271177R00	Zdivo z tvárnic plynosilikát hladkých tl. 30 cm atika:124,1*0,2	m2	24,82 24,82	976,00	24 224,32
3	311273423U00	Zdi nos PDK plynosilikát ,375mm,500kg/m3 dozdivky parapetů	m3	20,88	1 221,00	25 496,56
		1,05*0,365*0,2*87		6,67		
		1,05*0,365*0,2*87		6,67		
		1,35*0,365*0,2*20		1,97		
		1,35*0,365*0,2*20		1,97		
		1,125*0,365*0,2*6		0,49		
		1,125*0,365*0,2*6		0,49		
		0,9*0,365*0,2*2		0,13		
		0,9*0,365*0,2*2		0,13		
		1,35*0,365*0,2*12		1,18		
		0,825*0,365*0,2*6		0,36		
		0,9*0,365*0,2*4		0,26		
		0,825*0,365*0,2*8		0,48		
		0,9*0,365*0,2		0,07		
4	349231811RT2	Přízdívka ostění do 15 cm+kotvení nerez. pásky s použitím maltové směsi z plynosilikát,tvár	m2	224,34	488,00	109 475,97
		0,4*1,4*2*87		97,44		
		0,4*0,6*2*87		41,76		
		0,4*1,3*2*20		20,80		
		0,4*0,6*2*20		9,60		
		0,4*1,4*2*6		6,72		
		0,4*0,6*2*6		2,88		
		0,4*1,3*2*2		2,08		
		0,4*0,6*2*2		0,96		
		0,4*1,5*2*12		14,40		
		0,4*1,5*2*6		7,20		
		0,4*1,2*2*4		3,84		
		0,4*1,2*2*8		7,68		
		0,4*0,9*2*1		0,72		
		0,4*2,7*2		2,18		
		0,4*2,7*2		2,16		
		0,4*2,7*2		2,16		
		0,4*2,2*2		1,76		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				179 953,26
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	417320042RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 40 x 30 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	283,28 124,1 159,175	1 022,00	289 507,05
				124,10 159,18		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				289 507,05
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	597,60	212,00	126 691,20
		0/01 sestava Uw=0,87W/m2K trojsklo:(3,1+2+2+3,1)*29		295,80		
		0/02 dvoukřídlové Uw= 0,87 W/m2K trojsklo:(1,1+2+2+1,1)*6		37,20		
		dvojsklo:(0,9+1,2+1,2+0,9)*2		8,40		
		dvojsklo:(0,8+1,2+1,2+0,8)*4		16,00		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba : Objekt :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	Rozpočet: var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		trojsklo:(1,3+1,5+1,5+1,3)*12		67,20		
		trojsklo:(1,3+1,9+1,9+1,3)*20		128,00		
		dvojsklo:(2,5+1,2+1,2+2,5)*2		14,80		
		příčky:(1,7+1,5+1,5+1,7)*3		19,20		
		Uw=1,2W/m2K dvojsklo:				
		trojsklo:(1,8+1,9+1,9+1,8)*1		7,40		
		dvojsklo:0,9+0,9+0,9+0,9		3,60		
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	338,76	88,00	29 810,53
		0,4*1,4*2*87		97,44		
		0,4*0,6*2*87		41,76		
		0,4*1,3*2*20		20,80		
		0,4*0,6*2*20		9,60		
		0,4*1,4*2*6		6,72		
		0,4*0,6*2*6		2,88		
		0,4*1,3*2*2		2,08		
		0,4*0,6*2*2		0,96		
		0,4*1,5*2*12		14,40		
		0,4*1,5*2*6		7,20		
		0,4*1,2*2*4		3,84		
		0,4*1,2*2*8		7,68		
		0,4*0,9*2*1		0,72		
		0,4*2,72*2		2,18		
		0,4*2,7*2		2,16		
		0,4*2,7*2		2,16		
		0,4*2,2*2		1,76		
		0,4*1,05*87		36,54		
		0,4*1,05*87		36,54		
		1,35*0,4*20		10,80		
		1,35*0,4*20		10,80		
		1,125*0,4*6		2,70		
		1,125*0,4*6		2,70		
		0,9*0,4*2		0,72		
		0,9*0,4*2		0,72		
		1,35*0,4*12		6,48		
		0,825*0,4*6		1,98		
		0,9*0,4*4		1,44		
		0,825*0,4*8		2,64		
		0,9*0,4*1		0,36		
8	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím maltové směsi	m2	220,00	74,00	16 280,00
		220		220,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				172 781,73
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
9	622319732RT3	Zateplení podhledu min.desky tl. 100 mm S4 s omítkou	m2	5,50	763,00	4 196,50
		tenkovrst silikonsilikát,probarvená		5,50		
		5,5				
10	622319734RV1	Zatepl.systém ,fasáda,min.desky tl. 140 mm S1 zakončený	m2	1 946,22	663,00	1 290 342,20
		stěrkou s výtuznou tkaninou				
		lambda =0,039W/mK , třídareakce na oheň A1 nebo A2:				
		1.NP:				
		(17,775+3,1+3,1+0,4+0,4+1+0,4+4)*4,5		135,79		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet: var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		+4+2+2+0,65)*4,5		213,68		
		2+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,2)*4,5		394,09		
		2+4,3+0,8)*4,5		234,45		
		0				
		odpočet otvorů:-2,5*1,2		-3,00		
		-0,8*1,5*2		-2,40		
		-1,4*2,2		-3,08		
		-1,3*1,5*12		-23,40		
		-2,6*2,7		-7,02		
		-1,8*2,7		-4,86		
		-3,1*2*11		-68,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		2.NP-3.NP:				
		4,1+2,4+4,1+2,4)*7,4		479,52		
		2+2,2+4,2+2,2)*7,4		479,52		
		(4,2+2,2+4,2+2,2+1+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,3+0,8)*7,4		250,86		
		-2,5*1,2*2		-6,00		
		-1,3*1,9*10*2		-49,40		
		-3,1*2*8*2		-99,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-0,8*1,2*2*2		-3,84		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		0				
		výtahová šachta:				
		(4,18+4,18+3,58+3,58)*3		46,56		
		-0,9*0,9		-0,81		
		-0,8*2,1		-1,68		
11	622405912U00	Soklová lišta tl 1 mm s okapničkou	m	221,60	46,00	10 193,60
		SOKL:				
		POHLED SEVERNÍ:				
		43,7		43,70		
		12,5		12,50		
		POHLED JIŽNÍ:				
		12,5		12,50		
		43,7		43,70		
		POHLED VÝCHODNÍ:				
		31,1		31,10		
		12,5		12,50		
		POHLED ZÁPADNÍ:				
		12,5		12,50		
		31,1		31,10		
		výtah.šachta:				
		22		22,00		
12	622421301R00	Zateplovací systém MV tl. 30-40 mm pod parapety S3	m2	48,87	515,00	25 168,05
		K1:3,2*29*0,3		27,84		
		K2:1,2*6*0,3		2,16		
		K3:1*2*0,3		0,60		
		K4:0,9*4*0,3		1,08		
		K5:1,4*12*0,3		5,04		
		K6:1,4*20*0,3		8,40		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K7:2,6*2*0,3		1,56		
		K8:1,8*3*0,3		1,62		
		K9:1,9*0,3		0,57		
13	622421401V01	Zateplovací systém tl. 40 mm S2 minerální desky+stěrka(bez venkovní omítky) ostění,nadpraží:	m2	77,80	515,00	40 067,00
		77,8		77,80		
14	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová tl.1,5 mm zrn tenkovrstvá	m2	2 024,02	159,00	321 818,78
		1.NP:				
		(17,775+3,1+3,1+0,4+0,4+1+0,4+4)*4,5		135,79		
		+4+2+2+0,65)*4,5		213,68		
		2+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,2)*4,5		394,09		
		2+4,3+0,8)*4,5		234,45		
		0				
		odpočet otvorů:-2,5*1,2		-3,00		
		-0,8*1,5*2		-2,40		
		-1,4*2,2		-3,08		
		-1,3*1,5*12		-23,40		
		-2,6*2,7		-7,02		
		-1,8*2,7		-4,86		
		-3,1*2*11		-68,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		2.NP-3.NP:				
		4,1+2,4+4,1+2,4)*7,4		479,52		
		2+2,2+4,2+2,2)*7,4		479,52		
		(4,2+2,2+4,2+2,2+1+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,3+0,8)*7,4		250,86		
		-2,5*1,2*2		-6,00		
		-1,3*1,9*10*2		-49,40		
		-3,1*2*8*2		-99,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-0,8*1,2*2*2		-3,84		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		0				
		výtahová šachta:				
		(4,18+4,18+3,58+3,58)*3		46,56		
		-0,9*0,9		-0,81		
		-0,8*2,1		-1,68		
		ostění,nadpraží:77,8		77,80		
15	6202332	Oprava venkovních špalet a nadpraží u vchodových dveří silikonsilikátovou omítkou probarv. 1,5 mm skl.S10:	m2	28,00	159,00	4 452,00
		28		28,00		
16	62355	Vyspravení stáv.fasády stěrkou	m2	2 078,39	100,00	207 838,75
		1.NP:				
		(17,775+3,1+3,1+0,4+0,4+1+0,4+4)*4,5		135,79		
		+4+2+2+0,65)*4,5		213,68		
		2+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,2)*4,5		394,09		
		2+4,3+0,8)*4,5		234,45		
		0				
		odpočet otvorů:-2,5*1,2		-3,00		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,8*1,5*2		-2,40		
		-1,4*2,2		-3,08		
		-1,3*1,5*12		-23,40		
		-2,6*2,7		-7,02		
		-1,8*2,7		-4,86		
		-3,1*2*11		-68,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		2.NP-3.NP:				
		4,1+2,4+4,1+2,4)*7,4		479,52		
		2+2,2+4,2+2,2)*7,4		479,52		
		(4,2+2,2+4,2+2,2+1+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,3+0,8)*7,4		250,86		
		-2,5*1,2*2		-6,00		
		-1,3*1,9*10*2		-49,40		
		-3,1*2*8*2		-99,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-0,8*1,2*2*2		-3,84		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		0				
		výtahová šachta:				
		(4,18+4,18+3,58+3,58)*3		46,56		
		-0,9*0,9		-0,81		
		-0,8*2,1		-1,68		
		ostění,nadpraží:77,8		77,80		
		parapety:48,87		48,87		
		podhled na vstupu ze severní strany:5,5		5,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 904 076,89
Díl: 64		Výplně otvorů				
17	648991111R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm	m	0,90	93,00	83,70
		0,9		0,90		
18	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	154,70	93,00	14 387,10
		3,1*29		89,90		
		1,1*6		6,60		
		0,9*2		1,80		
		0,8*4		3,20		
		1,3*12		15,60		
		1,3*20		26,00		
		2,5*2		5,00		
		0,8*6		4,80		
		1,8		1,80		
19	642500	Montáž a dodávka plastových oken ,barev.řešení izol.sklo vakuované čiré s tzv.teplým rámečkem	m2	289,68	2 285,00	661 918,80
		0/01 sestava Uw=0,87W/m2K trojsklo:3,1*2*29		179,80		
		0/02 dvoukřídlové Uw= 0,87 W/m2K trojsklo:1,1*2*6		13,20		
		0/03 jednokřídlové Uw=1,2W/m2K dvojsklo:0,9*1,2*2		2,16		
		0/04 jednokřídlové Uw= 1,2W/m2K dvojsklo:0,8*1,2*4		3,84		
		0/05 dvoukřídlové Uw=0,87W/m2K trojsklo:1,3*1,5*12		23,40		
		0/06 dvoukřídlové Uw=0,87W/m2K trojsklo:1,3*1,9*20		49,40		
		0/07 jednokřídlová sestava Uw=1,2W/m2K dvojsklo:2,5*1,2*2		6,00		
		příčky:1,7*1,5*3		7,65		
		Uw=1,2W/m2K dvojsklo:				

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		trojsklo:1,8*1,9*1		3,42		
		0/10 jednokřídlé Uw=1,5W/m2K dvojsklo:0,9*0,9		0,81		
20	643	Montáž a dodávka plastových dvoukřídl.dveří venkovních s nadsv.1600x2700.ozn.D/21	kus	1,00	28 351,00	28 351,00
		dvě roviny těsnění,tříbodový zámek:1		1,00		
		plastová zárubeň,kování klika-klika,bezp.zámková vložka:				
		bezpečnostní zasklení čiré, barevné řešení:				
		Ud=1,5W/m2K:				
		dveře opatřit ochranou proti mechanickému poškození inv.vozíkem:				
		+vnitřní madlo otevíravých dveří:				
21	644	Montáž a dodávka plastových dvoukřídl.dveří venkovních 3100x2900.ozn.D/22	kus	1,00	35 648,00	35 648,00
		plastové dveře vchod. dvoukřídlé, s pevným nadsvětlíkem a bočním:1		1,00		
		prosklením ,práh s přerušeným tepelným mostem:				
		dvě roviny těsnění ,tříbodový zámek:				
		plastová zárubeň:				
		plastová zárubeň,kování klika-klika,bezp.zámková vložka:				
		bezpečnostní zasklení čiré, barevné řešení:				
		Ud=1,5W/m2K:				
		dveře opatřit ochranou proti mechanickému poškození inv.vozíkem:				
		vnitřní madlo otevíravých dveří:				
22	645	Montáž a dodávka ocel. jednokřídl.dveří vchodových 800x1800.ozn.D23	kus	1,00	4 417,00	4 417,00
		2x nátěr:1		1,00		
		stávající ocel.úhelníková zárubeň upravit :				
		kování klika-klika,bezp.zámková vložka:				
		bezpečnostní zasklení čiré, barevné řešení:				
		dveře přiteplit izolantem z minerálních vláken tl.50 mm:				
		nadpraží zachovat:				
23	649	Montáž a dodávka bezpečnostní zámkové vložky	kus	3,00	573,00	1 719,00
		3		3,00		
24	6491	Demontáž stáv.zámkové vložky ze stáv.dveří	kus	1,00	44,00	44,00
25	60775512	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie	m	0,95	160,00	151,20
		0,9*1,05		0,95		
26	60775514	Parapet interiér PVC šíře 350mm dl. 6m fólie	m	162,44	189,00	30 700,22
		3,1*29		89,90		
		1,1*6		6,60		
		0,9*2		1,80		
		0,8*4		3,20		
		1,3*12		15,60		
		1,3*20		26,00		
		2,5*2		5,00		
		0,8*6		4,80		
		1,8		1,80		
		prořez:1,547*5		7,74		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				777 420,02
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
27	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 862,50	28,00	80 150,00
		POHLED SEVERNÍ:				
		((5+2,8)*13+5,6+4+2,9)*4,6		523,94		
		(7,4+7,9*9+5,6+2,9)*7,2		626,40		
		4*7,2		28,80		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STREDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		POHLED JÍŽNÍ: ((5,4+2,9)*13+4,6+4)*4,6		535,90		
		(5,4+2,9)*11*7,2		657,36		
		4*7,2		28,80		
		POHLED VÝCHODNÍ: 19,78*4,6		90,99		
		14*7,2		100,80		
		POHLED ZÁPADNÍ: 19,8*4,6		91,08		
		14,4*7,2		103,68		
		strojovna: (6,18+6,18+5,5+5,5)*3,2		74,75		
28	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	11 450,00	8,00	91 600,00
		POHLED SEVERNÍ: ((5+2,8)*13+5,6+4+2,9)*4,6*4		2 095,76		
		(7,4+7,9*9+5,6+2,9)*7,2*4		2 505,60		
		4*7,2*4		115,20		
		POHLED JÍŽNÍ: ((5,4+2,9)*13+4,6+4)*4,6*4		2 143,60		
		(5,4+2,9)*11*7,2*4		2 629,44		
		4*7,2*4		115,20		
		POHLED VÝCHODNÍ: 19,78*4,6*4		363,95		
		14*7,2*4		403,20		
		POHLED ZÁPADNÍ: 19,8*4,6*4		364,32		
		14,4*7,2*4		414,72		
		strojovna: (6,18+6,18+5,5+5,5)*3,2*4		299,01		
29	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	2 862,50	23,30	66 696,25
		POHLED SEVERNÍ: ((5+2,8)*13+5,6+4+2,9)*4,6		523,94		
		(7,4+7,9*9+5,6+2,9)*7,2		626,40		
		4*7,2		28,80		
		POHLED JÍŽNÍ: ((5,4+2,9)*13+4,6+4)*4,6		535,90		
		(5,4+2,9)*11*7,2		657,36		
		4*7,2		28,80		
		POHLED VÝCHODNÍ: 19,78*4,6		90,99		
		14*7,2		100,80		
		POHLED ZÁPADNÍ: 19,8*4,6		91,08		
		14,4*7,2		103,68		
		strojovna: (6,18+6,18+5,5+5,5)*3,2		74,75		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				238 446,25
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
30	950IK	Montáž a dodávka záchytného systému na střeše viz.výkr.D.1.19 a D.1.20	počet	39,00	5 172,00	201 708,00
		23+16		39,00		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	938111111U00	Čištění zdiva ,stáv.povrchu tlakovou vodou	m2	2 078,39	8,00	16 627,10
		1.NP:				
		(17,775+3,1+3,1+0,4+0,4+1+0,4+4)*4,5		135,79		
		+4+2+2+0,65)*4,5		213,68		
		2+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,2)*4,5		394,09		
		2+4,3+0,8)*4,5		234,45		
		0				
		odpočet otvorů:-2,5*1,2		-3,00		
		-0,8*1,5*2		-2,40		
		-1,4*2,2		-3,08		
		-1,3*1,5*12		-23,40		
		-2,6*2,7		-7,02		
		-1,8*2,7		-4,86		
		-3,1*2*11		-68,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		2.NP-3.NP:				
		4,1+2,4+4,1+2,4)*7,4		479,52		
		2+2,2+4,2+2,2)*7,4		479,52		
		(4,2+2,2+4,2+2,2+1+2,2+4,2+2,2+4,2+2,2+4,3+0,8)*7,4		250,86		
		-2,5*1,2*2		-6,00		
		-1,3*1,9*10*2		-49,40		
		-3,1*2*8*2		-99,20		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-1,1*2*2		-4,40		
		-0,8*1,2*2*2		-3,84		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		0				
		výtahová šachta:				
		(4,18+4,18+3,58+3,58)*3		46,56		
		-0,9*0,9		-0,81		
		-0,8*2,1		-1,68		
		ostění,nadpraží:77,8		77,80		
		parapety:48,87		48,87		
		podhled na vstupu ze severní strany:5,5		5,50		
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m provedení vč.konečného umytí oken,dveří vybavení ,konstrukcí a pod.:1072	m2	1 072,00 1 072,00	65,00	69 680,00
33	953761133R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm k zámeč.prvku Z13:0,14*7	m	0,98 0,98	568,00	556,64
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				288 571,74
Díl: 96		Bourání				
34	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	256,00	14,00	3 584,00
		29*3		87,00		
		29*3		87,00		
		2*6		12,00		
		2		2,00		
		4		4,00		
		2*12		24,00		
		20		20,00		
		3*2		6,00		
		2*3		6,00		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4		4,00		
		1		1,00		
		3		3,00		
35	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	20,00	14,00	280,00
		20		20,00		
36	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	14,00	42,00
		3		3,00		
37	968072355R00	Vybourání kovových rámců oken zdvojených pl. 2 m2	m2	289,68	93,00	26 940,24
		3,1*2*29		179,80		
		1,1*2*6		13,20		
		0,9*1,2*2		2,16		
		0,8*1,2*4		3,84		
		1,3*1,5*12		23,40		
		1,3*1,9*20		49,40		
		2,5*1,2*2		6,00		
		1,7*1,5*3		7,65		
		1,8*1,9*1		3,42		
		0,9*0,9		0,81		
38	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	12,19	102,00	1 243,38
		1,6*2,		3,20		
		3,1*2,9		8,99		
Celkem za		96 Bourání				32 089,62
Díl: 97	Prorážení otvorů					
39	976071200T00	Vybourání parapetních desek š. do 50 cm	m	155,60	9,00	1 400,40
		0,9		0,90		
		3,1*29		89,90		
		1,1*6		6,60		
		0,9*2		1,80		
		0,8*4		3,20		
		1,3*12		15,60		
		1,3*20		26,00		
		2,5*2		5,00		
		0,8*6		4,80		
		1,8		1,80		
40	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	104,17	93,00	9 687,81
		SOKL:				
		POHLED SEVERNÍ:				
		43,7*0,5		21,85		
		12,5*0,5		6,25		
		POHLED JÍŽNÍ:				
		12,5*0,5		6,25		
		43,7*0,6		26,22		
		POHLED VÝCHODNÍ:				
		31,1*0,5		15,55		
		12,5*0,5		6,25		
		POHLED ZÁPADNÍ:				
		12,5*0,5		6,25		
		31,1*0,5		15,55		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				11 088,21
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
41	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	375,89	140,00	52 624,24

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				52 624,24
Díl:	712	Povlakové krytiny				
42	712239851	Očištění stáv.hydroizolační povlak.krytiny 3*3,6 17,8*4,1 17,8*3,6*13 :124,1*0,55 159,175*0,55	m2	1 072,62 10,80 72,98 833,04 68,26 87,55	23,00	24 670,29
43	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci ATIKA: vrchní líc: S9:(12,4+3+3+4+3,7*10+2,5*10+12,375+4,1+3,9*9+1,9*10+4,2) S8:(4,9+4*14+2,2*13+17,7+3,9*3+2,6*2)*0,375 :124,1*0,55*2 159,175*0,55*2	m2	389,98 31,84 46,54 136,51 175,09	79,00	30 808,03
44	712341559RT2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 3*3,6 17,8*4,1 17,8*3,6*13	m2	916,82 10,80 72,98 833,04	79,00	72 428,78
45	62831114	Pás asfaltovaný nakaširovaný typ S 3*3,6*1,2 17,8*4,1*1,2 17,8*3,6*13*1,2 :124,1*0,55*2*1,2 159,175*0,55*2*1,2	m2	1 474,11 12,96 87,58 999,65 163,81 210,11	134,00	197 530,34
46	62832912	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný s břidl.posypem s nosou vložkou z polveste.rohože tl. 4,4 mm 3*3,6*1,2 17,8*4,1*1,2 17,8*3,6*13*1,2 ATIKA: vrchní líc: S9:(12,4+3+3+4+3,7*10+2,5*10+12,375+4,1+3,9*9+1,9*10+4,2) S8:(4,9+4*14+2,2*13+17,7+3,9*3+2,6*2)*0,375*1,15 :124,1*0,55*1,2 159,175*0,55*1,2	m2	1 377,27 12,96 87,58 999,65 36,61 53,52 81,91 105,06	149,00	205 213,81
47	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	5 306,51	0,93	4 935,06
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				535 586,30
Díl:	713	Izolace tepelné				
48	713131111R00	Izolace tepelná dveří 0,8*2	m2	1,60 1,60	45,00	72,00
49	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením :124,1*0,55*2 159,175*0,55*2	m2	311,60 136,51 175,09	85,00	26 486,21
50	713141111R00	Izolace tepelná atiky 1vrstvá ATIKA: vrchní líc: S8:(4,9+4*14+2,2*13+17,7+3,9*3+2,6*2)*0,375	m2	46,54 46,54	33,00	1 535,74
51	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá 1.vrstva:3*3,6	m2	1 833,64 10,80	23,00	42 173,72

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		17,8*4,1		72,98		
		17,8*3,6*13		833,04		
		2.vrstva:916,82		916,82		
52	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	221,63	1 116,00	247 334,73
		lambda =0,037W/mK 1.vrstva:3*3,6*0,12*1,02		1,32		
		17,8*4,1*0,12*1,02		8,93		
		17,8*3,6*13*0,12*1,02		101,96		
		2.vrstva:3*3,6*0,1*1,02		1,10		
		17,8*4,1*0,1*1,02		7,44		
		17,8*3,6*13*0,1*1,02		84,97		
		:124,1*0,55*0,1*1,02		6,96		
		159,175*0,55*0,1*1,02		8,93		
53	63140130.A	Deska minerální - tl. 5 cm	m2	1,66	82,00	136,45
		0,8*2*1,04		1,66		
54	63151436	Deska z minerální B tl. 40 mm	m2	47,47	76,00	3 607,58
		ATIKA:				
		vrchní líc:				
		S8:(4,9+4*14+2,2*13+17,7+3,9*3+2,6*2)*0,375*1,02		47,47		
55	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 213,46	1,86	5 977,04
	Celkem za	713 Izolace tepelné				327 323,47
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
56	762133190T00	Montáž bednění stěn dřevovláknitých desek na sraz	m2	78,37	42,00	3 291,65
		ATIKA:				
		vrchní líc:				
		S9:(12,4+3+3+4+3,7*10+2,5*10+12,375+4,1+3,9*9+1,9*10+4,2)		31,84		
		S8:(4,9+4*14+2,2*13+17,7+3,9*3+2,6*2)*0,375		46,54		
57	762524911R00	Položení hranolů tloušťky do 100 mm vč. příložek	m	261,45	47,00	12 288,15
		ATIKA:				
		vrchní líc:				
		horní atika S9:531*0,2		106,20		
		dolní atika S8:414*0,375		155,25		
58	762795000R00	Spojovací prostředky	m3	1,32	418,00	551,76
		ATIKA:				
		vrchní líc:				
		horní atika S9:531*0,2*0,2*0,04*1,08		0,92		
		S8:414*0,375*0,06*0,04*1,08		0,40		
59	60517100	Lat' SM/JD délka 50-75 cm	m3	1,32	7 068,00	9 329,76
		ATIKA:				
		vrchní líc:				
		horní atika S9:531*0,2*0,2*0,04*1,08		0,92		
		S8:414*0,375*0,06*0,04*1,08		0,40		
60	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	84,64	271,00	22 938,06
		ATIKA:				
		vrchní líc:				
		S9:(12,4+3+3+4+3,7*10+2,5*10+12,375+4,1+3,9*9+1,9*10+4,2)		34,38		
		S8:(4,9+4*14+2,2*13+17,7+3,9*3+2,6*2)*0,375*1,08		50,26		
61	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,45	465,00	1 605,15
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				50 004,53
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
62	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	163,95	7,00	1 147,65
63	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	303,60	7,00	2 125,20

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	764711115U00	Poplast oplechování parapetu rš 300	m	162,90	151,00	24 597,90
		K1:3,2*29		92,80		
		K2:1,2*6		7,20		
		K3:1*2		2,00		
		K4:0,9*4		3,60		
		K5:1,4*12		16,80		
		K6:1,4*20		28,00		
		K7:2,6*2		5,20		
		K8:1,8*3		5,40		
		K9:1,9		1,90		
65	764901041R00	Poplast žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	3,30	311,00	1 026,30
		K23:3,3		3,30		
66	764901052R00	Poplast. odpadní trouby kruhové , D 125 mm	m	2,80	316,00	884,80
		K24:2,8		2,80		
67	764901060R00	Poplast. oplechování atiky , šířka 650 mm	m	157,80	274,00	43 237,20
		K22:157,8		157,80		
68	764901061R00	Poplast oplechování atiky , šířka 820 mm	m	133,70	348,00	46 527,60
		K21:133,70		133,70		
69	764901065R00	Poplast. oplechování okapu r.š.400	m	3,30	255,00	841,50
		K25:3,3		3,30		
70	764901082R00	Poplast. oplechování parapetu, rš 400 mm	m	1,00	251,00	251,00
		K10:1		1,00		
71	764902310R00	Poplast. oplechování vyústění instal.šachet 1,10x1,10 plocha 1,21m2	ks	4,00	883,00	3 532,00
72	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,72	2 325,00	1 671,80
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				125 842,95
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
73	766671008U00	Montáž střešní světlíku rovná 90x90 cm	kus	3,00	2 046,00	6 138,00
		3		3,00		
74	56288405	Světlík kopule čtvercová 90x90 cm 1vrstvá ozn.0/11 pevné zasklení	kus	3,00	11 384,00	34 152,00
		3		3,00		
75	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	402,90	0,69	278,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				40 568,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
76	767IK	Demontáž stáv.zábradlí vstup.schodiště ,syst.nátěr znovu osazení na držáky ,prod.l.o 140 mm . Z15	kus	1,00	2 790,00	2 790,00
		barevný odstín RAL:1		1,00		
77	767IK	Demontáž stáv.slunolamu, očištění, úprava na délku 2,9 m a zpětná montáž s prodloužením konzol o 140	kus	1,00	2 790,00	2 790,00
		ozn. Z1:1		1,00		
		barevné řešení :				
78	767IK	Demontáž stáv.ventilátoru VZT ,držáky prodloužit o 220 mm,syst.nátěr a znovu osazení , Z20	kus	1,00	930,00	930,00
		barevný odstín RAL:1		1,00		
79	767IK	Demontáž stáv.anténního stožáru,držáky prodloužit o 140 mm,syst.nátěr a znovu osazení , Z19	kus	1,00	1 395,00	1 395,00
		barevný odstín RAL:1		1,00		
80	767IK	Demontáž stáv.reklamního prvku ,držáky prodloužit o 140 mm,syst.nátěr, znovu osazení , Z18	kus	1,00	930,00	930,00
		barevný odstín RAL:1		1,00		
81	767IK	Demontáž stáv.stříšky nad bočním vstupem, Z17	kus	1,00	1 860,00	1 860,00
		syst.nátěr znovu osadit na držáky prod.l.o 140 mm		1,00		
		barevný odstín RAL:1		1,00		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	767IK	Demontáž stáv.střešní vpusti + osazení a dodávka nové střešní vpusti s nástavcem Z21..... 6	kus	6,00 6,00	1 395,00	8 370,00
83	953943112R00	Osazení předmětů do zdíva, 5 kg / kus 7	kus	7,00 7,00	118,00	826,00
84	767IK	Demontáž stávající mřížky VZT +očištění,syn.nátěr +opětovná montáž do obvodového zdíva Z5:1 500x400 mm: s distančním rámem: barevné řešení:	kus	1,00 1,00	372,00	372,00
85	767IK	Demontáž stávající mřížky VZT +očištění,syn.nátěr +opětovná montáž do obvodového zdíva Z11:1 250x150 mm: s distančním rámem , barevné řešení:	kus	1,00 1,00	279,00	279,00
86	767IK	Demontáž stáv.zás.žebříků,očištění,synt.nátěr prodloužení konzol +opětov.osazení Z6 2	kus	2,00 2,00	1 860,00	3 720,00
87	767IK	Demontáž klima jedn s konzol.držáky.+znovu osazení nové držáky prodl.o 140 mm Z7+ nátěr na kov 10	kus	10,00 10,00	790,00	7 900,00
88	767IK	Demontáž stáv.svislé VZT potrubí+očištěnía opětovn montáž prodloužené držáky o 140 mm + svs nátěr Z8 barevné řešení:2	kus	2,00 2,00	465,00	930,00
89	767IK	Demontáž sdružených stávajících slunolamů Z1A:3,1*2*29 Z1B:1,41*2*6	m2	196,72 179,80 16,92	74,00	14 557,28
90	767IK	Nová výplň okenních otvorů + doplnění externími hliníkovými žaluziemi s ručním ovládáním barevné řešení elox hliník: Z1A:3,1*2*29 Z1B:1,41*2*6	m2	196,72 179,80 16,92	975,00	191 802,00
91	767IK	Demontáž stávající mřížky VZT +očištění,syn.nátěr +opětovná montáž do obvodového zdíva Z2 :1 600x600 mm: barevné řešení: vč.nového distančního rámu :	kus	1,00 1,00	418,00	418,00
92	767IK	Demontáž stáv.osvětlení vstup.dveří +opětovná montáž s odsazením o 140 mm.barev.řešení Z9 4	kus	4,00 4,00	279,00	1 116,00
93	767IK	Odvětrávací komínek PVC kruhový DN 125 H=400 , Z14 barevný odstín RAL:8	kus	8,00 8,00	697,00	5 576,00
94	767IK	Demontáž stáv. zábradlí ,syst.nátěr,znovu osazení prodl.o 140 mm .barev.odstín RAL Z16 1	kus	1,00 1,00	2 325,00	2 325,00
95	767IK	Demontáž stávající mřížky VZT +očištění,syn.nátěr +opětovná montáž do obvodového zdíva Z4:3 400x400 mm : s distančním rámem : barevné řešení:	kus	3,00 3,00	372,00	1 116,00
96	767IK	Demontáž stáv.větrací mřížky + opětovná montáž s odsazením o 140 mm , barev.řešení Z10	kus	1,00	372,00	372,00

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
97	767IK	Demontáž stáv.mřížky VZT 450x450,očistit,synt. nátěr a opětovná montáž s distančním rámem..... Z3:2 barevné řešení:	kus	2,00 2,00	372,00	744,00
98	767IK	Demontáž stáv.madla zábradlí rampy +opětovná montáž+držáky prodloužené o 140 mm Z12 barevné řešení:2,1	m	2,10 2,10	325,00	682,50
99	55344490	Mřížka větrací kruhová plast.DN 140 ,Z13 7	kus	7,00 7,00	325,00	2 275,00
100	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 540,76	2,30	5 843,74
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				259 919,52
Díl: 783		Nátěry				
101	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocel.zárubeň: 4,8*0,2 dveře: 0,8*2*2	m2	4,16 0,96 3,20	95,00	395,20
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ocel.zárubeň: 4,8*0,2 dveře: 0,8*2*2	m2	4,16 0,96 3,20	43,00	178,88
	Celkem za	783 Nátěry				574,08
Díl: 784		Malby				
103	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 0,4*1,4*2*87 0,4*0,6*2*87 0,4*1,3*2*20 0,4*0,6*2*20 0,4*1,4*2*6 0,4*0,6*2*6 0,4*1,3*2*2 0,4*0,6*2*2 0,4*1,5*2*12 0,4*1,5*2*6 0,4*1,2*2*4 0,4*1,2*2*8 0,4*0,9*2*1 0,4*2,7*2 0,4*2,7*2 0,4*2,7*2 0,4*2,2*2 : 0,4*1,05*87 0,4*1,05*87 1,35*0,4*20 1,35*0,4*20 1,125*0,4*6 1,125*0,4*6 0,9*0,4*2 0,9*0,4*2	m2	558,76 97,44 41,76 20,80 9,60 6,72 2,88 2,08 0,96 14,40 7,20 3,84 7,68 0,72 2,18 2,16 2,16 1,76 36,54 36,54 10,80 10,80 2,70 2,70 0,72 0,72	6,00	3 352,54

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY, STŘECHY, OKEN	var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,35*0,4*12		6,48		
		0,825*0,4*6		1,98		
		0,9*0,4*4		1,44		
		0,825*0,4*8		2,64		
		0,9*0,4*1		0,36		
		-----:				
		220		220,00		
104	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	558,76	17,00	9 498,85
		0,4*1,4*2*87		97,44		
		0,4*0,6*2*87		41,76		
		0,4*1,3*2*20		20,80		
		0,4*0,6*2*20		9,60		
		0,4*1,4*2*6		6,72		
		0,4*0,6*2*6		2,88		
		0,4*1,3*2*2		2,08		
		0,4*0,6*2*2		0,96		
		0,4*1,5*2*12		14,40		
		0,4*1,5*2*6		7,20		
		0,4*1,2*2*4		3,84		
		0,4*1,2*2*8		7,68		
		0,4*0,9*2*1		0,72		
		0,4*2,7*2		2,18		
		0,4*2,7*2		2,16		
		0,4*2,7*2		2,16		
		0,4*2,2*2		1,76		
		-----:				
		0,4*1,05*87		36,54		
		0,4*1,05*87		36,54		
		1,35*0,4*20		10,80		
		1,35*0,4*20		10,80		
		1,125*0,4*6		2,70		
		1,125*0,4*6		2,70		
		0,9*0,4*2		0,72		
		0,9*0,4*2		0,72		
		1,35*0,4*12		6,48		
		0,825*0,4*6		1,98		
		0,9*0,4*4		1,44		
		0,825*0,4*8		2,64		
		0,9*0,4*1		0,36		
		-----:				
		220		220,00		
	Celkem za	784 Malby				12 851,39
Díl:	M211	Hromosvod				
105	M2111IK	Demontáž stáv.svislého vedení bleskosvodné soustavy po fasádě a znovu osazení na držáky	m	71,60	194,00	13 890,40
		prodloužené o 140 mm ozn.H1:71,6		71,60		
106	M211	Rekonstrukce hromosvodů vč.revizní zprávy	kompl.	1,00	9 300,00	9 300,00
	Celkem za	M211 Hromosvod				23 190,40
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
107	M221K	Kabelová chránička pro stáv.vedení po fasádě a zykryt kontaktním zateplovacím systémem ozn. V1	m	7,65	93,00	711,45
		7,65		7,65		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba : Objekt :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	Rozpočet: var.tl.izolantu 140 mm CÚ 2013
----------------------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				711,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
108	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,03	214,00	6 426,33
109	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,03	301,00	9 038,91
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	450,44	11,00	4 954,88
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,03	177,00	5 315,24
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	180,18	22,00	3 963,91
113	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,03	377,00	11 321,16
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				41 020,42

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VO	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
E005	ZUBNÍ STŘEDISKO "ZUBATKA" Tábor	Náklady na m.j.	0
Projektant	E-PROJEKT Ing.Miloslav Bílek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	123 390		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	123 390		
HZS	0		
ZRN+HZS	123 390		
ZRN+ost.náklady+HZS	123 390		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			123 390 Kč
DPH 21,0 %			25 912 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			149 302 Kč

Poznámka :

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet:
Objekt :	VO Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
1	951	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru	celek	1,00	13 950,00	13 950,00				
2	954	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních	celek	1,00	4 650,00	4 650,00				
3	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy	celek	1,00	102 000,00	102 000,00				
4	958	Vytváření stávajících inženýrských sítí	kompl.	1,00	1 395,00	1 395,00				
5	959	Vytváření obvodu staveniště a základních vytyčova- cích prvků	celek	1,00	930,00	930,00				
6	9594	Předání všech dokladů o zkouškách,revizích ,ate- stech a prohlášení o shodě,provozních návodu	celek	1,00	465,00	465,00				
Celkem za		95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				123 390,00				