

E.3 VYJÁDŘENÍ, ROZHODNUTÍ, STANOVISKA

V rámci projednání projektové dokumentace byly obeslány dotčené inženýrské sítě, dotčené orgány dle seznamu níže uvedeného, jejich podmínky pro realizaci stavby jsou součástí dokladové části a byly zpracovány do projektové dokumentace.

č.č.	účel	subjekt	datum odpovědi	číslo jednací	poznámka
3.01	Vyjádření k PD	Město Nový Jičín, OŽP	29.11.2024	Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok	Koordinované závazné stanovisko
3.02	Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona	Město Nový Jičín, OŽP	27.11.2024	Č.j.: MUNJ-157768/2024/OŽP-Bš	Závazné stanovisko
			29.11.2024	Č.j.: MUNJ-168672/2024/OŽP-Bš	Závazné stanovisko_opravné
3.02	Vyjádření k PD	KÚMSK OŽP	17.06.2024	Č.j.: MSK 75098/2024	Stanovisko
			10.10.2024	Č.j.: MSK 123699/2024	Stanovisko_aktualizace
3.03	Vyjádření k PD	GasNet s.r.o.	26.06.2024	Zn.: 5003081997	Stanovisko
3.04	Vyjádření k PD	CETIN a.s.	20.06.2024	Č.j.: 164224/24	Vyjádření
3.05	Vyjádření k PD	ČEZ Distribuce, a.s.	11.06.2024	Zn.: 001147844785	Vyjádření
			11.06.2024	Zn.: 001147844627	Souhlas s činností v OP
3.06	Vyjádření k PD	SSMSK, p.o.	25.06.2024	Zn.: SSMSK/2024/05/17989/Kul	Vyjádření
3.07	Vyjádření k PD	KŽPZK, DI Nový Jičín	04.07.2024	Č.j.: KRPT-145568-2/ČJ-2024-070406	Vyjádření
			27.09.2024	Č.j.: KRPT-145568-4/ČJ-2024-070406	Vyjádření_aktualizace
3.08	Vyjádření k PD	KHS Nový Jičín	05.06.2024	Č.j.: KHSMS 35776/2024/NJ/HOK	Nedotčený správní úřad
3.09	Vyjádření k PD	MO_ Sekce ekonomická a majetková	12.06.2024	Č.j.: MO 479476/2024-1322	Závazné stanovisko
3.10	Vyjádření k PD	Lesy s.p.	07.07.2024	Sp.zn. LCR0003516/2024	Vyjádření
			24.10.2024	Č.j.: LCR951/005001/2024	Vyjádření_aktualizace
3.11	Vyjádření k PD	Povodí Odry, s.p.	21.06.2024	Č.j.: POD/9348/2024	Stanovisko
			22.10.2024	Č.j.: POD/15442/2024	Stanovisko_aktualizace
3.12	Vyjádření k PD	Český rybářský svaz	10.06.2024	Zn.: DE-591/24	Vyjádření
			03.10.2024	Zn.: DE-1000/24	Vyjádření_aktualizace
3.13	Vyjádření k PD	4M Rožnov spol. s r.o.	23.05.2024		Vyjádření_souhlas
3.14	Vyjádření k PD	SmVaK Ostrava a.s.	16.07.2024	Zn.: 9773/V019024/2024/RO	Stanovisko
			20.09.2024	Zn.: 9773/V024777/2024/RO	Stanovisko
3.15	Povolení kácení	Obec Životice u Nového Jičína	30.10.2024	Č.j.: 761/2024	Rozhodnutí o povolení kácení

Vypracovala: Bronislava Mydlářová
Tel.: +420 774 443 799, email: mydlarova@mss-projekt.cz

Kontrolovala: Alena Alaia
Tel.: +420 774 847 053, email: alaia@mss-projekt.cz



město Nový Jičín
Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.11.2024

Naše č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP

MSS - projekt s.r.o.

Michelská č. p. 580/63

141 00 Praha 4

Vyřizuje: Ivana Boková

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: 556768265

Mobil:

E-mail: ivana.bokova@novyjicin.cz

Datum: 29.11.2024

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 05.11.2024 vydává

koordinované závazné stanovisko

pro záměr **Rekonstrukce mostu M3 v Životicích u Nového Jičína**

na parc. č. 64/4, 64/11, 64/12, 174/2, 174/3, 174/5, 1530/1, 1531/1, 1531/51, 1596/1, 1531/47

v k.ú. Životice u Nového Jičína.

k dokumentaci zpracované firmou: MSS - projekt s.r.o.

ze dne : 02/2024

pro účel : společné územní rozhodnutí a stavební povolení

pro žadatele: Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

Útvar: Odbor životního prostředí (referent Ing. Jan Mitáš)

Číslo jednací: MUNJ-160801/2024/OŽP-Mit

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



nojiwp24w01q57

Vyřizuje: Ing. Jan Mitáš

Funkce: zemědělský půdní fond

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu dle § 1 zákona o ochraně ZPF.

Útvar: Odbor životního prostředí (referent Mgr. Jiří Schindler)

Číslo jednací: MUNJ-161380/2024/OŽP-Schi

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



nojiwp24w01q57

Vyřizuje: Mgr. Jiří Schindler

Funkce: lesní hospodářství (státní správa),
myslivost

Z hlediska zákona o lesích lze záměr realizovat.

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVIJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

Odůvodnění:

Orgán státní správy lesů není dotčeným orgánem v projednávané věci, neboť předloženým záměrem nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani umístění do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.

Útvar: **Odbor životního prostředí (referent Mgr. Kateřina Kuželová)**

Číslo jednací: MUNJ-163821/2024/OŽP-KŽ

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



noivp24w01r0k

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Kuželová

Funkce: dotační řízení v oblasti životního prostředí, projektové řízení, místní poplatky za zvláštní užívání zeleně, památné stromy

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a), k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona, na základě podané žádosti ze dne 05.11.2024, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny uděluje tímto k věci ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona, a k ochraně a zajištění ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků (VKP) podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o .

Podmínka:

1. V případě ohrožení rybí osádky v úseku, kde bude realizována stavba, po konzultaci s MO Českého rybářského svazu Nový Jičín, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. Tento odlov provede MO ČRS Nový Jičín.
2. Při přípravě a realizaci stavby musí být dodržena zákonná ochrana dřevin rostoucích mimo les a respektována norma ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody k dispozici, a po vyhodnocení vlivu na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti, ani nedojde k poškození či zničení významných krajinných prvků a k ohrožení, oslabení nebo znemožnění obnovy jejich ekologicko-stabilizační funkce.

Správní orgán využil k posouzení věci a vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu kromě předložených podkladů následující materiály: ústřední seznam ochrany přírody se soupisem zvláště chráněných území a památných stromů, seznam evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy NATURA 2000, vymezení hranic přírodních parků, evidenci významných krajinných prvků (kartotéku a mapové podklady v měřítku 1:5000), ortofoto snímek z informačního systému městského úřadu s údaji o parcelách, územně analytické podklady ORP Nový Jičín s vyznačením územního systému ekologické stability.

Tímto stanoviskem nejsou posouzeny další zákonné zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být záměrem ovlivněny, a jejichž posouzení přísluší jiným správním orgánům, mj. zvláštní

Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

druhovú ochranu rastlín a živočíchů, která je v kompetenci krajského úřadu. O výskytu zvláště chráněných druhů v posuzovaném území nemá zdejší orgán ochrany přírody aktuální informace. Pokud by při přípravě nebo realizaci stavby byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů, nelze zásah do přirozených podmínek jejich vývoje provést bez předchozího projednání s krajským úřadem. Stanovisko nenahrazuje další případná stanoviska, souhlasy, vyjádření, opatření nebo rozhodnutí jiných dotčených subjektů a správních orgánů.

Závěr: Záměr lze realizovat za předpokladu respektování stanovených podmínek.

Útvar: Odbor životního prostředí (referent Mgr. Eva Rusková)

Číslo jednací: MUNJ-164934/2024/OŽP-Rus

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



nojiv p24v01 rox

Vyřizuje: Mgr. Eva Rusková

Funkce: odpadové hospodářství

Závazná část

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 146 odst. 3, písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti ze dne 05.11.2024, o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití pro účel

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína, na pozemcích dle projektové dokumentace v k. ú. Životice u Nového Jičína vydává

souhlasné závazné stanovisko.

Stanovisko se uděluje za následujících podmínek:

1. Původce odpadů tj. ten, jehož činností bude vznikat odpad nebo bude určen původcem odpadů na základě smlouvy, ještě před fyzickým zahájením realizace záměru zařadí produkované odpady dle katalogu odpadu s vyznačením druhu a kategorie odpadu, v případě, že v průběhu prací dojde ke vzniku dalších druhů odpadů, bude postupovat obdobně,
2. Původce odpadů tj. ten, jehož činností bude vznikat odpad nebo bude určen původcem odpadů na základě smlouvy, ještě před fyzickým zahájením realizace záměru bude disponovat platnou a účinnou písemnou smlouvou, kterou zajistí předání jednotlivých druhů odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,
3. Původce odpadů zajistí, aby veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti byly řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (§ 3 zákona o odpadech).

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska k záměru Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína, na pozemcích dle projektové dokumentace, jehož součástí je úplné odstranění stávajícího mostu poničeného živelnou pohromou, z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití, pro účely záměru v zájmu žadatele Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov, IČO 48804711, který je zastoupen na základě plné moci MSS – projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle,

Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

IČO 26849836. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech. Vydání žádaného vyjádření jako stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

K žádosti byla doložena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně dokumentace SO 203 – Odstranění mostu M3 v Životicích u Nového Jičína zpracovaná Ing. Pavlem Jiráskou, kdy nakládání s odpady je popsáno v Souhrnné technické zprávě dokumentace objektu SO 203.

Z projektové dokumentace správní orgán zjistil, že se jedná o úplné odstranění mostu propojujícího silnici III/4832 a místní komunikaci přes řeku Jičínku, umístěného na pozemcích p. č. 1530/1, 64/12, 64/11, 1596/1 v k. ú. Životice u Nového Jičína a vybudování mostu nového. Veškerý stavební a demoliční odpad vzniklý demolicí objektů musí být v souladu se zákonem o odpadech předán do zařízení pro nakládání s odpady k recyklaci nebo jinému využití (včetně dřeva, asfaltových směsí neuvedených pod číslem 17 03 01). Dokumentace uvádí výčet předpokládaných odpadů vznikajících při realizaci záměru.

Městský úřad upozorňuje, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti musí být řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, jehož prioritou je u odpadu, kterému nelze předejít, v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému využití, recyklaci, jinému využití, včetně energetického využití a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Při odstraňování stavby je potřeba dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace včetně využití energetického.

Další **pravidla pro nakládání se stavebními materiály** při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby jsou vymezena v **§ 42 Vyhlášky č. 273/2021 Sb.**, o podrobnostech nakládání s odpady. **Odděleně se soustřeďují:**

- a) vybourané stavební materiály a výrobky, které **je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat**; tato povinnost se vztahuje alespoň na **materiály** nebo odpady **vymezené v bodě 1 přílohy č. 24** k této vyhlášce (zejména sklo, dřevo, beton, cihly, střešní tašky, zemina a kamení a další),
- b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
- c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce.

Materiál získaný odfrézováním živičného povrchu vozovky, kterého lze opětovně využít v rámci řešené stavby je možné, za předpokladu dodržení podmínek vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Pro stanovení příslušné kvalitativní třídy znovuzískané asfaltové směsi je potřeba provést vzorkování a zkoušení v souladu s požadavky stanovenými v zákoně o odpadech a v § 9 a 10 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vzorkování a zkoušení nemusí být provedeno u ploch, z nichž znovuzískaná asfaltová směs byla položena po 1. lednu 2000. V takovém případě by, podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, byla znovuzískaná asfaltová směs považována za směs kvalitativní třídy ZAS-T3.

Městský úřad dále upozorňuje, že nesplnění podmínky, dle ust. § 93a zákona o odpadech, zaslat orgánu odpadového hospodářství městského úřadu doklady prokazující, že s odpady bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství, je přestupkem dle ust. § 117, případně ust. § 121 zákona o odpadech.

Správní orgán při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 146 zákona o odpadech. Realizace záměru při splnění výše stanovených podmínek neohrožuje zájmy chráněné zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech o jeho prováděcími předpisy.

Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

Útvar: **Odbor životního prostředí (referent Ing. Marek Blahuš)**

Číslo jednací: MUNJ-167687/2024/OŽP-Bš

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



nojivp24v01ss5

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš

Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství

Dokumentace řeší stavbu „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“ na pozemcích parc. č. 64/4, 64/11, 64/12, 174/2, 174/3, 174/5, 1530/1, 1531/1, 1531/51, 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vydal samostatně souhlas závazným stanoviskem podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona dne 27.11.2024 pod č. j. MUNJ-157768/2024/OŽP-Bš, sp. zn. OŽP/31828/2024-Bš k výše uvedené stavbě, kdy se stavba nachází na pozemku, na kterém se nachází vodní tok a na pozemcích sousedících s korytem vodního toku Jičínka a stavba se nachází v záplavovém území stoletého průtoku vody vč. stanovené aktivní zóny ve vodním toku Jičínka a může ovlivnit vodní poměry.

Útvar: **Odbor územního plánování a stavebního řádu (referent Bc. Eva Slováčková)**

Číslo jednací: MUNJ-162996/2024/ÚPSŘ-SI

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



nojivp24v01qyl

Vyřizuje: Bc. Eva Slováčková

Funkce: územní a stavební řízení, památková péče

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

Útvar: **Odbor územního plánování a stavebního řádu (referent Ing. Gabriela Slezák)**

Číslo jednací: MUNJ-163174/2024/ÚPSŘ-Sle

Spis. značka: S-MUNJ-31832/2024/OŽP



nojivp24v01r0j

Vyřizuje: Ing. Gabriela Slezák Zábranská

Funkce: územní plány

Závazná část: Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území.

Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“ na pozemcích parc. č. 64/12, 64/11, 1596/1, 1531/47, 1531/1, 1531/51, 1530/1, 174/5, 174/2, 174/3 a 64/4 v k. ú. Životice u Nového Jičína.

Záměr je přípustný.

Odůvodnění:

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), který v § 330 odst. 1 stanovil, že řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V rámci podkladů předložených spolu s žádostí je prokázáno, že se jedná o závazné stanovisko, které má být podkladem pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) zahájené do 30.06.2024. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „úřad územního plánování“), proto při posuzování výše specifikovaného záměru, jenž byl doručen po 30.06.2024, postupoval podle dosavadních právních předpisů účinných ke dni 31.12.2023, tedy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2023, a jeho prováděcích a souvisejících právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

Městský úřad Nový Jičín obdržel dne 05.11.2024 žádost žadatele obec Životice u Nového Jičína (zastoupena na základě plné moci MSS – projekt s.r.o., Ing. Martin Mynařík) o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu územního plánování, k záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ na pozemcích parc. č. 64/12, 64/11, 1596/1, 1531/47, 1531/1, 1531/51, 1530/1, 174/5, 174/2, 174/3 a 64/4 v k. ú. Životice u Nového Jičína.

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem, a to projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení z 02/2024, vypracované Ing. Pavlem Jiráskem, pod zodpovědným projektantem Ing. Martinem Mynaříkem, obsahující průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, technickou zprávu, půdorysy a pohledy.

Předložená projektová dokumentace řeší náhradu stávajícího mostu M3 přes řeku Jičínku v obci Životice u Nového Jičína (viz příložený Obr.) Stávající most, spojující silnici III/4832 a místní komunikaci přes potok Jičínka, je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz (poničen živelnou pohromou). Proto bude, i s ohledem na průtok n-letých vod v obci Životice u Nového Jičína, vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy. Nově je most navržen o jednom poli (původně dvoupolový), rámová příčel přemostňuje délku 12,0 m a má proměnnou tloušťku od 0,4 - 0,6 m. Zároveň je nový most navržen s novou šířkou mezi zábradlím – 6,3 m (původně 4,18 m). Na obou stranách mostu bude osazeno ocelové zábradlí bez svislé výplně (požadavek investora na zajištění maximálního průtoku při stoleté vodě) s výškou 1,1 m. Nově řešený most bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu, a to na stávající místní komunikaci a silnici III/4832.

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na povodní straně mostu umístěna provizorní lávka pro pěší. Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčníků a dřevěné mostovky (konstrukce bude působit jako prostý nosník o jednom poli).

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015, ve znění Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády České republiky č. 629 dne 02.09.2019, ve znění Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády České republiky č. 630 dne 02.09.2019, ve znění Aktualizace č. 5 schválené usnesením vlády České republiky č. 833 dne 17.08.2020, Aktualizace č. 4 schválena usnesením vlády

Č.j.: MUNJ-168840/2024/OŽP-Bok

České republiky č. 618 dne 12.07.2021, Aktualizace č. 6 schválena usnesením vlády České republiky č. 542 dne 19.07.2023 a Aktualizace č. 7 schválena usnesením vlády České republiky č. 89 dne 07.02.2024 (dále jen „PÚR“),

- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanými na 16. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 s nabytím účinnosti dne 04.02.2011, ve znění Aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13.09.2018 usnesením č. 9/957, jenž nabyla účinnosti dne 21.11.2018, ve znění Aktualizace č. 5 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 17.06.2021 usnesením č. 4/375 s nabytím účinnosti dne 31.07.2021, ve znění Aktualizace č. 3 a 4 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 16.03.2022 usnesením č. 7/697 s nabytím účinnosti dne 16.04.2022, ve znění Aktualizace č. 2a vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 16.06.2022 usnesením č. 8/834 s nabytím účinnosti dne 16.08.2022, ve znění Aktualizace č. 2b vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 15.09.2022 usnesením č. 9/942 s nabytím účinnosti dne 11.10.2022, ve znění Aktualizace č. 7 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 08.06.2023 usnesením č. 12/1319 s nabytím účinnosti dne 13.07.2023, ve znění Aktualizace č. 6 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 07.03.2024 usnesením č. 15/1682 s nabytím účinnosti dne 02.04.2024, ve znění Aktualizace č. 8a vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 05.09.2024 usnesením č. 18/1886 s nabytím účinnosti dne 04.10.2024 a ve znění Aktualizace č. 8b vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 05.09.2024 usnesením č. 18/1885 s nabytím účinnosti dne 04.10.2024 (dále jen „ZÚR“),
- Územního plánu Životice u Nového Jičína vydaného formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti 23.02.2016 (dále jen „ÚP“),
- Územně analytických podkladů Obce s rozšířenou působností Nový Jičín (dále jen „ÚAP“),
- Katastru nemovitostí (dále jen „KN“).

Orgán územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší. Záměr nemá vliv na naplňování republikových priorit a neohrožuje uplatnění PÚR ČR.

Z hlediska Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje plánovaný záměr nemá vliv na naplňování záměrů a principů stanovených v ZÚR a neohrožuje jejich uplatnění. Záměr je v souladu se ZÚR MSK.

Dle Územního plánu Životice u Nového Jičína jsou pozemky parc. č. 64/12, 64/11, 1531/1, 1530/1 a 64/4 v k. ú. Životice u Nového Jičína součástí zastavěného území, plochy *PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch*. Pozemky parc. č. 174/5, 174/2 a 174/3 v k. ú. Životice u Nového Jičína náleží do zastavěného území, plochy *PZ – plochy sídelní zeleně*. Pozemky parc. č. 1531/47 a 1531/51 v k. ú. Životice u Nového Jičína jsou v místě dotčeném záměrem součástí zastavěného území, plochy *PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch*. Pozemek parc. č. 1596/1 v k. ú. Životice u Nového Jičína náleží v místě dotčeném záměrem do zastavěného území, plochy *WT – vodní plochy a toky*. Pro výše zmíněné plochy platí tyto podmínky využití:

- *PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch – hlavní využití:* plochy veřejně přístupných prostranství pro veřejnou dopravní obsluhu funkčních ploch obce;
- *PZ – plochy sídelní zeleně – přípustné využití:* dopravní infrastruktura;
- *WT – vodní plochy a toky – přípustné využití:* křížení s liniovou dopravní a technickou infrastrukturou.

Z uvedených podmínek pro využití předmětných ploch PV, PZ a WT vyplývá, že ve všech těchto plochách jsou přípustné stavby a zařízení dopravní infrastruktury. Předložený záměr řeší vybudování nového mostního objektu přes řeku Jičínku v obci Životice u Nového Jičína, jenž bude sloužit jako náhrada za stávající, v současné době již nevyhovující, most M3. Záměr je navržen s ohledem na průtok n-letých vod a s dostatečnými parametry na převedení silniční dopravy.

Součástí záměru je i vybudování provizorní pěší lávky, s cílem zachovat pěší dopravu v průběhu výstavby. Záměr splňuje podmínky způsobu využití dotčených funkčních ploch PV, PZ a WT a je na základě výše uvedeného v souladu s ÚP Životice u Nového Jičína.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.



Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Digitálně podepsal Ing. Eva Bártková
Datum: 29.11.2024 11:40:45 +01:00

Ing. Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí



Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-157768/2024/OŽP-Bš

Spis. značka: OŽP/31828/2024-Bš

Obec Životice u Nového Jičína

Životice u Nového Jičína č.p. 128

742 72 Životice u Nového Jičína

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: +420 556 768 202

Datum: 27.11.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 29.10.2024 podala

Obec Životice u Nového Jičína, IČO 48804711, Životice u Nového Jičína č.p. 128, 742 72 Životice,

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě:

„Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

na pozemcích parc. č. 64/4, 64/11, 64/12, 174/2, 174/3, 174/5, 1530/1, 1531/1, 1531/51, 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína, na kterých se nachází koryto vodního toku nebo sousedí s vodním tokem Jičínka a nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 vodního toku Jičínka a zároveň v aktivní zóně ZÚ a stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů.

Název vodního toku	Jičínka
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10100213
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0690-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Orientační určení polohy (souřadnice v JTSK):	Y= 490227 X= 1130788

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Při provádění stavby budou přijata vhodná opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních.
2. Při provádění stavby nebude skladován v korytě vodního toku stavební ani jiný materiál, po ukončení pracovní směny opustí všechny stavební stroje koryto vodního toku.
3. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ve smyslu vyjádření ze dne 07.07.2024 pod č. j. LCR951/002983/2024 a vyjádření ze dne 24.10.2024 pod č. j. LCR951/005001/2024, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 1.
4. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ve smyslu stanoviska ze dne 21.06.2024 pod zn. POD/9348/2024 a stanoviska ze dne 22.10.2024 pod č. j. POD/15442/2024, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 2.

Odůvodnění:

Dne 29.10.2024 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ na pozemcích parc. č. 64/4, 64/11, 64/12, 174/2, 174/3, 174/5, 1530/1, 1531/1, 1531/51, 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína. Žadatel je zastupován na základě plné moci právním subjektem MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č.p. 580/63, 141 00 Praha.

Žádost byla podána se všemi doklady podle § 16 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb., a to:

- Plnou mocí.
- Projektovou dokumentací zpracovanou v 02/2024 MSS-projekt, s.r.o., hl. projektant Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261.
- Stanoviskem správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 21.06.2024 pod zn. POD/9348/2024 a stanoviska ze dne 22.10.2024 pod č. j. POD/15442/2024.
- Sdělení správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ze dne 07.07.2024 pod č. j. LCR951/002983/2024 a vyjádření ze dne 24.10.2024 pod č. j. LCR951/005001/2024.

Rozsah stavby: Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci mostu s nevyhovující kapacitou a poničeného předchozími povodňovými průtoky. Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezamrzlé hloubce. Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostuje délku 12 a má proměnnou tloušťku od 0,4 – 0,6m. Původní kapacita mostu byla Q5 + 0,2m. Rekonstrukcí mostu dojde ke zkapacitnění mostu na Q20 + 0,8m. Levá patka mostu bude obložena kamennou dlažbou do betonu, pravý břeh je navržen opevnit v prostoru pod mostem kamennou dlažbou v návaznosti na stávající břehy před a za mostem. Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na povodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší. Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčníků a dřevěné mostovky. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako prostý nosník o jednom poli. Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby). Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,60m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky dotčené stavbou se nachází na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku, nebo které sousedí s vodním tokem Jičínka a zasahují do stanoveného záplavového území Q100 vodního toku Jičínka a zároveň do aktivní zóny ZÚ a stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů, vyžaduje stavební záměr souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Vodoprávní úřad zapracoval do podmínek závazného stanoviska podmínky správce vodního toku.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy

zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení:

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

Příloha:

1. Vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ze dne 07.07.2024 pod č. j. LCR951/002983/2024 a vyjádření ze dne 24.10.2024 pod č. j. LCR951/005001/2024.
2. Stanovisko správce povodí Povodí Odry, státní podnik ze dne 21.06.2024 pod zn. POD/9348/2024 a stanoviska ze dne 22.10.2024 pod č. j. POD/15442/2024.

Ing. Marek Blahuš
referent veřejné správy
odbor životního prostředí

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Obec Životice u Nového Jičína prostřednictvím MSS - projekt s.r.o., pobočka Vsetín, IDDS: ba7n2p2

Na vědomí:

2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn
3. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcsn

MSS projekt s.r.o.
Žerotínova 992
Vsetín
755 01

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/002983/2024	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0003516/2024	DATUM 7.7.2024
VYŘIZUJE Evják	TELEFON 956 951 408	GSM 725879729	FAX E-MAIL jan.evjak@lesy-cr.cz

Vyjádření správce toku ke stavebnímu povolení na akci: „Most M3 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína“.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, určeny jako správce vodního toku Jičínka IDVT 10100213, ČHP 2-01-01-071, od Vás obdržel žádost o vyjádření správce toku k výše uvedené akci.

Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu s nevyhovující kapacitou a poničeného předchozími povodňovými průtoky. Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrazné hloubce. Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostňuje délku 12 a má proměnnou tloušťku od 0,4 – 0,6m. Původní kapacita mostu byla Q5 + 0,2m. Rekonstrukcí mostu dojde ke zkapacitnění mostu na Q20 + 0,8m. Levá patka mostu bude obložena kamennou dlažbou do betonu, pravý břeh je navržen opevnit v prostoru pod mostem kamennou dlažbou v návaznosti na stávající břehy před a za mostem.

Správce toku souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za dodržení těchto závazných podmínek:

- realizaci stavby bude investor koordinovat se správcem toku v souvislosti se záměrem správce toku provést úpravu toku nad a pod mostem v souvislosti se zkapacitněním mostu, před započítáním realizace bude se správcem toku domluven postup prací a úprava pod mostem
- kapacita profilu pod mostem bude odpovídat návrhovému průtoku Q20 + 0,8 m
- v rámci stavby nebudou vybudované žádné příčné objekty na toku, dno bude ponecháno přirozené – šterkové
- břehové opevnění v podobě kamenné dlažby opřené o betonovou patku bude nově provedeno v rozsahu ochrany patek (tl. kamene dlažby bude min. 250 mm) – před realizací bude se správcem toku projednáno
- zahájení stavebních prací na mostě bude správcem toku oznámeno min. 5 dnů předem s uvedením kontaktu hlavního stavbyvedoucího
- veškerý materiál v souvislosti s realizací stavby bude beze zbytku odstraněn a odvezen ze staveniště

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/10, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, logo PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Sídelní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nízkou uhlíkovou stopu a jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, integritu a etiku. Součástí firemní kultury sídelního podniku Lesy České republiky, s.p., je Čistý účetní compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za sídelní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Čistým účetním compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu sídelního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesy-cr.cz

- stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě bude uzavřena smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba Ing. Radvana Stonavská, email: radvana.stonavska@lesy-cr.cz
- po dokončení stavby před započítáním užívání či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: Jan Evják, jan.evjak@lesy-cr.cz
- stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Bc. Pavel Němčanský
Vedoucí ST-oblast povodí Odry
Frýdek-Místek

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

MSS-projekt
Dana Krčmářová
MSS-projekt
Dana Krčmářová

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR951/005001/2024

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0040992/2024

DATUM
24.10.2024

VYŘIZUJE
Ing. Havlíant Josef

TELEFON
956 951 206

GSM
601 365 499

FAX

E-MAIL
Josef.Havliant@lesycr.cz

Vyjádření k aktualizované projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

- vyjádření správce toku

Týká se: Jičínka (IDVT 10110213, ČHP 2-01-01-0710, ř.km 14,880)

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek (dále LČR) jako správce výše uvedeného vodního toku od Vás obdržel žádost o vyjádření pro společné povolení ke stavbě „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“.

Na základě předložených podkladů správce toku souhlasí s povolením stavby za dodržení následujících podmínek:

- 1) realizaci stavby bude investor koordinovat se správcem toku v souvislosti se záměrem správce toku provést úpravu toku nad a pod mostem v souvislosti se zkapacitněním mostu, před započítáním realizace bude se správcem toku domluven postup prací a úprava pod mostem
- 2) kapacita profilu pod mostem bude odpovídat návrhovému průtoku Q20 + 0,8 m
- 3) v rámci stavby nebudou vybudované žádné příčné objekty na toku, dno bude ponecháno přirozené – štěrkové
- 4) břehové opevnění v podobě kamenné dlažby opřené o betonovou patku bude nově provedeno v rozsahu ochrany patek (tl. kamene dlažby bude min. 250 mm) – před realizací bude se správcem toku projednáno
- 5) zahájení stavebních prací na mostě bude správci toku oznámeno min. 5 dnů předem
- 6) stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 64/11, 1596/1, 1531/51 a 174/5 v k.ú. Životice u Nového Jičína, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě bude uzavřena smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba ing. Radvana Stonavská, email: radvana.stonavska@lesycr.cz
- 7) po dokončení stavby před započítáním užívání či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).
www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: Jan Evják,
jan.evjak@lesycr.cz

- 8) stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách.

Platnost vyjádření je 2 roky.



Bc. Pavel Němčanský
Vedoucí správy toků
Správa toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).
www.lesycr.cz





Povodí Odry
státní podnik



POSPX0077IYH

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.05.2024

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 63/580

14100 Praha 41

Naše č.j.: POD/9348/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 21.06.2024

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína- stanovisko správce povodí

Dne 28.5.2024 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby.

Jedná se o náhradu stávajícího mostu přes řeku Jičínku poničeného živelnou pohromou. Úsek řeky, na kterém se most nachází, je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stávající most je dvoupolový (7,165 + 3,975) o světlé výšce v ose toku 2,2 m. Spodní hrana mostovky je na kótě 320,63 m n. m.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří sprážená ŽB deska. Předpokládá se, že založení mostu je plošné.

Nově je navržen most jednopólový o světlé šířce 12 m, světlé výšce v ose toku 2,865 m. Spodní hrana mostovky je v ose toku navržena na kótě 321,317 m n. m.

Konstrukčně je most navržen jako rámová příčel. Založení mostu bude na mikropilotách.

Po dobu výstavby bude pod mostem směrem po proudu osazena provizorní lávka pro pěší.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Úpravou dispozičního řešení dojde k významnému navýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu mostu jednak zvětšením průtočného profilu a dále eliminací vzdutí, které způsobuje stávající most.

Průběh hladin velkých vod byl stanoven v rámci práce „Studie odtokových poměrů - návrh na stanovení záplavových území na vodním toku Jičínka v úseku km 10,400 – 17,900, kterou zpracovala v roce 2009 firma Lineplan s.r.o.

Po eliminaci vzdutí hladin velkých vod, ke kterému dojde realizací nového mostu, bude kóta stoleté vody na nátok do mostu na úrovni výškové kóty 321,10 m n. m. (stanoveno odborným odhadem).

Nový most tedy převede stoletou vodu s převýšením cca 0,2 m.

S ohledem na skutečnost, že řeka Jičínka je tokem šterkonosným, kdy je jako bezpečné převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou návrhového průtoku považován 1 m (nikoliv 0,5 m jako u ostatních vodních toků), lze konstatovat, že most je kapacitní na vodu pětiletou s převýšením 1 m (pětiletá voda bude po eliminaci vzdutí na nátok do mostu na kótě 320,20 m n.m.).

Se stavbou mostu M3 a s jeho novým dispozičním návrhem jako správci povodí Odry z hlediska odtokových poměrů **souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- Požadujeme, aby byl most zahrnut do povodňového plánu obce Životice u Nového Jičína.
- Stavbu je nutno projednat rovněž se správcem řeky Jičínky.

Paul

- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičinka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.


Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.



Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:
VH dispečink, zde



Povodí Odry
státní podnik



POSPX007EKIS

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13.09.2024

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 63/580

14100 Praha 41

Naše č.j.: POD/15442/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 22.10.2024

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína - stanovisko správce povodí k aktualizované PD pro společné povolení

K projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby jsme se již vyjádřili dne 21.6.2024 dopisem č.j. POD/9348/2024 v následujícím znění:

Jedná se o náhradu stávajícího mostu přes řeku Jičínku poničeného živelnou pohromou. Úsek řeky, na kterém se most nachází, je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stávající most je dvoupólový (7,165 + 3,975) o světlé výšce v ose toku 2,2 m. Spodní hrana mostovky je na kótě 320,63 m n. m.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří spřažená ŽB deska. Předpokládá se, že založení mostu je plošné.

Nově je navržen most jednopólový o světlé šířce 12 m, světlé výšce v ose toku 2,865 m. Spodní hrana mostovky je v ose toku navržena na kótě 321,317 m n. m.

Konstrukčně je most navržen jako rámová příčel. Založení mostu bude na mikropilotách.

Po dobu výstavby bude pod mostem směrem po proudu osazena provizorní lávka pro pěší.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Úpravou dispozičního řešení dojde k významnému navýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu mostu jednak zvětšením průtočného profilu a dále eliminací vzdutí, které způsobuje stávající most.

Průběh hladin velkých vod byl stanoven v rámci práce „Studie odtokových poměrů - návrh na stanovení záplavových území na vodním toku Jičínka v úseku km 10,400 – 17,900, kterou zpracovala v roce 2009 firma Lineplan s.r.o.

Po eliminaci vzdutí hladin velkých vod, ke kterému dojde realizací nového mostu, bude kóta stoleté vody na nátoku do mostu na úrovni výškové kóty 321,10 m n. m. (stanoveno odborným odhadem).

Nový most tedy převede stoletou vodu s převýšením cca 0,2 m.

S ohledem na skutečnost, že řeka Jičínka je tokem štěrkonosným, kdy je jako bezpečné převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou návrhového průtoku považován 1 m (nikoliv 0,5 m jako u ostatních vodních toků), lze konstatovat, že most je kapacitní na vodu pětiletou s převýšením 1 m (pětiletá voda bude po eliminaci vzdutí na nátoku do mostu na kótě 320,20 m n.m.).

Se stavbou mostu M3 a s jeho novým dispozičním návrhem jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Požadujeme, aby byl most zahrnut do povodňového plánu obce Životice u Nového Jičína.
- Stavbu je nutno projednat rovněž se správcem řeky Jičínky.
- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závažnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

1 / 2

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Zapsán v OR u Krajského soudu

v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1320871002/5500

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. Blíže informace naleznete na webových stránkách.

Paul.

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičinka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Dne 13.9.2024 jste nás požádali o stanovisko k aktualizované dokumentaci této stavby. Projekt byl oproti původní verzi rozšířen o stavební objekt „SO 203 Odstranění mostu M3 v Životicích u Nového Jičína“ a dále došlo k aktualizaci záborového elaborátu.

K odstranění mostu uvádíme následující:

- V rámci odstranění mostu nesmí dojít ke znečištění vodního toku ropnými látkami.
- Odstraňovaný materiál musí být bez prodlení odstraňován z koryta vodního toku.
- Preventivní opatření pro tento stavební objekt musí být rovněž zahrnuta v povodňovém a havarijním plánu stavby.
- Aktualizovaná PD musí být projednána rovněž s přímým správcem toku (Lesy ČR, s.p.).

K aktualizaci záborového elaborátu nemáme připomínek.

Z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry s aktualizací PD stavby „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ **souhlasíme za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**

Nadále potvrzujeme platnost našeho předešlého stanoviska.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Elektronický podpis: 13.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Lukáš Pavias
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.10.2025 09:59 +02:00

Ing. Lukáš Pavias
vedoucí odboru
vodo hospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

VH dispečink, zde



Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-168672/2024/OŽP-Bš

Spis. značka: OŽP/31828/2024-Bš

Obec Životice u Nového Jičína

Životice u Nového Jičína č.p. 128

742 72 Životice u Nového Jičína

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: +420 556 768 202

Datum: 29.11.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

- opravné stanovisko

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 29.10.2024 podala

Obec Životice u Nového Jičína, IČO 48804711, Životice u Nového Jičína č.p. 128, 742 72 Životice,

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě:

„Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

na pozemcích parc. č. 64/4, 64/11, 64/12, 174/2, 174/3, 174/5, 1530/1, 1531/1, 1531/47, 1531/51, 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína, na kterých se nachází koryto vodního toku nebo sousedí s vodním tokem Jičínka a nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 vodního toku Jičínka a zároveň v aktivní zóně ZÚ a stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů.

Název vodního toku	Jičínka
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10100213
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0690-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVIJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Orientační určení polohy (souřadnice v JTSK): Y= 490227 X= 1130788

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Při provádění stavby budou přijata vhodná opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních.
2. Při provádění stavby nebude skladován v korytě vodního toku stavební ani jiný materiál, po ukončení pracovní směny opustí všechny stavební stroje koryto vodního toku.
3. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ve smyslu vyjádření ze dne 07.07.2024 pod č. j. LCR951/002983/2024 a vyjádření ze dne 24.10.2024 pod č. j. LCR951/005001/2024, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 1.
4. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ve smyslu stanoviska ze dne 21.06.2024 pod zn. POD/9348/2024 a stanoviska ze dne 22.10.2024 pod č. j. POD/15442/2024, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 2.

Odůvodnění:

Dne 29.10.2024 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ na pozemcích parc. č. 64/4, 64/11, 64/12, 174/2, 174/3, 174/5, 1530/1, 1531/1, 1531/47, 1531/51, 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína. Žadatel je zastupován na základě plné moci právním subjektem MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská č.p. 580/63, 141 00 Praha.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí zjistil, že při písemném vyhotovení výše uvedeného závazného stanoviska došlo k neúmyslné chybě v psaní, která se stala při přepisu, a to v opomenutí pozemku parc. č. 1531/47 v k.ú. Životice u Nového Jičína. Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmé nesprávnosti, rozhodl Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí o opravě zřejmých nesprávností opravným závazným stanoviskem.

Žádost byla podána se všemi doklady podle § 16 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb., a to:

- Plnou mocí.
- Projektovou dokumentací zpracovanou v 02/2024 MSS-projekt, s.r.o., hl. projektant Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261.
- Stanoviskem správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 21.06.2024 pod zn. POD/9348/2024 a stanoviska ze dne 22.10.2024 pod č. j. POD/15442/2024.
- Sdělení správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ze dne 07.07.2024 pod č. j. LCR951/002983/2024 a vyjádření ze dne 24.10.2024 pod č. j. LCR951/005001/2024.

Rozsah stavby: Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci mostu s nevyhovující kapacitou a poničeného předchozími povodňovými průtoky. Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezamrzlé hloubce. Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostňuje délku 12 a má proměnnou tloušťku od 0,4 – 0,6m. Původní kapacita mostu byla Q5 + 0,2m. Rekonstrukcí mostu dojde ke zkapacitnění mostu na Q20 + 0,8m. Levá patka mostu bude obložena kamennou dlažbou do betonu, pravý břeh je navržen opevnit v prostoru pod mostem kamennou dlažbou v návaznosti na stávající břehy před a za mostem. Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na povodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší. Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčníků a dřevěné mostovky. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako prostý nosník o jednom poli. Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby). Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,60m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky dotčené stavbou se nachází na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku, nebo které sousedí s vodním tokem Jičínka a zasahují do stanoveného záplavového území Q100 vodního toku Jičínka a zároveň do aktivní zóny ZÚ a

stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů, vyžaduje stavební záměr souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Vodoprávní úřad zapracoval do podmínek závazného stanoviska podmínky správce vodního toku.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení:

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

Příloha:

1. Vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ze dne 07.07.2024 pod č. j. LCR951/002983/2024 a vyjádření ze dne 24.10.2024 pod č. j. LCR951/005001/2024.
2. Stanovisko správce povodí Povodí Odry, státní podnik ze dne 21.06.2024 pod zn. POD/9348/2024 a stanoviska ze dne 22.10.2024 pod č. j. POD/15442/2024.

Ing. Marek Blahuš
referent veřejné správy
odbor životního prostředí

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Obec Žitovice u Nového Jičína prostřednictvím MSS - projekt s.r.o., pobočka Vsetín, IDDS: ba7n2p2

Na vědomí:

2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn
3. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

MSS projekt s.r.o.
Žerotínova 992
Vsetín
755 01

VAŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR951/002983/2024	LCR0003516/2024	7.7.2024
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Evják	956 951 408	725879729	
			E-MAIL
			jan.evjak@lesycr.cz

Vyjádření správce toku ke stavebnímu povolení na akci: „Most M3 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína“.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, určeny jako správce vodního toku Jičínka IDVT 10100213, ČHP 2-01-01-071, od Vás obdržel žádost o vyjádření správce toku k výše uvedené akci.

Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu s nevyhovující kapacitou a poničeného předchozími povodňovými průtoky. Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrné hloubce. Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostňuje délku 12 a má proměnnou tloušťku od 0,4 – 0,6m. Původní kapacita mostu byla Q5 + 0,2m. Rekonstrukcí mostu dojde ke zkapacitnění mostu na Q20 + 0,8m. Levá patka mostu bude obložena kamennou dlažbou do betonu, pravý břeh je navržen opevnit v prostoru pod mostem kamennou dlažbou v návaznosti na stávající břehy před a za mostem.

Správce toku souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za dodržení těchto závazných podmínek:

- realizaci stavby bude investor koordinovat se správcem toku v souvislosti se záměrem správce toku provést úpravu toku nad a pod mostem v souvislosti se zkapacitněním mostu, před započítím realizace bude se správcem toku domluven postup prací a úprava pod mostem
- kapacita profilu pod mostem bude odpovídat návrhovému průtoku Q20 + 0,8 m
- v rámci stavby nebudou vybudované žádné příčné objekty na toku, dno bude ponecháno přirozené – šterkové
- břehové opevnění v podobě kamenné dlažby opřené o betonovou patku bude nově provedeno v rozsahu ochrany pater (tl. kamene dlažby bude min. 250 mm) – před realizací bude se správcem toku projednáno
- zahájení stavebních prací na mostě bude správcí toku oznámeno min. 5 dnů předem s uvedením kontaktu hlavního stavbyvedoucího
- veškerý materiál v souvislosti s realizací stavby bude beze zbytku odstraněn a odvezen ze staveniště

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/10, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nízkou toleranci k jakémukoli neetické jednání a dodržuje maximální transparentnost, integritu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či netolerantní jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možná oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz.

- stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě bude uzavřena smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba Ing. Radvana Stonavská, email: radvana.stonavska@lesy-cr.cz
- po dokončení stavby před započítáním užívání či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: Jan Evják, jan.evjak@lesy-cr.cz
- stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Bc. Pavel Němčanský
Vedoucí ST-oblast povodí Odry
Frýdek-Místek

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

MSS-projekt
Dana Krčmářová
MSS-projekt
Dana Krčmářová

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR951/005001/2024

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0040992/2024

DATUM
24.10.2024

VYŘIZUJE
Ing. Havrliant Josef

TELEFON
956 951 206

GSM
601 365 499

FAX

E-MAIL
Josef.Havrliant@lesycr.cz

Vyjádření k aktualizované projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

- vyjádření správce toku

Týká se: Jičínka (IDVT 10110213, ČHP 2-01-01-0710, ř.km 14,880)

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek (dále LČR) jako správce výše uvedeného vodního toku od Vás obdržel žádost o vyjádření pro společné povolení ke stavbě „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“.

Na základě předložených podkladů správce toku souhlasí s povolením stavby za dodržení následujících podmínek:

- 1) realizaci stavby bude investor koordinovat se správcem toku v souvislosti se záměrem správce toku provést úpravu toku nad a pod mostem v souvislosti se zkapacitněním mostu, před započítáním realizace bude se správcem toku domluven postup prací a úprava pod mostem
- 2) kapacita profilu pod mostem bude odpovídat návrhovému průtoku $Q_{20} + 0,8$ m
- 3) v rámci stavby nebudou vybudované žádné příčné objekty na toku, dno bude ponecháno přirozené – štěrkové
- 4) břehové opevnění v podobě kamenné dlažby opřené o betonovou patku bude nově provedeno v rozsahu ochrany patek (tl. kamene dlažby bude min. 250 mm) – před realizací bude se správcem toku projednáno
- 5) zahájení stavebních prací na mostě bude správci toku oznámeno min. 5 dnů předem
- 6) stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 64/11, 1596/1, 1531/51 a 174/5 v k.ú. Životice u Nového Jičína, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě bude uzavřena smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba ing. Radvana Stonavská, email: radvana.stonavska@lesycr.cz
- 7) po dokončení stavby před započítáním užívání či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-G.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legallitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).
www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: Jan Evják, jan.evjak@lesycr.cz
- 8) stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Platnost vyjádření je 2 roky.



Bc. Pavel Němčanský
Vedoucí správy toků
Správa toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legálnost, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

www.lesycr.cz





Povodí Odry
státní podnik



POSPX0077IYH

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.05.2024

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 63/580

14100 Praha 41

Naše č.j.: POD/9348/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 21.06.2024

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína- stanovisko správce povodí

Dne 28.5.2024 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby.

Jedná se o náhradu stávajícího mostu přes řeku Jičínku poničeného živelnou pohromou. Úsek řeky, na kterém se most nachází, je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stávající most je dvoupolový (7,165 + 3,975) o světlé výšce v ose toku 2,2 m. Spodní hrana mostovky je na kótě 320,63 m n. m. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří sprážená ŽB deska. Předpokládá se, že založení mostu je plošné.

Nově je navržen most jednopólový o světlé šířce 12 m, světlé výšce v ose toku 2,865 m. Spodní hrana mostovky je v ose toku navržena na kótě 321,317 m n. m. Konstrukčně je most navržen jako rámová příčel. Založení mostu bude na mikropilotách.

Po dobu výstavby bude pod mostem směrem po proudu osazena provizorní lávka pro pěší.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Úpravou dispozičního řešení dojde k významnému navýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu mostu jednak zvětšením průtočného profilu a dále eliminací vzdutí, které způsobuje stávající most.

Průběh hladin velkých vod byl stanoven v rámci práce „Studie odtokových poměrů - návrh na stanovení záplavových území na vodním toku Jičínka v úseku km 10,400 – 17,900, kterou zpracovala v roce 2009 firma Lineplan s.r.o.

Po eliminaci vzdutí hladin velkých vod, ke kterému dojde realizací nového mostu, bude kóta stoleté vody na nátok do mostu na úrovni výškové kóty 321,10 m n. m. (stanoveno odborným odhadem). Nový most tedy převede stoletou vodu s převýšením cca 0,2 m.

S ohledem na skutečnost, že řeka Jičínka je tokem šterkonosným, kdy je jako bezpečné převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou návrhového průtoku považován 1 m (nikoliv 0,5 m jako u ostatních vodních toků), lze konstatovat, že most je kapacitní na vodu pětiletou s převýšením 1 m (pětiletá voda bude po eliminaci vzdutí na nátok do mostu na kótě 320,20 m n.m.).

Se stavbou mostu M3 a s jeho novým dispozičním návrhem jako správci povodí Odry z hlediska odtokových poměrů **souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- Požadujeme, aby byl most zahrnut do povodňového plánu obce Životice u Nového Jičína.
- Stavbu je nutno projednat rovněž se správcem řeky Jičínky.

Paul

- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.



Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:
VH dispečink, zde



Povodí Odry
státní podnik



POSPX007EKIS

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13.09.2024

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 63/580

14100 Praha 41

Naše č.j.: POD/15442/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Kateřina.Fochtova@pod.cz

Datum: 22.10.2024

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína - stanovisko správce povodí k aktualizované PD pro společné povolení

K projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby jsme se již vyjádřili dne 21.6.2024 dopisem č.j. POD/9348/2024 v následujícím znění:

Jedná se o náhradu stávajícího mostu přes řeku Jičínku poničeného živelnou pohromou. Úsek řeky, na kterém se most nachází, je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stávající most je dvoupólový (7,165 + 3,975) o světlé výšce v ose toku 2,2 m. Spodní hrana mostovky je na kótě 320,63 m n. m. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří spřažená ŽB deska. Předpokládá se, že založení mostu je plošné.

Nově je navržen most jednopólový o světlé šířce 12 m, světlé výšce v ose toku 2,865 m. Spodní hrana mostovky je v ose toku navržena na kótě 321,317 m n. m. Konstrukčně je most navržen jako rámová příčel. Založení mostu bude na mikropilotách.

Po dobu výstavby bude pod mostem směrem po proudu osazena provizorní lávka pro pěší.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Úpravou dispozičního řešení dojde k významnému navýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu mostu jednak zvětšením průtočného profilu a dále eliminací vzdutí, které způsobuje stávající most.

Průběh hladin velkých vod byl stanoven v rámci práce „Studie odtokových poměrů - návrh na stanovení záplavových území na vodním toku Jičínka v úseku km 10,400 – 17,900, kterou zpracovala v roce 2009 firma Lineplan s.r.o.

Po eliminaci vzdutí hladin velkých vod, ke kterému dojde realizací nového mostu, bude kóta stoleté vody na nátok do mostu na úrovni výškové kóty 321,10 m n. m. (stanoveno odborným odhadem).

Nový most tedy převede stoletou vodu s převýšením cca 0,2 m.

S ohledem na skutečnost, že řeka Jičínka je tokem štrkonosným, kdy je jako bezpečné převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou návrhového průtoku považován 1 m (nikoliv 0,5 m jako u ostatních vodních toků), lze konstatovat, že most je kapacitní na vodu pětiletou s převýšením 1 m (pětiletá voda bude po eliminaci vzdutí na nátok do mostu na kótě 320,20 m n.m.).

Se stavbou mostu M3 a s jeho novým dispozičním návrhem jako správci povodí Odry z hlediska odtokových poměrů souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Požadujeme, aby byl most zahrnut do povodňového plánu obce Životice u Nového Jičína.
- Stavbu je nutno projednat rovněž se správcem řeky Jičínky.
- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závažnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

1 / 2

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Zapsán v OR u Krajského soudu

v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1320871002/5500

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.

Pavell.

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičinka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Dne 13.9.2024 jste nás požádali o stanovisko k aktualizované dokumentaci této stavby. Projekt byl oproti původní verzi rozšířen o stavební objekt „SO 203 Odstranění mostu M3 v Životicích u Nového Jičína“ a dále došlo k aktualizaci záborového elaborátu.

K odstranění mostu uvádíme následující:

- V rámci odstranění mostu nesmí dojít ke znečištění vodního toku ropnými látkami.
- Odstraňovaný materiál musí být bez prodlení odstraňován z koryta vodního toku.
- Preventivní opatření pro tento stavební objekt musí být rovněž zahrnuta v povodňovém a havarijním plánu stavby.
- Aktualizovaná PD musí být projednána rovněž s přímým správcem toku (Lesy ČR, s.p.).

K aktualizaci záborového elaborátu nemáme připomínek.

Z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry s aktualizací PD stavby „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ **souhlasíme za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**

Nadále potvrzujeme platnost našeho předešlého stanoviska.


Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Elektronický podpis: 23.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Lukáš Pavlas
Vydán: PostSignature Standard CA 4
Platnost do: 11.10.2025 09:55:40Z+02:00

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodo hospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

VH dispečink, zde



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Váš dopis zn.: 255/2024
Ze dne: 2024-05-28
Čj.: MSK 75098/2024
Sp. zn.: ŽPZ/14150/2024/Huj
208.1 S10
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková
Telefon: 595 622 504
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2024-06-17

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63
141 00 Praha 4

Stanovisko a sdělení k záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 28. 5. 2024 vydává níže uvedené stanovisko a sdělení k záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“, jehož předmětem je novostavba mostu po odstranění původní konstrukce mostu poničeného živelnou pohromou a tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace a silnice III/4832 v k. ú. Životice u Nového Jičína.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 201 – MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA

SO 202 – PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ.

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Žadatel: MSS-projekt s.r.o., IČO: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4.

Stanovisko

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) posoudil předložený záměr v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona a konstatuje, že záměr „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ realizovaný na pozemcích parc. č. 64/4,

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

174/2, 174/3, 1530/1, 1531/1, 1596/1 v k. ú. Životice u Nového Jičína, obec Životice u Nového Jičína, nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v působnosti krajského úřadu.

Sdělení

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

„Krajský úřad, jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), posoudil předložený záměr ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že předložený záměr není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 28. 5. 2024 žádost o posouzení předloženého záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ z hlediska působnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žadatel: MSS-projekt s.r.o., IČO: 26849836, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4.

Krajský úřad se po seznámení s předloženými podklady zabýval ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu také posouzením vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Krajský úřad vydává podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1 téhož zákona ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.

Z předložených podkladů vyplývá, že záměr je situován mimo území soustavy NATURA 2000, přímé i dálkové vlivy na příznivý stav předmětů ochrany a celistvosti těchto území jsou tedy jednoznačně vyloučeny. Nejblíže evropsky významnou lokalitou (dále také „EVL“) ve vzdálenosti cca 2500 metrů severovýchodním směrem je EVL Libotín, kód lokality CZ0810021, jejímž předmětem ochrany jsou petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) a Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Ve vztahu k charakteru záměru, jeho rozsahu a samotnému umístění, lze s ohledem na biologické a ekologické nároky předmětných výše uvedených druhů konstatovat, že plánovaný záměr nemůže mít na výše uvedené předměty ochrany EVL Poodří významný vliv. Realizací záměru v dané lokalitě budou nadále zachovány ekosystémy významné pro výše uvedené předměty ochrany v jejich přirozeném areálu rozšíření a budou nadále zajištěny podmínky pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Záměrem tedy nedojde k ovlivnění předmětů ochrany a ani nebude narušena celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Přímé i dálkové vlivy záměru na ostatní evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze s ohledem na charakter, rozsah a umístění záměru rovněž vyloučit.

Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Následně se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zabýval předmětem záměru ve smyslu § 1, § 2 a § 4 tohoto zákona. Na základě předložených podkladů krajský úřad konstatuje,

2/3

že záměr nenaplní u st. § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a není tedy předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Poučení:

Proti tomuto stanovisku a sdělení nelze podat odvolání.

Toto stanovisko a sdělení nenahrazují koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů.

Elektronický podpis: 17.6.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Dana Kučová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 25.3.2026 10:35 +01:00

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství





KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Váš dopis zn.: 161/2024
Ze dne: 2024-09-13
Čj.: MSK 123699/2024
Sp. zn.: ŽPZ/24591/2024/Huj
208.1 S10
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková
Telefon: 595 622 504
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2024-10-10

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63
141 00 Praha 4
provozovna Žerotínova 992, 75501 Vsetín

Stanovisko a sdělení k záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 13. 9. 2024 vydává níže uvedené stanovisko a sdělení k záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“, jehož předmětem je novostavba mostu, která bude sloužit pro spojení komunikace III/4832 a místní komunikace přes potok Jičínka v k. ú. Životice u Nového Jičína.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 201 – MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA

SO 202 – PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ

SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA

Záměr bude realizován na pozemcích parc. č. 64/12, 64/11, 1596/1, 1531/47, 1531/1, 1531/51, 1530/1, 174/5, 174/2, 174/3, 64/4 v k. ú. Životice u Nového Jičína.

Žadatel: MSS-projekt s.r.o., IČO: 26849836, Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, provozovna Žerotínova 992, 75501 Vsetín.

Stanovisko

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) posoudil předložený záměr v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona a konstatuje,

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

že záměr „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ realizovaný na pozemcích parc. č. 64/12, 64/11, 1596/1, 1531/47, 1531/1, 1531/51, 1530/1, 174/5, 174/2, 174/3 a 64/4 v k. ú. Životice u Nového Jičína, obec Životice u Nového Jičína nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v působnosti krajského úřadu.

Sdělení

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

„Krajský úřad, jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), posoudil předložený záměr ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že předložený záměr není záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 13. 9. 2024 žádost o posouzení předloženého záměru „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ z hlediska působnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žadatel: MSS-projekt s.r.o., IČO: 26849836, Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, provozovna Žerotínova 992, 75501 Vsetín.

Krajský úřad se po seznámení s předloženými podklady zabýval ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu také posouzením vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Krajský úřad vydává podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1 téhož zákona ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.

Z předložených podkladů vyplývá, že záměr je situován mimo území soustavy NATURA 2000, přímé i dálkové vlivy na příznivý stav předmětů ochrany a celistvosti těchto území jsou tedy jednoznačně vyloučeny. Nejbližší evropsky významnou lokalitou (dále také „EVL“) ve vzdálenosti cca 2500 metrů severovýchodním směrem je EVL Libotín, kód lokality CZ0810021, jejímž předmětem ochrany jsou petrifikující prameny s tvorbou pěnoveců (Cratoneurion) a Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklicích.

Ve vztahu k charakteru záměru, jeho rozsahu a samotnému umístění, lze s ohledem na biologické a ekologické nároky předmětných výše uvedených druhů konstatovat, že plánovaný záměr nemůže mít na výše uvedené předměty ochrany EVL Libotín významný vliv. Realizací záměru v dané lokalitě budou nadále zachovány ekosystémy významné pro výše uvedené předměty ochrany v jejich přirozeném areálu rozšíření a budou nadále zajištěny podmínky pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Záměrem tedy nedojde k ovlivnění předmětů ochrany a ani nebude narušena celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Přímé i dálkové vlivy záměru na ostatní evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze s ohledem na charakter, rozsah a umístění záměru rovněž vyloučit.

Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Následně se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zabýval předmětem záměru ve smyslu § 1, § 2 a § 4 tohoto zákona. Na základě předložených podkladů krajský úřad konstatuje, že záměr nenaplnuje ust. § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a není tedy předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Poučení:

Proti tomuto stanovisku a sdělení nelze podat odvolání.

Toto stanovisko a sdělení nenahrazují koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů.

Elektronický podpis: 10.10.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Dana Kučová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 25.3.2026 10:35 +01:00

Ing. Dana Kučová

vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství



naše značka
5003081997
vyřizuje
Ing. Petra Vítková
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
26.06.2024

MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580/63
14100 Praha

Věc:
Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína
K.ú. - p.č.: Životice u Nového Jičína

Stavebník: Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína č.p. 128, 74272 Životice u Nového Jičína

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

UPOZORNĚNÍ:

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE 63
- STL přípojka PE 32

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtřžení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Povrch nad plynárenským zařízením doporučujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací stání atd.).

Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny souběžně obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem. Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Veškerou činnost v blízkosti plynárenského zařízení provádět ručně s maximální opatrností.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

(<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>) V případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami uložení plynovodu/přípojky. Poskytnutý zářez je pouze ORIENTAČNÍ.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003081997 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Vítková'.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Ing. Petra Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína č.p. 128, 74272 Životice u Nového Jičína. K.ú.: Životice u Nového Jičína.



Legenda:



linie	plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikoroziční ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003081997 ze dne 26.06.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína, K.ú.: Životice u Nového Jičína. Č.p. 128, 74272 Životice u Nového Jičína.



Legenda:	
      	linie plynovodu NTL STL VTL WTL nefunkční plánovaná stavba před realizací ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrodpojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 164224/24

Číslo žádosti: 0124 680 173 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Most M3 přes potok Jičinka v obci Životice u Nového Jičína	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	MSS - projekt s.r.o.	
Stavebník	Obec Životice u Nového Jičína, 2, Životice u Nového Jičína, 74272	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Životice u Nového Jičína
	Kat. území / č. parcely	Životice u Nového Jičína
Platnost Vyjádření	20. 6. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 20. 6. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Krvač, tel.: 606 877 457, e-mail: jiri.krvac@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 20. 6. 2024 pod č.j. 164224/24;

„**Žájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Žájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Žájmové území.

- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i), vyvolá Stavebník Překládku.

- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen výtýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S výtýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

- kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 164224/24

Číslo žádosti: 0124 680 173

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

CETIN a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Adriana Gocieková, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Pavel Štěpán, tel.: 596426011, mobil: 604 797 271, e-mail: vytyceni@kates.cz

Daniel Kusák

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Daniel Kusák, mobil: 602445980, e-mail: vytyc@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz



Číslo jednací: 164224/24

Číslo žádosti: 0124 680 173

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Pavla Czebe, mobil: 731 589 566, e-mail: pczebe@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA


--- hranice zájmového území k vyjádření

Kaif

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území z vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy |
| | NI přípoje, území a NI přípoje CETIN | | nábo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radové síť, odtržené pásmo radové síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy | | radové síť |
| | nábo souběh optického a metalického kabelu | | naprogramovaný síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť síť |
| | podzemní síť síť | | síť s NI |

Obec Životice u Nového Jičína
Životice u Nového Jičína 128
742 72 ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA



D000000010215179708

NAŠE ZNAČKA
001147844785

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 11. 6. 2024

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 28. 5. 2024 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely DUSP.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo viz situace v katastrálním území Životice u Nového Jičína vedené pod názvem „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ se nachází zařízení **nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- 1) Nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN od komunikací, stavebních částí objektů (obvodových zdí, střešní konstrukce a oken) a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 1,5 m od hrany podpěrných bodů. Výkopové práce budou prováděny zásadně ručně. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů (např. pažení).
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 33 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
4. U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
10. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
11. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).





DISTRIBUCE

Obec Životice u Nového Jičína
Životice u Nového Jičína 128
742 72 ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA



D0000000102151785604

NAŠE ZNAČKA
001147844627

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 11. 6. 2024

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 28. 5. 2024 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo viz situace v katastrálním území Životice u Nového Jičína vedená pod názvem „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **nadzemního vedení NN** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Podmínek uvedených ve stanovisku č. 1147844785 ze dne 11.06.2024.
- 2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 3) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 4) V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- 5) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nively země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazuje si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 28.05.2024
NAŠE ZN.: SSMSK/2024/05/17989/Kul

VYŘIZUJE: Kulišťák Miroslav
TEL: 555 531 343
nj.podatelna@ssmsk.cz
E-MAIL: miroslav.kulistak@ssmsk.cz
DATUM: 25.6.2024

MSS projekt s.r.o.
Bronislava Mydlářová
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

"Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína"

Vyjádření pro účely společného územního a stavebního řízení stavby DÚSP

Dle předložené dokumentace je předmětem stavby rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína, před obecním úřadem č.p. 128, v km cca 5,467-5,472 vlevo ve směru provozního staničení komunikace III/4832 (dále jen stavba). Bude provedena výměna hlavní nosné konstrukce mostu. Stávající nosná konstrukce bude vyměněna za novou ocelovou konstrukci.

Stavba se skládá:

SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA (stavba trvalá)"

Mostní objekt bude umístěn mimo pozemky a stavby v majetku Moravskoslezského kraje-majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín.

V úseku upravované komunikace III/4832 bude provedena výměna živičných povrchů, budou provedeny nové ložné a podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta komunikace bude upravena v návaznosti na novou konstrukci mostu a bude plynule napojena na niveletu komunikace před a za upravovaným úsekem.

Je navržena obnova části přilehlého pruhu silnice III/4832. Veškeré rozhraní mezi novou a stávající skladbou komunikace bude vyplněno těsnící zálivkou.

Odvodnění povrchu silnice v těsné blízkosti mostu bude provedeno za pomoci navržené uliční vpusti vyústěním do vodoteče.

SO 202 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ VČETNĚ STEZKY PRO PĚŠÍ (stavba dočasná)

Provizorní přemostění lávkou pro pěší bude umístěno na povodní straně mostu. Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčníků a dřevěné mostovky. Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,60m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Stavebník: Obec Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov IČO: 48804711

Projektant: MSS-projekt, s.r.o. IČO: 26849836
Se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

SSMSK středisko Nový Jičín souhlasí se stavbou pouze za předpokladu respektování dále stanovených podmínek:

1. Zvláštní užití silničního tělesa/pozemku (§25 odst. 6) písm. c)3 zákona číslo 13/1997 Sb.) bude realizováno na základě **platného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.**
2. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku/tělese uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín „**smlouvu o užití silničního tělesa formou nájmu**“. Nájem je dle interní směrnice SSMSK středisko Nový Jičín IS/TPÚ/04/13 zpoplatněn.
3. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín část pozemku formou **zápisu o předání staveniště**. Po ukončení prací a uvedení silničního pozemku do normového stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení a předá pozemek zpět SSMSK středisko Nový Jičín formou **zápisu o převzetí staveniště**.
4. V místě napojení na komunikaci nesmí v žádném případě dojít ke zvýšení nivelety stávající krajnice vozovky viz výkres č. D.05 „Řezy – nový stav“, jenž je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
5. Oprava skladby vozovky bude provedena dle TP 146 čl.8.2. Vzniklá pracovní rýha bude doplněna živičnou obalovanou směsí (ACL 16+) tloušťky 100 mm na šíři 0,5 m, vozovkový kryt z živičné obalované směsi (ACO 11+) tl. 50 mm, přičemž obrusná vrstva ACO bude překrývat ložnou vrstvu ACL o 0,5 m. Pracovní spáry budou oblity asfaltovou záhlvkou.
6. Omezení provozu částečnou uzavírkou a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci III/4832 po dobu provádění prací bude realizováno na základě **platného stanovení** umístění dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR. Žadatel provede vyznačení schválené částečné uzavěry dle TP 66 a platných předpisů na vlastní náklad, žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu.
7. Z důvodu zajišťování zimní údržby komunikací lze omezovat provoz na komunikacích nebo provádět zemní a stavební práce v silničních pozemcích nebo v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
8. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb platném znění.

Toto vyjádření má platnost do dvou let od data vydání.

S pozdravem



Ing. Marek Porošin

vedoucí střediska Nový Jičín




Příloha

1 x A3 Koordinační situace stavby, výkres č. C.03

1 x A3 Řezy – nový stav, výkres č. D.05

Na vědomí

OSA SLNCE III/4832



KOORDINANČNÍ SITUACE STAVBY



LEGENDA ČAR

1/1
MARCELO ROLDAN
OCCUPANT'S REPORT
POLYGRAPH

LEGENDA ZNAČEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ученые считают, что в будущем в России будет развиваться не столько традиционная медицина, сколько нетрадиционная. В частности, восточная медицина, которая имеет богатую историю и опыт. Восточная медицина основана на балансе энергии и имеет свои уникальные методы лечения. Восточная медицина имеет много преимуществ перед западной медициной. Восточная медицина имеет богатую историю и опыт. Восточная медицина основана на балансе энергии и имеет свои уникальные методы лечения. Восточная медицина имеет много преимуществ перед западной медициной.

LEGENDA PLOCH






POKRYV VÝKLEČKŮ: POVOZ KAMERYMANT B16
 POKRYV VÝKLEČKŮ: OKRYVY VÝKLEČKŮ TĚLO V TĚLOSTI SPODNE STAVBY MOTO
 OBLAČNÁ OKRYVKA: STAVBA NA MOTO - 70 00
 OBLAČNÁ OKRYVKA: VÝKLEČKŮ STAVBY OKRYVKA - 70 - 700 000
 OBLAČNÁ OKRYVKA: VÝKLEČKŮ STAVBY OKRYVKA V TĚLOSTI - 70 - 700 000

SKLADBA VRŠTEV VOZOKY

[illegible]

SŁUŻBA WSTĘPIW VOZKOV NA MOSTE

©

ALYDZON ALZISA VODARIS

Priloha k vyjadrení ej:
SSR4SK-12024/05/17989/KuL z 25.6.2024

Mr. Mark Porosio

reduced, stable, and



6
Správní úřad
Moravskoslezské ústřední
příspěvkové organizace
středisko pro
se sídlem v Se
Surovcova 32
Nový Jičín

[illegible]



Č. j. KRPT-145568-2/ČJ-2024-070406

Nový Jičín 4. července 2024

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

MSS-projekt s.r.o.
Žerotínova 992
755 01 VSETÍN

Vyjádření k PD „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ – ve stupni DÚSP - dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 1 zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších novel (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po prostudování předložené dokumentace, **vydává vyjádření** z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě.

Předložená PD řeší rekonstrukci mostního objektu M3 v obci Životice u Nového Jičína, přes vodní tok Jičínka. Rekonstrukce bude formou celkového odstranění stávajícího mostního objektu a výstavby nového mostu. Navržený záchytný systém (zábradlí) nebude tvořit překážku v rozhledu. Ke stavební části **nemáme námitek**.

V rámci mostního objektu dojde k sejmutí stávajícího dopravního značení a následně k opětovné instalaci. Tato instalace bude v souladu s TP 65. Upozorňujeme, že v křižovatce místní komunikace se silnicí III/4832 je umístěno pouze DZ P6, přičemž na silnici III/4832 chybí DZ P2. V souvislosti s rekonstrukcí mostního objektu M3 proto požadujeme doplnění DZ P2 na silnici III/4832. Náš požadavek považujte za souhlasné vyjádření ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.


K návrhu přechodného dopravního značení uvádíme:

- Jelikož nám není znám přesný termín realizace stavby, k návrhu se v tuto dobu vyjadřovat nebudeme – vydávat stanovisko jako podklad pro rozhodnutí SSÚ ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.
- Návrh DIO řeší výstavbu mostního objektu za „plné“ uzavěry v místě stavby. Zde upozorňujeme, že návrh bude doplněn o PDZ B1+E13+Z2 i na místní komunikaci, protože jinak není nijak „zabráněno“ njetí vozidel do prostoru stavby.
- V návrhu je na silnici III/4832 vyznačen průjezdní profil volného jízdního pruhu o šíři 3500 mm, nicméně je z PD patrné, že v rámci návrhu je na silnici i užší místo pro průjezd. Toto bude doplněno kótou.
- Bude upřesněno místo posunu autobusové zastávky a řešení přístupu pěších. Není zde vyznačen žádný rozměr šíře. V současné době je výstup cestujících do prostoru přístřešku nebo místní komunikace. Posunem však budou cestující vystupovat do svodidel. Zde bude podmínka minimálního průchozího profilu pro cestující 0,9 m. Přičemž, vozidlo BUS stojící na silnici III/4832, bude možno objíždět v obousměrném provozu. Pokud nebude možno tuto podmínku splnit, bude autobusová zastávka přemístěna na vhodnější místo.
- Upozorňujeme, že ze strany Policie ČR DI Nový Jičín, může být vznesen požadavek na řízení provozu na silnici III/4832 za pomoci SSZ.
- Zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá zdejší pracoviště o vyjádření k umístění přechodné úpravy silničního provozu na komunikaci.
- Toto stanovisko bude přílohou žádosti.


Zpracoval: por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař

por. Ing. Filip GREGOR
vedoucí Dopravního inspektorátu


ŘEZ



DETAIL "A"



DETAIL "A"



KONCOVÝ DÍL – TYP 2



MSS - PROJEKT

SÍDLA SPOLEČNOSTI:
PRÁHA 4, NICHLE MICHLESKÁ 580/63 PSČ 14100
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ŽEROTHOVA 992, 155 01 VESETÍN
TEL: 256 334 334
EVAL: SER@MSS-PROJEKT.CZ
WWW.MSS-PROJEKT.CZ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

MÍSTO STAVBY

MAZEY STAVBY

REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JÍČINA

MAZEY PROJEKTOVÉ ČÁSTI	Mg. MARTIN MYNAŘÍK	
D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Mg. MARTIN MYNAŘÍK	
MAZEY OBJEKTU	Mg. PAVEL JIRÁSKA	
SO 201 - MOST M3	Mg. MARTIN MYNAŘÍK	
MAZEY ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		
D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI		
MAZEY PŘÍLOHY		
DETAIL ZABRADLÍ		

INVESTOR

Obec Životice u Nového Jíčina


Životice u Nového Jíčina 2
747 72, Novákov

PROJESE




ČÍSLO	OBJEKT	PŘÍLOHA	
D	SO201		
ČÍSLO	ČÍSLO	ČÍSLO	
-	ČÍSLO	ČÍSLO	

PODÉLNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ



REC'D BY T. DODD @ 11-5
3000 A. HENRY ST. N. SHELBY, ALA. -
CITY OF SHELBY, ALA. 36204-0000

310.50 JIČINKA 

1. **PROBLEM STATEMENT**
 The problem is to design a system that can automatically generate a report based on the data provided in the table below. The report should include the following information:

Category	Item	Value
Category A	Item A1	100
	Item A2	200
	Item A3	300
Category B	Item B1	400
	Item B2	500
	Item B3	600

The report should be generated in a format that is easy to read and understand. It should also be able to handle large amounts of data and be able to generate reports on a regular basis.

POZNÁMKA:
Všechny třídy musí být v pořadí 1-4.

[illegible][illegible]

[illegible]

HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT		MSS-projekt s.r.o. SÍDLLO SPOLEČNOSTI: MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN IČ: 26849836 WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 2 742 72 Mořkov	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNAŘÍK	PROFESE			
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. MARTIN MYNAŘÍK				
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIRÁSKA				
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNAŘÍK				
MÍSTO STAVBY	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA				
NÁZEV STAVBY		STUPEŇ		DUSP	
REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		DATUM		02/2024	
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI		FORMÁT		-	
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST		MĚŘÍTKO		-	
NÁZEV OBJEKTU		Č. ZAKÁZKY		-	
-		ČÁST	OBJEKT	PARÉ	
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		D	-		
NÁZEV PŘÍLOHY		Č.	Č. PŘ.		
TECHNICKÁ ZPRÁVA		D.2	D.01		

Obsah

1. Identifikační údaje	3
a) Stavba	3
b) Název mostu	3
c) Evidenční číslo stavby	3
d) Katastrální území, obec, kraj	3
2. Technická zpráva	3

1. Identifikační údaje

a) Stavba

MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA

b) Název mostu

MOST M3

c) Evidenční číslo stavby

M3

d) Katastrální území, obec, kraj

Katastrální území:

Životice u Nového Jičína

Obec:

Životice u Nového Jičína

Kraj:

Moravskoslezský kraj

2. Technická zpráva

Součástí projektu nebude umístění technologického zařízení. V projektu stavby nebudou řešeny a umístěny provozní soubory nevýrobních procesů zajišťující speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemních komunikací a jejích součástí. Při provozu stavby nebudou použity a umístěny žádné stroje, sestavy strojů a zařízení, nebudou řešeny jejich údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

HLAVNÍ PROJEKTANT



MSS - PROJEKT

MSS-projekt s.r.o.

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:
ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN
IČ: 26849836
WWW.MSS-PROJEKT.CZ

INVESTOR

Obec Životice u Nového Jičína

Životice u Nového Jičína 2

742 72 Mořkov

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

VYPRACOVAL

ING. PAVEL JIRÁSKA

KONTROLOVAL

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

MÍSTO STAVBY

OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

NÁZEV STAVBY

**REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U
NOVÉHO JIČÍNA**

NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI

D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

NÁZEV OBJEKTU

SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU

D1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROFESE

STUPEŇ

DÚSP

DATUM

02/2024

FORMÁT

-

MĚŘÍTKO

-

Č. ZAKÁZKY

-

ČÁST

D

OBJEKT

SO202

PARÉ

Č.

-

Č. PŘ.

D.01

Obsah

a) identifikační údaje objektu,	2
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	3
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum, apod.,	3
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	3
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	3
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,	3
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	3
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu.....	3
i) Vazba na případné technologické vybavení,	3
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	3
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.....	3

a) identifikační údaje objektu,

Název stavby:	REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
Název objektu:	SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
Místo stavby:	Kraj Moravskoslezský, k.ú. Životice u Nového Jičína, obec Životice u Nového Jičína
Katastrální území:	Životice u Nového Jičína
Pozemky pro potřebu stavby:	Viz KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Objednatel a investor:	Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov
Autor návrhu:	MSS-projekt s.r.o. Ing. Pavel Jiráška Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Autor projektu:	MSS-projekt s.r.o. Ing. Pavel Jiráška Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Projektant:	Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby
Zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Chalupa, ČKAIT 1301465, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojce ocelových nosníků I300 a dřevěných příčníků. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako nosník o jednom poli. Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby). Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,6m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Zatížitelnost mostního provizoria je navržena na: 500 kg/m^2

Předpokládaná doba výstavby a tím i omezení provozu na MK po dobu výstavby mostu je předpokládána na cca 4-5 měsíců. Toto přechodné dopravní omezení a dopravní značení bude po skončení stavby odstraněno.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum, apod.,

V rámci zpracování projektové dokumentace byl proveden vizuální průzkum dané oblasti při zaměření stávajícího mostu.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Objekt SO 202 - Provizorní lávka pro pěší bude provedena před zahájením stavby hlavního objektu SO 201 - Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka.

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

Samostatné zpevněné plochy nejsou navrhovány. Je navržena provizorní zpevněná plocha stezky pro pěší pro navázání na stávající vozovku silnice III/4832 a MK.

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

Ochrana spodní stavby provizorní stezky pro pěší bude spočívat v propustné podsypné vrstvě plnící funkci plošné drenáže odvádějící podpovrchovou vodu do okolního terénu. Povrchové vody budou po dobu provozu na provizorní stezce pro pěší odváděny přes krajnici do volného terénu.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Provoz po provizorní stezce pro pěší bude řízen provizorním dopravním značením.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou stanoveny.

i) Vazba na případné technologické vybavení,

Nevzniká zde vazba na případné technologické vybavení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

Provizorní lávka pro pěší je navržena pro odpovídající zatížení, tj. 500 kg/m^2 .

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Návrh provizorní stezky pro pěší pro zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byl proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

HLAVNÍ PROJEKTANT



MSS - PROJEKT

MSS-projekt s.r.o.

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:
ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN
IČ: 26849836
WWW.MSS-PROJEKT.CZ

INVESTOR

Obec Životice u Nového Jičína
Životice u Nového Jičína 2
742 72 Mořkov

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

VYPRACOVAL

ING. ALICE NAVRÁTILOVÁ

KONTROLOVAL

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

MÍSTO STAVBY

OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

NÁZEV STAVBY

**REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U
NOVÉHO JIČÍNA**

NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI

D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

NÁZEV OBJEKTU

**SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
PŘES POTOK JIČÍNKA.**

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU

D1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROFESE

STUPEŇ

DÚSP

DATUM

02/2024

FORMÁT

-

MĚŘÍTKO

-

Č. ZAKÁZKY

-

ČÁST

D

OBJEKT

SO201

PARÉ

Č.

-

Č. PŘ.

D.01

1	Obsah	
1.	Identifikační údaje	3
a)	Stavba a objekt číslo	3
b)	Název mostu	3
c)	Evidenční číslo mostu	3
d)	Katastrální území, obec, kraj	3
e)	Pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo)	3
f)	Bod křížení (všechna křížení na délce mostu)	3
g)	Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy	3
h)	Staničení přemostřované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.)	3
i)	Úhel křížení (všech překážek)	3
j)	Volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška)	3
2.	Základní údaje o mostu	3
3.	Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění	4
a)	Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení	4
b)	Charakter přemostřované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)	4
c)	Územní podmínky	4
d)	Geotechnické podmínky	4
4.	Technické řešení mostu	5
a)	popis nosné konstrukce mostu	5
b)	údaje o založení a spodní stavbě	5
c)	vybavení mostu	5
d)	Statické a hydrotechnické posouzení	8
e)	Cizí zařízení na mostě	8
f)	Řešení protikoroze ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům	8
g)	Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring)	8
h)	Požadované zatěžovací zkoušky	8
5.	Výstavba nového mostu	8
a)	Postup a technologie stavby mostu	8
b)	specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.)	8
c)	související (dotčené) objekty stavby	8
d)	vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.)	8
6.	Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů	9
a)	vytyčovací údaje	9

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu	9
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce	11
d) hydrotechnické výpočty	11
7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.....	11

1. Identifikační údaje

a) Stavba a objekt číslo

Stavba:

REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

Objekt číslo:

SO 201

b) Název mostu

MOST M3

c) Evidenční číslo mostu

M3

d) Katastrální území, obec, kraj

Katastrální území:

Životice u Nového Jičína [797375]

Obec:

Životice u Nového Jičína

Kraj:

Moravskoslezský kraj

e) Pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo)

Most slouží ke spojení silnice III/4832 s místní komunikací přes potok Jičínka.

f) Bod křížení (všechna křížení na délce mostu)

V ose mostu dochází ke křížení s vodním tokem – potok Jičínka.

g) Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy

0,000 km – začátek úpravy úseku

0,006 km – líc první opěry mostu s osou komunikace

0,012 km – střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče

0,018 km – líc druhé opěry nového mostu s osou komunikace

0,036 km – konec úpravy úseku

Viz PD – část C – situační výkresy – C.03 – koordináční situační výkres.

h) Staničení přemostované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.)

0,012 km – střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče.

Viz PD – část C – situační výkresy – C.03 – koordináční situační výkres.

i) Úhel křížení (všech překážek)

Úhel křížení s vodním tokem –100 g.

j) Volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška)

2,87m – ode dna po spodní hranu nosné konstrukce – původní most

3,36m – ode dna po spodní hranu nosné konstrukce – nový most

2. Základní údaje o mostu

a) – m) Parametry **SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA**

a) popis stávajícího stavu mostu

Základní údaje o stávajícím stavu mostu:

Liniové (provozní) staničení:	0,012km
Délka mostu:	13,8m
Celková šířka:	4,60m
Délka přemostění:	7,17, 4,00m
Délka NK mostu:	7,60, 4,60m

Šířka mezi zábradlím:	4,18m
Stavební výška:	0,66m
Úložná výška:	0,00m
Výška nad terénem:	2,87m
Výška nad hladinou:	2,20m
Hloubka vody:	0,20m
Volná výška nad vozovkou:	0,00m
Volná šířka:	4,18m
Šířka mezi obrubami:	0,00m
Levý chodník:	0,00m
Pravý chodník:	0,00m
Rok postavení:	-
Označení šikmosti:	-
Šikmost:	90°
Povrch mostu (komunikace):	beton (živice)

b) popis stavu mostu po stavební úpravě

Základní údaje o novostavbě mostu:

Liniové (provozní) staničení:	0,016km
Délka mostu:	13,50m
Celková šířka:	6,80m
Délka přemostění:	12,00m
Délka NK mostu:	13,50m
Šířka mezi zábradlím:	6,30m
Stavební výška:	0,50m
Úložná výška:	0,00m
Výška nad terénem:	3,36m
Výška nad hladinou:	2,26 - 2,86m
Hloubka vody:	0,20m
Volná výška nad vozovkou:	0,00m
Volná šířka:	6,30m
Šířka mezi obrubami:	5,50m
Levá římsa:	0,65m
Pravá římsa:	0,65m
Označení šikmosti:	kolmý
Šikmost:	90°
Povrch mostu (komunikace):	živice
Povrch říms:	železobeton

3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění

a) Ná vaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení

Jedná se o dokumentaci ve stupni DÚSP, která nenavazuje na předchozí dokumentaci. Novostavba mostu bude sloužit pro spojení komunikace III/4832 a místní komunikace přes potok Jičínka.

b) Charakter přemost'ované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)

Jedná se o vodní tok – potok Jičínka.

c) Územní podmínky

Stávající mostní objekt, silnice III/4832 a místní komunikace za mostem je umístěna v katastrálním území Životice u Nového Jičína. Území, které je předmětem stavby se nachází v osídlené části (intravilánu) obce Životice u Nového Jičína. Přístup do prostoru staveniště je zajištěn po místní komunikaci a silnici III/4832. Stavba a s tím spojené vymezení ploch pro potřeby staveniště dočasným a trvalým zábořem je zakresleno v PD – oddíl C – situační výkresy – příloha č. C.02 - katastrální situační výkres.

d) Geotechnické podmínky

V rámci projektové dokumentace nebyl proveden geologický průzkum. Prověření geologických parametrů základové zeminy bude provedeno v dalším stupni PD nebo případně při realizaci stavby.

4. Technické řešení mostu

a) popis nosné konstrukce mostu

Popis viz níže.

b) údaje o založení a spodní stavbě

Popis viz níže.

c) vybavení mostu

Popis viz níže.

SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA

a) popis stávajícího stavu mostu

Základy mostních podpěr a křídel:

Základy spodní stavby jsou nepřístupné, bez provedení sond je nelze jednoznačně určit. Lze předpokládat, že jsou plošné z betonu, nebo kamene prolitého betonem. Místy jsou uvolněné a vyplavené kameny z přilehlého opevnění okolo opěr a křídel po povodni. Základ 1.opěry je po povodni obnažený a zřejmě podemletý, je podemleté i opevnění základu u vtoku u 1.opěry.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:

Most má dvě krajní opěry a jednu vnitřní podpěru. Opěra 3 a křídla jsou z betonu. Opěra 1 a 2.vnitřní podpěra je ve spodní části z kamenného zdiva a v horní větší polovině z betonu. Vnitřní podpěra je tl.1m. Úložné prahy jsou rovněž z betonu a jsou zakončeny zabetonovanou kolejnicí. Křídla jsou kolmá nebo šikmá, krátká rovněž z betonu. Délka opěr i podpěr je cca 4,6 m. Opěry i křídla jsou zatečená u spodní části s vyplaveným betonem a patrnými pracovními spárami při betonování a hnízdy v místech se špatným zhutněním.

Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry:

Most je dvoupolový. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I380mm, osově od sebe 1315 mm, zalité betonem s výztuží. Světlé rozpětí 1.pole je cca 7,15m a druhého pole 3,9m. Uložení nosníků je přímé na úložný práh z betonu. Ložiska, mostní závěry a dilatace nejsou. Tloušťka desky a živičných vrstev je cca 0,22m. Délka přemostění 13,5 m a celková šířka nosné konstrukce je asi 4,6 m. Na nosnou konstrukci mostu zatéká z důvodu absence nebo poruchy izolace mostovky. Beton mostovky mezi ocelovými I-profilky je místy ulámaný zřejmě od nárazů plovoucích předmětů při povodni, zatékající voda při přívalových deštích způsobuje degradaci betonu a korozi výztuží.

Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky:

Vozovka je živičná z AB. Šířka vozovky je ~ 3m, celková volná šířka mostu je 4,60m. Hydroizolace nezjištěna. Chodníky nejsou. Římsy jsou monolitické ŽB výškově unížené zároveň živičnými vrstvami. Vozovka je malé mocnosti zatím bez výrazných poruch, v kraji zakořeněná vegetace a nečistoty. Beton říms je rozpraskaný a místy zdegradovaný. Vozovka je prosedlá při deštích jsou zde louže. Na nosnou konstrukci a mostovku zatéká přes porušenou vozovku po stranách přes chybějící nebo rozpadlé okapní nosy říms.

Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:

Zábradlí na mostě nevyhovuje požadavku platných norem a TP.

Cizí zařízení:

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku

Území mostem a přístupové cesty:

Koryto je nepevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry.

Zatížitelnost:

Normální:	$V_n = 24 \text{ t}$
Výhradní:	$V_r = 28 \text{ t}$
Max. nápravový tlak:	$V_e = - \text{t}$

b) popis stavu mostu po stavební úpravě

Základy mostních podpěr a křídel:

Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrazné hloubce. Beton základů: C25/30 XA2.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:

Rámové stojky budou železobetonové z betonu C30/37 XF2+XD1 tl. 0,75m. Délka rámových stojek je 6,9 a 6,3m. Křídla jsou navržena jako železobetonová zavěšená na rámové stojky. Beton C30/37 XF2+XD1.

Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry:

Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostňuje délku 12,0m a má proměnnou tloušťku od 0,4 - 0,6m. Beton rámové příčle: C30/37 XF2+XD1.

Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky:

Nosná konstrukce mostu je opatřena jednovrstvou pásovou izolací (NAIP) včetně pečutí vrstvy. Odvodnění celoplošné izolace je řešeno odvodňovacími trubičkami v úžlabích mostovky. Povrch vozovky je tvořen dvouvrstvou skladbou znázorněnou v PD - oddíl C - Stavební část. Vozovka má jednostranný spád se sklonem 1,0%. Římsy jsou železobetonové s úpravou povrchu příčnou striáží a sklonem 4%. Beton říms: C30/37 XF4+XD3. Římsy budou opatřeny ochrannými nátěry dle TKP 31.

Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:

Na obou stranách mostu bude osazeno ocelové zábradlí bez svislé výplně (požadavek investora na maximální průtok při stoleté vodě). Výška zábradlí je 1,10 m, kotvení je provedeno přes kotevní desky chemickými kotvami.

Cizí zařízení:

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně.

Území pod mostem a přístupové cesty:

Je navrženo opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2-0,3 do betonu C25/30 XF3 tl.0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 x 0,6m. Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od naplavenin v délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení stávajících průtočných profilů.

Zatížitelnost:

Normální: $V_n=32\text{ t}$

Výhradní: $V_r=80\text{ t}$

Vyjímečná: $V_e=-t$

UDRŽOVANÍ PRÁCE V KORYTĚ VODNÍHO TOKU

Udržovací práce v korytě vodního toku jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA.

a) popis současného stavu,

Koryto je nepevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry.

b) popis navrženého řešení.

Je navrženo nové opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2-0,3 do betonu C25/30 XF3 tl.0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 x 0,6m. Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od naplavenin v délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení stávajících průtočných profilů. Úprava břehů koryta toku bude navázána na stávající tvar koryta.

ÚPRAVA ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Stavební úpravy silnice III/4832 a místní komunikace jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka.

a) popis současného stavu,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího úseku místní komunikace. Odvodnění srážkových vod z povrchu místní komunikace je řešeno příčným a podélným spádem do volného terénu.

b) popis navrženého řešení v rámci stavebních úprav.

Jedná se o vyvolanou úpravu úseku silnice, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese zpracovaném v měřítku 1:100 na podkladě katastrální mapy, kde je délka úpravy a směrové řešení zakresleno. V úseku upravované komunikace bude provedena výměna živičných povrchů, budou provedeny nové ložné a podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta komunikace bude upravena v návaznosti na novou konstrukci mostu a bude plynule napojena na niveletu komunikace před a za upravovaným úsekem.

Z důvodu porušení silnice III/4832 výkopovými pracemi na mostě je navržena obnova části přilehlého pruhu silnice III/4832. Stávající krytá autobusová zastávka bude po dobu výstavby uzavřena (náhradní zastávka bude dočasně umístěna dle proviz. dopr. značení – oddíl C – Situační výkresy – C.04 Provizorní dopravní značení – situace).

Veškeré rozhraní mezi novou a stávající skladbou komunikace bude vyplněno těsnící záplavkou.

Skladby:

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna celé skladby komunikace

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACL 16+	60mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACP 16+	50mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ZHUTNĚNÍ NA 100MPa		
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32	ŠDA	150mm
- ZHUTNĚNÍ NA 70MPa		
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32	ŠDA	150mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ASFALTOVÝ BETON PRO OCHRANNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	50mm
- MOSTNÍ PÁSOVÁ IZOLACE JEDNOVRSTVÁ (NAIP)		
- PEČETÍČÍ VRSTVA		
- NOSNÁ KONSTRUKCE		

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna obrusné vrstvy v tl.40 mm

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,5 kg/m ²		
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY ZHUTNĚNÍ PODKLADU		

Odvodnění vozovky v místě mostu bude zajištěno podélným a příčným spádem vozovky, kterými bude voda svedena mimo most. Odvodnění povrchu silnice v těsné blízkosti mostu bude provedeno za pomoci navržené uliční vpusti vyústěním do vodoteče. Povrchové dešťové vody odváděné z povrchu mostu nebudou mít vliv na kvalitu vody ve vodním toku a na vodní zdroje. Dále budou vybudovány vyústění objekty rubových drenáží opěr v opevnění břehů vodního toku.

Pracovní řezy, vzorové příčné řezy, podélný profil a jednotlivé skladby viz PD.

SO 202 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ SE STEZKOU PRO PĚŠÍ

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na povodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčniců a dřevěné mostovky. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako prostý nosník o jednom poli.

Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby).

Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,60m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Zatížitelnost mostního provizoria je navržena na: 500 kg/m^2 .

Předpokládaná doba výstavby a tím i omezení provozu na MK po dobu výstavby mostu je předpokládána na cca 4-5 měsíců. Toto přechodné dopravní omezení a dopravní značení bude po skončení stavby odstraněno.

d) Statické a hydrotechnické posouzení

Viz bod 6. odstavec c) a d) této technické zprávy.

e) Cizí zařízení na mostě

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně.

f) Řešení protikorozi ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

Ocelové prvky ve styku s povětrnostními vlivy budou ochráněny dle TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – kapitola 19 – protikorozi ochrana ocelových mostů a konstrukcí – část B – příloha 19.B.P5 – Tabulka I, tabulka II. Celková tl. vrstvy ochranného povlaku NDFT = $350 \mu\text{m}$. Skladba vrstev ochranného povlaku bude stanovena v dalším stupni PD.

Nebylo zjištěno agresivní prostředí v místě mostu a stavba se nenachází v místě měnícího se stejnosměrného napětí ani v místě stejnosměrné trakce, proto zde není řešena ochrana proti agresivnímu prostředí a bludným proudům.

g) Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring)

Z hlediska rozměrů a charakteru stavby v tomto případě není nutné provádět měření sedání a průhybů.

h) Požadované zatěžovací zkoušky

Z hlediska rozměrů a charakteru stavby v tomto případě není nutné provádět zatěžovací zkoušky.

5. Výstavba nového mostu

a) Postup a technologie stavby mostu

Stavební práce budou prováděny v jedné etapě výstavby. Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.

b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, příklady elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.)

Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby nejsou požadovány.

c) související (dotčené) objekty stavby

Související (dotčené objekty stavby):

SO 202 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ SE STEZKOU PRO PĚŠÍ

d) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.)

Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo stavby. Stavba svým charakterem nebude po uvedení do provozu negativně působit na životní prostředí. V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Nepředpokládá se ani s provádění technologických procesů nebo skladováním látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody.

V těsné blízkosti stavby se nachází vedení inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s.

V zájmovém území se nachází energetické zařízení – nadzemní vedení NN do 1 kV, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracované na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- CETIN, a.s.

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- SmVaK Ostava a.s.

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází kanalizační řád, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele tohoto řádu.

- GridServices, s.r.o.

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází plynárenská zařízení – STL plynovod – podzemní vedení, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele distribuční soustavy.

- Obec Životice u Nového Jičína

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází vodovodní řád, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele tohoto řádu.

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně.

Viz PD – ČÁST C – SITUAČNÍ VÝKRESY – C.03 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Omezení provozu:

Po dobu provádění stavby bude stávající most uzavřen pro veškerý silniční provoz, objízdná trasa je řešena viz oddíl C-Situační výkresy-C.04 Provizorní dopravní značení - situace, obchůzí trasa je vedena po provizorní lávce viz objekt SO 202.

6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů

a) vytyčovací údaje

Veškeré objekty, které je nutno vytyčit jsou dány v tabulce polohově v souřadnicích S-JTSK a výškově v souřadnicích Balt po vyrovnání.

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu

Návrh prostorového uspořádání a geometrie mostu vychází z kategorie, směrového a výškového řešení převáděné komunikace přes vodní tok a navazující komunikace před a za mostem, dále návrh vychází ze směrového a výškového řešení přemostované překážky. Podrobné prostorové uspořádání a geometrie mostu viz PD.

Přesnost vytyčení

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímků půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2.

Vzájemné vzdálenosti ve dvou směrech:

- výkop základů

± 50 mm

-	bednění	± 8 mm
Rovnoběžnosti:		± 15 mgon
Sevřenosti úhlu:		± 30 mgon
Přímosti:		
-	výkop základů	± 25 mm
-	bednění	± 8 mm
Vytyčení výškové úrovně základů:		± 5 mm
Vytyčení vodorovné roviny:		
-	výkop základů	± 25 mm
-	betonáž základů	± 5 mm
-	betonáž konstrukcí	± 3 mm
Vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:		± 4 mm
Vytyčení svislice:		± 4 mm

Přesnost provádění

Přesnost provádění:

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN:

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
ČSN 73 0212	Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0420-1	Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2	Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN 73 0405	Měření posunů stavebních objektů
ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí
TKP...	

Při provádění mostního objektu je nutno dodržet následující požadované tolerance:

Podkladní beton pro základy a spodní stavbu:		
-	výškově	± 15 mm
Základy:		
-	směrově	± 25 mm
-	výškově	± 20 mm
Opěry, křídla, závěrná zídka, přechodová deska:		
-	směrově	± 20 mm
-	výškově	± 10 mm
Ložiska:		
-	směrově	± 5 mm
-	výškově	± 5 mm
Nosná konstrukce:		
-	směrově	± 15 mm
-	výškově	± 10 mm
-	rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m nebo hlazený)	9 mm (povrch ve styku s bedněním
Římsy:		
-	směrově	± 15 mm
-	výškově	± 10 mm
-	rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m nebo hlazený)	9 mm (povrch ve styku s bedněním
Zábradlí:		
-	směrově	± 15 mm
-	výškově	± 10 mm

Živice:

- | | | |
|---|---|-------|
| - | v příčném směru nerovnost povrchu pod 4 m latí | 10 mm |
| - | v podélném směru nerovnost povrchu pod 2 m latí | 10 mm |

c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Podrobný statický výpočet – viz samostatná příloha PD.

d) hydrotechnické výpočty

Hladiny n-letých vod potoka Jičínky byly u stávajících mostů převzaty ze záplavové studie, která byla zpracována firmou Lineplan s.r.o.

V případě navrhovaného mostu byly úrovně n-letých vod stanoveny pomocí výpočtu metodou rovnoměrného proudění.

Byly získány hydrologické údaje od ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 70800 Ostrava - Poruba, viz PD – oddíl F – doklady.

Navrhovanou úpravou vodního toku dojde k výraznému zlepšení stávajících průtočných poměrů a navrhovanou opravou stávajícího mostu dojde k výraznému zvětšení průtočného profilu, díky nově zvolené štíhlejší nosné konstrukci mostu. Kapacita mostu je zřejmá z přiložené PD.

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh nové konstrukce mostu pro zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byl proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

PROVIZORNI DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE

LEGENDA ČAR

1441/1

LEGENDA PLOCH

SEZNAM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

OBJÍZDNÁ TRASA

[illegible]

[illegible]

č.j.: 255/ 2024
vyřizující: Bronislava Mydlářová
tel.: 774 443 799
e-mail: mydlarova@mss-projekt.cz

Policie České republiky
KŘP Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín
Svatopluka Čecha 1217/9
741 11 Nový Jičín

Ve Vsetíně dne 28.5.2024

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DÚSP

Na základě plné moci investora stavby obce Životice u Nového Jičína Vás žádáme o vyjádření k projektové dokumentaci DÚSP na akci „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 201 - MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA
SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ

Jedná se o novostavbu mostu po odstranění původní konstrukce mostu poničeného živelnou pohromou a tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace a silnice III/4832.

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší

Podrobnosti ke stavebnímu záměru viz průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva.

S pozdravem

MSS - projekt s.r.o.
pobočka
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836


Bronislava Mydlářová
inženýrská činnost

Přílohy:
1. Plná moc
2. Projektová dokumentace k projednání

Adresa pro doručování: MSS – projekt s.r.o., Žerotínova 992, 755 01 Vsetín



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO96901335

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

Č. j. KRPT-145568-4/ČJ-2024-070406

Nový Jičín 27. září 2024

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

MSS-projekt s.r.o.
Žerotínova 992
755 01 VSETÍN

Vyjádření k PD „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“ – aktualizace – ve stupni DÚSP - dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 1 zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších novel (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po prostudování předložené dokumentace, **vydává vyjádření** z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě a stavebním objektům:

- SO 201 – MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA
- SO 202 – PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
- SO 203 – ODSTRANĚNÍ OSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA

Předložená PD řeší rekonstrukci mostního objektu M3 v obci Životice u Nového Jičína, přes vodní tok Jičínka. Rekonstrukce bude formou celkového odstranění stávajícího mostního objektu a výstavby nového mostu. Při stavební činnosti bude umístěna provizorní lávka pro pěší. Navržený záchytný systém (zábradlí) nebude tvořit překážku v rozhledu. Ke stavební části – jednotlivým stavebním objektům **nemáme námitek** a se stavbou, odstraněním a provizorní lávkou souhlasíme.

Svatopluka Čecha č. 9
741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 974 735 257, 258
ID DS: n5hai7v
Email: epodatelna.policie@pcr.cz

V rámci mostního objektu dojde k sejmutí stávajícího dopravního značení upravujícího přednost a následně k opětovné instalaci. Tato instalace bude v souladu s TP 65. Upozorňujeme, že v křižovatce místní komunikace se silnicí III/4832 je umístěno pouze DZ P6, přičemž na silnici III/4832 chybí DZ P2. V souvislosti s rekonstrukcí mostního objektu M3 proto požadujeme doplnění DZ P2 na silnici III/4832. Náš požadavek považujte za souhlasné vyjádření ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.

K návrhu přechodného dopravního značení uvádíme:

- Jelikož nám není znám přesný termín realizace stavby, k návrhu se v tuto dobu vyjadřovat nebudeme – vydávat stanovisko jako podklad pro rozhodnutí SSÚ ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.
- Návrh DIO řeší výstavbu mostního objektu za „plné“ uzávěry v místě stavby. Zde upozorňujeme, že návrh bude doplněn o PDZ B1+E13+Z2 i na místní komunikaci, protože jinak není nijak „zabráněno“ najetí vozidel do prostoru stavby.
- V návrhu je na silnici III/4832 vyznačen průjezdní profil volného jízdního pruhu o šíři 3500 mm, nicméně je z PD patrné, že v rámci návrhu je na silnici i užší místo pro průjezd. Toto bude doplněno kótou.
- Bude upřesněno místo posunu autobusové zastávky a řešení přístupu pěších. Není zde vyznačen žádný rozměr šíře. V současné době je výstup cestujících do prostoru přístřešku nebo místní komunikace. Posunem však budou cestující vystupovat do svodidel. Zde bude podmínka minimálního průchozího profilu pro cestující 0,9 m. Přičemž, vozidlo BUS stojící na silnici III/4832, bude možno objíždět v obousměrném provozu. Pokud nebude možno tuto podmínku splnit, bude autobusová zastávka přemístěna na vhodnější místo.
- Upozorňujeme, že ze strany Policie ČR DI Nový Jičín, může být vznesen požadavek na řízení provozu na silnici III/4832 za pomoci SSZ.
- Zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá zdejší pracoviště o vyjádření k umístění přechodné úpravy silničního provozu na komunikaci.
- Toto stanovisko bude přílohou žádosti.

Zpracoval: por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař

por. Ing. Filip GREGOR
vedoucí Dopravního inspektorátu

č.j.: 161/ 2024
vyřizující: Bronislava Mydlářová
tel.: +420 774 443 799
e-mail: mydlarova@mss-projekt.cz

Policie České republiky
KŘP Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín
Svatopluka Čecha 1217/9
741 11 Nový Jičín

Č.j.: KRPT-145568-2/ČJ-2024-070406

Ve Vsetíně dne 13.9.2024

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DÚSP_aktualizace

Žádáme Vás uctivě o vyjádření k projektové dokumentaci v rámci akce „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“. K objektům SO 201 a SO 202 bylo vydáno vyjádření dne 4.7.2024, č.j.: KRPT-145568-2/ČJ-2024-070406. Projekt je nyní rozšířen o SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA a dále došlo k aktualizaci záborů dle katastru nemovitostí.

Stavba je nyní členěna na stavební objekty:

SO 201 - MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA
SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA

Podrobnosti ke stavebnímu záměru viz průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva.

S pozdravem



projekt s.r.o.
Vsetín
755 01 Vsetín
IČO: 26849836

Bronislava Mydlářová
inženýrská činnost

Příloha: Projektová dokumentace k projednání

Adresa pro doručování: MSS – projekt s.r.o., Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

HLAVNÍ PROJEKTANT MSS-projekt s.r.o. SÍDLO SPOLEČNOSTI: MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN IČ: 26849836 WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 2 742 72 Mořkov	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNAŘÍK	PROFESE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN MYNAŘÍK		
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIRÁSKA		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNAŘÍK		
MÍSTO STAVBY	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		
NÁZEV STAVBY		STUPEŇ	DUSP
SO 203 - ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA		DATUM	02/2024
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI		FORMÁT	-
AB – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TZ		MĚŘÍTKO	-
NÁZEV OBJEKTU		Č. ZAKÁZKY	-
-		ČÁST	OBJEKT
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		A	-
-		B	
NÁZEV PŘÍLOHY		Č.	Č. PŘ.
AB – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TZ		-	-

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	4
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ	4
A.1.2 ÚDAJE O VLASTNÍKOVÍ.....	4
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE.....	4
A.2 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY	4
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	4
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	4
a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku	4
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma.....	5
c) Ochrana území podle jiných právních předpisů	6
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.....	6
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků	6
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu	6
g) požadavky na kácení dřevin	6
h) věcné a časové vazby, podmiňující vyvolané, související investice.....	6
i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací...	6
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY.....	6
a) druh a účel odstraňované stavby	6
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.....	6
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů.....	7
d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů.....	7
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.....	8
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí	8
g) stručný popis technických nebo technologických zařízení.....	8
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě	8
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	9
a) napojovací místa technické infrastruktury	9
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	9
c) způsob odpojení.....	9
B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY	9
a) terénní úpravy po odstranění stavby	9
b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření.....	9
B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ.....	9
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění	9
b) odvodnění staveniště	9
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9
d) vliv odstraňování stavby na okolní pozemky a stavby	9
e) ochrana okolí a staveniště.....	9
f) maximální zábory.....	9
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy	9

- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo další využití anebo likvidace.....9
- i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 11
- j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 11
- k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby..... 12
- l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 12

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

SO 203 - ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Kraj Moravskoslezský, katastrální území Životice u Nového Jičína, obec Životice u Nového Jičína

A.1.2 ÚDAJE O VLASTNÍKOVĚ

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právní osoba)

Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právní osoba):

MSS-projekt, s.r.o.

IČO: 26849836

Sídlo: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě ev. č. 380402-11183 ze dne 7.1.2005

Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby

A.2 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

Stavba objektu bude rozebírána postupně shora od mostního svršku přes nosnou konstrukci až po spodní stavbu, odstranění nebude členěno na samostatné části.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK
- zaměření stávajícího stavu
- vyjádření o existenci inženýrských sítí
- hladiny n-letých vod potoka Jičínky

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku

Jedná se o stavbu objektu mostu, který je umístěn na pozemku p.č.: 1530/1, 64/12, 64/11, 1596/1. Stavba je umístěna v k. ú. Životice u Nového Jičína. Přístup k objektu je umožněn ze silnice III/4832.

Výpis trvalých a dočasných záborů

položka číslo	parcelní číslo	list vlast.	jméno a bydliště vlastníka/nájemce nemovitosti	druh pozemku	výměra m ²	zábor m ²		poznámka
						trvalý	dočasný	
Zábory vyvolané stavebními pracemi								
1	64/12	10001	Obec Žitovice u Nového Jičína, č. p. 2, 74272 Žitovice u Nového Jičína	ostatní plocha	37	-	-	chráněná ložisková územ
2	64/11	616	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	vodní plocha	155	-	-	chráněná ložisková územ
3	1596/1	616	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	vodní plocha	38 561	-	-	chráněná ložisková území, věcné břemeno zřizování a provozování vedení
4	1531/47	795	Novotný Ondřej, č. p. 82, 74272 Žitovice u Nového Jičína	ostatní plocha	155	-	-	chráněná ložisková území

5	1531/1	10001	Obec Žitovice u Nového Jičína, č. p. 2, 74272 Žitovice u Nového Jičína	ostatní plocha	3 732	-	-	chráněná ložisková území, věcné břemeno zřizování a provozování vedení
6	1531/51	616	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	vodní plocha	248	-	-	chráněná ložisková území
7	1530/1	251	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava	ostatní plocha	9 796	-	-	chráněná ložisková území, věcné břemeno zřizování a provozování vedení
8	174/5	616	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	zahrada	120	-	-	chráněná ložisková území ZPF
D09	174/2	599	Hajná Monika, č. p. 9, 74272 Žitovice u Nového Jičína	zahrada	426	-	-	chráněná ložisková území ZPF, věcné břemeno užívání
D10	174/3	10001	Obec Žitovice u Nového Jičína, č. p. 2, 74272 Žitovice u Nového Jičína	zahrada	47	-	-	chráněná ložisková území ZPF, věcné břemeno užívání
D11	64/4	10001	Obec Žitovice u Nového Jičína, č. p. 2, 74272 Žitovice u Nového Jičína	ostatní plocha	200	-	-	chráněná ložisková území

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V těsné blízkosti stavby se nachází vedení inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s.

V zájmovém území se nachází energetické zařízení – nadzemní vedení NN do 1 kV.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s demolicí mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- CETIN, a.s.

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací. Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s demolicí mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- 4M Rožnov spol. s r.o.

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací OIIS TKR Žitovice u Nového Jičína, kabely leží v těsné přípoce s kabely CETIN A.S. Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s odstraněním mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- SmVaK Ostava a.s.

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází kanalizační řád. Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s odstraněním mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele tohoto řádu.

- GridServices, s.r.o.

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází plynárenská zařízení – STL plynovod – podzemní vedení. Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma. Veškerá stavební činnost spojená s demolicí mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele distribuční soustavy.

- Obec Žitovice u Nového Jičína

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází vodovodní řád.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s demolicí mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele tohoto řádu.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba objektu je umístěna v záplavovém území vodního toku, není umístěna v poddolovaném území.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo stavby. Stavba svým charakterem nebude po uvedení do provozu negativně působit na životní prostředí. V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Nepředpokládá se ani s provádění technologických procesů nebo skladováním látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody.

Ovzduší:

Ovzduší bude ovlivněno vlastní demolicí a dopravou vybouraného materiálu a odpadů. Frekvence dopravní zátěže bude prováděna v dostatečném rozmezí, aby bylo zatížení emisemi minimalizováno.

Hluk:

Po dobu prací spojených s odstraněním stavby dojde ke zhoršení hlukové situace v lokalitě. Zdroji hluku budou bourací práce a dále zvýšená dopravní zátěž v území. Bude dbáno na to, aby bourací práce proběhly v co nejkratším časovém úseku a bylo maximálně eliminováno obtěžování okolí prachem, hlukem a vibracemi. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 hod. Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Při provádění prací spojených s odstraněním objektu se nepředpokládá znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace.

V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Nepředpokládá se ani provádění technologických procesů nebo skladování látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody. V prostoru staveniště nebude prováděno mytí dopravních prostředků nebo stavebních strojů ani nebudou likvidovány odpady z pracovních procesů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžít a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem.

g) požadavky na kácení dřevin

Při odstranění stavby vzniknou požadavky na kácení dřevin. V těsné blízkosti stavby se nachází náletové kroví, které bude odstraněno v rámci přípravných stavebních prací, a to v rozsahu cca 100 m².

h) věcné a časové vazby, podmiňující vyvolané, související investice

Odstranění nevyvolá žádné podmiňující a související investice.

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

Jedná se o pozemky p. č.: 1531/47, 1531/51, 1531/1, 174/5, 174/2, 174/3, 64/4 v k. ú. Životice u Nového Jičína. Další pozemky nebudou bouracími pracemi dotčeny.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY**a) druh a účel odstraňované stavby**

Jedná se o objekt mostu M3, který slouží k propojení silnice III/4832 a místní komunikace přes potok Jičínka.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření, stanoviska a technické podmínky všech dotčených orgánů státní správy, správců sítí a známých účastníků řízení.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Odstraňovaná stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů**Základní informace o objektu SO 203:**

(Místní název: Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka)

a) popis stávajícího stavu mostuZákladní údaje o stávajícím stavu mostu:

Liniové (provozní) staničení:	0,012km
Délka mostu:	13,8m
Celková šířka:	4,60m
Délka přemostění:	7,17, 4,00m
Délka NK mostu:	7,60, 4,60m
Šířka mezi zábradlím:	4,18m
Stavební výška:	0,66m
Úložná výška:	0,00m
Výška nad terénem:	2,87m
Výška nad hladinou:	2,20m
Hloubka vody:	0,20m
Volná výška nad vozovkou:	0,00m
Volná šířka:	4,18m
Šířka mezi obrubami:	0,00m
Levý chodník:	0,00m
Pravý chodník:	0,00m
Rok postavení:	-
Označení šikmosti:	-
Šikmost:	90°
Povrch mostu (komunikace):	beton (živice)

Základy mostních podpěr a křídel:

Základy spodní stavby jsou nepřístupné, bez provedení sond je nelze jednoznačně určit. Lze předpokládat, že jsou plošné z betonu, nebo kamene prolitého betonem. Místa jsou uvolněné a vyplavené kameny z přilehlého opevnění okolo opěr a křídel po povodni. Základ 1.opěry je po povodni obnažený a zřejmě podezřelý, je podezřelý i opevnění základu u vtoku u 1.opěry.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:

Most má dvě krajní opěry a jednu vnitřní podpěru. Opěra 3 a křídla jsou z betonu. Opěra 1 a 2.vnitřní podpěra je ve spodní části z kamenného zdiva a v horní větší polovině z betonu. Vnitřní podpěra je tl.1m. Úložné prahy jsou rovněž z betonu a jsou zakončeny zabetonovanou kolejnicí. Křídla jsou kolmá nebo šikmá, krátká rovněž z betonu. Délka opěr i podpěr je cca 4,6 m. Opěry i křídla jsou zatečená u spodní části s vyplaveným betonem a patrnými pracovními spárami při betonování a hnízdy v místech se špatným zhutněním.

Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry:

Most je dvoupolový. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I380mm, osově od sebe 1315 mm, zalité betonem s výztuží. Světlé rozpětí 1.pole je cca 7,15m a druhého pole 3,9m. Uložení nosníků je přímé na úložný práh z betonu. Ložiska, mostní závěry a dilatace nejsou. Tloušťka desky a živičných vrstev je cca 0,22m. Délka přemostění 13,5 m a celková šířka nosné konstrukce je asi 4,6 m. Na nosnou konstrukci mostu zatéká z důvodu absence nebo poruchy izolace mostovky. Beton mostovky mezi ocelovými I-profilky je místy ulámaný zřejmě od nárazů plovoucích předmětů při povodni, zatékající voda při přívalových deštích způsobuje degradaci betonu a korozi výztuží.

Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky:

Vozovka je živičná z AB. Šířka vozovky je ~ 3m, celková volná šířka mostu je 4,60m. Hydroizolace nezjištěna. Chodníky nejsou. Římsy jsou monolitické ŽB výškově unižené zároveň živičnými vrstvami. Vozovka je malé množství zatím bez výrazných poruch, v kraji zakořeněná vegetace a nečistoty. Beton říms je rozpraskaný a místy zdegradovaný. Vozovka je prosedlá při deštích jsou zde louže. Na nosnou konstrukci a mostovku zatéká přes porušenou vozovku po stranách přes chybějící nebo rozpadlé okapní nosy říms.

Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:
Zábradlí na mostě nevyhovuje požadavku platných norem a TP.

Cizí zařízení:

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku.

Území pod mostem a přístupové cesty:

Koryto je nezpevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry.

Zatížitelnost:

Normální: $V_n = 24 \text{ t}$

Výhradní: $V_r = 28 \text{ t}$

Max. nápravový tlak: $V_e = - \text{t}$

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Časové údaje o průběhu prací:

Předpoklad trvání odstranění stavby je 28 dnů od zahájení.

Členění stavby na etapy:

Odstranění objektu nebude členěno na etapy.

Orientační náklady:

Orientační náklady jsou stanoveny dle ceníku stavebních prací. Skutečná cena odstranění objektu bude stanovena dle kalkulace vybrané firmy na provedení prací.

Předpokládaný způsob odstranění stavby:

Odstranění mostu:

Mostní svršek:

- odbourání vrstev vozovky v místě odstraňované stavby
- demontáž ocelového zábradlí mostu

Provizorní zatrubnění toku:

Provedení zemních hrázek a provizorního zatrubnění toku.

Nosná konstrukce:

- demontáž nosné konstrukce mostu

Spodní stavba mostu:

- odbourání přechodových oblastí
- odbourání závěrných zídek
- odbourání opěr
- odbourání základů

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Viz bod B.2, odstavec d).

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení

Objekt je bez technických nebo technologických zařízení.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě

Byla provedena celková prohlídka stavby včetně podrobného stavebního průzkumu.

Výsledky stavebního průzkumu:

- zjištění použitých materiálů jednotlivých konstrukcí objektu
- zjištění, že se v objektu nenachází azbest
- zjištění, že objekt mostu je ve špatném technickém stavu, který neumožňuje jeho další využití

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, na kterou jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

c) způsob odpojení

Neřeší se.

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Není nutno řešit.

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Vegetační prvky a biotechnická opatření nebudou provedeny.

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Pro provádění bouracích prací nebude potřeba zajišťovat připojovací místa elektřiny, vody a kanalizace. Bourání bude prováděno běžnou těžkou technickou a ručními nástroji, odpadní vody nebudou vznikat – pro pracovníky bude použit mobilní WC box.

b) odvodnění staveniště

Není nutno řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště navazuje na silnici III/4832.

d) vliv odstraňování stavby na okolní pozemky a stavby

Viz bod B.1 e).

e) ochrana okolí a staveniště

Staveniště bude chráněno oplocením, případně ochrannými plachtami. Staveniště je nutné zabezpečit, zejména proti přístupu cizích osob. Staveniště je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob oplocením, vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu. Pokud si to vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.

V rámci stavby budou osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na vyjíždění vozidel ze stavby a upozorňující řidiče na uzavření úsek místní komunikace v místě mostu s usměrněním dopravy na objízdnou trasu. V rámci stavby je nutné zabezpečit především výkopy proti pádu osob a proti sjetí vozidel. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení. Odstavené pracovní stroje budou zajištěny proti zneužití.

f) maximální zábory

Maximální zábory pozemků jsou zakresleny v katastrálním situačním výkrese zpracovaném na podkladu katastrální mapy, kde jsou plochy záborů vyznačeny.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo další využití anebo likvidace

Stávající objekt bude postupně rozebrán a vybourané materiály budou roztříděny, Prováděcí firma zajistí během demolice třídění odpadu a jejich oddělené uložení do připravených kontejnerů.

Odpady:

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. V rámci provozu bude produkován běžný komunální odpad. Odpad je rozlišen katalogem odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb. ve znění pozdějších změn.

Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány v běžných kontejnerech a průběžně odstraňovány. Provozovatel uzavře smlouvu o likvidaci odpadu s oprávněnou organizací, zajišťující likvidaci komunálního odpadu dle platných předpisů.

V rámci stavební výroby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen v katalogu odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb.

Rozhodující odpady z přípravy území:

kód odpadu	Název odpadu	předpokládaný způsob nakládání s odpadem
020103	Odpad rostlinných pletiv	štěpkování, frézování, odprodej,

Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů:

kód odpadu	Název odpadu	předpokládaný způsob nakládání s odpadem
10 13	Odpady z výroby cementu, vápna, sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných	
10 1314	Odpadní beton a betonový kal	skládka
15 01	Obaly	
15 0101	papírové a lepenkové obaly	sběrný dvůr (předání oprávněné osobě)
15 0102	plastové obaly	sběrný dvůr (předání oprávněné osobě)
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika	
17 0101	beton	příprava k opětovnému použití, recyklace
17 0102	cihly	příprava k opětovnému použití, recyklace
17 02	Dřevo, sklo a plasty	
17 0201	dřevo	sběrný dvůr (předání oprávněné osobě)
17 0202	sklo	sběrný dvůr (předání oprávněné osobě)
17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	
17 0302	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu)	příprava k opětovnému použití, recyklace, předání oprávněné osobě
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	
17 0405	železo a ocel	sběrné suroviny (předání oprávněné osobě)
17 0407	Směsné kovy	sběrné suroviny (předání oprávněné osobě)
17 05	Zemina, kamení a vytěžená hlušina	
17 0504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 0503	skládka
17 09	Jiné stavební a demoliční odpady	
17 0904	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170101, 170902 a 170903	příprava k opětovnému použití, recyklace
20 02	Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)	
20 0201	Biologický rozložitelný odpad	kompostování

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů.

Vzniklé odpady budou tříděny a odděleně skladovány. V průběhu stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpad bude ukládán buď přímo na transportní vozidla nebo do kontejneru umístěného v prostoru staveniště. Je-li to možné, budou odpady druhotně využity viz níže. Druhotné suroviny budou předány do sběrných. Druhotné využití nebo recyklace bude mít přednost před jejich uložením na skládku. Odpady určené k likvidaci budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. O

odpadech vzniklých v průběhu stavby bude vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o způsobu jejich likvidace nebo využití. Po dokončení stavebních úprav nebude stavba produkovat odpad. V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo stavby.

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento souhlas vlastní.

Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.

Beton bude rozdrčen a uložen do násypu. Železné konstrukce se odvezou do sběrných surovin. Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Viz bod B.1 e).

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007. Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1. 1. 2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2008.

Požadavky:

- na pracoviště a pracovní prostředí,
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, které stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů

k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č. 1-10

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby nejsou řešeny.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Po dobu stavebních prací bude komunikace v místě mostu uzavřena po dobu 3-4 měsíců. Pro zachování dopravy je navržena objízdná a obchodí trasa. Provoz bude řízen dle přechodného DZ. Objízdná trasa je řešena v rámci PD rekonstrukce mostu.

Vybraný zhotovitel stavebních prací před zahájením prací zajistí stanovení přechodné úpravy sil. provozu, náklady s jeho zajištěním, provozem a údržbou zahrne do nabídkové ceny stavby. Zhotovitel předloží návrh přechodného dopravního značení po dobu výstavby, který musí vycházet z postupu prací a harmonogramu výstavby navrženého zhotovitelem a schváleného investorem. Jak postup prací, tak i harmonogram výstavby je mimo jiné závislý od ročního období, ve kterém bude stavba zahájena.


Zhotovitel předloží Policii ČR ke schválení návrh přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy výstavby. Návrh postupu výstavby a návrh přechodného dopravního značení byl v rámci projektové dokumentace DSP předložen a projednán se zástupci DI PČR. Schválené přechodné dopravní značení bude podkladem pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Po dobu výstavby budou vyznačeny náhradní pěší trasy pro zachování dopravy pěších. Zhotovitel je povinen zajistit přístup do objektů a na pozemky soukromých vlastníků (bezprostředně sousedících se stavbou) po dobu výstavby, tzn. umožnit vjezd osobních vozidel a vstup vlastníkům nemovitostí.

Před realizací stavebních prací v místě, kde dojde k omezení, popř. zamezení příjezdů k jednotlivým objektům, je nutné v dostatečném časovém předstihu informovat obyvatele dotčených nemovitostí. Postup výstavby je nutné provádět ve stanoveném režimu tak, aby byl v co nejmenší míře dotčen příjezd k jednotlivým nemovitostem.

Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ - PŘÍČNÝ ŘEZ



HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT SÍDLO SPOLEČNOSTI: PRAHA 4, MČNĚ: MJCHLSKÁ 580/63 PSČ 14-100 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŽEROTINOVÁ 392, 155 01 VSEETÍN E-MAIL: SERGETIA@MSS-PROJEKT.CZ WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 2 742 72 Břehov	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. MARTIN HYMAŘÍK		PROFESSE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MARTIN HYMAŘÍK			
VYPRACOVAL ING. PAVEL JIRÁSKA			
KONTROLOVAL ING. MARTIN HYMAŘÍK			
MÍSTO STAVBY k. l. Životice u Nového Jičína			
MAŽEV STAVBY REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA			
MAŽEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
MAŽEV OBJEKTU SO 202-PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ			
MAŽEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI			
MAŽEV PŘÍLOHY PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ - PŘÍČNÝ ŘEZ			
ČÁST D	OBJEKT SO202	PARÉ	
FORMÁT A4	ČÍSLO 244	ČÍSLO 125	
STUPĚŇ D.1.2	DAŮM 02/2024	D.1.2	
ČÍSLO D.07	ČÍSLO D.07	ČÍSLO D.07	

HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT		MSS-projekt s.r.o. SÍDLO SPOLEČNOSTI: MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN IČ: 26849836 WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 2 742 72 Mořkov																
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNAŘÍK	PROFESE <table border="1"> <tr> <td>STUPEŇ</td> <td colspan="2">DUSP</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td colspan="2">02/2024</td> </tr> <tr> <td>FORMÁT</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>MĚŘÍTKO</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Č. ZAKÁZKY</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>				STUPEŇ	DUSP		DATUM	02/2024		FORMÁT	-		MĚŘÍTKO	-		Č. ZAKÁZKY	-	
STUPEŇ	DUSP																			
DATUM	02/2024																			
FORMÁT	-																			
MĚŘÍTKO	-																			
Č. ZAKÁZKY	-																			
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. MARTIN MYNAŘÍK																			
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIRÁSKA																			
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNAŘÍK																			
MÍSTO STAVBY	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA																			
NÁZEV STAVBY REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA																				
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI D.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST																				
NÁZEV OBJEKTU -		<table border="1"> <tr> <td>ČÁST</td> <td>OBJEKT</td> <td>PARÉ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>				ČÁST	OBJEKT	PARÉ	D	-										
ČÁST	OBJEKT					PARÉ														
D	-																			
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU																				
NÁZEV PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA		<table border="1"> <tr> <td>Č.</td> <td>Č. PŘ.</td> </tr> <tr> <td>D.2</td> <td>D.01</td> </tr> </table>				Č.	Č. PŘ.	D.2	D.01											
Č.	Č. PŘ.																			
D.2	D.01																			

Obsah

1. Identifikační údaje.....	3
a) Stavba.....	3
b) Název mostu.....	3
c) Evidenční číslo stavby.....	3
d) Katastrální území, obec, kraj.....	3
2. Technická zpráva.....	3

1. Identifikační údaje

a) Stavba

MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA

b) Název mostu

MOST M3

c) Evidenční číslo stavby

M3

d) Katastrální území, obec, kraj

Katastrální území:

Životice u Nového Jičína

Obec:

Životice u Nového Jičína

Kraj:

Moravskoslezský kraj

2. Technická zpráva

Součástí projektu nebude umístění technologického zařízení. V projektu stavby nebudou řešeny a umístěny provozní soubory nevýrobních procesů zajišťující speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemních komunikací a jejich součástí. Při provozu stavby nebudou použity a umístěny žádné stroje, sestavy strojů a zařízení, nebudou řešeny jejich údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT		MSS-projekt s.r.o. SÍDLO SPOLEČNOSTI: MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN IČ: 26849836 WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 2 742 72 Mořkov	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU HLAVNÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL MÍSTO STAVBY		ING. MARTIN MYNAŘÍK ING. MARTIN MYNAŘÍK ING. PAVEL JIRÁSKA ING. MARTIN MYNAŘÍK OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		PROFESE	
NÁZEV STAVBY REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		STUPEŇ DATUM FORMÁT MĚŘITKO Č. ZAKÁZKY			
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ		ČÁST D		OBJEKT SO202	PARÉ
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU D1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI		Č. PŘ.			
NÁZEV PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA		Č. D.01			

Obsah

a) identifikační údaje objektu,	2
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	3
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum, apod.,	3
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	3
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	3
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,	3
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	3
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu.....	3
i) Vazba na případné technologické vybavení,.....	3
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	3
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.....	3

a) identifikační údaje objektu,

Název stavby:	REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
Název objektu:	SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
Místo stavby:	Kraj Moravskoslezský, k.ú. Životice u Nového Jičína, obec Životice u Nového Jičína
Katastrální území:	Životice u Nového Jičína
Pozemky pro potřebu stavby:	Viz KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Objednatel a investor:	Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov
Autor návrhu:	MSS-projekt s.r.o. Ing. Pavel Jiráska Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Autor projektu:	MSS-projekt s.r.o. Ing. Pavel Jiráska Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Projektant:	Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby
Zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Chalupa, ČKAIT 1301465, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojce ocelových nosníků I300 a dřevěných příčníků. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako nosník o jednom poli. Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby). Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,6m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Zatížitelnost mostního provizoria je navržena na: 500 kg/m²

Předpokládaná doba výstavby a tím i omezení provozu na MK po dobu výstavby mostu je předpokládána na cca 4-5 měsíců. Toto přechodné dopravní omezení a dopravní značení bude po skončení stavby odstraněno.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum, apod.,

V rámci zpracování projektové dokumentace byl proveden vizuální průzkum dané oblasti při zaměření stávajícího mostu.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Objekt SO 202 - Provizorní lávka pro pěší bude provedena před zahájením stavby hlavního objektu SO 201 - Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka.

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

Samostatné zpevněné plochy nejsou navrhovány. Je navržena provizorní zpevněná plocha stezky pro pěší pro navázání na stávající vozovku silnice III/4832 a MK.

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

Ochrana spodní stavby provizorní stezky pro pěší bude spočívat v propustné podsypné vrstvě plnící funkci plošné drenáže odvádějící podpovrchovou vodu do okolního terénu. Povrchové vody budou po dobu provozu na provizorní stezce pro pěší odváděny přes krajnici do volného terénu.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Provoz po provizorní stezce pro pěší bude řízen provizorním dopravním značením.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou stanoveny.

i) Vazba na případné technologické vybavení,

Nevzniká zde vazba na případné technologické vybavení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

Provizorní lávka pro pěší je navržena pro odpovídající zatížení, tj. 500 kg/m².

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Návrh provizorní stezky pro pěší pro zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byl proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

HLAVNÍ PROJEKTANT



MSS - PROJEKT

MSS-projekt s.r.o.

SÍDLLO SPOLEČNOSTI:
MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:
ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN
IČ: 26849836
WWW.MSS-PROJEKT.CZ

INVESTOR

Obec Životice u Nového Jičína
Životice u Nového Jičína 2
742 72 Mořkov

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN MYNÁŘIK

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. MARTIN MYNÁŘIK

VYPRACOVAL

ING. ALICE NAVRÁTILOVÁ

KONTROLOVAL

ING. MARTIN MYNÁŘIK

MÍSTO STAVBY

OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

NÁZEV STAVBY

**REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U
NOVÉHO JIČÍNA**

NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI

D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

NÁZEV OBJEKTU

**SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
PŘES POTOK JIČÍNKA.**

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU

D1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROFESE

STUPEŇ

DÚSP

DATUM

02/2024

FORMÁT

-

MĚŘÍTKO

-

Č. ZAKÁZKY

-

ČÁST

D

OBJEKT

SO201

PARÉ

Č.

-

Č. PŘ.

D.01

1	Obsah	
1.	Identifikační údaje.....	3
	a) Stavba a objekt číslo.....	3
	b) Název mostu.....	3
	c) Evidenční číslo mostu.....	3
	d) Katastrální území, obec, kraj.....	3
	e) Pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo)	3
	f) Bod křížení (všechna křížení na délce mostu)	3
	g) Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy	3
	h) Staničení přemostované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.)	3
	i) Úhel křížení (všech překážek).....	3
	j) Volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška).....	3
2.	Základní údaje o mostu.....	3
3.	Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění.....	4
	a) Ná vaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení.....	4
	b) Charakter přemostované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.).....	4
	c) Územní podmínky	4
	d) Geotechnické podmínky.....	4
4.	Technické řešení mostu.....	5
	a) popis nosné konstrukce mostu.....	5
	b) údaje o založení a spodní stavbě	5
	c) vybavení mostu.....	5
	d) Statické a hydrotechnické posouzení	8
	e) Cizí zařízení na mostě.....	8
	f) Řešení protikoroze ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům	8
	g) Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring).....	8
	h) Požadované zatěžovací zkoušky.....	8
5.	Výstavba nového mostu	8
	a) Postup a technologie stavby mostu.....	8
	b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.).....	8
	c) související (dotčené) objekty stavby.....	8
	d) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.).....	8
6.	Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů.....	9
	a) vytyčovací údaje.....	9

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu	9
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce	11
d) hydrotechnické výpočty	11
7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.....	11

1. Identifikační údaje

a) Stavba a objekt číslo

Stavba:

REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

Objekt číslo:

SO 201

b) Název mostu

MOST M3

c) Evidenční číslo mostu

M3

d) Katastrální území, obec, kraj

Katastrální území:

Životice u Nového Jičína [797375]

Obec:

Životice u Nového Jičína

Kraj:

Moravskoslezský kraj

e) Pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo)

Most slouží ke spojení silnice III/4832 s místní komunikací přes potok Jičínka.

f) Bod křížení (všechna křížení na délce mostu)

V ose mostu dochází ke křížení s vodním tokem – potok Jičínka.

g) Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy

0,000 km – začátek úpravy úseku

0,006 km – líc první opěry mostu s osou komunikace

0,012 km – střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče

0,018 km – líc druhé opěry nového mostu s osou komunikace

0,036 km – konec úpravy úseku

Viz PD – část C – situační výkresy – C.03 – koordináční situační výkres.

h) Staničení přemostované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.)

0,012 km – střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče.

Viz PD – část C – situační výkresy – C.03 – koordináční situační výkres.

i) Úhel křížení (všech překážek)

Úhel křížení s vodním tokem –100 g.

j) Volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška)

2,87m – ode dna po spodní hranu nosné konstrukce – původní most

3,36m – ode dna po spodní hranu nosné konstrukce – nový most

2. Základní údaje o mostu

a) – m) Parametry **SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA**

a) popis stávajícího stavu mostu

Základní údaje o stávajícím stavu mostu:

Liniové (provozní) staničení:	0,012km
Délka mostu:	13,8m
Celková šířka:	4,60m
Délka přemostění:	7,17, 4,00m
Délka NK mostu:	7,60, 4,60m

Šířka mezi zábradlím:	4,18m
Stavební výška:	0,66m
Úložná výška:	0,00m
Výška nad terénem:	2,87m
Výška nad hladinou:	2,20m
Hloubka vody:	0,20m
Volná výška nad vozovkou:	0,00m
Volná šířka:	4,18m
Šířka mezi obrubami:	0,00m
Levý chodník:	0,00m
Pravý chodník:	0,00m
Rok postavení:	-
Označení šikmosti:	-
Šikmost:	90°
Povrch mostu (komunikace):	beton (živice)

b) popis stavu mostu po stavební úpravě

Základní údaje o novostavbě mostu:

Liniové (provozní) staničení:	0,016km
Délka mostu:	13,50m
Celková šířka:	6,80m
Délka přemostění:	12,00m
Délka NK mostu:	13,50m
Šířka mezi zábradlím:	6,30m
Stavební výška:	0,50m
Úložná výška:	0,00m
Výška nad terénem:	3,36m
Výška nad hladinou:	2,26 - 2,86m
Hloubka vody:	0,20m
Volná výška nad vozovkou:	0,00m
Volná šířka:	6,30m
Šířka mezi obrubami:	5,50m
Levá římsa:	0,65m
Pravá římsa:	0,65m
Označení šikmosti:	kolmý
Šikmost:	90°
Povrch mostu (komunikace):	živice
Povrch říms:	železobeton

3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění

a) Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení

Jedná se o dokumentaci ve stupni DÚSP, která nenavazuje na předchozí dokumentaci. Novostavba mostu bude sloužit pro spojení komunikace III/4832 a místní komunikace přes potok Jičínka.

b) Charakter přemostované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)

Jedná se o vodní tok – potok Jičínka.

c) Územní podmínky

Stávající mostní objekt, silnice III/4832 a místní komunikace za mostem je umístěna v katastrálním území Životice u Nového Jičína. Území, které je předmětem stavby se nachází v osídlené části (intravilánu) obce Životice u Nového Jičína. Přístup do prostoru staveniště je zajištěn po místní komunikaci a silnici III/4832. Stavba a s tím spojené vymezení ploch pro potřeby staveniště dočasným a trvalým zábořem je zakresleno v PD – oddíl C – situační výkresy – příloha č. C.02 - katastrální situační výkres.

d) Geotechnické podmínky

V rámci projektové dokumentace nebyl proveden geologický průzkum. Prověření geologických parametrů základové zeminy bude provedeno v dalším stupni PD nebo případně při realizaci stavby.

4. Technické řešení mostu

a) popis nosné konstrukce mostu

Popis viz níže.

b) údaje o založení a spodní stavbě

Popis viz níže.

c) vybavení mostu

Popis viz níže.

SO 201 - MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA

a) popis stávajícího stavu mostu

Základy mostních podpěr a křídel:

Základy spodní stavby jsou nepřístupné, bez provedení sond je nelze jednoznačně určit. Lze předpokládat, že jsou plošné z betonu, nebo kamene prolitého betonem. Místy jsou uvolněné a vyplavené kameny z přilehlého opevnění okolo opěr a křídel po povodni. Základ 1.opěry je po povodni obnažený a zřejmě podemletý, je podemleté i opevnění základu u vtoku u 1.opěry.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:

Most má dvě krajní opěry a jednu vnitřní podpěru. Opěra 3 a křídla jsou z betonu. Opěra 1 a 2.vnitřní podpěra je ve spodní části z kamenného zdiva a v horní větší polovině z betonu. Vnitřní podpěra je tl.1m. Úložné prahy jsou rovněž z betonu a jsou zakončeny zabetonovanou kolejnicí. Křídla jsou kolmá nebo šikmá, krátká rovněž z betonu. Délka opěr i podpěr je cca 4,6 m. Opěry i křídla jsou zatečená u spodní části s vyplaveným betonem a patrnými pracovními spárami při betonování a hnízdy v místech se špatným ztuhnutím.

Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry:

Most je dvoupolový. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I380mm, osově od sebe 1315 mm, zalité betonem s výztuží. Světlé rozpětí 1.pole je cca 7,15m a druhého pole 3,9m. Uložení nosníků je přímé na úložný práh z betonu. Ložiska, mostní závěry a dilatace nejsou. Tloušťka desky a živičných vrstev je cca 0,22m. Délka přemostění 13,5 m a celková šířka nosné konstrukce je asi 4,6 m. Na nosnou konstrukci mostu zatéká z důvodu absence nebo poruchy izolace mostovky. Beton mostovky mezi ocelovými I-profilky je místy ulámaný zřejmě od nárazů plovoucích předmětů při povodni, zatékající voda při příválových deštích způsobuje degradaci betonu a korozi výztuží.

Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky:

Vozovka je živičná z AB. Šířka vozovky je ~ 3m, celková volná šířka mostu je 4,60m. Hydroizolace nezjištěna. Chodníky nejsou. Římsy jsou monolitické ŽB výškově unižené zároveň živičnými vrstvami. Vozovka je malé mocnosti zatím bez výrazných poruch, v kraji zakořeněná vegetace a nečistoty. Beton říms je rozpraskaný a místy zdegradovaný. Vozovka je prosedlá při deštích jsou zde louže. Na nosnou konstrukci a mostovku zatéká přes porušenou vozovku po stranách přes chybějící nebo rozpadlé okapní nosy říms.

Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:

Zábradlí na mostě nevyhovuje požadavku platných norem a TP.

Cizí zařízení:

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku

Území mostem a přístupové cesty:

Koryto je nezpevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry.

Zatížitelnost:

Normální:	$V_n = 24 \text{ t}$
Výhradní:	$V_r = 28 \text{ t}$
Max. nápravový tlak:	$V_e = - \text{ t}$

b) popis stavu mostu po stavební úpravě

Základy mostních podpěr a křídel:

Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrazné hloubce. Beton základů: C25/30 XA2.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:

Rámové stojky budou železobetonové z betonu C30/37 XF2+XD1 tl. 0,75m. Délka rámových stojek je 6,9 a 6,3m. Křídla jsou navržena jako železobetonová zavěšená na rámové stojky. Beton C30/37 XF2+XD1.

Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry:

Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostňuje délku 12,0m a má proměnnou tloušťku od 0,4 - 0,6m. Beton rámové příčle: C30/37 XF2+XD1.

Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky:

Nosná konstrukce mostu je opatřena jednovrstvou pásovou izolací (NAIP) včetně pečetiví vrstvy. Odvodnění celoplošné izolace je řešeno odvodňovacími trubičkami v úžlabích mostovky. Povrch vozovky je tvořen dvouvrstvou skladbou znázorněnou v PD - oddíl C - Stavební část. Vozovka má jednostranný spád se sklonem 1,0%. Římsy jsou železobetonové s úpravou povrchu příčnou striáží a sklonem 4%. Beton říms: C30/37 XF4+XD3. Římsy budou opatřeny ochrannými nátěry dle TKP 31.

Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení, dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:

Na obou stranách mostu bude osazeno ocelové zábradlí bez svislé výplně (požadavek investora na maximální průtok při stoleté vodě). Výška zábradlí je 1,10 m, kotvení je provedeno přes kotevní desky chemickými kotvami.

Cizí zařízení:

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně.

Území pod mostem a přístupové cesty:

Je navrženo opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2-0,3 do betonu C25/30 XF3 tl. 0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 x 0,6m. Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od naplavenin v délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení stávajících průtočných profilů.

Zatížitelnost:

Normální: $V_n=32\text{ t}$
Výhradní: $V_r=80\text{ t}$
Vyjímecná: $V_e=-t$

UDRŽOVANÍ PRÁCE V KORYTĚ VODNÍHO TOKU

Udržovací práce v korytě vodního toku jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – MOST M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA.

a) popis současného stavu,

Koryto je nezpevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry.

b) popis navrženého řešení.

Je navrženo nové opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2-0,3 do betonu C25/30 XF3 tl. 0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 x 0,6m. Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od naplavenin v délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení stávajících průtočných profilů. Úprava břehů koryta toku bude navázána na stávající tvar koryta.

ÚPRAVA ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Stavební úpravy silnice III/4832 a místní komunikace jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka.

a) popis současného stavu,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího úseku místní komunikace. Odvodnění srážkových vod z povrchu místní komunikace je řešeno příčným a podélným spádem do volného terénu.

b) popis navrženého řešení v rámci stavebních úprav.

Jedná se o vyvolanou úpravu úseku silnice, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese zpracovaném v měřítku 1:100 na podkladě katastrální mapy, kde je délka úpravy a směrové řešení zakresleno. V úseku upravované komunikace bude provedena výměna živičných povrchů, budou provedeny nové ložné a podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta komunikace bude upravena v návaznosti na novou konstrukci mostu a bude plynule napojena na niveletu komunikace před a za upravovaným úsekem.

Z důvodu porušení silnice III/4832 výkopovými pracemi na mostě je navržena obnova části přilehlého pruhu silnice III/4832. Stávající krytá autobusová zastávka bude po dobu výstavby uzavřena (náhradní zastávka bude dočasně umístěna dle proviz. dopr. značení – oddíl C – Situační výkresy – C.04 Provizorní dopravní značení – situace).

Veškeré rozhraní mezi novou a stávající skladbou komunikace bude vyplněno těsnící záplivkou.

Skladby:

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna celé skladby komunikace

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACL 16+	60mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACP 16+	50mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ZHUTNĚNÍ NA 100MPa		
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32	ŠDA	150mm
- ZHUTNĚNÍ NA 70MPa		
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32	ŠDA	150mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m ²		
- ASFALTOVÝ BETON PRO OCHRANNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	50mm
- MOSTNÍ PÁSOVÁ IZOLACE JEDNOVRSTVÁ (NAIP)		
- PEČETÍČÍ VRSTVA		
- NOSNÁ KONSTRUKCE		

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna obrusné vrstvy v tl.40 mm

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1	ACO 11+	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,5 kg/m ²		
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY ZHUTNĚNÍ PODKLADU		

Odvodnění vozovky v místě mostu bude zajištěno podélným a příčným spádem vozovky, kterými bude voda svedena mimo most. Odvodnění povrchu silnice v těsné blízkosti mostu bude provedeno za pomoci navržené uliční vpusti vyústěním do vodoteče. Povrchové dešťové vody odváděné z povrchu mostu nebudou mít vliv na kvalitu vody ve vodním toku a na vodní zdroje. Dále budou vybudovány vyústění objekty rubových drenáží opěr v opevnění břehů vodního toku.

Pracovní řezy, vzorové příčné řezy, podélný profil a jednotlivé skladby viz PD.

SO 202 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ SE STEZKOU PRO PĚŠÍ

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na povodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčníků a dřevěné mostovky. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako prostý nosník o jednom poli.

Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby).

Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,60m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních panelech.

Zatížitelnost mostního provizoria je navržena na: 500 kg/m².

Předpokládaná doba výstavby a tím i omezení provozu na MK po dobu výstavby mostu je předpokládána na cca 4-5 měsíců. Toto přechodné dopravní omezení a dopravní značení bude po skončení stavby odstraněno.

d) Statické a hydrotechnické posouzení

Viz bod 6. odstavec c) a d) této technické zprávy.

e) Cizí zařízení na mostě

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně.

f) Řešení protikorozi ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

Ocelové prvky ve styku s povětrnostními vlivy budou ochráněny dle TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – kapitola 19 – protikorozi ochrana ocelových mostů a konstrukcí – část B – příloha 19.B.P5 – Tabulka I, tabulka II. Celková tl. vrstvy ochranného povlaku NDFT = 350 µm. Skladba vrstev ochranného povlaku bude stanovena v dalším stupni PD.

Nebylo zjištěno agresivní prostředí v místě mostu a stavba se nenachází v místě měniny stejnosměrného napětí ani v místě stejnosměrné trakce, proto zde není řešena ochrana proti agresivnímu prostředí a bludným proudům.

g) Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring)

Z hlediska rozměrů a charakteru stavby v tomto případě není nutné provádět měření sedání a průhybů.

h) Požadované zatěžovací zkoušky

Z hlediska rozměrů a charakteru stavby v tomto případě není nutné provádět zatěžovací zkoušky.

5. Výstavba nového mostu

a) Postup a technologie stavby mostu

Stavební práce budou prováděny v jedné etapě výstavby. Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.

b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.)

Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby nejsou požadovány.

c) související (dotčené) objekty stavby

Související (dotčené objekty stavby):

SO 202 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ SE STEZKOU PRO PĚŠÍ

d) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.)

Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo stavby. Stavba svým charakterem nebude po uvedení do provozu negativně působit na životní prostředí. V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Nepředpokládá se ani s prováděním technologických procesů nebo skladováním látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody.

V těsné blízkosti stavby se nachází vedení inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s.

V zájmovém území se nachází energetické zařízení – nadzemní vedení NN do 1 kV, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- CETIN, a.s.

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele.

- SmVaK Ostava a.s.

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází kanalizační řád, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele tohoto řádu.

- GridServices, s.r.o.

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází plynárenská zařízení – STL plynovod – podzemní vedení, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto zařízení, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele distribuční soustavy.

- Obec Životice u Nového Jičína

V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází vodovodní řád, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl B - souhrnné řešení stavby, příloha č. B.02, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.

Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného pásma.

Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele tohoto řádu.

Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně.

Viz PD – ČÁST C – SITUAČNÍ VÝKRESY – C.03 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Omezení provozu:

Po dobu provádění stavby bude stávající most uzavřen pro veškerý silniční provoz, objízdná trasa je řešena viz oddíl C-Situační výkresy-C.04 Provizorní dopravní značení - situace, obchůzka trasa je vedena po provizorní lávce viz objekt SO 202.

6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů

a) vytyčovací údaje

Veškeré objekty, které je nutno vytyčit jsou dány v tabulce polohově v souřadnicích S-JTSK a výškově v souřadnicích BaIt po vyrovnání.

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu

Návrh prostorového uspořádání a geometrie mostu vychází z kategorie, směrového a výškového řešení převáděné komunikace přes vodní tok a navazující komunikace před a za mostem, dále návrh vychází ze směrového a výškového řešení přemostňované překážky. Podrobné prostorové uspořádání a geometrie mostu viz PD.

Přesnost vytyčení

Mezní odchylky vytyčení vztahných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2.

Vzájemné vzdálenosti ve dvou směrech:

- | | |
|-----------------|---------|
| - výkop základů | ± 50 mm |
| - bednění | ± 8 mm |

Rovnoběžnosti: ± 15 mgon

Sevřenosti úhlu: ± 30 mgon

Přímosti:

- výkop základů ± 25 mm
- bednění ± 8 mm

Vytyčení výškové úrovně základů: ± 5 mm

Vytyčení vodorovné roviny:

- výkop základů ± 25 mm
- betonáž základů ± 5 mm
- betonáž konstrukcí ± 3 mm

Vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování: ± 4 mm

Vytyčení svislice: ± 4 mm

Přesnost provádění

Přesnost provádění:

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN:

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky
- ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
- TKP...

Při provádění mostního objektu je nutno dodržet následující požadované tolerance:

Podkladní beton pro základy a spodní stavbu:

- výškově ± 15 mm

Základy:

- směrově ± 25 mm
- výškově ± 20 mm

Opěry, křídla, závěrná zídka, přechodová deska:

- směrově ± 20 mm
- výškově ± 10 mm

Ložiska:

- směrově ± 5 mm
- výškově ± 5 mm

Nosná konstrukce:

- směrově ± 15 mm
- výškově ± 10 mm
- rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m
nebo hlazený 9 mm (povrch ve styku s bedněním)

Římsy:

- směrově ± 15 mm
- výškově ± 10 mm
- rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m
nebo hlazený 9 mm (povrch ve styku s bedněním)

Zábradlí:

- směrově ± 15 mm
- výškově ± 10 mm

Živice:

- v příčném směru nerovnost povrchu pod 4 m latí 10 mm
- v podélném směru nerovnost povrchu pod 2 m latí 10 mm

c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Podrobný statický výpočet – viz samostatná příloha PD.

d) hydrotechnické výpočty

Hladiny n-letých vod potoka Jičínky byly u stávajících mostů převzaty ze záplavové studie, která byla zpracována firmou Lineplan s.r.o.

V případě navrhovaného mostu byly úrovně n-letých vod stanoveny pomocí výpočtu metodou rovnoměrného proudění.

Byly získány hydrologické údaje od ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 70800 Ostrava - Poruba, viz PD – oddíl F – doklady.

Navrhovanou úpravou vodního toku dojde k výraznému zlepšení stávajících průtočných poměrů a navrhovanou opravou stávajícího mostu dojde k výraznému zvětšení průtočného profilu, díky nově zvolené štíhlejší nosné konstrukci mostu. Kapacita mostu je zřejmá z přiložené PD.

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh nové konstrukce mostu pro zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byl proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 28.5.2024

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 35776/2024/NJ/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 35776/2024/NJ/HOK

VYŘIZUJE: Vlasta Machová

TEL.: 556 770 383

E-MAIL: vlasta.machova@khssova.cz

DATUM: 5.6.2024

MSS - projekt s.r.o.,
Michelská 580/63
141 00 Praha 4 – Michle

Pobočka: Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila podání „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“- SO 201 - Most spojující silnici III/4832 a místní komunikaci přes potok Jčínka, SO 202 - provizorní lávka pro pěší, z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“).

Projektová dokumentace (zpracovatel: Ing. Pavel Jirásk, zodpov. projektant: Ing.. Martin Mynařík datum: 02/2024, stupeň: DUSP) řeší novostavbu mostu po odstranění původní konstrukce mostu poničeného živelnou pohromou a tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace a silnice III/4832. Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejsou dotčeny zájmy jím chráněné**, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a v postupu podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

n e v y d á v á

ve výše uvedené věci závazné stanovisko.

Mgr. Adam
Volný

Digitálně podepsal
Mgr. Adam Volný
Datum: 2024.06.05
10:08:44 +02'00'

Mgr. Adam Volný
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát 1 list (DS: ba7n2p2)

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Čj. MO 479476/2024-1322
Sp.zn. 178326/2024-1322/OÚZBR

Brno 12. června 2024

Mss-projekt s.r.o.
IČ 26849836
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
Rekonstrukce mostu v obci Životice u Nového Jičína, k.ú. Životice u Nového Jičína

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce mostu v obci Životice u Nového Jičína v k.ú. Životice u Nového Jičína tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstva obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 788

Ing. Darina Dostálová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 178326/2024-1322/OÚZBR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

MSS projekt s.r.o.

Žerotínova 992

Vsetín

755 01

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/002983/2024	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0003516/2024	DATUM 7.7.2024
VYŘIZUJE Evják	TELEFON 956 951 408	GSM 725879729	FAX E-MAIL jan.evjak@lesycr.cz



Vyjádření správce toku ke stavebnímu povolení na akci: „Most M3 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína“.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, určeny jako správce vodního toku Jičínka IDVT 10100213, ČHP 2-01-01-071, od Vás obdržel žádost o vyjádření správce toku k výše uvedené akci.

Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu s nevyhovující kapacitou a poničeného předchozími povodňovými průtoky. Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrazné hloubce. Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemostňuje délku 12 a má proměnnou tloušťku od 0,4 – 0,6m. Původní kapacita mostu byla Q5 + 0,2m. Rekonstrukcí mostu dojde ke zkapacitnění mostu na Q20 + 0,8m. Levá patka mostu bude obložena kamennou dlažbou do betonu, pravý břeh je navržen opevnit v prostoru pod mostem kamennou dlažbou v návaznosti na stávající břehy před a za mostem.

Správce toku souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za dodržení těchto závazných podmínek:



- realizaci stavby bude investor koordinovat se správcem toku v souvislosti se záměrem správce toku provést úpravu toku nad a pod mostem v souvislosti se zkapacitněním mostu, před započatím realizace bude se správcem toku domluven postup prací a úprava pod mostem
- kapacita profilu pod mostem bude odpovídat návrhovému průtoku Q20 + 0,8 m
- v rámci stavby nebudou vybudované žádné příčné objekty na toku, dno bude ponecháno přirozené – štěrkové
- břehové opevnění v podobě kamenné dlažby opřené o betonovou patku bude nově provedeno v rozsahu ochrany patek (tl. kamene dlažby bude min. 250 mm) – před realizací bude se správcem toku projednáno
- zahájení stavebních prací na mostě bude správci toku oznámeno min. 5 dnů předem s uvedením kontaktu hlavního stavbyvedoucího
- veškerý materiál v souvislosti s realizací stavby bude beze zbytku odstraněn a odvezen ze staveniště

Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p. jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů: loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C



Státní podnik Lesy České republiky, s.p. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, integritu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoliv případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netvoří povinnost za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

- stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě bude uzavřena smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba ing. Radvana Stonavská, email: radvana.stonavska@lesycr.cz
- po dokončení stavby před započítáním užívání či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: Jan Evják, jan.evjak@lesycr.cz
- stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.



Platnost vyjádření je 2 roky.

Bc. Pavel Němčanský
Vedoucí ST-oblast povodí Odry
Frýdek-Místek



Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedena u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ 42196451, DIČ CZ42196451
Lesy České republiky, s.p. jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfstn

MSS-projekt
Dana Krčmářová
MSS-projekt
Dana Krčmářová

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR951/005001/2024

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0040992/2024

DATUM
24.10.2024

VYŘIZUJE
Ing. Havrlant Josef

TELEFON
956 951 206

GSM
601 365 499

FAX

E-MAIL
Josef.Havrlant@lesycr.cz



Vyjádření k aktualizované projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“

- vyjádření správce toku

Týká se: Jičínka (IDVT 10110213, ČHP 2-01-01-0710, ř.km 14,880)

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek (dále LČR) jako správce výše uvedeného vodního toku od Vás obdržel žádost o vyjádření pro společné povolení ke stavbě „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“.

Na základě předložených podkladů správce toku souhlasí s povolením stavby za dodržení následujících podmínek:

- 1) realizaci stavby bude investor koordinovat se správcem toku v souvislosti se záměrem správce toku provést úpravu toku nad a pod mostem v souvislosti se zkapacitněním mostu, před započítím realizace bude se správcem toku domluven postup prací a úprava pod mostem
- 2) kapacita profilu pod mostem bude odpovídat návrhovému průtoku Q20 + 0,8 m
- 3) v rámci stavby nebudou vybudované žádné příčné objekty na toku, dno bude ponecháno přirozené – šterkové
- 4) břehové opevnění v podobě kamenné dlažby opřené o betonovou patku bude nově provedeno v rozsahu ochrany pater (tl. kamene dlažby bude min. 250 mm) – před realizací bude se správcem toku projednáno
- 5) zahájení stavebních prací na mostě bude správci toku oznámeno min. 5 dnů předem s
- 6) stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 64/11, 1596/1, 1531/51 a 174/5 v k.ú. Životice u Nového Jičína, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě bude uzavřena smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba ing. Radvana Stonavská, email: radvana.stonavska@lesycr.cz
- 7) po dokončení stavby před započítím užívání či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: Jan Evják,
jan.evjak@lesycr.cz

- 8) stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách.

Platnost vyjádření je 2 roky.



Bc. Pavel Němčanský
Vedoucí správy toků
Správa toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.





Povodí Odry
státní podnik



POSPX0077IYH

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.05.2024

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 63/580

14100 Praha 41

Naše č.j.: POD/9348/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 21.06.2024

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína- stanovisko správce povodí

Dne 28.5.2024 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby.

Jedná se o náhradu stávajícího mostu přes řeku Jičínku poničeného živelnou pohromou. Úsek řeky, na kterém se most nachází, je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stávající most je dvoupolový (7,165 + 3,975) o světlé výšce v ose toku 2,2 m. Spodní hrana mostovky je na kótě 320,63 m n. m. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří sprážená ŽB deska. Předpokládá se, že založení mostu je plošné.

Nově je navržen most jednopólový o světlé šířce 12 m, světlé výšce v ose toku 2,865 m. Spodní hrana mostovky je v ose toku navržena na kótě 321,317 m n. m. Konstrukčně je most navržen jako rámová příčel. Založení mostu bude na mikropilotách.

Po dobu výstavby bude pod mostem směrem po proudu osazena provizorní lávka pro pěší.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Úpravou dispozičního řešení dojde k významnému navýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu mostu jednak zvětšením průtočného profilu a dále eliminací vzduť, které způsobuje stávající most.

Průběh hladin velkých vod byl stanoven v rámci práce „Studie odtokových poměrů - návrh na stanovení záplavových území na vodním toku Jičínka v úseku km 10,400 – 17,900, kterou zpracovala v roce 2009 firma Lineplan s.r.o.

Po eliminaci vzduť hladin velkých vod, ke kterému dojde realizací nového mostu, bude kóta stoleté vody na nátok do mostu na úrovni výškové kóty 321,10 m n. m. (stanoveno odborným odhadem).

Nový most tedy převede stoletou vodu s převýšením cca 0,2 m.

S ohledem na skutečnost, že řeka Jičínka je tokem štěrkonosným, kdy je jako bezpečné převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou návrhového průtoku považován 1 m (nikoliv 0,5 m jako u ostatních vodních toků), lze konstatovat, že most je kapacitní na vodu pětiletou s převýšením 1 m (pětiletá voda bude po eliminaci vzduť na nátok do mostu na kótě 320,20 m n.m.).

Se stavbou mostu M3 a s jeho novým dispozičním návrhem jako správci povodí Odry z hlediska odtokových poměrů **souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- Požadujeme, aby byl most zahrnut do povodňového plánu obce Životice u Nového Jičína.
- Stavbu je nutno projednat rovněž se správcem řeky Jičínky.

Pavla

- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičinka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.


Elektronický podpis : 26.6.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Lukáš Pavlas
Vydal : ProSignum Qualified CA 4
Platnost do : 11.10.2025 09:20:15 AM CET

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:
VH dispečink, zde



Povodí Odry
státní podnik



POSPX007EKIS

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13.09.2024

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 63/580

14100 Praha 41

Naše č.j.: POD/15442/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 22.10.2024

Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína - stanovisko správce povodí k aktualizované PD pro společné povolení

K projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené stavby jsme se již vyjádřili dne 21.6.2024 dopisem č.j. POD/9348/2024 v následujícím znění:

Jedná se o náhradu stávajícího mostu přes řeku Jičínku poničeného živelnou pohromou. Úsek řeky, na kterém se most nachází, je ve správě Lesů ČR, s.p.

Stávající most je dvoupolový (7,165 + 3,975) o světlé výšce v ose toku 2,2 m. Spodní hrana mostovky je na kótě 320,63 m n. m. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří spřažená ŽB deska. Předpokládá se, že založení mostu je plošné.

Nově je navržen most jednopólový o světlé šířce 12 m, světlé výšce v ose toku 2,865 m. Spodní hrana mostovky je v ose toku navržena na kótě 321,317 m n. m. Konstrukčně je most navržen jako rámová přičel. Založení mostu bude na mikropilotách.

Po dobu výstavby bude pod mostem směrem po proudu osazena provizorní lávka pro pěší.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Úpravou dispozičního řešení dojde k významnému navýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu mostu jednak zvětšením průtočného profilu a dále eliminací vzdutí, které způsobuje stávající most.

Průběh hladin velkých vod byl stanoven v rámci práce „Studie odtokových poměrů - návrh na stanovení záplavových území na vodním toku Jičínka v úseku km 10,400 – 17,900, kterou zpracovala v roce 2009 firma Lineplan s.r.o.

Po eliminaci vzdutí hladin velkých vod, ke kterému dojde realizací nového mostu, bude kóta stoleté vody na nátok do mostu na úrovni výškové kóty 321,10 m n. m. (stanoveno odborným odhadem).

Nový most tedy převede stoletou vodu s převýšením cca 0,2 m.

S ohledem na skutečnost, že řeka Jičínka je tokem štěrkonosným, kdy je jako bezpečné převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou návrhového průtoku považován 1 m (nikoliv 0,5 m jako u ostatních vodních toků), lze konstatovat, že most je kapacitní na vodu pětiletou s převýšením 1 m (pětiletá voda bude po eliminaci vzdutí na nátok do mostu na kótě 320,20 m n.m.).

Se stavbou mostu M3 a s jeho novým dispozičním návrhem jako správci povodí Odry z hlediska odtokových poměrů souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Požadujeme, aby byl most zahrnut do povodňového plánu obce Životice u Nového Jičína.
- Stavbu je nutno projednat rovněž se správcem řeky Jičínky.
- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).

Paul.

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičinka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Dne 13.9.2024 jste nás požádali o stanovisko k aktualizované dokumentaci této stavby. Projekt byl oproti původní verzi rozšířen o stavební objekt „SO 203 Odstranění mostu M3 v Živicích u Nového Jičína" a dále došlo k aktualizaci záborového elaborátu.

K odstranění mostu uvádíme následující:

- V rámci odstranění mostu nesmí dojít ke znečištění vodního toku ropnými látkami.
- Odstraňovaný materiál musí být bez prodlení odstraňován z koryta vodního toku.
- Preventivní opatření pro tento stavební objekt musí být rovněž zahrnuta v povodňovém a havarijním plánu stavby.
- Aktualizovaná PD musí být projednána rovněž s přímým správcem toku (Lesy ČR, s.p.).

K aktualizaci záborového elaborátu nemáme připomínek.

Z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry s aktualizací PD stavby „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína" **souhlasíme za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**

Nadále potvrzujeme platnost našeho předešlého stanoviska.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Elektronický podpis: 25.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Lukáš Pavlas
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.10.2026 09:39 +02:00

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

VH dispečink, zde



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 723 471 816, email: hydrobiolog@rybsvaz-ms.cz

IČO: 00434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

MSS-projekt, s.r.o.

Bronislava Mydlářová

Žerotínova 992

755 01 Vsetín

naše zn.:
DE-591/24

vaše zn.:
255/2024

vyřizuje:
Ing. Gebauer/ 606 125 410

datum:
10. června 2024

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení na akci: „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“.

Dne 28. května 2024 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení na akci: „**Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína**“.

Jedná se o dokumentaci ve stupni DÚSP, která nenavazuje na předchozí dokumentaci. Novostavba mostu bude sloužit pro spojení komunikace III/4832 a místní komunikace přes potok Jičínka.

Koryto je nezpevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u l.opěry.

Je navrženo nové opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2- 0,3 do betonu C25/30 XF3 tl.0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 x 0,6m. Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od naplavenin v délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení stávajících průtočných profilů. Úprava břehů koryta toku bude navázána na stávající tvar koryta.


Předpokládané zahájení stavby nejdříve 2024, předpokládaná lhůta výstavby 4-5 měsíců. Termíny zahájení a dokončení výstavby jsou pouze orientační.

Realizace stavby se přímo dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Jičinka je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 031, na kterém hospodář MO ČRS Nový Jičín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Charakter stavby pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit. K předložené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Nový Jičín (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit.
- V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude realizována stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Nový Jičín, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede MO ČRS Nový Jičín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který vyčíslí MO ČRS Nový Jičín. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- Stávající koryto vodního toku zůstane přírodní a nebude zpevňováno, mimo současné opevnění, které bude opraveno. Velmi je důležité ponechat kynetu pro soustředění minimálních průtoků a také je vhodné a účelné vytvořit úkryty v opevnění ve zvodnělé části.
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zájmkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženi zákallem.
- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

V. Z. 
Mgr. Radomír Bednář
předseda




Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Nový Jičín, Gen. Hlad'ů 755/18, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 711 042
hospodář: Petr Jorpalidis, mobil: 603 547 907, předseda: Petr Frous, mobil: 608 639 281
jednatel: Bc. David Rek, mobil: 603 463 216



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 723 471 816, email: hydrobiolog@rybsvaz-ms.cz

IČO: 00434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

MSS-projekt, s.r.o.
Bronislava Mydlářová
Žerotínova 992
755 01 Vsetín

naše zn.:
DE-1000/24

vaše zn.:
161/2024

vyřizuje:
Ing. Gebauer/ 606 125 410

datum:
3. října 2024

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci DÚSP_aktualizace na akci: „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“.

Dne 17. září 2024 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DÚSP_aktualizace na akci: „Rekonstrukce mostu M3 v obci Životice u Nového Jičína“.

Projektové dokumentace je rozšířena o objekt SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA a rovněž došlo k aktualizaci záborového elaborátu.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 201 – MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA
- SO 202 – PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
- SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA

Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme s aktualizovanou dokumentací. ČRS ÚS Ostrava vydal stanovisko dne 10.6. 2024 pod č.zn. DE-591/24, které i nadále zůstává v platnosti, přestože došlo ke změnám.

V.2.
Mgr. Radomír Bednář
předseda



Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Nový Jičín, Gen. Hlad'ů 755/18, 741 01 Nový Jičín
hospodář: Petr Jorpalidis, mobil: 603 547 907, předseda: Petr Frous, mobil: 608 639 281

V Rožnově pod Radhoštěm, 23. 5. 2024

4M ROŽNOV spol. s r.o.

ISO9001:2015

KABELOVÉ ROZVODY - TELEKOMUNIKACE

člen mediální skupiny DWP

Videčská 473, ROŽNOV p.R., 756 61

IČO: 45195579, DIČ: CZ45195579

mob:603451222, tel/fax/zázn.: 571626345

e mail: info@4mroznov.cz

MSS-projekt s.r.o.

Michelská 580/63

141 00 PRAHA

Věc: vyjádření o existenci sítě OIIS TKR ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

V katastrálním území Životice u Nového Jičína, na parcelách 174/3, 1531/17 a dalších zasažených stavebním záměrem „MOST M3 PŘES POTOK JIČÍNKA V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA“ se **NACHÁZÍ** podzemní síť s kabely sítě elektronických komunikací OIIS TKR Životice u Nového Jičína, která je ve správě firmy 4M Rožnov spol. s r.o.

Podzemní kabely sítě OIIS TKR Životice u N.J. se nachází na parcelách tak, jak je zakresleno do přiloženého snímku ŽLUTĚ. Kabely leží v těsné přípoloží s kabely SPT Telekom nyní CETIN a.s. od r.1996.

Uvedeným stavebním záměrem **MŮŽE DOJÍT** k dotčení sítě OIIS TKR Životice u N.J.

PODMÍNKA:

1/ Pokud stavební záměr přivodí možnost střetu při provádění stavebního záměru, pak požadujeme vytýčení stávajících sítí v místě předpokládaného střetu.

Pro vytýčení volejte 3 dny předem: 603451222 nebo 603255372 nebo 571626345.

2/ Při provádění záměru investora žádáme postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících kabelů OIIS TKR Životice u N.J.

3/ Pokud dojde k odkrytí stávajících telekomunikačních kabelů sítě, požadujeme před zakrytím vizuelní kontrolu způsobu zakrytí a ochrany. Pro splnění tohoto požadavku volejte: 603451222 nebo 603255372 nebo 571626345.


4/ Před záhozem v zemi takto odkrytých kabelů je potřeba obnovit pískové lože v kynetě a dodatečné překrytí výstražnou folií. Dodatečný zásyp s hutněním po vrstvách

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení.

Toto vyjádření platí pro správu a ochranu sítě OIIS TKR Životice u Nového Jičína jeden rok od data vydání.



Pavel Roudný
Za provozovatele a správce sítě OIIS TKR ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA



11/27/2019

ROŽNOV spol. s r.o.

IČ: 45195579, DIČ: CZ45195579
Videčská ul. 473, 756 61 Rožnov p.R.
Tel./FAX: +420 571 626 343

Tel./FAX: +420 571 626 345

23.5.2024

23.5.2024

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580 / 63
14100 Praha

Značka: 9773/V019024/2024/RO
ID stavby: 003179

Ostrava, dne: 16.7.2024

Věc: **Most M3 přes potok Jičinka v obci Životice u Nového Jičína**

Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)

Investor: Obec Životice u Nového Jičína

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 07. 07. 2024 pod zn.: 9773/V019019/2021/AUTOMAT. Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení jsme vydali dne 22. 01. 2018 pod zn.: 9773/V000026/2018/ZÁ – stanovisko již pozbylo platnosti.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího mostu poničeného živelnou pohromou s ohledem na nevyhovující kapacitu průtoků n-letých vod. Stávající konstrukce mostu spojuje silnici III/4832 a místní komunikaci přes potok Jičinka na pozemku parc. č. 1531/1, 174/3, 1596/1, 64/4, 1530/1, k. ú. Životice u Nového Jičína. Jedná se o novostavbu mostu po odstranění původní konstrukce mostu poničeného živelnou pohromou a tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace a silnice III/4832.

Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Skladby:

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna celé skladby komunikace

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACL 16+ 60mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACP 16+ 50mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ZHUTNĚNÍ NA 100MPa
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 ŠDA 150mm
- ZHUTNĚNÍ NA 70MPa
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 ŠDA 150mm
- celkem 450 mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON PRO OCHRANNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 50mm
- MOSTNÍ PÁSOVÁ IZOLACE JEDNOVRSTVÁ (NAIP)
- PEČETÍČÍ VRSTVA
- NOSNÁ KONSTRUKCE
- celkem 90 mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna obrusné vrstvy v tl.40 mm

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,5 kg/m²
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY ZHUTNĚNÍ PODKLADU

Značka: 9773/V019024/2024/RO

Odvodnění vozovky v místě mostu bude zajištěno podélným a příčným spádem vozovky, kterými bude voda svedena mimo most. Odvodnění povrchu silnice v těsné blízkosti mostu bude provedeno za pomoci navržené uliční vpusti vyústěním do vodoteče. Povrchové dešťové vody odváděné z povrchu mostu nebudou mít vliv na kvalitu vody ve vodním toku a na vodní zdroje. Dále budou vybudovány vyústění objekty rubových drenáží opěr v opevnění břehů vodního toku.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1531/1, 174/3, 1596/1, 64/4, 1530/1, k. ú. Životice u Nového Jičína dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to se splaškovým kanalizačním řadem **DN 250 PP „AO-10-18“, DN 300 KAM „AO-10“ (hloubky revizních šachet zasíláme viz příloha kanal.csv)** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinnost investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268, 556 779 257. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stavby pevných konstrukcí požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato

Značka: 9773/V019024/2024/RO

kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby v případě, že předmětná stavba podléhá kolaudaci dle aktuálního znění stavebního zákona.

- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.


**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.



SEZNAM VYBRANÝCH PRVKŮ

Šachta kanalizační

Označení šachty	Označení s1	Typ šachty	Nadm. výška dna	Nadm. výška poklopu	Vypočítaná Katastr	Souřadnice X	Souřadnice Y
3279	AO-10-18	Na stoce	318,66	321,23	2,57 Životice u Nového Jíř	-1 130 744,06	-490 225,19
3280	AO-10-18	Na stoce	319,19	321,42	2,23 Životice u Nového Jíř	-1 130 781,52	-490 214,60
3341	AO-10	Na stoce	317,57	320,62	3,05 Životice u Nového Jíř	-1 130 753,98	-490 256,57
3353	AO-10	Na stoce	317,79	321,24	3,45 Životice u Nového Jíř	-1 130 798,68	-490 236,84
	AO-10-18	Na přípojce	319,28	321,48	2,2 Životice u Nového Jíř	-1 130 784,15	-490 212,40

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580 / 63
14100 Praha

Značka: 9773/V024777/2024/RO
ID stavby: 003179

Ostrava, dne: 20.9.2024

Věc: **Most M3 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína**

Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: Obec Životice u Nového Jičína

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 07. 07. 2024 pod zn.: 9773/V019019/2021/AUTOMAT. Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení jsme vydali dne 22. 01. 2018 pod zn.: 9773/V000026/2018/ZÁ – stanovisko již pozbylo platnosti.

Stanovisko k povolení záměru jsme vydali dne 16. 07. 2024 pod zn.: 9773/V019024/2024/RO. Nyní jsme byli požádáni o vydání nového stanoviska k povolení záměru, a to z důvodu změny PD. Vydáváme tak stanovisko nové a předchozí ze dne 16. 07. 2024, zn.: 9773/V019024/2024/RO rušíme.

Popis stavby:

Jedná se o novostavbu mostu po odstranění původní konstrukce mostu poničeného živelnou pohromou a tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace a silnice III/4832. Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní lávka pro pěší.

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi

SO 201 - MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA

SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ

SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA

Stavební úpravy místní komunikace jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka.

Skladby:

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna celé skladby komunikace

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACL 16+ 60mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACP 16+ 50mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ZHUTNĚNÍ NA 100MPa
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 ŠDA 150mm
- ZHUTNĚNÍ NA 70MPa
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 ŠDA 150mm
- celkem 450 mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON PRO OCHRANNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 50mm
- MOSTNÍ PÁSOVÁ IZOLACE JEDNOVRSTVÁ (NAIP)
- PEČETÍČÍ VRSTVA
- NOSNÁ KONSTRUKCE

Značka: 9773/V024777/2024/RO

- celkem 90 mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna obrusné vrstvy v tl. 40 mm

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm

- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,5 kg/m²

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY ZHUTNĚNÍ PODKLADU

Odvodnění vozovky v místě mostu bude zajištěno podélným a příčným spádem vozovky, kterými bude voda svedena mimo most. Odvodnění povrchu silnice v těsné blízkosti mostu bude provedeno za pomoci navržené uliční vpusti vyústěním do vodoteče. Povrchové dešťové vody odváděné z povrchu mostu nebudou mít vliv na kvalitu vody ve vodním toku a na vodní zdroje. Dále budou vybudovány vyústění objekty rubových drenáží opěr v opevnění břehů vodního toku.

S výše uvedenými stavbami **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1531/1, 174/3, 1596/1, 64/4, 1530/1, k. ú. Životice u Nového Jičína dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to se splaškovým kanalizačním řadem DN 250 PP „AO-10-18“, DN 300 KAM „AO-10“ (hloubky revizních šachet zasíláme viz příloha kanal.csv) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268, 556 779 257. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stavby pevných konstrukcí požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.

Značka: 9773/V024777/2024/RO

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby v případě, že předmětná stavba podléhá kolaudaci dle aktuálního znění stavebního zákona.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 36

Romana
Romana Janišová
teamleader oddělení vyjádřování

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.



Obecní úřad Životice u Nového Jičína

Vyřizuje: Ing. Martin Hromádka,

tel. 724 710 648

datum: 30.10.2024

č.j. 761/2024

Obec Životice u Nového Jičína
č.p. 2, 742 72, Mořkov

Rozhodnutí
o povolení kácení dle § 8, odst. 1,
a
uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1,
zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů

Výrok:

Obecní úřad Životice u Nového Jičína, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
k žádosti pana Bc. Rostislava Jančálka (starosta) ze dne 30.10.2024,

povoluje

Obci Životice u Nového Jičína (Životice u Nového Jičína, č.p. 2) **kácení dřevin rostoucích mimo les** dle § 8, odst.1 zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v termínu do 31.3. 2026 a v rozsahu 85 m² souvislého porostu náletových dřevin (křoví) na pozemcích v k.ú. Životice u Nového Jičína, na parc.č. 1531/51, 64/11, 174/5, 1596/1.

a ukládá

náhradní výsadbu dle § 9, odst.1 zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 2 ks dřevin (min. odrostků) dle vlastního výběru na vhodné lokalitě v katastru obce Životice u Nového Jičína, včetně následné péče o ně po dobu tří let.

Odůvodnění:

Obecní úřad Životice u Nového Jičína na základě žádosti ze dne 30.10.2024 zahájil řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Vlastníkem výše uvedených pozemků jsou Lesy České republiky, s.p., které udělily souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin rostoucích mimo les pro Obec Životice u Nového Jičína, aby jako žadatel zajistil povolení kácení dřevin.

Jedná se o náletové dřeviny (křoviny a vrby) o výměře 85 m² u toku Jičínky. Kácení je požadováno za účelem plánované výstavby mostu přes tok, který zajistí vyšší průtok než současný most (most je v havarijním stavu). Souhlas vlastníka je udělen žadateli k zajištění povolení ke kácení, včetně souvisejících práv, likvidaci dřevní hmoty, náhradní výsadbě a k zajištění průtočného profilu po kácení.

Stromy rostou na p.č. 1531/51, 64/11, 174/5, 1596/1 v k.ú. Životice u Nového Jičína.

Řízení bylo zahájeno na základě žádosti. V řízení nebyly učiněny žádné návrhy ani podněty, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše. Správnímu orgánu je dobře znám stav dřevin. Zároveň byly stanoveny podmínky povolení a nařízena náhradní výsadba.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat u tohoto Obecního úřadu Životice u Nového Jičína ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.



Bc. Rostislav Jančálek
starosta