

DODATEK č.2.

ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2012
na dodávku stavby:

„Sanace objektu kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji (interiér)“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební hut' s.r.o

Sídlo: Tasovice 195, 671 25 Hodonice
Zastoupen: Roman Arbeiter, jednatel
IČ: 60740817
DIČ: CZ60740817
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18328, KS Brno
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 4470687001/5500

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25
Zastoupen: Mgr.Tomasz Waściński, administrátor excurrento
IČ: 65764994

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění takto:

3. Cena díla

Celková cena díla se z důvodu víceprací (oprava a výměna (severní sakristie) kamenné dlažby v trase odvětrávacího kanálu) a změny sazby DPH mění:

3.1. Cena díla

Základ pro cenu bez DPH	507.076,- Kč
Cena DPH	104.391,- Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	611.467,- Kč


(„viz. Položkový rozpočet I. etapy (2012) + položkový rozpočet II. etapy (2013)“).


3.2. V roce 2013 (II.etapa) budou provedeny práce v ceně 360.127,- Kč vč. 21% DPH. (viz. položkový rozpočet II. etapy (2013)).

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Jiná ustanovení této smlouvy se nemění.

V Hodoní, dne 2.4.2013


objednatel


zhotovitel

Roman Arbeiter, stavební hut' s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz
tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -1-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého	Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje	IČ/DIČ:	65764994/
Druh stavby:	Sanace objektu kostela (interiér) II. etapa - 2013	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Dyje	Zhotovitel:	Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	IČ/DIČ:	/CZ60740817
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.10.2013	Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Urdová Pavlína	Datum:	8.3.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		71 761,26	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			4 398,41
	Montáž		84 731,79	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		81 149,62	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		38 476,63					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a suť			17 107,79								
ZRN celkem			293 227,09	DN celkem			0,00	NUS celkem			4 398,41

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	297 626 Kč
Základ 21%	297 626 Kč	DPH 21%	62 501 Kč	Celkem včetně DPH	360 127 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


 Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
 Váš stavební partner
 www.ra-sh.cz
 tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
 sídlo: Tasovice 195/671 25 | Hodonice
 IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
 -1-

Stavební rozpočet

Název stavby:		Kostel svatého Jana Nepomuckého		Doba výstavby:		228 dní		Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje	
Druh stavby:		Sanace objektu kostela(interier) etapa - 2013		II.		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Dyje		Konec výstavby:		31.10.2013		Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:		8.3.2013		Zpracoval: Urdová Pavlína	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
		Nezařazeno				152 910,88	140 316,21	293 227,09	
	13	Hloubené výkopávky				0,00	52 692,17	52 692,17	68,51
1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,95	122,94	0,00	4 788,51	4 788,51	0,00
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	38,95	144,58	0,00	5 631,39	5 631,39	0,00
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	77,89	95,58	0,00	7 444,73	7 444,73	0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	38,95	108,06	0,00	4 208,94	4 208,94	0,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	38,95	621,10	0,00	24 191,85	24 191,85	0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-včetně poplatku za skládku	m3	38,95	165,00	0,00	6 426,75	6 426,75	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 761,54	787,51	2 549,05	7,31
7	564811112R00	Podklad ze šěrťkordrti po zhuštění tloušťky 6 cm	m2	62,80	40,59	1 761,54	787,51	2 549,05	0,12
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				66 300,72	7 666,29	73 967,01	36,85
8	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným-průsypání bočních stěn	m3	6,28	610,00	2 954,74	876,06	3 830,80	1,92
9	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	10,08	2 379,61	18 400,74	5 585,73	23 986,47	2,42
10	631361921R1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,18	23 559,65	3 666,19	574,55	4 240,74	1,07
11	635212171R00	Podlaha Cetris PD(plastová lišta ukončovací k systému Iglu)	m2	6,40	287,00	1 206,85	629,95	1 836,80	0,18
12	63000001VD	Mlz podlahových Iglů systému	h	17,10	182,00	3 112,20	0,00	3 112,20	0,00
13	63000002VD	Iglů 50/50/40	KS	240,00	154,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 699,00	15 943,22	19 642,22	2,14
14	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	18,00	120,60	1 200,60	970,20	2 170,80	0,04
15	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	18,00	420,00	2 275,38	5 284,62	7 560,00	0,01
16	9700051160VD	Vrtání jádrové do D 160mm(průraz zdířem pro odvětrací trouby)	m	2,40	1 855,00	0,00	4 452,00	4 452,00	0,00
17	953922111R00	Montáž tvarovky větrací vč.zámečnické mřížky atyp	kus	22,00	43,61	73,26	886,16	959,42	0,06
18	974029165R00	Vysekaní rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm	m	18,00	250,00	149,76	4 350,24	4 500,00	0,07
	97	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce				0,00	7 642,60	7 642,60	8,84
19	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	45,10	75,00	0,00	3 382,50	3 382,50	0,13
20	762521811R00	Demontáž podlah bez poistátů z prken tl. do 3,2 cm	m2	38,00	38,40	0,00	1 459,20	1 459,20	0,02
21	978013191R00	Otištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,00	42,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,05
22	978023411R00	Vysekaní a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	37,00	33,70	0,00	1 246,90	1 246,90	0,01
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	12 384,00	12 384,00	0,00

23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	51,60	240,00	0,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00
	772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				81 149,62	40 950,08	122 099,70		13,38
24	772501150R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	83,30	360,00	11 354,62	18 633,38	29 988,00	0,13	11,10
25	771-003VD	Montáž spárování dlažba kamenná (sytký materiál)	m2	83,30	52,50	0,00	4 373,25	4 373,25	0,00	0,00
26	58384211	Dlaždice kamenné -dle původní dlažby	m2	38,20	1 500,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,06	2,10
27	465921111R00	Oprava poškozených kamenných dlaždic před zpětným zadlažděním	m2	119,00	235,00	12 495,00	15 470,00	27 965,00	0,00	0,18
28	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	13,37	185,00	0,00	2 473,45	2 473,45	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	2 250,34	2 250,34		0,00
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,53	178,69	0,00	630,78	630,78	0,00	0,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,24	10,32	0,00	291,44	291,44	0,00	0,00
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,53	144,27	0,00	509,27	509,27	0,00	0,00
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,12	16,08	0,00	227,05	227,05	0,00	0,00
33	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,53	72,65	0,00	256,45	256,45	0,00	0,00
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,53	95,00	0,00	335,35	335,35	0,00	0,00
Celkem:								293 227,09		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého	Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje	IČ/DIČ:	65764994/
Druh stavby:	Sanace objektu kostela(interier)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dyje	Zhotovitel:	Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	IČ/DIČ:	/CZ60740817
Začátek výstavby:	1.9.2012	Konec výstavby:	31.10.2013	Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	31.10.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 67 477,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 095,33
	Montáž 85 367,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 10 086,94	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 20 438,06			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	22 984,65				
ZRN celkem	206 355,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 095,33

Základ 0%	0,00				
Základ 14%	0,00	DPH 14%	0,00	Celkem bez DPH	209 450,38
Základ 20%	209 450,38	DPH 20%	41 890,08	Celkem včetně DPH	251 340 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
 Váš stavební partner
 www.ra-sh.cz
 tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
 sídlo: Tasovice 185 | 671 25 | Hodonín
 DIČ: CZ60740817

Stavební rozpočet

izev stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého		Doba výstavby: 426 dní		Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje	
uh stavby:	Sanace objektu kostela (interiér) etapa (2012)		1. Začátek výstavby: 1.9.2012		Projektant:	
kalita:	Dyje		Konec výstavby: 31.10.2013		Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	
SO:			Zpracováno dne: 31.10.2012		Zpracoval: Bohuslav Hemala	
Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
					Dodávka	
					Montáž	Celkem
13	Nezařazeno				77 564,90	128 790,15
139601102R00	Hloubené výkopávky				0,00	16 825,60
139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	27,09	621,10	0,00	16 825,60
16	Přemístění výkopku				0,00	15 352,98
162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	27,09	108,06	0,00	2 927,35
162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	54,18	95,58	0,00	5 178,52
162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	27,09	144,58	0,00	3 916,67
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	27,09	122,94	0,00	3 330,44
17	Konstrukce ze zemín				0,00	4 469,85
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-včetně poplatku za skládku	m3	27,09	165,00	0,00	4 469,85
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 323,96	591,89
564811112R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	47,20	40,59	1 323,96	591,89
63	Podlahy a podlahové konstrukce				62 931,12	11 391,00
211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen. drobným drceným-přísypání bočních stěn	m3	4,37	610,00	2 056,09	609,61
631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	6,50	2 379,61	11 865,56	3 601,91
631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,14	23 559,65	2 851,48	446,87
635212171R00	Podlaha Cetris PD(plastová lišta ukončovací k systému Iglu)	m2	68,40	287,00	12 898,19	6 732,61
63000001VD	Mtz podlahových Iglu systému	h	60,90	182,00	11 083,80	0,00
63000002VD	Iglu 50/50/40	KS	144,00	154,00	22 176,00	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 222,88	11 652,72
612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	16,00	120,60	1 067,20	862,40
953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	16,00	420,00	2 022,56	4 697,44
9700051160VD	Vrtání jádrové do D 160mm(průraz zdířem pro odvětrací trouby)	m	1,20	1 855,00	0,00	2 226,00
974029165R00	Vysekaní rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm	m	16,00	250,00	133,12	3 866,88
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	25 083,40
113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	74,00	75,00	0,00	5 550,00
978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	121,00	42,00	0,00	5 082,00
978015291R00	Očištění omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	151,00	35,00	0,00	5 285,00
978023411R00	Vysekaní a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	272,00	33,70	0,00	9 166,40
						26,24
						8,39
						15,74
						0,15
						1,95
						0,00
						0,00
						0,00
						1,84
						0,59
						0,13
						0,00
						1,12
						28,15
						9,86
						5,57
						8,91
						3,81

H99	Ostatní přesuny hmot		t		0,00	9 513,60	9 513,60	0,00
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m							
772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene							
772501150R00	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá tl. 4-5 cm	m2	74,00	360,00	10 086,94	22 262,16	32 349,10	9,86
771--003VD	Montáž spárování dlažby kamenná (sytký materiál)	m2	74,00	52,50	0,00	3 885,00	3 885,00	0,00
998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	9,86	185,00	0,00	1 824,10	1 824,10	0,00
S	Přesuny sutí							
979081111R00	Odvoz sutí a výběr. hmot na skládku do 1 km	t	18,27	178,69	0,00	11 646,95	11 646,95	0,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	146,16	10,32	0,00	3 264,67	3 264,67	0,00
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,27	144,27	0,00	1 508,37	1 508,37	0,00
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	73,08	16,08	0,00	2 635,81	2 635,81	0,00
979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	18,27	72,65	0,00	1 175,13	1 175,13	0,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,27	95,00	0,00	1 327,32	1 327,32	0,00
	Celkem:				0,00	1 735,65	1 735,65	0,00
							206 355,05	0,00