

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Obec Kosova Hora
se sídlem: Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora
zastoupen: Martinem Kramešem, starostou obce
IČ: 00242471
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sedlčany
Číslo účtu: 3121211/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Matějka, autorizovaný inženýr oboru
dopravních staveb, číslo autorizace: 0701419

tel: +420 731 535 267 e-mail: jiri.matejka@projecticon.cz

II. Zhotovitel:

B E S s.r.o.
se sídlem: Suková 625, 256 01
zastoupen: Ing. Milanem Chotašem, jednatelem,
IČ: 437 92 553
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 3300 121/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Aleš Pikora tel: 317 722 811 e-mail:
pikora@besbn.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa“



Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče z otevřeného řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku jsou vztahy mezi smluvními stranami v této smlouvě neuvedené, jakož to i vymezení ve smlouvě užívaných pojmů dány ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek ve stavebnictví vydaných Svazem podnikatelů ve stavebnictví, jejichž znění je volně přístupné na internetových stránkách www.sps.cz (dále: „VOP“).

VOP jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatele a zhotovitele a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku.

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo,
- b) všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu na zhotovení této stavby-předmětu díla.

Článek 1. Předmět díla

- 1.1 Předmětem díla jsou rekonstrukce stávajících místních komunikací v obci Kosova Hora, Kosova Hora – Janov, Dohnalova Lhota a Vysoká.
- 1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro zadávací řízení: s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora, II. etapa“ vypracovanou firmou Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ:28809459 v 06/2015 a to včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i v elektronické podobě (dále souhrnně: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č.1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven uchazečem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky uchazeče. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.



1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla,
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správci, spolupráce se správcem inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí pokud to bude třeba, veškeré náklady potom plně hradí zhotovitel,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- v souladu s PD dopracování plánu organizace a řešení náhradních objízdných tras včetně jeho projednání se zástupci zadavatele,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcem sítí, archeologickému ústavu a podb.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem : „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- Koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.

1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami URS Praha a.s. vydanými v období realizace



těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran a to ve formě dodatku smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výši nabídkové ceny.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použití nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.



Článek 2. Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je obec Kosova Hora, Kosova Hora – Janov, Dohnalova Lhota a Vysoká kat území a parcely KN dle vydaných povolení příslušného stavebního úřadu či PD.

2.2 Termíny realizace díla-stavby:

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu smlouvy.

2.2.2 Termín zahájení díla: do 5ti pracovních dnů od data podpisu smlouvy

2.2.3 Doba provedení díla je nejpozději do 60ti kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami za předpokladu vhodných klimatických podmínek v průběhu celé stavby nutných k dodržení všech technologických postupů a průběhů stavebních prací dle příslušných norem a předpisů ve stavebnictví. Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou. Zahájení, časový postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu prací, jež tvoří Přílohu č.2 této smlouvy.

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace Smlouvy.

2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla či jeho části hrazené z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu v důsledku tohoto odstoupení. Objednatel uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na prováděném díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. Uhrada bude objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele (technický dozor investora – dále jen „TDI“) s předloženým Soupisem provedených stavebních prací a dodávek zhotovitelem. Zhotovitel vůči objednateli nemá žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí termínů zahájení, přerušení nebo předčasného ukončení či nezahájení stavby či její části.



Článek 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH:	6 761 127,01 Kč
Celkem DPH :	1 419 836,70 Kč
Cena díla včetně DPH:	8 180 963,71 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smlouvené ceny.
- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveníště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy.
- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla.

- 3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech



převzetí prací. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny podle cen nabídky zhotovitele nebo podle směrných cen ÚRS Praha a.s., pokud tyto ceny nabídky zhotovitele neobsahují. Postup při uplatnění změn ceny díla upravují VOP.

- 3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem investora-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na maximálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory. O tomto bude uzavřen dodatek smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat měsíčně stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených měsíčních zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavatelé zhotovitele.
- 4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatel, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatel převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu



jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8. této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy, nejpozději však tak, aby doba její splatnosti nepřekročila termín vymezený v souladu s podmínkami případně poskytnuté dotace. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5.

Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

Článek 6.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru investora, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce TDI:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDI, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDI jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDI jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDI je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.



6.3. Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: Ing. Aleš Pikora

Jméno a příjmení:	Ing. Aleš Pikora
Organizace, adresa sídla:	B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
Telefon:	317 722 811
E-mail:	pikora@besbn.cz

Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
- 7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrýtí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel. Podrobný



seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, či jeho ucelené části a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), dle odstavce 6.1 této smlouvy.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude



pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 7.18 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním uvedené zakázky, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně 8 milionů Kč se spoluúčastí max. 5 %. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů ve shora považovaném rozsahu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem.
- 7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech změnách subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla.
- 7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatelů či pracovníků, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto subdodavatele či pracovníky s odpovídající kvalifikací a tyto předložit objednateli ke schválení alespoň 5 pracovních dnů před takovou změnou. Bez odsouhlasení této změny objednatel, nemůže být zhotovitelem takováto změna uplatněna.
- 7.22 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění stavby, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatel.



- 7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a subdodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko-bezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách musí dodavatel upozornit i subdodavatele prací, dodávek a služeb včetně přepravců materiálů.
- 7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatela upozornit.
- 7.27 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 147a, odst. (4) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále: „ZVZ“) má povinnost předložit veřejnému zadavateli-objednateli seznam subdodavatelů této veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž na plnění subdodávky uhradil více než 10% v termínu a způsobem dle § 147a, odst. (5) ZVZ a to včetně platné podmínky, pokud je subdodavatel akciovou společností. Neposkytnutí těchto údajů objednateli jakožto veřejnému zadavateli v požadovaném obsahu, formě a termínu je správním deliktem dodavatele dle ustanovení § 120a, odst. (1), písm. c) ZVZ. Za tento správní delikt hrozí dodavateli-zhotoviteli sankce dle ustanovení § 120a, odst. (2) ZVZ.
- 7.28 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 147a, odst.(2) ZVZ má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a dle ustanovení § 147a, odst.(3) ZVZ má objednatel povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

Článek 8

Splnění a předání díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle článku 2 této Smlouvy.
- 8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít.
- 8.3. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:



- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby.

8.5. Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1. a článku 12. této Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.6. K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.



Článek 9. Záruka za jakost díla

- 9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla či jeho ucelené části je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla či jeho ucelené dílčí části bez vad a nedodělků. Na svislá dopravní značení a příslušenství komunikací dle PD se poskytuje záruka 36 měsíců.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatel.
- 9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 9.5 Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to elektronicky nebo dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny listinou formou.
- 9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.



Článek 10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.

10.3 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

- opakované neplnění sjednaných termínů
- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
- neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
- neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 20 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla
- provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci a dokumentaci pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem.

10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti dle zákona o veřejných zakázkách nebo zhotovitel jako uchazeč v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvláště:

- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy;
- případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
- ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.

10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.

10.7 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20 000 Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 10 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání až do výše 10 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla až do výše 5 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 50.000,-Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.

Článek 12.

Bankovní záruky

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy

- 12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruky (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 12.4 Nejpozději 5 pracovních dnů před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží.



Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.

- 12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele tyto bankovní záruky s tímto obsahem:

12.5.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla s tímto obsahem a podmínkami:

Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora, IČ: 00242471 (objednatel) až do výše částky 3 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze smlouvy při provádění díla.

12.5.1.1 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

12.5.1.2 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo poskytnout objednateli originál bankovní záruky=záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby.

12.5.1.3 Doba provádění stavby=díla začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem předání a převzetí díla dle článku 8. této smlouvy.

12.5.1.4 Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 3 000 000 Kč a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí díla. V případě dílčího plnění zhotovitele vůči objednateli, je-li předáváno dílo po částech, snižuje se i hodnota bankovní záruky s ohledem na objem již předané části díla.

12.5.1.5 Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla zhotovitelem objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5.2. Bankovní záruku za jakost po dobu záruční doby s tímto obsahem a podmínkami:

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora, IČ:00242471 (objednatel) až do výše částky 300.000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla.

12.5.2.1 Banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce celkové záruční doby 60ti měsíců dle článku 9. této smlouvy.

12.5.2.2 Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den předání díla.

12.5.2.3 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
- nastoupit s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady nebo
- odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu s touto smlouvou stanoveném termínu.

12.5.2.4 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatel reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.

12.5.2.5 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatel. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací



řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do dne zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 13. Ostatní ujednání

- 13.1 Tato veřejná zakázka je součástí projektu CZ.1.15/1.1.00/5a.02033 s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa“ (dále „projekt“), který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013 (dále jen: „ROP“) a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky (dále jen „EU“ a „ČR“), zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené Pokynech pro žadatele a příjemce pro příslušnou výzvu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, v ostatních Pravidlech ROP, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.
- 13.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, zároveň však nejméně do 31.12.2025, způsobem daným Pravidly ROP a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Zhotovitel je povinen alespoň 10 let po skončení projektu za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) číslo 1083/2006 minimálně 10 let po skončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro



úschovu delší lhůta. Zhotovitel musí zajistit, aby i jeho subdodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu

- 13.5 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření -Pravidel publicity ROP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt ROP a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 13.6 Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelům díla postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené a další podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
- 13.7 Technický dozor na této stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát písemnost převzít nebo nepřevzme-li písemnost v úložní době, považuje se za doručenu dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u držitele poštovní licence.
- 14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
- 14.5 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 14.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 14.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.8 Tato smlouva má 20 stran (bez příloh), je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 **Položkový rozpočet díla**

PŘÍLOHA SMLOUVY č.2 **Časový harmonogramu postupu prací**

Rada obce Kosova Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č. R/11/10/2015 bod 3) a 4) dne 3. 8. 2015.

V Benešově dne 17. 8. 2015.

Zhotovitel: B E S s.r.o.


B E S s.r.o.
256 17 BENEŠOV - Bukovské 625

Ing. Milan Chotaš, jednatel

V Kosově Hoře dne 20. 8. 2015.

Objednatel: Obec Kosova Hora




Martin Krameš, starosta obce

Celková rekapitulace ceny

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. Etapa

Zadavatel : Obec Kosova Hora
Kosova Hora 45
262 91 Kosova Hora

IČO : 00242471
DIČ : -

Projektant : PROJECTICON s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový hrádek

IČO : 28809459
DIČ : -

Uchazeč: B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

IČO : 47392553
DIČ : CZ47392553

Část stavby	Cena
01 Úsek 1 - Okály	1 467 879,08
02 Úsek 2 - Zemědělská	3 026 855,73
03 Úsek 3 Dohnalova Lhota	335 445,32
04 Úsek 4 - Janov	405 898,01
05 Úsek 5 - Vysoká	1 306 208,87
06 Ostatní a vedlejší náklady	218 840,00
Celkem za stavbu	6 761 127,01

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	6 761 127,01
DPH 21 %	1 419 836,70
Celkem za stavbu s DPH	8 180 963,71

20.8.2015




17.8.2015


B E S s.r.o.

256 01 BENEŠOV Sukova 625 (18)

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ:

DIČ:

437 92 553

CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 761 127,01

DPH základní	21,00%	ze	6 761 127,01	1 419 836,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 180 963,71

17.8.2015

BES s.r.o.

256/17 BESEDOV Sukova 625 (18)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Místo: Kosova Hora

Datum:

08.07.2015

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant:

Projección s.r.o.

Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 761 127,01	8 180 963,71	
01	Úsek 1 - Okály	1 467 879,08	1 776 133,78	STA
02	Úsek 2 - Zemědělská	3 026 855,73	3 662 495,53	STA
03	Úsek 3 - Dohnalova Lhota	335 445,32	405 888,92	STA
04	Úsek 4 - Janov	405 898,01	491 136,61	STA
05	Úsek 5 - Vysoká	1 306 208,87	1 580 512,77	STA
06	Ostatní a vedlejší náklady	218 840,00	264 796,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 01 - Úsek 1 - Okály

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 467 879,08

DPH základní	21,00%	ze	1 467 879,08
snížená	15,00%	ze	0,00

308 254,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 776 133,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: **01 - Úsek 1 - Okály**
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadávatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 467 879,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 467 879,08

1 - Zemní práce

156 519,57

5 - Komunikace

858 294,64

8 - Trubní vedení

3 101,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

449 963,87

99 - Přesun hmot

320 929,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 01 - Úsek 1 - Okály
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 467 879,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 467 879,08

1 - Zemní práce

156 519,57

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	636,324	125,00	79 540,50	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (Komplet_skladba*0,40)+(Puvodni_plocha*0,05)+565,23*0,4					636,324			
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 227,600	35,00	42 966,00	CS ÚRS 2013 01
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase Puvodni_plocha "B2.1 - odměřeno elektronicky"1227,6					1 227,600			
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	174,426	145,00	25 291,77	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4. Komplet_skladba*0,5*0,4					174,426			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	872,130	10,00	8 721,30	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Úprava a zhutnění stávající zemi pláně (Edef,2 = mín. 45 MPa) Puvodni_plocha*0,25+565,23					872,130			
Komplet_skladba Součet					872,130			

5 - Komunikace

858 294,64

5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	872,130	88,00	76 747,44	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Komplet_skladba					872,130			
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	872,130	105,00	91 573,65	CS ÚRS 2013 01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Komplet_skladba					872,130			
7	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 227,600	324,70	398 601,72	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m Puvodni_plocha					1 227,600			
8	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm	m2	436,065	47,60	20 756,69	CS ÚRS 2013 01
Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm Komplet_skladba*0,5					436,065			
Součet					436,065			
9	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 227,600	12,90	15 836,04	CS ÚRS 2013 01
Puvodni_plocha					1 227,600			
Součet					1 227,600			
10	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m2	1 227,600	206,00	252 885,60	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Puvodni_plocha					1 227,600			
11	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	17,500	58,50	1 023,75	CS ÚRS 2013 01
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu Zalivka "B2.1"2*6+5,5					17,500			
12	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	17,500	49,70	869,75	CS ÚRS 2013 01
Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem Zalivka					17,500			

8 - Trubní vedení

3 101,00

26
Jel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg <i>Poznámka k položce: opětovně osazení stávajícího poklopu bez výškové úpravy</i> "B2.1"1 Součet	kus	1,000 1,000	1 662,00	1 662,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg "B2.1"1 Součet	kus	1,000 1,000	1 439,00	1 439,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							449 963,87	
15	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní <i>Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní</i> "E2.1"9 Dočasné_značky Součet	kus	9,000 9,000	171,20	1 540,80	CS ÚRS 2013 01
16	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití <i>Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití</i> Dočasné_značky*90 Součet	kus	810,000 810,000	8,60	6 966,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 <i>Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4</i> "E2.1" 8 Směrová_deska Součet	kus	8,000 8,000	171,20	1 369,60	CS ÚRS 2013 01
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití <i>Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití</i> Směrová_deska*90 Součet	kus	720,000 720,000	6,50	4 680,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</i> "B2.1 - odměřeno elektronicky"70,3+68+12+7,9+12+4,8+61,3+5,1 Obrubník Součet	m	241,400 241,400	375,00	90 525,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm <i>obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm</i> Obrubník*1,05 Součet	kus	253,470 253,470	94,50	23 952,92	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							320 929,55	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km <i>Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km</i> "Automaticky vypočtená hmotnost"1141,7 Součet	t	1 141,700 1 141,700	28,00	31 967,60	CS ÚRS 2013 01
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů <i>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů</i> <i>Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km</i> 1141,7*14 Součet	t	15 983,800 15 983,800	6,50	103 894,70	CS ÚRS 2013 01
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</i>	t	1 141,687	110,00	125 585,57	CS ÚRS 2013 01
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) <i>Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)</i> <i>Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt"314 76</i> Součet	t	314,260 314,260	50,00	15 713,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)</i> "Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"827,2 Součet	t	827,200 827,200	50,00	41 360,00	CS ÚRS 2013 01

27
[Signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	60,217	40,00	2 408,68	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným								

28
Jed

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 02 - Úsek 2 - Zemědělská

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 026 855,73
DPH základní	21,00%	ze	3 026 855,73	635 639,70
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				3 662 495,44
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 02 - Úsek 2 - Zemědělská
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 026 855,73

HSV - Práce a dodávky HSV

3 026 855,73

1 - Zemní práce

245 450,04

5 - Komunikace

2 198 231,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

546 321,99

99 - Přesun hmot

528 929,99

30
jed

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
 Objekt: 02 - Úsek 2 - Zemědělská
 Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: B E S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 026 855,73

HSV - Práce a dodávky HSV

3 026 855,73

1	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	801,140	42,80	34 288,79	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm								
Vodorovne_znacení "B.2.2"396,57*2+8					801,140			
2	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	801,140	3,20	2 563,65	CS ÚRS 2013 01
Předznačení vodorovného liniového značení								
Vodorovne_znacení					801,140			

1 - Zemní práce

245 450,04

3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	990,612	149,00	147 601,19	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného								
Puvodni_plocha*0,42					990,612			
4	K	113154254	Frézování živického krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 358,600	35,00	82 551,00	CS ÚRS 2013 01
Frézování živického krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase								
Puvodni_plocha "B2.2 - odměřeno elektronicky"2358,6					2 358,600			
5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	110,854	138,00	15 297,85	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4								
Puvodni_plocha*0,1*0,47					110,854			

5 - Komunikace

2 198 231,26

6	K	561021121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky tl do 200 mm plochy do 5000m2 - uvažováno 40% plochy	m2	943,440	32,00	30 190,08	CS ÚRS 2013 01
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm								
Puvodni_plocha*0,4					943,440			
Součet					943,440			
7	M	585221100	cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5 R VL	t	27,360	1 750,00	47 880,00	CS ÚRS 2013 01
cementy struskoportlandské a vysokopeční (ČSN P ENV 197-1) třída CEM II/A-S 42.5R VL								
Puvodni_plocha*0,4*0,029					27,360			
Součet					27,360			
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	763,855	108,00	82 496,34	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Komplet_skladba					763,855			
9	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	2 358,600	136,00	320 769,60	CS ÚRS 2013 01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Puvodni_plocha					2 358,600			
10	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	2 358,600	233,00	549 553,80	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m								
Puvodni_plocha					2 358,600			
11	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm	m2	235,860	47,60	11 226,94	CS ÚRS 2013 01
Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm								
Puvodni_plocha*0,1					235,860			
Součet					235,860			
12	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 358,600	10,00	23 586,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
Puvodni_plocha					2 358,600			
Součet					2 358,600			

31
K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m Puvodní_plocha	m2	2 358,600	222,00	523 609,20	CS ÚRS 2013 01
14	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Puvodní_plocha	m2	2 358,600	257,00	606 160,20	CS ÚRS 2013 01
15	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm Zalívka	m	25,500	58,50	1 491,75	CS ÚRS 2013 01
16	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm Zalívka	m	25,500	49,70	1 267,35	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

546 321,99

17	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "E2.2"12	kus	12,000	171,20	2 054,40	CS ÚRS 2013 01
		Dočasné_značky_1	Součet		12,000		12,000	
18	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Dočasné_značky_1*90	kus	1 080,000	8,60	9 288,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1 080,000		1 080,000	
19	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 "E2.2" 8	kus	8,000	171,20	1 369,60	CS ÚRS 2013 01
		Směrová_deska_1	Součet		8,000		8,000	
20	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Směrová_deska_1*90	kus	720,000	6,50	4 680,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		720,000		720,000	

99 - Přesun hmot

528 929,99

21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km "Automaticky vypočtená hmotnost"1891,6	t	1 891,600	28,00	52 964,80	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1 891,600			
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku - vzdálenost cca 15 km 1891,6*14	t	26 482,400	6,50	172 135,60	CS ÚRS 2013 01
			Součet		26 482,400			
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 891,597	110,00	208 075,67	CS ÚRS 2013 01
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) "Automaticky vypočtená hmotnost" - asfalt*603,8	t	603,800	50,00	30 190,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		603,800			
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "Automaticky vypočtená hmotnost" - kamenivo*1287,8	t	1 287,800	50,00	64 390,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1 287,800			
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,348	40,00	1 173,92	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 03 - Úsek 3 - Dohnalova Lhota

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

335 445,32

DPH základní	21,00%	ze	335 445,32
snížená	15,00%	ze	0,00

70 443,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

405 888,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 03 - Úsek 3 - Dohnalova Lhota
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	335 445,32
HSV - Práce a dodávky HSV	335 445,32
1 - Zemní práce	31 113,76
5 - Komunikace	210 770,83
8 - Trubní vedení	3 101,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	90 459,73
99 - Přesun hmot	61 081,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 03 - Úsek 3 - Dohnalova Lhota
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

335 445,32

HSV - Práce a dodávky HSV

335 445,32

1 - Zemní práce

31 113,76

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	41,970	245,00	10 282,65	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného				Komplet_skladba*0,40+Puvodni_plocha*0,05				41,970
2	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	279,800	55,00	15 389,00	CS ÚRS 2013 01
Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase				Puvodni_plocha *B2.3 - odměřeno elektronicky*279,8				279,800
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	13,990	339,00	4 742,61	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4				Komplet_skladba*0,5*0,4				13,990
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	69,950	10,00	699,50	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				Poznámka k položce: Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef, 2 = min. 45 MPa)				
Puvodni_plocha*0,25				69,950				
Komplet_skladba Součet				69,950				

5 - Komunikace

210 770,83

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	69,950	128,00	8 953,60	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				Komplet_skladba				69,950
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	69,950	168,00	11 751,60	CS ÚRS 2013 01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm				Komplet_skladba				69,950
7	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	279,800	382,00	106 883,60	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m				Puvodni_plocha				279,800
8	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm	m2	34,975	47,60	1 664,81	CS ÚRS 2013 01
Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm				Komplet_skladba*0,5				34,975
Součet				34,975				
9	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	279,800	12,90	3 609,42	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2				Puvodni_plocha				279,800
Součet				279,800				
10	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m2	279,800	268,00	74 986,40	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu				Puvodni_plocha				279,800
11	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	27,000	58,50	1 579,50	CS ÚRS 2013 01
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu				Závluka *B2.1*2*6+10+5				27,000
12	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	27,000	49,70	1 341,90	CS ÚRS 2013 01
Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem				Závluka				27,000

35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 - Trubní vedení							3 101,00	
13	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	1 662,00	1 662,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg					
			Poznámka k položce: opětovné osazení stávajícího poklopu bez výškové úpravy					
			"B2.1"1		1,000			
			Součet		1,000			
14	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	1 439,00	1 439,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg					
			"B2.1"1		1,000			
			Součet		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							90 459,73	
15	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	171,20	684,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"E2.3"4		4,000			
		Dočasné_značky_1	Součet		4,000			
16	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	8,60	3 096,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_značky_1*90		360,000			
			Součet		360,000			
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	6,000	171,20	1 027,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"E2.3" 6		6,000			
		Směrová_deska_1	Součet		6,000			
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	540,000	6,50	3 510,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska_1*90		540,000			
			Součet		540,000			
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	375,00	13 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"B2.3 - odměřeno elektronicky"36		36,000			
		Obrubník	Součet		36,000			
20	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	37,800	200,00	7 560,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník*1,05		37,800			
			Součet		37,800			
99 - Přesun hmot							61 081,73	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	126,400	39,70	5 018,08	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
			"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo"126,4		126,400			
			Součet		126,400			
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 769,600	9,83	17 395,17	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecníku - vzdálenost cca 15 km					
			126,4*14		1 769,600			
			Součet		1 769,600			
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,390	152,00	19 211,28	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	71,630	150,00	10 744,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
			Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt*71,63		71,630			
			Součet		71,630			
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	54,600	150,00	8 190,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					

36
JH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo 54,6					54,600			
Součet					54,600			
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	9,059	57,70	522,70	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným								

34
Jed

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 04 - Úsek 4 - Janov

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

405 898,01

DPH základní

21,00%

ze

405 898,01

85 238,58

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

491 136,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: **04 - Úsek 4 - Janov**
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

405 898,01

HSV - Práce a dodávky HSV

405 898,01

1 - Zemní práce

33 874,20

5 - Komunikace

247 619,55

8 - Trubní vedení

3 101,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

121 303,26

99 - Přesun hmot

78 455,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 04 - Úsek 4 - Janov
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

405 898,01

HSV - Práce a dodávky HSV

405 898,01

1 - Zemní práce

33 874,20

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	53,655	135,00	7 243,43	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (Komplet_skladba*0,40)+(Puvodni_plocha*0,05)					53,655			
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	357,700	55,00	19 673,50	CS ÚRS 2013 01
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase								
Puvodni_plocha "B2.4 - odměřeno elektronicky" 357,7					357,700			
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	17,885	339,00	6 063,02	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4								
Komplet_skladba*0,5*0,4					17,885			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	89,425	10,00	894,25	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Poznámka k položce: Úprava a zhutnění stávající zemní pláně (Edef,2 = min. 45 MPa)								
Puvodni_plocha*0,25					89,425			
Komplet_skladba Součet					89,425			

5 - Komunikace

247 619,55

5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	89,425	120,00	10 731,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm								
Komplet_skladba					89,425			
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	89,425	159,00	14 218,58	CS ÚRS 2013 01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm								
Komplet_skladba					89,425			
7	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	357,700	356,00	127 341,20	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m								
Puvodni_plocha					357,700			
8	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm	m2	44,713	47,60	2 128,34	CS ÚRS 2013 01
Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm								
Komplet_skladba*0,5					44,713			
Součet					44,713			
9	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	357,700	12,90	4 614,33	CS ÚRS 2013 01
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
Puvodni_plocha					357,700			
Součet					357,700			
10	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného	m2	357,700	241,00	86 205,70	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu								
Puvodni_plocha					357,700			
11	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu	m	22,000	58,50	1 287,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu								
Zalívka "B2.1"2*6+10					22,000			
12	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	22,000	49,70	1 093,40	CS ÚRS 2013 01
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem								
Zalívka					22,000			

40
Jed

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 - Trubní vedení							3 101,00	
13	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg Poznámka k položce: opětovné osazení stávajícího poklopu bez výškové úpravy "B2.1"1 Součet	kus	1,000	1 662,00	1 662,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg "B2.1"1 Součet	kus	1,000	1 439,00	1 439,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							121 303,26	
15	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "E2.4"5 Dočasné_značky_1 Součet	kus	5,000	171,20	856,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Dočasné_značky_1*90 Součet	kus	450,000	8,60	3 870,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 "E2.1" 4 Směrová_deska_1 Součet	kus	4,000	171,20	684,80	CS ÚRS 2013 01
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Směrová_deska_1*90 Součet	kus	360,000	6,50	2 340,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	916131213	Osazení vybouraných žulových obrubníků včetně nákladů na dovoz chybějícího množství (předpoklad 25%) ze skládky investora Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "B2.4 - odměřeno elektronicky"1,6+1,5+21,65+7,4+6,47+7,61+20, 98+6,8 Obrubník Součet	m	74,010	375,00	27 753,75	CS ÚRS 2013 01
20	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm Obrubník*1,05 Součet	kus	77,711	94,50	7 343,69	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							78 455,02	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "Automaticky vypočtená hmotnost"161,52 Součet	t	161,520	39,70	6 412,34	CS ÚRS 2013 01
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km 161,52*14 Součet	t	2 261,280	9,83	22 228,38	CS ÚRS 2013 01
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	161,523	152,00	24 551,50	CS ÚRS 2013 01
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt*91 57 Součet	t	91,570	150,00	13 735,50	CS ÚRS 2013 01
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	69,750	150,00	10 462,50	CS ÚRS 2013 01

41
Tal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)								
"Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo" 69,75					69,750			
Součet					69,750			
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,454	57,70	1 064,80	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 05 - Úsek 5 - Vysoká

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 306 208,87

DPH základní
snižená

21,00%
15,00%

ze
ze

1 306 208,87
0,00

274 303,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 580 512,74

43
přel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 05 - Úsek 5 - Vysoká
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 306 208,87
HSV - Práce a dodávky HSV	1 303 629,88
1 - Zemní práce	181 507,16
5 - Komunikace	631 617,19
8 - Trubní vedení	3 101,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	487 404,53
99 - Přesun hmot	383 828,88
PSV - Práce a dodávky PSV	2 578,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 578,99

44
Jedl

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
Objekt: 05 - Úsek 5 - Vysoká
Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
Uchazeč: B E S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 306 208,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 303 629,88

1 - Zemní práce

181 507,16

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (Komplet_skladba*0,40)+(Puvodni_plocha*0,05) +435,95*0,4	m3	467,935	189,00	88 439,72	CS ÚRS 2013 01
2	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm Puvodni_plocha "B2.5 - odměřeno elektronicky"794,5	m2	794,500	55,00	43 697,50	CS ÚRS 2013 01
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 Komplet_skladba*0,5*0,4	m3	126,915	339,00	43 024,19	CS ÚRS 2013 01
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce: Úprava z hutnění stávající zemní pláně (Edef, 2 = min. 45 MPa) Puvodni_plocha*0,25+435,95 Komplet_skladba Součet	m2	634,575	10,00	6 345,75	CS ÚRS 2013 01
					634,575		634,575	

5 - Komunikace

631 617,19

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Komplet_skladba	m2	634,575	124,00	78 687,30	CS ÚRS 2013 01
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Komplet_skladba	m2	634,575	105,00	66 630,38	CS ÚRS 2013 01
7	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m Puvodni_plocha	m2	794,500	347,50	276 088,75	CS ÚRS 2013 01
8	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150- 180 mm Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150-180 mm Komplet_skladba*0,5 Součet	m2	317,288	47,60	15 102,91	CS ÚRS 2013 01
9	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Puvodni_plocha Součet	m2	794,500	12,90	10 249,05	CS ÚRS 2013 01
10	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Puvodni_plocha	m2	794,500	226,00	179 557,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu Závluka "B2.1"2*6+10+15+12	m	49,000	58,50	2 866,50	CS ÚRS 2013 01
12	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	49,000	49,70	2 435,30	CS ÚRS 2013 01

45
Jel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zalívka		49,000			
8 - Trubní vedení							3 101,00	
13	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	1,000	1 662,00	1 662,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg					
			Poznámka k položce: opětovné osazení stávajícího poklopu bez výškové úpravy					
			"B2.1"1		1,000			
			Součet		1,000			
14	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg	kus	1,000	1 439,00	1 439,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg					
			"B2.1"1		1,000			
			Součet		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							487 404,53	
15	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	171,20	684,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
			"E2.5"4		4,000			
			Dočasné_znacky_1 Součet		4,000			
16	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	8,60	3 096,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
			Dočasné_znacky_1*90		360,000			
			Součet		360,000			
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	4,000	171,20	684,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4					
			"E2.5" 4		4,000			
			Směrová_deska_1 Součet		4,000			
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	360,000	6,50	2 340,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití					
			Směrová_deska_1*90		360,000			
			Součet		360,000			
19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 284,00	2 568,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
			"E2.5"2		2,000			
			Znacky Součet		2,000			
20	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	1,000	1 015,00	1 015,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návštěvi a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			"E2.5"1		1,000			
21	M	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000	1 271,00	1 271,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návštěvi a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 750 x 750 mm AL- 3M reflexní tř.1					
22	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná - P1	kus	2,000	651,00	1 302,00	CS ÚRS 2013 01
			značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M P1 700 mm					
23	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	637,00	1 274,00	CS ÚRS 2013 01
			sloupek Zn 70 - 350					
24	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000	482,00	964,00	CS ÚRS 2013 01
			patka hliníková HP 70					
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,070	375,00	56 651,25	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"B2.5 - odměřeno elektronicky"6,43+7,58+8,65+10,8+1,3+26,36+7,5+8+40,8+5,45+28,2		151,070			
			Obrubník Součet		151,070			
26	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	158,624	200,00	31 724,80	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm					
			Obrubník*1,05		158,624			
			Součet		158,624			
99 - Přesun hmot							383 828,88	

46
12/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km *Automaticky vypočtená hmotnost*879,13 Součet	t	879,130	38,00	33 406,94	CS ÚRS 2013 01
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Poznámka k položce: Uvažováno se skládkou: COMPAG Votice - K Obecniku - vzdálenost cca 15 km 879,13*14 Součet	t	12 307,820	9,70	119 385,85	CS ÚRS 2013 01
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	811,908	152,00	123 410,02	CS ÚRS 2013 01
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Automaticky vypočtená hmotnost - asfalt 203,39 Součet	t	203,390	120,00	24 406,80	CS ÚRS 2013 01
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) *Automaticky vypočtená hmotnost - kamenivo*675,24 Součet	t	675,240	120,00	81 028,80	CS ÚRS 2013 01
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	37,963	57,70	2 190,47	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

2 578,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 578,99

33	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m *B2.5.*21.2*1*1,1 23,320	m2	23,320	110,00	2 565,20	CS ÚRS 2013 01
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	811,00	13,79	CS ÚRS 2013 01

47
78

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 06 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 822 27

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Projektant:

Projecticon s.r.o., Kupkovo náměstí 247, Opočno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

218 840,00

DPH základní
snížena

21,00%
15,00%

ze
ze

218 840,00
0,00

45 956,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

264 796,40

48
jed

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS

Objekt: 06 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Kosova Hora

Datum: 08.07.2015

Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45

Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám

Uchazeč: B E S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

218 840,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

218 840,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/11 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. etapa, DPS
 Objekt: 06 - Ostatní a vedlejší náklady
 Místo: Kosova Hora Datum: 08.07.2015
 Zadavatel: Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45 Projektant: Projecticon s.r.o., Kupkovo nám
 Uchazeč: B E S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

218 840,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

218 840,00

1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	12 840,00	12 840,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule								
1					1,000			
Součet					1,000			
2	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření								
1					1,000			
3	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné								
1					1,000			
4	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz								
1					1,000			

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2013 01
Dokumentace skutečného provedení stavby								
Poznámka k položce:								
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	K	031203000	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
Vybudování zařízení staveniště								
Poznámka k položce:								
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů								
7	K	032903000	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
Provoz zařízení staveniště								
Poznámka k položce:								
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
8	K	039103000	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění zařízení staveniště								
Poznámka k položce:								
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								

50
Jel

H a r m o n o g r a m p r a c í

Akce: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora - II. Etapa

Zadavatel: Obec Kosova Hora

Termín : 20.8.2015 + doba provádění do 60ti dnů (ode dne podpisu smlouvy o dílo)

objekt - práce	1.týden		2.týden		3.týden		4.týden		5.týden		6.týden		7.týden		8.týden		9.týden		10.týden	
	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne
Usek 1 - Okály																				
přípravné práce, DIO																				
zemní práce																				
podkladní vrstvy komunikace																				
provedení obrub																				
úprava poklopů																				
pokládka živíc - ACP 16																				
pokládka živíc - ACO 11																				
úprava spár																				
zpevnění krajnic																				
vyklizení staveniště, odstr.DIO																				
Usek 2 - Zemědělská																				
přípravné práce, DIO																				
zemní práce																				
podkladní vrstvy komunikace																				
pokládka živíc - ACP 16																				
pokládka živíc - ACL 16																				
pokládka živíc - SMA 11																				
úprava spár																				
zpevnění krajnic																				
provedení VDZ																				
vyklizení staveniště, odstr.DIO																				
Usek 3 - Dohnalova Lhota																				
přípravné práce, DIO																				
zemní práce																				
podkladní vrstvy komunikace																				
provedení obrub																				
úprava poklopů																				
pokládka živíc - ACP 16																				
pokládka živíc - ACO 11																				
úprava spár																				
zpevnění krajnic																				
vyklizení staveniště, odstr.DIO																				
Usek 4 - Janov																				
přípravné práce, DIO																				
zemní práce																				
podkladní vrstvy komunikace																				
provedení obrub																				
úprava poklopů																				
pokládka živíc - ACP 16																				
pokládka živíc - ACO 11																				
úprava spár																				
zpevnění krajnic																				
vyklizení staveniště, odstr.DIO																				
Usek 5 - Vysoká																				
přípravné práce, DIO																				
zemní práce																				
Izolace stěn proti zemní vlhkosti																				
podkladní vrstvy komunikace																				
provedení obrub																				
úprava poklopů																				
pokládka živíc - ACP 16																				
pokládka živíc - ACO 11																				
úprava spár																				
zpevnění krajnic																				
provedení SDZ																				
vyklizení staveniště, odstr.DIO																				

V Benešově dne 20.8.2015



BES s.r.o.
256 17 BENEŠOV, ul. Kravce 625

Ing. Milan Chotaš, jednatel

51
701