



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“.

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

na akci:

„Nástavba obj. obecního úřadu ve Strážovicích“

Objednatel: Obec Strážovice
Strážovice 196
696 38 Strážovice
zastoupení: Petr Markus, starosta
IČ: 00285323
DIČ: CZ00285323
Telefon: + [redacted] e-mail: obec@strazovice.cz

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Sídlo: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupený: Dušan Seda, jednatel



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“.

1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „Nástavba obj. obecního úřadu ve Strážovicích“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou dodatku spočívá ve změně rozsahu díla v souladu dle čl. 2.6 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti změny technického řešení o vícepráce (po přičtení méněprací).
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Původní závazek ze Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:

10 700 378,60 Kč

DPH (21 %):

2 247 079,51 Kč

Cena s DPH:

12 947 458,11 Kč

Změna závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Vícepráce bez DPH: +1 172 715,18 Kč

Méněpráce bez DPH: - 895 988,98 Kč

Změna závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce bez DPH: + 1 910 594, 72 Kč

Méněpráce bez DPH: -474 164,97 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 SOD

Celkem bez DPH:

12 413 534, 55 Kč

DPH (21 %):

2 606 842, 26

Cena celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 vč. DPH:

15 020 376, 81 Kč

2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“.

s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

- 1.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 1.7 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dle § 222 odst. 5 ZZVZ
2. Položkový rozpočet dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Ve Strážovicích, dne 10.8.2022

Za Objednatele

V Strážovicích, dne 10.8.2022

Za Zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2007/07/201 9 **Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích**

Objednatel: Obec Strážovice IČO: 00285323
196 DIČ:
69638 Strážovice

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 056 370,70
PSV			295 756,35
MON			84 302,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 436 429,75

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 436 429,75 CZK
Základní DPH	21 %	301 650,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 738 080,00 CZK**

v STRÁŽOVICÍCH

dne

10.8.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích	0,00	1 436 429,75	301 650,25	1 738 080,00	100
01	VCP a MNP vnitřní dveře, obložky za ocelové a dveře s kováním dle	0,00	41 592,67	8 734,46	50 327,13	3
06	VCP a MNP okno T/15 1 ks	0,00	17 412,21	3 656,56	21 068,77	1
11	VCP Přípojky NN a rozhlas po drátě	0,00	18 453,35	3 875,20	22 328,55	1
12	VCP a MNP m.č.0,13+0,14 svislá izolace asf.pásky	0,00	36 932,63	7 755,85	44 688,48	3
14	VCP a MNP m.č.0,02 až 009 epox. nátěr (Remers)	0,00	38 398,18	8 063,62	46 461,80	3
15	VCP a MNP m.č.0,01 vlhké omítky	0,00	8 849,88	1 858,47	10 708,35	1
16	VCP a MNP přeštukování omítek m.č.002 až 006	0,00	52 997,27	11 129,43	64 126,70	4
18a	MNP fasáda dle SOD	0,00	-474 164,97	-99 574,64	-573 739,61	-33
18bb	VCP fasáda KZS dle PD a celá budova 6cm	0,00	1 101 094,45	231 229,83	1 332 324,28	77
28	Okapové chodníky nad rámec SOD	0,00	52 447,95	11 014,07	63 462,02	4
29	VCP vstupy do budovy ze zámkové dlažby	0,00	209 251,59	43 942,83	253 194,42	15
30	VCP dveře a zárubně v 1.PP , Hasiči	0,00	24 770,53	5 201,81	29 972,34	2
31	VCP vstupní dveře na poštu	0,00	45 913,40	9 641,81	55 555,21	3
32	VCP úprava elektroinstalace a úprava omítek ,vše hasiči	0,00	103 012,61	21 632,65	124 645,26	7
35	VCP kuchyně suterén dle Hasiči	0,00	6 120,00	1 285,20	7 405,20	0
36	VCP ochrana proti vlaštovkám	0,00	31 620,68	6 640,34	38 261,02	2
37	VCP úprava datových rozvodů	0,00	59 525,00	12 500,25	72 025,25	4
38	VCP poklop na vodoměrnou šachtu	0,00	14 305,57	3 004,17	17 309,74	1
41	VCP WC suterén m.č.0.12	0,00	4 111,14	863,34	4 974,48	0
42	VCP WC nivelace m.č.001, 002	0,00	43 785,61	9 194,98	52 980,59	3
Celkem za stavbu		0,00	1 436 429,75	301 650,25	1 738 080,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 684,62	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 900,84	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 979,13	0

300	Stavební práce	HSV			1 748,09	0
46	Zpevněné plochy	HSV			91 738,03	6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-54 316,23	-4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			171 572,22	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			641 895,27	45
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 483,46	3
64	Výplně otvorů	HSV			-14 638,00	-1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 344,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 351,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 454,23	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 158,20	3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 155,42	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			34 662,21	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			82 726,62	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			111 476,34	8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			48 949,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 312,25	0
783	Nátěry	PSV			1 619,36	0
784	Malby	PSV			5 855,15	0
M21a	Elektroinstalace montáž	MON			18 033,00	1
M21g	Elektromateriál	MON			66 269,70	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			21 015,04	1

Cena celkem					1 436 429,75	1
-------------	--	--	--	--	--------------	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2007/07/201 9 **Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích**

Objednatel: Obec Strážovice
196
69638 Strážovice
IČO: 00285323
DIČ:

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otakarova 108
68601 Uherské Hradiště
IČO: 46346171
DIČ: CZ46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-9 139,73
PSV			255 602,81
MON			30 263,12
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			276 726,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	276 726,20 CZK
Základní DPH	21 %	58 112,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **334 838,70 CZK**

v

STRÁŽOVICÍCH

dne

10.8.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích	0,00	276 726,20	58 112,50	334 838,70	100
02	VCP a MNP potěry v sociálkách 2.NP	0,00	0,68	0,14	0,82	0
04a	VCP sondy	0,00	-6 134,03	-1 288,15	-7 422,18	-2
05	VCP a MNP OK schodiště a oc. průvlaky	0,00	13 003,34	2 730,70	15 734,04	5
07aa	Vnitřní omítky skutečnost	0,00	536 477,30	112 660,23	649 137,53	194
07b	Vnitřní omítky dle SOD	0,00	-854 599,10	-179 465,81	-1 034 064,91	-309
08	VCP a MNP kuchyň	0,00	-6 500,00	-1 365,00	-7 865,00	-2
09	VCP a MNP montážní otvory ve střeše	0,00	153 771,15	32 291,94	186 063,09	56
17	VCP a MNP sádkokartony	0,00	2 185,31	458,92	2 644,23	1
19	VCP a MNP schod. ramen Hurdis	0,00	8 728,45	1 832,97	10 561,42	3
20a	MNP střecha	0,00	-28 755,85	-6 038,73	-34 794,58	-10
20b	VCP střecha	0,00	97 298,60	20 432,71	117 731,31	35
22	VCP a MNP nasvětlení čelní fasády a hodin	0,00	23 925,25	5 024,30	28 949,55	9
23	VCP a MNP demontáže elektro	0,00	6 337,87	1 330,95	7 668,82	2
24	VCP a MNP věnce	0,00	60 698,40	12 746,66	73 445,06	22
25	VCP a MNP úprava stáv. říms a přízdívka ve schodišti	0,00	50 258,48	10 554,28	60 812,76	18
26	VCP a MNP nosné zdivo	0,00	125 376,74	26 329,12	151 705,86	45
26bb	Vícepráce střecha	0,00	12 742,62	2 675,95	15 418,57	5
33	VCP a MNP ZTI +ÚT	0,00	20 332,76	4 269,88	24 602,64	7
34	VCP prostupové tašky	0,00	9 414,60	1 977,07	11 391,67	3
35	VCP podlahy PVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
39	VCP a MNP lapače splavenin	0,00	10 796,68	2 267,30	13 063,98	4
40	VCP a MNP násyp Fermacel	0,00	37 823,99	7 943,04	45 767,03	14
41	VCP Ocelová dvířka suterén	0,00	3 542,96	744,02	4 286,98	1
Celkem za stavbu		0,00	276 726,20	58 112,50	334 838,70	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 309,95	11

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-26 673,99	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			213 186,80	
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			35 663,66	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			69 009,63	2
43	Schodiště	HSV			-36 500,34	-1
46	Zpevněné plochy	HSV			1 807,32	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-394 114,55	-14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-3 648,24	-1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 611,84	15
64	Výplně otvorů	HSV			6 441,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 895,40	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 285,67	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 068,71	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 902,07	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 951,62	2
732	Strojovny	PSV			14 778,00	5
761	Střecha , vyřezání a podklínován vazních trámů	PSV			4 152,00	2
762	Konstrukce tesařské	PŠV			40 186,20	15
763	Střecha ,opatření proti zatečení	PSV			101 054,11	37
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 209,19	13
765	Krytiny tvrdé	PSV			37 714,21	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 655,41	5

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-34 279,31	-12
776	Podlahy povlakové	PSV			34 279,31	12
M21	Elektromontáže	MON			23 925,25	9
M21a	Elektroinstalace montáž	MON			5 670,00	2
M21d	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	MON			283,50	0
M21g	Elektromateriál	MON			384,37	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 517,41	5
Cena celkem					276 726,20	100

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	02	VCP a MNP potěry v sociálkách 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a.kompletní konstrukce						
1	342268221R00	Podlaha sádrovláknitá WF 1x28 mm, F 126	m2	-5,95500	810,00	-4 823,55
		m.č.204 : -(0,9+0,85)*1,5		-2,62500		-4 823,55
		m.č.203 : -1,85*1,8		-3,33000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
2	631591211R00	Násyp pod podlahy sádrovláknité do 100 mm	m3	-0,11910	7 710,00	-918,26
		-5,955*0,02		-0,11910		
3	632416250RT9	Potěr betonový, tl. 50 mm pytlovaný	m2	5,95500	1 074,00	6 395,67
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,40232	650,00	261,51
Díl: 713 Izolace tepelné						
5	60715112R	Deska dřevovlákn. 1,00x122x244 cm jednovrstvá	m2	-5,95500	150,00	-893,25
6	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-8,93250	2,40	-21,44
Celkem						0,68

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	04a	VCP sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						27 468,35
1	139711101RT4	Vykopávky ručně	m3	7,24000	1 900,00	13 756,00
		sonda v garáži : 1*1*1		1,00000		
		sonda za Hasičskou : 1*0,8*1,2		0,96000		
		sonda z ulice : 2*1,2*2,2		5,28000		
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku ruční	m3	5,28000	1 519,00	8 020,32
		sonda z ulice : 2*1,2*2,2		5,28000		
3	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	2,34000	50,10	117,23
		2,34		2,34000		
4	631571010R00	Zásyp	m3	7,24000	770,00	5 574,80
		7,24		7,24000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-26 673,99
5	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	-6,26150	4 260,00	-26 673,99
		ZP4 : -9,05*(0,4*1,2-0,8*0,175)		-3,07700		
		-9,65*(0,4*1,1-0,8*0,175+0,3*0,1)		-3,18450		
Díl: 46 Zpevněné plochy						1 807,32
6	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,35100	258,00	90,56
		manipulace se kamenivem : 0,351		0,35100		
7	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	1,05300	228,50	240,61
		0,351*3		1,05300		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,35100	501,00	175,85
		podklad t kameniva pod dlažbu a žlab bez materiálu :		0,35100		
		2,34*0,15				
9	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,34000	122,50	286,65
		(0,3+2+0,3)*0,3*2		1,56000		
		(0,3+2+0,3)*0,3		0,78000		
10	596215021R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do lože	m2	1,56000	278,50	434,46
		sonda z ulice zpětná pokládka dlažby : (0,3+2+0,3)*0,3*2		1,56000		
11	935111111R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvámic 50 cm	m	2,60000	110,50	287,30
		sonda z ulice zpětná pokládka žlabu : (0,3+2+0,3)		2,60000		
12	58330002.AR	Šterkopísek k zásypu	t	0,72973	400,00	291,89
		podklad t kameniva pod dlažbu a žlab materiál :		0,72973		
		2,34*0,15*1,89*1,1				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						272,38
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,34000	65,40	153,04
		sonda z ulice dlaždice : (0,3+2+0,3)*0,3*2		1,56000		
		sonda z ulice žlab : (0,3+2+0,3)*0,3		0,78000		
14	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	2,34000	51,00	119,34
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-9 008,09
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-13,85860	650,00	-9 008,09
Celkem						-6 134,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	04a.	VCP sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	05	VCP a MNP OK schodiště a oc. průvlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-11 829,61
1	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14 1S : 2,5*2*0,0143	t	0,07150	-46 098,00	-3 296,01
				0,07150		
2	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.20 1S : 3,5*2*0,0262	t	0,18340	-46 530,00	-8 533,60
				0,18340		
Díl: 43		Schodiště				25 014,95
3	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg OK schodiště, montáž : I140 : N12 2 ks : (0,655+1,125+1,345)*16 N13 2 ks : (2,46+0,24)*16 N11 2 ks : (1,16+1,78)*16	kg	140,24000	52,60	7 376,62
4	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg vyrobené tvarováním, svařováním, nebo šroubováním OK schodiště , dodávka : I140 : N12 2 ks : (0,655+1,125+1,345)*16 N13 2 ks : (2,46+0,24)*16 N11 2 ks : (1,16+1,78)*16 ztratiné : 140,24*0,08	kg	151,45920	95,60	14 479,50
5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,43631	1 510,00	658,83
6	1003T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-182,00
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,28000	-650,00	-182,00
Celkem						13 003,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07aa	Vnitřní omítky skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				103 613,89
1	342263310RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro otopných těles a posuv. dveří do dřevěné konstrukce	kus	29,00000	280,50	8 134,50
2	347014111R00	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	73,39400	686,00	50 348,28

Mezisoučet

výpočet : -131,746

skutečnost : 233-11,16-16,7

-131,74600

205,14000

3	416091071R00	Příplatek za opláštění ostění střešního okna	kus	2,00000	451,50	903,00
4	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,67800	725,00	1 216,55

plocha ostění střešních oken :

78/98 : (0,78+0,98+0,98)*0,25+0,78*0,35

55/78 : (0,55+0,78+0,78)*0,25+0,55*0,35

0,95800

0,72000

5	954312201R00	Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm, RB tl.12,5 mm	m	7,34000	934,00	6 855,56
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

m.č.004 : -4

skutečnost : 11,34

-4,00000

11,34000

6	416091073	Ostění oken a dveří v přesazených příčkách	m	74,00000	444,00	32 856,00
7	416091074	Ukončení SDK ostění u oken plastovým ukončovacím profilem tl. 12,2 mm	m	50,00000	66,00	3 300,00

Díl: 61

Úpravy povrchů vnitřní

8	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	58,06000	229,00	13 295,74
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

m.č.106 :

hrubé vyrovnání omítek ve schodišti do 7 cm : 29,03*2

58,06000

9	347014111R00	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	131,74600	686,00	90 377,76
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Mezisoučet

Podkroví :

m.č., 201 : (4,15+4,15+3,55)*3,19

m.č.202 : (3,55+4,1+4,1)*2,75

-(2,4*2+1,45*2+1,45*2)

m.č.206 : (8,85+8,85-5,2-5,2)*0,6+8,3*3,09*0,5*2-1,45-2

4,6*3,09*2-1,8*1,5*4

(1,8+1,5*2)*0,2*4

m.č.207 : (6,05+6,05-5,2)*0,6+8,3*3,09*0,5*2-1,45*2-

1,5*1,5*2

(1,5+1,5*2)*0,2*2

37,80150

32,31250

-10,60000

26,57700

17,62800

3,84000

22,38700

1,80000

Mezisoučet

131,74600

10	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	29,46500	829,00	24 426,49
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

na Miako :

podkroví : 3,55*8,3

29,46500

11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	79,69000	50,90	4 056,22
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

Suterén :

okna : 2*1,5*0,6*3

vrata : 3,5*3,5+3*2,3

dveře : 0,8*2*2+0,6*2*3

1.NP :

okna : 2*1,5*2+2,4*1,6

dveře : 0,8*2*2+0,6*2*3

Podkroví :

5,40000

19,15000

6,80000

9,84000

6,80000

6,80000

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07aa	Vnitřní omítky skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okna : 1,8*1,5*4+1,5*1,5*2+2,4*2		20,10000		
		dveře : 0,8*2+0,7*2*3+1,45*2*2		11,60000		
12	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	71,27000	323,55	23 059,41
		suterén :				
		m.č.001 : 36,2		36,20000		
		m.č.002 : 24,45		24,45000		
		1.NP :				
		m.č.1,02 : 9,1		9,10000		
		m.č.107 : 1,52		1,52000		
13	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	71,27000	275,00	19 599,25
		stropy suterén a 1.NP : 71,27		71,27000		
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	85,83600	216,25	18 733,71
		pod omítky :				
		Suterén :				
		m.č.002 : 2,7*0,6		1,62000		
		m.č.007 : (0,95*4+0,8*2+1,75*2)*2-0,6*2*4		13,00000		
		m.č.008 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2		9,80000		
		1.NP :				
		m.č.107 : (1,65+1,05)*2*2-0,6*2		9,60000		
		m.č.110 : (0,9*2+1,4*6+1,35*2)*2-0,6*2*3		22,20000		
		Podkroví :				
		m.č.203 : 1,8*1,5+1,8*3*2-0,8*2		11,90000		
		m.č.204 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2)*2-0,7*2*3		14,80000		
		m.č.205 : (1,85+2,35+0,9+0,66)*0,6		2,91600		
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	165,83630	380,00	63 017,79
		1S :				
		m.č.001 : (2*1,5-1,5*0,6)*3		6,30000		
		(2*3+1,5*4)*0,15		1,80000		
		m.č.002 : 4*2,75		11,00000		
		-0,8*2		-1,60000		
		m.č.005 : 1,55*0,3*3		1,39500		
		m.č.007 : (1,4*2+0,8*2+0,95*4)*2,5		20,50000		
		-0,6*2*4		-4,80000		
		m.č.008 : 1,85*1,9*2+0,9*(2,5+2)		11,08000		
		-0,6*2		-1,20000		
		m.č.009 : 4*2,5-		23,92000		
		0,8*2+2,5*2,2+2,8*2+1,3*0,9+2,8*1+0,6*0,6+0,3*0,3				
		m.č.011 : 0,6*0,6+0,3*0,3		0,45000		
		1.NP :				
		Mezisoučet		68,84500		
		m.č.102 : (1,8+1,2)*2,75-0,6*2		7,05000		
		m.č.104 : 3,45*2,75-2,4*1,6		5,64750		
		(2,4+1,6+1,6)*0,2		1,12000		
		m.č.106 : 0,6*0,6+0,3*0,4+2,6*2,2*2-0,8*2		10,32000		
		přizdívka ve schodišti : (3,35+2,89)*4		24,96000		
		-2,5*2,5		-6,25000		
		vybourání zazd. kapes : 24,96*0,08		1,99680		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07aa	Vnitřní omítky skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č.107 :	(1,65+0,9)*2,75-0,6*2	5,81250			
m.č.108 :	4*0,3*2+9,05*2,84*0,5-2*1,5*2	9,25100			
	(1,15+1,15+4,2)*2,84-0,8*2	16,86000			
m.č.109 :	(1,4+1,4+1,4)*2,84+(2,5+2,5+1,1)*0,45-0,8*2-0,6*2	11,87300			
m.č.110 :	(1,4*4+1,35*2+0,9*2)*2,84-0,6*2*3	25,08400			
Mezisoučet		113,72480			
Podkroví :					
m.č., 201 :					
m.č.202 :	(2,1+2,1)*2,75	11,55000			
	-(0,7*2+0,8*2)	-3,00000			
	(2,4+2+2)*0,2+(1,45+2+2)*0,15*2	2,91500			
m.č.203 :	1,8*1,2+(1,8*3)*3,09-0,8*2	17,24600			
m.č.204 :	(1,5*4+0,9*2+0,85*2)*3,09-0,7*2*3	25,15500			
m.č.205 :	1,85*0,6+2,35*1,8*2+1,85*3,09-0,6*2	14,08650			
	(0,6+2+2)*0,25	1,15000			
m.č.206 :					
m.č.207 :					

Mezisoučet		69,10250			
Podkroví místnost pro hodiny bez omítek :	0				
	-85,836				
		-85,83600			
odpočet omítek pod obklady :					

16	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	175,57350	301,05	52 856,40
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

suterén :					
m.č.001 :	(9,55+4)*2*3,49	94,57900			
	-2*0,6*3-3,5*3,5	-15,85000			
m.č.002 :	(7,05+7,05+4+0,15+0,15)*2,32	42,68800			
	-1,55*2,32-0,9*2-3*2,3	-12,29600			
m.č.009 :	(4+3,4+0,7)*2,5	20,25000			
1.NP :					
m.č.102 :	(3+1,55+5,8)*2,75	28,46250			
	-0,9*2-0,8*2*2	-5,00000			
m.č.106 :	(3,7+4+3,7)*2,75*0,5	15,67500			
m.č.107 :	(1,05+1,65)*2,75-0,6*0,6	7,06500			

17	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	362,71150	288,00	104 460,91
		362,7115		362,71150		

Díl: 64	Výplně otvorů					
18	64895242104	Osazení parapetních desek. příplatek za širší parapety o 8cm	m	26,00000	114,00	2 964,00
						2 964,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,63959	650,00	16 015,73
						16 015,73

Celkem						536 477,30
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07aa	Vnitřní omítky skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07b	Vnitřní omítky dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	29,46500	-380,00	-11 196,70
		podkroví : 3,55*8,3		29,46500		
2	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	47,94600	-386,00	-18 219,48
		1,6*0,25*8		3,20000		
		1,6*0,25*7		2,80000		
		1,26*0,25*65		20,47500		
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,65		16,07100		
3	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	359,48000	-324,00	-116 471,52
		1S :		184,50000		
		36,2+36,8+1,2+3,6+6,6+3,65+1,6+3,1+13,8+17,3+24,45+				
		36,2				
		1NP :		174,98000		
		6,6+1,8+1+1,1+2,7+35,12+17+34,4+1,52+14,34+17,3+13,				
		8+17,4+9,1+1,8				
4	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	47,94600	-275,00	-13 185,15
		1,6*0,25*8		3,20000		
		1,6*0,25*7		2,80000		
		1,26*0,25*65		20,47500		
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,65		16,07100		
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	79,61000	-218,00	-17 354,98
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1.07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1.10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkroví :				
		2.03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2.04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2.05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	503,21305	-380,00	-191 220,96
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkroví : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štiny : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
		Mezisoučet		147,36215		
		Začátek provozního součtu				
		podkroví : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
		Mezisoučet		72,87182		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07b	Vnitřní omítky dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		72,87182*2*1,1		160,31800		
		Mezisoučet		160,31800		
		1S : 0,9*2,1*2		3,78000		
		Mezisoučet		3,78000		
		1S : 2,45*3		7,35000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkroví : (1,85*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		
		Mezisoučet		12,74950		
		Konec provozního součtu				
		12,7495*2*1,1		28,04890		
		Začátek provozního součtu				
		1S : (4+2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkroví : 1,85*2*3,35		12,39500		
		Mezisoučet		71,07000		
		Konec provozního součtu				
		71,07*2*1,1		156,35400		
7	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	1 078,44000	-301,00	-324 610,44
		359,48*3		1 078,44000		
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	503,21305	-230,00	-115 739,00
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkroví : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štiny : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
		Mezisoučet		147,36215		
		Začátek provozního součtu				
		podkroví : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
		Mezisoučet		72,87182		
		Konec provozního součtu				
		72,87182*2*1,1		160,31800		
		Mezisoučet		160,31800		
		1S : 0,9*2,1*2		3,78000		
		Mezisoučet		3,78000		
		1S : 2,45*3		7,35000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkroví : (1,85*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		
		Mezisoučet		12,74950		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	07b	Vnitřní omítky dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		12,7495*2*1,1		28,04890		
		Začátek provozního součtu				
		1S : (4+2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkroví : 1,85*2*3,35		12,39500		
		Mezisoučet		71,07000		
		Konec provozního součtu				
		71,07*2*1,1		156,35400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	71,69365	-650,00	-46 600,87
						-46 600,87
Celkem						-854 599,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	08	VCP a MNP kuchyň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-6 500,00
1	K1	Kuchyňská linka dl.3600mm vč.horních skříněk, dřezu, lednice, varné desky, digestoře D+M sleva za délku 2,7 m	kus	-1,00000	6 500,00	-6 500,00

Celkem						-6 500,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	09	VCP a MNP montážní otvory ve střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 761		Střecha , vyřezání a podklínování vazních trámů				4 152,00
1	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm ² , do dl. 5 m a podklínování vyřezání vazní trámy pro provedení stropní kce a os. trap. plechů : 6*4	m	24,00000	173,00	4 152,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				22 473,23
2	762341911R00	Vytvoření otvorů střech, v laťování otvory ve střeše pro oc. nosníky, trapéz. plechy, betonáž : 11*5	m ²	55,00000	136,00	7 480,00
3	762342911RT2	Zalaťování otvorů střech rozteč 22 cm latě 3/5 cm Montážní otvory ve střeše : 11	m ²	11,00000	299,00	3 289,00
4	762342914RV1	Zalaťování otvorů střech rozteč 22 cm bez dodávky řeziva 11*4	m ²	44,00000	102,50	4 510,00
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,033*5	m ³	0,16500	1 123,00	185,30
6	998762194R00	Přesuna a manipulace materiálem pro vyřezání a zpětné zapravení otvoru	ks	10,00000	548,00	5 480,00
7	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	209,44300	7,30	1 528,93
Díl: 763		Střecha ,opatření proti zatečení				101 054,11
8	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění Začátek provozního součtu náklady na pořízení plachet : 12000 náklady na vlastní zakrývání : 158*2*315 Konec provozního součtu 6	kus	6,00000	14 780,00	88 680,00
9	762900040RAA	Příplatek za demontáž střechy po částech	m	150,50000	82,22	12 374,11
Díl: 765		Krytiny tvrdé				26 091,81
10	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití 11*5	m ²	55,00000	76,00	4 180,00
11	765319212R00	Mont. krytiny drážk. střech jedn. na sucho 11*5	m ²	55,00000	223,50	12 292,50
12	998765193R00	Přesun a manipulace materiálem pro vyřezání a zpětné zapravení otvoru	ks	10,00000	714,00	7 140,00
13	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	236,12500	10,50	2 479,31
Celkem						153 771,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	17	VCP a MNP sádrokartony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 185,31
1	347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace	m2	-2,17350	621,00	-1 349,74
		SOD : -11,166		-11,16600		
		0.08 : 0,95*(1,25+0,15)		1,33000		
		1.10 : 0,9*3,84		3,45600		
		2.04 : 0,85*3,19		2,71150		
		2.03 : (1+0,15)*1,3		1,49500		
2	342265112RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	-7,18000	725,00	-5 205,50
		SOD : -36,4		-36,40000		
		2.NP : 0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		2.NP : -(1,8*5+0,75*2)*0,5		-5,25000		
		1.NP : 0,5*2*4		4,00000		
		boky vikýřů :				
		2.NP : 2,55*1,8*0,5*6		13,77000		
3	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	-16,68000	725,00	-12 093,00
		SOD : -119,92		-119,92000		
		2.NP : 2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		2.NP : -(1,8*2+0,75*2)*2,8		-14,28000		
		1.NP : 3*2*4		24,00000		
4	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	23,59560	725,00	17 106,81
		sdk : -87,6616		-87,66160		
		2.NP : 4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		2.NP : (4,468+4,468+2,1)*2,3		25,38280		
		1.NP : 4,468*4		17,87200		
5	342265991R00	Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm	m2	-0,26460	35,00	-9,26
		sod : -243,9816		-243,98160		
		103,24		103,24000		
		29,22		29,22000		
		111,257		111,25700		
6	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	4,00000	934,00	3 736,00
		m.č.004 : 4		4,00000		
Celkem						2 185,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	19	VCP a MNP schod. ramen Hurdís

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				35 663,66
1	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	31,54050	880,00	27 755,64

schodiště :

z 1.PP do 1.NP :

ramena :

(1,78+1,16)*1,15

3,38100

(1,345+1,085)*1,35

3,28050

2,42*1

2,42000

podesty H1+H2 : (2,79*1,4+1,2*1,5)

5,70600

schodiště :

z 1.NP do 2.NP :

ramena : (1,7895+1,16+1,34+1,16+3,52)*1,3

11,66035

schodiště 1,06 - 1,09 : 0,9*1,4

1,26000

schodnice : (1,17+1,345+2,46)*0,15

0,74625

schodnice : (1,94+1,34+3,52)*0,15

1,02000

čela podest : (2,03+1,4+1,16+1,15)*0,36

2,06640

2	416091071R00	Příplatek za opláštění čel	kus	17,51500	451,50	7 908,02
---	--------------	----------------------------	-----	----------	--------	----------

schodnice v zrcadle : (1,17+1,345+2,46)

4,97500

schodnice v zrcadle : (1,94+1,34+3,52)

6,80000

čela podest : (2,03+1,4+1,16+1,15)

5,74000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				33 528,50
3	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,88 mm	m2	27,70785	801,00	22 193,99

schodiště :

z 1.PP do 1.NP :

ramena :

(1,78+1,16)*1,15

3,38100

(1,345+1,085)*1,35

3,28050

2,42*1

2,42000

podesty H1+H2 : (2,79*1,4+1,2*1,5)

5,70600

schodiště :

z 1.NP do 2.NP :

ramena : (1,7895+1,16+1,34+1,16+3,52)*1,3

11,66035

schodiště 1,06 - 1,09 : 0,9*1,4

1,26000

4	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce	m	15,40500	589,00	9 073,55
---	--------------	--------------------------------	---	----------	--------	----------

navázení trapézového plechu na OK schodiště : 23,7*0,65

15,40500

Začátek provozního součtu

schodiště :

z 1.PP do 1.NP ramena : 1,78+1,16+1,345+1,085+2,42

7,79000

podesty H1+H2 : (2,79+1,4+1,2*1,5)

6,89000

z 1.NP do 2.NP :

ramena : (1,7895+1,16+1,34+1,16+3,52)

8,96950

Konec provozního součtu

5	767590192R00	Montáž příplatek za krácení	m	27,70785	81,50	2 260,96
		27,70785		27,70785		

Díl: 43		Schodiště				-61 515,29
6	411161412R00	Stropy z desek Hurdís, šikmá čela, rovná čela, patky, připevnění	m2	-24,00000	1 000,80	-24 019,20

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	19	VCP a MNP schod. ramen Hurdis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,2*0,25*8		-2,40000		
		-1,2*0,25*7		-2,10000		
		-1,2*0,25*65		-19,50000		
7	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	-2,62150	4 108,50	-10 770,43
		H1,H2 : -3,6*1,5*0,26		-1,40400		
		H3 : -(1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,25*0,1		-1,21750		
8	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	4,00966	4 108,50	16 473,69
		schodiště :				
		z 1.PP do 1.NP :				
		ramena :				
		(1,78+1,16)*1,15*(0,14-0,05+0,03)		0,40572		
		(1,345+1,085)*1,35*(0,14-0,05+0,03)		0,39366		
		2,42*1*(0,14-0,05+0,03)		0,29040		
		podesty H1+H2 : (2,79*1,4+1,2*1,5)*(0,26-0,05+0,03)		1,36944		
		schodiště :				
		z 1.NP do 2.NP :				
		ramena : (1,7895+1,16+1,34+1,16+3,52)*1,3*(0,14-0,05+0,03)		1,39924		
		schodiště 1,06 - 1,09 : 0,9*1,4*(0,14-0,05+0,03)		0,15120		
9	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	-17,57500	2 300,00	-40 422,50
		H1,H2 : -3,6*1,5		-5,40000		
		H3 : -(1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,25		-12,17500		
10	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	-17,57500	158,00	-2 776,85
		chybí ve vv : -17,575		-17,57500		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 051,58
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,61781	650,00	1 051,58
Celkem						8 728,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	20a	MNP střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-28 755,85
1	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	-1,00000	1 708,00	-1 708,00
		-1		-1,00000		
2	6114025051R	Okno střešní š. 55 x v. 78 cm kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	-1,00000	10 161,00	-10 161,00
		-1		-1,00000		
3	6114025055R	Okno střešní š. 78 x v. 98 cm kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	-1,00000	12 267,00	-12 267,00
		-1		-1,00000		
4	61140280.AR	Lemování okna střešního 55x78 cm	kus	-1,00000	2 025,00	-2 025,00
		-1		-1,00000		
5	61140531R	Roleta zastíňovací Standard	kus	-1,00000	913,00	-913,00
		-1		-1,00000		
6	611405900R	Sada zateplovací střešního okna 55x78 cm	kus	-1,00000	1 229,00	-1 229,00
		-1		-1,00000		
7	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-283,03000	1,60	-452,85
Celkem						-28 755,85

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	20b	VCP střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské.						10 970,35
1	X/6	Kotvení krokví a dřevěných vaznic k ocelovým vaznicím, pásovina 5x50 mm, délka 150 mm	kus	54,00000	112,00	6 048,00
		54		54,00000		
2	X/7	Kotvení krajních vaznic vikýřů k ocelovým vaznicím, L-profil 5x50x50 mm, délka 400 mm + svorník M12	kus	12,00000	348,00	4 176,00
		12		12,00000		
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	102,24000	7,30	746,35
Díl: 764 Konstrukce klempířské						35 209,19
4	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 250 mm	m	10,00000	371,00	3 710,00
		K/9 VIKÝŘE : 6*2		12,00000		
		rezerva : -2		-2,00000		
5	764814662R00	Užlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	7,50000	540,00	4 050,00
6	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	100,00000	61,00	6 100,00
		34+66		100,00000		
7	67352442R	Strukturovaná dělicí rohož METALDREN, pod plechové falcované krytiny	m2	125,00000	165,00	20 625,00
		(34+66)*1,25		125,00000		
8	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	344,85000	2,10	724,19
Díl: 765 Krytiny tvrdé						2 207,80
9	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	39,10000	51,10	1 998,01
		Vikýře + zvýšená část : : 6*2,0+2*9,8+2*4,75		41,10000		
		rezerva : -2		-2,00000		
10	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	19,98010	10,50	209,79
Díl: 766 Konstrukce truhlářské.						48 911,26
11	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	240,00000	106,50	25 560,00
		240		240,00000		
		ulice - hranolky: (13+9)*(2*0,75)	33,0 m :			
		ulice - prkna: (11,2+6,4)*3+(1,8*2)*2	60,0 m :			
		dvůr+HZ - hranolky: (13+2*5+4)*(2*0,75)	40,5 m :			
		dvůr+HZ - prkna: (11,2+2*4,5+3,0)*3	69,6 m :			
		štíty - latě: (4*7,0+2*7,5)/0,5*(0,25+0,3)	47,3 m :			
		Celkem	250,4			
		m :				
12	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	1 784,00	1 784,00
13	61140250671	Okno střešní VELUX - GLU 0061 B - MK04 - 78/98 cm, bílé, bezúdržbové, spodní ovládání klikou, kyvné celodřevěné s hliníkovým oplechováním	kus	1,00000	15 990,00	15 990,00
14	61140282.AR	Lemování okna střešního 78x98 cm	kus	1,00000	2 365,00	2 365,00
15	61140533R	Roleta zastíňovací Standard	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
16	611405904R	Sada zateplovací střešního okna 78x98 cm	kus	1,00000	1 426,00	1 426,00
17	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	481,41000	1,60	770,26

Celkem

97 298,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	20b	VCP střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	22	VCP a MNP nasvětlení čelní fasády a hodin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						23 925,25
Díl: M21		Elektromontáže				
1	Pol 0065	vývodka Pg13,5	ks	1,00000	76,00	76,00
2	Pol 0066	trubka ocelová pozinkovaná 6021 pro ochranu kabelů na sloupu	m	12,00000	292,00	3 504,00
3	Pol 0067	páska Bandimex vč.spojek, pro připovnění trubky	m	14,00000	163,00	2 282,00
4	Pol 0068	reflektor LED 150W Guell 2 C/I	ks	1,00000	9 598,00	9 598,00
5	Pol 0069	nosná ocelová konstrukce žár.zinkovaná pro upevnění svítidla	ks	1,00000	1 584,00	1 584,00
6	Pol 0070	Práce s vysokozdvížnou pločinou včetně dopravy pro montáž a pro noční seřízení	hod	6,00000	660,00	3 960,00
7	Pol 0071	Zkoušky instalace-večerní nastavení	hod	3,00000	315,00	945,00
8	Pol 0072	Dopojení na stáv.rozvod V.O.	hod	3,00000	315,00	945,00
9	Prav. "M"__	PPV	%	1,00000	942,00	942,00
10	Pol__0005	kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	5,00000	17,85	89,25

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	23	VCP a MNP demontáže elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21a		Elektroinstalace montáž				
1	Pol__0042	osazení krabic, uložení kabelů , přesun stávacího datového rozvaděče	h	18,00000	315,00	5 670,00
Díl: M21d		ZEDNICKÉ VÝPOMOCI				
2	Nab. cena	Zednické výpomoci	h	1,00000	283,50	283,50
Díl: M21g		Elektromateriál				
3	Pol__0015	krabice OBO (IP54)	ks	1,00000	42,00	42,00
4	Pol__0032	trubka ohebná pvc pr. 23mm	m	5,00000	12,60	63,00
5	Prav. "M"	PPV 8%	%	0,08000	355,90	28,47
6	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	4,00000	8,50	34,00
7	374567990006R	Konektor na koax. kabel C 50 V90	kus	3,00000	72,30	216,90
Celkem						6 337,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	24	VCP a MNP věnce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						19 699,88
1	311237481R00	Zdivo z tvárníc brouš.P10, tl. 44 cm, lepidlo za věnec V8 : (61-3,5*4-4*2)*0,25	m2	9,75000	2 020,50	19 699,88
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						35 481,13
2	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1 V8 : -(61+3,5*4+4*2)*0,35*0,25 V2 : 1,5*6*0,37*0,29	m3	4,37820	3 109,50	13 614,01
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení V8 : -(61-3,5*4-4*2)*0,25*2 V2 : 1,5*6*2*0,29	m2	-14,28000	396,00	-5 654,88
4	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení V7 : -25,5*2*0,42 (9,2+3,55)*2*(0,42+0,3+0,35+0,12)	m2	8,92500	366,00	

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	24	VCP a MNP věnce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	25	VCP a MNP úprava stáv. říms a přízdívka ve schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 436,03
1	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MC	m ³	0,85800	4 890,00	4 195,62
		zazdívky po vyb. římsy : 22*2*0,3*0,065		0,85800		
2	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m ²	1,99680	1 122,00	2 240,41
		zazd. kapes : 24,96*0,08		1,99680</		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	26	VCP a MNP nosné zdivo

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	26bb	Vícepráce střecha

</

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	33	VCP a MNP ZTI +ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	62,00000	28,35	1 757,70
		rozvod potrubí v 2.NP - původně volně po stěně / neizolované / : 62		62,00000		
		nově za SDK :				
2	283771008R	Izolace potrubí PRO 15x20 mm šedočerná	m	32,00000	31,50	1 008,00
3	283771021R	Izolace potrubí PRO 18x20 mm šedočerná	m	28,00000	34,85	970,20
4	283771032R	Izolace potrubí PRO 22x20 mm šedočerná	m	2,00000	40,43	80,86
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
5	72117-1250	Zhotovení vývodu vody v garáži včetně výtakového ventilu	kpl	1,00000	1 738,00	1 738,00
		požadavek investory : 1		1,00000		
Díl: 732		Strojovny				
6	732-01	Čerpadlo oběhové elektronické 25-60 s funkcí autoadapt, Q=1100l/hod. H=6m. 230V	ks	1,00000	13 697,00	13 697,00
7	732-02	Šroubení k oběhovému čerpadlu DN25	ks	1,00000	511,00	511,00
8	732-03	Montáž oběhového čerpadla DN25	ks	1,00000	570,00	570,00
		chybí ve výkaz výměr, v PD - schéma pozice č.2 : 1		1,00000		
Celkem						20 332,76

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	34	VCP prostupové tašky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765 Krytiny tvrdé						9 414,60
1	765313184RS2	Taška prostupová + nástavec odvětrání taška engobovaná	kus	2,00000	4 260,00	8 520,00
2	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	85,20000	10,60	894,60
Celkem						9 414,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	35	VCP podlahy PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
1	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	19,22000	-128,50	-2 469,77
		2.02 : 19,22		19,22000		
2	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	19,22000	-7,10	-136,46
		2.02 : 19,22		19,22000		
3	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	19,22000	-50,10	-962,92
		2.02 : 19,22		19,22000		
4	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	11,65000	-105,00	-1 223,25
		2.02 : 1,85*2-0,9-0,7+0,25*2+0,1+3,55+4,3*2-1,6*2		11,65000		
5	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,65000	-84,10	-1 096,27
		2.02 : 1,85*2-0,9-0,7+0,25*2+0,1+3,55+4,3*2-1,6*2		11,65000		
6	771575118RU7	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm epoxid spár.hmotu	m2	19,22000	-831,00	-15 971,82
		2.02 : 19,22		19,22000		
7	23521594.AR	Stěrka podlahová samonivelační rychletuhnoucí	kg	144,15000	-30,00	-4 324,50
		Začátek provozního součtu				
		2.02 : 19,22		19,22000		
		Mezisoučet		19,22000		
		Konec provozního součtu				
		19,22*1,5*5		144,15000		
8	59764224R	Dlažba 600x600x10 mm	m2	22,10300	-250,00	-5 525,75
		Začátek provozního součtu				
		2.02 : 19,22		19,22000		
		Mezisoučet		19,22000		
		Konec provozního součtu				
		19,22*1,15		22,10300		
9	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	-317,10740	8,10	-2 568,57
Díl: 776 Podlahy povlakové						
10	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	20,40000	7,10	144,84
		dle zaměření : 20,4		20,40000		
11	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	20,40000	74,10	1 511,64
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	20,40000	23,20	473,28
13	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	11,65000	103,00	1 199,95
		2.02 : 1,85*2-0,9-0,7+0,25*2+0,1+3,55+4,3*2-1,6*2		11,65000		
14	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	20,40000	300,00	6 120,00
15	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	10,20000	50,30	513,06
		20,4*0,5		10,20000		
16	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	339,73980	0,92	278,59
17	24592102R	Penetrační nátěr akrylátový á 5 kg	kg	2,04000	46,60	95,06
		20,4*0,1		2,04000		
18	284122114R	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm nášlapná vrstva 0,55 mm, lepená	m2	23,46000	400,00	9 384,00
		20,4*1,15		23,46000		
19	585831955R	Samonivelační stěrka rychle tuhnoucí šedý standard	kg	384,13958	37,90	14 558,89
		-153,1*1,5*3		-688,95000		
		1073,089578		1 073,08958		
Celkem						0,00

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	35	VCP podlahy PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	39	VCP a MNP lapače splavenin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT4	Ruční výkopy 1*1*0,8*2	m3	1,60000	1 900,00	3 040,00
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 1*1*0,8*2	m3	1,60000	501,00	801,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 1*1*0,15	m3	0,15000	3 400,00	510,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 geigr v asfaltu : 1*1*0,3	m3	0,30000	3 280,00	987,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37500	650,00	243,75
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
6	721170929R00	Zazátkování lapače	kus	3,00000	183,50	550,50
7	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	434,00	434,00
8	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	1 182,00	2 364,00
9	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	5,00000	164,50	822,50
10	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	41,31000	2,00	82,62
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76565	200,00	153,13
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,71910	10,00	107,19
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,76565	331,00	253,43
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,76565	36,00	27,56
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,76565	100,00	76,57
16	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,76565	500,00	382,83
Celkem						10 796,68

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	40	VCP a MNP násyp Fermacel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						36 624,43
1	631591211R00	Násyp pod podlahy sádrovláknité do 100 mm	m3	4,75025	7 710,00	36 624,43

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

dle SOD : -190,01*0,02

-3,80020

skutečnost : 190,01*0,045

8,55045

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 199,56
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,84547	650,00	1 199,56

Celkem						37 823,99
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	41	VCP Ocelová dvířka suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	460270041R00	Zazdění revizních dvířek	kus	1,00000	1 452,00	1 452,00
2	553476519R	Revizní dvířka 600x800	kus	1,00000	2 025,00	2 025,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,10147	650,00	65,96
Celkem						3 542,96

Poznámky uchazeče k zadání