

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce Chleby - posun el. skříní	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	07.09.2021	Konec výstavby:	7
JKSO:		Zpracoval:	07.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0.00	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	882.82
	Montáž	0.00	Bez pevné podl.	0.00	Mimostav. doprava	1 400.00
PSV	Dodávky	0.00	Kulturní památka	0.00	Uzemní vlivy	0.00
	Montáž	0.00			Provozní vlivy	0.00
"M"	Dodávky	10 736.16			Ostatní	0.00
	Montáž	18 687.84			NUS z rozpočtu	0.00
Ostatní materiál		0.00				
Přesun hmot a sutí		3.48				
ZRN celkem		29 427.48	DN celkem	0.00	NUS celkem	2 282.82
			DN celkem z obj.	0.00	NUS celkem z obj.	0.00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0.00

Základ 0%	0.00				
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00	Celkem bez DPH	31 710.30
Základ 21%	31 710.30	DPH 21%	6 659.16	Celkem včetně DPH	38 369.46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	30.11.2021	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Vícepráce Chleby - posun el. skříní		Doba výstavby: Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby: 07.09.2021	
Lokalita:		Konec výstavby: Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 07.09.2021	
Zpracováno dne: 07.09.2021		Zpracoval: Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0.00	3.48	3.48	0.00	0.00
1		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0.02	193.20	0.00	3.48	3.48	0.00	0.00 RTS II / 2013
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				10 736.16	12 145.44	22 881.60	0.02	0.02
2		220110303R00	Montáž kabelové koncovky	kus	8.00	1 880.40	5 277.76	9 765.44	15 043.20	0.00	0.02 RTS II / 2013
3		220110336R00	Dodatečné patkování stávajících skříní	kus	4.00	1 887.60	5 445.92	2 104.48	7 550.40	0.00	0.00 RTS II / 2013
4		220110346R00	Sítěk kabelový	kus	8.00	36.00	12.48	275.52	288.00	0.00	0.00 RTS II / 2013
		M46	Zemní práce při montážích				0.00	6 542.40	6 542.40	0.00	0.00
5		460010017RT2	Vytýčení trasy vn vedení v nepřehledném terénu	km	0.05	2 976.00	0.00	148.80	148.80	0.00	0.00 RTS II / 2013
6		460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	16.00	352.20	0.00	5 635.20	5 635.20	0.00	0.00 RTS II / 2013
7		460560165RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5	m	16.00	47.40	0.00	758.40	758.40	0.00	0.00 RTS II / 2013
Celkem:									29 427.48		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VCP Chleby - trubní vedení	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	07.09.2021	Konec výstavby:	12
JKSO:		Zpracoval:	07.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0.00	Práce přesčas	0.00	Zařízení stavenišť	830.39
	Montáž	0.00	Bez pevné podl.	0.00	Mimostav. doprava	0.00
PSV	Dodávky	0.00	Kulturní památka	0.00	Uzemní vlivy	0.00
	Montáž	0.00			Provozní vlivy	0.00
"M"	Dodávky	0.00			Ostatní	0.00
	Montáž	0.00			NUS z rozpočtu	0.00
Ostatní materiál		27 679.59				
Přesun hmot a sutí		0.00				
ZRN celkem		27 679.59	DN celkem	0.00	NUS celkem	830.39
			DN celkem z obj.	0.00	NUS celkem z obj.	0.00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0.00

Základ 0%	0.00
Základ 15%	0.00
Základ 21%	28 509.98
DPH 15%	0.00
DPH 21%	5 987.10
Celkem bez DPH	28 509.98
Celkem včetně DPH	34 497.08

Projektant	Zhotovitel
Objednatel	Datum, razítko a podpis
30.11.2021	Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		VCP Chleby - trubní vedení				Objednatel:					
Druh stavby:						Doba výstavby:					
Lokalita:						Začátek výstavby:		07.09.2021			
JKSO:						Konec výstavby:					
						Zpracováno dne:		07.09.2021			
						Zhotovitel:					
						Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
Ostatní materiál							27 679.59	0.00	27 679.59	0.51	
1	28611278.A		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	kus	1.01	13 399.00	13 532.99	0.00	13 532.99	0.16	0.16 RTS II / 2013
2	28611270.A		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	11.00	1 296.54	14 261.94	0.00	14 261.94	0.01	0.14 RTS II / 2013
3	28651676.A		Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC	kus	3.00	487.75	1 463.25	0.00	1 463.25	0.00	0.01 RTS II / 2013
4	28651675.A		Koleno kanalizační KGB 315/ 30° PVC	kus	3.00	487.75	1 463.25	0.00	1 463.25	0.00	0.01 RTS II / 2013
5	28651695.A		Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	1.00	518.62	518.62	0.00	518.62	0.00	0.00 RTS II / 2013
6	28651694.A		Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	1.00	250.05	250.05	0.00	250.05	0.00	0.00 RTS II / 2013
7	28651693.A		Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1.00	88.49	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00 RTS II / 2013
8	28651693.A		Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1.00	-115.00	-115.00	0.00	-115.00	0.00	0.00 RTS II / 2013
9	28651667.A		Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	3.00	-89.00	-267.00	0.00	-267.00	0.00	0.00 RTS II / 2013
10	28651662.A		Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	3.00	-72.00	-216.00	0.00	-216.00	0.00	0.00 RTS II / 2013
11	28611265.A		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	5.00	-196.00	-980.00	0.00	-980.00	0.03	0.13 RTS II / 2013
12	28611263.A		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	11.00	-211.00	-2 321.00	0.00	-2 321.00	0.01	0.06 RTS II / 2013
Celkem:							27 679.59	0.00	27 679.59	0.51	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **VCP Chleby - přídlážba** IČ/DIČ:
 Druh stavby: **Pol. č. 10** IČ/DIČ:
 Lokalita: IČ/DIČ:
 Začátek výstavby: 22.11.2021 Položek: 4
 JKSO: Datum: 22.11.2021

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Konec výstavby:
 Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	12 992,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	960,71
	Montáž	3 851,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	8 250,00		0,00	NUS celkem	960,71
	Přesun hmot a sutí	2 355,43	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	27 448,93	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	28 409,64	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez	28 409,64
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	28 409,64
Projektant						Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis						Datum, razítko a podpis	

Objednatel

30.11.2021

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **VCP Chleby - přídlažba**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 22.11.2021

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 22.11.2021

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				12 992,04	3 851,46	16 843,50		14,6276
1	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	55	91,70	3 113,00	1 930,50	5 043,50	0,0823	4,5276
2	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	4	2 950,00	9 879,04	1 920,96	11 800,00	2,5250	10,1000
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	2 355,43	2 355,43		0,0000
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	14,63	161,00	0,00	2 355,43	2 355,43	0,0000	0,0000
		Ostatní materiál				8 250,00	0,00	8 250,00		2,4200
4	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	110	75,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,0220	2,4200

Celkové náklady:

27 448,93 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osazení obrubníku 10x25x100	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	pol. č. 9	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chleby	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.9.2021	Konec výstavby:	Položek: 4
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.9.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 612,31
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00	NUS celkem	1 612,31
	Přesun hmot a sutí	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	47 678,26	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez	47 678,26
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	47 678,26
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
		<i>Miro</i>					
Datum, razítko a podpis		30.11.2021					
		Datum, razítko a podpis					

Stavební rozpočet

Název stavby: **Osazení obrubníku 10x25x100**

Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 18.9.2021 Projektant:

Lokalita: Chleby

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 18.9.2021 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				20 928,87	4 069,53	24 998,40		21,9170
1	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,68	2 880,00	20 928,87	4 069,53	24 998,40	2,5250	21,9170
916		Obrubníky a krajníky				0,00	8 140,00	8 140,00		3,5750
2	916231213VD	Osazení stojatých obrubníků s opěrou	m	55	148,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,0650	3,5750
H22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	7 150,35	7 150,35		0,0000
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	26,881	266,00	0,00	7 150,35	7 150,35	0,0000	0,0000
		Ostatní materiál				5 777,20	0,00	5 777,20		1,3888
4	592174161VD	Obrubník BEST SINIA	ks	55,55	104,00	5 777,20	0,00	5 777,20	0,0250	1,3888

Celkové náklady:

46 065,95 Kč