

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 28. 1. 2016, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 187/16 dne 1. 2. 2016 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně, odvlhčení zdiva drenáží, vnitřní omítky“

mezi:

Zhotovitelem: B – STAV Třebíč s.r.o.
Sídlo: Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003
(dále jen zhotovitel)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Mohelno
Sídlo: Mohelno 88, 675 75 Mohelno
Zastoupen: Mgr. Petrem Václavkem, administrátorem excurrento
IČ: 64269442
(dále jen objednatel)

Preambule:

Dodatek č. 2 k výše citované smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu s čl. 3.5 smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla je upřesněna takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>Celkem s DPH</u>
Cena díla dle SoD	535.117,- Kč	112.375,- Kč	647.492,- Kč
I. etapa v roce 2016	293.408,- Kč	61.616,- Kč	355.024,- Kč
II. etapa v roce 2017	241.709,- Kč	50.759,- Kč	292.468,- Kč
(dokončení)			

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro II. etapu v roce 2017 takto:
- 4.1 Zahájení prací (II. etapa v roce 2017): 7. den po nabytí účinnosti Dodatku
č. 2, pokud se strany nedohodnou jinak
- 4.2 Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 15. 9. 2017
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. 1/2016 ze dne 28. 1. 2016 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.

Přílohy: položkový rozpočet k Dodatku č. 2 pro II. etapu v roce 2017.

V Mohelně dne 17. 2. 2017

V Mohelně dne 17. 2. 2017

**Římskokatolická farnost
Mohelno**
675 75 Mohelno 88
IČO: 64269442; tel.: +420-603 484 585
e-mail: mohelno@dieceze.cz



za objednatele

B-STAV Třebíč s.r.o. ②
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu


za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně

Místo: Mohelno

Datum: 2.2.2017

Zadavatel:

IČ:

Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

DIČ:

25553003

CZ25553003

Projektant:

IČ:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici

na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Cena bez DPH

241 709

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

241 709
0,00

50 759
0,00

Cena s DPH

v

CZK

292 468

Václav J.

**Římskokatolická farnost
Mohelno**

675 75 Mohelno 88

IČO: 64269442; tel.: +420-603 484 585

e-mail: mohelno@dieceze.cz


B-STAV Třebíč s.r.o.
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně

Místo: Mohelno

Datum:

##

Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

241 709 292 468

MER-0201	odvlhčení zdiva drenáží	208 469	252 248	STA
MER-0202	vnitřní omítky	24 240	29 330	STA
MER-0203	vedlejší a ostatní náklady	9 000	10 890	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně

Objekt: MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží

KSO: 801 47

Místo: Mohelno

Datum: 02.02.2017

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ:

25553003

DIČ:

CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.

- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi

- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				208 469
DPH základní	21,00%	ze	208 469	43 778
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				252 247

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží
Místo: Mohelno Datum: 02.02.2017
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Moh Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jer
Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	208 469
HSV - Práce a dodávky HSV	186 246,28
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	10 253,86
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	75 608,65
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 962,17
2 - Zakládání	18 753,18
4 - Vodorovné konstrukce	2 489,19
5 - Komunikace	14 107,55
8 - Trubní vedení	25 520,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
99 - Přesun hmot	35 551,68
PSV - Práce a dodávky PSV	22 222,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 222,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*		9,798			
			0,5*0,15					
			(16,435+0,5)*0,265*0,15		0,673			
			(16,435+0,5)*0,63*0,25		2,667			
		jáma1	Součet		13,138			
15	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,638	62,00	411,56	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		jáma1			13,138			
16	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,884	310,00	3 684,04	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(14+13,6)*0,5*0,75*0,5+21,7*0,5*0,8*0,5+17,2*		15,729			
			0,5*0,85*0,5+13,65*0,5*0,75*0,5					
			(12,11+9,6)*0,5*0,8*0,5+17*0,5*0,85*0,5		7,955			
		rýha1	Součet		23,684			
17	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,884	89,00	1 057,68	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		rýha1			23,684			
18	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,688	210,00	3 084,48	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
		rýha2	1,5*1,5*1*8*0,5+2*2*1,5*0,5+2*2*1,5*2+2,2*1,25*1,5*0,5+4,3*1,25*1,2*0,5		29,288			
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,688	15,00	220,32	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		rýha2			29,288			
20	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,884	610,00	7 249,24	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
		rýha1			23,684			
21	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	11,884	132,00	1 568,69	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
		rýha1			23,684			
22	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,688	320,00	4 700,16	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
		rýha2			29,288			
23	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,688	26,00	381,89	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
		rýha2			29,288			
24	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	106,400	52,00	5 532,80	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
			dren1*1,1		130,680			
			1,5*1,1*4*8		52,800			
			2*1,5*4+2,2*1,5*2+4,3*1,2*2		28,920			
		paž1	Součet		212,400			
25	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	106,400	9,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
		paž1			212,400			
26	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	52,944	410,00	21 707,04	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4					
			rýha1*2		47,368			
			rýha2*2		58,576			
		svis1	Součet		105,944			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,573	79,00	1 783,27	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			jáma1		13,138			
			svís1		105,944			
			-zás1		-74,009			
			Součet		45,073			
			vodor1					
28	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	90,292	75,00	6 771,90	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny					
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			vodor1*4		180,292			
29	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,573	89,00	2 009,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			vodor1		45,073			
30	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,573	86,00	1 941,28	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			vodor1		45,073			
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,573	7,00	158,01	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			vodor1		45,073			
32	K	R171201002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - ornice	m3	22,573	45,00	1 015,79	
			vodor1		45,073			
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,009	31,00	1 147,28	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			svís1		105,944			
			-lože1		-2,970			
			-dren1*0,5*0,35		-20,790			
			-lože2		-4,519			
			-obsyp1		-3,656			
			zás1		74,009			
34	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození	m3	37,009	122,00	4 515,10	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
			zás1		74,009			
35	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,856	210,00	389,76	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			obsyp1		3,656			
36	M	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	3,712	192,00	712,70	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4					
			obsyp1*2		7,312			
37	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	52,733	6,00	316,40	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			bet2		11,800			
			šd1		6,000			
			dl1		56,850			
			dl2		30,083			
			Součet		104,733			

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 962,17

38	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	46,600	15,00	699,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*0,5		65,318			
			(16,435+0,5)*0,265		4,488			
			(16,435+0,5)*0,63		10,669			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
orn2			2,2*1,25+4,3*1,25+2*2		12,125			
			Součet		92,600			
39	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	46,600	6,00	279,60	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
orn2					92,600			
40	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	43,693	12,00	524,32	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
orn3			19,265*4,5		86,693			
41	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	43,693	26,00	1 136,02	CS ÚRS 2013 01
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
orn3					86,693			
42	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	43,693	22,00	961,25	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
orn3					86,693			
43	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	89,793	0,20	17,96	CS ÚRS 2013 01
			Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
orn2					92,600			
orn3					86,693			
orn4			Součet		179,293			
44	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,779	56,00	155,62	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
orn4*0,03					5,379			
45	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	125,600	1,50	188,40	CS ÚRS 2013 01
			Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
dren1*2+(2,2+4,3)*2					250,600			

2 - Zakládání

18 753,18

46	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2	m2	125,480	17,00	2 133,16	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
geo1			dren1*(0,5*2+0,35*2+0,2*2)		249,480			
47	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	150,376	14,00	2 105,26	
geo1*1,2					299,376			
48	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	1,520	459,00	697,68	CS ÚRS 2013 01
			Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
lože1			dren1*0,5*0,05		2,970			
49	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	58,800	89,00	5 233,20	CS ÚRS 2013 01
			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
14+13,6+21,7+17,2					66,500			
13,6+12,1+9,6+17					52,300			
dren1			Součet		118,800			
50	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	58,800	56,00	3 292,80	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm					
dren1					118,800			
51	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	21,080	251,00	5 291,08	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32					
dren1*0,5*0,35*2					41,580			

4 - Vodorovné konstrukce

2 489,19

52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,269	510,00	1 157,19	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
lože2			(2,2+4,3)*1,25*0,15+2*2*0,15+1,5*1,5*0,15*8		4,519			
54	K	R434190001	zpětné osazení stávajících schodišťových stupňů kamenných vč. všech souv. dodávek a sch1	m	6,000	222,00	1 332,00	
					12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

5 - Komunikace

14 107,55

57	K	R5648511111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 4 - 8 dl1 dren1*0,5-(2*2+1,1)*0,5	m2	28,450	61,00	1 735,45	
60	K	R594111111	Dlažba z kamene 200/200 a 300/300 mm s provedením lože z kameniva těženého dl1	m2	28,450	410,00	11 664,50	
61	K	R596410001	zpětná montáž stáv. bet. monolit chodníku vč. všech souv. dodávek a prací bet2	m2	5,800	122,00	707,60	

8 - Trubní vedení

25 520,00

72	K	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 pravý a levý přítok "v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"	kus	2,000	2 020,00	4 040,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm "v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové roury ša1	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop betonový (pro zatížení) s betonovým konusem (7 t) ša1	kus	3,000	2 710,00	8 130,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t) Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t) ša1	kus	3,000	3 320,00	9 960,00	CS ÚRS 2013 01
90	K	R899332006	kompletní ochrana dešť. svodů po dobu provádění staveb. prací vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M "v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"	ks	3,000	110,00	330,00	

99 - Přesun hmot

35 551,68

100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	83,651	425,00	35 551,68	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

22 222,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 222,72

101	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svíslé S z textilií, vrstvy ochranné geo2	m2	95,080	32,00	3 042,56	CS ÚRS 2013 01
102	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2 190,08*1,25	m2	118,600	15,00	1 779,00	
103	K	R711161001	Izolace fóliemi novými pro tlakově zatížitelné podklady - fólie HDPE v nopů 20 dren1*(1,1+0,5)	m2	95,080	122,00	11 599,76	
104	K	R711161002	Provětrávací ukončovací profil pro nopové fólie D+M dren1	m	59,800	96,00	5 740,80	
105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,120	505,00	60,60	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně

Objekt: MER-0202 - vnitřní omítky

KSO: 801 47

Místo: Mohelno

Datum: 02.02.2017

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ:

25553003

DIČ:

CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				24 240
DPH základní	21,00%	ze	24 240	5 090
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				29 330

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0202 - vnitřní omítky
Místo: Mohelno Datum: 02.02.2017
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jer
Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	24 240
HSV - Práce a dodávky HSV	23 263,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 074,02
94 - Lešení a stavební výtahy	443,16
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 809,86
96 - Bourání konstrukcí	2 799,67
99 - Přesun hmot	1 137,11
PSV - Práce a dodávky PSV	975,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	975,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně
 Objekt: MER-0202 - vnitřní omítky
 Místo: Mohelno Datum: 02.02.2017
 Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jer
 Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 240

HSV - Práce a dodávky HSV

23 263,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 074,02

1	K	R612820001	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - vyrovnání hrubých nerovností transvápennou omítkou SCHWENK TKP hrubá tl. 12 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	13,206	172,00	2 271,43	
2	K	R612820002	Vnitřní sanační omítka prováděná ručně - svrchní vrstva transvápennou omítkou SCHWENK TKP jemná tl. 13 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	13,206	250,00	3 301,50	
3	K	R612820003	Vnitřní sanační omítka prováděná ručně - štuková vrstva tl. 0,2 mm z malty připravené na místě z váp. pojiva Tradical PF 80 a písků vhodné zrnitosti vč. všech souv. dodávek a om3	m2	13,206	111,00	1 465,87	
4	K	R612820004	křemičitá penetrace SCHWENK KG vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	36,930	29,00	1 070,97	
		om51			13,206			
		om31*9			23,724			
		om5	Součet		36,930			
5	K	R985312001	dozdění a oprava poškozeného zdiva zdíci maltou SCHWENK TM5 vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	13,206	251,00	3 314,71	
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ"	m2	24,620	10,00	246,20	CS ÚRS 2013 01
		zak1	(7,55+2,38*2)*2		24,620			
7	K	R6190001	zakrývání podlah deskami - ochrana podlahy po dobu stavby D+M+DMTŽ zak1	m2	24,620	57,00	1 403,34	
					24,620			

94 - Lešení a stavební výtahy

443,16

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ"	m2	18,465	24,00	443,16	CS ÚRS 2013 01
			(7,55+2,38*2)*1,5		18,465			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 809,86

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ"	m2	141,704	41,00	5 809,86	CS ÚRS 2013 01
			17,37*7,55+3,3*(2,45+0,75)		141,704			

96 - Bourání konstrukcí

2 799,67

10	K	985111111	Otlučení omítek stěn Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ"	m2	13,206	150,00	1 980,90	CS ÚRS 2013 01
			"rozsah 10%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		om31	(7,55*1,6+2,38*3*2)*0,1 "rozsah 100%"		2,636			
		om32	7,55*1,4		10,570			
		om3	Součet		13,206			
11	K	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněných prostorech	m2	13,206	62,00	818,77	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za práci v uzavřených prostorech					
		om3			13,206			

99 - Přesun hmot

1 137,11

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,839	262,00	219,82	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,839	161,00	135,08	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,356	4,00	13,42	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			0,839*4		3,356			
15	K	R9970130011	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,839	110,00	92,29	
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,353	500,00	676,50	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

975,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

975,84

17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,724	10,00	237,24	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
		om51			23,724			
18	K	R784310001	malba na transvápenných omítkách s min. ekvivalentní difuzní tloušťkou Sd min. 0,2 (např. vápenný nátěr Prodexor K) vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	36,930	20,00	738,60	
		om5			36,930			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všechných svatých v Mohelně

Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47

Místo: Mohelno

Datum: 02.02.2017

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003

DIČ: CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 000,00

DPH základní	21,00%	ze	9 000,00	1 890,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 890,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně

Objekt: **MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Mohelno

Datum:

02.02.2017

Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jer

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 000,00

OST - Ostatní

9 000,00

002 - Vedlejší náklady

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všeck svatých v Mohelně

Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mohelno

Datum:

02.02.2017

Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jer

Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 000,00

OST - Ostatní

9 000,00

O02 - Vedlejší náklady

9 000,00

2	K	R20002	ochrana kříže u vstupu do kostela	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
			"ochranná kříže u vstupu do kostela - ochrana před poškozením stavebním provozem"					
			1		1,000			
3	K	R20003	zajištění výkopů	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
			"zajištění výkopů při stavebních pracích - zajištění běžného provozu kostela"					
			1		1,000			
4	K	R20004	provizorní vstupní lávka	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
			"zřízení a odstranění provizorní vstupní lávky přes výkop - zajištění běžného provozu"					
			1		1,000			