

SMLOUVA O DÍLO


I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **PETRAlaan s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329
Zastoupený: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou
Sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Doručovací adresa: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111785962/2700

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Dne: **23.04.2025 v 10:52:40**

Čj: **TSHK/2954/2025**

Listů:0 Příloh: 2

objednatel

Heckel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to revitalizaci fasády ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125024 s názvem „ZŠ Svobodné Dvory – revitalizace fasády“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - demontáže veškerých instalací z fasád, např. dešťové svody, bleskosvod, odtahy VZT apod.;
 - odstranění pískovcového obkladu soklu objektu ze východní strany, jižní strany a ze strany ulice;
 - provedení výkopu etapovitě po celém obvodu objektu pro provedení drenáže a sanace svislých zděných konstrukcí;
 - provedení sanačního opatření na svislých zděných konstrukcích (injektáž zdiva, polymercementová stěrka, sanační omítky apod.);
 - instalace drenážního systému ve vybraných místech po obvodu objektu včetně zaústění do vsakovací jámky;
 - opravy pomocného venkovního schodiště;
 - otlučení nesoudržné omítky z plochy fasád včetně očištění nečistot;
 - doplnění otlučené fasádní plochy pomocí vápenocementové omítky;
 - vyrovnaní stávající omítky, aplikace sjednocujícího nátěru a finální fasádní vrstvy;
 - zpětné montáže demontovaných fasádních prvků a jejich barevné sjednocení nátěrem;
 - montáže nových dešťových svodů včetně lapačů střešních splavenin;
 - výměny vybraných oken a dveří;
 - zahrnutí výkopů a uvedení jednotlivých povrchů do původního stavu (zatravněná plocha, okapový chodník, dlažba, asphalt apod.)
 - závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor.
3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY“ zpracovanou projekční kanceláří Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08879737 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky jako příloha č. 1 a č. 2.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.
8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
10. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
11. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
13. Zhotovitel je povinen přiložit **podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.**
14. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): **2. 6. 2025.**
2. Stavební práce ve **vnitřních prostorech 1. PP** (kuchyň) musí být provedeny v termínu **28. 6. – 27. 7. 2025**, kdy bude školní kuchyň mimo provoz.
3. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do **31. 10. 2025.**
4. Místem plnění je Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66, na adrese Spojovací 66/54, 503 11 Hradec Králové.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 10 639 991,- Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, projednávání s úřady apod.)
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.
5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků

uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednatelem.

6. Zhotovitel bude faktury doručovat e-mailem na adresu fakturace@tshk.cz.
7. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
8. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.
10. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat

- zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
 6. V případě nedoružení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
 7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
 8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
 9. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
 11. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
 12. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamáce objednateli písemně odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamáce, je oprávněnost reklamáce považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamáce (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
 3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
 4. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
 5. **Zhotovitel po celou dobu provádění díla zajistí bezpečný přístup osob do školy a do školní kuchyně a zároveň umožní zásobování kuchyně.** V rámci oplocení staveniště a lešení bude pro tyto účely vždy zřízen přístupový koridor.
 6. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
 7. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
 8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
 9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
 11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
 12. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
 13. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
 14. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem

nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

15. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá

občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

22. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
23. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
2. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 1 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
3. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
5. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího

protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přízve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.

2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepsí obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 100 ZZVZ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v rámci přípravy projektové dokumentace pro plnění této smlouvy realizoval průzkumy předmětu plnění veřejné zakázky. V průběhu odstraňování stávající nesoudržné omítky a opravy a vyrovnávání omítky však nelze vyloučit, že budou zjištěny nové skutečnosti (jež nemohly být zjištěny v rámci přípravy projektové dokumentace), které budou vyžadovat pro možnost řádného plnění předmětu smlouvy realizaci dalších stavebních prací. Objednatel si proto v zadávací dokumentaci v rámci veřejné

zakázky, jejíž realizace předcházela uzavření této smlouvy, vyhradil změnu závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro realizaci vyhrazených změn závazku dle tohoto článku XII. smlouvy je nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn využít vyhrazené změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ pro případ, kdy při odstraňování stávající nesoudržné omítky a v průběhu opravy a vyrovnávání omítky bude zjištěna s ohledem na faktický stav fasády nutnost změny v objemovém rozsahu jednotlivých položek uvedených v soupisu prací. Tato změna v objemovém rozsahu položek z výkazu výměr se může týkat zejména:

- otlučení většího množství stávající nesoudržné omítky (položky č. 77, 78, 79), než bylo původně předpokládáno, nebo
- nutnosti opravy a vyrovnání většího množství omítky (položky č. 55, 56, 57, 60, 61, 62), než bylo původně předpokládáno.

O konkrétním zpřesnění rozsahu výše uvedených položek z výkazu výměr rozhodne objednatel (v součinnosti s projektantem a dozorem stavby), a to bez zbytečného odkladu (zpravidla nejpozději do 30 dnů) poté, co bude v průběhu stavebních prací otlučeno, opraveno a vyrovnáno sjednané množství omítky a bude zjištěna potřeba rozšíření původně předpokládaného objemu předmětných položek. O svém rozhodnutí bude objednatel zhotovitele písemně informovat, když takovýto písemný pokyn je pro zhotovitele závazný.

V takovém případě bude navýšené množství dané položky z výkazu výměr oceněno ve fakturaci ve vztahu k objednateli takovým způsobem, že bude použita jednotková cena uvedená ve výkazu výměr (který tvoří součást smlouvy o dílo) a bude vynásobena skutečným množstvím otlučené/opravené/vyrovnané omítky. Skutečné množství otlučené/opravené/vyrovnané omítky musí být před jeho vyfakturováním vůči objednateli potvrzeno písemným zápisem podepsaným oprávněným zástupcem objednatele.

4. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel je oprávněn využít výhrady změny závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení sjednané doby plnění zhotovitele dle této smlouvy o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a. ve využití vyhrazené změny závazku ze strany objednatele v souladu čl. XII. odst. 3. této smlouvy, když v takovém případě může být sjednaná doba plnění dle smlouvy o dílo prodloužena o dobu počítanou ode dne objektivního nálezu skutečností, které spočívají ve vyhrazené změně závazků dle čl. XII. odst. 3. této smlouvy do doby, kdy bude ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v čl. XII. odst. 3. této doručeno zhotoviteli písemné oznámení objednatele o využití stanovené vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo.
- b. na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit (zejména činnosti související s inženýrskou činností, nedodrženými zákonnými lhůtami ze strany správních orgánů, součinnost vlastníků pozemků apod.).
- c. ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy o dílo, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc).
- d. v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli rozumně předpokládat, a které nezávisí na jejich vůli.

e. v stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínkách počasí, kdy nelze řádně provádět dílo, podmínkou však je předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu do stavebního deníku.

5. Pokud zhotovitel požádá objednatele o posun sjednaného termínu plnění v souladu s výše uvedenými výhradami, pak je objednatel oprávněn tuto změnu smlouvy o dílo připustit. V takovém případě je zhotovitel povinen neprodleně aktualizovat dle pokynů objednatele časový harmonogram prací, když termíny v něm uvedené se stanou po jejich odsouhlasení ze strany objednatele pro další průběh plnění smlouvy o dílo závazné.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného

rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na plnění předmětu této smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojišťenců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za

písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelky osoby.

9. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
11. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. **PŘÍLOHY**

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

Ve Světlé nad Sázavou, dne 6.3.2025

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Jindřiška Lebedová Datum: 2025.04.22
12:56:51 +02'00'

Jindřiška Lebedová
jednatelka
PETRAaan s.r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - rekapitulace

Stavba: 11353 ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové

Objekt: 01 Revitalizace fasády

Rozpočet: 11353/01

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PETRAAan s.r.o.

IČO: 4157010

U Rybníčků 1080

DIČ: CZ04157010

582 91

Světlá nad Sázavou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

ASŘ			9 544 742
HsDV			521 749
VRN			573 500
Celkem			10 639 991


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 639 991 CZK
DPH celkem		2 234 398 CZK

Cena celkem s DPH 12 874 389 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				237 990,09		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 83*0,2	m3	16,60000			800-1	RTS 24/ II
				16,60000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (6,6+3+6,6+2+13,833+3+2+4+2+3+5,9)*0,8*0,8 9,2*1,2*0,8+5,5*1,5*0,8+2,4*1*0,8+13,155*1,2*0,8+11,75*1,2*0,8 (5,46+12,8)*1,2*0,8+(0,98+10,26+1,59+10,32+2,2*2+13,1)*0,8*0,8 26,06*1,2*0,8+(14,1+1,477)*0,8*0,8 schodiště : 1*0,3*0,8*2	m3	153,51040			800-1	RTS 24/ II
				33,23712				
				41,26080				
				43,54560				
				34,98688				
				0,48000				
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu k11 : 153,5104	m3	153,51040			800-1	RTS 24/ II
				153,51040				
4	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, k10 : 90	m2	90,00000			800-1	RTS 24/ II
				90,00000				
5	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině Včetně prvního pokosění, naložení odpadu a odvezení do 20 km. se složením.	m2	90,00000			AP-HSV	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				81 059,80		
6	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého Včetně vyčištění dna rýh. r10 : 70*0,8*0,15 88,9416/0,6*0,03	m3	12,84708			800-2	RTS 24/ II
					8,40000			
					4,44708			
7	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frské 16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh. k02 : 70*0,5*0,225	m3	7,87500			800-2	RTS 24/ II
					7,87500			
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, d15 : 70*2	m2	140,00000			800-2	RTS 24/ II
					140,00000			
9	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže b17 : 1*0,3*0,8*2	m3	0,48000			801-1	RTS 24/ II
					0,48000			
10	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebříkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm 0,48*0,08	t	0,03840			821-1	RTS 24/ II
					0,03840			
11	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplnění. b09 : 6,3*0,3*0,1+1*0,3*0,1*2	m3	0,24900			801-1	RTS 24/ II
					0,24900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m d15 : 140*1,1	m2	154,00000			SPCM	RTS 24/ II
				154,00000				
Díl: 29		Sanace				2 962 833,19		
13	281606143R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, hloubka vrtu 300 mm, plošnou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m2	131,40000			801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtní otvorů cca 55 ks/m ² ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvoru injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou. Měrnou jednotkou je pohledová plocha zdiva m3 : (32*11,8)*3		131,40000				
14	281606204R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 450 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	8,05920			801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikace injektážním zařízením. 26,864*0,3		8,05920				
15	281606205R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	24,16770			801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikace injektážním zařízením. 80,559*0,3		24,16770				
16	281606206R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 750 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	40,20120			801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikace injektážním zařízením. 134,004*0,3		40,20120				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	281606211R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 400 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	26,86400			801-4	RTS 24/ II
Vytváření otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 podrobné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.								
2,15+2,75+3,555+3,05*4+0,889+2,32					23,86400			
3					3,00000			
18	281606212R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	80,55900			801-4	RTS 24/ II
Vytváření otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 podrobné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.								
3,156*2+5,601+2,7+6,928*2+3,5*2+1,5*2+3,6+3,05+3,34+3,32+10,26+10,32+2,2					74,55900			
3*2					6,00000			
19	281606213R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 800 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	134,00400			801-4	RTS 24/ II
Vytváření otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 podrobné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.								
5,001+7,45+25,423+6,928*2+19,709+7,5					79,53900			
13,115+9,35+2,14+0,31+12,8+0,98+1,57+2,2					42,46500			
3*4					12,00000			
20	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	371,10665			801-4	RTS 24/ II
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,								
so1 (st01) : 88,9416					88,94160			
so2 (st02) : (3,156*2+6,601+13,833+3,5*2+1,5*2+3,6+5,9+7,578+3,72)*0,4+1*0,2					23,21760			
(6,6+1)*1,2+3,34*3+13,115*1,2+(9,35+2,14+0,31+3,32+12,8+0,98+10,26+1,57+2,2)*0,4+2,2*0,6					82,36045			
+10,32*0,3+13,1*0,3+26,06*0,4+12,1*0,85+1,477*0,85								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		so2 vnitřní : (5,601+2,656+0,65+2,15+3,555+0,5+0,75+0,15+2,6+3,555+0,15+6,798+10,089+6,928)*2*0,4		36,90560				
		(6,846+3,015*2+3,05*2+3,694+1,65*2+2,32+1,65*2+0,7+3,05*2+1,65+2,91+3,05+2,7+2,55+2,15+3,094+4,964)*0,4		24,58320				
		(2,32+1,3+0,889+1,3)*2*0,4		4,64720				
		(6,846+3,694+2,32+0,889+1,65+2,91+3,05+2,7+2,55+2,15+3,094+4,964)*3		110,45100				
21	319211311RT4	Utěsnění zdíva - vyimelení zdíva těsnící maltou, spotř.do 10 kg/m2, včetně dodávky	m2	371,10665			801-4	RTS 24/ II
		so1 : 88,9416		88,94160				
		so2 : 23,2176+82,36045		105,57805				
		so2 : 36,9056+24,5832+4,6472+110,451		176,58700				
22	319211331RT4	Utěsnění zdíva - fablon z těsnící malty v koutu podlahy r 25 mm	m	338,02200			801-4	RTS 24/ II
		so1 : 6,6+3+6,6+2+13,833+3+2+4+2+3+5,9+11,296+3,34+13,115+9,35+0,31+12,8+10,26+10,32+13,1+2,2*2+1,57+0,98+3,32+2,14		148,23600				
		so2 : 3,156*2+6,601+13,833+3,5*2+1,5*2+3,6+5,9+7,576+3,72+6,6+1+3,34+13,115+9,35+2,14+0,31+3,32+12,8+0,98+10,26+1,57+2,2+2,2+10,32+13,1+26,06+12,1+1,477		189,78600				
23	319211332RT4	Utěsnění zdíva - fablon z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm	m	201,96800			801-4	RTS 24/ II
		so2 vnitřní : (5,601+2,656+0,65+2,55+2,7+2,15+3,555+0,5+0,75+0,15+2,15+3,094+2,6+3,555+0,15+4,964+6,798+10,089+6,928+6,846+3,015+3,05+3,694+1,65+2,32+1,65+0,7+3,05+1,65+2,91+3,05+2,32+1,3+0,889+1,3)*2		201,96800				
24	602034103RT1	Omlítka stěn z holových směsí postřik, , sanační, spotřeba 4 kg/ m2, po jednotlivých vrstvách	m2	179,57825			801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava platnost	
		so3-so2 : 274,0496-176,587		97,46280					
		187,6935-105,57805		82,11545					
25	602034103RT3	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, , sanační, spotřeba 6 kg/ m2, po jednotlivých vrstvách so2 : 176,587+105,57805	m2	282,16505			801-1	RTS 24/ II	
				282,16505					
26	602034121RT3	Omlítka stěn z hotových směsí podhoz pod sanační omlítky, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách so3 : 187,6935*0,3	m2	56,30805			801-1	RTS 24/ II	
				56,30805					
27	602034123RT3	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, , sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, starobílá po jednotlivých vrstvách id g38 - so3 - vnitřní : (5,601+2,656+2,15+3,555+2,6+3,555+2,32+1,3+0,889+1,3)*2*1 (2,55+2,7+2,15+3,094+4,964+6,798+3,05*2+6,846+1,65*2+2,32+0,889+1,65*2+3,05)*1 (2,55+2,7+2,15+3,094+4,964+6,846+3,694+2,32+0,889+1,65+2,91+3,05)*3 (6,798+3,05+1,65+2,91+3,05)*2 (10,089+6,928)*2*0,5 (3,05*2+3,694)*1,2 Mezisoučet so3 - vnější : 3,156*0,75+6,601*0,7+3,156*0,7+13,833*0,8+(3,5*2+1,5*2+3,6)*0,5+5,9*1,1+(7,378+3,72+3,34+2)*1,5 (6,6+1)*1,7+3,34*3,2+13,115*1,2 (9,35+2,14+0,31+3,32)*0,5+12,8*1,25+0,98*1,25+10,26*1 (1,57+2,2)*1,25+10,32*1,5+2,2*1+13,1*0,5+26,06*0,5+12,1*0,95+1,477*1,1 Mezisoučet	m2	461,74330				801-1	RTS 24/ II
				51,85200					
				48,06100					
				110,45100					
				34,91600					
				17,01700					
				11,75280					
				274,04960					
				58,21030					
				39,34600					
				35,04500					
				55,09220					
				187,69350					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	602034151R00	Omlika stěn z hotových směsí vrstva šluková, sanační, , tloušťka vrstvy 2,5 mm, po jednotlivých vrstvách ld g39 so3 : 274,0498+187,6935	m2	461,74330			801-1	RTS 24/ II
				461,74330				
29	620401211R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr na bázi polymerů a silikátů k neutralizaci solí, 1 vrstva nátěru, Hmoty nátěrová so3 : 274,0498+187,6935	m2	461,74330			801-1	RTS 24/ II
				461,74330				
30	711212000RW4	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky ld H01 : st01+st01a : 88,9416+11,481	m2	100,42260			800-711	RTS 24/ II
				100,42260				
31	711212002RW4	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti ld H19 : st01 : (6,6+3+6,6+2+13,833+3+2+4+2+3+5,9+11,298+3,34+13,115+9,35+0,31+12,8+10,26+10,32+13,1+2,2*2+1,57+0,98+3,32+2,14)*0,6 st01a : (4,15+8,12+7,7+14,42+2+1,88)*0,3	m2	100,42260			800-711	RTS 24/ II
				88,94160				
				11,48100				
32	11161757R	Tmel hydroizolační asfaltový; silnovrstvý; modifikovaný; odolnost proti tlakové vodě; pro interiér i exteriér; teplotní odolnost 5 až 30 °C 371,10665*1	l	371,10665			SPCM	RTS 24/ II
				371,10665				
33	245512561R	Přísada pro zlepšení vodotěsnosti a elasticity; materiál: syntetická disperze 371,10665*0,6	kg	222,66399			SPCM	RTS 24/ II
				222,66399				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	58562112R	Hmota injektážní cementová; zpevňující, vyplňující; zdívo, beton, hornina; beztlaková, nízkotlaková; doba zpracovatelnosti 100 min (8,0592+24,1677+40,2012)*1*10	kg	724,28100			SPCM	RTS 24/ II
				724,28100				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					16 178,33		
35	311112125RT4	Stěny z betonových bednic tvárníc a betonu šířky 250 mm, záhlvka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlvka betonem, b17 : 5,7*0,5+3,5*0,75+1,1*0,25*2	m2	6,02500			801-1	RTS 24/ II
				6,02500				

36	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,12050			801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků 6,025*0,25*0,08		0,12050				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					135 040,01		
37	433121121R00	Osazování železobetonových schodnic a podestových nosníků schodnic	kus	19,00000			801-1	RTS 24/ II
38	631571004R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 6*1*0,1	m3	0,60000			801-1	RTS 24/ II
				0,60000				

39	430320040RA0	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění, b17 : 6*0,16*1+0,35*0,15*1*19/2	m3	1,45875			AP-HSV	RTS 24/ II
				1,45875				

40	59373755RX	Stupeň schodišťový rozměr 1000 x 350 x 150 mm	kus	19,00000				Vlastní
----	------------	---	-----	----------	--	--	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				157 538,50		
41	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 45+10,5+104,5+49+26+24	m2	259,00000			800-1	RTS 24/ II
				259,00000				
42	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhuštění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním k01 : 45	m2	45,00000			822-1	RTS 24/ II
				45,00000				
43	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm k02 : 45 k01 : 24	m2	69,00000			822-1	RTS 24/ II
				45,00000				
				24,00000				
44	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	10,50000			822-1	RTS 24/ II
45	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 80 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	10,50000			822-1	RTS 24/ II
46	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulze KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	10,50000			822-1	RTS 24/ II
47	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulze KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	10,50000			822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	10,50000			822-1	RTS 24/ II
49	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drobeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zpětná pokládka : 104,5+26+49 45	m2	224,50000	179,50000 45,00000		822-1	RTS 24/ II
50	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m j19 : 24	m2	24,00000			822-1	RTS 24/ II
51	567122112R01	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C3/4 tl.13 cm	m2	10,50000				Vlastní
52	5924511900R	Dlažba betonová j18 : 45*1,1	m2	49,50000			SPCM	RTS 24/ II
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 940 705,28		
53	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4	m2	130,50000			801-4	RTS 24/ II
54	622323041R00	Příprava podkladu penetrace id h01.	m2	317,93500			801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		st03 : 317,935				317,93500		
55	622412312R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, , Hmoty nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorativní, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku	m2	1 801,09576			801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu id h16 - st04 : 1801,09576				1 801,09576		
56	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	1 801,09576			801-4	RTS 24/ II
		bez otloučení vadných míst Všechné barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drápaných. id g02 - st04 : 1801,09576				1 801,09576		
57	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového tmelu	m2	6,30000			801-1	RTS 24/ II
		schodiště : 6,3*1				6,30000		
58	60001	Těsnící malta s vysokou odolností vůči srážkám 10kg/m2	m2	88,94160				Vlastní
		id g37 - st01 : 88,9416				88,94160		
59	602011285R01	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikon-silikátová	m2	324,23500				Vlastní
		id g09 : sl3 : 4,15*4,5+8,12*5 -(1,7*2*2+1*0,6)+(1,7*2+2*2*2+1+0,6*2)*0,2 7,7*9+14,42*10+2*10+1,88*10+5*2,5+8*2,5				59,27500 -4,68000 284,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- $(2 \times 1,8 \times 8 + 1,4 \times 1,9) + (2 \times 8 + 1,8 \times 2 \times 8 + 1,4 + 1,9 \times 2) \times 0,2$			-21,46000			
		schodiště · 6,3 × 1			6,30000			
60	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	1 801,09576				Vlastní
		id h17 - st04 : 1801,09576			1 801,09576			
61	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem	m2	1 801,09576				Vlastní
		id g36 - st04 - z : 11,298 ¹ 11+3,34 ¹ 10+13,115 ¹ 7			249,48300			
		-(2,29 ¹ 1,8+2,29 ³ 3,4+1,91 ² 2,3 ³ +1,96 ² 2,3)			-29,64100			
		(2,29+1,8 ² +2,29 ³ 3,4 ¹ 1,91 ³ +2,3 ² 3+1,98+2,3 ²) ^{0,2}			14,17676			
		s : 9,35 ⁶ 6,5+3 ¹ +6,44 ⁶ 6,5+0,31+8,5+12,8 ⁷ +0,98 ⁶ 6,5			208,41500			
		10,26 ⁷ 7+4,7 ⁶ 6,5+10,32 ⁶ 6,5+2,7 ⁶ 6,5+17,25 ⁸ 8,5			333,62500			
		-			-64,19400			
		{0,8 ¹ 1,9+1,8 ² 2,2 ³ +2,3 ¹ 1,7+1,3 ¹ 1,7 ³ +1,08 ² 2,5+1,8 ¹ 1,7+1 ¹ 1,7+0,3 ¹ 1,7 ² +1,3 ¹ 1,7 ⁸ +0,5 ¹ 1,7 ² +1,6 ¹ 1,7 ³ +0,88 ² 2,3+1,3 ¹ 1,7}						
		{0,8+1,9 ² +1,8 ³ +2,2 ² 3+2,3+1,7 ² +1,3 ³ +1,7 ² 3+1,08+2,5 ² +1,8+1,7 ² +1+1,7 ² +0,3 ² +1,7 ² +1,3 ⁸ +1,7 ² 8+0,5 ² +1,7 ² 2+1,6 ³ +1,7 ² 3+0,88+2,3 ² +1,3+1,7 ²) ^{0,2}			27,33200			
		v : 8,12 ⁵ 5+2 ² 2,5+3 ³ 3+3 ⁴ +26,06 ⁸ 8,5			288,11000			
		-(1,7 ² 2,5+1,9 ² 2 ¹⁸)			-72,65000			
		j : (1,7+2,5 ² +1,9 ¹⁸ +2 ² 18) ^{0,2}			22,58000			
		12,1 ⁸ 8,5+7,7 ⁹ +1,477 ⁹ 9+8 ² 2,5+14,42 ¹⁰ 10+2 ¹ 10			369,64300			
		1,88 ¹⁰ +5 ² 2,5+39,1 ¹¹ 1,5+3,156 ³ 3 ² +4,6 ¹ 2,5 ²			522,88600			
		-(1,7 ² 2+1,1 ² 2+1,1 ² 2 ¹² +1,8 ² 2 ¹⁵ +0,85 ⁰ 5 ² +0,9 ¹ 1,2 ⁵ +0,8 ¹ 1,2+2 ² 2,5+1,8 ² 2,5+1 ² 2)			-110,11000			
		{1,7+2 ² 2+1,1+2 ² 2+1,1 ¹² 2+2 ² 12+1,8 ¹⁵ 2,2 ² 15+0,85 ² 2+0,5 ² 2+0,9 ⁵ 5+1,2 ² 2 ⁵ +0,8+1,2 ² 2+2+2,5 ² 2+1,8+2,5 ² 2+1+2 ² 2) ^{0,2}			41,44000			
62	622904152R00	Očištění fasád čisticím prostředkem v tekuté formě	m2	1 801,09576				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Id h18 - st04 - 1801,09576		1 801,09576				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				982 541,31		
63	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	224,50000			822-1	RTS 24/ II
		45+49		94,00000				
		104,5		104,50000				
		26		26,00000				
64	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	104,50000			822-1	RTS 24/ II
		45+49+10,5		104,50000				
65	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	10,50000			822-1	RTS 24/ II
66	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	46,10000			822-1	RTS 24/ II
		3,1+3+3+3		12,10000				
		29		29,00000				
		5		5,00000				
67	113231113R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení A15, šířka žlabu 130 mm včetně betonového lože	m	22,00000			822-1	RTS 24/ II
		včetně betonového lože						
68	113231330R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm	m	44,20000			822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně betonového lože						
		včetně betonového lože						
69	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zpev. plochy : 50+29 schodiště : 6,3	m	85,30000			822-1	RTS 24/ II
					79,00000			
					6,30000			
70	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení.	m2	2 000,00000			800-3	RTS 24/ II
71	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použít lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení	m2	4 000,00000			800-3	RTS 24/ II
72	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	2 000,00000			800-3	RTS 24/ II
73	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 10,905+10,507+11,409+10,488+12,309+13,484	m	69,10200			801-3	RTS 24/ II
					69,10200			
74	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 13+8	kus	21,00000			801-3	RTS 24/ II
					21,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,80000			801-3	RTS 24/ II
		1,8*13		20,80000				
76	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,40000			801-3	RTS 24/ II
		1,3*2*4		10,40000				
77	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	274,04960			801-3	RTS 24/ II
78	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1 801,09576			801-3	RTS 24/ II
		st04 : 1801,09576		1 801,09576				
79	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	88,94160			801-3	RTS 24/ II
		st01 : 88,9416		88,94160				
80	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	205,90000			801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 44,64+23,43+24,69+17,6+10,44+12,27+8,99+9,5+23,91+30,43		205,90000				
81	90001	Demontáž zahradního domku a přemístění na jiné místo	ks	2,00000				Vlastní
82	90002	Vybourání vnějších výplní otvorů vč.vnitřního parapetu, likvidace	m2	18,71000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,85*0,5*2+0,9*1,2*5+0,8*1,2+2*2,5+1,8*2,5+1*2			18,71000			
83	90003	Demontážbleskosvodu vč.zpětné montáže a revize	soub	1,00000				Vlastní
84	90004	Demontáž instalace na fasádě a zpětná montáž	ks	15,00000				Vlastní
		14+1			15,00000			
85	90005	Obnova anglických dvorků	ks	4,00000				Vlastní
86	90006	Demontáž protidešťové mřížky, likvidace	kus	1,00000				Vlastní
87	90007	Ořez keřových porostů	m2	30,80000				Vlastní
88	90008	Demontáž a zpětná montáž vjezdových bran	ks	2,00000				Vlastní
89	90009	Liniový žlab vč.napojení, D+M	m	22,00000				Vlastní
90	90011	Nátěr stožáru ELI PU dvousložkovou barvou, viz popis stav.úprava S01	ks	2,00000				Vlastní
91	90012	Sjednocení revizních dvířek na fasádě, viz popis stav.úprava S02	ks	3,00000				Vlastní
92	90013	Sjednocení sloupku HUP a ELI s fasádou, viz popis stav.úprava S03	ks	2,00000				Vlastní
93	90051	Lapač střešních splavenin s košem DN125/110, D+M, A01, popis viz výpis výrobků	ks	12,00000				Vlastní
94	90052	Protidešťová mřížka 500x500mm, D+M, A02, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	962031163RX1	Bourání přízdívky z plískovce 12,1*0,5+1,477*0,5+26,08*3	m2	84,96850				Vlastní
96	963042820R00	Bourání schodišť betonových	m3	5,00000				Vlastní
97	592173328R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá l07 : 89*1,1 0,1	kus	98,00000 97,90000 0,10000			SPCM	RTS 24/ II
98	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	7,00000			SPCM	RTS 24/ II
Díl: 99					266 471,13			
99	999281108R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	280,49593			801-4	RTS 24/ II
Díl: 711					182 921,80			
100	711132311R00	Izolace proti vodě Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků kl d28 - sl01 : 88,9416/0,6*1,5	m2	222,35400 222,35400			800-711	RTS 24/ II
101	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci 88,9416/0,6*1,4	m2	207,53040 207,53040			800-711	RTS 24/ II
102	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	105,80000			AP-PSV	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nanšení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepění těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení. přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. I25 : 205,9*0,5 0,9*0,5*2+1,3*0,5*3			102,95000 2,85000			
103	28323113R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm id d28 : 88,9416*1,1	m2	97,83576			SPCM	RTS 24/ II
				97,83576				
104	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m d15 : 207,5304*1,1	m2	228,28344			SPCM	RTS 24/ II
				228,28344				
105	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,20842			800-711	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				8 238,44		
106	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek. 12,1*0,5+1,477*0,5+26,08*0,3	m2	14,60650			800-713	RTS 24/ II
				14,60650				
107	283754923R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa e08 : 14,6065*1,1	m2	16,06715			SPCM	RTS 24/ II
				16,06715				
108	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,06792			800-713	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				197 074,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	102,14500			800-764	RTS 24/ II
		k03 : 12,765		12,76500				
		k04 : 10,11		10,11000				
		k13 : 13,202		13,20200				
		k14 : 14,295		14,29500				
		k15 : 27,161		27,16100				
		k17 : 3,769		3,76900				
		k18 : 1,953		1,95300				
		k19 : 4,028		4,02800				
		k20 : 1,953		1,95300				
		k21 : 3,107		3,10700				
		k22 : 9,802		9,80200				
110	764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	14,00000			800-764	RTS 24/ II
111	764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	95,70000			800-764	RTS 24/ II
112	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů průměru 100 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm	m	87,42100			800-764	RTS 24/ II
		k01 : 3,3		3,30000				
		k02 : 4,947		4,94700				
		k12 : 9,035		9,03500				
		k23 : 3,284		3,28400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k24 : 0,595		0,59500				
		k25 : 4,455		4,45500				
		k26 : 8,755		8,75500				
		k27 : 3,304		3,30400				
		k28 : 2,477		2,47700				
		k29 : 6,746		6,74600				
		k30 : 11,349		11,34900				
		k31 : 9,044		9,04400				
		k32 : 8,075		8,07500				
		k33 : 12,055		12,05500				
113	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	13,30000			800-764	RTS 24/ II
114	764521240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm, Výrobek plochý měděný - plech; tl = 0,60 mm vč. spojovacích prvků včetně zednické výpomoci.	m	41,97300			800-764	RTS 24/ II
		k34 : 38,633		38,63300				
		k35 : 3,34		3,34000				
115	764816133R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	5,90000			800-764	RTS 24/ II
		k05 : 0,84		0,84000				
		k06 : 0,84		0,84000				
		k07 : 0,85		0,85000				
		k08 : 0,85		0,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k09 : 0,84		0,84000				
		k10 : 0,84		0,84000				
		k11 : 0,84		0,84000				
116	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	41,97300			800-764	RTS 24/ II
117	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	197,84500			800-764	RTS 24/ II
		102,145		102,14500				
		95,7		95,70000				
118	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	5,90000			800-764	RTS 24/ II
119	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	100,72100			800-764	RTS 24/ II
		87,421		87,42100				
		13,3		13,30000				
120	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,68396			800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				845 000,00		
121	76601	Plast dveře, rám zárubeň, kování 800/1970, D+M, D01, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
122	76602	Plast dveře, rám zárubeň, kování 1900/2400, D+M, D02, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
123	76603	Plast dveře, rám zárubeň, kování 800/1970, D+M, D03, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
124	76604	Plast dveře, rám zárubeň, kování 800/1970, D+M, D04, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	76605	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D05, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
126	76606	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D06, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
127	76607	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D07, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
128	76608	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D08, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
129	76609	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D09, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
130	76610	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 900/1970, D+M, D10, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
131	76611	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 900/1970, D+M, D11, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
132	76612	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 900/1970, D+M, D12, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
133	76613	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 1200/1970, D+M, D13, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
134	76614	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D14, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
135	76615	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 1200/1970, D+M, D15, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
136	76616	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 1200/1970, D+M, D16, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
137	76617	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 1200/1970, D+M, D17, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	76618	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 800/1970, D+M, D18, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
139	76619	Plast dveře, rám.zárubeň, kování 900/1970, D+M, D19, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
140	76620	Dřevěné dveře, rám.zárubeň, kování 1600/1970, D+M, D20, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
141	76621	Plast okno 850x560, D+M, O01, popis viz výpis výrobků	ks	2,00000				Vlastní
142	76622	Plast okno 900x1200, D+M, O02, popis viz výpis výrobků	ks	5,00000				Vlastní
143	76623	Plast okno 800x1200, D+M, O03, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						124 500,00		
144	76701	Venkovní zábradlí schodiště nerez brus (214,48kg), D+M, Z01, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000				Vlastní
145	76702	Atypické ocel.prvky do 10kg, D+M, Z02, popis viz výpis výrobků	kg	100,00000				Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						33 978,54		
146	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	69,10200			800-771	RTS 24/ II
147	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	69,10200			800-771	RTS 24/ II
148	771010	Doplnění dlažby v rámci výměny dveří 1,3*0,5*3+0,9*0,5*2	m2	2,85000 2,85000				Vlastní
149	77191	Dodávka dlažby j15 : 15	m2	20,00000 15,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	5			5,00000				
150	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				800-771	RTS 24/ II
Díl: 781		Obklady keramické				322 645,30		
151	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	205,90000			800-771	RTS 24/ II
152	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele f23 : 205,9	m2	205,90000			800-771	RTS 24/ II
				205,90000				
153	78101	Dodávka obkladu 300x300mm 205,9*1,1	m2	226,49000				Vlastní
				226,49000				
154	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%				800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				70 072,00		
155	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email, Hmoty nátěrová polyurethanová (PUR); funkce: vytvrzovací, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: šedá	m2	147,52000			800-783	RTS 24/ II
		parapet - st.úprava s04 :		74,47000				
		{0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1}*0,5						
		římša - st.úprava s06 : 12,1*0,5		6,05000				
		střecha - st.úprava s07 : 67		67,00000				
Díl: 784		Malby				58 353,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná h03 : 607,8516	m2	607,85160			800-784	RTS 24/ II
157	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné. Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá; lesk: matný (G3) h09 : 1pp : (5,601+2,656+2,55+2,7+2,15+3,555+2,15+3,094+2,6+3,555+4,964+6,798+10,089+6,928+8,62+6,928+5,286+3,05+4,037+3,05+3,694+3,05+2,32+1,3+2,32+1,65+0,889)*2+1,3+1,65+1,65+3,05+2,91+3,05)*2*2,6 -205,9 329,88-31,82-29,16-59,72-19,86	m2	607,85160			800-784	RTS 24/ II
					624,43160			
					-205,90000			
					189,32000			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					921 599,58			
158	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	207,98438			801-3	RTS 24/ II
159	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a aložení na skládku, bez poplatku za skládku	t	207,98438			801-3	RTS 24/ II
160	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 951,70319			801-3	RTS 24/ II
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	207,98438			801-3	RTS 24/ II
162	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	207,98438			801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.101.01	Revitalizace fasády
R:	11353/01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				9 544 742		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.217	Revitalizace fasády
R:		Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				74 860,00			
1	132151104R	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	120,00				Vlastní	Vlastní
2	133151102R	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	35,00				Vlastní	Vlastní
3	174151101R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	110,00				Vlastní	Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				47 500,00			
4	451541111R	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	50,00				Vlastní	Vlastní
Díl: 997		Přesun sutě				112 995,00			
5	997002611R	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	67,50				Vlastní	Vlastní
6	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	67,50				Vlastní	Vlastní
7	997013509R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	270,00				Vlastní	Vlastní
8	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,50				Vlastní	Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				286 394,00			
9	871313119R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN110	m	15,00				Vlastní	Vlastní
10	28611118R	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	15,00				Vlastní	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.217	Revitalizace fasády
R:		Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	871313121R	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	15,00				Vlastní	Vlastní
12	28611164R	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	15,00				Vlastní	Vlastní
13	286R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC	kus	7,00				Vlastní	Vlastní
14	28611351R	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	4,00				Vlastní	Vlastní
15	28611361R	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,00				Vlastní	Vlastní
16	28611392R	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,00				Vlastní	Vlastní
17	28611504R	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,00				Vlastní	Vlastní
18	2861R	Montáž drenážního potrubí SN 4 z PVC-U DN160	m	70,00				Vlastní	Vlastní
19	28611295R	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	70,00				Vlastní	Vlastní
20	877260341R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů sítěšních splavenin DN 100	kus	2,00				Vlastní	Vlastní
21	56231163R	lapač sítěšních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,00				Vlastní	Vlastní
22	28623R	Montáž vsakovacích bloků	kus	35,00				Vlastní	Vlastní
23	2862R	Vsakovací blok, objem 300L, rozměry 1,2x0,6x0,42, materiál PP	kus	35,00				Vlastní	Vlastní
24	28624R	Montáž filtrační šachty	kus	4,00				Vlastní	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	D.217	Revitalizace fasády
R:		Hospodaření s dešťovou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	56241617R	podzemní filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pochozí	kus	4,00				Vlastní	Vlastní
26	894811113R	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	4,00				Vlastní	Vlastní
27	894812311R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	4,00				Vlastní	Vlastní
28	919726122R	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	130,00				Vlastní	Vlastní
29	721290112R	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	100,00				Vlastní	Vlastní
30	72128R	Příprava na budoucí připojení liniového žlabu do vsakovacího objektu č.1	kpl	1,00				Vlastní	Vlastní
31	72129R	Demontáž stávající dvorní vpusti	kus	1,00				Vlastní	Vlastní
32	721219621R	Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160	kus	1,00				Vlastní	Vlastní
33	59223160R	vpust' dvorní polymerbetonová B125 300x300mm Zn rošt	kus	1,00				Vlastní	Vlastní
34	998721101R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,74				Vlastní	Vlastní

Cena celkem bez DPH	521 749
----------------------------	----------------

Vedlejší a ostatní náklady stavby		
S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	F.501	Revitalizace fasády
R:		Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Geník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
Díl: VN		Vedlejší náklady				215000,00			
Náklady									
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání. Např. práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
2	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
3	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
Zařízení									
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudováním měřicích odběrných míst a zřízení, příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Poskytnutí min. jedné staveništní buňky pro potřeby jednání po dobu výstavby.									
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné sločné, náklady na pořízený úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Provoz staveniště v souladu s požadavky standardů projektu.									
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní

Vedlejší a ostatní náklady stavby		
S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	F.501	Revitalizace fasády
R:		Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ceník, kapitola							

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Kompletní celkový úklid stavby před kolaudací a před předáním a převzetím díla.

Provozní vlivy									
7	005122010R	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní

Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON		Ostatní náklady				358500,00			
Náklady									
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní

Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

9	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi (v souladu se standardy projektu)	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
---	------------	---	--------	------	--	--	--	---------	---------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám

Vedlejší a ostatní náklady stavby		
S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	F.501	Revitalizace fasády
R:		Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ceník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
10	00521 R2	Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora	Soubor	1,00					
								Vlastní	Vlastní
11	00521 R4	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. Pasportizace bude provedena před i po stavební činnosti.	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
12	005111020R	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytýčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
13	00521 R5	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla. Např. i činnost geologa při kontrole a převzetí základových spár, činnost geotechnika včetně geotechnických zkoušek, měření parametrů hutnění, vyhotovení protokolů, činnost zpracovatele výrobní dokumentace výztuže a ocelových prvků při kontrole výztuže a ocelových prvků apod.	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
14	00521 R6	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. a to včetně nákladů spojených se zabezpečením kontrolních dnů a porad a náklady spojené s přístupem do elektronického stavebního deníku TDS, AD, INV po celou dobu realizace stavby.	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
15	004111020R	Výrobní dokumentace dle souhrnné technické zprávy, např.:	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní

Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříňové rozvaděče, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce

Vedlejší a ostatní náklady stavby		
S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	F.501	Revitalizace fasády
R:		Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ceník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
		Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.) Technologické postupy provádění - předložení technologických postupů výrobců materiálů a výrobků, zpracování detailů provádění a detailů návazností konstrukcí. Kontrolní a zkušební plány Příručky pro provoz a údržbu viz souhrnná technická zpráva Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace (dle standardů projektu) ZOV včetně průběžné aktualizace Kladečské plány obkladů a dlažeb							
16	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (případně pasportu) v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. č. 131/2024 Sb.v platném znění)	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
17	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. Vedení knihy vzorkování. Veškeré požadavky na vzorkování dle standardů projektu.	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
18	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dolačního titulu. Pořízení detailní fotodokumentace provedených prací či jiných výsledků díla, které mají být zakryty a které umožní identifikaci zakrytých tras, komponentů a prvků TZB.	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
19	005231010R	Plán zkoušek - kontrolní a zkušební plán - provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. a to dle platné legislativy, dle SoD a dle standardů projektu, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
20	005241020R	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní

Vedlejší a ostatní náklady stavby		
S:	11353	ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
O:	F.501	Revitalizace fasády
R:		Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ceník, kapitola							
21	005231040R	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
22	00521 R12	Náklady spojené s pojištěním dodavatele, pojištěním díla, pojištěním škod způsobených třetím osobám, pojištěním proti živlu a krádeži	soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
23	00521 R13	Práce spojené s administrativou projektu	Soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
24	00521 R15	Náklady spojené s finanční kontrolou veřejné správy, s kontrolou poskytovatele dotace, s poskytováním informací pověřeným orgánům (ministerstev ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů státní správy), dle SoD.	soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
25	00521 R16	Náklady spojené s opatřeními proti nepřízní počasí, např. zaplachtování, čerpání vody apod. (v souladu se standardy projektu)	soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
26	00521 R17	Náklady spojené se poskytnutím licencí k VDS, DSPS a všem dalším dokumentacím vytvořených zhotovitelem za účelem naplnění díla dle DP a SoD. V souladu se standardy projektu.	soubor	1,00				Vlastní	Vlastní
Ostatní a vedlejší náklady - Cena celkem bez DPH						573500			

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Popis prací	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	VI.25	VII.25	VIII.25	IX.25	X.25	XI.25	XII.25
Zařízení staveniště, přípravné práce												
Montáž lešení												
Revitalizace fasády												
Vnitřní práce												
Kterpřístě konstrukce												
Demontáž lešení												
Úklid a vyklizení staveniště, dokončující práce												

Harmonogram prací bude upraven dle dodání materiálů, požadavků zadavatele a dle klimatických podmínek.

