



POZNÁMKA

- DO STÁVAJÍCÍCH PODLAH, SE NEZASAHUJE
- DO STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ SE NEZASAHUJE
- OMÍTKY STĚN OPRAVENY V ROZSAHU DO 30% (OTLUČENÍ NA PODKLAD, CEMENTOVÝ POSTŘIK, NOVÉ JADRO)
- MALBY STĚN PŘED PŘESTUKOVÁNÍM A NOVOU VÝMALBOU KOMPLETNĚ OŠKRABÁNY
- STĚNY NOVĚ PŘESTUKOVÁNY V ROZSAHU 100%
- OMÍTKA STROPŮ JE NOVÁ TENKOVSTVA NA TEPELNÉ IZOLACI, NEBUDE DO NI ZASAHOVANO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA
0.01 CHODBA	3,7	BETON
0.02 CHODBA	11,6	BETON
0.03 KOTELNA	24,8	BETON+NÁTĚR
0.04 SKLAD	2,3	BETON
0.05 PŘÍPRAVNA ZELENNIN	7,8	KER. DLAŽBA+KER. OBKLAD V. 1500
0.06 SCHODIŠTĚ	4,6	BETON
0.07 SKLAD	12,2	BETON
0.08 SKLAD	20,1	BETON

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVKY Z CP NA MVC 5
- VÝKOP DŘÁŽKY PRO HDV, HUTNĚNÝ ZÁSYP SE ZATRAVNĚNÍM

LEGENDA SÍTÍ:

KABEL NN PODZEMNÍ

Projektant	Vypracoval	Š projektční a inženýrská, s.r.o.
Ing. Šlanhoř	Ing. Šlanhoř	Olomoucký 188, 67903 Olomoucký
Místo stavby: Brno–Starý Lískovec Slav. úřad: Brno–Starý Lískovec		projektový a inženýrský útvar
Stavebník: Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec	Formát: A3	
Oděská 4, 625 00 Brno – Starý Lískovec	Datum: 03/2025	
Název akce: Oprava elektroinstalace objektu Krymská 2, Brno–Starý Lískovec	Účel PD: DPS	
	Zakázkové č.:	
Půdorys 1.PP	Měřítko: 1:50	Výkres č.: D.1.1.3–05