

**Dodatečné informace č. 2 zadavatele týkající se veřejné zakázky:**  
**„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ – projektová dokumentace“**

Odpovědi na dotazy ze dne 22. 12. 2015:

**Dotaz č. 1:**

*Vzhledem k tomu, že objekt obsahuje prostory zkušeben orchestru v suterénu, zkušebnu sboru, zkušebnu baletu a velký zkušební sál. Předpokládáme že ve všech zkušebnách jsou akustické obklady a stropy. Je součástí PD /DPS/ rekonstrukce akustických úprav ?*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 1):**

Ano, ve všech uvedených zkušebnách bude součástí projektové dokumentace (DPPS) rekonstrukce akustických úprav.

**Dotaz č. 2:**

*Jsou součástí rekonstrukce velkého zkušebního sálu také tyto soubory jevištní technologie*

- *Bodové tahy k zavěšení náznakových dekorací popř. světelného parku*
- *Výsuvná elevace pro sbor*
- *Praktikábly a látkové výkryty*
- *Nová jevištní podlaha*
- *Servisní plošina*
- *Akustické úpravy pro využití prostoru jako nahrávací studio*
- *Nahrávací studio*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 2):**

Součástí rekonstrukce velkého zkušebního sálu jsou všechny v dotazu uvedené soubory jevištní technologie.

**Dotaz č. 3:**

*Je součástí vymezení investice také uživatelem požadovaná vyrovnávací plošina situovaná v příjezdovém tunelu, která slouží k vykládce a nakládce dekorací na kamiony.*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 3):**

Ano, vyrovnávací plošina situovaná v příjezdovém tunelu bude součástí projektové dokumentace.

**Dotaz č. 4:**

*Je součástí DPS sanace vlhkosti průčelí z ulice Jezuitská*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 4):**

Součástí projektové dokumentace bude i sanace vlhkosti průčelí z ulice Jezuitská. Rozsah sanace bude stanoven na základě stavebně technického průzkumu.

**Dotaz č. 5:**

*Je součástí DPS rekonstrukce kantýny včetně gastrotechnologie ?*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 5):**

Součástí projektové dokumentace bude i rekonstrukce kantýny s výjimkou koncových zařízení, která jsou záležitostí nájemce.

**Dotaz č. 6:**

*Je součástí VZT požární ventilace prostoru hlediště ?*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 6):**

Ano, požární ventilace prostoru hlediště bude součástí projektové dokumentace.

**Dotaz č. 7:**

*Je součástí PD /DPS/ SLP rozvodů*

- EPS včetně ovládání VZT zařízení centrální VZT, nuceného větrání, požární klapky, ovládání zařízení SOZ, zkrápění, ovládání přívodů vzduchu do hlediště SOZ, spouštění dieselagregátu
- evakuační rozhlas, jednotný čas, systém CCTV, STA rozvody

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 7):**

Ano, všechny v dotazu uvedené rozvody budou součástí projektové dokumentace.

**Dotaz č. 8:**

*Je součástí požadované PD rekonstrukce plynovodní přípojky objektu?*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 8):**

Ano, rekonstrukce plynovodní přípojky budou součástí projektové dokumentace.

**Dotaz č. 9:**

*Ze zadání vyplývá, že rekonstrukce výměňkové stanice bude projektována z dnešního stavu pára – teplá voda na nový stav horká voda – teplá voda. Znamená to, že musí být tato změna média realizována již v první etapě a to v roce 2017?*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 9):**

Rekonstrukce výměňkové stanice musí být koordinována s výhledově plánovanou výměnou venkovních rozvodů páry na horkou vodu (Teplárny Brno, a.s.). V případě, že bude zřejmé, že k výměně venkovních rozvodů a změně přenosového média nedojde v době do plánovaného dokončení rekonstrukce Janáčkova divadla, bude nutné rekonstrukci výměňkové stanice (její technologické zařízení) koncipovat tak, aby umožnila budoucí změnu primárního média bez dalších zásadnějších úprav.

**Dotaz č. 10:**

*Je součástí PD rekonstrukce vnitřních rozvodů v pronajatých prostorách BOHEMA a Prodejna*

**Odpověď zadavatele k dotazu ad 10):**

Součástí projektové dokumentace bude i rekonstrukce vnitřních rozvodů v pronajatých prostorách BOHEMA a Prodejna. Rozsah rekonstrukce těchto rozvodů bude stanoven na základě stavebně technického průzkumu.

V Brně dne: 30. 12. 2015

Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
MMB