

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RUDICE Lokalita Ru4 - SO 02 Splašková kanalizace pro výstavbu 7 RD

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Rudice

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

399 602,29

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

399 602,29

DPH základní 21,00%

ze

399 602,29

83 916,48

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

483 518,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RUDICE Lokalita Ru4 - SO 02 Splašková kanalizace pro výstavbu 7 RD

Místo:

Datum:

12. 8. 2019

Objednatel:

Obec Rudice

Projektant:

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	399 602,29
HSV - Méněpráce + vícepráce	399 602,29
1 - Vícepráce	426 144,99
12 - Zemní práce - vícepráce	349 895,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 144,80
81 - Trubní vedení	8 367,00
998 - Přesun hmot	66 737,26
2 - Méněpráce	-26 542,70
11 - Zemní práce - méněpráce	-23 190,61
8 - Trubní vedení	-3 310,00
998 - Přesun hmot	-42,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	399 602,29

ROZPOČET

Stavba: RUDICE Lokalita Ru4 - SO 02 Splašková kanalizace pro výstavbu 7 RD

Místo:

Datum:

12. 8. 2019

Objednatel:

Obec Rudice

Projektant:

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

399 602,29

HSV - Méněpráce + vícepráce

399 602,29

1 - Vícepráce

426 144,99

12 - Zemní práce - vícepráce

349 895,93

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - dopočet (větší hloubka a šířka výkopu)	m3	43,908	240,00	10 537,92
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"hlavní řád"

8,64*3,90*1,30

43,805

44,36*(3,7+3,2+2,8)/3*1,30

186,460

Mezisoučet

230,265

"přípojky k RD"

35,857

35,857

Mezisoučet

35,857

Součet

266,122

"30% v hor. tř.3"

266,122*0,30

79,837

0,000

"odpočet pol.č. 3 z původního rozpočtu - 35,929 m3"

"dopočet m3"

79,837-35,929

43,908

2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,908	15,00	658,62
3	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	102,450	1 200,00	122 940,00

"70% v hor. tř.6"

266,122*0,70

186,285

0,000

"odpočet pol.č.5 z původního rozpočtu - 83,835"

"dopočet"

186,285-83,835

102,450

4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	419,447	160,00	67 111,52
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"hlavní řád"

8,64*3,90*2

67,392

44,36*(3,7+3,2+2,8)/3*2

286,861

Mezisoučet

354,253

"přípojky k RD"

65,194

65,194

Mezisoučet

65,194

Součet

419,447

5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	419,447	72,00	30 200,18
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	43,908	110,00	4 829,88
7	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	51,225	160,00	8 196,00
"počítá se jen 50 %"					102,45/2	51,225	
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,908	63,80	2 801,33
9	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 do 500 m	m3	102,450	80,00	8 196,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	146,358	12,00	1 756,30
43,908+102,45					146,358		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	263,444	50,00	13 172,20
(43,908+102,45)*1,8					263,444		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,938	80,00	11 115,04
"hloubení-obsyp-lože"							
43,908+102,45					146,358		
"obsyp"					-5,83	-5,830	
"lože"					-1,59	-1,590	
Součet					138,938		
13	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	277,876	240,00	66 690,24
138,938*2,0					277,876		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,830	140,00	816,20
"hlavní řád"							
53,0*1,30*0,55-(3,14*0,125*0,125*53,0)					35,295		
"přípojky"					11,456	11,456	
Mezisoučet					46,751		
"odpočet pol. č. 16 z původního rozpočtu" - 40,921					-40,921		
Součet					5,830		
15	M	583413470	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	5,830	150,00	874,50

4 - Vodorovné konstrukce

1 144,80

16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,590	720,00	1 144,80
"hlavní řád"							
53,0*1,30*0,15					10,335		
"přípojky"					3,96	3,960	
Mezisoučet					14,295		
"odpočet pol.č. 18 z původního rozpočtu" - 12,705					-12,705		
Součet					1,590		

81 - Trubní vedení

8 367,00

17	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/10 SPK 100x100x10 cm	kus	2,000	2 980,00	5 960,00
18	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/10 SPK 62,5/100x60x10 cm	kus	1,000	2 130,00	2 130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/10 62,5x10x10 cm	kus	1,000	277,00	277,00

998 - Přesun hmot

66 737,26

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	290,162	230,00	66 737,26
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

2 - Méněpráce

-26 542,70

11 - Zemní práce - méněpráce

-23 190,61

21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-217,752	65,00	-14 153,88
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

- 217,752

-217,752

22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-217,752	14,00	-3 048,53
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-35,929	50,00	-1 796,45
24	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-83,835	50,00	-4 191,75

8 - Trubní vedení

-3 310,00

25	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	-1,000	3 310,00	-3 310,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

-42,09

26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,183	230,00	-42,09
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------