

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.3.2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Oddílná kanalizace v komunikaci II/132

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Město Žirovnice**
Sídlo: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Zastoupený: Radek Vopravil – starosta
IČ: 00249505
DIČ: CZ00249505
Číslo účtu: 622158339/0800
94-10512261/0710
Telefon: 724 279 526
e-mail: starosta@zirovnice.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Radek Vopravil – starosta
Ve věcech technických	Ing. Jaroslavy Rybář
Ve věcech plnění a převzetí díla	Radek Vopravil – starosta

1.2 Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Obchodní rejstřík: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Jednatel/Zastoupený: Ing. Ivo Šimek – jednatel společnosti
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
Telefon: 567 223 512
e-mail: satescechy@satescechy.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat (jméno, telefonní číslo):

Ve věcech smluvních	Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Ve věcech technických	Ing. Martin Šimek, technický ředitel
Ve věcech plnění a převzetí díla	Ing. Martin Šimek, technický ředitel

2. Preambule

Na základě skutečností v průběhu realizace stavebních prací se strany dohodly na změně původních závazků (§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Jedná se o zpřesnění výměr dle skutečného provedení prací a dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tímto dodatkem se mění bod 5 (Smluvní cena).

3. Změny

Bod 5 Smluvní cena: **bod 5.2 se mění**

5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí: **19 865 447,45 Kč bez DPH**
4 171 743,96 Kč DPH 21%
24 037 191,41 Kč vč. DPH.

Cena méněprací bez DPH	-507 432,73 Kč
DPH (21 %)	-106 560,87 Kč
Cena méněprací vč. DPH	-613 993,60 Kč

Cena víceprací bez DPH	637 984,03 Kč
DPH (21 %)	133 976,65 Kč
Cena víceprací vč. DPH	771 960,68 Kč

Cena změn celkem bez DPH	130 551,30 Kč
DPH (21 %)	27 415,77 Kč
Cena změn celkem vč. DPH	157 967,07 Kč.

Účastníky nově dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH	19 995 998,75 Kč
DPH (21 %)	4 199 159,73 Kč
Cena celkem vč. DPH	24 195 158,48 Kč.


4. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Schváleno dne 25.8.2025 na jednání Rady města Žirovnice.

Příloha: Přehled méněprací a víceprací

V Žirovnici, dne 26.8.2025


.....
Radek Vopravil
starosta
objednatel




.....
Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti
zhotovitel



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Město Žirovnice
oddílná kanalizace v komunikaci II/132

Objednatel: **Město Žirovnice**

Zhotovitel: **Sates Čechy s.r.o.**
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ: 25172654

Rekapitulace ZBV

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-507 432,73	0,00	-507 432,73

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	312 000,00	312 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	97 523,40	97 523,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	228 460,63	228 460,63

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-507 432,73	637 984,03	130 551,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.1

Číslo a název SO/PS: Akce1_kanalizace_v2

SO 401 - měněpráce na kanalizaci a vodovodu

Posl. č.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7
	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10,00	360,00	-3 600,00
98	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-4,36	19,00	-82,84
37	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10,00	360,00	-3 600,00
68	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-4,36	19,00	-82,84
3	568212111f	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	-1 945,92	46,36	-90 212,85
12	69310260	Geomříž skelná dvouosá pro vyztužení asfaltových povrchů, 50/50 kN/m	m2	-1 945,92	70,15	-136 506,29
35	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10,00	360,00	-3 600,00
35	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10,00	360,00	-3 600,00
36	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-4,36	19,00	-82,84
33	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10,00	360,00	-3 600,00
34	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-4,36	19,00	-82,84
37	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10,00	360,00	-3 600,00
38	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-4,36	19,00	-82,84
35	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-5,00	360,00	-1 800,00
36	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-2,18	19,00	-41,42
36	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-10	360,00	-3 600,00
33	212810010f	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	-133,00	358,00	-47 614,00
34	998312021f	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-136,19	19,00	-2 587,61
14	274351215f	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-8,66	670,00	-5 802,20
15	274313621f	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	-0,96	3 830,00	-3 676,80
16	274361921f	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	-0,02	54 400,00	-1 088,00
17	274351216f	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-8,66	125,00	-1 082,50
18	274351215f	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-2,60	670,00	-1 742,00
19	274313621f	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	-0,66	3 830,00	-2 488,50
20	274351216f	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-2,60	125,00	-325,00
21	274351215f	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-2,18	670,00	-1 460,80
22	274313511f	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	-0,28	3 450,00	-966,00
23	274351216f	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-2,18	125,00	-272,50
24	327215110f	Zdivo rovnané nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn.	m3	-1,69	11 200,00	-21 168,00
25	451535111f	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku	m3	-1,44	2 050,00	-2 952,00
26	451315111f	Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm	m2	-3,81	700,00	-2 667,00
27	627458111f	Spárování do hl. 70 mm MCs zdi z lomového kamene	m2	-9,45	750,00	-7 087,50
28	998332011f	Přesun hmot - vtokový objekt (šterk, beton, kamenivo apod.)	t	-12,58	22,00	-276,76
29	981001000\	Lapač nečistot / česle - zámeč. atyp. výrobek, včetně bet. bloku (M+D)	soubor	-1,00	150 000,00	-150 000,00
						-507 432,73

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.2

Číslo a název SO/PS: Akce1_kanalizace_v2

vodoměrné šachty u všech dotčených nemovitostí

č.	kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7
53	893111111	Šachta vodoměrná modulární 0,6 x 0,5 m, výška do 1,3 m (TYP 1)	kus	13,00	23 600,00	312 000,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3

Číslo a název SO/PS: Akce1_kanalizace_vz

prodloužení opravy výpustí rybníka Nuzov

Poř. č.	Rod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7
79	2861421047	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 16 500x6000 mm	kus	2,00	11 615,00	23 230,00
67	969021131f	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm	m	12,00	252,80	3 033,60
66	948942929f	Příplatek za montáž kanalizace v hornině mokré	m	12,00	20,00	240,00
65	899721112f	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	12	20,00	240,00
51	871413121f	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	27,2	244,00	6 636,80
49	565161111f	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm - KSÚSV	m2	30	545,30	16 359,00
48	564851114f	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm - KSÚSV	m2	30	170,00	5 100,00
43	451573111f	Lože pod potrubí ze štěrku	m3	12	1 045,00	12 540,00
36	215901101f	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	30	23,20	696,00
30	175101101f	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	5,00	186,40	932,00
22	161101102f	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	40,00	136,00	5 440,00
14	132301213f	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	40,00	270,40	10 816,00
15	132301218f	Přípl.za lepkovost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	20,00	28,00	560,00
8	113107222f	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2 - KSÚSV	m2	30,00	390,00	11 700,00
						97 523,40

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4

Číslo a název SO/PS: Akce1, kanalizace_v3
výtlak spílažkové kanalizace

Pop. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. Kč	Cena celkem vp Změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7
	11	Přípravné a přidružené práce				
9	113107418f	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.18 cm - KSÚSV 104*0,6	m2	62,40	30,32	1 891,97
	12	Odkopávky a prokopávky				
12	120001101f	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 3*0,6*1,8	m3	3,24	417,60	1 353,02
	13	Hloubené vykopávky				
13	132201213f	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ 104*0,6*1,8*50%	m3	56,16	193,60	10 872,58
14	132201219f	Příp.lza lepi.vost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	28,08	28,00	786,24
15	132301213f	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	43,80	270,40	11 844,82
16	132301219f	Příp.lza lepi.vost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ	m3	21,90	28,00	613,27
17	132401211f	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	11,23	1 176,00	13 208,83
18	132501211f	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1,12	1 400,00	1 572,48
19	136501201f	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,4	2856	1 142,40
	15	Roubení				
24	151101101f	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	374,4	14,6	5 486,24
25	151101111f	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	374,4	8,61	3 223,58
	16	Přemístění výkopku				
26	161101101f	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	49,9824	136	6 797,61
27	161101151f	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,1776	162,4	1 003,24
28	162701105f	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	99,9848	485	48 482,93
30	162701155f	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	12,3552	485	5 992,27
32	167101102f	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	40,56	58,96	2 391,42
33	162401102f	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m - odvozy mezideponie	m3	40,56	53	2 149,68
	17	Konstrukce ze zemin				
36	175101101f	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,72	186,4	3 489,41
37	175101109f	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	18,72	142,4	2 665,73
38	174101101f	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,84	125,6	2 743,10
	21	Úprava podloží a základové spáry				
42	215901101f	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	62,4	23,2	1 447,68
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
46	451573111f	Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm	m3	9,36	1045	9 781,20
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
47	564851113f	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm - KSÚSV	m2	62,4	160	9 984,00
48	564772111f	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm - KSÚSV	m2	62,4	230	14 352,00
49	564762111f	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm - KSÚSV	m2	62,4	185	11 544,00
50	564762111f	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm - KSÚSV	m2	62,4	185	11 544,00
51	564851114f	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm - KSÚSV	m2	62,4	170	10 608,00
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
67	871211121f	Montáž potrubí d63 x5,8 mm	m	104	90,17	9 377,68
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
77	892241111f	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN90	m	104	30	3 120,00
79	899721112f	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	104	20	2 080,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
95	998276101f	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,2	19	3,80
96	998276201f	Přesun hmot, trub.vedení plast. - lože, obsypy	t	50,544	19	960,34
	M21	Elektromontáže				
99	210292021f	Uložení vyhledávacího vodiče CYY 6mm2, připož k potrubí	m	104	153,53	15 967,12
						228 460,63

