



SMLOUVA O DÍLO

č. 005/2025

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Obec Horní Počaply

se sídlem: 277 03 Horní Počaply 247
IČO: 00236829
DIČ: CZ00236829
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 5425171/0100
zastoupena: Bc. Pavlou Lapčíkovou, starostou obce
datová schránka: iddakix
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

2. DEKO MONT, s.r.o.

se sídlem: Starobělská 889/20, 700 30, Ostrava - Zábřeh
IČO: 25816136
DIČ: CZ258161636
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 6612783349/0800
zastoupena: Ing. Radomírem Němečkem
datová schránka: sbxyd9k
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 18882
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „**smluvní strany**“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Výstavba areálu sběrného dvora Horní Počaply“

tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

Preambule

Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Výstavba areálu sběrného dvora Horní Počaply**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), která je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky.



OBEC HORNÍ POČAPLY

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku V. této smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II. Předmět díla

- 2.1. Předmět díla **Výstavba areálu sběrného dvora Horní Počaply** jsou stavební práce odpovídající projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v preambuli této smlouvy.
- 2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky.

Článek III. Doba a místo plnění

- 3.1. Místo plnění je Obec Horní Počaply.
- 3.2. Termín předání a převzetí staveniště: 10.12.2025
- 3.3. Termín zahájení stavebních prací: 19.1.2026
- 3.4. Termín dokončení stavebních prací: 1.10.2026
- 3.5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele v návaznosti na stavební povolení.
- 3.6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.



- 3.7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla

Článek IV.

Kontrola provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem.
- 4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS. Zhotovitel se s objednatelem dohodl, že v průběhu provádění díla bude možné předat i dílčí plnění díla.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 5.3. O předání díla se sepiše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - název projektu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal, avšak zhotovitel je povinen odstranit uvedené vady v termínu dohodnutým s objednatelem. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu



vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.
- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

- 6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.2. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

7 299 859,15 Kč bez DPH

1 532 970,42 DPH v sazbě 21 %

8 832 829,57 Kč včetně DPH

- 6.3. Ceny v odst. 6.2. tohoto článku jsou stanoveny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – Výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Výkazy výměr musí být v souladu s dokumentací dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za každý kalendářní měsíc na základě objednatelem schváleného soupisu prací. Konečná faktura bude vystavena až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v dokumentaci dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy
- 6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.



- 6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k předmětné veřejné zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
- 7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 7.6. Zhotovitel je povinen respektovat, že nebude provádět hlučné práce v sobotu a o nedělích a svátcích práce nebude provádět vůbec, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak.
- 7.7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
- 7.8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
- 7.9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 7.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště dokumentaci včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, pokud již nebyly poskytnuty dříve, a které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že po každém jednotlivém provádění stavebních prací uvede dané místo a jeho okolí do původního stavu, zejména provede úklid.

Článek VIII.

Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.



- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDS. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 9.5. V případě, že vada nebude odstraněna ve stanovené lhůtě, objednatel může nechat vadu odstranit třetím subjektem na náklady zhotovitele. Toto ustanovení nemá vliv na délku záruční doby dle ust. 9.1.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy.

Článek XI.

Smluvní pokuta a náhrada újmy

- 11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý byt započatý den prodlení.
- 11.2. Při prodlení s odstraním vad a nedodělků uvedenými v předávacím protokolu v souladu s článkem V. odst. 5.5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s článkem X. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.



- 11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
- 11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.
- 11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.

Článek XII. Nebezpečí škody

- 12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. Ukončení smluvního vztahu

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 13.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
- 13.3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že se v průběhu provádění stavebních prací nebo před jejich zahájením zjistí takové okolnosti, pro které není možné ve stavebních pracích pokračovat, a to z důvodu hrozícího porušení zákonných nebo jiných právních předpisů nebo v případě podstatných chyb a nesrovnalostí v dokumentaci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 13.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nekontroluje nebo neoznámí vady a nedostatky předané dokumentace dle článku VII. odst. 7.2. smlouvy.
- 13.5. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla.



OBEC HORNÍ POČAPLY

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej uhradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 14.6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 14.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Horní Počaply č. 3125/2025 přijaté dne 2.10.2025

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace poskytnutá objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení

V Horních Počaplech dne 10. 12. 2025


V Horních Počaplech dne 10. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Pavla Lapčíková
starosta obce



Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/140_1
Stavba: Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

KSO:
Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:
Obec Horní Počaply

IČ: 00236829
DIČ: CZ00236829

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KFJ project s.r.o.

IČ: 14075245
DIČ: CZ14075245

Zpracovatel:
KFJ project s.r.o.

IČ: 14075245
DIČ: CZ14075245

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 299 859,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 299 859,15	1 532 970,42
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK		8 832 829,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/140_1

Stavba: Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply

Projektant: KFJ project s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

7 299 859,15 **8 832 829,57**

2022/140_
1 Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

7 299 859,15 8 832 829,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply

Projektant: KFJ project s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 299 859,15

HSV - Práce a dodávky HSV

6 588 527,84

1 - Zemní práce	2 131 461,00
2 - Zakládání	28 413,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 524 676,39
4 - Vodorovné konstrukce	20 565,18
5 - Komunikace pozemní	2 015 124,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 754,50
8 - Trubní vedení	330 570,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 472,09
998 - Přesun hmot	267 490,06

PSV - Práce a dodávky PSV

350 788,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 495,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	326 292,28

M - Práce a dodávky M

14 053,76

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 053,76
--	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

346 489,44

VRN3 - Zařízení staveniště	69 297,89
VRN9 - Ostatní náklady	277 191,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply

Projektant: KFJ project s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 299 859,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 588 527,84

D 1

Zemní práce

2 131 461,00

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,710	74,36	1 093,84
2	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,710	60,51	890,10
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 160,400	14,24	16 524,10
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	899,485	152,64	137 297,39
5	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	77,400	302,35	23 401,89
6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	114,868	213,59	24 534,66
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	151,070	823,92	124 469,59
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 397,503	83,80	117 110,75
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 107,998	286,48	317 419,27
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 159,960	21,40	474 223,14
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 340,078	52,51	70 367,50
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 994,396	324,90	647 979,26
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 397,503	20,82	29 096,01
14	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	57,425	130,43	7 489,94
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,632	223,61	10 427,38
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	93,264	304,95	28 440,86
17	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	195,310	16,39	3 201,13
18	K	181351117	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	965,090	39,77	38 381,63
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	195,310	24,23	4 732,36
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,906	107,35	419,31
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	195,310	15,30	2 988,24
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	965,090	24,62	23 760,52
23	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	140,61	4 640,13
24	M	RMAT0005	Thuje Smaragd 175-200 cm	kus	33,000	684,00	22 572,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				28 413,48
25	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,472	3 802,66	28 413,48
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 524 676,39
26	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	72,000	1 369,55	98 607,60
27	M	59231042VL01	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm	kus	68,000	836,00	56 848,00
28	M	59231049VL01	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty barevný 160x180x2300mm	kus	2,000	1 548,50	3 097,00
29	M	59231001VL01	sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý 130x130x2720mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
30	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	14,000	399,96	5 599,44
31	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	14,000	1 624,50	22 743,00
32	K	339272640	Pilíře skříní pro rozvod nn z vápenopiskových cihel s koncovým dílem výšky 105 cm šířky 75 cm	kus	1,000	5 241,69	5 241,69
33	K	348121121VL01	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	272,000	480,80	130 777,60
34	M	59233119VL01	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	272,000	404,70	110 078,40
35	K	348171340	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 70 kg na 1 m oplocení	m	28,500	212,14	6 045,99
36	M	RMAT0003	Mřížové oplocení - šířka pole 2300 mm, výška 2,0 m, poplastované, ref. panel ATLAS	kus	13,000	5 613,55	72 976,15
37	K	348172117	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 12 m2 do 15 m2	kus	1,000	6 052,09	6 052,09
38	M	RMAT0004	Posuvná brána s pohonem 7000x2000 mm s mřížovou vyplní	ks	1,000	75 088,41	75 088,41
39	K	382411111	Zemní nádrž objemu 1600 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,000	31 947,02	31 947,02
40	M	M01	Čerpadlo pro tlakovou kanalizaci, Max. průtok [l/hod]: 2340, Max. výtlak [m]: 80	ks	1,000	25 051,50	25 051,50
41	K	R01	Objekt skladu, typová skladba dle pohledů v PD, ref. dodavatel Blach-Trans	komple t	1,000	119 225,00	119 225,00
42	K	R02	Stavební kancelářská buňka 6x3 m vč. kompletního vybavení a areálové rozvodnice	komple t	1,000	306 375,00	306 375,00
43	K	R03	Vybavení sběrného dvora - kontejnery, sudy atd	komple t	1,000	446 642,50	446 642,50

Poznámka k položce:

MSTS kontejner 20 m3 s výklopnými bočnicemi, ks6

MSTS kontejner 15 m3, ks 1

Boxpaleta 600 L s víkem, ks 4

Sud 200 L se zátkami, ks 1

Sud 200 L s víkem, ks 2

Sud 50 L s víkem, ks 1

Klinik box 60 L, ks 5

Rudl, ks 1

Havarijní sada, ks 1

Kontejner 1.100 L - plast, ks 2

Kontejner 1.100 L - papír, ks 2

Kontejner 1.100 L - sklo, ks 2

Trychtýř, ks 1

Klíč na sudy, ks 1

Kontejner na textil 3 m3, ks 1

KCA box na baterie, ks 1

Nádoba 120 L plast popelnice, ks 1

ověřitelná váha, ks 1

Ekosklad 6m, 2x vrata na straně, ks 3

židle, ks 1

stůl, ks 1

vybavená lékárnička, ks 1

hasicí přístroje, ks 6

plastová poštovní schránka, ks 1

koště, ks 1

lopata, ks1

nástěnka, ks 1

řetězový vanový kontejner 5 m3, ks 2

vážicí paletový vozík, ks 1

P

D 4

Vodorovné konstrukce

20 565,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	15,544	1 323,03	20 565,18
D 5			Komunikace pozemní				2 015 124,45
45	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	928,380	78,80	73 156,34
46	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	24,602	3 676,50	90 449,25
47	K	564851111VL02	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - šterkodrt' 0/63	m2	893,090	182,40	162 899,62
48	K	564851111VL01	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - šterkodrt' 0/32	m2	394,000	200,24	78 894,56
49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	499,090	292,51	145 988,82
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	394,000	307,81	121 277,14
51	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	394,000	27,59	10 870,46
52	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	394,000	8,28	3 262,32
53	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	394,000	277,07	109 165,58
54	K	584921112	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t pl přes 200 m2	m2	457,900	238,75	109 323,63
55	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	122,000	8 769,13	1 069 833,86
56	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,190	459,42	18 923,51
57	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	42,426	496,85	21 079,36
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 754,50
58	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,763	4 871,34	37 816,21
P			Poznámka k položce: drátkobetonová deska skladu				
59	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	7,763	1 046,21	8 121,73
60	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,984	459,60	2 290,65
61	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,984	105,52	525,91
D 8			Trubní vedení				330 570,69
62	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	34,092	61,60	2 100,07
63	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	34,603	53,49	1 850,91
64	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7 mm	m	40,464	76,72	3 104,40
65	M	28613682	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 40x3,7mm dl 12m	m	40,464	60,80	2 460,21
66	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	38,040	255,15	9 705,91
67	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	26,640	388,37	10 346,18
68	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	242,35	969,40
69	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	4,000	320,15	1 280,60
70	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	269,39	269,39
71	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	332,50	332,50
72	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	238,51	238,51
73	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	223,25	223,25
74	K	877175212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000	255,54	1 022,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	28614811	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	152,95	611,80
76	K	877175213	Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	278,12	278,12
77	M	28614956	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	370,50	370,50
78	K	877241122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	1,000	378,67	378,67
79	M	28614008	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	1,000	950,00	950,00
80	K	877245223	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na kanalizačním potrubí z PE trub d 90/40	kus	1,000	380,11	380,11
81	M	28614009	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-40mm	kus	1,000	1 472,50	1 472,50
82	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	21,000	261,59	5 493,39
83	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	21,000	82,46	1 731,66
84	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	3,000	482,99	1 448,97
85	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	3,000	252,70	758,10
86	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	626,95	626,95
87	K	891161322	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	1,000	369,56	369,56
88	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	1,000	5 605,00	5 605,00
89	K	891182122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000	941,35	1 882,70
90	M	42221450	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dI PN10/16 DN 40x140mm	kus	2,000	4 921,00	9 842,00
91	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	34,092	31,11	1 060,60
92	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 255,44	1 255,44
93	M	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,000	13 110,00	13 110,00
94	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	1 270,31	3 810,93
95	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	3,000	641,25	1 923,75
96	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	3,000	750,79	2 252,37
97	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	3,000	480,70	1 442,10
98	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	6,000	750,79	4 504,74
99	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	6,000	480,70	2 884,20
100	K	897171123	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené nákladními automobily objemu přes 30 do 60 m3	m3	32,500	5 383,28	174 956,60
101	K	897173122	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy zatížené nákladními automobily v přes 350 do 700 mm	kus	1,000	15 725,30	15 725,30
102	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 493,77	4 481,31
103	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	3,000	8 426,50	25 279,50
104	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 490,73	2 981,46
105	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 111,50	2 223,00
106	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 912,84	1 912,84
107	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 641,00	2 641,00
108	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	136,716	14,79	2 022,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				221 472,09
109	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	269,04	269,04
110	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	855,95	855,95
111	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	351,93	351,93
112	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	659,30	659,30
113	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	56,500	6,67	376,86
114	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	56,500	7,42	419,23
115	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,730	372,33	44 951,40
116	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	123,145	221,35	27 258,15
117	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,640	317,32	32 252,40
118	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	103,673	217,55	22 554,06
119	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,339	4 010,41	33 442,81
120	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	23,000	69,22	1 592,06
121	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	23,000	132,06	3 037,38
122	K	919735125VL01	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	40,000	521,76	20 870,40
123	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	566,68	3 400,08
124	M	59227114	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm	m	6,000	4 541,00	27 246,00
125	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	67,13	1 074,08
126	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	16,000	53,81	860,96
D 998			Přesun hmot				267 490,06
127	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	656,369	407,53	267 490,06
D PSV			Práce a dodávky PSV				350 788,11
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 495,83
128	K	711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	38,813	144,74	5 617,79
129	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	45,237	253,65	11 474,37
130	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	38,813	53,23	2 066,02
131	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	40,754	32,40	1 320,43
132	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	38,813	65,06	2 525,17
133	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	40,754	32,40	1 320,43
134	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,139	1 234,65	171,62
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				326 292,28
135	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena volně	m	232,690	55,10	12 821,22
136	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	244,325	33,35	8 148,24
137	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,700	55,35	1 145,75
138	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	23,805	25,27	601,55
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	100,62	201,24
140	K	741220003	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 240x120-240x240 mm prázdná	kus	1,000	232,44	232,44
141	M	RMAT0001	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ NÁSTĚNNÁ DINAMIC IP40 8MODULŮ, BÍLE DVEŘE, SVORKOVNICE N A PE	ks	1,000	313,50	313,50
142	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	2,000	182,40	364,80
143	M	35822111	<i>jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	2,000	110,20	220,40
144	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	230,38	230,38
145	M	RMAT0002	Proudový chránič 25A EATON PF6-25/4/003 AC	ks	1,000	717,25	717,25
146	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	13 902,01	13 902,01
147	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,054	3 333,35	180,00
148	K	R04	Kamerový systém - kabeláž, stožáry+výložníky, kamery, router, úložiště, základ stožáru vč. výkopu	komple t	1,000	76 313,50	76 313,50
149	K	R05	Veřejné osvětlení - stožár + výložníky, základ stožáru vč. výkopu, kabeláž, vystrojení sloupu	soubor	1,000	210 900,00	210 900,00

D M Práce a dodávky M 14 053,76

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 14 053,76

150	K	460751132	Osazení kabelových kanálů pochůzných z prefabrikovaných betonových žlabů na terén do mazaniny hmotnosti přes 0,25 do 0,5 t	kus	16,000	589,92	9 438,72
151	M	8500026102	Žlab kabelový KZ III	kus	16,000	288,44	4 615,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 346 489,44

D VRN3 Zařízení staveniště 69 297,89

152	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	6 929 788,79	69 297,89
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 277 191,55

153	K	090001000	Ostatní náklady	%	0,040	6 929 788,79	277 191,55
-----	---	-----------	-----------------	---	-------	--------------	------------