

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	Novostavba jídelny s družinou a stavební úpravy ZŠ a MŠ Bory
Název zadavatele:	Obec Bory
Sídlo zadavatele:	č. p. 232, 594 61 Bory
IČO zadavatele:	00294055
Druh veřejné zakázky:	podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Dotazy dodavatele

- 1 Žádáme o kontrolu soupisu prací. V TZ je uvedeno:

Kotvení žaluzií:

V místech kotvení žaluziových lišt, okapních svodů, apod. budou vlepeny montážní bloky z tuhé izolace, např. CompactFoam.

Pro neviditelné osazení žaluzií nad oknem bude použita omítková deska ze skleněného granulátu tl. 20 mm (např. Sto-Putzträgerplatte), o objemové hmotnosti 500 kg/m³, která se vlepí pomocí systémového minerálního lepidla do zateplovacího systému s dostatečným přesahem (v poměru 2:1 nad žaluzií a 30 cm po stranách žaluzie). Tímto způsobem se zamezí vzniku trhlin po obvodu kastlíku pro žaluzie. Spodní strana desky je opatřena systémovou naklapávací lištou s okapničkou (např. Sto-Kanteschutzprofil 20 mm).

V soupisu prací a dodávek jsme ale tyto práce a dodávky nedohledali. Žádáme o doplnění.

- 2 Žádáme o kontrolu soupisu prací a dodávek. V TZ je uvedeno:

Pro zajištění dlouhodobě čisté fasády bude následně aplikován nátěr s lotosovým efektem – se samočistící schopností za deště v odstínu dle specifikace architekta. Pro maximální odolnost vůči vzniku plísní a řas na povrchu bude tento nátěr s fungicidním nastavením ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem. Pro zajištění paropropustnosti bude ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy nátěru $sd < 0,01\text{m}$ (EN ISO 7783-2) a faktor difuzního odporu $\mu \leq 50$. Zrnitost dle ČSN EN 1062-1 menší než 100 μm S1 jemný. Pro zajištění odolnosti vůči vodě bude součinitel vodopropustnosti nátěru W3 nízký $< 0,05\text{ kg / (m}^2 \cdot \text{h}0'5)$. Ve výběrovém řízení doložit splnění technických požadavků technickými listy.

V soupisu prací a dodávek jsme ale tyto práce a dodávky nedohledali. Žádáme o doplnění.

- 3 Žádáme o kontrolu soupisu prací. V TZ je uvedeno:

Budou instalovány umělá hnízda pro jiříčky pod římsou budovy v počtu 6 ks.

V soupisu prací a dodávek jsme ale tyto práce a dodávky nedohledali. Žádáme o doplnění.

- 4 Žádáme o doplnění soupisu prací a dodávek a také zaslání PD na oddíl MAR.

V soupisu prací je pouze tato položka, což je pro nacenění nedostačující, chybí také PD MAR.

Odpovědi zadavatele

- 1 Položky doplněny – pol.387, 388
- 2 Položka doplněna – pol 389, 390
- 3 Položka doplněna – pol. 386
- 4 PD na oddíl MaR nebyla zpracována z důvodu nemožnosti specifikace konkrétního výrobce systému do VŘ. Dle vyjádření zpracovatele ESI, ESL není možné MaR specifikovat do PD univerzálně. Projekt MaR je proto třeba zpracovat po výběru konkrétního výrobce. Do rozpočtu přidáváme položku „projektová dokumentace MaR“. Položku č. 128 (MaR pro řízení vytápění a VZT, kompletní, dodávka materiálu včetně montáže) naceňte kompletem.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je (i) aktualizovaná verze zadávací dokumentace – úprava předpokládané hodnoty veřejné zakázky a (ii) aktualizovaná verze položkového rozpočtu (výkazu výměr).