



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Němčice

Sídlo: Němčice 151, 679 51 Němčice
Statutární zástupce: Ing. Lukáš Šebela, starosta
IČ: 00841811
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. EKOTERM CZ s.r.o.

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Kamba, jednatel
e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz
telefon: 602 745 680
IČ: 25307002
DIČ: CZ25307002
Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s., č. ú.: 19-483150267/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Stanislav Kamba

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s Pokyny pro Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 7 (dále jen „Pokyny“). Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Energetické úspory na objektu KD Němčice**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Energetické úspory na objektu KD Němčice**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: „**Energetické úspory na objektu KD Němčice**“. Stavební práce budou spočívat v

komplexním zateplení obálky objektu KD Němčice tzn. zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, novém zateplení střechy a výměně oken a dveří v obvodové konstrukci. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci s názvem „Energetické úspory na objektu KD Němčice“ zpracované Ing. Drahomírem Suchánkem, Rybářská 145/22, 603 00 Brno-střed, ČKAIT: 1000065 v březnu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v oceněném rozpočtu, které tvoří přílohu této smlouvy.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla

na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelům.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Pokyny. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo URS.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 15 týdnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště. S předáním a převzetím staveniště bude Zhotoviteli předána taktéž příslušná dokumentace.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou Němčice 180, 679 51 Němčice, p. č. st. 209, k. ú. Němčice.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Energetické úspory na objektu KD Němčice**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH

4 794 703, 73,- Kč

Výše DPH

1 006 887, 78,- Kč

Cena včetně DPH

5 801 591, 51,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
8. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. **Daňový doklad bude dále obsahovat číslo projektu a název projektu.** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Pokyny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitelnení oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Životního prostředí, které jsou stanoveny v Pokynech.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatelů bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatelů. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.

2. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to

včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamační) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen

předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady díla nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla

dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí

staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla. Vybraný Účastník nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Energetické úspory na objektu KD Němčice**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním

řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Energetické úspory na objektu KD Němčice“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele


Objednatel

Zhotovitel

V Němčicích, dne 25.6.2018


V Letovicích, dne 25.6.2018





Obec Němčice

Ing. Lukáš Šebela, starosta



Pražská 870, 679 81 LETOVICE

DIC: CZ25307002

Tel./fax: 516 474 480

e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz

EKOTERM CZ, s.r.o.

Ing. Stanislav Kamba, jednatel

[illegible]

V Letovicich dne :

EKOTERM CZ

Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekoterm @ekoterm-sro.cz

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	EKOTERM CZ s.r.o.
Ulice a č.p.	Pražská 870
Místo	Letovice
PSČ	679 61
IČO	25307002
DIČ	CZ25307002
Kontaktní osoba	ing. Stanislav Kamba
telefon, fax	602745680
e-mail	ekoterm@ekoterm-sro.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 602 745 680
e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **SUCH/N013**
ENERGETICKY USPORNA OPATRENI OBJEKTU KD NEMCICE

Zadavatel : Obec Němčice
 151
 67951 Němčice

IČO : 00841811
 DIČ :

Projektant : a.123, s.r.o.
 Rybářská 145/22
 60300 Brno-Staré Brno

IČO : 29183979
 DIČ : CZ29183979

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	65 000,00
Stavební objekt		2,00	
D.1 ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE	801.43.1.3	1,00	3 215 912,73
P SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD (samostatné soupisy v patřičných částech PD)		1,00	1 513 791,00
Celkem za stavbu			4 794 703,73

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	4 794 703,73
DPH 21 %	1 006 887,78
Celkem za stavbu s DPH	5 801 591,51

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	100 406,27
3	Svislé a kompletní konstrukce	30 568,73
3_PE	Pergola	239 044,31
5_OCH	Okapový chodník	20 840,07
61	Upravy povrchů vnitřní	70 443,66
62	Úpravy povrchů vnější	1 153 741,79
94	Lešení a stavební výtahy	52 140,57
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	59 887,68
96	Bourání konstrukcí	56 325,90

99	Staveništní přesun hmot	74 759,96
712	Živičné krytiny	19 040,74
713	Izolace tepelné	392 878,91
762	Konstrukce tesařské	223 652,58
764	Konstrukce klempířské	40 797,93
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	521 600,00
784	Malby	6 821,36
M-SPD	Samostatné části PD	1 513 791,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	152 962,27
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
ON	Ostatní náklady	30 000,00
Cena celkem		4 794 703,73

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	00	VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	00	Poznámka uchazeče						
	1 00	Poznámka						
		POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :		0,00000	100,00	0,00		Vlastní
		Platí pro celou stavbu :						
		a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :						
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :						
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :						
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :						
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :						
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :						
		h) součástí jednotkových cen jsou i vicenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :						
		i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :						
		Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :						
		Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		V případě zjištěných :						
		rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :						
		prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny						
		výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	12 500,00	35 000,00		
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				12 500,00		RTS 16/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 16/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 16/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl:	ON	Ostatní náklady						
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	5 000,00	30 000,00		RTS 16/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				5 000,00		
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 16/ I
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 16/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
8	ON_002	Poznámka uchazeče						
		Výpočet počtu kotev pro budovu - zateplení stěn, platí pro celou plochu fasády	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Stavba :	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE	
Objekt :	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE	JKSO : 801.43.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1**
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE

Třídění stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.4	Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
	801.43	budovy kulturních domů a osvětových besed
	801.43.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.43.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	3 215 912,73
	Celkem objekt D.1	3 215 912,73

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 215 912,73
DPH	21 %	675 341,67
Celkem za objekt s DPH		3 891 254,40

Rekapitulace soupisu D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	100 406,27
3	Svislé a kompletní konstrukce	30 568,73
3_PE	Pergola	239 044,31
5_OCH	Okapový chodník	20 840,07
61	Úpravy povrchů vnitřní	70 443,66
62	Úpravy povrchů vnější	1 153 741,79
94	Lešení a stavební výtahy	52 140,57
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	59 887,68
96	Bourání konstrukcí	56 325,90
99	Staveništní přesun hmot	74 759,96
712	Živičné krytiny	19 040,74
713	Izolace tepelné	392 878,91
762	Konstrukce tesařské	223 652,58
764	Konstrukce klempířské	40 797,93
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	521 600,00
784	Malby	6 821,36
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	152 962,27
	Celkem soupis D.1.1	3 215 912,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCHI/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežtů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :	sada	0,00000	100,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				100 406,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
2	139601103R00	...v hornině 4 D.1.1-08 : S1 : pod terénem : Mezisoučet 1,0*0,65*(13,3+35,3+12,7+11,5025+0,65*6)	m3	49,85663	1 393,00	69 450,29	800-1	RTS 16/ I
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.						
3	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D.1.1-08 : S1 : pod terénem : Mezisoučet 1,0*0,65*(13,3+35,3+12,7+11,5025+0,65*6)	m3	49,85663	109,00	5 434,37	800-1	RTS 16/ I
	181 10	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním D.1.1-08 : S1 : Mezisoučet 0,65*(13,3+35,3+12,7+11,5025+0,65*6)	m2	49,85663	11,90	593,29	800-1	RTS 16/ I
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
5	182001111R00	Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	49,85663	27,50	1 371,06	823-1	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		D.1.1-08 :						
		S1 :						
		Mezisoučet		49,85663				
		0,65*(13,3+35,3+12,7+11,5025+0,65*6)						
6	58337213R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN						RTS 16/ I
		D.1.1-08 :	m3	52,34946	450,00	23 557,26	SPCM	
		S1 :						
		pod terénem :						
		Mezisoučet		52,34946				
		1,0*0,65*(13,3+35,3+12,7+11,5025+0,65*6)*1,05						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 568,73		
	310 27-1	Zazdivka otvorů zdíva z porobetonových tvárníc						
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
7	310271537R00	...plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 375 mm	m3	5,69250	5 370,00	30 568,73	801-4	RTS 16/ I
		vč. provázání se stávajícím zdívem :						
		D.1.1-09 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		0,375*0,15*2,4*2*1,15		0,31050				
		Mezisoučet		0,31050				
		0,375*0,8*2,4*2*1,15		1,65600				
		D.1.1-10 :						
		2. np :						
		Mezisoučet		1,65600				
		0,375*2,4*1,8*2*1,15		3,72600				
Díl:	3 PE	Pergola				239 044,31		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
8	139601103R00	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		...v hornině 4	m3	8,39550	1 900,00	15 951,45	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1-11 :						
		Mezisoučet		7,92750				
		0,25*30,2*1,05		7,92750				
		Mezisoučet		0,46800				
		0,65*0,3*0,3*8						
162	10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
9	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,39550	400,00	3 358,20	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1-11 :						
		Mezisoučet		7,92750				
		0,25*30,2*1,05		7,92750				
		Mezisoučet		0,46800				
		0,65*0,3*0,3*8						
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
167	10-1	nakládání výkopku						
10	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,39550	300,00	2 518,65	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1-11 :						
		Mezisoučet		7,92750				
		0,25*30,2*1,05		7,92750				
		Mezisoučet		0,46800				
		0,65*0,3*0,3*8						
181	10	Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
11	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	31,71000	100,00	3 171,00	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1-11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet 30,2*1,05		31,71000				
	182 00-11 Plošná úprava terénu							
	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
12	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině D.1.1-11 : Mezisoučet 30,2*1,05	m2	31,71000	100,00	3 171,00	823-1	RTS 16/ I
	199 Poplatky za skládku							
13	199000002R00	...horniny 1- 4 D.1.1-11 : Mezisoučet 0,25*30,2*1,05 Mezisoučet 0,65*0,3*0,3*8	m3	8,39550	400,00	3 358,20	800-1	RTS 16/ I
	275 31 Beton základových patek prostý							
	275 31-3 prostý							
14	275313611R00	...z betonu C 16/20 D.1.1-11 : Mezisoučet 0,65*0,3*0,3*8	m3	0,46800	2 000,00	936,00	801-1	RTS 16/ I
	564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a ztuhnutím							
	56485111R00	...tloušťka po ztuhnutí 150 mm D.1.1-11 : Mezisoučet 30,2	m2	30,20000	300,00	9 060,00	822-1	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do dřě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
16	596215020R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm D.1.1-11 : Mezisoučet 30,2	m2	30,20000	300,00	9 060,00	822-1	RTS 16/ I
	762 71	Prostorové vázané konstrukce z řeziva včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 762 71-1 montáž						
17	762712110R00	...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 D.1.1-11 : 100/100 : Mezisoučet 0,9*12*1,1	m	11,88000	100,00	1 188,00	800-762	RTS 16/ I
	762 71	Prostorové vázané konstrukce z řeziva včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 762 71-1 montáž						
18	762712120R00	...hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 D.1.1-11 : 140/140 : Mezisoučet (2,835*4+2,51*4)*1,1 80/160 : Mezisoučet 3,1*2*4*1,1 120/160 :	m	93,64300	400,00	37 457,20	800-762	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet		27,28000				
		3,895*10*1,1		42,84500				
		762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		762 71-1 montáž						
19	762712130R00	...hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	18,60100	400,00	7 440,40	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1-11 :						
		140/180 :						
		Mezisoučet						
		8,455*2*1,1		18,60100				
		762 79 Spojovací a ochranné prostředky						
20	762795000R00	...hřebíky, svory, fiksční prkna, impregnace	m3	2,55335	900,00	2 298,02	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1-11 :						
		140/140 :						
		Mezisoučet						
		(2,835*4*2,51*4)*1,1*0,14*0,14*1,15		0,53010				
		80/160 :						
		Mezisoučet						
		3,1*2*4*1,1*0,08*0,16*1,15		0,53010				
		120/160 :						
		Mezisoučet						
		3,895*10*1,1*0,12*0,16*1,15		0,40156				
		D.1.1-11 :						
		140/180 :						
		Mezisoučet						
		8,455*2*1,1*0,14*0,18*1,15		0,40156				
		D.1.1-11 :						
		100/100 :						
		Mezisoučet						
		0,94602						
		0,53906						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		100/100 :						
		Mezisoučet		0,53906				
		0,9*12*1,1*0,1*0,1*1,15		0,13662				
Díl:	5_OCH	Okapový chodník				20 840,07		
	639 57	Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textílie						
24	639571215R00	...z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	49,85663	418,00	20 840,07	801-1	RTS 16/I
		D.1.1-08 :						
		S1 :						
		Mezisoučet		49,85663				
		0,65*(13,3+35,3+12,7+11,5025+0,65*6)						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				70 443,66		
25	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdivkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlínky a tmele	m2	131,18000	537,00	70 443,66		Vlastní
		vč. provázání se stávajícím zdívkem :						
		D.1.1-09 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		0,15*2,4*2*1,15		0,82800				
		Mezisoučet		0,82800				
		0,8*2,4*2*1,15		4,41600				
		D.1.1-10 :						
		2. np :						
		Mezisoučet		4,41600				
		2,4*1,8*2*1,15		9,93600				
		po výměně výplní otvorů - cca 2m2 na 1 otvor :						
		Mezisoučet		9,93600				
		(1+10+4+2+11+1+1+5+2+17+2+2)*2		116,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/NO13	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 153 741,79		
	620 99-2	Zakrývání výplní vnějších otvorů						
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
26	620991121R00	...z postaveného lešení						
	D.1.1-08 :	1. pp :	m2	128,89400	41,20	5 310,43	801-1	RTS 16/ I
		Mezisoučet						
		0,6*0,6*5+0,58*0,6+0,6*1,3*0,6+0,58*0,6+0,61*0,6+0,6*0,6*1,8*0,9+1,79*0,9+1,8*0,9*6+0,8		30,66150				
		75*0,9*2+0,9*0,9*4+1,55*2,37+1,8*0,9*3						
	D.1.1-09 :	1. np :						
		Mezisoučet						
		3,75*0,6+2,21*3,25+2,4*1,45*2+2,4*1,8*4+1,2*1,8*2+1,2*1,2+2,4*1,0*2		30,66150				
	D.1.1-10 :	2. np :		44,23250				
		Mezisoučet						
		2,4*1,8*3+1,2*1,8+2,4*1,8*6+1,2*1,8*2+2,4*1,8*2		44,23250				
				54,00000				
622	31-3	Zateplení fasády						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
27	622311836RT3	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	471,83448	1 790,00	844 583,72	801-1	RTS 16/ I
		KZS kalkulovat vč. listů, rohových, okenních a jiných profilů :						
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :						
		Mezisoučet						
		2,665*16,595		44,22568				
		Mezisoučet		44,22568				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		(6,65+2,04)*(15,145+12,84+35,34+12,72)		660,83105				
		Mezisoučet		660,83105				
		3,25*(1,5*2+0,55*4)		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		-128,824		-128,82400				
		C :						
		Mezisoučet		-128,82400				
		-(0,6*(0,305+0,3+0,9)+0,9*(4,3+1,2*6+1,3)+1,45*0,6+1,8*0,6*3+1,8*0,6*4)		-20,85300				
		Mezisoučet		-20,85300				
		-(0,9*(1,25*2+0,4+0,475+0,45+0,55*2+0,6*1,0+0,6*1,8+1,45*5,6))		-13,25250				
		Mezisoučet		-13,25250				
		-(3,4*(0,255*2+1,5*2))		-11,93400				
		Mezisoučet		-11,93400				
		-(0,9*0,65*3+1,45*4,2+1,8*1,8+1,8*1,8)		-14,32500				
		S1 - nad úrovní terénu :		-14,32500				
		Mezisoučet		-60,93375				
		-60,93375		-60,93375				
28	622311836RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	60,36450	1 440,00	86 924,88	801-1	RTS 16/ I
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :						
		C :						
		Mezisoučet		20,85300				
		(0,6*(0,305+0,3+0,9)+0,9*(4,3+1,2*6+1,3)+1,45*0,6+1,8*0,6*3+1,8*0,6*4)		20,85300				
		Mezisoučet		13,25250				
		(0,9*(1,25*2+0,4+0,475+0,45+0,55*2+0,6*1,0+0,6*1,8+1,45*5,6))		13,25250				
		Mezisoučet		11,93400				
		(3,4*(0,255*2+1,5*2))		11,93400				
		Mezisoučet		11,93400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		(0,9*0,65*3+1,45*4,2+1,8*1,8+1,8*1,8)		14,32500				
622	31-5	Zateplení ostění						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.						
29	622311854RT3	...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	57,74125	1 914,00	110 516,75	801-1	RTS 16/I
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :						
		Mezisoučet						
		0,25*(2,4*3+1,2+1,8*8+2,4*6+1,8*6*2+1,2*2+1,8*4+2,4*2+1,8*2*2)		20,10000				
		Mezisoučet		20,10000				
		0,25*(3,75+0,6*2+2,21+3,25*2+2,4*2+1,45*4+2,4*4+1,8*4*2+1,2*2+1,8*2*2+1,2+1,2*2+2,4*2+1,0*2*2)		17,56500				
		Mezisoučet		17,56500				
		0,25*(0,6*3+0,585+0,6*2+0,6+0,6*2+0,58+0,6*2+0,6*3+1,3*0,6*2+0,58+0,6*2+0,61+0,6*2+0,6*3+1,8+0,6*2+1,75+0,6*2+1,8*6+0,9*6*2+0,875*2+0,9*2*2+0,9*3*4+1,55+2,37*2+1,8*3+0,9*3*2)		20,07625				
622	40-1	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů						
622	40-19	ostatní						
30	622401961R00	...za hydrofobní přísadu	m2	60,93375	4,50	274,20	801-1	RTS 16/I
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :						
		Mezisoučet						
		0,75*(15,145+12,84+35,34+12,72)		57,03375				
		Mezisoučet		57,03375				
		0,75*(1,5*2+0,55*4)		3,90000				
622	48-12	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou						
31	622481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	60,93375	195,00	11 882,08	801-1	RTS 16/I
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet						
		0,75*(15,145+12,84+35,34+12,72)		57,03375				
		Mezisoučet		57,03375				
		0,75*(1,5*2+0,55*4)		3,90000				
	622 90-4	Očištění fasád						
32	62290412R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2						
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :	m2	593,13273	45,00	26 690,97	801-1	RTS 16/ I
		Mezisoučet						
		2,665*16,595		44,22568				
		Mezisoučet		44,22568				
		(6,65+2,04)*(15,145+12,84+35,34+12,72)		660,83105				
		Mezisoučet		660,83105				
		3,25*(1,5*2+0,55*4)		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		-128,824		-128,82400				
33	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem,						
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :	m2	593,13273	80,00	47 450,62	801-1	RTS 16/ I
		Mezisoučet						
		2,665*16,595		44,22568				
		Mezisoučet		44,22568				
		(6,65+2,04)*(15,145+12,84+35,34+12,72)		660,83105				
		Mezisoučet		660,83105				
		3,25*(1,5*2+0,55*4)		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		-128,824		-128,82400				
34	62192721T12	Omítka stěn vnější probarvená, dle stávající fasády KZS						
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :	m2	60,93375	330,00	20 108,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet						
		0,75*(15,145+12,84+35,34+12,72)		57,03375				
		Mezisoučet		57,03375				
		0,75*(1,5*2+0,55*4)		3,90000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				52 140,57		
35 94195599		Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	%	3,00000	17 380,19	52 140,57		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				59 887,68		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání						
36 95290111R00		...světla výška podlaží do 4 m	m2	116,00000	100,50	11 658,00	801-1	RTS 16/ I
		po výměně výplní otvorů - cca 2m2 na 1 otvor :						
		Mezisoučet						
		(1+10+4+2+11+1+1+5+2+17+2+2)*2		116,00000				
37 95_08		Zakrytí stávajících prostor folií						
		po výměně výplní otvorů - cca 2m2 na 1 otvor :	m2	116,00000	41,20	4 779,20		Vlastní
		Mezisoučet						
		(1+10+4+2+11+1+1+5+2+17+2+2)*2		116,00000				
38 95-01		Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1,5% z HSV	%	1,50000	17 380,19	26 070,29		Vlastní
39 95-02		Práce malého rozsahu, nevýrozměřitelné detaily, 1% z HSV	%	1,00000	17 380,19	17 380,19		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 325,90		
40 965_02		Demontáž stávajících klempířských prvků - odvoz a likvidace, 10% z ceny nových (s výjimkou krytiny)	%	10,00000	407,98	4 079,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
41	965_07	Poznámka uchazeče Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	144,07400	242,00	34 865,91		Vlastní
		D.1.1-09 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		0,15*2,4*2*1,15		0,82800				
		Mezisoučet		0,82800				
		0,8*2,4*2*1,15		4,41600				
		D.1.1-10 :						
		2. np :						
		Mezisoučet		4,41600				
		2,4*1,8*2*1,15		9,93600				
		D.1.1-08 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet		9,93600				
		0,6*0,6*5+0,58*0,6+0,6*1,3*0,6+0,58*0,6+0,61*0,6+0,6*1,8*0,9+1,79*0,9+1,8*0,9*6+0,8		30,66150				
		75*0,9*2+0,9*0,9*4+1,55*2,37+1,8*0,9*3						
		D.1.1-09 :						
		1. np :						
		Mezisoučet		30,66150				
		3,75*0,6+2,21*3,25+2,4*1,45*2+2,4*1,8*4+1,2*1,8*2+1,2*1,2+2,4*1,0*2		44,23250				
		D.1.1-10 :						
		2. np :						
		Mezisoučet		44,23250				
		2,4*1,8*3+1,2*1,8+2,4*1,8*6+1,2*1,8*2+2,4*1,8*2		54,00000				
42	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 1% z HSV	%	1,00000	17 380,19	17 380,19		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				74 759,96		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
43	999281108R00	... výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36, : Součet: : 148,33325	t	148,33325	504,00	74 759,96	801-4	RTS 16/ I
Díl:	712	Živičné krytiny				19 040,74		
	712 47	Povlaková krytina střech do 30° termoplasty						
	712 47-8	montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólii						
44	712472101R00	...kotvením Položení a svaření fólie, připevnění kotvicemi terčí (4ks/m2) a překrytí kotev fólii. D.1.1-05 : S6 : Mezisoučet 20,12*1,012	m2	20,36144	567,00	11 544,94	800-711	RTS 16/ I
45	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$ D.1.1-05 : S6 : Mezisoučet 20,12	m2	20,12000	350,00	7 042,00	SPCM	RTS 16/ I
998	71-2	Přesun hmot pro povlakové krytiny						
50	m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
46	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 44,45, : Součet: : 105,53500	%	105,53500	4,30	453,80	800-711	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Geník, kapitola						
Díl:	713	Poznámka uchazeče				392 878,91		
		Izolace tepelné						
47	713 11 Montáž tepelné izolace stropu	...vložené mezi krokve, D.1.1-05 : S4 : Mezisoučet 33,84*12,84*2	m2	869,01120	70,00	60 830,78	800-713	RTS 16/ I
		713 13 Montáž tepelné izolace stěn						
48	713 13 1131R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. D.1.1-08 : S1 : pod terénem : Mezisoučet 1,0*(13,3+35,3+12,7+11,5025) D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 : Mezisoučet 0,75*(15,145+12,84+35,34+12,72) Mezisoučet 0,75*(1,5*2+0,55*4)	m2	133,73625	116,50	15 580,27	800-713	RTS 16/ I
		713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad						
49	713 14 1125R00	...desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. D.1.1-05 : S6 : Mezisoučet 20,12*1,012*2	m2	40,72288	109,00	4 438,79	800-713	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
50	283758909R	Poznámka uchazeče deska izolační pro základové zdívo; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 5,290 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 D.1.1-08 : S1 : pod terénem : Mezisoučet 1,0*(13,3+35,3+12,7+11,5025)*1,05 D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 : Mezisoučet 0,75*(15,145+12,84+35,34+12,72)*1,05 Mezisoučet 0,75*(1,5*2+0,55*4)*1,05	m2	140,42306 76,44263 76,44263 59,88544 59,88544 4,09500	603,00	84 675,11	SPCM	RTS 16/ I
51	631508592R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno D.1.1-05 : S4 : Mezisoučet 33,84*12,84*1,02	m2	443,19571 443,19571	153,50	68 030,54	SPCM	RTS 16/ I
52	631508596R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 6,050 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno D.1.1-05 : S4 : Mezisoučet 33,84*12,84*1,02	m2	443,19571 443,19571	307,00	136 061,08	SPCM	RTS 16/ I
53	63151473R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno D.1.1-05 :	m2	20,76867	507,00	10 529,72	SPCM	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		S6 : Mezisoučet 20,12*1,012*1,02		20,76867				
54	63151498R	deska izolační sřešní; minerální vlákno, tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno D.1.1-05 : S6 : Mezisoučet 20,12*1,012*1,02	m2	20,76867	233,00	4 839,10	SPCM	RTS 16/ I
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně							
55	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 47,48,49,50,51,52,53,54, : Součet : 3758,82100	%	3 758,82100	2,10	7 893,52	800-713	RTS 16/ I
Díl:	762	Konstrukce tesařské				223 652,58		
	763 61 Opláštění z dřevostřípkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
56	763612132R00	...obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, vč. 2ks budek pro netopýry D.1.1-12 : S5 : boky : Mezisoučet 1,35*(15,6*2+36,6*2) D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 : C : Mezisoučet	m2	201,30450	148,00	29 793,07	800-763	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNA OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNA OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		(0,6*(0,305+0,3+0,9)+0,9*(4,3+1,2*6+1,3)+1,45*0,6+1,8*0,6*3+1,8*0,6*4)		20,85300				
		Mezisoučet		20,85300				
		(0,9*(1,25*2+0,4+0,475+0,45+0,55*2+0,6*1,0+0,6*1,8+1,45*5,6))		13,25250				
		Mezisoučet		13,25250				
		(3,4*(0,255*2+1,5*2))		11,93400				
		Mezisoučet		11,93400				
		(0,9*0,65*3+1,45*4,2+1,8*1,8+1,8*1,8)		14,32500				
57	763615132R00	... obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	154,98000	186,50	28 903,77	800-763	RTS 16/ I
		D.1.1-12 :						
		S5 :						
		podhled :						
		Mezisoučet						
		1,5*(36,6*2+12,6*2)*1,05		154,98000				
58	595970650R	deska cementovláknitá protipožární, voděodolná; třída A1; l = 2 600 mm; š = 1 250 mm; tl = 10 mm	m2	366,34973	400,00	146 539,89	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1-12 :						
		S5 :						
		podhled :						
		1,5*(36,6*2+12,6*2)*1,05		154,98000				
		boky :						
		Mezisoučet						
		1,35*(15,6*2+36,6*2)*1,05		154,98000				
		D.1.1-09, D.1.1-08, D.1.1-10 :		147,98700				
		C :						
		Mezisoučet		147,98700				
		(0,6*(0,305+0,3+0,9)+0,9*(4,3+1,2*6+1,3)+1,45*0,6+1,8*0,6*3+1,8*0,6*4)*1,05		21,89565				
		Mezisoučet		21,89565				
		(0,9*(1,25*2+0,4+0,475+0,45+0,55*2+0,6*1,0+0,6*1,8+1,45*5,6))*1,05		13,91513				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNA OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNA OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STÁVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
64	K/05	Poznámka uchazeče D + M okapnice - oplechování okraje pultové střechy poplastovaný plech r.š. 250mm, kompletně dle výpisu klempířských prvků	m	10,90000	130,00	1 417,00		Vlastní
65	K/06	D + M krycí lišta - zakrytí ukončení střešní roviny u stávající stěny poplastovaný plech r.š. 500mm, kompletně dle výpisu klempířských prvků	m	10,90000	539,00	5 875,10		Vlastní
66	K/07	D + M závětrná lišta, kompletizovaný výrobek, včetně kotvení poplastovaný plech r.š. 500mm, kompletně dle výpisu klempířských prvků Mezisoučet 1,7*2	m	3,40000	424,00	1 441,60		Vlastní
67	K/08	D + M plechová krytina š.1m, dl. 8,455m, přechází do lemopvání zdi Pz plech r.š. 200mm, kompletně dle výpisu klempířských prvků Mezisoučet 1,2*8,455	m2	10,14600	968,00	9 821,33		Vlastní
68	K/09	D + M střešní podokapní žlab, kompletizovaný výrobek Pz plech r.š. 330mm, kompletně dle výpisu klempířských prvků	m	8,50000	351,00	2 983,50		Vlastní
69	K/10	D + M odpadní potrubí O 100mm, včetně zděří, kompletizovaný výrobek Pz plech, kompletně dle výpisu klempířských prvků Mezisoučet 3,4	m	3,40000	340,00	1 156,00		Vlastní
998	76-4	Presun hmot pro konstrukce klempířské						
50	m	50 m vodorovně						
70	998764202R00	... v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69. ; Součet : 500,95000	%	500,95000	2,05	1 026,95	800-764	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	767 VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				521 600,00		
71	VO/01	D + M plastové dveře vstupní dvokřídlové plně, uzamykatelné 1550 x 2400, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	1,00000	35 700,00	35 700,00		Vlastní
72	VO/02	D + M plastové okno jednokřídlové 600*600, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	10,00000	3 200,00	32 000,00		Vlastní
73	VV/03	D + M plastové okno jednokřídlové 900*900, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	4,00000	3 900,00	15 600,00		Vlastní
74	VV/04	D + M plastové okno jednokřídlové 875*900, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	2,00000	3 700,00	7 400,00		Vlastní
75	VV/05	D + M plastové okno dvokřídlové, 1800*900, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	11,00000	7 500,00	82 500,00		Vlastní
76	VV/06	D + M plastové okno dvokřídlové, 1200*900, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
77	VV/07	D + M plastové okno jednokřídlové 1200*1200, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
78	VV/08	D + M plastové okno jednokřídlové 1200*1800, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	5,00000	7 300,00	36 500,00		Vlastní
79	VV/09	D + M plastové okno dvokřídlové, 1875*600, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	2,00000	6 800,00	13 600,00		Vlastní
80	VV/10	D + M plastové okno dvokřídlové, 2400*1800, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	17,00000	14 300,00	243 100,00		Vlastní
81	VV/11	D + M plastové okno dvokřídlové, 2400*1000, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	2,00000	9 600,00	19 200,00		Vlastní
82	VV/12	D + M plastové okno dvokřídlové, 2400*1450, kompletně dle výpisu výplně otvorů	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00		Vlastní
Díl:	784	Malby				6 821,36		
83	784 45 Malby z malířských směsí	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá vč. provázání se stávajícím zdivem :	m2	131,18000	52,00	6 821,36	AP-PSV	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
		D.1.1-09 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		0,15*2,4*2*1,15		0,82800				
		Mezisoučet		0,82800				
		0,8*2,4*2*1,15		4,41600				
		D.1.1-10 :						
		2. np :						
		Mezisoučet		4,41600				
		2,4*1,8*2*1,15		9,93600				
		po výměně výplni otvorů - cca 2m2 na 1 otvor :						
		Mezisoučet		9,93600				
		(1+10+4+2+11+1+1+5+2+17+2+2)*2		116,00000				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				152 962,27		
	979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
84	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79, : 80,81,82, : Součet : 123,61587	t	123,61587	50,00	6 180,79	832-1	RTS 16/ I
	979 08-4	Poplatek za skládku		123,61587				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
85	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77, 78,79, : 80,81,82, : Součet: : 123,61587	t	123,61587	250,00	30 903,97	801-3	RTS 16/ I
	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot							
86	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77, 78,79, : 80,81,82, : Součet: : 61,80793	t	61,80793	70,00	4 326,56	801-3	RTS 16/ I
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
87	97908111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77, 78,79, : 80,81,82, : Součet: : 123,61587	t	123,61587	154,00	19 036,84	801-3	RTS 16/ I
	979 08-1 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot na skládku							
88	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77, 78,79, : 80,81,82, : Součet: : 2348,70144	t	2 348,70144	15,60	36 639,74	801-3	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	D.1	ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
89	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Včetně případného složení na staveništní depozit. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77, 78,79, : 80,81,82, : Součet : 123,61587	t	123,61587	257,00	31 769,28	801-3	RTS 16/ I
90	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,8,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77, 78,79, : 80,81,82, : Součet : 1236,15865	t	1 236,15865	19,50	24 105,09	801-3	RTS 16/ I

Stavba :	SUCH/N013	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
Objekt :	P	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD (samostatné soupisy v patřičných část JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **P**
SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD (samostatné soupisy v patřičný

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
P	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD	1 513 791,00
	Celkem objekt P	1 513 791,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 513 791,00
DPH	21 %	317 896,11
Celkem za objekt s DPH		1 831 687,11

Rekapitulace soupisu P SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	1 513 791,00
	Celkem soupis P	1 513 791,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SUCH/N013	ENERGETICKY USPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU KD NĚMČICE
O:	P	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD (samostatné soupisy v patřičných částech PD)
R:	P	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	M-SPD	Poznámka uchazeče						
		Samostatné části PD				1 513 791,00		
1	D.1.4.4	ÚT, viz samostatný rozpočet	rozpočet	1,00000	1 415 713,00	1 415 713,00		Vlastní
2	D.1.4.5	ELEKTROINSTALACE, viz samostatný rozpočet	rozpočet	1,00000	98 078,00	98 078,00		Vlastní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	XRS	USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	UT		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
12	KD Němčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	12
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	88 400		
Z	PSV celkem	1 327 313		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 415 713		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 415 713	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 415 713	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870, 679 01 LE TOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 518 474 480 e-mail: ekoterm @ekoterm-sro.cz		
Základ pro DPH		21,0 %		1 415 713 Kč
DPH		21,0 %		297 300 Kč
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 713 013 Kč

Poznámka :

Stavba :	12 KD Němčice	Rozpočet : XRS USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Objekt :	1 UT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97	Prorážení otvorů	88 400	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	90 344	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	5 940	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	37 300	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	45 000	0	0	0
731	Kotelny	0	271 199	0	0	0
732	Strojovny	0	123 902	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	252 598	0	0	0
734	Armatury	0	97 292	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	386 238	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	17 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT		88 400	1 327 313	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12 KD Němčice	Rozpočet: XRS
Objekt :	1 UT	USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	35,00	250,00	8 750,00
2	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	20,00	420,00	8 400,00
3	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	150,00	155,00	23 250,00
4	15	Zapravení veškerých drážek a prostupů zdmi, včetně zapravení ze tělesy	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	26	Reše a vedlejší náklady (doprava, příprava, pomocné lešení a další vedlejší náklady)	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				88 400,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	28377100	Izolace potrubí 15x9 mm	m	260,00	24,00	6 240,00
8	28377101	Izolace potrubí 18x9 mm	m	118,00	26,00	3 068,00
9	28377102	Izolace potrubí 22x9 mm	m	55,00	28,00	1 540,00
10	27	Paroc Selection AluCoat T-tl. izolace 30mm, potrubí 18mm	m	42,00	87,00	3 654,00
11	13	Paroc Selection AluCoat T-tl. izolace 30mm, potrubí 22mm	m	45,00	92,00	4 140,00
12	16	Paroc Selection AluCoat T-tl. izolace 40mm, potrubí 28mm	m	30,00	98,00	2 940,00
13	11	Paroc Selection AluCoat T-tl. izolace 40mm, potrubí 35mm	m	18,00	99,00	1 782,00
14	29	Paroc Selection AluCoat T-tl. izolace 40mm, potrubí 54mm	m		105,00	
15	19	Montáž izolace	m	568,00	35,00	19 880,00
16	17	Izolace HVDT z PUR pěny s vnější AL úpravou	soubor	1,00	2 600,00	2 600,00
17	18	Izolace rozdělovače z PUR pěny s vnější AL úpravou	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
18	56	Protipožární prostupy	soubor	20,00	2 000,00	40 000,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				90 344,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	72117	Potrubí HT přípojovací DN 50 mm, ochranná trubka	m	30,00	198,00	5 940,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 940,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
20	R.	Dodávka a montáž nového plastového potrubí vnitřního vodovodu do DN 32, dl. 15m, včetně spojovacích armatur	soubor	1,00	12 800,00	12 800,00
21	33	Výměna podlahové vpusti, včetně vyčištění kanalizace, dodávka materiálu a montáž	soubor	1,00	24 500,00	24 500,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				37 300,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
22	R	Úprava rozvodu vnitřní plynoinstalace pro nové pl. kotle, návrh, dodávka a montáž materiálu, včetně pomocného lešení	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				45 000,00
Díl: 731		Kotelny				
23	20	Plynový kondenzační kotel, (čerpadlo A-Klasse)	ks	2,00	59 000,00	118 000,00
24	55	Čidlo ekvitermní regulace včetně el.pojení	ks	1,00	870,00	870,00
25	55	Prostorový regulátor s týdením programem-kabelový včetně el.pojení a nastavení regulace	ks	3,00	3 280,00	9 840,00
26	21	Návrh-zpracování projektové dokumentace v potřebném rozsahu, dodávka a montáž MaR, dle orientačního návrhu(popis viz. TZ), včetně kompletního prokabelování všech komponentů tech.míst	komple	1,00	65 000,00	65 000,00
27	3	Adaptér z 60/100 na 2xDN 80	soubor	2,00	1 680,00	3 360,00
28	34	Trubka DN80-dl.0,5m	ks	4,00	220,00	880,00

Položkový rozpočet

Stavba :	12 KD Němčice	Rozpočet: XRS
Objekt :	1 UT	USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	38	Trubka DN80-dl.1m	ks	6,00	320,00	1 920,00
30	37	Trubka DN80-dl.2m	ks	4,00	480,00	1 920,00
31	9	Revizní koleno DN80mm - 87°	ks	2,00	880,00	1 760,00
32	59	Koleno 87° DN80mm	ks	6,00	320,00	1 920,00
33	8	Upevňovací materiál pro odkouření, dodávka a montáž	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
34	731249126R00	Montáž kotle teplov., kapalina/plyn do 52 kW	soubor	2,00	4 350,00	8 700,00
35	731 24	Montáž odkouření	soubor	2,00	5 000,00	10 000,00
36	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,30	2 850,00	855,00
37	R	Dodávka a montáž nových revizních dvířek ocel-v.400, š.250mm	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
38	R_	Revize dvou stávajících komínových průduchů pro napojení nových pl. Kotlů(revizi provede oprávněná osoba)	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
39	7311008	Demontáž kotle litinového Destila	kus	3,00	680,00	2 040,00
40	39	Demontáž odtahů spalin komplet včetně likvidace materiálu	soubor	1,00	4 600,00	4 600,00
41	12	Režie a vedlejší náklady	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
42	73139	Vypouštění vody ze systému	soubor	1,00	450,00	450,00
43	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	0,80	1 980,00	1 584,00
Celkem za		731 Kotelny				271 199,00
Díl:	732	Strojovny				
44	1	Rozdělovač/sběrač modul 80, Qmax=4m3/hod dl.1,4m, závitová hrdla, 4xDN20, 2xDN32	ks	1,00	16 880,00	16 880,00
45	732119190R00	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 80	kus	1,00	3 240,00	3 240,00
46	31	Stojákové konzoly pro rozdělovač	ks	2,00	1 880,00	3 760,00
47	43	HVDT, Q= 4,0m3/hod	soubor	1,00	4 680,00	4 680,00
48	44	Montáž HVDT	ks	1,00	840,00	840,00
49	40	Orientační štítek	ks	10,00	90,00	900,00
50	732199100R00	Montáž orientačního štítku	soubor	10,00	35,00	350,00
51	30	Spiroven odkalovač 2"	ks	1,00	13 580,00	13 580,00
52	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 12 l	soubor	2,00	1 980,00	3 960,00
53	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	2,00	550,00	1 100,00
54	732331515R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 50 l	soubor	2,00	2 180,00	4 360,00
55	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	2,00	645,00	1 290,00
56	45	Elektronic. oběhové čerpadlo větev 3	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
57	14	Elektronic. oběhové čerpadlo větev 2	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
58	41	Elektronic. oběhové čerpadlo větev 1	ks	1,00	11 400,00	11 400,00
59	73242	Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40	soubor	3,00	380,00	1 140,00
60	66	Dodávka a montáž úpravy vody-automatický změkčovací filtr kabinetní, ochranný předfiltr 100 µm, montážní blok bypassový, dopojovací hadice a armatury, sůl regenerační tabletovaná, včetně sady pro automatické dopouštění vody do systému	soubor	1,00	34 500,00	34 500,00
61	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	4,00	158,00	632,00
62	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,50	1 980,00	990,00
Celkem za		732 Strojovny				123 902,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
63	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a režie	m	260,00	275,00	71 500,00
64	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a režie	m	160,00	335,00	53 600,00
65	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a režie	m	100,00	368,00	36 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	12 KD Němčice	Rozpočet: XRS
Objekt :	1 UT	USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a rezie	m	30,00	565,00	16 950,00
67	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé včetně montáže a rezie	m	18,00	685,00	12 330,00
68	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé včetně montáže a rezie	m	6,00	1 180,00	7 080,00
69	R7	Tlaková a topná zkouška potrubí, doregulace celého systému	soubor	1,00	9 350,00	9 350,00
70	6	Dodávka a montáž spojovacího materiálu pro měděné potrubí (kolena, odbočky, spojky, atd.)	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
71	73312	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 60,3	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
72	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	4,00	1 872,00	7 488,00
73	42	Vedlejší náklady a rezie (doprava, pomocné lešení, odvoz demon. materiálu, atd.)	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				252 598,00
Díl:	734	Armatury				
74	734.	Hlavice ovládání vent.termostat. se zabezpečením proti neoprávněné manipulaci	ks	40,00	750,00	30 000,00
75	32	Zpětný ventil G 5/4"	ks	2,00	438,00	876,00
76	64	Zpětná klapka G 3/4"	ks	2,00	145,00	290,00
77	61	Zpětná klapka G 5/4"	ks	1,00	268,00	268,00
78	5	Filtr závitový G 3/4 "	ks	2,00	105,00	210,00
79	54	Filtr závitový G 5/4 "	ks	3,00	203,00	609,00
80	7	Kulový kohout G 3/4"	ks	13,00	115,00	1 495,00
81	57	Kulový kohout G 5/4"	ks	12,00	245,00	2 940,00
82	2	Kulový kohout G 2"	ks	4,00	588,00	2 352,00
83	10	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	15,00	322,00	4 830,00
84	63	Manometr	ks	7,00	455,00	3 185,00
85	25	Teploměr s jímkou 0-120°, 6bar	ks	8,00	384,00	3 072,00
86	65	Pojišťovací ventil	ks	1,00	1 840,00	1 840,00
87	46	Trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu	ks	3,00	6 480,00	19 440,00
88	60	Automatický vyvažovací ventil DN15	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
89	50	Automatický vyvažovací ventil DN25	ks	3,00	1 690,00	5 070,00
90	23	Automatický vyvažovací ventil DN40	ks	2,00	2 780,00	5 560,00
91	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	13,00	186,00	2 418,00
92	73420	Montáž armatur závitových	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
93	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,20	684,00	136,80
Celkem za		734 Armatury				97 291,80
Díl:	735	Otopná tělesa				
94	47	Otopné těleso 500/8 čl. - SP střední rohový -904 W, 647 mm	ks	2,00	3 808,00	7 616,00
95	28	Otopné těleso 500/10 čl. - SP střední rohový- 1130 W, 809 mm	ks	3,00	4 510,00	13 530,00
96	35	Otopné těleso 500/14 čl. - SP střední rohový- 1582 W, 1133 mm	ks	2,00	5 895,00	11 790,00
97	36	Otopné těleso 500/8 čl. - SP střední rohový -1024 W, 647 mm	ks	1,00	3 808,00	3 808,00
98	52	Otopné těles ORION 500/10 čl. - SP střední rohový - 1280 W, 809 mm	ks	2,00	4 510,00	9 020,00
99	4	Otopné těleso 500/12 čl. - SP střední rohový - 1536 W, 971 mm	ks	7,00	5 192,00	36 344,00
100	24	Otopné těleso 500/16 čl. - SP střední rohový - 2048 W, 1295 mm	ks	4,00	6 625,00	26 500,00
101	48	Otopné těleso 500/18 čl. - SP střední rohový - 2304 W, 1457 mm	ks	1,00	7 259,00	7 259,00

Položkový rozpočet


Stavba :	12 KD Němčice	Rozpočet: XRS
Objekt :	1 UT	USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	49	Otopné těleso 500/20 čl. - SP střední rohový - 2560 W, 1619 mm	ks	1,00	7 990,00	7 990,00
103	51	Otopné těleso 500/22 čl. - SP střední rohový - 2816 W, 1781 mm	ks	1,00	8 620,00	8 620,00
104	53	Otopné těleso 500/24 čl. - SP střední rohový - 3072 W, 1943 mm	ks	2,00	9 400,00	18 800,00
105	58	Otopné těleso 500/26 čl. - SP střední rohový - 3328 W, 2105 mm	ks	8,00	9 900,00	79 200,00
106	62	Montážní balíček pro otopná tělesa - velké balení	ks	34,00	285,00	9 690,00
107	67	Otopné těleso 0900/10čl. - SP střední rohový - 1820 W, 800 mm	ks	1,00	11 650,00	11 650,00
108	68	Otopné těleso 0900/20čl. - SP	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
109	69	Otopné těleso 1000/10čl. - SP střední rohový - 1950 W, 800 mm	ks	2,00	12 700,00	25 400,00
110	70	Otopné těleso 1200/14čl. - SP	ks	2,00	18 150,00	36 300,00
111	71	Montážní balíček pro otopná tělesa - velké balení	ks	6,00	285,00	1 710,00
112	72	Samosvorné napojení na Cu trubky 15mm	ks	80,00	94,00	7 520,00
113	73515	Montáž článkových těles	kus	40,00	400,00	16 000,00
114	735_	Demontáž stávajících článkových litinových těles, včetně odvozu demont. Materiálu	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
115	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,80	1 384,00	2 491,20
116	22	Režie a vedlejší náklady	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				386 238,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
117	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (upevňovací materiál-konzoly, objímky, atd.)	soubor	1,00	17 500,00	17 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D1.4 - elektroinstalace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	KD Němčice - kotelna	
Projektant :	ing. Kadrnožka Miroslav	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Němčice, Němčice 180, 679 51	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		ing. Miroslav Kadrnožka

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	70 765	
Z	Montáž celkem	21 652	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	92 417	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	92 417	Ostatní VRN 5 661
	ZRN+VRN+HZS	98 078	VRN celkem 5 661
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		
26.06.16	Datum :		
ing. Kadrnožka	Podpis:		
			
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :		0 Kč
DPH	10 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		98 078 Kč
DPH	21 % činí :		20 596 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		118 675 Kč	

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

Ceny svítidel včetně zdrojů a příslušenství

Stavba :	KD Němčice - kotelna
Objekt :	D1.4 - elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	70 765	21 652	0
Revize I.Etapa					0
CELKEM OBJEKT		0	70 765	21 652	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště		3,0	70 765	2 123
Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky)		5,0	70 765	3 538
CELKEM VRN				5 661

Poř. č.	Ceníkové číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Dodávka		Montáž	
					JC	CELKEM	JC	CELKEM
		Silnoproudé elektroinstalace						
	Č. oddílu 1	Elektroinstalace						
1.	210 01-0003.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	55,00	8,00	440,00	22,00	1 210,00
2.	210 01-0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	15,00	72,00	1 080,00	112,00	1 680,00
3.	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	36,00	1,50	54,00	11,00	396,00
4.	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00	1,50	15,00	24,00	240,00
5.	210 11-0012.R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 65, ip44	kus	2,00	78,00	156,00	58,00	116,00
6.	210 11-0012.R00	Čidlo úniku plynu	kus	1,00	1 220,00	1 220,00	120,00	120,00
7.	210 11-0012.R00	Snímač havarijní teploty	kus	1,00	1 980,00	1 980,00	120,00	120,00
8.	210 11-0012.R00	Čidlo zaplavení	kus	1,00	844,00	844,00	120,00	120,00
9.	210 11-0012.R00	Vyhodnocovací jednotka	kus	1,00	17 800,00	17 800,00	560,00	560,00
10.	210 11-0012.R00	Jistič 3B/20A	kus	1,00	445,00	445,00	125,00	125,00
11.	210 11-1077.R00	Zásuvka IP44, 16A,230V 2P+Z	kus	7,00	72,00	504,00	72,00	504,00
12.	Vlastní	EKV Připojnice	kus	1,00	242,00	242,00	187,00	187,00
13.	Vlastní	Kabelový žlab 62/50 vč.konstrukce	m	10,00	148,00	1 480,00	98,00	980,00
14.	210 80-0003.R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	45,00	14,00	630,00	18,00	810,00
15.	210 81-0005.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	85,00	10,00	850,00	18,00	1 530,00
16.	210 81-0006.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	169,00	18,00	3 042,00	18,00	3 042,00
17.	210 81-0015.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený	m	35,00	73,00	2 555,00	18,00	630,00
18.	210 81-0005.R00	Kabel JTY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	112,00	12,00	1 344,00	16,00	1 792,00
19.	Vlastní	A - Svítidlo2x58W, přisazení IP65	kus	6,00	756,00	4 536,00	210,00	1 260,00
20.	Vlastní	N . Svítidlo nouzové nástěnné 5W s piktogramem IP44	kus	2,00	824,00	1 648,00	180,00	360,00
21.	Č. oddílu 1	"Elektroinstalace" CELKEM				40 865,00		15 782,00

22.	Č. oddílu 3	Demontáže										
23.	Vlastní	Demontáže	hod	5	0,00	0,00			350,00		1 750,00	
24.	Vlastní	Likvidace odpadu	kg	400	6,00	2 400,00			2,80		1 120,00	
25.	Č. oddílu 3	"DEMONTÁŽE" CELKEM				2 400,00					2 870,00	
26.	Č. oddílu 3	Dodávky										
27.	Vlastní	Rozvaděč RK viz výkres 3	ks	1	27 500	27 500,00			3 000,00		3 000,00	
28.	Č. oddílu 3	"DODÁVKY" CELKEM				27 500,00					3 000,00	
		"ELEKTRO SILNOPROUD" CELKEM				70 765,00					21 652,00	

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

Ceny svítidel včetně zdrojů a příslušenství