



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: SD/00807/2013/1

č. zhotovitele: 148/2013/2

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koord. BOZP

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800
tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem
IČ:
DIČ:

28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov
27274535
CZ27274535

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby

Petr Sedláček, výrobní ředitel a člen představenstva
Radek Frydrych, technický ředitel a člen představenstva
- vedoucí týmu: Ing. Stanislav Štábl
- obor autorizace: geotechnika
- číslo autorizace: 1004356
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Jiří Sochor

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
KB, a.s.
43-4942070297/0100
tel. 602 473 239, 474 623 180, e-mail: strix@strixchomutov.cz

(dále jen "zhotovitel")





uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo číslo SD/00807/2013

„Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“,

kde se mění a doplňuje:

V. CENA

5.1 Cena dílo se mění dle změnového listu č. 1 (viz. příloha):

3 294 145,00 Kč	bez DPH
691 770,00 Kč	DPH tj. 21 %
3 985 915,00 Kč	včetně DPH.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. SD/00807/2013 zůstávají beze změny.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto její přílohy:

- **změnový list č. 1.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 30.5.2014

V Chomutově dne 27. 05. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta



.....
Petr Sedláček
výrobní ředitel a člen představenstva

STRIX Chomutov a.s.
28. října 1081, tel.: 602 461 113
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

STRIX
CHOMUTOV

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název :

Předkladatel : Strix Chomutov a.s., 28. října 1081, Chomutov

Název akce : Tábor Fišlovka

Číslo SOD : č. zhotovitele 148/2013/2, č. objednatele SD/00807/2013

Stavební objekt : Celá stavba

Iniciátor změny :

Forma předložení změny : položkový rozpočet (Vícepráce, méněpráce)

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 81 248 Kč bez DPH 21 %

Vliv na harmonogram prací : bez prodloužení

Technický popis :

Méněpráce: Nebylo provedeno podchycení zdi plotu na pozemku p.č. 2536 stříkaným betonem (pol. 33 a 34). Po očištění a podrobné prohlídce zdi GD zhotovitele za účasti AD byla zeď zhodnocena jako dostatečně stabilní. Na základě posouzení GD a AD nových geotechnických skutečností (zjištěných po očištění skalního masivu) nebylo instalováno 250 m2 ocelové sítě (pol 22) - výměna za jiný typ sítě (Macmat). Dále nebylo instalováno 10 ks trnů CKT, dl. 1,5 m (pol 23) včetně vrtu, zálivky a nátěrů - výměna za 10 ks ocelových trnů CKT dl. 4m - odsouhlaseno TD a AD na kontrolním dni - viz zápis ve st. deníku. Vybrané kořeny a pařezy nebyly, z důvodu nadměrného porušení svahu při potenciální extrakci, odstraněny ze skalní stěny.


Vícepráce: Instalováno 250 m2 protierozní sítě Macmat v úseku "D" v místě deprese, kde je velká akumulace svahovin jako protierozní opatření - zabránění sesouvání a splavování hlíny a drobných úlomků. Instalováno 10 ks ocelových trnů CKT dl. 4 m a 20 ks ocelových trnů s okem včetně 150 m ocelového lana pro stabilizaci části skalní stěny (nad prolukou) - velké skalní bloky porušené systémem průběžných diskontinuit. Nutnost provedení víceprací vyplynula během provádění stavby po očištění a odkrytí skalního masivu, na základě detailní prohlídky a zhodnocení geotechnického stavu masivu geotechnikem stavby a zástupcem AD. Tyto vícepráce byly nepředvídatelné.

Pařezy a kořeny, ponechané ve skalní stěně byly ošetřeny herbicidy (Roundup, Garlon). V případě obnovení vegetace bude postřik opakován.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Mgr. Pavel Tichý	 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov tel.: 602 460 342 IČ: 27274635 DIČ: CZ27274535
Za projektanta :	Mgr. Petr Olišar	 ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČ 41192168 DIČ CZ41192168
Za objednatele :	Ing. Kofroň Vladimír	 STRIX Chomutov a.s.