LEGENDA

- Vedení E.ON plyn původní
- Vodovod
- Kanalizace
- Veřejné osvětlení stávající
- Vedení E.ON - elektro
- Vedení O2
- Nové vedení veřejného osvětlení
- Nové vedení kanalizace
- Nové vedení vodovodu
- Nové vedení E.ON plyn

SOUSTAVA NAPĚTÍ
VEDENÍ "VO" : 3PEN, 400V±50Hz, TN-C

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

A — VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO - SITECO, SR50, 70W, NA VÝLOŽNÍK
— SLOUP UZ1,9 DVOUSTUPŇOVÝ, BEZPATICOVÝ 133/89 S OCHRANOU OCELOVOU MANŽETOU+VÝLOŽNÍK UZH-500

POZN. : KABELOVÝ ROZVOD "VO" JE NAVRŽEN KABELY CYKY 4x16 - DLE POŽADAVKU SPRÁVCE VO.
ULOŽIT DO OCHRANNÉ TRUBKY KORUFLEX Ø 90mm, ULOŽENO V PÍSKOVÉM LOŽI,KRYTO VÝSTRAŽNOU FOLII
ZEMNÍCH HUTNĚNÍM, V CELÉ SVÉ DÉLCE. DODRŽET MIN. VZDÁLENOST MEZI KABELEM NN A ZEMNĚNÍM
HLOUBKA ULOŽENÍ V CHODNÍKU Hh.35 cm. V MÍSTECH VJEZDŮ NA POZEMKY Hh. 100cm.
SLOUPY SVÍTIDEL VO SE UMÍSTÍ 0,5m OD HRANY OBRUBNÍKU/KOMUNIKACE
V MÍSTĚ STAVBY V KABELOVÉ TRASE BLÍZKÉ KE KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮM SE STÁVAJÍCÍMI
PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI, VÝKOPOVÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PO ZAMĚŘENÍ VŠECH SÍTÍ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT TRASU KABELOVÉHO VEDENÍ A V KOORDINACI
S MAJITELI STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TYTO SÍTĚ VYTYČIT. V SOUČINNOSTI
A NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PODZEMNÍ INŽ.SÍTĚ SE PROVEDE OPATŘENÍ PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ.

Vypracoval	Zodp. projektant	Stát. zástupce	Ing.Martin Liška Nad Žižkovem 3757 Havlíčkův Brod tel. 605530859
Petr Pospíchal	L. Vozač	Ing. Martin Liška	
Kraj : Vysočina	Obec : Pelhřimov		
Investor : Město Pelhřimov			

Akce :
Pelhřimov- rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Sdružená,Lesní
SO 04 - Veřejné osvětlení

Příloha :
Situace

Datum	10/2015
Formát	8xA4
Stupeň	DSP+PDPS
Čís.zakázky	1557
Měřítko 1:500	Č.výkresu 4

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz