

SMLOUVA O DÍLO

č. 1807

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

„KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY, OPRAVA FASÁDY“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**

Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Zastoupen: Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 8635, KS Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Hodonín, č.ú. 94109671/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Bohumír Janeček, CSc., tel. 604 205 751

b) technických Ing. Zdeněk Marek, tel. 721 601 704

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova**

Sídlo: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov

Zastoupen: Mgr. Michael Macek, farář

IČ: 61729850

DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Michael Macek, farář, tel. 731 402 643

b) technických Ing. Pavel Galata, tel. 604 724 620

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací na akci: **KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY, OPRAVA FASÁDY**. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- Zednické
- Klempířské
- Truhlářské

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace „OBNOVA FASÁDY KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V ROUSÍNOVĚ“, zprac. firmou A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 615 00 Brno, závazného stanoviska č. 28/16 vydaném MěÚ Vyškov, č.j. MV47820/2016/2014/OŠKS ze dne 17. 8. 2016, v souladu se stavebním povolením vydaným SÚ v Rousínově a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je kostel sv. Maří Magdalény v Rousínově, objekt občanské vybavenosti, bez č.p. na parc. č. 897/1 pro k.ú. Rousínov u Vyškova a město Rousínov (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	3 931 181,00 Kč
Cena DPH 21%	825 548,01 Kč
CENA CELKEM	4 756 729,01 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítím prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: do 20 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 4. 11. 2020
- 4.2.1 Ukončení prací – etapa roku 2018: do 7. 11. 2018
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací po provedení akce, případně po provedení etapy konkrétního kalendářního roku. Faktura bude vystavena po řádném předání dokončeného díla dané etapy bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktura bude vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2 smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Faktura bude mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **v zákonné výši** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **250,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **150,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **300,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za

dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac““) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamacie (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či

havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

13.6. Smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Rousínově, dne 3.4.2018

V Hodoníně, dne 19. 03. 2018


.....
za objednatele:
Mgr. Michael Macek
římskokatolická farnost
ROUSÍNŮV
Kroužecká 1
683 01 Rousínov


.....
za zhotovitele:
Ing. Bohumír Janeček, CSc.
Jednatel společnosti

Čj: BB - 457/2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

dělo smlouvy
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 4.4.2018

 notář

 ordinář

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/12/19
Stavba: Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

KSO:
Místo:
Zadavatel: CC-CZ: 2.2.2018

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Projektant: IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 931 181,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně 3 931 181,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		Výše daně 825 548,01
		0,00
		4 756 729,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/12/19

Stavba: Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Místo:

Datum:

02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Věž	3 931 181,00	4 756 729,01	STA
2	Pohled severní	1 595 125,30	1 930 101,61	STA
3	Pohled východní	947 745,10	1 146 771,57	STA
4	Pohled jižní	512 964,50	620 687,05	STA
		875 346,10	1 059 168,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově
Objekt:

1 - Věž

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.02.2018
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 46992707
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín DIČ: CZ46992707
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		1 595 125,30
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 595 125,30	334 976,31
Cena s DPH		0,00
V CZK		1 930 101,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

1 - Věž

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Datum: 02.02.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 595 125,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

640 476,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 145,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

318 542,90

997 - Přesun sutě

245 270,50

998 - Přesun hmot

33 914,60

PSV - Práce a dodávky PSV

25 602,10

764 - Konstrukce klempířské

819 607,30

766 - Konstrukce truhlářské

4 222,80

767 - Konstrukce zámečnické

351 268,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

230 144,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

233 971,60

VRN3 - Zařízení staveniště

135 042,00

135 042,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

1 - Věž

Místo:

Datum: 02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 595 125,30

D HSV Práce a dodávky HSV

640 476,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 145,90

1	K	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu - profilace hlavíc na fasádě věže	m3	0,928	6 820,00	6 329,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

"měřeno graficky dle PD"

"v položce uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"

"západní pohled" (4,858+1,451)*0,08

"severní pohled" (1,053)*0,08

"východní pohled" (1,783)*0,08

"jižní pohled" (0,515)*0,08

Mezisoučet

"přípočet za složitost a profilaci hlavíc - 20% z celkové výměry" 0,773*0,2

Součet

2	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm - římsy	m2	18,241	593,00	10 816,90	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

"měřeno graficky dle PD"

"v položce uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"

"západní pohled" 4,809+1,451+0,253+0,141+0,481

"severní pohled" 1,057+0,124+0,277

"východní pohled" 1,783+0,476+0,471

"jižní pohled" 2,795+0,077+0,296+0,119+0,119+0,472

Mezisoučet

"přípočet za složitost a profilaci říms - 20% z celkové plochy" 15,201*0,2

Součet

7,135

1,458

2,730

3,878

15,201

3,040

18,241

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
3	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	607,542	219,00	133 051,70	CS ÚRS 2016 01
	W		"celoplošné přestřukování pro sjednocení vzhledu"					
	W		607,542		607,542			
	W		Součet		607,542			
4	K	6223254R5	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 3 v rozsahu do 40%	m2	607,542	85,00	51 641,10	
	W		"plocha měřena graficky"					
	W		"v ploše uvažováno i s opravou říms a hlavic"					
	W		"západní pohled" 102,32+75,561		177,881			
	W		"severní pohled" 102,32+61,06		163,380			
	W		"východní pohled" 102,32-28,848		73,472			
	W		"jižní pohled" 102,32+61,558		163,878			
	W		Mezisoučet		578,611			
	W		"dopočet plochy za profilaci říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 578,611*0,05		28,931			
	W		Součet		607,542			
5	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - použití trasvápenných omítkových směsí - dle PD a technologického postupu	m2	63,355	888,00	56 259,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"					
	W		"západní pohled" 13,054		13,054			
	W		"severní pohled" 28,949		28,949			
	W		"jižní pohled" 21,352		21,352			
	W		Součet		63,355			
6	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	63,355	174,00	11 023,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"					
	W		"západní pohled" 13,054		13,054			
	W		"severní pohled" 28,949		28,949			
	W		"jižní pohled" 21,352		21,352			
	W		Součet		63,355			
7	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	63,355	66,00	4 181,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"					
	W		"západní pohled" 13,054		13,054			
	W		"severní pohled" 28,949		28,949			
	W		"jižní pohled" 21,352		21,352			
	W		Součet		63,355			
8	K	623645009	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn, portálů, balustrád a ostění - ošetření kamene restaurátorským způsobem vč. hydrofobizace	m2	26,496	2 162,00	57 284,40	
	W		"T1 kamenný portál" ((2,7*2+1,235*2+0,4)*0,5)*4		16,540			
	W		"T1 balustráda" (1,9*0,655*2)*4		9,956			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	623645010	Součet			26,496			
			Dodávka a montáž nového žulového prahu do maltového lože vč. odstranění a likvidace stávajícího betonového prahu		kus	1,000	4 025,00	4 025,00	
			1						
			Součet			1,000			
10	K	629991011				1,000			
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou		m2	26,252	41,00	1 076,30	CS ÚRS 2016 01
			"T1" 6,563*4			26,252			
			Součet			26,252			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
11	K	941111123						245 270,50	
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m		m2	798,490	48,00	38 327,50	
			7,9*13,9			109,810			
			7,6*13,9*2			211,280			
			7,7*15,5*4			477,400			
			Součet			798,490			
12	K	941111222							
			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m za první a ZKD den použití		m2	47 909,400	1,00	47 909,40	CS ÚRS 2016 01
			798,49*60 'Přepočtené koeficientem množství			47 909,400			
13	K	941111823							
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m		m2	798,490	29,00	23 156,20	
14	K	944511111							
			Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	798,490	12,00	9 581,90	CS ÚRS 2016 01
15	K	944511211							
			Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití		m2	47 909,400	1,00	47 909,40	CS ÚRS 2016 01
			798,49*60 'Přepočtené koeficientem množství			47 909,400			
16	K	944511811							
			Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	798,490	8,00	6 387,90	CS ÚRS 2016 01
17	K	978019351							
			Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 40%		m2	607,542	21,00	12 758,40	CS ÚRS 2016 01
			"plocha měřena graficky"						
			"v ploše uvažováno i s otlučením říms a hlavic"						
			"západní pohled" 102,32+75,561			177,881			
			"severní pohled" 102,32+61,06			163,380			
			"východní pohled" 102,32+28,848			73,472			
			"jižní pohled" 102,32+61,558			163,878			
			Mezisoučet			578,611			
			"dopočet plochy za profilací říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 578,611*0,05			28,931			
			Součet			607,542			
18	K	978019391							
			Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%		m2	63,355	51,00	3 231,10	CS ÚRS 2016 01
			"plocha měřena graficky"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"západní pohled" 13,054		13,054			
W			"severní pohled" 28,949		28,949			
W			"jižní pohled" 21,352		21,352			
W			Součet		63,355			
19	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	63,355	55,00	3 484,50	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			"západní pohled" 13,054		13,054			
W			"severní pohled" 28,949		28,949			
W			"jižní pohled" 21,352		21,352			
W			Součet		63,355			
20	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	670,897	76,00	50 988,20	CS ÚRS 2016 01
W			607,542+63,355					
W			Součet		670,897			
21	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
W			"předpoklad"					
W			8					
W			Součet		8,000			
22	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2016 01
W			"předpoklad"					
W			8					
W			Součet		8,000			
D		997	Přesun sutě				33 914,60	
23	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	22,460	830,00	18 641,80	CS ÚRS 2016 01
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,460	233,00	5 233,20	CS ÚRS 2016 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	539,040	10,00	5 390,40	CS ÚRS 2016 01
W			22,46*24 Přepočtené koeficientem množství		539,040			
26	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,460	207,00	4 649,20	CS ÚRS 2016 01
D		998	Přesun hmot				25 602,10	
27	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	26,178	978,00	25 602,10	CS ÚRS 2016 01

D PSV
D 764

Práce a dodávky PSV
Konstrukce klempířské
819 607,30
4 222,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	764-01	Oprava stávajícího oplechování říms vč. podkladu					
	W		"předpoklad, bude upřesněno z lešení"	m	20,000	207,00	4 140,00	
	W		20					
29	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	20,000			
					41,400	2,00	82,80	CS ÚRS 2016 01
D	766		Konstrukce truhlářské					
30	K	766-01	T1 - Dodávka a montáž nové dřevěné výplně se stínícími lamelami vč. demontáže a likvidace stávající	kus	4,000	72 536,00	290 144,00	
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
31	K	766-02	T10 - Repase stávajících dřevěných dveří, dodávka a montáž nové zárubně vč. demontáže a likvidace stávající	kus	1,000	52 039,00	52 039,00	
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	K	766-06	Dodávka a montáž nylonové sítě z vnitřní strany otvoru (bodově kotvená) vč. demontáže a likvidace stávající	m2	5,099	431,00	2 197,70	
	W		"pohled západní" 0,4*0,55+0,23*0,74		0,390			
	W		"severní pohled" 1,395+0,08*0,13+0,16*0,25		1,445			
	W		"východní pohled" 1,395		1,395			
	W		"jižní pohled" 1,395+0,23*0,84+0,23*0,95+0,12*0,52		1,869			
	W		Součet		5,099			
33	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	3 443,807	2,00	6 887,60	CS ÚRS 2016 01
D	767		Konstrukce zámečnické					
34	K	767-01	Z1 - Repase hodin na věži kostela				230 144,60	
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu zámečnických výrobků" 4	kus	4,000	56 408,00	225 632,00	
	W		Součet		4,000			
35	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2 256,320	2,00	4 512,60	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
36	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	23,516	17,00	399,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapet balustrády" (1,9*0,33)*4		2,508			
	W		"římsy věže"		9,744			
	W		(6,96*0,35)*4		7,100			
	W		(7,1*0,25)*4		4,164			
	W		(6,94*0,2)*3		23,516			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	783406807	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraněním nátěrů	m2	23,516	32,00	752,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapet balustrády"					
	W		(1,9*0,33)*4		2,508			
	W		"římky věže"					
	W		(6,96*0,35)*4		9,744			
	W		(7,1*0,25)*4		7,100			
	W		(6,94*0,2)*3		4,164			
	W		Součet		23,516			
38	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,516	81,00	1 904,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapet balustrády"					
	W		(1,9*0,33)*4		2,508			
	W		"římky věže"					
	W		(6,96*0,35)*4		9,744			
	W		(7,1*0,25)*4		7,100			
	W		(6,94*0,2)*3		4,164			
	W		Součet		23,516			
39	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,516	148,00	3 480,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapet balustrády"					
	W		(1,9*0,33)*4		2,508			
	W		"římky věže"					
	W		(6,96*0,35)*4		9,744			
	W		(7,1*0,25)*4		7,100			
	W		(6,94*0,2)*3		4,164			
	W		Součet		23,516			
40	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	670,897	48,00	32 203,10	CS ÚRS 2016 01
	W		607,542+63,355		670,897			
	W		Součet		670,897			
41	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 - použití prodyšného nátěru KEIM - dle PD	m2	670,897	291,00	195 231,00	CS ÚRS 2016 01
	W		607,542+63,355		670,897			
	W		Součet		670,897			
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						135 042,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				135 042,00	
42	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace	...	1,000	135 042,00	135 042,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

2 - Pohled severní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46992707

CZ46992707

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

947 745,10

DPH základní
snižena

Základ daně
947 745,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
199 026,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 146 771,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

2 - Pohled severní

Místo:

Datum: 02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

947 745,10

523 076,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 755,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

287 071,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

189 771,10

997 - Přesun sutě

31 793,40

998 - Přesun hmot

12 685,20

PSV - Práce a dodávky PSV

343 861,60

764 - Konstrukce klempířské

22 943,00

766 - Konstrukce truhlářské

164 508,60

767 - Konstrukce zámečnické

1 266,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

155 143,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 807,00

VRN3 - Zařízení staveniště

80 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

2 - Pohled severní

Místo:

Datum: 02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

947 745,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

523 076,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 755,30

1	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm - římsy	m2	2,960	593,00	1 755,30	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

"měřeno graficky dle PD"

"v polože uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"
0,6+0,654+0,121+0,201+0,658+0,104+0,129

"příplatek za složitost a profilaci říms - 20% z celkové plochy" 2,467*0,2
Součet

2,467
0,493
2,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

287 071,50

2	K	622325403	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	344,060	434,00	149 322,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

"plocha měřena graficky"

"v ploše uvažováno i s opravou říms"

292,174-12,211-7,209

27,928+3,919

23,075

Mezisoučet

"dopočet plochy za profilaci říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 327,676*0,05

Součet

272,754
31,847
23,075
327,676
16,384
344,060

3	K	622635071	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 30 %	m2	1,725	182,00	314,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

"plocha měřena graficky"

0,404*2+0,513+0,404

1,725

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,725			
4	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - použití trasvapenných omítkových směsí - dle PD a technologického postupu	m2	109,706	888,00	97 418,90	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			87,187+10,246+12,273		109,706			
W			Součet		109,706			
5	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	109,706	174,00	19 088,80	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			87,187+10,246+12,273		109,706			
W			Součet		109,706			
6	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	109,706	66,00	7 240,60	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			87,187+10,246+12,273		109,706			
W			Součet		109,706			
7	K	623645009	Kamenické opravy povrchu rovných i zakřivených stěn, portálů, balustrád a ostění - ošetření kamene restaurátorským způsobem vč. hydrofobizace	m2	2,808	2 162,00	6 070,90	
W			"T3" (0,87*2+2,25*2)*0,45		2,808			
W			Součet		2,808			
8	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	12,538	408,00	5 115,50	CS ÚRS 2016 01
W			"T2" 1,325*1		1,325			
W			"T3" 0,87*1,75		1,523			
W			"T11" 1,14*1		1,140			
W			"T12" 1,49*1		1,490			
W			"T13" 2,39*1		2,390			
W			"T14" 1,12*1		1,120			
W			"T15" 1,31*1		1,310			
W			"T16" 1,21*1		1,210			
W			"T17" 1,03*1		1,030			
W			Součet		12,538			
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	12,538	136,00	1 705,20	CS ÚRS 2016 01
W			"T2" 1,325*1		1,325			
W			"T3" 0,87*1,75		1,523			
W			"T11" 1,14*1		1,140			
W			"T12" 1,49*1		1,490			
W			"T13" 2,39*1		2,390			
W			"T14" 1,12*1		1,120			
W			"T15" 1,31*1		1,310			
W			"T16" 1,21*1		1,210			
W			"T17" 1,03*1		1,030			
W			Součet		12,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,406	41,00	795,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		"T2" 1,325*2,56		3,392			
	WV		"T3" 0,87*1,75		1,523			
	WV		"T11" 1,14*2,14		2,440			
	WV		"T12" 1,49*1,21		1,803			
	WV		"T13" 2,39*1,2		2,868			
	WV		"T14" 1,12*2,44		2,733			
	WV		"T15" 1,31*1,6		2,096			
	WV		"T16" 1,21*1,64		1,984			
	WV		"T17" 1,03*0,55		0,567			
	WV		Součet		19,406			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								189 771,10
11	K	941111123	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	495,262	48,00	23 772,60	
	WV		28,7*14,6		419,020			
	WV		5,1*7,62		38,862			
	WV		4,45*8,4		37,380			
	WV		Součet		495,262			
12	K	941111122	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m za první a ZKD den použití	m2	29 715,720	1,00	29 715,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		495,262*60 'Přepočtené koeficientem množství		29 715,720			
13	K	941111823	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	495,262	29,00	14 362,60	
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	495,262	12,00	5 943,10	CS ÚRS 2016 01
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	29 715,720	1,00	29 715,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		330,17466666667*90 'Přepočtené koeficientem množství		29 715,720			
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	495,262	8,00	3 962,10	CS ÚRS 2016 01
17	K	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus	1,000	4 865,00	4 865,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"pro montáž nebo repase oken"					
	WV		1					
	WV		Součet		1,000			
18	K	946112221	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	972,00	4 860,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1*5 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
19	K	946112821	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus	1,000	4 037,00	4 037,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	344,060	51,00	17 547,10	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"plocha měřena graficky"					
WV			"v ploše uvvažováno i s otlučením říms"					
WV			292,174-12,211-7,209		272,754			
WV			27,928+3,919		31,847			
WV			23,075		23,075			
WV			Mezisoučet		327,676			
WV			"dopočet plochy za profilací říms a hlavíc - 5% z celkové plochy" 327,676*0,05		16,384			
WV			Součet		344,060			
21	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	109,706	79,00	8 666,80	CS ÚRS 2016 01
WV			"plocha měřena graficky"					
WV			87,187+10,246+12,273		109,706			
WV			Součet		109,706			
22	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	109,706	55,00	6 033,80	CS ÚRS 2016 01
WV			"plocha měřena graficky"					
WV			87,187+10,246+12,273		109,706			
WV			Součet		109,706			
23	K	978023471	Vyškrabání spár zdíva cihelného komínového	m2	1,725	79,00	136,30	CS ÚRS 2016 01
WV			"plocha měřena graficky"					
WV			0,404*2+0,513+0,404		1,725			
WV			Součet		1,725			
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	455,491	76,00	34 617,30	CS ÚRS 2016 01
WV			344,06+1,725+109,706		455,491			
WV			Součet		455,491			
25	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"předpoklad"					
WV			8		8,000			
WV			Součet		8,000			
26	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"předpoklad"					
WV			8		8,000			
WV			Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				31 793,40	
27	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	17,187	1 159,00	19 919,70	CS ÚRS 2016 01
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	17,187	233,00	4 004,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	412,488	10,00	4 124,90	CS ÚRS 2016 01
	W		17,187*24 Přepočtené koeficientem množství		412,488			
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,028	207,00	3 524,80	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,159	1 380,00	219,40	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				12 685,20	
32	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	14,699	863,00	12 685,20	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				343 861,60	
D	764		Konstrukce klempířské				22 943,00	
33	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	11,885	44,00	522,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*1		1,325			
	W		"T3" 0,87*1		0,870			
	W		"T11" 1,14*1		1,140			
	W		"T12" 1,49*1		1,490			
	W		"T13" 2,39*1		2,390			
	W		"T14" 1,12*1		1,120			
	W		"T15" 1,31*1		1,310			
	W		"T16" 1,21*1		1,210			
	W		"T17" 1,03*1		1,030			
	W		Součet		11,885			
34	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	35,280	173,00	6 103,40	CS ÚRS 2016 01
	W		13,5+7,38+14,4		35,280			
	W		Součet		35,280			
35	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	11,885	397,00	4 718,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*1		1,325			
	W		"T3" 0,87*1		0,870			
	W		"T11" 1,14*1		1,140			
	W		"T12" 1,49*1		1,490			
	W		"T13" 2,39*1		2,390			
	W		"T14" 1,12*1		1,120			
	W		"T15" 1,31*1		1,310			
	W		"T16" 1,21*1		1,210			
	W		"T17" 1,03*1		1,030			
	W		Součet		11,885			
36	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	35,280	316,00	11 148,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"použití stávajícího svodu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		13,5+7,38+14,4		35,280			
	WV		Součet		35,280			
37	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	224,931	2,00	449,90	CS ÚRS 2016 01
D	766		Konstrukce truhlářské				164 508,60	
38	K	766-01	T2 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	24 996,00	24 996,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
39	K	766-02	T3 - Dodávka a montáž nového dřevěného okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	31 079,00	31 079,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
40	K	766-03	T11 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	18 981,00	18 981,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
41	K	766-04	T12 - Repase kovového fixního okna	kus	1,000	932,00	932,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
42	K	766-05	T13 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	29 300,00	29 300,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
43	K	766-06	T14 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	23 437,00	23 437,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
44	K	766-07	T15 - Repase kovového fixního okna	kus	1,000	1 211,00	1 211,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
45	K	766-08	T16 - Dodávka a montáž nového dřevěného okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	30 941,00	30 941,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
46	K	766-09	T17 - Repase kovového fixního okna	kus	1,000	374,00	374,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
47	K	766-10	Dodávka a montáž nylonové sítě z vnitřní strany otvoru (bodově kotvená) vč. demontáže a likvidace stávající	m2	0,074	431,00	31,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,24*0,31		0,074			
	W		Součet		0,074			
48	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 612,829	2,00	3 225,70	CS ÚRS 2016 01
D 767 Konstrukce zámečnické 1 266,80								
49	K	767-01	Z2 - Restaurátorská repase stávajících okenních mříží	kus	1,000	1 242,00	1 242,00	
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu zámečnických výrobků" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	12,420	2,00	24,80	CS ÚRS 2016 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 155 143,20								
51	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,974	17,00	50,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapety"					
	W		"T2" 1,325*1*0,25		0,331			
	W		"T3" 0,87*1*0,25		0,218			
	W		"T11" 1,14*1*0,25		0,285			
	W		"T12" 1,49*1*0,25		0,373			
	W		"T13" 2,39*1*0,25		0,598			
	W		"T14" 1,12*1*0,25		0,280			
	W		"T15" 1,31*1*0,25		0,328			
	W		"T16" 1,21*1*0,25		0,303			
	W		"T17" 1,03*1*0,25		0,258			
	W		Součet		2,974			
52	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,974	81,00	240,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapety"					
	W		"T2" 1,325*1*0,25		0,331			
	W		"T3" 0,87*1*0,25		0,218			
	W		"T11" 1,14*1*0,25		0,285			
	W		"T12" 1,49*1*0,25		0,373			
	W		"T13" 2,39*1*0,25		0,598			
	W		"T14" 1,12*1*0,25		0,280			
	W		"T15" 1,31*1*0,25		0,328			
	W		"T16" 1,21*1*0,25		0,303			
	W		"T17" 1,03*1*0,25		0,258			
	W		Součet		2,974			
53	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,974	148,00	440,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapety"					
	W		"T2" 1,325*1*0,25		0,331			
	W		"T3" 0,87*1*0,25		0,218			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"T11" 1,14*1*0,25		0,285			
	W		"T12" 1,49*1*0,25		0,373			
	W		"T13" 2,39*1*0,25		0,598			
	W		"T14" 1,12*1*0,25		0,280			
	W		"T15" 1,31*1*0,25		0,328			
	W		"T16" 1,21*1*0,25		0,303			
	W		"T17" 1,03*1*0,25		0,258			
	W		Součet		2,974			
54	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	455,491	48,00	21 863,60	CS ÚRS 2016 01
	W		344,06*1,725*109,706		455,491			
	W		Součet		455,491			
55	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 - použití prodýšného nátěru KEIM - dle PD	m2	455,491	291,00	132 547,90	CS ÚRS 2016 01
	W		344,06*1,725*109,706		455,491			
	W		Součet		455,491			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				80 807,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				80 807,00	
56	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace	...	1,000	80 807,00	80 807,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

3 - Pohled východní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02.02.2018

46992707

CZ46992707

Cena bez DPH

512 964,50

DPH základní
snižena

Základ daně
512 964,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
107 722,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

620 687,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

3 - Pohled východní

Místo:

Datum: 02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

512 964,50

HSV - Práce a dodávky HSV

222 018,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

241,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

120 837,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 873,60

997 - Přesun sutě

11 354,60

998 - Přesun hmot

4 711,10

PSV - Práce a dodávky PSV

247 185,10

764 - Konstrukce klempířské

15 800,80

766 - Konstrukce truhlářské

150 912,10

767 - Konstrukce zámečnické

3 390,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

77 081,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 761,00

VRN3 - Zařízení staveniště

43 761,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

3 - Pohled východní

Místo:

Datum: 02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

512 964,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

222 018,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

241,40

1	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm - římsy	m2	0,407	593,00	241,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

W "měřeno graficky dle PD"

W "v ploše uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"

W 0,339

W "příplatek za složitost a profilaci říms - 20% z celkové plochy" 0,339*0,2

W Součet

0,339

0,068

0,407

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

120 837,70

2	K	622325402	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	194,376	223,00	43 345,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

W "plocha měřena graficky"

W "v ploše uvažováno i s opravou říms"

W 185,12

W Mezisoučet

W "dopočet plochy za profilaci říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 185,12*0,05

W Součet

185,120

185,120

9,256

194,376

3 K 622821012

Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - použití trasvápenných omítkových směsí - dle PD a technologického postupu

22 977,90

CS ÚRS 2016 01

W "plocha měřena graficky"

W 25,876

W Součet

25,876

25,876

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	25,876	174,00	4 502,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"					
	W		25,876		25,876			
	W		Součet		25,876			
5	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	25,876	66,00	1 707,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"					
	W		25,876		25,876			
	W		Součet		25,876			
6	K	623645009	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn, portálů, balustrád a ostění - ošetření kamene restaurátorským způsobem vč. hydrofobizace	m2	14,608	2 162,00	31 582,50	
	W		"T8" (0,195+1,34+0,275+2,59+0,195)*0,475+(1,34+0,195+2,59)*0,395)*2		7,624			
	W		"T9" 0,8*(2,85*2+1,29*2+0,45)		6,984			
	W		Součet		14,608			
7	K	623645010	Repase stávajícího kamenného prahu - očištění tlakovou vodou mechanické čištění, lokální doplnění umělým kamenem	m	4,152	2 266,00	9 408,40	
	W		2,076*2		4,152			
	W		Součet		4,152			
8	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	6,035	408,00	2 462,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"T6" 1,4		1,400			
	W		"T7" 1,955		1,955			
	W		"T8" 1,34*2		2,680			
	W		"římسا ozn. č. 5" 9,8+13,11		22,910			
	W		Součet		28,945			
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	28,945	136,00	3 936,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"T6" 1,4		1,400			
	W		"T7" 1,955		1,955			
	W		"T8" 1,34*2		2,680			
	W		"římسا ozn. č. 5" 9,8+13,11		22,910			
	W		Součet		28,945			
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,294	41,00	914,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"T6" 1,4*1,4		1,960			
	W		"T7" 1,955*3,765		7,361			
	W		"T8" 1,34*2,59*2		6,941			
	W		"T9" 2,08*2,9		6,032			
	W		Součet		22,294			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 873,60	
11	K	941111123	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	251,248	48,00	12 059,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14,68*14,23		208,896			
W			(14,68*5,77)/2		42,352			
W			Součet		251,248			
12	K	941111222	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m za první a ZKD den použití	m2	11 306,160	1,00	11 306,20	CS ÚRS 2016 01
W			251,248*45 'Přepočtené koeficientem množství		11 306,160			
13	K	941111823	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	251,248	29,00	7 286,20	
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	251,248	12,00	3 015,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 306,160	1,00	11 306,20	CS ÚRS 2016 01
W			125,624*90 'Přepočtené koeficientem množství		11 306,160			
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	251,248	8,00	2 010,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus	1,000	4 865,00	4 865,00	CS ÚRS 2016 01
W			"pro montáž nebo repase oken"					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
18	K	946112221	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	972,00	4 860,00	CS ÚRS 2016 01
W			1*5 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
19	K	946112821	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus	1,000	4 037,00	4 037,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	978019331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	194,376	16,00	3 110,00	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			"v ploše uvažováno i s opravou říms"					
W			185,12		185,120			
W			Mezisoučet		185,120			
W			"dopočet plochy za profilací říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 185,12*0,05		9,256			
W			Součet		194,376			
21	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	25,876	51,00	1 319,70	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			25,876		25,876			
W			Součet		25,876			
22	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	25,876	55,00	1 423,20	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			25,876		25,876			
W			Součet		25,876			
23	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	220,252	76,00	16 739,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		194,376+25,876					
	WV		Součet		220,252			
24	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"předpoklad"					
	WV		8					
	WV		Součet		8,000			
25	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"předpoklad"					
	WV		8					
	WV		Součet		8,000			
D 997 Přesun sutě								
26	K	997013216	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,008	1 573,00	7 877,60	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,008	233,00	1 166,90	CS ÚRS 2016 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,192	10,00	1 201,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,008*24 Přepočtené koeficientem množství		120,192			
29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,947	207,00	1 024,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,061	1 380,00	84,20	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot								
31	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,459	863,00	4 711,10	CS ÚRS 2016 01
D PSV								
D 764 Práce a dodávky PSV								
D 764 Konstrukce klempířské								
32	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	6,035	44,00	265,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		"T6" 1,4					
	WV		"T7" 1,955		1,400			
	WV		"T8" 1,34*2		1,955			
	WV		Součet		2,680			
					6,035			
33	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	22,910	48,00	1 099,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		9,8+13,11					
	WV		Součet		22,910			
34	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	6,035	397,00	2 395,90	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"T6" 1,4		1,400			
	WV		"T7" 1,955		1,955			
	WV		"T8" 1,34*2		2,680			
	WV		Součet		6,035			
35	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	22,910	512,00	11 729,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		9,8*13,11					
	WV		Součet		22,910			
36	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	154,910	2,00	309,80	CS ÚRS 2016 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				150 912,10	
37	K	766-01	T6 - Repase dřevěného kruhového fixního okna	kus	1,000	41 209,00	41 209,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
38	K	766-02	T7 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	54 692,00	54 692,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
39	K	766-03	T8 - Repase dřevěného fixního okna	kus	2,000	26 026,00	52 052,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
40	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 479,530	2,00	2 959,10	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 390,50	
41	K	767-01	Z4 - Restaurátorská repase stávajících okenních mříží	kus	2,000	1 662,00	3 324,00	
	WV		"podrobný popis a specifikace dle výpisu zámečnických výrobků" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
42	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	33,240	2,00	66,50	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				77 081,70	
43	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovacem před provedením nátěru	m2	9,822	17,00	167,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"parapety"					
	WV		"T6" 1,4*0,25		0,350			
	WV		"T7" 1,955*0,25		0,489			
	WV		"T8" 1,34*2*0,25		0,670			
	WV		"nové oplechování římsy"					
	WV		(9,8*13,11)*0,33					
	WV		"stávající oplechování"		7,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,255*2)*0,3		0,753			
W			Součet		9,822			
44	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	9,822	81,00	795,60	CS ÚRS 2016 01
W			"parapety"					
W			"T6" 1,4*0,25		0,350			
W			"T7" 1,955*0,25		0,489			
W			"T8" 1,34*2*0,25		0,670			
W			"nové oplechování římsy"					
W			(9,8+13,11)*0,33		7,560			
W			"stávající oplechování"					
W			(1,255*2)*0,3		0,753			
W			Součet		9,822			
45	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	9,822	148,00	1 453,70	CS ÚRS 2016 01
W			"parapety"					
W			"T6" 1,4*0,25		0,350			
W			"T7" 1,955*0,25		0,489			
W			"T8" 1,34*2*0,25		0,670			
W			"nové oplechování římsy"					
W			(9,8+13,11)*0,33		7,560			
W			"stávající oplechování"					
W			(1,255*2)*0,3		0,753			
W			Součet		9,822			
46	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	220,252	48,00	10 572,10	CS ÚRS 2016 01
W			194,376+25,876		220,252			
W			Součet		220,252			
47	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 - použití prodyšného nátěru KELM - dle PD	m2	220,252	291,00	64 093,30	CS ÚRS 2016 01
W			194,376+25,876		220,252			
W			Součet		220,252			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				43 761,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				43 761,00	
48	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace	...	1,000	43 761,00	43 761,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

4 - Pohled jižní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 02.02.2018
Datum:
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707

Cena bez DPH		875 346,10	
DPH základní snížená	Základ daně	875 346,10	Výše daně
	0,00	0,00	183 822,68
Cena s DPH		1 059 168,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

4 - Pohled jižní

Místo:

Datum: 02.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	875 346,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	416 643,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 962,40
997 - Přesun sutě	204 987,80
998 - Přesun hmot	169 908,90
	23 891,80
	10 892,80

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské	377 029,10
766 - Konstrukce truhlářské	22 962,00
767 - Konstrukce zámečnické	200 539,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 633,60

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže	150 894,00
	5 005,30
	5 005,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	76 668,00
	76 668,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

4 - Pohled jižní

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 02.02.2018

Projektant:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

875 346,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

416 643,70

1	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm - římsy	m2	11,741	593,00	6 962,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

"měřeno graficky dle PD"

"v položce uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"

0,81+0,862+1,343+5,165+0,367+0,232+0,516+0,368+0,121

"příplatek za složitost a profilaci říms - 20% z celkové plochy" 9,784*0,2

Součet

9,784

1,957

11,741

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

204 987,80

2	K	622325402	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	352,525	223,00	78 613,10	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

"plocha měřena graficky"

"v ploše uvažováno i s opravou říms"

304,833-5,935-10,687

24,451

23,076

Mezisoučet

"dopočet plochy za profilaci říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 335,738*0,05

Součet

288,211

24,451

23,076

335,738

16,787

352,525

3	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - použití trasvápenných omítkových směsí - dle PD a technologického postupu	m2	90,614	888,00	80 465,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

"plocha měřena graficky"

70,296+4,556+2,975+12,787

90,614

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet						
4	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně			90,614			
	W		"plocha měřena graficky"		m2	90,614	174,00	15 766,80	CS ÚRS 2016 01
	W		70,296+4,556+2,975+12,787						
	W		Součet			90,614			
5	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách		m2	90,614	66,00	5 980,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"			90,614			
	W		70,296+4,556+2,975+12,787			90,614			
	W		Součet			90,614			
6	K	623645009	Kamenické oprávenání povrchu rovných i zakřivených stěn, portálů, balustrád a ostění - ošetření kamene restaurátorským způsobem vč. hydrofobizace		m2	8,020	2 162,00	17 339,20	
	W		"Z6" 0,45*(2,43*2+0,21*4+1,245*2)			3,686			
	W		"T4" 0,4*(0,97*2)			0,776			
	W		"T5" 0,4*(1,9*2+1,3)			2,040			
	W		"zazděné dveře" 0,25*(2,34*2+1,39)			1,518			
	W		Součet			8,020			
7	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm		m	10,885	408,00	4 441,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*1			1,325			
	W		"T4" 0,9*1			0,900			
	W		"T11" 1,14*1			1,140			
	W		"T12" 1,49*1			1,490			
	W		"T13" 2,39*1			2,390			
	W		"T14" 1,12*1			1,120			
	W		"T15" 1,31*1			1,310			
	W		"T16" 1,21*1			1,210			
	W		Součet			10,885			
8	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm		m	10,885	136,00	1 480,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*1			1,325			
	W		"T4" 0,9*1			0,900			
	W		"T11" 1,14*1			1,140			
	W		"T12" 1,49*1			1,490			
	W		"T13" 2,39*1			2,390			
	W		"T14" 1,12*1			1,120			
	W		"T15" 1,31*1			1,310			
	W		"T16" 1,21*1			1,210			
	W		Součet			10,885			
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	21,989	41,00	901,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*2,56			3,392			
	W		"T3" 0,87*1,75			1,523			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"T4" 0,9*0,97		0,873			
W			"T5" 0,9*1,9		1,710			
W			"T11" 1,14*2,14		2,440			
W			"T12" 1,49*1,21		1,803			
W			"T13" 2,39*1,2		2,868			
W			"T14" 1,12*2,44		2,733			
W			"T15" 1,31*1,6		2,096			
W			"T16" 1,21*1,64		1,984			
W			"T17" 1,03*0,55		0,567			
W			Součet		21,989			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				169 908,90	
10	K	941111123	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	487,036	48,00	23 377,70	
W			28,62*14,23		407,263			
W			4,95*7,59		37,571			
W			5,03*8,39		42,202			
W			Součet		487,036			
11	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m za první a ZKD den použití	m2	29 222,160	1,00	29 222,20	CS ÚRS 2016 01
W			487,036*60 Přepočtené koeficientem množství		29 222,160			
12	K	941111823	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	487,036	29,00	14 124,00	
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	487,036	12,00	5 844,40	CS ÚRS 2016 01
14	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	29 222,160	1,00	29 222,20	CS ÚRS 2016 01
W			324,690666666667*90 Přepočtené koeficientem množství		29 222,160			
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	487,036	8,00	3 896,30	CS ÚRS 2016 01
16	K	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus	1,000	4 865,00	4 865,00	CS ÚRS 2016 01
W			"pro montáž nebo repase oken"					
W			1					
W			Součet		1,000			
17	K	946112221	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	972,00	4 860,00	CS ÚRS 2016 01
W			1*5 Přepočtené koeficientem množství		5,000			
18	K	946112821	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus	1,000	4 037,00	4 037,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	978019331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	352,525	16,00	5 640,40	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha měřena graficky"					
W			"v ploše uvážováno i s opravou říms"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		304,833-5,935-10,687		288,211			
	W		24,451		24,451			
	W		23,076		23,076			
	W		Mezisoučet		335,738			
	W		"dopočet plochy za profilací říms a hlavíc - 5% z celkové plochy" 335,738*0,05		16,787			
	W		Součet		352,525			
20	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	90,614	51,00	4 621,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha měřena graficky"		90,614			
	W		70,296+4,556+2,975+12,787		90,614			
	W		Součet		90,614			
21	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového					
	W		"plocha měřena graficky"		90,614	55,00	4 983,80	CS ÚRS 2016 01
	W		70,296+4,556+2,975+12,787		90,614			
	W		Součet		90,614			
22	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	443,139	76,00	33 678,60	CS ÚRS 2016 01
	W		352,525+90,614		443,139			
	W		Součet		443,139			
23	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"předpoklad"		8,000			
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
24	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"předpoklad"		8,000			
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				23 891,80	
25	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	12,889	1 159,00	14 938,40	CS ÚRS 2016 01
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,889	233,00	3 003,10	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	309,336	10,00	3 093,40	CS ÚRS 2016 01
	W		12,889*24 "Přepočtené koeficientem množství"		309,336			
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,728	207,00	2 634,70	CS ÚRS 2016 01
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,161	1 380,00	222,20	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				10 892,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	12,622	863,00	10 892,80	CS ÚRS 2016 01
D PSV								
D 764								
31	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	10,885	44,00	478,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*1		1,325			
	W		"T4" 0,9*1		0,900			
	W		"T11" 1,14*1		1,140			
	W		"T12" 1,49*1		1,490			
	W		"T13" 2,39*1		2,390			
	W		"T14" 1,12*1		1,120			
	W		"T15" 1,31*1		1,310			
	W		"T16" 1,21*1		1,210			
	W		Součet		10,885			
32	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	36,220	173,00	6 266,10	CS ÚRS 2016 01
	W		13,9*7,92+14,4		36,220			
	W		Součet		36,220			
33	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	10,885	397,00	4 321,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"T2" 1,325*1		1,325			
	W		"T4" 0,9*1		0,900			
	W		"T11" 1,14*1		1,140			
	W		"T12" 1,49*1		1,490			
	W		"T13" 2,39*1		2,390			
	W		"T14" 1,12*1		1,120			
	W		"T15" 1,31*1		1,310			
	W		"T16" 1,21*1		1,210			
	W		Součet		10,885			
34	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	36,220	316,00	11 445,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"použití stávajícího svodu"		36,220			
	W		13,9*7,92+14,4		36,220			
	W		Součet		36,220			
35	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	225,118	2,00	450,20	CS ÚRS 2016 01
D 766								
Konstrukce truhlářské								
36	K	766-01	T2 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,000	24 996,00	24 996,00	
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	766-03	T4 - Repase dřevěného nadsvětíku					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	37 955,00	37 955,00	
	W		Součet		1,000			
38	K	766-04	T5 - Repase vstupních dřevěných dveří					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	28 464,00	28 464,00	
	W		Součet		1,000			
39	K	766-05	T11 - Dodávka a montáž nového dřevěného okna vč. demontáže a likvidace stávajícího					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	18 981,00	18 981,00	
	W		Součet		1,000			
40	K	766-06	T12 - Repase kovového fixního okna					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	932,00	932,00	
	W		Součet		1,000			
41	K	766-07	T13 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	29 300,00	29 300,00	
	W		Součet		1,000			
42	K	766-08	T14 - Dodávka a montáž nového dřevěného fixního okna vč. demontáže a likvidace stávajícího					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	23 437,00	23 437,00	
	W		Součet		1,000			
43	K	766-09	T15 - Repase kovového fixního okna					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	1 211,00	1 211,00	
	W		Součet		1,000			
44	K	766-10	T16 - Dodávka a montáž nového dřevěného okna vč. demontáže a likvidace stávajícího					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	30 941,00	30 941,00	
	W		Součet		1,000			
45	K	766-11	T17 - Repase kovového fixního okna					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 1	kus	1,000	374,00	374,00	
	W		Součet		1,000			
46	K	766-12	Dodávka a montáž nylonové sítě z vnitřní strany otvoru (bodově kotvená) vč. demontáže a likvidace stávající					
	W		0,25*0,15	m2	0,038	431,00	16,40	
	W		Součet		0,038			
47	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 966,074	2,00		
D	767		Konstrukce rámů a výplní				3 932,10	CS ÚRS 2016 01

Konstrukce zámečnické

2 633,60.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	767-01	Z3 - Restaurátorská repase stávajících okenních mříží					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu zámečnických výrobků" 1	kus	1,000	564,00	564,00	
	W		Součet		1,000			
49	K	767-02	Z6 - Restaurátorská repase stávajících okenních mříží					
	W		"podrobný popis a specifikace dle výpisu zámečnických výrobků" 1	kus	1,000	2 018,00	2 018,00	
	W		Součet		1,000			
50	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	25,820	2,00	51,60	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				150 894,00	
51	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,723	17,00	46,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapety"					
	W		"T2" 1,325*1*0,25		0,331			
	W		"T4" 0,9*1*0,25		0,225			
	W		"T11" 1,14*1*0,25		0,285			
	W		"T12" 1,49*1*0,25		0,373			
	W		"T13" 2,39*1*0,25		0,598			
	W		"T14" 1,12*1*0,25		0,280			
	W		"T15" 1,31*1*0,25		0,328			
	W		"T16" 1,21*1*0,25		0,303			
	W		Součet		2,723			
52	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,723	81,00	220,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapety"					
	W		"T2" 1,325*1*0,25		0,331			
	W		"T4" 0,9*1*0,25		0,225			
	W		"T11" 1,14*1*0,25		0,285			
	W		"T12" 1,49*1*0,25		0,373			
	W		"T13" 2,39*1*0,25		0,598			
	W		"T14" 1,12*1*0,25		0,280			
	W		"T15" 1,31*1*0,25		0,328			
	W		"T16" 1,21*1*0,25		0,303			
	W		Součet		2,723			
53	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,723	148,00	403,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapety"					
	W		"T2" 1,325*1*0,25		0,331			
	W		"T4" 0,9*1*0,25		0,225			
	W		"T11" 1,14*1*0,25		0,285			
	W		"T12" 1,49*1*0,25		0,373			
	W		"T13" 2,39*1*0,25		0,598			
	W		"T14" 1,12*1*0,25		0,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"T15" 1,31*1*0,25		0,328			
	WV		"T16" 1,21*1*0,25		0,303			
	WV		Součet		2,723			
54	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	443,139	48,00	21 270,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		352,525+90,614		443,139			
	WV		Součet		443,139			
55	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 - použití prodýšného nátěru KEIM - dle PD	m2	443,139	291,00	128 953,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		352,525+90,614		443,139			
	WV		Součet		443,139			
Práce a dodávky M								
D	M						5 005,30	
D	21-M		Elektromontáže				5 005,30	
56	K	21-01	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu po provedení oprav vč. revize	m	12,420	403,00	5 005,30	
	WV		"pouze části na fasádě"					
	WV		0,85+3,17+8,4		12,420			
	WV		Součet		12,420			
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						76 668,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				76 668,00	
57	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace	...	1,000	76 668,00	76 668,00	CS ÚRS 2016 01