

68/2016/a



09198-16-TSB

Evidenční číslo Objednatele

68/2016

DOŠLO DNE 7-06-2016

Evidenční číslo Zhotovitele

3/0178/2016/R

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Č.1“

Smluvní strany:

Technické síť Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:
Ing. Josef Šaroun, provozně technický ředitel
Ing. Miroslava Vraná, vedoucí odboru investic a projekce, správy majetku
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

ELTODO CITEUM, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117436043/0300
zastoupen: Ing. Vítězslavem Chmelíkem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 66926

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preamble

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.05. 2016 Rámcovou smlouvu č. Objednatele 68/2016 a č. Zhotovitele 3/0178/2016/R (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Handwritten signature and initials

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

Dílem se rozumí provedení stavby

Brno – sever – **Martinkova – K - 112.100,- Kč,**

Brno – střed – Kalvodova – 532.609,- Kč

Pavlíkova – 194.517,- Kč,

Pellicova – K – 289.304,- Kč,

Poříčí x Křížkovského (u hotelu Voroněž) – 102.313,- Kč,

Poříčí (úsek Rondo – Vídeňská) – K – 445.508,- Kč,

Soudní – 192.106,- Kč,

Smetanova – 592.524,- Kč,

Svitavské náměstí – 239.511,- Kč,

Královo Pole – **Chlupova – K – 81.356,- Kč,**

Palackého tř. – 421.224,- Kč,

Staňkova – K – 263.769,- Kč,

Šafaříkova – K – 132.559,- Kč,

Vackova – K – 362.946,- Kč,

Řečkovice – Nové náměstí – 338.715,- Kč

1.2. Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 15. 12. 2016.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle této Dílčí smlouvy č. 1 činí **4 301.061,- Kč** (slovy: čtyřmilionytřistajedentisícšedesátjedna korun českých) bez DPH, tj. **5 204.284 Kč** (slovy: pětmiliónůdvěstěčtyřtisícdvěstěomdesátčtyři korun českých) včetně DPH.

Článek IV. Podmínky provedení díla


- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.

- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne 3.6.2016



za Objednatele


Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost



za Objednatele

Ing. Zdeněk Forman, místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně dne 3.6.2016



za Zhotovitele

Na základě plné moci ze dne 1.6.2016
Jiří Novák, vedoucí střediska Hodonín
ELTODO-CITELUM, s.r.o.,

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

 **TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.**
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
2	Martinkova	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2	Brno-saver, 1 tendr	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1	
Rozpočtovatel		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 686	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	107 786	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	107 786	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	118 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	118 472	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : NOVAĚ JIŘÍ		Jméno :	
Datum : 3.6.2016		Datum :	
Podpis : 		Podpis :	
Základ pro DPH		Za objednatele	
21,0 %		Jméno : VRANA	
DPH		Datum : 3-6-2016	
0,0 %		Podpis : 	
Základ pro DPH		118 472 Kč	
0,0 %		0 Kč	
DPH		0 Kč	
0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		118 472 Kč	

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba :	Brno-sever	Rozpočet :	Vra/02/ELTODO/2016
Objekt :	Martínkova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	4 333	0	0	0	
M212 Demontáže	6 352	0	0	0	
M21 Elektromontáže	0	0	0	19 907	
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	87 879	
CELKEM OBJEKT	10 686	0	0	107 786	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 686	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 686	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 686	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 686	0
Zařízení staveniště	0	0,0	107 786	0
Provoz investora	0	0,0	107 786	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	107 786	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	107 786	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	10 686	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	10 686	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	10 686	0
Dopravní značení	0	0,0	10 686	0
CELKEM VRN	0	0,0	10 686	0

Rozpočet

Stavba : Obnova VO 2016 - 1 skupina
Objekt : Martínková

Rozpočet:

Vra/02/ELTODO/2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10
	Celkem za	HZS				4 333,30
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	4,00	158,89	635,56
5	210204011	Demontáž stožár osvětli. silniční do 12 m	ks	4,00	683,33	2 733,32
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	4,00	155,56	622,24
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	2,00	88,89	177,78
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	3,96	444,44	1 759,98
	Celkem za	M212 Demontáže				6 352,21
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	4,00	11,11	44,44
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	21,11	105,55
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	7,78	62,24
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	8,00	22,22	177,76
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	4,00	47,78	191,12
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	4,44	22,20
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1314,44	1 314,44
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	4,00	277,78	1 111,12
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	4,00	1700,00	6 800,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	4,00	355,56	1 422,24
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,00	300,00	1 200,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	170,00	13,33	2 266,10
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	44,44	444,40
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	8,89	44,45
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	2,00	11,11	22,22
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	40,00	11,11	444,40
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	180,00	15,56	2 800,80
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	18,00	5,56	100,08
26	220890202R00	Revize	h	4,00	333,33	1 333,32
	Celkem za	M21 Elektromontáže				19 906,88
Díl:	46	Zemní práce				
27	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	12,00	33,33	399,96
28	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1076,67	1 076,67
29	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	4,00	755,56	3 022,24
30	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	3,20	1250,00	4 000,00
31	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	4,00	1052,22	4 208,88
32	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00	633,33	2 533,32
33	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00	166,67	666,68
34	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	34,00	33,33	1 133,22
35	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	140,00	72,22	10 110,80
36	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	20,00	108,89	2 177,80
37	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	160,00	37,78	6 044,80
38	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	160,00	20,00	3 200,00
39	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	180,00	5,56	1 000,80
40	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	180,00	11,11	1 999,80
41	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	20,00	11,11	222,20
42	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	140,00	75,56	10 578,40
43	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	20,00	90,00	1 800,00
44	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	11,20	533,33	5 973,30
45	460600006U00	Odvoz suti -1km	t	32,00	60,00	1 920,00
46	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	320,00	12,22	3 910,40

Rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/02/ELTODO/2016
Objekt :	Martínkova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm	m2	12,00	66,67	800,04
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00	227,78	2 733,36
49	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	32,00	205,56	6 577,92
50	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3022,22	3 022,22
51	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				87 879,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
4	Kalvodova	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
4	Brno-střed, 1 tendr	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 608	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	506 001	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	506 001	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	532 609	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	532 609	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : NOVÁK Jiří		Jméno :	
Datum : 3.6.2016		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno : VRANA'	
		Datum : 3.6.2016	
		Podpis: K'	
Základ pro DPH	21,0 %		532 609 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		532 609 Kč	

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
Č: 25512295, DIČ: CZ25512285

Stavba :	Brno-střed	Rozpočet : Vra/04/ELTODO/2016 rozpočet
Objekt :	Kalovodova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
900 HŽS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	25 052	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	80 283	0
CELKEM OBJEKT	26 608	0	0	425 718	0
				506 001	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 608	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 608	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 608	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 608	0
Zařízení staveniště	0	0,0	26 608	0
Provoz investora	0	0,0	506 001	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	506 001	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	506 001	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	26 608	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	26 608	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	26 608	0
Dopravní značení	0	0,0	26 608	0
CELKEM VRN		0,0	26 608	0

Rozpočet

Stavba : Obnova VO 2016 - 1 skupina
Objekt : Kalvodova

Rozpočet:

Vra/04/ELTODO/2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	900 R04	HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				1 555,55
Díl:	M212	Demontáže				
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	14,00	158,89	2 224,46
4	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	5,00	158,89	794,45
5	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	5,00	336,67	1 683,35
6	210204011	Demontáž stožár osvětli. silniční do 12 m	ks	14,00	683,33	9 566,62
7	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	14,00	155,56	2 177,84
8	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	14,00	88,89	1 244,46
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	15,61	444,44	6 937,71
	Celkem za	M212 Demontáže				25 052,22
Díl:	M21	Elektromontáže				
9	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	19,00	11,11	211,09
10	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	21,11	105,55
11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	7,78	62,24
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	38,00	22,22	844,36
13	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	19,00	47,78	907,82
14	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	4,44	22,20
15	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1314,44	1 314,44
16	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	14,00	277,78	3 888,92
17	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	5,00	238,89	1 194,45
18	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	5,00	561,11	2 805,55
19	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	14,00	1700,00	23 800,00
20	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	14,00	355,56	4 977,84
21	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	19,00	300,00	5 700,00
22	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	670,00	13,33	8 931,10
23	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,00	44,44	1 777,60
24	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	8,89	44,45
25	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	10,00	11,11	111,10
26	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	165,00	11,11	1 833,15
27	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	730,00	15,56	11 358,80
28	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	730,00	5,56	4 058,80
29	220890202R00	Revize	h	19,00	333,33	6 333,27
	Celkem za	M21 Elektromontáže				80 282,73
Díl:	46	Zemní práce				
30	460030039U00	Rozebrání zámek dlažba písek sucho	m2	42,00	33,33	1 399,86
31	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	135,00	88,89	12 000,15
32	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	135,00	142,22	19 199,70
33	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	1076,67	1 076,67
34	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	75,00	33,33	2 499,75
35	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho ze stávajících dlaždic	m2	30,00	22,22	666,60
36	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	30,00	227,78	6 833,40
37	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	135,00	44,44	5 999,40
38	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	270,00	21,11	5 699,70
39	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	19,00	755,56	14 355,64
40	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	14,20	1250,00	17 750,00
41	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	7,00	1125,56	7 878,92
42	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	5,00	515,56	2 577,80
43	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	7,00	1052,22	7 365,54
44	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30
45	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70

Rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/04/ELTODO/2016
Objekt :	Kalvodova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	122,00	33,33	4 066,26
47	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	540,00	72,22	38 998,80
48	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	540,00	37,78	20 401,20
49	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	240,00	20,00	4 800,00
50	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	670,00	5,56	3 725,20
51	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	40,00	111,11	4 444,40
52	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	670,00	11,11	7 443,70
53	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	540,00	75,56	40 802,40
54	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	38,00	533,33	20 266,54
55	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	93,60	60,00	5 616,00
56	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	936,00	12,22	11 437,92
57	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	75,00	24,44	1 833,00
58	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm	m2	35,00	66,67	2 333,45
59	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění	m3	3,50	686,67	2 403,35
60	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m2	135,00	253,33	34 199,55
61	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm				
			m2	135,00	484,44	65 399,40
62	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	42,00	227,78	9 566,76
63	199000000R00	Poplatek za skladku sutí				
			t	93,60	205,56	19 240,42
64	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	5244,44	5 244,44
65	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	135,00	10,56	1 425,60
66	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				425 718,18

2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
7	Pavlikova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7	Brno-střed, 1 tendr		Náklady na m.j.	#REF!
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	10 657	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	183 860	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	183 860	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		194 517	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		194 517	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : NOVÁK Jirí	Jméno :	Jméno : VRANA
Datum : 5.6.2016	Datum :	Datum : 3.6.2016
Podpis : [Podpis]	Podpis :	Podpis : [Podpis]

Základ pro DPH	21,0 %	194 517 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM		194 517 Kč

Poznámka :

TODO-CITELUM, s.r.o.
 Divize Morava Jih
 U elektrárny 1
 695 01 Hodonín
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
 BARVÍŘSKÁ 5. 602 00 BRNO
 TEL.: +420 545 424 030
 FAX: +420 545 424 016
 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba:
Objekt:

Stavba :	Brno-střed	Rozpočet :	Vra/07/ELTODO/2016
Objekt :	Pavlíkova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	2 778	0	0	0	0
M212 Demontáže	7 879	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	26 278	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	157 582	0
CELKEM OBJEKT	10 657	0	0	183 860	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 657	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 657	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 657	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 657	0
Zařízení staveniště	0	0,0	183 860	0
Provoz investora	0	0,0	183 860	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	183 860	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	183 860	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	10 657	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	10 657	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	10 657	0
Dopravní značení	0	0,0	10 657	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/07/ELTODO/2016
Objekt :	Pavlíkova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				2 777,75
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	5,00	158,89	794,45
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	5,00	683,33	3 416,65
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	5,00	155,56	777,80
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	3,00	88,89	266,67
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	4,95	444,44	2 199,98
	Celkem za	M212 Demontáže				7 878,88
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	5,00	11,11	55,55
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	21,11	105,55
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	7,78	62,24
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	10,00	22,22	222,20
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	5,00	47,78	238,90
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	4,44	22,20
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 314,44	1 314,44
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	5,00	277,78	1 388,90
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,00	1 700,00	8 500,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	5,00	355,56	1 777,80
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	5,00	300,00	1 500,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	230,00	13,33	3 065,90
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	44,44	444,40
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	8,89	44,45
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	3,00	11,11	33,33
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	50,00	11,11	555,50
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	250,00	15,56	3 890,00
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	250,00	5,56	1 390,00
26	220890202R00	Revize	h	5,00	333,33	1 666,65
	Celkem za	M21 Elektromontáže				26 278,01
Díl:	46	Zemní práce				
63	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	45,00	33,33	1 499,85
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,00	88,89	888,90
4	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	10,00	142,22	1 422,20
58	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
62	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho ze stávajících dlaždic	m2	66,00	22,22	1 466,52
64	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	66,00	227,78	15 033,48
65	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	10,00	44,44	444,40
66	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	20,00	21,11	422,20
68	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	5,00	755,56	3 777,80
70	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	3,00	1 250,00	3 750,00
74	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	5,00	1 052,22	5 261,10
76	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	633,33	1 899,99
77	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	166,67	500,01
79	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	63,00	33,33	2 099,79
80	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	180,00	72,22	12 999,60
81	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	30,00	108,89	3 266,70
82	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	210,00	37,78	7 933,80
83	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	20,00	3 000,00
7	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	300,00	5,56	1 668,00

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/07/ELTODO/2016
Objekt :	Pavlíkova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	250,00	11,11	2 777,50
9	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	50,00	11,11	555,50
86	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	180,00	75,56	13 600,80
87	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	30,00	90,00	2 700,00
88	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	15,00	533,33	7 999,95
89	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	44,00	60,00	2 640,00
90	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	440,00	12,22	5 376,80
93	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	111,00	66,67	7 400,37
94	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a zhutnění	m3	11,00	686,67	7 553,37
11	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m2	10,00	253,33	2 533,30
14	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	10,00	484,44	4 844,40
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	45,00	227,78	10 250,10
6	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	44,00	205,56	9 044,64
1	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
15	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	10,00	10,56	105,60
96	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				157 582,23

0/2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
9	Pellicova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9	Brno-střed, 1 tendr		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	29 734	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	259 570	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	259 570	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		289 304	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		289 304	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Nováček J.H.T.	Jméno :	Jméno : KRATKA
Datum :	3.6.2016	Datum :	Datum : 3.6.2016
Podpis :		Podpis :	Podpis : TSB

Základ pro DPH	21,0 %	289 304 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		289 304 Kč

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 Divize Morava Jih
 U elektrárny 1
 695 01 Hodonín
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018

Stavba :	Brno-střed	Rozpočet :	Vra/9/ELTODO/2016
Objekt :	Pellicova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	4 333	0	0	0	0
M212 Demontáže	25 401	0	0		0
M21 Elektromontáže	0	0	0	69 372	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	190 197	0
CELKEM OBJEKT	29 734	0	0	259 570	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 734	0
Oborová přírážka	0	0,0	29 734	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 734	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 734	0
Zařízení staveniště	0	0,0	289 304	0
Provoz investora	0	0,0	289 304	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	289 304	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	289 304	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	29 734	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	29 734	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	29 734	0
Dopravní značení	0	0,0	29 734	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/9/ELTODO/2016
Objekt :	Pellicova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10
	Celkem za	HZS				4 333,30
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	16,00	158,89	2 542,24
5	210204011	Demontáž stožár osvět. silniční do 12 m	ks	16,00	683,33	10 933,28
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	16,00	155,56	2 488,96
7	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	16,00	123,33	1 973,28
x		Montážní plošina na autopd. MP13-1 (A30)	Sh	15,84	444,44	7 039,93
	Celkem za	M212 Demontáže				25 401,02
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	16,00	11,11	177,76
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	21,11	105,55
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	7,78	62,24
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	16,00	22,22	355,52
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	16,00	47,78	764,48
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	4,00	4,44	17,76
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 314,44	1 314,44
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	16,00	277,78	4 444,48
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	16,00	1 700,00	27 200,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	16,00	355,56	5 688,96
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	16,00	300,00	4 800,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	420,00	13,33	5 598,60
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,00	44,44	1 777,60
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	8,89	44,45
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	8,00	11,11	88,88
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	160,00	11,11	1 777,60
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	465,00	15,56	7 235,40
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	465,00	5,56	2 585,40
26	220890202R00	Revize	h	16,00	333,33	5 333,28
	Celkem za	M21 Elektromontáže				69 372,40
Díl:	46	Zemní práce				
27	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
28	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	16,00	755,56	12 088,96
29	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	16,00	1 250,00	20 000,00
30	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	16,00	1 052,22	16 835,52
31	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	16,00	633,33	10 133,28
32	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	16,00	166,67	2 666,72
33	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	74,00	33,33	2 466,42
34	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	240,00	72,22	17 332,80
35	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	110,00	108,89	11 977,90
36	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	350,00	37,78	13 223,00
37	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	350,00	20,00	7 000,00
38	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	420,00	5,56	2 335,20
39	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	420,00	11,11	4 666,20
40	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	150,00	11,11	1 666,50
41	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	240,00	75,56	18 134,40
42	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	110,00	90,00	9 900,00
43	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	25,00	533,33	13 333,25
44	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	35,00	60,00	2 100,00
45	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	350,00	12,22	4 277,00

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/9/ELTODO/2016
Objekt :	Pellicova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	35,00	205,56	7 194,60
47	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
48	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				190 197,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Pořičí x Křížkovského (Voroněž)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10	Brno-střed, 1 tendr		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 556	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	100 758	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		100 758	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		102 313	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		102 313	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : NOVÁK JIŘÍ			Jméno :	
Datum : 3.6. 2016			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH			102 313 Kč	
DPH			0 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			102 313 Kč	

Jméno : PRANA
Datum : 10.6.2016
Podpis : 
TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVIRSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

Stavba :	Brno-střed	Rozpočet :	Vra/10/ELTODO/2016
Objekt :	Poříčí x Křížkovského (Voroněž)	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže		0	0		0
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 754	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	91 004	0
CELKEM OBJEKT	1 556	0	0	100 758	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 556	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 556	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 556	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 556	0
Zařízení staveniště	0	0,0	102 313	0
Provoz investora	0	0,0	102 313	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	102 313	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	102 313	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	1 556	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	1 556	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	1 556	0
Dopravní značení	0	0,0	1 556	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/10/ELTODO/2016
Objekt :	Poříčí x Křížkovského (Voroněž)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				1 555,55
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	220110401U00	Miž. Smršť hadice	kus	6,00	11,11	66,66
3	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	12,00	22,22	266,64
4	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	6,00	47,78	286,68
5	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00	300,00	1 800,00
6	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	105,00	13,33	1 399,65
7	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	12,00	44,44	533,28
8	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	3,00	11,11	33,33
9	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	75,00	11,11	833,25
10	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	120,00	15,56	1 867,20
11	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	120,00	5,56	667,20
12	220890202R00	Revize	h	6,00	333,33	1 999,98
	Celkem za	M21 Elektromontáže				9 753,87
Díl:	46	Zemní práce				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	36,00	88,89	3 200,04
4	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	36,00	142,22	5 119,92
58	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
60	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	80,00	33,33	2 666,40
65	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	36,00	44,44	1 599,84
66	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	60,00	21,11	1 266,60
76	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00	633,33	1 266,66
77	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00	166,67	333,34
79	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pčhem	m3	17,00	33,33	566,61
80	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	80,00	72,22	5 777,60
82	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	80,00	37,78	3 022,40
83	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	80,00	20,00	1 600,00
7	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	100,00	5,56	556,00
84	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	111,11	2 222,20
8	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	105,00	11,11	1 166,55
9	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	20,00	11,11	222,20
86	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	80,00	75,56	6 044,80
88	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	6,00	533,33	3 199,98
89	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	11,00	60,00	660,00
90	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	110,00	12,22	1 344,20
91	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	80,00	24,44	1 955,20
93	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	36,00	66,67	2 400,12
94	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	4,00	686,67	2 746,68
11	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m2	36,00	253,33	9 119,88
14	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	36,00	484,44	17 439,84
6	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	11,00	205,56	2 261,16
1	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
15	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	36,00	10,56	380,16
96	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				91 003,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
11	Poříčí, úsek Rondo - Videňská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11	Brno-střed, 1 tendr		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 759	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	409 750	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	409 750	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		445 508	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		445 508	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : NOVÁK JAR			Jméno :	
Datum : 3.6. 2016			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			Za objednatele	
			Jméno : TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.	
			Datum : BARVIČSKÁ 5, 602 00 BRNO	
			FAX: +420 545 424 016	
			IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285	
Základ pro DPH			21,0 %	
DPH			0,0 %	
Základ pro DPH			0,0 %	
DPH			0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			445 508 Kč	

Poznámka

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

Stavba : **Brno-střed**
Objekt : **Poříčí, úsek Rondo - Videňská**

Rozpočet : **Vra/11/ELTODO/2016**
rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	5 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	30 203	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	100 628	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	309 121	0
CELKEM OBJEKT	35 759	0	0	409 750	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	35 759	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 759	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 759	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 759	0
Zařízení staveniště	0	0,0	445 508	0
Provoz investora	0	0,0	445 508	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	445 508	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	445 508	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	35 759	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	35 759	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	35 759	0
Dopravní značení	0	0,0	35 759	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Brno-střed	Rozpočet:	Vra/11/ELTODO/2016
Objekt :	Poříčí, úsek Rondo - Videňská		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	10,00	244,44	2 444,40
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10
	Celkem za	HZS				5 555,50
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	3,00	423,33	1 269,99
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	20,00	158,89	3 177,80
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	20,00	683,33	13 666,60
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	20,00	155,56	3 111,20
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	2,00	88,89	177,78
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	19,80	444,44	8 799,91
	Celkem za	M212 Demontáže				30 203,28
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	20,00	11,11	222,20
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	15,00	21,11	316,65
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00	7,78	186,72
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	40,00	22,22	888,80
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	20,00	47,78	955,60
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	15,00	4,44	66,60
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	3,00	1 314,44	3 943,32
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	20,00	277,78	5 555,60
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	20,00	1 700,00	34 000,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	20,00	355,56	7 111,20
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	26,00	300,00	7 800,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	660,00	13,33	8 797,80
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	60,00	44,44	2 666,40
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	15,00	8,89	133,35
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	13,00	11,11	144,43
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	300,00	11,11	3 333,00
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	750,00	15,56	11 670,00
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	750,00	5,56	4 170,00
26	220890202R00	Revize	h	26,00	333,33	8 666,58
	Celkem za	M21 Elektromontáže				100 628,25
Díl:	46	Zemní práce				
27	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
28	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	20,00	755,56	15 111,20
29	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	20,00	1 250,00	25 000,00
30	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	20,00	1 592,22	31 844,40
31	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30
32	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70
33	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	77,00	33,33	2 566,41
34	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	500,00	72,22	36 110,00
35	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	108,89	5 444,50
36	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	550,00	37,78	20 779,00
37	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	550,00	20,00	11 000,00
38	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	660,00	5,56	3 669,60
39	460510021R00	Kabelový prostup z plast.truba, DN do 10,5 cm	m	40,00	111,11	4 444,40
40	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	660,00	11,11	7 332,60
41	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	11,11	1 111,00
42	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	500,00	75,56	37 780,00
43	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	90,00	4 500,00
44	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	40,00	533,33	21 333,20
45	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	44,00	60,00	2 640,00

ROZPOČET

Stavba :	Brno-střed	Rozpočet:	Vra/11/ELTODO/2016
Objekt :	Poříčí, úsek Rondo - Vídeňská		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	440,00	12,22	5 376,80
47	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	192,50	22,22	4 277,35
48	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	44,00	205,56	9 044,64
49	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	5 244,44	5 244,44
50	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
51	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	550,00	66,67	36 668,50
	Celkem za	46 Zemní práce				309 121,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	Soudní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
12	Brno-střed, 1 tendr		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 346	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	182 761	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	182 761	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		192 106	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		192 106	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : NOVÁK JIH			Jméno :	
Datum : 3.6.2016			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
Základ pro DPH			192 106 Kč	
DPH			0 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			192 106 Kč	

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 Divize Morava Jih
 U elektrárny
 695 01 Hodonín
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018

Jméno : KRÁVA
 Datum : 3.6.2016
 Podpis : 
 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
 BŘEVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
 TEL.: +420 545 424 030
 FAX: +420 545 424 016
 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba : Brno-střed
Objekt : Soudní

Rozpočet : Vra/12/ELTODO/2016
rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	7 790	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	24 513	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	158 248	0
CELKEM OBJEKT	9 346	0	0	182 761	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 346	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 346	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 346	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 346	0
Zařízení staveniště	0	0,0	192 106	0
Provoz investora	0	0,0	192 106	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	192 106	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	192 106	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	9 346	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	9 346	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	9 346	0
Dopravní značení	0	0,0	9 346	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/12/ELTODO/2016
Objekt :	Soudní		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				1 555,55
Díl:	M212	Demontáže				
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	5,00	158,89	794,45
4	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	5,00	683,33	3 416,65
5	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	5,00	155,56	777,80
6	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	2,00	88,89	177,78
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	4,95	444,44	2 199,98
	Celkem za	M212 Demontáže				7 789,99
Díl:	M21	Elektromontáže				
7	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	5,00	11,11	55,55
8	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	4,00	21,11	84,44
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	7,00	7,78	54,46
10	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	10,00	22,22	222,20
11	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	5,00	47,78	238,90
12	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	4,00	4,44	17,76
13	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 314,44	1 314,44
14	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	5,00	277,78	1 388,90
15	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,00	1 700,00	8 500,00
16	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	5,00	355,56	1 777,80
17	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	5,00	300,00	1 500,00
18	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	180,00	13,33	2 399,40
19	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	44,44	444,40
20	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	4,00	8,89	35,56
21	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	3,00	11,11	33,33
22	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	50,00	11,11	555,50
23	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	200,00	15,56	3 112,00
24	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	200,00	5,56	1 112,00
25	220890202R00	Revize	h	5,00	333,33	1 666,65
	Celkem za	M21 Elektromontáže				24 513,29
Díl:	46	Zemní práce				
26	460030039U00	Rozebrání zámek dlažba písek sucho	m2	3,30	33,33	109,99
27	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	67,00	88,89	5 955,63
28	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	67,00	142,22	9 528,74
29	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
30	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	5,00	33,33	166,65
31	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	67,00	44,44	2 977,48
32	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	134,00	21,11	2 828,74
33	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	5,00	755,56	3 777,80
34	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	4,00	1 250,00	5 000,00
35	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	1,00	1 125,56	1 125,56
36	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	4,00	1 052,22	4 208,88
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00	633,33	3 166,65
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00	166,67	833,35
39	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	31,50	33,33	1 049,90
40	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	130,00	72,22	9 388,60
41	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	20,00	108,89	2 177,80
42	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	150,00	37,78	5 667,00
43	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	20,00	3 000,00
44	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	200,00	5,56	1 112,00
45	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	200,00	11,11	2 222,00

ROZPOČET

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 1 skupina Soudní	Rozpočet:		Vra/12/ELTODO/2016	
----------------------	--	--------------------------------------	-----------	--	--------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	20,00	11,11	222,20
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	130,00	75,56	9 822,80
48	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	20,00	90,00	1 800,00
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	10,50	533,33	5 599,97
50	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	32,00	60,00	1 920,00
51	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	320,00	12,22	3 910,40
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	5,00	24,44	122,20
53	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	3,30	66,67	220,01
54	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m2	67,00	253,33	16 973,11
55	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	67,00	484,44	32 457,48
56	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,30	227,78	751,67
57	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	32,00	205,56	6 577,92
58	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
59	578901111R00	Zdršňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	67,00	10,56	707,52
60	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
Celkem za		46 Zemní práce				158 247,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
13	Smetanova			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
13	Brno-střed, 1 tendr		Počet jednotek	0
Projektant			Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	2016/1
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	566 129	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	566 129	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	592 524	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	592 524	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : NOVÁK JIŘÍ	Jméno :	Jméno : TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
Datum : 3.6.2016	Datum :	Datum : BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
Podpis :	Podpis :	Podpis : J.S.B. 16
		FAX: +420 545 424 030
		IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	0,0 %	592 524 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		592 524 Kč

Poznámka :

ELTODOCITELUM, s.r.o.
 Divize Morava Jih
 U elektrárny 1
 695 01 Hodonín
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018

Stavba : Brno-střed
Objekt : Smetanova

Rozpočet : Vra/13/ELTODO/2016
rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	24 839	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	82 372	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	483 757	0
CELKEM OBJEKT	26 394	0	0	566 129	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 394	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 394	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 394	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 394	0
Zařízení staveniště	0	0,0	592 524	0
Provoz investora	0	0,0	592 524	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	592 524	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	592 524	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	26 394	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	26 394	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	26 394	0
Dopravní značení	0	0,0	26 394	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 1 skupina Smetanova			Rozpočet:	Vra/13/ELTODO/2016	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		HZS					
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55	
	Celkem za	HZS				1 555,55	
Díl:	M212	Demontáže					
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	423,33	846,66	
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	14,00	158,89	2 224,46	
4	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	4,00	158,89	635,56	
5	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	4,00	336,67	1 346,68	
6	210204011	Demontáž stožár osvětli. silniční do 12 m	ks	14,00	683,33	9 566,62	
7	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	14,00	155,56	2 177,84	
8	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	88,89	888,90	
9	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	3,00	123,33	369,99	
x		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	15,26	444,44	6 782,15	
	Celkem za	M212 Demontáže				24 838,86	
Díl:	M21	Elektromontáže					
10	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	18,00	11,11	199,98	
11	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	21,11	211,10	
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	16,00	7,78	124,48	
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	36,00	22,22	799,92	
14	210102155U00	Mtž koncovka Raychem 502K033-53/42	kus	2,00	111,11	222,22	
15	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	18,00	47,78	860,04	
16	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	4,44	44,40	
17	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 314,44	2 628,88	
18	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	14,00	277,78	3 888,92	
19	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	4,00	238,89	955,56	
20	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	4,00	561,11	2 244,44	
21	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	14,00	1 700,00	23 800,00	
22	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	14,00	355,56	4 977,84	
23	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	31,00	300,00	9 300,00	
24	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	570,00	13,33	7 598,10	
25	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,00	44,44	2 222,00	
26	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	8,89	88,90	
27	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	11,00	11,11	122,21	
28	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	160,00	11,11	1 777,60	
29	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	630,00	15,56	9 802,80	
30	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	630,00	5,56	3 502,80	
31	220890202R00	Revize	h	21,00	333,33	6 999,93	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				82 372,12	
Díl:	46	Zemní práce					
32	460030039U00	Rozebrání zámek dlažba písek sucho	m2	84,00	33,33	2 799,72	
33	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	140,00	88,89	12 444,60	
34	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	140,00	142,22	19 910,80	
35	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67	
36	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	30,00	33,33	999,90	
37	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	140,00	44,44	6 221,60	
38	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	140,00	21,11	2 955,40	
39	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	18,00	755,56	13 600,08	
40	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	15,00	1 250,00	18 750,00	
41	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	1,00	1 125,56	1 125,56	
42	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	14,00	1 052,22	14 731,08	
43	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30	
44	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70	
45	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	101,00	33,33	3 366,33	

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/13/ELTODO/2016
Objekt :	Smetanova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	380,00	72,22	27 443,60
47	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	100,00	108,89	10 889,00
48	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	480,00	37,78	18 134,40
49	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	480,00	20,00	9 600,00
50	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	570,00	5,56	3 169,20
51	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	570,00	11,11	6 332,70
52	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	11,11	1 111,00
53	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	380,00	75,56	28 712,80
54	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	100,00	90,00	9 000,00
55	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	34,00	533,33	18 133,22
56	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	125,50	60,00	7 530,00
57	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	1 250,00	12,22	15 275,00
58	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	30,00	24,44	733,20
59	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	84,00	66,67	5 600,28
60	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	8,50	686,67	5 836,70
61	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m2	140,00	253,33	35 466,20
62	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm	m2	50,00	337,78	16 889,00
63	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	140,00	484,44	67 821,60
64	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	84,00	227,78	19 133,52
65	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	125,00	205,56	25 695,00
66	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
67	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	140,00	10,56	1 478,40
68	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
69	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	480,00	66,67	32 001,60
	Celkem za	46 Zemní práce				483 757,05

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
14	Svitavské nábřeží		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14	Brno-střed, 1 tendr		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	10 693	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	228 818	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	228 818	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		239 511	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		239 511	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	Nová E. Jirí		Jméno :	Jméno : VRANA
Datum	3.8. 2016		Datum :	Datum : 11.8.2016
Podpis :			Podpis:	Podpis: TS
Základ pro DPH	21,0 %			239 511 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				239 511 Kč

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

Stavba : Brno-střed
Objekt : Svitavské nábřeží

Rozpočet : Vra/14/ELTODO/2016
rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	9 138	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	39 554	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	189 264	0
CELKEM OBJEKT	10 693	0	0	228 818	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 693	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 693	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 693	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 693	0
Zařízení staveniště	0	0,0	239 511	0
Provoz investora	0	0,0	239 511	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	239 511	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	239 511	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	10 693	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	10 693	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	10 693	0
Dopravní značení	0	0,0	10 693	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/14/ELTODO/2016
Objekt :	Svitavské nábřeží		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	HZS					
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				1 555,55
Díl:	M212	Demontáže				
2	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	3,00	158,89	476,67
3	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	7,00	158,89	1 112,23
4	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	7,00	336,67	2 356,69
5	210204011	Demontáž stožár osvět. silniční do 12 m	ks	3,00	683,33	2 049,99
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	3,00	155,56	466,68
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	3,00	88,89	266,67
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	5,42	444,44	2 408,86
	Celkem za	M212 Demontáže				9 137,79
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	5,00	11,11	55,55
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	2,00	21,11	42,22
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2,00	7,78	15,56
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	20,00	22,22	444,40
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	10,00	47,78	477,80
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	2,00	4,44	8,88
14	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	3,00	277,78	833,34
15	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	7,00	238,89	1 672,23
16	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	7,00	561,11	3 927,77
17	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	3,00	1 700,00	5 100,00
18	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	3,00	355,56	1 066,68
19	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	10,00	300,00	3 000,00
20	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	490,00	13,33	6 531,70
21	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	20,00	44,44	888,80
22	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	2,00	8,89	17,78
23	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	5,00	11,11	55,55
24	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	80,00	11,11	888,80
25	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	530,00	15,56	8 246,80
26	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	530,00	5,56	2 946,80
27	220890202R00	Revize	h	10,00	333,33	3 333,30
	Celkem za	M21 Elektromontáže				39 553,96
Díl:	46	Zemní práce				
28	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
29	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	220,00	33,33	7 332,60
30	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	54,44	272,20
31	460030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	67,00	44,44	2 977,48
32	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	134,00	21,11	2 828,74
33	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	10,00	755,56	7 555,60
34	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	7,00	1 250,00	8 750,00
35	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	7,00	564,44	3 951,08
36	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	3,00	1 125,56	3 376,68
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70
39	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	92,50	33,33	3 083,03
40	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	400,00	72,22	28 888,00
41	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	40,00	108,89	4 355,60
42	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	440,00	37,78	16 623,20
43	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	160,00	20,00	3 200,00
44	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	490,00	5,56	2 724,40

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/14/ELTODO/2016
Objekt :	Svitavské nábřeží		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	490,00	11,11	5 443,90
46	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	40,00	11,11	444,40
47	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	400,00	75,56	30 224,00
48	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	40,00	90,00	3 600,00
49	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	31,00	533,33	16 533,23
50	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	28,00	60,00	1 680,00
51	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	280,00	12,22	3 421,60
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	220,00	24,44	5 376,80
53	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	28,00	205,56	5 755,68
54	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
55	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				189 263,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
15	Chlupova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15	Brno-Královo Pole, 1 tendr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 909	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	76 447	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	76 447	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		81 356	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		81 356	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : NOVÁK JIŘÍ			Jméno :	
Datum : 3.6.2016			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH			Za objednatele	
21,0 %			Jméno :	
DPH			Datum :	
0,0 %			Podpis:	
Základ pro DPH				
0,0 %				
DPH				
0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM			81 356 Kč	

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
FAKVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512235, DIČ: CZ25512235

Stavba : Brno-Královo Pole
Objekt : Chlupova

Rozpočet : Vra/15/ELTODO/2016
rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	2 778	0	0	0	0
M212 Demontáže	2 131	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 603	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	66 844	0
CELKEM OBJEKT	4 909	0	0	76 447	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 909	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 909	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 909	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 909	0
Zařízení staveniště	0	0,0	81 356	0
Provoz investora	0	0,0	81 356	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	81 356	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	81 356	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	4 909	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	4 909	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	4 909	0
Dopravní značení	0	0,0	4 909	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 1 skupina Chlupova			Rozpočet:	Vra/15/ELTODO/2016	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		HZS					
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20	
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55	
	Celkem za	HZS				2 777,75	
Díl:	M212	Demontáže					
3	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	3,00	158,89	476,67	
4	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	3,00	336,67	1 010,01	
5	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	2,00	88,89	177,78	
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	1,05	444,44	466,66	
	Celkem za	M212 Demontáže				2 131,12	
Díl:	M21	Elektromontáže					
6	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	4,00	11,11	44,44	
7	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	8,00	22,22	177,76	
8	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	4,00	47,78	191,12	
9	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	3,00	238,89	716,67	
10	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,00	561,11	1 683,33	
11	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,00	300,00	1 200,00	
12	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	100,00	13,33	1 333,00	
13	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,00	44,44	355,52	
14	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	2,00	11,11	22,22	
15	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	20,00	11,11	222,20	
16	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	110,00	15,56	1 711,60	
17	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	110,00	5,56	611,60	
18	220890202R00	Revize	h	4,00	333,33	1 333,32	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				9 602,78	
Díl:	46	Zemní práce					
19	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1076,67	1 076,67	
20	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho ze stávajících dlaždic	m2	48,00	22,22	1 066,56	
21	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	48,00	227,78	10 933,44	
22	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	2,00	1250,00	2 500,00	
23	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	3,00	515,56	1 546,68	
24	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	633,33	1 899,99	
25	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	166,67	500,01	
26	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	17,00	33,33	566,61	
27	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	70,00	72,22	5 055,40	
28	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	10,00	108,89	1 088,90	
29	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	80,00	37,78	3 022,40	
30	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	80,00	20,00	1 600,00	
31	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	100,00	5,56	556,00	
32	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	100,00	11,11	1 111,00	
33	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	10,00	11,11	111,10	
34	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	70,00	75,56	5 289,20	
35	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	10,00	90,00	900,00	
36	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	6,00	533,33	3 199,98	
37	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	16,50	60,00	990,00	
38	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	165,00	12,22	2 016,30	
39	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	48,00	66,67	3 200,16	
40	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	5,00	686,67	3 433,35	
41	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	16,50	205,56	3 391,74	
42	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3022,22	3 022,22	
43	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8766,67	8 766,67	
	Celkem za	46 Zemní práce				66 844,38	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
16	Palackého třída	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
16	Brno-Královo Pole, 1 tendr	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 113	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	410 111	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	410 111	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	421 224	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	421 224	Ostatní náklady celkem	
Výpočet		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Moučka J.H.	Jméno :	PRANA
Datum :	3.6.2016	Datum :	3.6.2016
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		421 224 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			421 224 Kč

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba :	Brno-Královo Pole	Rozpočet :	Vra/16/ELTODO/2016
Objekt :	Palackého třída	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	3 111	0	0	0	0
M212 Demontáže	8 002	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	47 093	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	363 018	0
CELKEM OBJEKT	11 113	0	0	410 111	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Zakládání	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 113	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 113	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 113	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 113	0
Zařízení staveniště	0	0,0	421 224	0
Provoz investora	0	0,0	421 224	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	421 224	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	421 224	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	11 113	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	11 113	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	11 113	0
Dopravní značení	0	0,0	11 113	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 1 skupina Palackého třída	Rozpočet:	Vra/16/ELTODO/2016		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10
	Celkem za	HZS				3 111,10
Díl:	M212	Demontáže				
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	5,00	158,89	794,45
4	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	5,00	683,33	3 416,65
5	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	5,00	155,56	777,80
6	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	3,00	88,89	266,67
7	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	1,00	123,33	123,33
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	4,95	444,44 Kč	2 199,98
	Celkem za	M212 Demontáže				8 002,21
Díl:	M21	Elektromontáže				
9	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	15,00	11,11	166,65
10	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	21,11	211,10
11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	7,78	116,70
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	30,00	22,22	666,60
13	210102155U00	Mtž koncovka Raychem 502K033-53/42	kus	2,00	111,11	222,22
14	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	15,00	47,78	716,70
15	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	7,00	4,44	31,08
16	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1314,44	1 314,44
17	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	5,00	277,78	1 388,90
18	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,00	1700,00	8 500,00
19	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	5,00	355,56	1 777,80
20	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	15,00	300,00	4 500,00
21	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	520,00	13,33	6 931,60
22	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,00	44,44	1 333,20
23	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	8,89	88,90
24	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	8,00	11,11	88,88
25	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	180,00	11,11	1 999,80
26	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	570,00	15,56	8 869,20
27	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	570,00	5,56	3 169,20
28	220890202R00	Revize	h	15,00	333,33	4 999,95
	Celkem za	M21 Elektromontáže				47 092,92
Díl:	46	Zemní práce				
29	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	30,00	33,33	999,90
30	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	120,00	88,89	10 666,80
31	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	120,00	142,22	17 066,40
32	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1076,67	1 076,67
33	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	50,00	33,33	1 666,50
34	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho ze stávajících dlaždic	m2	36,00	22,22	799,92
35	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	36,00	227,78	8 200,08
36	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	120,00	44,44	5 332,80
37	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	120,00	21,11	2 533,20
38	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	5,00	755,56	3 777,80
39	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	5,00	1250,00	6 250,00
40	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	5,00	1592,22	7 961,10
41	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30
42	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70
43	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	95,00	33,33	3 166,35
44	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	350,00	72,22	25 277,00
45	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	100,00	108,89	10 889,00
46	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	450,00	37,78	17 001,00

ROZPOČET



Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/16/ELTODO/2016
Objekt :	Palackého třída		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	450,00	20,00	9 000,00
48	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	520,00	5,56	2 891,20
49	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	50,00	111,11	5 555,50
50	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	520,00	11,11	5 777,20
51	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	11,11	1 111,00
52	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	350,00	75,56	26 446,00
53	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	100,00	90,00	9 000,00
54	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	31,50	533,33	16 799,90
55	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	22,00	60,00	1 320,00
56	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	220,00	12,22	2 688,40
57	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	50,00	24,44	1 222,00
58	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	66,00	66,67	4 400,22
59	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	6,50	686,67	4 463,36
60	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m2	120,00	253,33	30 399,60
61	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	120,00	484,44	58 132,80
62	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,00	227,78	6 833,40
63	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	22,00	205,56	4 522,32
64	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3022,22	3 022,22
65	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8766,67	8 766,67
66	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	450,00	66,67	30 001,50
	Čelkem za	46 Zemní práce				363 017,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
17	Staňkova (úsek Pionýrská - Rybníček)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17	Brno-Královo Pole, 1 tendr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 333	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	259 436	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	259 436	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		263 769	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		263 769	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : NOVAŘ VIKT			Jméno :	
Datum : 3.6.2016			Datum :	
Podpis : 			Podpis:	
			Za objednatele	
			Jméno : TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.	
			Datum : 3.6.2016	
			Podpis : 	
Základ pro DPH		21,0 %	263 769 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			263 769 Kč	

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 Divize Morava Jih
 U elektrárny 1
 696 01 Hodonín
 IČ: 26751018
 DIČ: CZ26751018



Stavba :	Brno-Královo Pole	Rozpočet :	Vra/17/ELTODO/2016
Objekt :	Staňkova (úsek Pionýrská - Rybníček)	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	4 333	0	0	0	0
M212 Demontáže	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	19 772	0
CELKEM OBJEKT	4 333	0	0	239 664	0
				259 436	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 333	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 333	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 333	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 333	0
Zařízení staveniště	0	0,0	263 769	0
Provoz investora	0	0,0	263 769	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	263 769	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	263 769	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	4 333	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	4 333	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	4 333	0
Dopravní značení	0	0,0	4 333	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 1 skupina Staňkova (úsek Pionýrská - Rybníček)			Rozpočet:	Vra/17/ELTODO/2016	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		HZS					
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20	
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10	
	Celkem za	HZS				4 333,30	
Díl:	M21	Elektromontáže					
3	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	11,00	11,11	122,21	
4	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm ²	kus	22,00	22,22	488,84	
5	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	11,00	47,78	525,58	
6	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	11,00	300,00	3 300,00	
7	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	290,00	13,33	3 865,70	
8	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	22,00	44,44	977,68	
9	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený volně	m	6,00	11,11	66,66	
10	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm ² volně uložený	m	320,00	15,56	4 979,20	
11	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	320,00	5,56	1 779,20	
12	220890202R00	Revize	h	11,00	333,33	3 666,63	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				19 771,70	
Díl:	46	Zemní práce					
13	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	120,00	88,89	10 666,80	
14	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m ²	120,00	142,22	17 066,40	
15	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67	
16	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m ²	120,00	44,44	5 332,80	
17	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	120,00	21,11	2 533,20	
18	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00	633,33	3 166,65	
19	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00	166,67	833,35	
20	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m ³	50,50	33,33	1 683,17	
21	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	180,00	72,22	12 999,60	
22	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	60,00	108,89	6 533,40	
23	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	240,00	37,78	9 067,20	
24	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	240,00	20,00	4 800,00	
25	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	290,00	5,56	1 612,40	
26	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	290,00	11,11	3 221,90	
27	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	60,00	11,11	666,60	
28	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	180,00	75,56	13 600,80	
29	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	60,00	90,00	5 400,00	
30	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m ³	17,00	533,33	9 066,61	
31	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	34,00	60,00	2 040,00	
32	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	340,00	12,22	4 154,80	
33	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m ²	34,00	24,44	830,96	
34	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m ²	120,00	253,33	30 399,60	
35	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m ²	120,00	484,44	58 132,80	
36	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	34,00	205,56	6 989,04	
37	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22	
38	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67	
39	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	240,00	66,67	16 000,80	
	Celkem za	46 Zemní práce				239 664,44	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
18	Safaříkova	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
18	Brno-Kralovo Pole, 1 tendr	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 468	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	124 091	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	124 091	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	132 559	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	132 559	Ostatní náklady celkem	
Výpracoval		Za zhotovitele	
Jméno : NOVAŘ JIŘÍ		Jméno :	
Datum : 2.6.2016		Datum :	
Podpis : 		Podpis :	
		Za objednatele	
		Jméno : VRANA	
		Datum : 3.6.2016	
		Podpis : 	
Základ pro DPH	21,0 %		132 559 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 559 Kč

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
Č. 22512285, DIČ: CZ25512285

16

Stavba : Brno-Královo Pole
 Objekt : Šafaříkova

Rozpočet : Vra/18/ELTODO/2016
 rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	4 333	0	0	0	0
M212 Demontáže	4 134	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	17 392	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	106 699	0
CÉLKEM OBJEKT	8 468	0	0	124 091	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 468	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 468	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 468	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 468	0
Zařízení staveniště	0	0,0	132 559	0
Provoz investora	0	0,0	132 559	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	132 559	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	132 559	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	8 468	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	8 468	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	8 468	0
Dopravní značení	0	0,0	8 468	0
CÉLKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/18/ELTODO/2016
Objekt :	Šafaříkova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10
	Celkem za	HZS				4 333,30
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	2,00	158,89	317,78
5	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	4,00	158,89	635,56
6	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	4,00	336,67	1 346,68
7	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	2,00	155,56	311,12
8	210204122R00	Patice stožárová betonová - demontáž	kus	1,00	122,22	122,22
9	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	1,00	88,89	88,89
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	2,00	444,44	888,88
	Celkem za	M212 Demontáže				4 134,46
Díl:	M21	Elektromontáže				
10	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	4,00	11,11	44,44
11	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	7,00	21,11	147,77
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00	7,78	77,80
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	8,00	22,22	177,76
14	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	4,00	47,78	191,12
15	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	7,00	4,44	31,08
16	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 314,44	1 314,44
17	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	2,00	277,78	555,56
18	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	4,00	238,89	955,56
19	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	4,00	561,11	2 244,44
20	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	2,00	355,56	711,12
21	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00	300,00	1 800,00
22	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	170,00	13,33	2 266,10
23	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	44,44	444,40
24	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	7,00	8,89	62,23
25	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	2,00	11,11	22,22
26	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	30,00	11,11	333,30
27	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	190,00	15,56	2 956,40
28	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	190,00	5,56	1 056,40
29	220890202R00	Revize	h	6,00	333,33	1 999,98
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 392,12
Díl:	46	Zemní práce				
30	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	75,00	88,89	6 666,75
31	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	75,00	142,22	10 666,50
32	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
33	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	75,00	44,44	3 333,00
34	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	75,00	21,11	1 583,25
35	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	2,40	1 250,00	3 000,00
36	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	4,00	515,56	2 062,24
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00	633,33	2 533,32
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00	166,67	666,68
39	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	31,50	33,33	1 049,90
40	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	150,00	72,22	10 833,00
41	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	150,00	37,78	5 667,00
42	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	20,00	3 000,00
43	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	170,00	5,56	945,20
44	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	170,00	11,11	1 888,70
45	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	30,00	11,11	333,30
46	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	150,00	75,56	11 334,00

ROZPOČET

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 1 skupina Šafaříkova	Rozpočet:	Vra/18/ELTODO/2016		
----------------------	--	--	-----------	--------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	10,50	533,33	5 599,97
48	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	55,00	60,00	3 300,00
49	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	550,00	12,22	6 721,00
50	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	55,00	24,44	1 344,20
51	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	55,00	205,56	11 305,80
52	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
53	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				106 699,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
19	Vackova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
19	Brno-Královo Pole, 1 tendr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.		Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 641	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	340 305	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		340 305	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		362 946	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		362 946	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : NOVAŽ JIN			Jméno :	
Datum : A.G. 2016			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH			362 946 Kč	
DPH			0 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			362 946 Kč	

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

Stavba :	Brno-Královo Pole	Rozpočet :	Vra/19/ELTODO/2016
Objekt :	Vackova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	4 333	0	0	0	0
M212 Demontáže	18 308	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	60 092	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	280 213	0
CELKEM OBJEKT	22 641	0	0	340 305	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 641	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 641	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 641	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 641	0
Zařízení staveniště	0	0,0	362 946	0
Provoz investora	0	0,0	362 946	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	362 946	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	362 946	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	22 641	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	22 641	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	22 641	0
Dopravní značení	0	0,0	22 641	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/19/ELTODO/2016
Objekt :	Vackova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	244,44	1 222,20
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	311,11	3 111,10
	Celkem za	HZS				4 333,30
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	432,33	432,33
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	12,00	158,89	1 906,68
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	12,00	683,33	8 199,96
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	12,00	155,56	1 866,72
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	7,00	88,89	622,23
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	11,88	444,44	5 279,95
	Celkem za	M212 Demontáže				18 307,87
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	12,00	11,11	133,32
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	21,11	105,55
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	7,78	62,24
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	24,00	22,22	533,28
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	12,00	47,78	573,36
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	4,44	22,20
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 314,44	1 314,44
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	12,00	277,78	3 333,36
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	12,00	1 700,00	20 400,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	12,00	355,56	4 266,72
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	12,00	300,00	3 600,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	520,00	13,33	6 931,60
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,00	44,44	1 333,20
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	8,89	44,45
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	6,00	11,11	66,66
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	120,00	11,11	1 333,20
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	570,00	15,56	8 869,20
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	570,00	5,56	3 169,20
26	220890202R00	Revize	h	12,00	333,33	3 999,96
	Celkem za	M21 Elektromontáže				60 091,94
Díl:	46	Zemní práce				
27	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	100,00	88,89	8 889,00
28	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	100,00	142,22	14 222,00
29	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1 076,67	1 076,67
30	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	35,00	33,33	1 166,55
31	460030071R00	Bourání živitných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	100,00	44,44	4 444,00
32	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	100,00	21,11	2 111,00
33		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	6,00	755,56	4 533,36
34	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	755,56	9 066,72
35	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	9,60	1 250,00	12 000,00
36	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	12,00	1 125,56	13 506,72
37	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	633,33	6 333,30
38	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	166,67	1 666,70
39	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	6,00	377,78	2 266,68
40	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	96,60	33,33	3 219,68
41	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	380,00	72,22	27 443,60
42	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	40,00	108,89	4 355,60
43	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	460,00	37,78	17 378,80
44	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	420,00	20,00	8 400,00

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/19/ELTODO/2016
Objekt :	Vackova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	520,00	5,56	2 891,20
46	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	40,00	111,11	4 444,40
47	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	520,00	11,11	5 777,20
48	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	40,00	11,11	444,40
49	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	380,00	75,56	28 712,80
50	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	40,00	90,00	3 600,00
51	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	29,40	533,33	15 679,90
52	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	85,80	60,00	5 148,00
53	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	858,00	12,22	10 484,76
54	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	35,00	24,44	855,40
55	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	85,80	205,56	17 637,05
56	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3 022,22	3 022,22
57	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8 766,67	8 766,67
58	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	460,00	66,67	30 668,20
	Celkem za	46 Zemní práce				280 212,58

Stavba :	Brno-Rečkovice	Rozpočet :	Vra/23/ELTODO/2016
Objekt :	Nové náměstí	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 556	0	0	0	0
M212 Demontáže	15 648	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	54 546	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	268 042	0
CELKEM OBJEKT	17 203	0	0	322 588	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 203	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 203	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 203	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 203	0
Zařízení staveniště	0	0,0	339 792	0
Provoz investora	0	0,0	339 792	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	339 792	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	339 792	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	17 203	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	17 203	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	17 203	0
Dopravní značení	0	0,0	17 203	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1. tendr	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
23	Nové náměstí	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
23	Brno-Řečkovice, 1 tendr	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 203	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	322 588	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	322 588	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	339 792	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	339 792	Ostatní náklady celkem	
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	NOVAŘ J.M.	Jméno :	VRANA I
Datum :	3.6.2016	Datum :	3.6.2016
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		339 792 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			339 792 Kč

Poznámka :

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Divize Morava Jih
U elektrárny 1
695 01 Hodonín
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/23/ELTODO/2016
Objekt :	Nové náměstí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	311,11	1 555,55
	Celkem za	HZS				1 555,55
Díl:	M212	Demontáže				
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	423,33	423,33
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	7,00	158,89	1 112,23
4	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	7,00	158,89	1 112,23
5	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	7,00	336,67	2 356,69
6	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	7,00	683,33	4 783,31
7	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	7,00	155,56	1 088,92
8	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	4,00	88,89	355,56
9	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	2,00	123,33	246,66
X		Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A30)	Sh	9,38	444,44	4 168,85
	Celkem za	M212 Demontáže				15 647,78
Díl:	M21	Elektromontáže				
10	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	14,00	11,11	155,54
11	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	21,11	105,55
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	7,78	62,24
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	30,00	22,22	666,60
14	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	15,00	47,78	716,70
15	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	4,44	22,20
16	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1314,44	1 314,44
17	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	7,00	277,78	1 944,46
18	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	7,00	238,89	1 672,23
19	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	7,00	561,11	3 927,77
20	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	7,00	1700,00	11 900,00
21	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný -35kg	kus	7,00	355,56	2 488,92
22	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	14,00	300,00	4 200,00
23	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	460,00	13,33	6 131,80
24	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,00	44,44	1 333,20
25	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	8,89	44,45
26	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	7,00	11,11	77,77
27	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	105,00	11,11	1 166,55
28	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	550,00	15,56	8 558,00
29	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	550,00	5,56	3 058,00
30	220890202R00	Revize	h	15,00	333,33	4 999,95
	Celkem za	M21 Elektromontáže				54 546,37
Díl:	46	Zemní práce				
31	460030039U00	Rozebrání zámek dlažba písek sucho	m2	12,00	33,33	399,96
32	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	50,00	88,89	4 444,50
33	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	50,00	142,22	7 111,00
34	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	1076,67	1 076,67
35	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	100,00	33,33	3 333,00
36	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho ze stávajících dlaždic	m2	48,00	22,22	1 066,56
37	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	48,00	227,78	10 933,44
38	460030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	50,00	44,44	2 222,00
39	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	100,00	21,11	2 111,00
40	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	14,00	755,56	10 577,84
41	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	10,00	1250,00	12 500,00
42	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	7,00	564,44	3 951,08
43	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	7,00	1052,22	7 365,54
44	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00	633,33	2 533,32
45	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00	166,67	666,68

ROZPOČET

Stavba :	Obnova VO 2016 - 1 skupina	Rozpočet:	Vra/23/ELTODO/2016
Objekt :	Nové náměstí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pčhem	m3	84,00	33,33	2 799,72
47	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	380,00	72,22	27 443,60
48	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	20,00	108,89	2 177,80
49	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	400,00	37,78	15 112,00
50	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	150,00	20,00	3 000,00
51	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	400,00	5,56	2 224,00
52	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	400,00	11,11	4 444,00
53	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	50,00	11,11	555,50
54	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	380,00	75,56	28 712,80
55	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	20,00	90,00	1 800,00
56	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	28,00	533,33	14 933,24
57	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	84,00	60,00	5 040,00
58	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	840,00	12,22	10 264,80
59	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	100,00	24,44	2 444,00
60	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m2	60,00	66,67	4 000,20
61	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	6,00	686,67	4 120,02
62	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m2	50,00	253,33	12 666,50
63	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	50,00	484,44	24 222,00
64	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00	227,78	2 733,36
65	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	84,00	205,56	17 267,04
66	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	3022,22	3 022,22
67	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	8766,67	8 766,67
	Celkem za	46 Zemní práce				268 042,06