

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta
dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 418449841/0100
Zástupce: Ing. Petr Blažek, jednatel
Zapsaný u KS v Ostravě, sp. zn. C 2061
dále jen „*Zhotovitel*“ na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Stavební úpravy sportovního zázemí – II. etapa“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Miroslavem Kouřilem, projektová činnost ve výstavbě s názvem zakázky „Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí parc.č. st. 222, k.ú. Ruda nad Moravou“. Přesný rozsah předmětu plnění je specifikován ve výše uvedené projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2024 podaná ve výběrovém řízení vyhlášeném v souladu s ust. § 31 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek mimo režim tohoto zákona na zakázku „Stavební úpravy sportovního zázemí 2 – II. etapa“.

Místo plnění je parc. č. st. 222, k.ú. Ruda nad Moravou.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní a organizační opatření, apod.) v rozsahu nabídkového rozpočtu a kompletní činnosti celé stavby.

Zhotovitel potvrzuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a to živnostenské oprávnění na předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změna a odstraňování“ a disponuje takovými kapacitami, vybavením, zkušenostmi, schopnostmi a odbornými znalostmi, které povedou k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a je plně způsobilý jej v požadovaném rozsahu, jakosti a čase realizovat.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- provozování zařízení staveniště, ostrahy a následné likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění, evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné) a doložení dokladů o této likvidaci,
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění místa k připojení na odběr energií nutných k provádění díla na náklady objednatele,
- uvedení vnitřních prostor do původního stavu,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavebním a montážním pracím,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- doložení specifikace všech použitých materiálů a případných atestů,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,
- uvedení díla do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- provedení všech potřebných revizí a zkoušek,
- servisu a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla,
- zohlednění skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálů, pokud k tomu objednatel nedá předchozí písemný souhlas,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací (před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací) a její předání na CD při předání stavby,
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), dodržet všechny podmínky a požadavky stavby stanovené v projektové dokumentaci a ve vyjádřeních dalších dotčených organizací včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH :	2.047.284,22	Kč
DPH	429.929,69	Kč
Cena celkem:	2.477.213,90	Kč

(slovy: dvamilionyčtyřicetšedmtisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých dvacet dva haléřů bez DPH).

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací (před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací) a její předání na CD při předání stavby,
- odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Rozpočtem.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena v rámci výběrového řízení,
- d) pokud dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,
- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout **85 %** částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací,
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen v Rozpočtu jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. **Každá faktura bude označena názvem stavby, tj. „Stavební úpravy sportovního zázemí – II. etapa“.** Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
- b) zahájení prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění:

- 1. část obsahující bourací a zemní práce v interiéru, základy a svislé konstrukce nejpozději do 14.06.2024 (předání na základě předávacího protokolu),
- 2. část, obsahující zbývající práce a dodávky musí být dokončena a předána nejpozději do 30.11.2024.

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání originálů všech dokladů dle této smlouvy.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel se při pracích a dodávkách zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, protipožární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a rozhodnutí o umístění stavby, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.
15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.
16. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.
18. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
19. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů apod.) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.
20. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí osoby, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit, případně, pokud to není možné, nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
22. Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně písemně informuje objednatele o následující skutečnosti:
 - jestliže je zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - vstup zhotovitele do likvidace,
 - změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn,

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor objednatele (TDI). Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDI.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
4. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatel.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto

prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Stavební deník musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů.
2. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
3. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, uvádět v deníku vícepráce a méněpráce. Zhotovitel zapisuje zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatel.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
4. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk (stavební deník, doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisů provádějících, CD s fotodokumentací průběhu prací, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách). Pokud se při převjímk zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatel nebo příslušným orgánem. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při převjímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. P převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. Zápis musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost dle platných technických norem, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s dokumentací a rozpočtem, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.
4. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat předložené dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.
5. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele.
6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace, nedejde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatel, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.
7. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

8. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.
10. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

13. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku porušení povinnosti dle ustanovení čl. 7 bodu 21 této smlouvy.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn nerealizovat plnění či jeho část za předpokladu, že na výdaje na tato plnění nebudou objednateli poskytnuty dotační prostředky. Tuto skutečnost sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů po jejím zjištění, a to písemně, formou odstoupení od smlouvy s konkrétním popisem vzniklé skutečnosti. Odstoupit od smlouvy z tohoto důvodu lze pouze před zahájením sjednaných prací.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
 - pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení,
 - značí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.
5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. Způsob vyúčtování sankcí

- sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce,
- strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné,
- nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí,
- sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

7. Lhůta splatnosti sankcí

- strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování,
- stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

- objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH,
- zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

15. Poddodávky

Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné název poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ),
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět.

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na profilu zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o

způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele www.ruda.cz.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
 - Příloha č. 1 položkový rozpočet stavby
13. Tato smlouva byla schválena Radou obce Ruda nad Moravou dne 24.04.2024 č. usnesení 2c/R38/24.

V Rudě nad Moravou dne 03.05.2024

V dne.....

.....
Bronislav Drozd
starosta

.....
Ing. Petr Blažek, jednatel

Ing.
Petr
Blažek

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Blažek
Datum:
2024.05.06
14:08:04 +02'00'

Zakázka:

Stavební úpravy sportovního zázemí Ruda nad Moravou - II. etapa

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	2 047 284,22
001: Zemní práce	44 750,22
002: Základy	39 762,83
003: Svislé konstrukce	114 806,93
004: Vodorovné konstrukce	33 574,60
006: Úpravy povrchu	441 350,52
009: Ostatní konstrukce a práce	284 877,44
021: Silnoproud	125 316,30
099: Přesun hmot HSV	79 394,84
711: Izolace proti vodě	39 849,42
713: Izolace tepelné	84 624,52
721: Vnitřní kanalizace	223 006,59
730: Ústřední vytápění	71 638,79
762: Konstrukce tesařské	1 722,56
763: Konstrukce montované	80 138,50
766: Konstrukce truhlářské	161 245,96
771: Podlahy z dlaždic	104 072,82
781: Obklady keramické	47 903,97
784: Malby	33 247,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	36 000,00
Celkem (bez DPH)	2 047 284,22
DPH	429 929,69
DPH 21 % ze základny: 2 047 284	429 929,69
Celkem (včetně DPH)	2 477 213,90

DZIS

o. ZABŘEH 4
REH, Na Křtaltě 21
4. DIČ: CZ41031024

Stavební úpravy sportovního zázemí Ruda nad Moravou - II. etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						2 047 284,22
001: Zemní práce						44 750,22
23.	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	36,204	510,00	18 464,04
		Výkres č. 01/D.1.1/11 86,2*0,42		36,204		
26.	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	86,2	12,50	1 077,50
		Výkres č. 01/D.1.1/02 86,2		86,2		
27.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	39,458	510,00	20 123,33
		kanalizace (1,6+1,2+3,2+0,15+2,4+1+2+2,2+0,1+0,1+0,5+4,55+1,5)*0,6*0,5		6,15		
		Základy Výkres č. 01/D.1.1/01 36 -0,3*4,5*0,55 -(1+0,3+2,6)*0,5*1		36,0 - 0,743 - 1,95		
31.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,92	194,61	957,48
		kanalizace (1,6+1,2+3,2+0,15+2,4+1+2+2,2+0,1+0,1+0,5+4,55+1,5)*0,6*0,4		4,92		
32.	58331200	šterkopisek netříděný	t	9,348	310,00	2 897,88
		kanalizace 4,920*1,9		9,348		
37.	X215214	Ruční zacištění základů	hod	3,0	410,00	1 230,00
002: Základy						39 762,83
24.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,363	880,00	2 959,22
		Výkres č. 01/D.1.1/02 2,8*2,9*0,05 5,55*4,55*0,05 1,25*2,8*0,05 4,2*1,15*0,05 3,35*2,825*0,05 2,45*3,05*0,05 2,825*3,05*0,05		0,406 1,263 0,175 0,242 0,473 0,374 0,431		
25.	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	10,088	880,00	8 877,66
		Výkres č. 01/D.1.1/02 2,8*2,9*0,15 1,25*2,8*0,15 5,55*4,55*0,15 4,2*1,15*0,15 3,35*2,825*0,15 2,45*3,05*0,15 2,825*3,05*0,15		1,218 0,525 3,788 0,725 1,42 1,121 1,292		
29.	X115214	Prostup základem	kus	6,0	1 118,00	6 708,00
38.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,845	3 100,00	21 217,95
		Výkres č. 01/D.1.1/02 základy 2,8*0,35*0,45 4,55*0,35*0,45 (4,2+0,3+4,2)*0,5*0,9 (3,05+3,05+1,15+0,3+2,45+0,3+2,825)*0,3*0,45		0,441 0,717 3,915 1,772		
003: Svislé konstrukce						114 806,93
52.	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárcí Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	8,872	4 260,00	37 795,57
		Výkres č. 01/D.1.1/03 (3+0,15+5,75)*3,5*0,3 -0,8*1,97*0,3		9,345 - 0,473		
53.	331231129	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 15	m3	1,927	5 781,10	11 137,30
		Výkres č. 01/D.1.1/03				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		1,3*2,3*0,35		1,047		
		1,1*2*0,1*4		0,88		
54.	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	24,958	823,00	20 540,43
		Výkres č. 01/D.1.1/03		-		
		(3+4,75)*3,5		27,125		
		-1,1*1,97		- 2,167		
55.	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	51,615	580,00	29 936,93
		Výkres č. 01/D.1.1/03		-		
		(4,7+4,7+0,9+0,9+0,9+1,2+1,45+1,45)*3,5		59,85		
		-0,8*1,97*4		- 6,304		
		-0,7*1,97*0,7*2		- 1,931		
56.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	49,0	109,16	5 348,70
		Výkres č. 01/D.1.1/03		-		
		3,5*14		49,0		
57.	317141223	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,0	492,00	492,00
58.	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	6,0	451,00	2 706,00
59.	317143621	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,0	1 950,00	1 950,00
60.	X41524	D+M RZP 299/24/19 P vč. zapravení	kus	2,0	2 450,00	4 900,00
004: Vodorovné konstrukce						33 574,60
30.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého kanalizace	m3	1,23	880,00	1 082,40
		(1,6+1,2+3,2+0,15+2,4+1+2+2,2+0,1+0,1+0,5+4,55+1,5)*0,6*0,1		1,23		
40.	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	8,071	3 056,40	24 666,95
		Výkres č. 01/D.1.1/02		-		
		2,8*2,9*0,12		0,974		
		1,25*2,8*0,12		0,42		
		5,55*4,55*0,12		3,03		
		4,2*1,15*0,12		0,58		
		3,35*2,825*0,12		1,136		
		2,45*3,05*0,12		0,897		
		2,825*3,05*0,12		1,034		
41.	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,245	32 000,00	7 825,25
		Výkres č. 01/D.1.1/02		-		
		2,8*2,9*3,03*1,2*0,001		0,03		
		1,25*2,8*3,03*1,2*0,001		0,013		
		5,55*4,55*3,03*1,2*0,001		0,092		
		4,2*1,15*3,03*1,2*0,001		0,018		
		3,35*2,825*3,03*1,2*0,001		0,034		
		2,45*3,05*3,03*1,2*0,001		0,027		
		2,825*3,05*3,03*1,2*0,001		0,031		
006: Úpravy povrchu						441 350,52
50.	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,38	3 821,03	20 558,99
		Výkres č. 01/D.1.1/02		-		
		2,8*2,9*0,08		0,65		
		1,25*2,8*0,08		0,28		
		5,55*4,55*0,08		2,02		
		4,2*1,15*0,08		0,386		
		3,35*2,825*0,08		0,757		
		2,45*3,05*0,08		0,598		
		2,825*3,05*0,08		0,689		
51.	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	10,552	1 119,73	11 815,36
		5,38		5,38		
		Spražená deska		-		
		86,2*0,06		5,172		
61.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	8,0	810,00	6 480,00
		Výkres č. 01/D.1.1/03		-		
		8		8,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
62.	55331400	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700	kus	2,0	1 350,00	2 700,00
63.	55331402	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	5,0	1 350,00	6 750,00
64.	55331424	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 1100	kus	1,0	1 450,00	1 450,00
65.	620471831	Nátěr základní penetrační pod tenkovrstvé omítky Výkres č. 01/D.1.1/03 3,45*(3+3+3,1+3,1+5,75+5,75+4,75+4,75+3+3+2+2+4,7+4,7+2,75+2,75+4,7+4,7+2,75+2,75+3,2+3,2+3,2+3,2+4,7+4,7+1,25+1,25+1,25+1,25+0,9+0,9+0,9+0,9)	m2	358,11	29,32	10 500,58
66.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Výkres č. 01/D.1.1/03 3,45*(3+3+3,1+3,1+5,75+5,75+4,75+4,75+3+3+2+2+4,7+4,7+2,75+2,75+4,7+4,7+2,75+2,75+3,2+3,2+3,2+3,2+4,7+4,7+1,25+1,25+1,25+1,25+0,9+0,9+0,9+0,9) Obklady: -32,4	m2	325,71	241,00	78 496,11
67.	612474116	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	325,71	310,00	100 970,10
118.	632481213	Separční vrstva z PE fólie Výkres č. 01/D.1.1/11 86,2	m2	86,2	13,83	1 192,24
119.	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Výkres č. 01/D.1.1/06 Spřažená deska 86,2*0,06	m3	5,172	4 396,73	22 739,91
120.	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Spřažená deska 86,2*0,06	m3	5,172	150,00	775,80
121.	631319191	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za práci v nízkém prostoru	m3	5,172	200,00	1 034,40
122.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Spřažená deska 86,2*4,44*1,2*0,001	t	0,459	32 000,00	14 696,76
123.	X1915214	Kotvení, propojení spřažení desky	kpl	1,0	4 200,00	4 200,00
124.	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 5,172 8,071	m3	13,243	297,30	3 937,19
125.	622751326	KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm	m	31,71	222,03	7 040,44
126.	622711626	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS NEO tl 160 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	110,834	850,00	94 208,90
127.	620471243	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatížená (roztíraná) tl 2,5 mm	m2	110,834	400,00	44 333,60
128.	622731115	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS	m	34,05	219,40	7 470,44

009: Ostatní konstrukce a práce

284 877,44

1.	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3 Výkres č. 01/D.1.1/11 2,6*2,4*0,5 -2*1,1*0,5 0,1*2*0,5*3 1,2*2,1*0,5 -1,1*2*0,5 Výkres č. 01/D.1.1/12 (4,18+4,18+2,5+1,2)*1,9*0,14 -0,9*1,85*0,14	m3	5,455	1 452,31	7 922,12
2.	962052314	Bourání pilířů ze ŽB Výkres č. 01/D.1.1/11 0,2*0,2*2,6	m3	0,104	4 132,92	429,82
3.	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 Výkres č. 01/D.1.1/11 0,2*0,25*8	m3	0,4	5 301,98	2 120,79
5.	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm Výkres č. 01/D.1.1/11 1,1*2*4	m2	8,8	195,99	1 724,68

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
6.	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 Výkres č. 01/D.1.1/11 3,25*3	m2	9,75	113,35	1 105,12
7.	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 Výkres č. 01/D.1.1/12 0,9*1,2	m2	1,08	194,03	209,55
8.	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 Výkres č. 01/D.1.1/11 1,1*2	m2	2,2	118,25	260,14
9.	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 Výkres č. 01/D.1.1/11 1,3*2,3	m2	2,99	181,61	543,03
10.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Výkres č. 01/D.1.1/12 1,0*1,9*2 1*1,85	m2	5,65	306,72	1 732,96
11.	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 Výkres č. 01/D.1.1/12 86,2	m2	86,2	50,60	4 361,78
12.	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 Výkres č. 01/D.1.1/12 86,2*0,75	m3	64,65	38,00	2 456,70
14.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	134,005	80,00	10 720,43
15.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	134,005	100,00	13 400,53
16.	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 134,05*20	t	2 681,0	16,00	42 896,00
17.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	134,005	160,00	21 440,85
18.	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	134,005	190,00	25 461,01
19.	979091295	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	134,005	75,24	10 082,64
20.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	134,05	11,80	1 581,74
21.	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	134,05	350,00	46 917,50
22.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 Výkres č. 01/D.1.1/11 86,2*0,1	m3	8,62	1 480,00	12 757,60
39.	X31521451	Dodávka a montáž R.Š. 600/900/700 vč. poklopu	kus	1,0	18 000,00	18 000,00
68.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 Výkres č. 01/D.1.1/03 1,5*(3+3+3,1+3,1+5,75+5,75+4,75+4,75+3+3+2+2+4,7+4,7+2,75+2,75+4,7+4,7+2,75+2,75+3,2+3,2+3,2+3,2+4,7+4,7+1,25+1,25+1,25+1,25+0,9+0,9+0,9+0,9) 7,8+27,02+4,35+12,92+8+4,06+1,12+1,12+12,92	m2	235,01	66,15	15 545,25
129.	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	110,834	68,00	7 536,71
130.	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 110,834*60	m2	6 650,04	1,45	9 642,56
131.	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	110,834	60,00	6 650,04
132.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	215,31	90,00	19 377,90
021: Silnoproud						125 316,30
69.	X515214	Silnoproudá elektroinstalace	kpl	1,0	103 051,30	103 051,30
70.	X615214	Rozvodná zařízení	kpl	1,0	19 965,00	19 965,00
71.	X715214	Pomocné stavební práce při elektromontážích	kpl	1,0	2 300,00	2 300,00
099: Přesun hmot HSV						79 394,84
72.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	128,056	620,00	79 394,84
711: Izolace proti vodě						39 849,42
42.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním Výkres č. 01/D.1.1/11 86,2	m2	86,2	10,09	869,51
43.	11163150	Iak penetrační asfaltový	t	0,028	80 000,00	2 275,68

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
44.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Výkres č. 01/D.1.1/11 86,2	m2	86,2	101,66	8 762,99
45.	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	100,466	150,00	15 069,92
73.	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze Výkres č. 01/D.1.1/03 sprchy: 1*3,2	m2	3,2	373,44	1 195,02
74.	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze Výkres č. 01/D.1.1/03 sprchy (1+3,2+1)*2	m2	10,4	388,59	4 041,35
75.	908711201	Přcsun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	3,05	9,30
135.	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	48,5	108,00	5 238,00
136.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	48,5	22,03	1 068,45
137.	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	80.000,00	1 319,20
713: Izolace tepelné						84 624,52
46.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Výkres č. 01/D.1.1/02 2,8*2,9 1,25*2,8 5,55*4,55 4,2*1,15 2,45*3,05 3,35*2,825 2,825*3,05	m2	67,255	48,00	3 228,24
47.	28376443	Deska XPS hrana rovná tl 100mm	m2	70,618	330,00	23 303,86
48.	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	67,255	14,00	941,57
49.	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	78,386	48,50	3 801,71
116.	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek Výkres č. 01/D.1.1/03 7,8+27,02+4,35+12,92+8+4,06+1,12+1,12+12,92	m2	79,31	180,00	14 275,80
117.	63152099	pás tepelné izolační univerzální lambda=0,032-0,033 tl 100mm	m2	83,276	240,00	19 986,12
138.	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	48,5	120,55	5 846,73
139.	28376353	Deska perimetrická pro zateplení spodních staveb tl 80mm	m2	50,925	260,00	13 240,50
721: Vnitřní kanalizace						223 006,59
33.	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	5,0	25,00	125,00
34.	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1,0	13,44	13,44
35.	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 kanalizace (1,6+1,2+3,2+0,15+2,4+1+2+2,2+0,1+0,1+0,5)	m	14,45	410,00	5 924,50
36.	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 kanalizace 4,55+1,5	m	6,05	490,00	2 964,50
76.	X81524	Zdravotechnika vč. rozvodů a kanalizace	kpl	1,0	207 879,15	207 879,15
81.	X1315214	Pomocné stavební práce při ZTI	kpl	1,0	6 100,00	6 100,00
730: Ústřední vytápění						71 638,79
77.	X91544	Rozvod potrubí	kpl	1,0	33 197,56	33 197,56
78.	X1015214	Armatury	kpl	1,0	5 778,30	5 778,30
79.	X1115214	Otopná tělesa	kpl	1,0	28 062,93	28 062,93
80.	X1215214	Pomocné stavební práce při ÚT	kpl	1,0	4 600,00	4 600,00
762: Konstrukce tesařské						1 722,56
4.	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken Výkres č. 01/D.1.1/12 2,06*1,3 (3,5*2,06)/2 -1*0,9	m2	5,383	320,00	1 722,56

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
763: Konstrukce montované						80 138,50
82.	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	79,31	950,00	75 344,50
		Výkres č. 01/D.1.1/03 7,8+27,02+4,35+12,92+8+4,06+1,12+1,12+12,92		- 79,31		
83.	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	7,99	600,00	4 794,00
766: Konstrukce truhlářské						161 245,96
84.	X1415214	Okno plastové 1200*1500	kus	3,0	12 000,00	36 000,00
85.	X1515214	Vrata 2600*2200	kus	1,0	54 000,00	54 000,00
86.	X1615214	Plastové dveře 1100*2100	kus	1,0	31 000,00	31 000,00
87.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	8,0	140,00	1 120,00
88.	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	7,0	140,00	980,00
89.	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,0	290,00	290,00
90.	766660741	Montáž dveřního kování	kus	8,0	167,99	1 343,96
91.	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	8,0	550,00	4 400,00
92.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	1 010,00	7 070,00
93.	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	1 010,00	1 010,00
94.	61160162	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 700x1970mm	kus	2,0	2 800,00	5 600,00
95.	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm	kus	5,0	2 800,00	14 000,00
96.	61160243	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 1100x1970mm	kus	1,0	3 100,00	3 100,00
97.	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	1 800,00	1 332,00
771: Podlahy z dlaždic						104 072,82
98.	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	71,51	550,00	39 330,50
		Výkres č. 01/D.1.1/03 27,02+4,35+12,92+8+4,06+1,12+1,12+12,92		- 71,51		
99.	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	86,427	450,00	38 892,15
		71,51*1,1 70,6*0,1*1,1		78,661 7,766		
100.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	78,57	40,30	3 166,37
		71,51 70,6*0,1		71,51 7,06		
101.	771411112	Montáž soklíků pórovinných rovných do malty v do 90 mm	m	70,6	123,00	8 683,80
102.	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	600,00	3 282,00
104.	771551116	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty přes 19 do 25 ks/m2	m2	7,8	550,00	4 290,00
		Výkres č. 01/D.1.1/03 7,8		- 7,8		
105.	59247488	dlaždice teracová	m2	10,0	472,00	4 720,00
106.	771551111	Montáž podlah z dlaždic teracových - sokl	bm	12,2	140,00	1 708,00
		Výkres č. 01/D.1.1/03 3+3+3,1+3,1		- 12,2		
781: Obklady keramické						47 903,97
107.	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,4	550,00	17 820,00
		Výkres č. 01/D.1.1/03 (3,2+3,2+3+3)*2 (1,25+1,25+0,9+0,9+1,25+1,25+0,9+0,9)*1,5 -0,7*1,5*2 -0,8*2*2		- 24,8 12,9 - 2,1 - 3,2		
108.	X1815214	Dlaždice keramická koupelňová	m2	35,64	450,00	16 038,00
		32,4*1,1		35,64		
109.	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	62,5	161,92	10 119,97
		2,5*25		62,5		
110.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	32,4	65,00	2 106,00
111.	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	650,00	1 820,00
784: Malby						33 247,40
13.	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	115,6	32,00	3 699,20
		Výkres č. 01/D.1.1/11 (9,7+9,7+8,9+8,9)*3,45 -3,25*3		- 128,34 - 9,75		


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		-1,3*2,3		- 2,99		
112.	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	399,3	74,00	29 548,20
		3,45* (3+3+3,1+3,1+5,75+5,75+4,75+4,75+3+3+2+2+4,7+4,7+2,75+2,75+4,7+4,7+2,75+2,75+3,2+3,2+3,2+3,2+4,7+4,7+1,25+1,25+1,25+1,25+0,9+0,9+0,9+0,9)		358,11		
		7,8+27,02+4,35+12,92+8+4,06+1,12+1,12+12,92		79,31		
		obklady ; -32,4		- 32,4		
		vrata; -2,6*2,2		- 5,72		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				36 000,00
113.	07	Zařízení staveniště	kpl	1,0	36 000,00	36 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 130224
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222, k.ú Ruda nad Moravou
 KSO:
 Místo: Ruda nad Moravou
 Zadavatel:
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.
 Projektant: Ing. Pavel Matura
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 23.04.2024
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 41031024
 DIČ: CZ41031024
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			123 016,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 123 016,30	Výše daně 25 833,42
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			148 849,72

Objednavatel	Uchazeč
	
Datum a podpis:	Razítko
	
	Datum a podpis:
	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 130224
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222, k.ú Ruda nad Moravou
 Místo: Ruda nad Moravou
 Zadavatel:
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.
 Datum: 23.04.2024
 Projektant: Ing. Pavel Matura
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 016,30	148 849,72
01	Sílnoproudá elektroinstalace	103 051,30	124 692,07
02	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 965,00	24 157,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222,
k.ú Ruda nad Moravou
Objekt: **01 - Silnoproudá elektroinstalace**

KSO:
Místo: Ruda nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant:
Ing. Pavel Matura

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Cena bez DPH	103 051,30
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 051,30	21,00%	21 640,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	124 692,07
-------------------	--------------	-------------------

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222,
Objekt: **01 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 23.04.2024

Zadavatel:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant: Ing. Pavel Matura
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	103 051,30
---------------------------------	-------------------

A - Vodiče a kabely	20 363,20
---------------------	-----------

B - Přístroje	18 925,50
---------------	-----------

C - Svítidla	32 071,60
--------------	-----------

D - Elektroinstalační materiál	2 992,00
--------------------------------	----------

E - RH - doplnění a úprava	20 394,00
----------------------------	-----------

F - Ukončení vodičů a kabelů	8 305,00
------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222,
k.ú Ruda nad Moravou

Objekt:

01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Ruda nad Moravou

Datum:

23.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pavel Matura

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							103 051,30
D A Vodiče a kabely							20 363,20

1	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	40,000	15,40	616,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210801311							
2	M	pol240	Vodič CY 4 zžil (H07V-U 4 zžil)	m	40,000	15,40	616,00
3	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	52,000	24,20	1 258,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032							
4	M	SMS56	Kabel CYKY-J 5x4 (5C), proudová zatížitelnost: vzduch/zem - 34A/40A, průměr kabelu 13.8mm, hmotnost 0.380kg/m	m	52,000	59,40	3 088,80
5	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	120,000	24,20	2 904,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016							
6	M	SMS58	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C), proudová zatížitelnost: vzduch/zem - 25A/38A, průměr kabelu 9.5mm, hmotnost 0.170kg/m	m	120,000	24,20	2 904,00
7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	140,000	24,20	3 388,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015							
8	M	SMS59	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C), proudová zatížitelnost: vzduch/zem - 20A/28A, průměr kabelu 8.6mm, hmotnost 0.120kg/m	m	140,000	13,20	1 848,00
9	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	100,000	24,20	2 420,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015							
10	M	SMS60	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A), SKL000009253	m	100,000	13,20	1 320,00

D B Přístroje							18 925,50
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------

29	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	93,50	93,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310251							
30	M	SMS150	Tlačítko s přepínacím kontaktem ř. 1/0 bílé včetně klapy, automatické svorky, IP44, 752171 VALL, SKL000214718	ks	1,000	137,50	137,50
11	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	93,50	93,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101							
12	M	SMS102	752101 - Přístroj spínače jednopólového, řazení č. 1 vč.klapy, IP20, LEGRAND VALL, SKL000214675	ks	1,000	143,00	143,00
13	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	93,50	374,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310233							
14	M	SMS83	752106 - Přístroj přepínače střídavého, řazení č. 6, vč.klapy, IP20, Legrand VALL, SKL000214680	ks	4,000	143,00	572,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	741310261	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	99,00	99,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310261				
18	M	SMS95	752155 - Přepínač sériový polozapuštěný, bílý, řazení č. 5 vč.klapky, IP44, Legrand VALL, SKL000214705	ks	1,000	176,00	176,00
15	K	741310263	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	99,00	594,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310263				
16	M	SMS94	752151 - Přepínač střídavý polozapuštěný, bílý, řazení č. 6 (1) vč.klapky, IP44, Legrand VALL, SKL000214704	ks	6,000	181,50	1 089,00
19	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	5,000	104,50	522,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313042				
20	M	SMS87	753180 - Zásuvka jednonásobná, 10/16A, 230V bílá, IP20, Legrand VALL, SKL000214824	ks	5,000	143,00	715,00
21	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	11,000	181,50	1 996,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313083				
22	M	SMS97	753179 - Zásuvka jednonásobná polozapuštěná, 10/16A, 230V, bílá, IP44, Legrand VALL, SKL000214823	ks	11,000	165,00	1 815,00
23	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	3,000	198,00	594,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004				
24	M	21-631	Senzor pohybový vestavný stropní, 110-240V AC/50Hz, 360°, IP23/Třída II, 1x relé/2300W, 30sec-30min, 10-2000 Lux, průměr max 10m, barva bílá, nastavení pomocí dálkového ovladače Senzor PD3N-1C-FC vestavný, 4007529921966, 92196, BEG	ks	3,000	1 980,00	5 940,00
25	K	741310403	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A	kus	2,000	242,00	484,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310403				
26	M	20-409	Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/32A, IP65, rukojeť červená se žlutým blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky 207314 P1-32/12/SVB EATON	ks	2,000	1 320,00	2 640,00
27	K	741330741	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových	kus	1,000	275,00	275,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330741				
28	M	OČ_časovač	Digitální spínací zásuvka 230V/16A, 3500W, IP44.	ks	1,000	572,00	572,00
D C			Svítlidla				32 071,60
31	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	11,000	275,00	3 025,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022				
32	M	E1	Přisazené LED svítidlo o výkonu 121 lm/W, napájení 230V/50Hz, příkon 33W, krytí IP40 (IP44)	ks	11,000	877,80	9 655,80
33	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	6,000	275,00	1 650,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022				
34	M	E2	Přisazené/nástěnné LED kruhové svítidlo o výkonu 101 lm/W, napájení 230V/50Hz, příkon 15W, krytí IP54	ks	6,000	902,00	5 412,00
35	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	275,00	550,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061				
36	M	E3	Přisazené/nástěnné LED kruhové svítidlo o výkonu 101 lm/W, napájení 230V/50Hz, příkon 15W, krytí IP40	ks	2,000	715,00	1 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	741372013	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus	3,000	275,00	825,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372013				
38	M	E4	Venkovní nástěnné LED svítidlo s integrovaným snímačem pohybu, přelék 14W/230V/50Hz, IP 44	ks	3,000	974,60	2 923,80
39	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	5,000	275,00	1 375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372021				
40	M	N1	Nouzové piktogramové svítidlo, montáž na zeď nebo strop, vzdálenost pohledu 25m, baterie 3hod, IP65.	ks	5,000	1 045,00	5 225,00

D D Elektroinstalační materiál 2 992,00

41	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	30,000	27,50	825,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061				
42	M	SMS70	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm, KP67/2, SKL000014861	KS	30,000	6,60	198,00
43	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	27,50	275,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061				
44	M	SMS71	Krabice přístrojová, hluboká, H66 mm, PVC, A1-D, pro spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm [KOPOS: KPR 68 KA, SKL000014863	KS	10,000	6,60	66,00
45	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	4,000	27,50	110,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112021				
46	M	pol497	Krabičková rozvodka bezhalogenová, rozměry 122x122x47mm, IP67, průřez - pevný vodič 4mm2, 4x vývodka Pg16, barva šedá, SEZ ACIDUR 6455-12 P/2 SV.SEDA, EAN 8585007328569	ks	4,000	82,50	330,00
47	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm	m	30,000	27,50	825,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062				
48	M	SMS76	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3, 1225 L50, SKL000014891	m	30,000	12,10	363,00

D E RH - doplnění a úprava 20 394,00

49	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	16,000	385,00	6 160,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232				
50	M	pol_1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/003-A.	ks	4,000	1 375,00	5 500,00
51	M	pol_2	Jednotka pomocných kontaktů ZP-IHK.	ks	3,000	330,00	990,00
52	M	pol_3	Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/003-A.	ks	3,000	1 375,00	4 125,00
53	M	pol_4	Jistič PL7-B16/3.	ks	2,000	605,00	1 210,00
54	M	pol_5	FRCmM-25/4/003-A Proudový chránič FRC, typ A, 4-pólový, I _{dn} =0,03A, I _n =25A, I _r =250A	ks	2,000	858,00	1 716,00
55	M	pol_6	Instalační stykač Z-SCH230/25-40.	ks	1,000	572,00	572,00
56	M	pol_7	Jistič PL7-B4/1.	ks	1,000	121,00	121,00

D F Ukončení vodičů a kabelů 8 305,00

57	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	240,000	33,00	7 920,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001				
58	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	38,50	385,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222,
k.ú Ruda nad Moravou
Objekt: 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Ruda nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant:
Ing. Pavel Matura

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 19 965,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 965,00	21,00%	4 192,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 24 157,65

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222,
k.ú Ruda nad Moravou
Objekt: 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 23.04.2024

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Matura

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 965,00

A - Revize elektroinstalace	4 400,00
B - Dokumentace	2 750,00
C - Pomocné stavební práce při elektromontážích	2 915,00
D - Ostatní drobný materiál	2 750,00
E - Náklady na dopravu	3 300,00
F - Koordináční činnost	3 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ POSEZENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ parc.č. st.222,
k.ú. Ruda nad Moravou

Objekt: 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 23.04.2024

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Matura

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 965,00

D A Revize elektroinstalace 4 400,00

1	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003

D B Dokumentace 2 750,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D C Pomocné stavební práce při elektromontážích 2 915,00

4	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	30,000	33,00	990,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468091111

5	K	468101132	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	50,000	38,50	1 925,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101132

D D Ostatní drobný materiál 2 750,00

6	M	DRM	Podružný a ostatní nespecifikovaný materiál potřebný k řádnému dokončení a předání díla	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

D E Náklady na dopravu 3 300,00

7	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081103000

D F Koordinační činnost 3 850,00

8	K	045303000	Koordinační činnost	hod	10,000	385,00	3 850,00
---	---	-----------	---------------------	-----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí - Ruda nad Moravou	Objednatel:	Obec Ruda nad Moravou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Zdravotnické instalace	Projektant:	Ing. Jan Růžicka	IČO/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Ruda nad Moravou	Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o.	IČO/DIČ:	41031024/CZ41031024
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Růžicka	Datum:	23.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 962,77	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	15 928,06	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	122 460,60	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	62 102,90					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		1 474,20						
Přesun hmot a sutí		950,62						
ZRN celkem		207 879,15	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							VORN celkem	0,00
							VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	207 879,15	DPH 21%	43 654,62
		Celkem bez DPH	207 879,15
		Celkem včetně DPH	251 533,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel EKOZIS spol. s r. o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 spol. s r.o. ZÁBŘEH 4 739 01 ZÁBŘEH, Na Křtálě 21 IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí - Ruda nad Moravou			Doba výstavby:	Objednatel: Obec Ruda nad Moravou		
Druh stavby:	Zdravotnické instalace			Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jan Růžička		
Lokalita:	Ruda nad Moravou			Konec výstavby:	Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.		
Zpracoval:	Ing. Jan Růžička			Zpracováno dne: 22.04.2024	Zpracováno dne:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
13		Hloubené vykopávky	0,00	5 603,32	5 603,32	0,00	0,00
16		Přemístění výkopku	0,00	2 258,78	2 258,78	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin	3 881,07	7 819,42	11 700,49	10,54	10,54
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 081,70	246,54	1 328,24	2,95	2,95
721		Vnitřní kanalizace	19 041,77	17 282,43	36 324,20	0,10	0,10
722		Vnitřní vodovod	24 152,58	35 621,64	59 774,22	0,12	0,12
725		Zařizovací předměty	79 266,25	10 149,45	89 415,70	0,22	0,22
		Ostatní materiál	1 474,20	0,00	1 474,20	1,62	1,62
Celkem:					207 879,15		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí - Ruda nad Moravou		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Ruda nad Moravou					
Druh stavby:		Zdravotnické instalace		Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jan Růžicka					
Lokalita:		Ruda nad Moravou		Konec výstavby:		Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.					
JKSO:				Zpracováno dne: 22.04.2024		Zpracoval: Ing. Jan Růžicka					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Celkem	Náklady (Kč)
								Dodávka	Montáž		
13											
1	132201210R00		Hloubené vykopávky	m3	8,56	610,00	21	0,00	5 603,32	5 603,32	6 780,02
			Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ								
			1*1,2*1,3 1*1 - před objektem								
			7,3*0,6*0,6 1*1 - v objektu								
			6*0,6*0,5 2-2'								
			2,8*0,6*0,5 3-3'								
			3*0,6*0,5 4-4'								
			0,9*0,6*0,4 7-7'								
			0,5*0,6*0,5 8-8'								
			0,5*0,6*0,5 9-9'								
1,3*0,6*0,4 10-10'											
2	132201219R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,56	44,90	21	0,00	384,16	384,16	464,84
			Přemístění výkopku								
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m								
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m								
			Konstrukce ze zemin								
			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním								
			1*1,2*(1,3-0,1-0,45) 1*1 - před objektem - štěrkopísek								
			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m								
			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm								
			1*1,2*0,45 1*1 - před objektem								
3	162201102R00		7,3*0,6*0,5 1*1 - v objektu	m3	2,19	54,00	21	0,00	161,71	161,71	195,67
			6*0,6*0,4 2-2'								
			2,8*0,6*0,4 3-3'								
			3*0,6*0,4 4-4'								
			0,9*0,6*0,3 7-7'								
			0,5*0,6*0,4 8-8'								
			0,5*0,6*0,4 9-9'								
			1,3*0,6*0,3 10-10'								
			Skládkovné								
			8,556*1,8								
56	564231111R00		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	14,58	91,10	21	1 081,70	246,54	1 328,24	1 607,17
			Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								
			1*1,2 1*1 - před objektem								

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč) Celkem vč. DPH
								Dodávka	Montáž	
			7,3*0,6		4,38					
			6*0,6		3,60					
			2,8*0,6		1,68					
			3*0,6		1,80					
			0,9*0,6		0,54					
			0,5*0,6		0,30					
			0,5*0,6		0,30					
			1,3*0,6		0,78					
721			Vnitřní kanalizace					19 041,77	17 282,43	36 324,20
10		721176113R00	Potrubi HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	3,00	467,50	21	612,48	790,02	43 952,28
11		721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	11,00	935,00	21	4 909,71	5 375,29	1 697,03
12		721176222R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	9,00	495,00	21	2 198,87	2 256,13	12 444,85
13		721176223R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,00	605,00	21	3 118,77	2 326,23	5 390,55
14		721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	9,00	715,00	21	4 597,20	1 837,80	6 588,45
15		721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	484,00	21	560,73	891,27	7 786,35
16		721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	825,00	21	914,24	1 560,76	1 756,92
17		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00	60,50	21	0,00	423,50	2 994,75
18		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	137,50	21	0,00	550,00	512,44
19		721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávací	kus	1,00	605,00	21	580,45	24,55	665,50
20		721273200RT3	Souprava ventilační sítě	kus	1,00	935,00	21	769,46	165,54	732,05
21		721 x048VD	Izolace kanalizačních svodů - elastomerní trubice 100x19	m	3,00	275,00	21	743,24	81,76	1 131,35
22		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	38,00	16,50	21	18,65	608,35	998,25
23		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	9,00	22,00	21	17,96	180,04	758,67
24		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	2 200,00	21	0,00	211,20	239,58
722			Vnitřní vodovod					24 152,58	35 621,64	255,55
25		722172411R00	Potrubi plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,00	385,00	21	814,97	2 265,03	72 326,81
26		722172412R00	Potrubi plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	14,00	495,00	21	2 177,54	4 752,46	3 726,80
27		722172413R00	Potrubi plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	25,00	643,50	21	6 146,72	9 940,78	8 385,30
28		722172431R00	Potrubi plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	3,00	390,50	21	332,14	839,36	19 465,88
29		722172432R00	Potrubi plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	14,00	500,50	21	2 350,65	4 656,35	1 417,52
30		722172433R00	Potrubi plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	7,00	649,00	21	1 831,81	2 711,19	8 478,47
31		722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	11,00	22,00	21	24,60	217,40	5 497,03
32		722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	28,00	27,50	21	76,14	693,86	292,82
33		722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	32,00	33,00	21	92,35	963,65	931,70
34		722181213RT7	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm - d20	m	11,00	27,50	21	88,22	214,28	1 277,76
35		722181213RT8	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm - d25	m	28,00	38,50	21	338,72	739,28	366,03
36		722181213RU1	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm - d32	m	32,00	49,50	21	531,97	1 052,03	1 304,38
37		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	16,00	137,50	21	0,00	2 200,00	1 916,64
38		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	2,00	203,50	21	0,00	407,00	2 662,00
39		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	8,00	104,50	21	437,09	398,91	492,47
40		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	159,50	21	337,98	300,02	1 011,56
										771,98

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč) Celkem vč. DPH
								Dodávka	Montáž	
41	722290226R00		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	71,00	16,50	21	291,19	880,31	1 171,50
42	722290234R00		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	71,00	16,50	21	63,64	1 107,86	1 171,50
43	722202413R00		Kohout kulový nerozebíratelný, D 25 mm	kus	2,00	467,50	21	715,24	219,76	935,00
44	722231163R00		Ventil vodovodní pojistný pružinový, G 1", 6 bar	kus	2,00	715,00	21	1 374,75	55,25	1 430,00
45	722235653R00		Ventil vodovodní, zpětný, DN 25 mm	kus	1,00	500,50	21	451,30	49,20	500,50
46	72222411R00		Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	2,00	269,50	21	373,18	165,82	539,00
47	722 x001VD		expanzní nádoba objem 18 litrů (průtočná pro pitnou vodu) + flowjet 3/4"	kus	1,00	3 850,00	21	3 850,00	0,00	3 850,00
48	732339102R00		Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00	935,00	21	501,79	433,21	935,00
49	734421130R00		Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00	1 045,00	21	950,58	94,42	1 045,00
50	998722101R00		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,12	2 200,00	21	0,00	264,22	264,22
	725		Zařizovací předměty					79 266,25	10 149,45	89 415,70
51	725119305R00		Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00	825,00	21	767,36	882,64	1 650,00
52	725 b001VD		klozet keramický kombi	kus	2,00	3 520,00	21	7 040,00	0,00	7 040,00
53	725 b003VD		sedátko plastové	kus	2,00	495,00	21	990,00	0,00	990,00
54	725219201R00		Montáž umyvadel	soubor	3,00	605,00	21	776,70	1 038,30	1 815,00
55	725 b003VD		umyvadlo bílé š. 50 cm, otvor pro baterii	kus	3,00	1 045,00	21	3 135,00	0,00	3 135,00
56	725829301R00		Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	3,00	220,00	21	22,39	637,61	660,00
57	725 b007VD		umyvadlo stoj. baterie	kus	3,00	1 595,00	21	4 785,00	0,00	4 785,00
58	725860214R00		Sifon bidetový, umyvadlový	kus	3,00	275,00	21	596,29	228,71	825,00
59	725 b008VD		odpadní ventil CLICK-CLACK chrom	kus	3,00	495,00	21	1 485,00	0,00	1 485,00
60	725019101R00		Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 235,00	21	3 787,74	447,26	4 235,00
61	725829202R00		Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné - pro výlevku	kus	1,00	220,00	21	81,98	138,02	220,00
62	725 b015VD		baterie pro výlevku nástěnná	kus	1,00	2 035,00	21	2 035,00	0,00	2 035,00
63	725 x003VD		přípojovací koleno pro výlevku DN100	kus	1,00	275,00	21	275,00	0,00	275,00
64	725814101R00		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	8,00	236,50	21	1 471,74	420,26	1 892,00
65	725334301R00		Nálevka se sifonem DN 32, pro PV od TUV	kus	1,00	203,50	21	172,97	30,53	203,50
66	725 a001VD		mtz liniového odvodnění sprch. koutů	kus	3,00	1 650,00	21	0,00	4 950,00	4 950,00
67	725 b010VD		liniové odvodnění sprch. koutu dl. 750 mm + rošt dl. 750	kus	3,00	5 335,00	21	16 005,00	0,00	16 005,00
68	725849201R00		Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	3,00	385,00	21	254,07	900,93	1 155,00
69	725 b014VD		baterie sprchová + ruční sprcha	kus	3,00	2 365,00	21	7 095,00	0,00	7 095,00
70	725 z027VD		elektrický ohřev vody stacionární objem 300 litrů	kus	1,00	23 045,00	21	23 045,00	0,00	23 045,00
71	725 z028VD		elektrická patrona 3,3 kW 230V, 50 Hz	kus	1,00	5 445,00	21	5 445,00	0,00	5 445,00
72	998725101R00		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22	2 200,00	21	0,00	475,20	475,20
	Ostatní materiál							1 474,20	0,00	1 474,20
73	58330002.A		Štěrkořísek k zásypu	t	1,62	910,00	21	1 474,20	0,00	1 474,20
	0,9*1,8		vsak		1,62					
Celkem:										207 879,15
										251 533,78

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí - Ruda nad Moravou	Objednatel:	Obec Ruda nad Moravou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Ústřední vytápění	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČO/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Ruda nad Moravou	Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r.o.	IČO/DIČ:	41031024/CZ41031024
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	49 185,63	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	16 003,67					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	3 850,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		199,49						
ZRN celkem		69 238,79	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							VORN celkem	0,00
							VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	69 238,79
Základ 21%	69 238,79	DPH 21%	14 540,14	Celkem včetně DPH	83 778,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel EKOZIS spol. s r. o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	



spol. s r.o. ZABŘEH 4
789 01 ZABŘEH, Na Křtálě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí - Ruda nad Moravou		Objednatel:		Obec Ruda nad Moravou	
Druh stavby:		Ústřední vytápění		Doba výstavby:		Ing. Jan Růžička	
Lokalita:		Ruda nad Moravou		Začátek výstavby:		EKOZIS spol. s r. o.	
Zpracoval:		Ing. Jan Růžička		Konec výstavby:		45404	
				Zpracováno dne:		22.04.2024	
						Zpracováno dne:	
						22.04.2024	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
732		Strojovny	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
733		Rozvod potrubí	18 069,99	15 127,57	33 197,56	0,05	
734		Armatury	4 983,37	794,93	5 778,30	0,01	
735		Otopná tělesa	26 132,26	1 930,66	28 062,93	0,17	
Celkem:					69 238,79		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí - Ruda nad Moravou				Doba výstavby:		Objednatel: Obec Ruda nad Moravou			
Druh stavby:		Ústřední vytápění				Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jan Růžicka			
Lokalita:		Ruda nad Moravou				Konec výstavby:		Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.			
JKSO:		22.04.2024				Zpracováno dne:		Zpracoval: Ing. Jan Růžicka			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH
								Dodávka	Montáž		
732 Strojovny											
1		723 a001VD	výchozí technická revize, revizní zpráva (revize tl. nádob atd.)	HZS	1,00	2 200,00	21	0,00	2 200,00	2 200,00	2 662,00
733 Rozvod potrubí											
2		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	27,00	445,50	21	18 069,99	15 127,57	33 197,56	40 169,05
3		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	3,00	544,50	21	1 056,86	576,64	1 633,50	1 976,54
4		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	15,00	654,50	21	6 695,63	3 121,87	9 817,50	11 879,18
5		733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	10,00	104,50	21	236,42	808,58	1 045,00	1 264,45
6		733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	45,00	16,50	21	15,58	726,92	742,50	898,43
7		733 b001VD	mtz izolace potrubí	m	45,00	27,50	21	0,00	1 237,50	1 237,50	1 497,38
8		733 i001VD	návrhová izolace 15x20	m	27,00	49,50	21	1 336,50	0,00	1 336,50	1 617,17
9		733 i002VD	návrhová izolace 18x20	m	3,00	55,00	21	165,00	0,00	165,00	199,65
10		733 i003VD	návrhová izolace 22x25	m	15,00	82,50	21	1 237,50	0,00	1 237,50	1 497,38
11		222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,00	3 850,00	21	0,00	3 850,00	3 850,00	4 658,50
12		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	2 200,00	21	0,00	104,06	104,06	125,91
734 Armatury											
13		734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	5,00	165,00	21	4 983,37	794,93	5 778,30	6 991,74
14		734 x005VD	radiátorové šroubení "H" DN 15 rohové (pro VK)	kus	5,00	423,50	21	33,37	791,63	825,00	998,25
15		734 x007VD	termostatická hlavice	kus	5,00	291,50	21	2 117,50	0,00	2 117,50	2 562,18
16		734 x006VD	svěrné spojky pro Cu 15x1,0	kus	10,00	137,50	21	1 457,50	0,00	1 457,50	1 763,58
17		998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	550,00	21	1 375,00	0,00	1 375,00	1 663,75
735 Otopná tělesa											
18		735157169R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00	3 718,00	21	26 132,26	1 930,66	28 062,93	33 956,14
						3 718,00		3 411,56	306,44	3 718,00	4 498,78

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč) Celkem vč. DPH
								Dodávka	Montáž	
19		735157667R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00	6 548,30	21	6 132,85	415,45	7 923,44
20		735157668R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00	6 017,00	21	5 636,61	380,39	7 280,57
21		735157681R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 500 mm	kus	1,00	5 197,50	21	4 848,61	348,89	6 288,98
22		735157763R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	1,00	6 490,00	21	6 102,63	387,37	7 852,90
23		998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t	t	0,17	550,00	21	0,00	92,13	111,47
Celkem:								69 238,79		83 778,93

Poznámka: