



BOURANÉ KONSTRUKCE


STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PASY

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT VYKLIZEN, VEŠKERÉ ROZVODNÉ SÍTĚ (ELEKTRICKÉ, VODNÍ, TEPELNÉ) INSTALOVANÉ V OBJEKTU ODPOJENY A ODSTRANĚNY
- PRO ODBER EL. PROUDU PRO POTŘEBY BOURACÍCH PRACÍ SE MUSÍ ZŘÍDIT SAMOSTATNÉ VEDENÍ/NAPOJOVACÍ BODY
- PRO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI BOURACÍCH PRACÍ SE ZABEZPEČÍ ZDROJ VODY
- KONSTRUKCE STŘECHY SE BUDE BOURAT RUČNĚ S POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ MALÉ MECHANIZACE (PILY)
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE ROZČÍŮVÁNO, POSTUPOVÁNO BUDE VERTIKÁLNÍM SMĚREM SHORA DOLŮ
- POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM V SOULADU S PRACOVNÍM POSTUPEM, KTERÝ ZPRACUJE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY
- PŘED BOURÁNÍM PŘÍČEK POD VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH MOŽNOU NOSNOU FUNKCI
- ROZEBÍRÁNÍ STROPŮ SE BUDE PROVÁDĚT SHORA
- PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ORGANIZOVÁNY A DOZOROVÁNY OPRAVNĚNOU OSOBOU STAVBYVEDOUČÍHO DLE ZÁKONA 360/1992Sb
- V KAŽDEM OKAMŽIKU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNA STABILITA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA HRANICÍCH POZEMKU BUDOU PROVÁDĚNY BEZ POUŽITÍ TĚŽKÉ TECHNIKY, TAK ABY NEDOCHÁZELO K PŘÍPADNÝM OTŘESŮM SOUSEDNÍCH BUDOV
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE NEPRODLENĚ VYVÁŽEN Z PROSTOR BUDOVY, DRUHOTNĚ TŘÍDĚN DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA O ODPADEK A KATALOGU ODPADŮ A NÁSLEDNĚ LIKVIDOVÁN V SOULADU S POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ZEJMENA ZÁKONEM 185/2001 Sb. (ODVÁŽEN NA SKLADKU NEBO RECYKLOVAN)
- VODOROVNÉ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT ZATĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVEDENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ BUDE KOMPLETNĚ VYBOURÁNO VČ. STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A PODKLADNÍHO BETONU
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV ANOMALIE V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVENY, NA MÍSTO BUDE PŘÍZVÁN GENERÁLNÍ PROJEKTANT, STATIK
- PO PROVEDENÝCH BOURACÍCH PRACÍCH BUDE ODPOVĚDNŮ OSOBOU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA ZOHLEDNĚN STÁVAJÍCÍ STAV ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE SMÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE PO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE VYTÝČENA POLOHA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHYLKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROJEKOVÁNY A ODSOUHLAŠENY GENERÁLNÍM PROJEKTEMEM STAVBY
- V RÁMCI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DODRŽOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSADY BOZP V SOULADU S NAŘIZENÍM VLÁDY č. 591/2006 Sb

PODKAZY

POZN.1 – STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY V KOLIZI S NOVÝMI ODBOURAT



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM – JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM – Бру

$$\pm 0,000 = 325,000 \text{ m n.m.}$$

HLAVNÍ PROJEKTANT:  ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	Vypracoval: Ing. Jan Kovář Zodpovědný projektant: Ing. Miroslava Kneprnová																				
	PROJEKT: Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům																				
STAVEBNÍK: Obec Stříbrná Skalice Sázkavská 353, 281 67 Stříbrná Skalice	razítko a podpis <table border="1"> <tr> <td>Zakázkové číslo:</td> <td>Paré:</td> </tr> <tr> <td>190160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Část:</td> <td>Stupeň:</td> <td>Změna:</td> </tr> <tr> <td>D.1.1</td> <td>DPS</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Č.výkr.:</td> <td>Formát:</td> <td>Měřítko:</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>3 x A4</td> <td>1:50</td> </tr> </table>	Zakázkové číslo:	Paré:	190160		Datum:		07/2019		Část:	Stupeň:	Změna:	D.1.1	DPS	00	Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:	08	3 x A4	1:50
Zakázkové číslo:	Paré:																				
190160																					
Datum:																					
07/2019																					
Část:	Stupeň:	Změna:																			
D.1.1	DPS	00																			
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:																			
08	3 x A4	1:50																			
ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																					
VÝKRES: PŮDORYS ZÁKLADŮ – BOURACÍ PRÁCE																					