

1) OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

V rozsahu stavby se nachází tři kusy vzrostlých stromů. Tyto stromy budou po dobu prací ochráněny plným dřevěným bedněním do výšky 2,00 m . Zemní práce v rozsahu okapní koruny budou prováděny s maximální opatrností a ručně.

2) KÁCENÍ

Předmětem stavby a sadových úprav není kácení stávající vzrostlé zeleně.

3) VÝSADBA STROMŮ

V rámci komunikace jsou nově navrženy třešně (*Prunus x Pandora*). Stromy budou o velikosti 14 – 16 cm obvod kmene s výškou nasazení koruny 1,80 m. Budou vysazeny do jam o průměru 1,50 m a hloubky 0,80 m s kompletní výměnou zeminy a s 50 % náhradou zahradnickým substrátem. Kmeny budou obaleny jutou a kotveny třemi kůly. Výsadbový prostor bude namulčován borkou v tloušťce 10 cm.

4) VÝSADBA KEŘŮ

Výsadba bude založena do 300 mm vrstvy vegetačního substrátu (200 mm ornice + 100 mm zahradnické zeminy). Jedná se o výsadbu pámelníků *Chenaultových* (*Symphoricarpos x chenaultii* Hancock) v počtu 4 ks/m. Veškeré plochy budou namulčovány borkou nebo štěpkou v tloušťce 100 mm.

4) VÝSADBA POKRYVŮ

Výsadba pokryvů bude založena do 300 mm vrstvy vegetačního substrátu (200 mm ornice + 100 mm zahradnické zeminy). Jedná se o výsadbu Mochny dřevité (*Potentilla abuseula*) v počtu 7 ks/m². Veškeré plochy budou opět namulčovány borkou nebo štěpkou v tloušťce 100 mm.

5) TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY

Veškeré nově vytvořené trávnickové plochy jsou uvedeny ve výkresové části této dokumentace. Na tyto plochy bude po odstranění případných stavebních zbytků navezen zahradnický substrát v tloušťce cca 20 mm. Před navezením substrátu budou všechny plochy dorovnány ornici a zeminou v tloušťce 0 – 200 mm (součást SO – 101 komunikace). Takto upravené plochy budou osety parkovou travní směsí v množství 30 g/m².

6) PROVÁDĚNÍ VÝSADBY

Výsadby dřevin musí splňovat příslušné normy a předpisy. Budou použity pouze jakostní materiály. Nelze vysazovat poškozené nebo nemocné rostliny. Stromy budou chráněny kůly proti vyvrácení. Výsadba bude provedena pouze v době vegetačního klidu. Po provedení výsadeb bude zajištěno ošetření rostlin zálivkou, hnojením, případně odplevelováním.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě a výsadba stromů bude provedena ve vzdálenosti min. 2,00 m od sítí. Odlišné skutečnosti budou řešeny projektantem nebo použitím chrániček.