REKAPITULACE STAVBY

Kód: 137/2025
Stavba: Přimda, Zateplení BD

KSO:
Místo: parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:
Město Přimda -
IČ: 00260118
DIČ: CZ00260118

Zhotovitel:
21 - Pozemní stavby
IČ: 04852427
DIČ:

Projektant:
MSP Projekty s.r.o.
IČ: 07807929
DIČ: CZ07807929

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**137 763,79**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**137 763,79**	**28 930,40**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**166 694,19**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 137/2025

Stavba: **Přimda, Zateplení BD**

Místo: **parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda**
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Město Přimda -
Projektant: MSP Projekty s.r.o.

Zhotovitel: 21 - Pozemní stavby
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**137 763,79**	**166 694,19**	
ZL01	**Očistění stropu, vybourání obezdívky**	137 763,79	166 694,19	**STA**
01	**Vícepráce**	137 763,79	166 694,19	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přimda, Zateplení BD
Objekt:
ZL01 - Očistění stropu, vybourání obezdívky
Soupis:
01 - Vícepráce

Místo: parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Město Přimda
Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Zhotovitel: 21 - Pozemní stavby
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**137 763,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 740,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 297,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 405,85
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	26 037,26
PSV - Práce a dodávky PSV	72 023,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 167,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 883,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 165,60
784 - Očištění stropu suterénu	24 806,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přimda, Zateplení BD
Objekt:
ZL01 - Očistění stropu, vybourání obezdívky
Soupis:
01 - Vícepráce

Místo: parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda
Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel: Město Přimda
Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Zhotovitel: 21 - Pozemní stavby
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**137 763,79**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 740,45
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 297,34
1	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	69,380	364,62	25 297,34
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622324411				
	VV		69,38		69,380		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 405,85
2	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	20,630	66,20	1 365,71
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/943211111				
	VV		20,63"KOTELNA		20,630		
3	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	206,300	1,98	408,47
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/943211211				
	VV		20,63"KOTELNA" *10		206,300		
4	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	20,630	52,75	1 088,23
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/943211811				
	VV		20,63"KOTELNA		20,630		
5	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	69,380	166,38	11 543,44
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031132				
	VV		69,38		69,380		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				26 037,26
6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	5,550	1 274,40	7 072,92
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013114				
	VV		69,38*0,08		5,550		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,550	371,70	2 062,94
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501				
	VV		69,38*0,08		5,550		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,806	16,28	1 445,76
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509				
	VV		69,38*0,08*16		88,806		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,550	2 784,80	15 455,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631				
	VV		69,38*0,08		5,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				72 023,34
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 167,90
10	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	69,380	37,52	2 603,14
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001				
	VV		69,38		69,380		
11	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	t	*0,024*	*80 476,00*	*1 931,42*
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		69,38*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,024		
12	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	83,256	201,78	16 799,40
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559				
	VV		69,38*1,2		83,256		
13	M	62832001	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm*	*m2*	*101,656*	*155,76*	*15 833,94*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm				
	VV		83,256*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		101,656		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 883,28
14	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	941,64	1 883,28
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721242106				
	VV		2		2,000		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				8 165,60
15	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	584,10	5 841,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741371004				
	VV		10		10,000		
16	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	10,000	232,46	2 324,60
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741374821				
	VV		10		10,000		
	D	784	Očištění stropu suterénu				24 806,56
17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	135,390	8,64	1 169,77
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001				
	VV		26,1"SKLEPNÍ KÓJE		26,100		
	VV		13,37"CHODBA		13,370		
	VV		14,03"KOČÁRKOVNA		14,030		
	VV		4,62"CHODBA		4,620		
	VV		20,79"PRÁDELNA		20,790		
	VV		20,63"SUŠÁRNA		20,630		
	VV		17,49"SKLAD		17,490		
	VV		18,36"SKLAD		18,360		
	VV		Součet		135,390		
18	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	20,630	9,36	193,10
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111003				
	VV		20,63"KOTELNA		20,630		
19	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	135,390	25,49	3 451,09
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111011				
	VV		26,1"SKLEPNÍ KÓJE		26,100		
	VV		13,37"CHODBA		13,370		
	VV		14,03"KOČÁRKOVNA		14,030		
	VV		4,62"CHODBA		4,620		
	VV		20,79"PRÁDELNA		20,790		
	VV		20,63"SUŠÁRNA		20,630		
	VV		17,49"SKLAD		17,490		
	VV		18,36"SKLAD		18,360		
	VV		Součet		135,390		
20	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	20,630	26,90	554,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111013				
	VV		20,63"KOTELNA		20,630		
21	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	135,390	70,09	9 489,49
	PP		Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111041				
	VV		26,1"SKLEPNÍ KÓJE		26,100		
	VV		13,37"CHODBA		13,370		
	VV		14,03"KOČÁRKOVNA		14,030		
	VV		4,62"CHODBA		4,620		
	VV		20,79"PRÁDELNA		20,790		
	VV		20,63"SUŠÁRNA		20,630		
	VV		17,49"SKLAD		17,490		
	VV		18,36"SKLAD		18,360		
	VV		Součet		135,390		
22	K	784111043	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	20,630	75,17	1 550,76
	PP		Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111043				
	VV		20,63"KOTELNA		20,630		
23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	135,390	53,34	7 221,70
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001				
	VV		26,1"SKLEPNÍ KÓJE		26,100		
	VV		13,37"CHODBA		13,370		
	VV		14,03"KOČÁRKOVNA		14,030		
	VV		4,62"CHODBA		4,620		
	VV		20,79"PRÁDELNA		20,790		
	VV		20,63"SUŠÁRNA		20,630		
	VV		17,49"SKLAD		17,490		
	VV		18,36"SKLAD		18,360		
	VV		Součet		135,390		
24	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	20,630	56,99	1 175,70
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121003				
	VV		20,63"KOTELNA		20,630		