REKAPITULACE STAVBY

Kód: 137/2025
Stavba: **Přimda, Zateplení BD**

KSO:
Místo: parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:
Město Přimda -
IČ: 00260118
DIČ: CZ00260118

Zhotovitel:
21 - Pozemní stavby
IČ: 04852427
DIČ:

Projektant:
MSP Projekty s.r.o.
IČ: 07807929
DIČ: CZ07807929

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			**323 143,68**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**323 143,68**	**67 860,17**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**391 003,85**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 137/2025

Stavba: **Přimda, Zateplení BD**

Místo: **parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda**

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Město Přimda -

Projektant: MSP Projekty s.r.o.

Zhotovitel: 21 - Pozemní stavby

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**323 143,68**	**391 003,85**	
ZL02	**Vyspravení ploch před montáží KZS**	323 143,68	391 003,85	**STA**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přimda, Zateplení BD
Objekt:
ZL02 - Vyspravení ploch před montáží KZS

Místo:	parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda	Datum:	23. 6. 2025
Zadavatel:	Město Přimda	Projektant:	MSP Projekty s.r.o.
Zhotovitel:	21 - Pozemní stavby	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**323 143,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	323 143,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	323 143,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přimda, Zateplení BD
Objekt:
ZL02 - Vyspravení ploch před montáží KZS

Místo: parc. č. st. 347 a 2286/16, Přimda
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: Město Přimda
Projektant: MSP Projekty s.r.o.

Zhotovitel: 21 - Pozemní stavby
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**323 143,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				323 143,68
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				323 143,68
1	K	1001R	Oprášení a ometení podkladu vnějších ploch stěn	m2	408,603	36,00	14 709,71
	PP		Oprášení a ometení podkladu vnějších ploch stěn				
	VV		408,603		408,603		
2	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	408,603	48,00	19 612,94
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131321				
	VV		408,603		408,603		
3	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	408,603	624,85	255 315,58
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321321				
	VV		408,603		408,603		
4	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	408,603	82,00	33 505,45
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321391				
	VV		408,603		408,603		