

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Netolice

se sídlem: Mírové náměstí 208, 374 11 Netolice
IČO: 00250601
DIČ: CZ00250601
Bankovní spojení: 1388152880/2700

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Vladimír Pešek, starosta Města Netolice, mobil 724 667 811, e-mail: starosta@netolice.cz

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

Ing. Pavla Plojharová, ekonomka, tel. 388 324 392, mobil 778 723 458, e-mail: mu.finance@netolice.cz

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Dušan Dragoun, uvolněný člen rady města Netolice, mobil 728 068 976, e-mail: radni@netolice.cz

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jiří Daňha, Vrbice 72, 384 73 Stachy, IČ: 14496895, mobil 776 794 477, e-mail: jiri.danha@centrum.cz

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Jiří Daňha, Vrbice 72, 384 73 Stachy, IČ: 14496895, mobil 776 794 477, e-mail: jiri.danha@centrum.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ699007986
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. č. 387 203 417

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD) tel. č. 731 601 641

Odpovědný geodet: *bude oznámeno při předání staveniště* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Lukáš Lhota tel. č. 731 601 928

e-mail: lukas.lhota@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Bc. Lukáš Jiroušek tel. č. 731 602 736

Ing. Martin Míčka tel. č. 731 601 642

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č. 731 601 635

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“ – etapa 1, 4 a 5

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem **Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice** zpracované Ing. Františkem Stráským – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ:60642581 zavazuje k provedení díla:

„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“ – etapa 1, 4 a 5“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

ET 1 Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova

SO 102,103,104 Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy
SO 301 Vodovod
SO 302 Kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
VON Vedlejší a ostatní náklady

ET 4 Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská

SO 102,103,104 Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy
SO 301 Vodovod
SO 302 Kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
VON Vedlejší a ostatní náklady

ET 5 Etapa 5, sil. II/122 Mírové Náměstí

SO 102,103,104 Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy
SO 401 Veřejné osvětlení
VON Vedlejší a ostatní náklady

STAVEBNÍ OBJEKTY VLASTNÍKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ TÉTO STAVBY, KTERÉ VŠAK NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO

Přeložky STL GAS Distribution s.r.o. - v ulicích Gregorova, Mírové náměstí a ul. Václavská

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby jím prováděné práce na díle byly realizovány v součinnosti s realizací stavebních objektů vlastníků inženýrských sítí souvisejících s realizací této stavby, které však nejsou předmětem této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště zhotovitelům těchto stavebních objektů za účelem jejich realizace a zajistit koordinaci těchto stavebních prací tak, aby byly dodrženy všechny termíny pro provedení díla sjednané touto smlouvou o dílo. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k zajištění koordinace těchto stavebních prací.

3. Místo stavby: komunikace ...II/122 v obci Netolice
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo

„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“ – etapa 1, 4 a 5

při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu s požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
 7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
 8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
 9. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zpracovatelnosti“ objednateli za současného splnění těchto podmínek:
 - 9.1. Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM. GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM). GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM. GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM). GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat tyto části:
 - technická zpráva (PDF/A),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).
 - 9.2. Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Jihočeského kraje jako vlastníka DI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.
- Současně budou předány dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:
- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).
- Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekty Jihočeského kraje a Města Netolice jako vlastníka TI, přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM JK.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: v případě 1. etapy do **30** kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak. V případě 4. a 5. etapy bude termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele pro danou etapu.

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, přičemž zhotovitel je povinen zahájit nejprve realizaci 1. etapy:

1.Etapa do 300 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště,

4.Etapa do 210 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad zahájení realizace v roce 2027) a 5.Etapa do 90 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad zahájení realizace v roce 2027), přičemž po dokončení musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinností dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): **do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.**

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vplyne – li to z požadavku třetí

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska s technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.
7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku této smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	37 353 752,19 Kč
DPH 21 %:	7 844 287,96 Kč
cena celkem s DPH:	45 198 040,15 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) v případě postupu podle ustanovení odstavce 7 bodu 7.5 tohoto článku smlouvy o dílo.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

5. Způsob sjednání změny ceny
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
- 7.5. Smluvní strany si mezi sebou ujednaly tuto valorizační doložku, která vyhovuje definici vyhrazené změny podle § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, za těchto podmínek:
- Cenu za dílo zhotovitel upraví na základě samostatného vyúčtování zhotovitele z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen změna nákladů) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem v rozsahu dle smlouvy o dílo a

jejích dodatků s výjimkou těch, které budou jako nové oceněny postupem podle čl. IV. odst. 7, bod 7. 2 této smlouvy. Rozhodným obdobím pro valorizaci bude období, v němž byla podána nabídka v zadávacím řízení a spadající do období, kdy byla stavba realizována dle podmínek dále blíže vymezených v tomto bodě. V případě, že dílo nebude zahájeno včas ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele, nebude tato doba zpoždění se zahájením díla započítána do valorizačního období a rozhodné období v takovém případě započne dnem zahájení prací na díle.

- b. V případě úpravy ceny díla dle této valorizační doložky je zhotovitel povinen předložit samostatná vyúčtování změny nákladů, a to tak, že provede souhrn fakturovaných částek za realizované části díla a tento upraví koeficientem. Vyúčtování pro dané období (čtvrtletí) bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena k již uhrazeným fakturám v důsledku změny nákladů. Vyúčtování dle této valorizační doložky předloží zhotovitel objednateli za jednotlivá kalendářní čtvrtletí bezodkladně po zveřejnění indexů cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla cena dotčených položek a prací fakturována.
- c. Objednatel se k vyúčtování písemně vyjádří ve lhůtě 30 kalendářních dní a pokud bude vyúčtování v pořádku, toto odsouhlasí. V případě, že bude vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, požádat zhotovitele o jeho přepracování, které je zhotovitel povinen znovu předložit ve lhůtě 14 kalendářních dní. Pravidla popsaná v tomto odstavci se použijí i na opakovaný proces předložení vyúčtování.
- d. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_{o}^n (Li/100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla

„P_{nz}“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„UC_n“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„F_{nz}“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (P_{nz}) v intervalu 0,93 až 1,07 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

- e. Fakturace všech odsouhlasených vyúčtování bude provedena jednorázově po ukončení stavby na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.
- f. Postup dle této valorizační doložky se nepoužije v případě, že výsledný kumulovaný index pro sledované období nepřekročí hranici + (-) 7 %. Vypočtená inflace/deflace bude přiznána a započtena pouze v části přesahující stanovenou 7 % hranici, tzn. výsledný koeficient pro souhrn fakturovaných částek pro dobu realizace díla ode dne podání nabídky, případně ode dne zahájení prací na díle, bude rozdílem průměrné vypočtené inflace/deflace a stanovené hranice + (-) 7 %, a to jak ve prospěch, tak i neprospěch zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a

„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“ – etapa 1, 4 a 5

konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absenze zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti (REVERSE CHARGE)**.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039 – 77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 699007986 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90 % ceny díla vč. DPH. 10 % ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře. Úhrada 10 % pozastávky bude provedena následovně:
 - a) po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - b) zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy na základě žádosti předložené zhotovitelem.Žádost o uvolnění pozastávky může být podána současně pro celých 10 % pozastávky za situace, kdy dílo je převzato jak podle článku VIII odst. 2 písm. a), tak i dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy.

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému doзору stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému doзору stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 236 – 238 stavebního zákona a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušební provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému doзору stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavebního povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.“).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický stavebník, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, zároveň se smluvní strany písemně dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud takový požadavek vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě potřeby lze požadovat i 15 ks), který bude před schválením

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

příslušným katastrálním úřadem projednám se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech (etapách) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady podle odst. 5 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamované vady budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku této smlouvy nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb.).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 20xx, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů).

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtím díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 000 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla

bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **800 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **40 000 000,- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku této smlouvy nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II odst. 6, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17 až 19, čl. IX odst. 6 a 7, článku XI. odst. 4 této smlouvy a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VIII odst. 6 smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**

9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemné učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Netolice č. 31/2026 ze dne 26. 2. 2026.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje **17** stran textu.

V Netolicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Mgr. Vladimír Pešek
Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír Pešek
Datum: 12.03.2026
16:46:43 SEC

.....
Mgr. Vladimír Pešek
starosta Města Netolice

Ing.
Pavel
Vrba
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Vrba
Datum: 2026.03.11
15:24:26 +01'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město
Netolice“ – etapa 1, 4 a 5**



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 20009_MN_1.4.5. - Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET****Celková cena bez DPH: 37 353 752,19**
Celková cena s DPH: 45 198 040,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ET 1	Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova	21 504 771,52	4 516 002,02	26 020 773,54
SO 102,103,104	Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy	3 450 186,27	724 539,12	4 174 725,39
SO 301	Vodovod	5 230 099,70	1 098 320,94	6 328 420,64
SO 302	Kanalizace	11 565 157,25	2 428 683,02	13 993 840,27
SO 401	Veřejné osvětlení	1 233 951,00	259 129,71	1 493 080,71
VON	Vedlejší a ostatní náklady	25 377,30	5 329,23	30 706,53
ET 4	Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská	12 359 591,95	2 595 514,31	14 955 106,26
SO 102,103,104	Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy	3 779 884,80	793 775,81	4 573 660,61
SO 301	Vodovod	2 937 305,45	616 834,14	3 554 139,59
SO 302	Kanalizace	4 900 884,40	1 029 185,72	5 930 070,12
SO 401	Veřejné osvětlení	716 140,00	150 389,40	866 529,40
VON	Vedlejší a ostatní náklady	25 377,30	5 329,23	30 706,53
ET 5	Etapa 5, sil. II/122 Mírové Náměstí	3 489 388,72	732 771,63	4 222 160,35
SO 102,103,104	Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy	2 124 983,70	446 246,58	2 571 230,28
SO 401	Veřejné osvětlení	1 345 795,00	282 616,95	1 628 411,95
VON	Vedlejší a ostatní náklady	18 610,02	3 908,10	22 518,12



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 1

Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova

Rozpočet:

SO 102,103,104

Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy

SO 102,103,104

3 450 186,27

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				11 605,80	
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,343	600,00	11 605,80	OTSKP ~ 2025
			vybourané asfalty kusové / fréza ZAS T3					
			"dle pol. 113338: "5,0*2,3 = 11,500 [A]					
			"dle pol. 113728: "3,41*2,3 = 7,843 [B]					
			"Celkem: "A+B = 19,343 [C]					
	1		Zemní práce				669 446,74	
2	113183		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM	M3	76,500	976,47	74 699,96	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny					
			marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání dlažby chodníků: "1275*0,06 = 76,500 [A]					
3	113323		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM	M3	414,320	518,19	214 696,48	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny					
			marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání podkladních vrstev z kaleného štěrku, příp. jílovité nebo balvanité					
			zeminy na úroveň pláňé -"					
			"- dle sondy 3 ; tl. 210mm: "125*0,21 = 26,250 [A]					
			"- dle sondy 4 ; tl. 235mm: "62*0,235 = 14,570 [B]					
			"vybourání štěrkové vozovky tl. 450mm: "150*0,45 = 67,500 [C]					
			"vybourání podkladních vrstev a lože dlažby chodníků:" 1275*(0,2+0,04) =					
			306,000 [D]					
			"Celkem: "A+B+C+D = 414,320 [E]					
4	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5,000	914,03	4 570,15	OTSKP ~ 2025
			ZAS T2					
			vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením					
			pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele,					
			vzdálenost uvedena orientačně					
			Materiál není odpadem!					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání vrstev PM - dle sondy 3 ; tl. 40mm: "125*0,04 = 5,000 [A]					
5	113378		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	18,700	1 738,74	32 514,44	OTSKP ~ 2025
			vč. očištění s likvidací odpadu, odvozu a uložení kostek na sklad SÚS Žernovice u					
			Prachatic ve vzdálenosti do 20km (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání podkladní vrstvy z drobných kostek - dle sondy 3a4 ; tl. 100 (90)					
			mm: ("125+62)*0,1 = 18,700 [A]					
6	113513		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM	M	298,000	160,25	47 754,50	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny					
			marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání zahradních obrub vč. lože: "298 = 298,000 [A]					
7	113523		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M	367,000	201,04	73 781,68	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny					
			marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání silničních obrub vč. lože: "367 = 367,000 [A]					
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	16,220	858,35	13 922,44	OTSKP ~ 2025
			ZAS T1 / T2					
			vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele					
			POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!					
			Materiál není odpadem!					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"frézování / vybourání AC vrstev -"					
			"- dle sondy 3 ; tl. 35+65mm: "125*0,1 = 12,500 [A]					
			"- dle sondy 4 ; tl. 60mm: "62*0,06 = 3,720 [B]					
			"Celkem: "A+B = 16,220 [C]					
9	11372.R		ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m3, CENA -1 Kč/t	T	37,306	- 1,00	- 37,31	
			"dle pol. 11372: "16,22*2,3 = 37,306 [A]					
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3,410	936,14	3 192,24	OTSKP ~ 2025
			ZAS T3					
			vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením					
			pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele,					
			vzdálenost uvedena orientačně					
			Materiál není odpadem!					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"frézování / vybourání AC vrstev - dle sondy 4 ; tl. 55mm: "62*0,055 = 3,410 [A]					
11	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	41,500	95,87	3 978,61	OTSKP ~ 2025
			příprava drážky pro závlivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min.					
			12/25 mm)					
			"Dokončující práce"					
			"Napojení na stav: "41,5 = 41,500 [A]					
12	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	48,000	341,47	16 390,56	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena					
			orientačně					
			POZN.: Výzisk pro SO 101 (Kraj) a SO 102 (Město).					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"Sejmutí ornice tl. 150mm: "320*0,15 = 48,000 [A]					
13	123733		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	207,000	313,66	64 927,62	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny					
			marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě					
			výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a					
			se souhlasem TDI !					
			"Sanace"					

			"Výměna podloží, včetně výkopu pro pod. drenáž (dle bilance zemních prací): "207,0 = 207,000 [A]"					
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	255,000	27,61	7 040,55	OTSKP ~ 2025
			"dle pol. 121104 (meziskládka): "48,0 = 48,000 [A]"					
			"dle pol. 123733: "207,0 = 207,000 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 255,000 [C]"					
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	207,000	242,72	50 243,04	OTSKP ~ 2025
			zemina vhodná do násypu (aktivní zóna vozovky) POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI I					
			"Sanace"					
			"Výměna podloží - násyp se zhutněním (dle bilance zemních prací): "207,0 = 207,000 [A]"					
16	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	356,000	30,31	10 790,36	OTSKP ~ 2025
			Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa					
			"Ostatní"					
			"zhutnění pláně vozovky: "356 = 356,000 [A]"					
17	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 682,000	30,31	50 981,42	OTSKP ~ 2025
			Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa					
			"Ostatní"					
			"zhutnění pláně""ž chodníků""": "1682 = 1682,000 [A]"					
	5		Komunikace				2 270 411,45	
18	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	527,000	338,71	178 500,17	OTSKP ~ 2025
			MZK 0/32 ; tl. 150mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "171 = 171,000 [A]"					
			"Parkoviště (SO 104): "356 = 356,000 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 527,000 [C]"					
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	579,700	269,64	156 310,31	OTSKP ~ 2025
			ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm					
			POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "171*1,1 = 188,100 [A]"					
			"Parkoviště (SO 104): "356*1,1 = 391,600 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 579,700 [C]"					
20	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 850,200	336,02	621 704,20	OTSKP ~ 2025
			ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 200mm					
			POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.					
			"Nové konstrukce"					
			"Chodníky, vjezdy (SO 103): "1682*1,1 = 1850,200 [A]"					
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	527,000	21,99	11 588,73	OTSKP ~ 2025
			PI C ; 0,6 kg/m2					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "171 = 171,000 [A]"					
			"Parkoviště (SO 104): "356 = 356,000 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 527,000 [C]"					
22	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	698,000	18,27	12 752,46	OTSKP ~ 2025
			PS CP ; 0,4 kg/m2 resp. 0,5 kg/m2					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "2*171 = 342,000 [A]"					
			"Parkoviště (SO 104): "356 = 356,000 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 698,000 [C]"					
23	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	527,000	235,55	124 134,85	OTSKP ~ 2025
			ACO 11+(S), PmB 45/80-65 ; tl. 40mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "171 = 171,000 [A]"					
			"Parkoviště (SO 104): "356 = 356,000 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 527,000 [C]"					
24	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	527,000	324,73	171 132,71	OTSKP ~ 2025
			ACL 16+(S), PmB 25/55-60 ; tl. 60mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "171 = 171,000 [A]"					
			"Parkoviště (SO 104): "356 = 356,000 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 527,000 [C]"					
25	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	171,000	241,37	41 274,27	OTSKP ~ 2025
			ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "171 = 171,000 [A]"					
26	58252		DLAŽĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	12,500	1 406,32	17 579,00	OTSKP ~ 2025
			dlážba DL 500/250/100mm do betonového lože tl. 100mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Přídlažba š. 0,25m: "50*0,25 = 12,500 [A]"					
27	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 164,000	530,92	617 990,88	OTSKP ~ 2025
			Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Chodníky (SO 103): "1164 = 1164,000 [A]"					
28	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	447,000	596,70	266 724,90	OTSKP ~ 2025
			Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vjezdy (SO 103): "447 = 447,000 [A]"					
29	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,000	693,91	16 653,84	OTSKP ~ 2025
			Dlažba zámková / skladebná přírodní (dle pož. PP) reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Chodníky (SO 103): "24 = 24,000 [A]"					
30	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	47,000	724,79	34 065,13	OTSKP ~ 2025
			Dlažba zámková / skladebná přírodní (dle pož. PP) reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vjezdy (SO 103): "47 = 47,000 [A]"					

	8		Potrubí				135 346,00	
31	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	100,000	1 353,46	135 346,00	OTSKP ~ 2025
			DN (min.) 250mm, vyšší únosnost, případně se zajištěním proti rozdrčení (pojžděné potrubí)					
			"Ostatní"					
			"uložení rezervního odvodňovacího potrubí před zahájením navážek suti ze stavby: "100 = 100,000 [A]"					
	9		Ostatní konstrukce a práce				363 376,28	
32	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože tl. min. 100mm	M	582,000	611,49	355 887,18	OTSKP ~ 2025
			"Nové konstrukce"					
			"Betonové obrubníky (SO 103) typu ABO 2-15 (150-120/250/1000mm) -"					
			"- přímé 150/250: "476 = 476,000 [A]"					
			"- nájezdové 150/150: "84 = 84,000 [B]"					
			"- přechodové 150/150-250 (ks): "22 = 22,000 [C]"					
			"Celkem: "A+B+C = 582,000 [D]"					
33	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	41,500	73,31	3 042,37	OTSKP ~ 2025
			"Přípravné a bourací práce"					
			"Zařízení asfaltu: "41,5 = 41,500 [A]"					
34	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	41,500	107,15	4 446,73	OTSKP ~ 2025
			zálivka spáry za horka typu N2 vř. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)					
			"Dokončující práce"					
			"Napojení na stav: "41,5 = 41,500 [A]"					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 1

Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova

Rozpočet:

SO 301

Vodovod

SO 301

5 230 099,70

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				5 230 099,70	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 230 099,70	5 230 099,70	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 301.1 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "rekapitulace" cena bez DPH pro SO 301.1 (AM/56) Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 1

Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova

Rozpočet:

SO 302

Kanalizace

SO 302

11 565 157,25

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				11 565 157,25	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	11 565 157,25	11 565 157,25	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 302.1 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "rekapitulace" cena bez DPH pro SO 302.1 (AM/59) Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 1

Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova

Rozpočet:

SO 401

Veřejné osvětlení

SO 401

1 233 951,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 233 951,00	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 233 951,00	1 233 951,00	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 400_příloha_SP.xls", pole k nacenění vyznačeny žlutě. Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "1. etapa" cena bez DPH pole D/19 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 1

Etapa 1, sil. II/122 ulice Gregorova

Rozpočet:

VON

Vedlejší a ostatní náklady

VON

25 377,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				25 377,30	
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	16 977,30	16 977,30	OTSKP ~ 2025
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a příp. tištěné, dle SOD	KPL	1,000	5 600,00	5 600,00	OTSKP ~ 2025
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 800,00	2 800,00	OTSKP ~ 2025



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 4

Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská

Rozpočet:

SO 102,103,104

Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy

SO 102,103,104

3 779 884,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				66 833,40	
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	111,389	600,00	66 833,40	OTSKP ~ 2025
			vybourané asfalty kusové / fréza ZAS T3					
			"dle pol. 113338: "36,74*2,3 = 84,502 [A]					
			"dle pol. 113728: "11,69*2,3 = 26,887 [B]					
			"Celkem: "A+B = 111,389 [C]					
		1	Zemní práce				811 950,99	
2	113173		ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM	M3	49,720	960,75	47 768,49	OTSKP ~ 2025
			vč. očištění s likvidací odpadu, odvozu do 3 km a uložení kostek na plochy určené městem - prostor bývalé kotelny v Hornické ulici (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání dlažby chodníků kamenných kostek drobných tl. 90mm, resp. 100mm: "58*0,09+445*0,10 = 49,720 [A]					
3	113183		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM	M3	51,300	976,47	50 092,91	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání dlažby chodníků: "855*0,06 = 51,300 [A]					
4	113323		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM	M3	322,500	518,19	167 116,28	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání podkladních vrstev z písku / zeminy na úroveň pláň - dle sondy 2 ; tl. 100mm: "167*0,1 = 16,700 [A]					
			"vybourání podkladních vrstev a lože dlažby chodníků: " 855*(0,2+0,04) = 205,200 [B]					
			"vybourání podkladních vrstev"" chodníků z kamenné dlažby"":" 503*0,2 = 100,600 [C]					
			"Celkem: "A+B+C = 322,500 [D]					
5	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	36,740	914,03	33 581,46	OTSKP ~ 2025
			ZAS T4					
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold Vodňany (do 20km)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání vrstev PM - dle sondy 2 ; tl. 220mm: "167*0,22 = 36,740 [A]					
6	113343		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	50,300	863,40	43 429,02	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání podkladních vrstev chodníků z kamenné dlažby: " 503*0,1 = 50,300 [A]					
7	113523		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M	32,000	193,71	6 198,72	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání silničních obrub vč. lože: "32 = 32,000 [A]					
8	113533		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM	M	611,000	226,70	138 513,70	OTSKP ~ 2025
			vč. očištění s likvidací odpadu, odvozu do 3 km a uložení obrub na plochy určené městem - prostor bývalé kotelny v Hornické ulici (bez poplatku za uložení)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání kamenných obrub vč. lože: "633 = 633,000 [A]					
			"Odpčet dle pol. 91782: "-22 = -22,000 [B]					
			"Celkem: "A+B = 611,000 [C]					
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	10,020	858,35	8 600,67	OTSKP ~ 2025
			ZAS T2					
			vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele					
			POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!					
			Materiál není odpadem!					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"frézování / vybourání AC vrstev - dle sondy 2 ; tl. 60mm: "167*0,06 = 10,020 [A]					
10	11372	R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m3, CENA -1 Kč/t	T	23,046	- 1,00	- 23,05	
			"dle pol. 11372: "10,02*2,3 = 23,046 [A]					
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	11,690	936,14	10 943,48	OTSKP ~ 2025
			ZAS T4					
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold Vodňany (do 20km)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"frézování / vybourání AC vrstev - dle sondy 2 ; tl. 70mm: "167*0,07 = 11,690 [A]					
12	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	50,100	95,87	4 803,09	OTSKP ~ 2025
			příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)					
			"Dokančující práce"					
			"Napojení na stav: "50,1 = 50,100 [A]					
13	123733		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	368,000	313,66	115 426,88	OTSKP ~ 2025
			vč. odvozu a uložení do 3km na plochy určené městem - rokle za Penny marketem mezi Bavorovskou a obchvatem (bez poplatku za uložení)					
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !					
			"Sanace"					
			"Výměna podloží, včetně výkopu pro pod. drenáž (dle bilance zemních prací):					
			"368,0 = 368,000 [A]					
14	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	15,450	273,31	4 222,64	OTSKP ~ 2025

			vč. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výzisk z SO 102-104 (Město) - předchozí etapy. "Dokončovací práce" "dovoz ornice - dle pol. 18230: "103*0,15 = 15,450 [A]						
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	368,000	27,61	10 160,48	OTSKP ~ 2025	
			"dle pol. 123733: "368,0 = 368,000 [A]						
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu (aktivní zóna vozovky) POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI ! "Sanace" "Výměna podloží - násyp se zhutněním (dle bilance zemních prací): "368,0 = 368,000 [A]	M3	368,000	242,72	89 320,96	OTSKP ~ 2025	
17	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa "Ostatní" "zhutnění pláně vozovky: "738 = 738,000 [A]	M2	738,000	30,31	22 368,78	OTSKP ~ 2025	
18	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa "Ostatní" "zhutnění pláně chodníků: "1632 = 1632,000 [A]	M2	1 632,000	30,31	49 465,92	OTSKP ~ 2025	
19	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	103,000	14,74	1 518,22	OTSKP ~ 2025	
			"Dokončovací práce" "příprava podkladu - dle pol. 18230: "103 = 103,000 [A]						
20	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	15,450	245,63	3 794,98	OTSKP ~ 2025	
			"Dokončovací práce" "ohumusování tl. 150mm (SO 102): "103*0,15 = 15,450 [A]						
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	103,000	39,48	4 066,44	OTSKP ~ 2025	
			"Dokončovací práce" "zatravnění - dle pol. 18230: "103 = 103,000 [A]						
22	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	103,000	5,64	580,92	OTSKP ~ 2025	
			"Dokončovací práce" "Údržba zatravněných ploch do předání správci - dle pol. 18230: "103 = 103,000 [A]						
	5		Komunikace				2 476 917,53		
23	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 0/32 ; tl. 150mm "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "130 = 130,000 [A] "Parkoviště (SO 104): "608 = 608,000 [B] "Celkem: "A+B = 738,000 [C]	M2	738,000	338,71	249 967,98	OTSKP ~ 2025	
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%. "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "130*1,1 = 143,000 [A] "Parkoviště (SO 104): "608*1,1 = 668,800 [B] "Celkem: "A+B = 811,800 [C]	M2	811,800	269,64	218 893,75	OTSKP ~ 2025	
25	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 200mm POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%. "Nové konstrukce" "Chodníky, vjezdy (SO 103): "1591*1,1 = 1750,100 [A] "Manipulační plocha (SO 104): "41*1,1 = 45,100 [B] "Celkem: "A+B = 1795,200 [C]	M2	1 795,200	336,02	603 223,10	OTSKP ~ 2025	
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI C ; 0,6 kg/m2 "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "130 = 130,000 [A] "Parkoviště (SO 104): "608 = 608,000 [B] "Celkem: "A+B = 738,000 [C]	M2	738,000	21,99	16 228,62	OTSKP ~ 2025	
27	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP ; 0,4 kg/m2 resp. 0,5 kg/m2 "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "2*130 = 260,000 [A] "Parkoviště (SO 104): "608 = 608,000 [B] "Celkem: "A+B = 868,000 [C]	M2	868,000	18,27	15 858,36	OTSKP ~ 2025	
28	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+(S), PmB 45/80-65 ; tl. 40mm "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "130 = 130,000 [A] "Parkoviště (SO 104): "608 = 608,000 [B] "Celkem: "A+B = 738,000 [C]	M2	738,000	235,55	173 835,90	OTSKP ~ 2025	
29	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+(S), PmB 25/55-60 ; tl. 60mm "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "130 = 130,000 [A] "Parkoviště (SO 104): "608 = 608,000 [B] "Celkem: "A+B = 738,000 [C]	M2	738,000	324,73	239 650,74	OTSKP ~ 2025	
30	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm "Nové konstrukce" "Vozovka (SO 102): "130 = 130,000 [A]	M2	130,000	241,37	31 378,10	OTSKP ~ 2025	
31	58252		DILAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DILAŽDIC DO LOŽE Z MC dlažba DL 500/250/100mm do betonového lože tl. 100mm "Nové konstrukce" "Přídlažba š. 0,25m: "59*0,25 = 14,750 [A]	M2	14,750	1 406,32	20 743,22	OTSKP ~ 2025	
32	582611		KRYTY Z BETON DILAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm "Nové konstrukce"	M2	1 349,000	530,92	716 211,08	OTSKP ~ 2025	

			"Chodníky (SO 103): "1349 = 1349,000 [A]						
33	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	186,000	596,70	110 986,20	OTSKP ~ 2025	
			Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm						
			"Nové konstrukce"						
			"Vjezdy (SO 103): "186 = 186,000 [A]						
34	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,000	693,91	17 347,75	OTSKP ~ 2025	
			Dlažba zámková / skladebná přírodní (dle pož. PP) reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm						
			"Nové konstrukce"						
			"Chodníky (SO 103): "25 = 25,000 [A]						
35	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	31,000	724,79	22 468,49	OTSKP ~ 2025	
			Dlažba zámková / skladebná přírodní (dle pož. PP) reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm						
			"Nové konstrukce"						
			"Vjezdy (SO 103): "31 = 31,000 [A]						
36	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	41,000	978,64	40 124,24	OTSKP ~ 2025	
			Dlažba zatravnovací přírodní DL tl. 100mm (vč. výplně spar, ošetření) ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm						
			"Nové konstrukce"						
			"Manipulační plocha (SO 104): "41 = 41,000 [A]						
	9		Ostatní konstrukce a práce				424 182,88		
37	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	19,500	107,15	2 089,43	OTSKP ~ 2025	
			1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)						
			"Dopravní značení""(SO 102)"						
			"nové VDZ - bílá barva"						
			"V1a (0,125) oddělení parkovacích míst: "48*0,125 = 6,000 [A]						
			"nové VDZ - žlutá barva"						
			"V12a (0,125): "108*0,125 = 13,500 [B]						
			"Celkem: "A+B = 19,500 [C]						
38	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	19,500	332,72	6 488,04	OTSKP ~ 2025	
			příp. hladké						
			2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)						
			"Dopravní značení""(SO 102)"						
			"nové VDZ - bílá barva"						
			"V1a (0,125) oddělení parkovacích míst: "48*0,125 = 6,000 [A]						
			"nové VDZ - žlutá barva"						
			"V12a (0,125): "108*0,125 = 13,500 [B]						
			"Celkem: "A+B = 19,500 [C]						
39	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	51,500	425,64	21 920,46	OTSKP ~ 2025	
			do betonového lože tl. min. 100mm						
			"Nové konstrukce"						
			"Betonové obrubníky (SO 103) typu ABO 19-10 (80/250/1000mm): "51,5 = 51,500 [A]						
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	598,000	611,49	365 671,02	OTSKP ~ 2025	
			do betonového lože tl. min. 100mm						
			"Nové konstrukce"						
			"Betonové obrubníky (SO 103) typu ABO 2-15 (150-120/250/1000mm) -"						
			"- přímé 150/250: "510 = 510,000 [A]						
			"- nájezdové 150/150: "70 = 70,000 [B]						
			"- přechodové 150/150-250 (ks): "18 = 18,000 [C]						
			"Celkem: "A+B+C = 598,000 [D]						
41	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	22,000	847,04	18 634,88	OTSKP ~ 2025	
			do betonového lože tl. min. 100mm						
			zahrnuje vybourání, očištění (s likvidací odpadu), novou pokládku, zahrnuje i případné přesuny obrub před provedením nových ploch (meziskládka)						
			"Ostatní (SO 103)"						
			"Vybourání a nová pokládka kamenných obrub: "22 = 22,000 [A]						
42	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	50,100	73,31	3 672,83	OTSKP ~ 2025	
			"Přípravné a bourací práce"						
			"Zafixnutí asfaltu: "50,1 = 50,100 [A]						
43	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	50,100	107,15	5 368,22	OTSKP ~ 2025	
			zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)						
			"Dokončující práce"						
			"Napojení na stav: "50,1 = 50,100 [A]						
44	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	200,000	1,69	338,00	OTSKP ~ 2025	
			Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (do š. 1m), vč. likvidace odpadu						



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 4

Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská

Rozpočet:

SO 301

Vodovod

SO 301

2 937 305,45

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				2 937 305,45	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	2 937 305,45	2 937 305,45	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 301.4 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "rekapitulace" cena bez DPH pro SO 301.4 (AM/85) Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 4

Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská

Rozpočet:

SO 302

Kanalizace

SO 302

4 900 884,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				4 900 884,40	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	4 900 884,40	4 900 884,40	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 302.4 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "rekapitulace" cena bez DPH pro SO 302.4 (AM/88) Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 4

Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská

Rozpočet:

SO 401

Veřejné osvětlení

SO 401

716 140,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				716 140,00	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	716 140,00	716 140,00	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 400_příloha_SP.xls", pole k nacenění vyznačeny žlutě. Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "4. etapa" cena bez DPH pole D/19 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 4

Etapa 4, sil. II/122 ulice Václavská

Rozpočet:

VON

Vedlejší a ostatní náklady

VON

25 377,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				25 377,30	
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	17 077,30	17 077,30	OTSKP ~ 2025
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a příp. tištěné, dle SOD	KPL	1,000	5 600,00	5 600,00	OTSKP ~ 2025
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 700,00	2 700,00	OTSKP ~ 2025



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 5

Etapa 5, sil. II/122 Mírové Náměstí

Rozpočet:

SO 102,103,104

Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy

SO 102,103,104

2 124 983,70

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				362 664,00	
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	604,440	600,00	362 664,00	OTSKP ~ 2025
			vybourané asfalty kusové / fréza ZAS T3					
			"dle pol. 113338: "262,8*2,3 = 604,440 [A]"					
		1	Zemní práce				300 148,55	
2	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	262,800	914,03	240 207,08	OTSKP ~ 2025
			ZAS T4					
			vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold					
			Vodňany (do 20km)					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"vybourání vrstev PM - dle sondy 5 na úroveň pláně ; tl. 350mm: "438*0,35 = 153,300 [A]"					
			"Sanace"					
			"Výměna podlaží - vybourání vrstev PM - dle sondy 5 pod úroveň pláně (odstranění ZAS T4 PM v celé mocnosti); tl. 250mm: "438*0,25 = 109,500 [B]"					
			"Celkem: "A+B = 262,800 [C]"					
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	43,800	858,35	37 595,73	OTSKP ~ 2025
			ZAS T1 / T2					
			vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele					
			POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!					
			Materiál není odpadem!					
			"Přípravné a bourací práce"					
			"frézování / vybourání AC vrstev - dle sondy 5 ; tl. (do) 100mm: "438*0,1 = 43,800 [A]"					
4	11372.R		ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m3, CENA -1 Kč/t	T	100,740	- 1,00	- 100,74	
			"dle pol. 11372: "43,8*2,3 = 100,740 [A]"					
5	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	100,400	95,87	9 625,35	OTSKP ~ 2025
			příprava drážky pro závluku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)					
			"Dokončující práce"					
			"Napojení na stav: "100,4 = 100,400 [A]"					
6	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	151,000	30,31	4 576,81	OTSKP ~ 2025
			Úprava pláně zhtutněná Edef,2=45 Mpa					
			"Ostatní"					
			"zhtutnění pláně vozovky: "151 = 151,000 [A]"					
7	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	272,000	30,31	8 244,32	OTSKP ~ 2025
			Úprava pláně zhtutněná Edef,2=30 Mpa					
			"Ostatní"					
			"zhtutnění pláně chodníků: "272 = 272,000 [A]"					
		4	Vodorovné konstrukce				1 917,40	
8	465923.R		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z KAMEN DESEK	M2	2,000	958,70	1 917,40	
			do lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			zahrnuje vybourání, očištění (s likvidací odpadu), novou pokládku, zahrnuje i případné přesuny desek před provedením nových ploch (meziskládka)					
			"Ostatní (SO 103)"					
			"Chodník - předlaždění dlažby z kamenných desek: "2 = 2,000 [A]"					
		5	Komunikace				755 754,55	
9	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	151,000	338,71	51 145,21	OTSKP ~ 2025
			MZK 0/32 ; tl. 150mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "151 = 151,000 [A]"					
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	166,100	269,64	44 787,20	OTSKP ~ 2025
			ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm					
			POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnaní spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "151*1,1 = 166,100 [A]"					
11	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	299,200	336,02	100 537,18	OTSKP ~ 2025
			ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 200mm					
			POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnaní spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.					
			"Nové konstrukce"					
			"Chodníky, vjezdy (SO 103): "272*1,1 = 299,200 [A]"					
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	151,000	21,99	3 320,49	OTSKP ~ 2025
			PI C ; 0,6 kg/m2					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "151 = 151,000 [A]"					
13	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	302,000	18,27	5 517,54	OTSKP ~ 2025
			PS CP ; 0,4 kg/m2 resp. 0,5 kg/m2					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "2*151 = 302,000 [A]"					
14	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	151,000	235,55	35 568,05	OTSKP ~ 2025
			ACO 11+(S), PmB 45/80-65 ; tl. 40mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "151 = 151,000 [A]"					
15	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	151,000	324,73	49 034,23	OTSKP ~ 2025
			ACL 16+(S), PmB 25/55-60 ; tl. 60mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "151 = 151,000 [A]"					
16	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	151,000	241,37	36 446,87	OTSKP ~ 2025
			ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm					
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka (SO 102): "151 = 151,000 [A]"					
17	58252		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	59,000	1 406,32	82 972,88	OTSKP ~ 2025
			dlažba DL 500/250/100mm do betonového lože tl. 100mm					
			"Nové konstrukce"					

			<i>"Přidlažba š. 0,25m: "236*0,25 = 59,000 [A]"</i>					
18	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	263,000	530,92	139 631,96	OTSKP ~ 2025
			Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			<i>"Nové konstrukce"</i>					
			<i>"Chodníky (SO 103): "263 = 263,000 [A]"</i>					
19	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	693,91	6 245,19	OTSKP ~ 2025
			Dlažba zámková / skladebná přírodní (dle pož. PP) reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			<i>"Nové konstrukce"</i>					
			<i>"Chodníky (SO 103): "9 = 9,000 [A]"</i>					
20	587202		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	216,000	913,58	197 333,28	OTSKP ~ 2025
			do lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			zahrnuje vybourání, očištění (s likvidací odpadu), novou pokládku, zahrnuje i případné přesuny dlažby před provedením nových ploch (meziskládka)					
			<i>"Ostatní (SO 103)"</i>					
			<i>"Chodník - předlaždění dlažby z kostek drobných: "216 = 216,000 [A]"</i>					
21	587203		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	3,000	1 071,49	3 214,47	OTSKP ~ 2025
			do lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
			zahrnuje vybourání, očištění (s likvidací odpadu), novou pokládku, zahrnuje i případné přesuny dlažby před provedením nových ploch (meziskládka)					
			<i>"Ostatní (SO 103)"</i>					
			<i>"Chodník - předlaždění dlažby z kostek mezaikových: "3 = 3,000 [A]"</i>					
	9		Ostatní konstrukce a práce				704 499,20	
22	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	78,500	1 973,79	154 942,52	OTSKP ~ 2025
			do betonového lože tl. min. 100mm					
			<i>"Nové konstrukce (SO 103)"</i>					
			<i>"Kamenné obrubníky (200/200/80-2000mm): "78,5 = 78,500 [A]"</i>					
23	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	221,000	2 086,58	461 134,18	OTSKP ~ 2025
			do betonového lože tl. min. 100mm					
			<i>"Nové konstrukce (SO 103)"</i>					
			<i>"Kamenné obrubníky (200/250/80-2000mm): "221 = 221,000 [A]"</i>					
24	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	83,000	847,04	70 304,32	OTSKP ~ 2025
			do betonového lože tl. min. 100mm					
			zahrnuje vybourání, očištění (s likvidací odpadu), novou pokládku, zahrnuje i případné přesuny obrub před provedením nových ploch (meziskládka)					
			<i>"Ostatní (SO 103)"</i>					
			<i>"Vybourání a nová pokládka kamenných obrub: "83 = 83,000 [A]"</i>					
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	100,400	73,31	7 360,32	OTSKP ~ 2025
			<i>"Přípravné a bourací práce"</i>					
			<i>"Zařízení asfaltu: "100,4 = 100,400 [A]"</i>					
26	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	100,400	107,15	10 757,86	OTSKP ~ 2025
			zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)					
			<i>"Dokončující práce"</i>					
			<i>"Napojení na stav: "100,4 = 100,400 [A]"</i>					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 5

Etapa 5, sil. II/122 Mírové Náměstí

Rozpočet:

SO 401

Veřejné osvětlení

SO 401

1 345 795,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 345 795,00	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 345 795,00	1 345 795,00	OTSKP ~ 2025
			EXTERNÍ ROZPOČTY – PŘÍLOHY SP Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 400_příloha_SP.xls", pole k nacenění vyznačeny žlutě. Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "5. etapa" cena bez DPH pole D/19 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

20009_MN_1.4.5.

Rekonstrukce poz. komunikace II/122 v průj. úseku přes město

Netolice - část Netolice - 1,4,5 ET

Objekt:

ET 5

Etapa 5, sil. II/122 Mírové Náměstí

Rozpočet:

VON

Vedlejší a ostatní náklady

VON

18 610,02

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				18 610,02	
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	11 360,02	11 360,02	OTSKP ~ 2025
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a příp. tištěné, dle SOD	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP ~ 2025
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 250,00	2 250,00	OTSKP ~ 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M-2023-01
Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce		DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			24 633 446,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 633 446,80	5 173 023,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 806 470,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

M-2023-01

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Místo:

Netolice

Datum:

14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská projekce

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 633 446,80	29 806 470,63	
I.	I.etapa	16 795 256,95	20 322 260,91	STA
SO 301.1	Vodovod I.etapa	5 230 099,70	6 328 420,64	Soupis
SO 301.1.1	Vodovod I.etapa - hlavní řady	4 049 898,24	4 900 376,87	Soupis
SO 301.1.2	Vodovodní přípojky I.etapa	1 180 201,46	1 428 043,77	Soupis
SO 302.1	Kanalizace I. etapa	11 565 157,25	13 993 840,27	Soupis
SO 302.1.1	Jednotná kanalizace I.etapa	4 857 103,05	5 877 094,69	Soupis
SO 302.1.1.1	Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače	2 938 679,32	3 555 801,98	Soupis
SO 302.1.1.2	Jednotná kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky	1 918 423,73	2 321 292,71	Soupis
SO 302.1.2	Splašková kanalizace I.etapa	4 754 411,13	5 752 837,47	Soupis
SO 302.1.2.1	Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače	4 214 927,44	5 100 062,20	Soupis
SO 302.1.2.2	Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky	539 483,69	652 775,26	Soupis
SO 302.1.3	Dešťová kanalizace I.etapa	1 953 643,07	2 363 908,11	Soupis
SO 302.1.3.1	Dešťová kanalizace I.etapa - hlavní sběrače	1 611 248,74	1 949 610,98	Soupis
SO 302.1.3.2	Dešťová kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky	342 394,33	414 297,14	Soupis
IV.etapa	IV.Etapa	7 838 189,85	9 484 209,72	STA
SO 301.4	Vodovod IV.etapa	2 937 305,45	3 554 139,59	Soupis
SO 301.4.1	Vodovod IV.etapa - hlavní řady	2 174 609,55	2 631 277,56	Soupis
SO 301.4.2	Vodovodní přípojky IV. etapa	762 695,90	922 862,04	Soupis
SO 302.4	Kanalizace IV.etapa	4 900 884,40	5 930 070,12	Soupis
SO 302.4.1	Jednotná kanalizace IV.etapa	4 900 884,40	5 930 070,12	Soupis
SO 302.4.1.1	Jednotná kanalizace IV.etapa - hlavní sběrače	3 140 614,07	3 800 143,02	Soupis
SO 302.4.1.2	Jednotná kanalizace IV.etapa - kanalizační přípojky	1 760 270,33	2 129 927,10	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3: SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		4 049 898,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 049 898,24	21,00%	850 478,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 900 376,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3:

SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 049 898,24
HSV - Práce a dodávky HSV		4 049 898,24
1 - Zemní práce		2 297 630,66
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		35 618,86
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		907 371,03
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		434 332,75
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		139 164,34
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		678 296,60
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		102 847,08
4 - Vodorovné konstrukce		90 112,48
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku		90 112,48
8 - Trubní vedení		1 593 787,85
85 - Potrubí z trub litinových		259 748,06
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		429 832,28
89 - Ostatní konstrukce		904 207,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-18 579,85
997 - Přesun sutě		-18 579,85
998 - Přesun hmot		86 947,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3:

SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

Místo:Netolice

Datum:14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 049 898,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 049 898,24	
D	1		Zemní práce				2 297 630,66	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				35 618,86	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	90,23	12 271,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	"odhad"					
		VV	"řad A km 0,50150 - 1,28555" 14*8		112,000			
		VV	"řad A6" 1*8		8,000			
		VV	"řad A7" 1*8		8,000			
		VV	"řad A8" 1*8		8,000			
		VV	Součet		136,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	45,12	767,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
		VV	"odhad"					
		VV	"řad A km 0,50150 - 1,28555" 14		14,000			
		VV	"řad A6" 1		1,000			
		VV	"řad A7" 1		1,000			
		VV	"řad A8" 1		1,000			
		VV	Součet		17,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	79,200	225,58	17 865,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
		VV	"potrubí plast do DN 200"					
		VV	"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
		VV	"km 0,51286 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,53139 - kanalizace" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,53686 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,53869 - kanalizace" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,54101 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,55881 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,57188 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,57983 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,58187 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,58266 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,58418 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,59453 - kanalizace" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,59708 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,59763 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,60225 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,60773 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,60929 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,61717 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,62052 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,62192 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,63880 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,64188 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,64551 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,64605 - plynovod" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,65596 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,65886 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,66327 - kanalizace" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,66541 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,66874 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,67067 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,67901 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,68713 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,69005 - kanalizace" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,69086 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,69489 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,69607 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,70555 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,70990 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,71169 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,71824 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,71882 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,72630 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,72709 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
		VV	"km 0,73355 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,73452 - kanalizace" 1,1		1,100			
VV			"km 0,73687 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,74117 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,74674 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,77864 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,78557 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,79479 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,79518 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,79886 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,80297 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,80437 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,80645 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,81481 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,81994 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,82291 - výtlač DN 80" 1,1		1,100			
VV			"km 0,84585 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,91331 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 0,96126 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 1,03480 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 1,21713 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 1,24044 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 1,25181 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 1,26695 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			"km 1,28293 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		74,800			
VV			"řad A6"					
VV			"km 0,0299 - plynovod" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		1,100			
VV			"řad A7"					
VV			"km 0,00013 - kanalizace" 1,1		1,100			
VV			"km 0,00051 - vodovod" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		2,200			
VV			"řad A8"					
VV			"km 0,00147 - kanalizace" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		1,100			
VV			Součet		79,200			
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	4,400	281,97	1 240,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001406								
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
VV			"km 0,51955 - kanalizační sběrač J3 " 1,1		1,100			
VV			"km 0,56032 - kanalizační sběrač J4 " 1,1		1,100			
VV			"km 0,103584 - kanalizační sběrač S1 " 1,1		1,100			
VV			"km 0,128476 - kanalizační sběrač D1 " 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		4,400			
VV			"řad A6"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A7"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A8"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		4,400			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,400	225,58	3 473,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421								
VV			"kabely"					
VV			"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
VV			"km 0,51473 - kabel NN 3x " 1,1		1,100			
VV			"km 0,51496 - kabel VO " 1,1		1,100			
VV			"km 0,52503 - kabel sdělovací " 1,1		1,100			
VV			"km 0,52796 - kabel sdělovací " 1,1		1,100			
VV			"km 0,53939 - kabel VO " 1,1		1,100			
VV			"km 0,56289 - kabel NN 2x " 1,1		1,100			
VV			"km 0,69955 - kabel sdělovací " 1,1		1,100			
VV			"km 0,70006 - kabel NN " 1,1		1,100			
VV			"km 0,80152 - kabel NN " 1,1		1,100			
VV			"km 0,80261- kabel sdělovací " 1,1		1,100			
VV			"km 0,82997 - kabel NN " 1,1		1,100			
VV			"km 0,83068 - kabel VO " 1,1		1,100			
VV			"km 0,83095 - kabel NN " 1,1		1,100			
VV			"km 0,83111 - kabel sdělovací " 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		15,400			
VV			"řad A6"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A7"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A8"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		15,400			
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky							907 371,03	
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 303,068	299,97	390 881,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254206								
VV			"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
VV			"km 0,50150 - 0,50810 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(508,10-501,50)		5,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,50810 - 0,52266 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,45-0,90))*0,5*(522,66-508,10)		10,010			
VV			"km 0,52266 - 0,53139 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,45-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(531,39-522,66)		5,954			
VV			"km 0,53139 - 0,54101 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,59-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(541,01-531,39)		7,302			
VV			"km 0,54101 - 0,55881 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(558,81-541,01)		13,608			
VV			"km 0,55881 - 0,56657 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(566,57-558,81)		6,018			
VV			"km 0,56657 - 0,57983 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,61-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(579,83-566,57)		10,429			
VV			"km 0,57983 - 0,58872 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(588,72-579,83)		7,041			
VV			"km 0,58872 - 0,59453 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(594,53-588,72)		4,633			
VV			"km 0,59453 - 0,60255 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,63-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(602,55-594,53)		6,440			
VV			"km 0,60255 - 0,60673 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,63-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(606,73-602,55)		3,334			
VV			"km 0,60673 - 0,62052 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(620,52-606,73)		10,922			
VV			"km 0,62052 - 0,62779 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(627,79-620,52)		5,718			
VV			"km 0,62779 - 0,63544 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,61-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(635,44-627,79)		6,059			
VV			"km 0,63544 - 0,64188 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,63-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(641,88-635,44)		5,242			
VV			"km 0,64188 - 0,64938 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,65-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(649,38-641,88)		6,229			
VV			"km 0,64938 - 0,65596 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,66-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(655,96-649,38)		5,501			
VV			"km 0,65596 - 0,65886 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,66-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(658,86-655,96)		2,408			
VV			"km 0,65886 - 0,66541 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,65-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(665,41-658,86)		5,404			
VV			"km 0,66541 - 0,66874 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,65-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(668,74-665,41)		2,729			
VV			"km 0,66874 - 0,67508 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,64-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(675,08-668,74)		5,161			
VV			"km 0,67508 - 0,68653 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,64-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(686,53-675,08)		9,194			
VV			"km 0,68653 - 0,69687 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(696,87-686,53)		8,189			
VV			"km 0,69687 - 0,69955 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(699,55-696,87)		2,108			
VV			"km 0,69955 - 0,71169 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,61-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(711,69-699,55)		9,481			
VV			"km 0,71169 - 0,71568 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,61-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(715,68-711,69)		3,094			
VV			"km 0,71568 - 0,72709 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(727,09-715,68)		8,786			
VV			"km 0,72709 - 0,73452 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(734,52-727,09)		5,803			
VV			"km 0,73452 - 0,74117 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(741,17-734,52)		5,303			
VV			"km 0,74117 - 0,74674 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,63-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(746,74-741,17)		4,503			
VV			"km 0,74674 - 0,75607 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,64-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(756,07-746,74)		7,697			
VV			"km 0,75607 - 0,76032 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,66-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(760,32-756,07)		3,553			
VV			"km 0,76032 - 0,77864 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,66-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(778,64-760,32)		14,912			
VV			"km 0,77864 - 0,78557 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,62-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(785,57-778,64)		5,412			
VV			"km 0,78557 - 0,79479 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(794,79-785,57)		7,302			
VV			"km 0,79479 - 0,80545 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,64-0,90)+(1,68-0,90))*0,5*(805,45-794,79)		8,912			
VV			"km 0,80545 - 0,81481 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,68-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(814,81-805,45)		8,237			
VV			"km 0,81481 - 0,81994 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,72-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(819,94-814,81)		4,627			
VV			"km 0,81994 - 0,82986 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,72-0,90)+(1,69-0,90))*0,5*(829,86-819,94)		8,784			
VV			"km 0,82986 - 0,83111 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,69-0,90)+(1,69-0,90))*0,5*(831,11-829,86)		1,086			
VV			"km 0,83111 - 0,84585 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,69-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(845,85-831,11)		12,404			
VV			"km 0,84585 - 0,86099 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,64-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(860,99-845,85)		11,991			
VV			"km 0,86099 - 0,88552 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(885,52-860,99)		18,888			
VV			"km 0,88552 - 0,92092 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(920,92-885,52)		27,258			
VV			"km 0,92092 - 0,96085 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(960,85-920,92)		30,746			
VV			"km 0,96085 - 0,97834 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,52-0,90))*0,5*(978,34-960,85)		12,698			
VV			"km 0,97834 - 0,99999 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,52-0,90)+(1,49-0,90))*0,5*(999,99-978,34)		14,408			
VV			"km 0,99999 - 1,02374 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,49-0,90)+(1,47-0,90))*0,5*(1023,74-999,99)		15,153			
VV			"km 1,02374 - 1,03480 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,47-0,90)+(1,51-0,90))*0,5*(1034,80-1023,74)		7,178			
VV			"km 1,03480 - 1,04885 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,51-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(1048,85-1034,80)		9,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 1,04885 - 1,07255 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,56-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(1072,55-1048,85)		19,292			
	VV		"km 1,07255 - 1,08768 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,72-0,90)+(1,82-0,90))*0,5*(1087,68-1072,55)		14,479			
	VV		"km 1,08768 - 1,10423 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,82-0,90)+(1,83-0,90))*0,5*(1104,23-1087,68)		16,840			
	VV		"km 1,10423 - 1,13731 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,83-0,90)+(1,87-0,90))*0,5*(1137,31-1104,23)		34,569			
	VV		"km 1,13731 - 1,17689 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,87-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1176,89-1137,31)		36,354			
	VV		"km 1,17689 - 1,19333 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(1193,33-1176,89)		12,297			
	VV		"km 1,19333 - 1,20789 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,56-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1207,89-1193,33)		10,891			
	VV		"km 1,20789 - 1,22947 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1229,47-1207,89)		16,617			
	VV		"km 1,22947 - 1,24104 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1241,04-1229,47)		8,909			
	VV		"km 1,24104 - 1,25116 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(1251,16-1241,04)		7,625			
	VV		"km 1,25116 - 1,25241 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,57-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(1252,41-1251,16)		0,914			
	VV		"km 1,25241 - 1,26695 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,56-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(1266,96-1252,41)		10,803			
	VV		"km 1,26695 - 1,28293 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1282,93-1266,96)		12,209			
	VV		"km 1,28293 - 1,28555 HTÚ ASF KOM " 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1285,55-1282,93)		2,017			
	VV		Mezisoučet		626,561			
	VV		"řad A6"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00299 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,50-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(2,99-0,00)		2,089			
	VV		"km 0,00299 - 0,00417 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(4,17-2,99)		0,889			
	VV		Mezisoučet		2,978			
	VV		"řad A7"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00051 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(0,51-0,00)		0,387			
	VV		"km 0,00051 - 0,00182 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1,82-0,51)		1,001			
	VV		Mezisoučet		1,388			
	VV		"řad A8"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00147 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,67-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(1,47-0,00)		1,221			
	VV		"km 0,00147 - 0,00256 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,64-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(2,56-1,47)		0,863			
	VV		Mezisoučet		2,084			
	VV		"výkop stávajícího potrubí LT 100"					
	VV		1,1*1,75*1025,00		1 973,125			
	VV		Mezisoučet		1 973,125			
	VV		"výkop celkem = 2606,136 mů					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř.II.sk. 4" -0,5*2606,136		-1 303,068			
	VV		Mezisoučet		-1 303,068			
	VV		Součet		1 303,068			
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 303,068	374,96	488 598,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354206					
	VV		"výkop v hor. tř.II.sk. 4" 0,5*2606,136		1 303,068			
	VV		Součet		1 303,068			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	98,916	281,97	27 891,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
	VV		"km 0,51286 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,55-0,90)*1,5		1,073			
	VV		"km 0,53139 - kanalizace" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,53686 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,53869 - kanalizace" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,54101 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,55881 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,57188 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,57983 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,58187 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,58266 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,58418 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,59453 - kanalizace" 1,1*(1,63-0,90)*1,5		1,205			
	VV		"km 0,59708 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,63-0,90)*1,0		0,803			
	VV		"km 0,59763 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,63-0,90)*1,0		0,803			
	VV		"km 0,60225 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,63-0,90)*1,5		1,205			
	VV		"km 0,60773 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,60929 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,61717 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,62052 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
	VV		"km 0,62192 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,63880 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			
	VV		"km 0,64188 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,65-0,90)*1,5		1,238			
	VV		"km 0,64551 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,66-0,90)*1,0		0,836			
	VV		"km 0,64605 - plynovod" 1,1*(1,66-0,90)*1,0		0,836			
	VV		"km 0,65596 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,66-0,90)*1,0		0,836			
	VV		"km 0,65886 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,65-0,90)*1,5		1,238			
	VV		"km 0,66327 - kanalizace" 1,1*(1,65-0,90)*1,5		1,238			
	VV		"km 0,66541 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,65-0,90)*1,5		1,238			
	VV		"km 0,66874 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			
	VV		"km 0,67067 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,67901 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,63-0,90)*1,5		1,205			
VV			"km 0,68713 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,69005 - kanalizace" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,69086 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,69489 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,69607 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,70555 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
VV			"km 0,70990 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
VV			"km 0,71169 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
VV			"km 0,71824 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*0,80		0,616			
VV			"km 0,71882 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*0,80		0,616			
VV			"km 0,72630 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*0,85		0,655			
VV			"km 0,72709 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*0,85		0,655			
VV			"km 0,73355 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,3		1,030			
VV			"km 0,73452 - kanalizace" 1,1*(1,62-0,90)*1,3		1,030			
VV			"km 0,73687 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,74117 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,63-0,90)*1,5		1,205			
VV			"km 0,74674 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			
VV			"km 0,77864 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,5		1,188			
VV			"km 0,78557 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 0,79479 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			
VV			"km 0,79518 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			
VV			"km 0,79886 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,65-0,90)*1,5		1,238			
VV			"km 0,80297 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,62-0,90)*1,0		0,792			
VV			"km 0,80437 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,68-0,90)*1,5		1,287			
VV			"km 0,80645 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,68-0,9)*1,5		1,287			
VV			"km 0,81481 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,72-0,90)*1,5		1,353			
VV			"km 0,81994 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,72-0,90)*1,5		1,353			
VV			"km 0,82291 - výtlak DN 80" 1,1*(1,71-0,90)*1,5		1,337			
VV			"km 0,84585 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,64-0,90)*1,5		1,221			
VV			"km 0,91331 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 0,96126 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 1,03480 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,51-0,90)*1,5		1,007			
VV			"km 1,21713 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 1,24044 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 1,25181 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,56-0,90)*1,0		0,726			
VV			"km 1,26695 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			"km 1,28293 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			Mezisoučet		75,948			
VV			"řad A6"					
VV			"km 0,00299 - plynovod" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
VV			Mezisoučet		1,106			
VV			"řad A7"					
VV			"km 0,00013 - kanalizace" 1,1*(1,49-0,90)*0,75		0,487			
VV			"km 0,00051 - vodovod" 1,1*(1,49-0,90)*0,75		0,487			
VV			Mezisoučet		0,974			
VV			"řad A8"					
VV			"km 0,00147 - kanalizace" 1,1*(1,54-0,90)*1,5		1,056			
VV			Mezisoučet		1,056			
VV			"potrubí plast do DN 500"					
VV			"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
VV			"km 0,51955 - kanalizační sběrač J3 " 1,1*(1,48-0,90)*1,5		0,957			
VV			"km 0,76032 - kanalizační sběrač J4 " 1,1*(1,66-0,90)*1,5		1,254			
VV			"km 0,103584 - kanalizační sběrač S1 " 1,1*(1,51-0,90)*1,5		1,007			
VV			"km 0,108476 - kanalizační sběrač D1 " 1,1*(1,80-0,90)*1,5		1,485			
VV			Mezisoučet		4,703			
VV			"řad A6"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A7"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A8"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"kabely"					
VV			"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
VV			"km 0,51473 - kabel NN 3x " 1,1*(1,62-0,90)*0,7		0,554			
VV			"km 0,51496 - kabel VO " 1,1*(1,62-0,90)*0,7		0,554			
VV			"km 0,52503 - kabel sdělovací " 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
VV			"km 0,52796 - kabel sdělovací " 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
VV			"km 0,53939 - kabel VO " 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			"km 0,56289 - kabel NN 2x " 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 0,69955 - kabel sdělovací " 1,1*(1,61-0,90)*1,4		1,093			
VV			"km 0,70006 - kabel NN " 1,1*(1,61-0,90)*1,4		2,231			
VV			"km 0,80152 - kabel NN " 1,1*(1,66-0,90)*1,5		1,254			
VV			"km 0,80261 - kabel sdělovací " 1,1*(1,67-0,90)*1,5		1,271			
VV			"km 0,82997 - kabel NN " 1,1*(1,69-0,90)*0,9		0,782			
VV			"km 0,83068 - kabel VO " 1,1*(1,69-0,90)*0,9		0,782			
VV			"km 0,83095 - kabel NN " 1,1*(1,69-0,90)*0,9		0,782			
VV			"km 0,83111 - kabel sdělovací " 1,1*(1,69-0,90)*1,5		1,304			
VV			Mezisoučet		15,129			
VV			"řad A6"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A7"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A8"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		98,916			

D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	434 332,75				
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 850,809	67,67	260 584,25	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
	VV		"uvvažováno pažení od hl. výkopu 0,80 m					
	VV		"km 0,50150 - 0,50810 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(508,10-501,50)*0		0,000			
	VV		"km 0,50810 - 0,52266 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,45-0,90))*0,5*(522,66-508,10)*0		0,000			
	VV		"km 0,52266 - 0,53139 HTÚ ASF KOM " 2*((1,45-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(531,39-522,66)*0		0,000			
	VV		"km 0,53139 - 0,54101 HTÚ ASF KOM " 2*((1,59-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(541,01-531,39)*0		0,000			
	VV		"km 0,54101 - 0,55881 HTÚ ASF KOM " 2*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(558,81-541,01)*0		0,000			
	VV		"km 0,55881 - 0,56657 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(566,57-558,81)*0		0,000			
	VV		"km 0,56657 - 0,57983 HTÚ ASF KOM " 2*((1,61-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(579,83-566,57)*0		0,000			
	VV		"km 0,57983 - 0,58872 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(588,72-579,83)*0		0,000			
	VV		"km 0,58872 - 0,59453 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(594,53-588,72)*0		0,000			
	VV		"km 0,59453 - 0,60255 HTÚ ASF KOM " 2*((1,63-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(602,55-594,53)*0		0,000			
	VV		"km 0,60255 - 0,60673 HTÚ ASF KOM " 2*((1,63-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(606,73-602,55)*0		0,000			
	VV		"km 0,60673 - 0,62052 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(620,52-606,73)*0		0,000			
	VV		"km 0,62052 - 0,62779 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(627,79-620,52)*0		0,000			
	VV		"km 0,62779 - 0,63544 HTÚ ASF KOM " 2*((1,61-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(635,44-627,79)*0		0,000			
	VV		"km 0,63544 - 0,64188 HTÚ ASF KOM " 2*((1,63-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(641,88-635,44)*0		0,000			
	VV		"km 0,64188 - 0,64938 HTÚ ASF KOM " 2*((1,65-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(649,38-641,88)*0		0,000			
	VV		"km 0,64938 - 0,65596 HTÚ ASF KOM " 2*((1,66-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(655,96-649,38)*0		0,000			
	VV		"km 0,65596 - 0,65886 HTÚ ASF KOM " 2*((1,66-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(658,86-655,96)*0		0,000			
	VV		"km 0,65886 - 0,66541 HTÚ ASF KOM " 2*((1,65-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(665,41-658,86)*0		0,000			
	VV		"km 0,66541 - 0,66874 HTÚ ASF KOM " 2*((1,65-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(668,74-665,41)*0		0,000			
	VV		"km 0,66874 - 0,67508 HTÚ ASF KOM " 2*((1,64-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(675,08-668,74)*0		0,000			
	VV		"km 0,67508 - 0,68653 HTÚ ASF KOM " 2*((1,64-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(686,53-675,08)*0		0,000			
	VV		"km 0,68653 - 0,69687 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(696,87-686,53)*0		0,000			
	VV		"km 0,69687 - 0,69955 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(699,55-696,87)*0		0,000			
	VV		"km 0,69955 - 0,71169 HTÚ ASF KOM " 2*((1,61-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(711,69-699,55)*0		0,000			
	VV		"km 0,71169 - 0,71568 HTÚ ASF KOM " 2*((1,61-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(715,68-711,69)*0		0,000			
	VV		"km 0,71568 - 0,72709 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(727,09-715,68)*0		0,000			
	VV		"km 0,72709 - 0,73452 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(734,52-727,09)*0		0,000			
	VV		"km 0,73452 - 0,74117 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,63-0,90))*0,5*(741,17-734,52)*0		0,000			
	VV		"km 0,74117 - 0,74674 HTÚ ASF KOM " 2*((1,63-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(746,74-741,17)*0		0,000			
	VV		"km 0,74674 - 0,75607 HTÚ ASF KOM " 2*((1,64-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(756,07-746,74)*0		0,000			
	VV		"km 0,75607 - 0,76032 HTÚ ASF KOM " 2*((1,66-0,90)+(1,66-0,90))*0,5*(760,32-756,07)*0		0,000			
	VV		"km 0,76032 - 0,77864 HTÚ ASF KOM " 2*((1,66-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(778,64-760,32)*0		0,000			
	VV		"km 0,77864 - 0,78557 HTÚ ASF KOM " 2*((1,62-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(785,57-778,64)*0		0,000			
	VV		"km 0,78557 - 0,79479 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(794,79-785,57)*0		0,000			
	VV		"km 0,79479 - 0,80545 HTÚ ASF KOM " 2*((1,64-0,90)+(1,68-0,90))*0,5*(805,45-794,79)*0		0,000			
	VV		"km 0,80545 - 0,81481 HTÚ ASF KOM " 2*((1,68-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(814,81-805,45)		14,976			
	VV		"km 0,81481 - 0,81994 HTÚ ASF KOM " 2*((1,72-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(819,94-814,81)		8,413			
	VV		"km 0,81994 - 0,82986 HTÚ ASF KOM " 2*((1,72-0,90)+(1,69-0,90))*0,5*(829,86-819,94)		15,971			
	VV		"km 0,82986 - 0,83111 HTÚ ASF KOM " 2*((1,69-0,90)+(1,69-0,90))*0,5*(831,11-829,86)*0		0,000			
	VV		"km 0,83111 - 0,84585 HTÚ ASF KOM " 2*((1,69-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(845,85-831,11)*0		0,000			
	VV		"km 0,84585 - 0,86099 HTÚ ASF KOM " 2*((1,64-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(860,99-845,85)*0		0,000			
	VV		"km 0,86099 - 0,88552 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(885,52-860,99)*0		0,000			
	VV		"km 0,88552 - 0,92092 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(920,92-885,52)*0		0,000			
	VV		"km 0,92092 - 0,96085 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(960,85-920,92)*0		0,000			
	VV		"km 0,96085 - 0,97834 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,52-0,90))*0,5*(978,34-960,85)*0		0,000			
	VV		"km 0,97834 - 0,99999 HTÚ ASF KOM " 2*((1,52-0,90)+(1,49-0,90))*0,5*(999,99-978,34)*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,99999 - 1,02374 HTÚ ASF KOM " 2*((1,49-0,90)+(1,47-0,90))*0,5*(1023,74-999,99)*0		0,000			
	VV		"km 1,02374 - 1,03480 HTÚ ASF KOM " 2*((1,47-0,90)+(1,51-0,90))*0,5*(1034,80-1023,74)*0		0,000			
	VV		"km 1,03480 - 1,04885 HTÚ ASF KOM " 2*((1,51-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(1048,85-1034,80)*0		0,000			
	VV		"km 1,04885 - 1,07255 HTÚ ASF KOM " 2*((1,56-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(1072,55-1048,85)		35,076			
	VV		"km 1,07255 - 1,08768 HTÚ ASF KOM " 2*((1,72-0,90)+(1,82-0,90))*0,5*(1087,68-1072,55)		26,326			
	VV		"km 1,08768 - 1,10423 HTÚ ASF KOM " 2*((1,82-0,90)+(1,83-0,90))*0,5*(1104,23-1087,68)		30,618			
	VV		"km 1,10423 - 1,13731 HTÚ ASF KOM " 2*((1,83-0,90)+(1,87-0,90))*0,5*(1137,31-1104,23)		62,852			
	VV		"km 1,13731 - 1,17689 HTÚ ASF KOM " 2*((1,87-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1176,89-1137,31)		66,099			
	VV		"km 1,17689 - 1,19333 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(1193,33-1176,89)*0		0,000			
	VV		"km 1,19333 - 1,20789 HTÚ ASF KOM " 2*((1,56-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1207,89-1193,33)*0		0,000			
	VV		"km 1,20789 - 1,22947 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1229,47-1207,89)*0		0,000			
	VV		"km 1,22947 - 1,24104 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1241,04-1229,47)*0		0,000			
	VV		"km 1,24104 - 1,25116 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(1251,16-1241,04)*0		0,000			
	VV		"km 1,25116 - 1,25241 HTÚ ASF KOM " 2*((1,57-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(1252,41-1251,16)*0		0,000			
	VV		"km 1,25241 - 1,26695 HTÚ ASF KOM " 2*((1,56-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(1266,96-1252,41)*0		0,000			
	VV		"km 1,26695 - 1,28293 HTÚ ASF KOM " 2*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1282,93-1266,96)*0		0,000			
	VV		"km 1,28293 - 1,28555 HTÚ ASF KOM " 2*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1285,55-1282,93)*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		260,331			
	VV		"řad A6"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00299 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,50-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(2,99-0,00)		2,089			
	VV		"km 0,00299 - 0,00417 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(4,17-2,99)		0,889			
	VV		Mezisoučet		2,978			
	VV		"řad A7"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00051 HTÚ ASF KOM" 2*((1,59-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(0,51-0,00)*0		0,000			
	VV		"km 0,00051 - 0,00182 HTÚ ASF KOM" 2*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(1,82-0,51)*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"řad A8"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00147 HTÚ ASF KOM" 2*((1,67-0,90)+(1,64-0,90))*0,5*(1,47-0,00)*0		0,000			
	VV		"km 0,00147 - 0,00256 HTÚ ASF KOM" 2*((1,64-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(2,56-1,47)*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"výkop stávajícího potrubí LT 100"					
	VV		2*1,75*1025,00		3 587,500			
	VV		Mezisoučet		3 587,500			
	VV		Součet		3 850,809			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	3 850,809	45,12	173 748,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 3850,809		3 850,809			
	VV		Součet		3 850,809			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku					139 164,34
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,325	130,27	28 962,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		"výkop" 2606,136*0,5		1 303,068			
	VV		"zásyp" -2161,485*0,5		-1 080,743			
	VV		Součet		222,325			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 111,625	32,37	35 983,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		222,325*5		1 111,625			
	VV		Součet		1 111,625			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,325	148,88	33 099,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		"výkop" 2606,136*0,5		1 303,068			
	VV		"zásyp" -2161,485*0,5		-1 080,743			
	VV		Součet		222,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 111,625	36,99	41 119,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	"skládky předpoklad 15 km"					
		VV	222,325*5		1 111,625			
		VV	Součet		1 111,625			
D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin						678 296,60
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	742,566	108,00	80 197,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	"odvoz" 2*222,325*1,67		742,566			
		VV	Součet		742,566			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	444,650	33,66	14 966,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	"odvoz" 2*222,325		444,650			
		VV	Součet		444,650			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 161,485	144,01	311 275,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	"výkop" 2606,136		2 606,136			
		VV	"šp lože" -87,187		-87,187			
		VV	"obsyp" -349,935		-349,935			
		VV	"potrubí" -7,529		-7,529			
		VV	Součet		2 161,485			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	349,935	301,60	105 540,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
		VV	"km 1,28293 - 1,28555 HTÚ ASF KOM " 1,1*(1285,55-501,50)*0,41		353,607			
		VV	Mezisoučet		353,607			
		VV	"řad A6"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00417 HTÚ ASF KOM" 1,1*4,17*0,41		1,881			
		VV	Mezisoučet		1,881			
		VV	"řad A7"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00182 HTÚ ASF KOM" 1,1*1,82*0,41		0,821			
		VV	Mezisoučet		0,821			
		VV	"řad A8"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00256 HTÚ ASF KOM" 1,1*2,56*0,41		1,155			
		VV	Mezisoučet		1,155			
		VV	"potrubí"					
		VV	-3,14*0,055*0,055*(784,050+4,17+1,82+2,56)		-7,529			
		VV	Mezisoučet		-7,529			
		VV	Součet		349,935			
19	M	58331200	Štěrkořísek netříděný	t	752,360	221,06	166 316,70	CS ÚRS 2023 01
		VV	"obsyp" 349,935*2,15		752,360			
		VV	Součet		752,360			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						102 847,08
20	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	1 999,360	51,44	102 847,08	
		VV	"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
		VV	"km 1,28293 - 1,28555 HTÚ ASF KOM " 1,1*(1285,55-501,50)		862,455			
		VV	Mezisoučet		862,455			
		VV	"řad A6"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00417 HTÚ ASF KOM" 1,1*4,17		4,587			
		VV	Mezisoučet		4,587			
		VV	"řad A7"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00182 HTÚ ASF KOM" 1,1*1,82		2,002			
		VV	Mezisoučet		2,002			
		VV	"řad A8"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00256 HTÚ ASF KOM" 1,1*2,56		2,816			
		VV	Mezisoučet		2,816			
		VV	"výkop stávajícího potrubí LT 100"					
		VV	1,1*1025,00		1 127,500			
		VV	Mezisoučet		1 127,500			
		VV	Součet		1 999,360			
D	4	Vodorovné konstrukce						90 112,48
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku						90 112,48
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	87,187	962,76	83 940,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
		VV	"řad A km 0,50150 - 1,28555"					
		VV	"km 1,28293 - 1,28555 HTÚ ASF KOM " 1,1*(1285,55-501,50)*0,1		86,246			
		VV	Mezisoučet		86,246			
		VV	"řad A6"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00417 HTÚ ASF KOM" 1,1*4,17*0,1		0,459			
		VV	Mezisoučet		0,459			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řad A7"					
	VV		"km 0,00000 - 0,001,82 HTÚ ASF KOM" 1,1*1,82*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		"řad A8"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00256 HTÚ ASF KOM" 1,1*2,56*0,1		0,282			
	VV		Mezisoučet		0,282			
	VV		"výkop stávajícího potrubí LT 100"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		87,187			
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	3 916,56	3 916,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131					
	VV		"napojení"					
	VV		"mezi etapami" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		"odbočení"					
	VV		"VB 25,26,32,HP80-6,7,8,9,10" 0,5*0,5*0,4*8		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		"křížení"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"lomy"					
	VV		"VB 24" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		Součet		1,000			
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	8,000	281,97	2 255,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		"napojení"					
	VV		"mezi etapami" 0,5*0,4*4*1		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		"odbočení"					
	VV		"VB 25,26,32,HP80-6,7,8,9,10" 0,5*0,4*4*8		6,400			
	VV		Mezisoučet		6,400			
	VV		"křížení"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"lomy"					
	VV		"VB 24" 0,5*0,4*4*1		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		Součet		8,000			
D 8			Trubní vedení				1 593 787,85	
D 85			Potrubí z trub litinových				259 748,06	
24	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	5,000	2 819,70	14 098,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850265121					
	VV		"řad A6,A7,A8" 3		3,000			
	VV		"vybourané potrubí" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	1 025,000	169,18	173 409,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811					
	VV		"stávající potrubí LT100" 1025,0		1 025,000			
	VV		Součet		1 025,000			
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	924,86	4 624,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122					
	VV		"koleno s patkou N-kus DN 80" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	5,000	1 789,38	8 946,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		" HP 6,7,8,9,10" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 037,65	1 037,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857262122					
	VV		"přechod přírubový FFR- kus DN 100/80 - VB 44" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	1 465,34	1 465,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přechod přírubový FFR- kus DN 100/80 - VB 44" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	958,70	2 876,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857261131					
	VV		"spojka hrdlo příruba DN 100 - napojení řad A6,A7,A8" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	3,000	8 427,61	25 282,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		"spojka hrdlo příruba DN 100 - napojení řad A6,A7,A8" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	7,000	1 184,27	8 289,89	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857264122					
	VV		"odbočka T- kus DN 100/80 k HP 6,7,8,9"4		4,000			
	VV		"odbočka T- kus DN 100/100 - VB 25, 26, 32" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
33	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	4,000	2 909,82	11 639,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odbočka T- kus DN 100/80 k HP 6,7,8,9"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	M	55253516	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	3,000	2 692,59	8 077,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odbočka T- kus DN 100/100 - VB 25, 26, 32" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				429 832,28	
35	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	11,500	124,07	1 426,81	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
	VV		"potrubí DN 80 k HP6" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP7" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP8" 4,2		4,200			
	VV		"potrubí DN 80 k HP9" 3,3		3,300			
	VV		"potrubí DN 80 k HP10" 0		0,000			
	VV		Součet		11,500			
36	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	11,673	187,12	2 184,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 11,5*1,015		11,673			
	VV		Součet		11,673			
37	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	258,17	2 065,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		"potrubí DN 80 k HP6" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP7" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP8" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP9" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP10" 0		0,000			
	VV		Součet		8,000			
38	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	8,000	537,66	4 301,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		"potrubí DN 80 k HP6" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP7" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP8" 2,0		2,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP9" 2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			
39	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	792,600	157,90	125 151,54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251211					
	VV		"řad A km 0,50150 - 1,28555					
	VV		"km 1,28293 - 1,28555 HTÚ ASF KOM "1285,55-501,50		784,050			
	VV		Mezisoučet		784,050			
	VV		"řad A6"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00417 HTÚ ASF KOM" 4,17		4,170			
	VV		Mezisoučet		4,170			
	VV		"řad A7"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00051 HTÚ ASF KOM" 1,82		1,820			
	VV		Mezisoučet		1,820			
	VV		"řad A8"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00256 HTÚ ASF KOM" 2,56		2,560			
	VV		Mezisoučet		2,560			
	VV		Součet		792,600			
40	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	804,489	263,63	212 087,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol dod" 792,60*1,015		804,489			
	VV		Mezisoučet		804,489			
	VV		Součet		804,489			
41	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	21,000	321,67	6 755,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		"řad A" 15		15,000			
	VV		"řad A6" 2		2,000			
	VV		"řad A7" 2		2,000			
	VV		"řad A8" 2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
42	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	21,000	660,60	13 872,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"řad A" 15		15,000			
	VV		"řad A6" 2		2,000			
	VV		"řad A7" 2		2,000			
	VV		"řad A8" 2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
43	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	75,000	394,76	29 607,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251101					
	VV		"elektrospojka - trasa 792,60 m IPE DN 100 cca po 12 m" 66		66,000			
	VV		"elektrospojka - oblouk"2*3		6,000			
	VV		"oblouk 11° DN 100" 3		3,000			
	VV		Součet		75,000			
44	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	72,000	365,21	26 295,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 66+2*3		72,000			
	VV		Součet		72,000			
45	M	WVN.FFD91014 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	3,000	1 547,45	4 642,35	
	VV		"oblouk 11° IPE RC DN 100"					
	VV		"VB 30,33,34" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	877251112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110	kus	1,000	394,76	394,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251112					
	VV		"elektrokoleno DN 100 - 90°)					
	VV		"VB 24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 048,70	1 048,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		89	Ostatní konstrukce		904 207,51			
48	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 184,27	5 921,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		"potrubí DN 80 k HP6" 1		1,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP7" 1		1,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP8" 1		1,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP9" 1		1,000			
	VV		"potrubí DN 80 k HP10" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
49	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	10 371,98	51 859,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
50	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	9,000	1 409,85	12 688,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891261112					
	VV		"řad A"					
	VV		"VB 25"2		2,000			
	VV		"VB 26" 2		2,000			
	VV		"VB32" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"řad A6" 1		1,000			
	VV		"řad A7" 1		1,000			
	VV		"řad A8" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		9,000			
51	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	9,000	12 170,46	109 534,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Š 100 viz pol mtž" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
52	M	950205010004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,8 -2,5 50-100 (1,8-2,5m)	KS	14,000	3 472,88	48 620,32	
	VV		"Š 80" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"Š 100" 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		14,000			
53	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	1 691,82	8 459,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247112					
	VV		" HP 6,7,8,9,10" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
54	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	5,000	26 386,52	131 932,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		" HP 6,7,8,9,10" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
55	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,500	39,48	454,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		"potrubí d 90x8,2 mm" 11,50		11,500			
	VV		Součet		11,500			
56	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	792,600	39,48	31 291,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111					
	VV		"potrubí d 110x10,0 mm" 792,60		792,600			
	VV		Součet		792,600			
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	804,100	50,75	40 808,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		"potrubí d 90x8,2 mm" 11,50		11,500			
	VV		"potrubí d 110x10,0 mm" 792,60		792,600			
	VV		Součet		804,100			
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	7 331,22	73 312,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		"potrubí d 90x8,2 mm" 3		3,000			
	VV		"potrubí d 110x10,0 mm" 6+1		7,000			
	VV		Součet		10,000			
59	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	11 278,80	11 278,80	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	R30108901.01	Šrouby, podložky, matice, těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN 80 - 19 ks spojení, DN 100 25 ks spojení) a nátěry kompletační.	kpl	1,000	16 918,20	16 918,20	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	778,24	10 895,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		"Š 80 " 5		5,000			
	VV		"Š100" 9		9,000			
	VV		Součet		14,000			
62	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	14,000	1 353,82	18 953,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Š 80 " 5		5,000			
	VV		"Š100" 9		9,000			
	VV		Součet		14,000			
63	M	HWL.348100000 000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	14,000	354,33	4 960,62	
	VV		"Š 80 " 5		5,000			
	VV		"Š100" 9		9,000			
	VV		Součet		14,000			
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	1 691,82	8 459,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	VV		" HP 6,7,8,9,10" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	27 438,61	137 193,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		" HP 6,7,8,9,10" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	840,100	54,93	46 146,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		"potrubí d 90x8,2 mm" 11,50		11,500			
	VV		"potrubí d 110x10,0 mm" 792,60		792,600			
	VV		"vytažení" 14*1,8+6*1,8		36,000			
	VV		Součet		840,100			
67	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	9 586,98	9 586,98	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	804,100	20,98	16 870,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"potrubí d 90x8,2 mm" 11,50		11,500			
	VV		"potrubí d 110x10,0 mm" 792,60		792,600			
	VV		Součet		804,100			
69	K	R00308907.1	Suchovod d 110 - dodávka, mtž, údržba, dmtž vč. zkoušek a rozboru vody a ochrany	m	150,000	720,42	108 063,00	
	VV		"řad A" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-18 579,85	
	D	997	Přesun sutě				-18 579,85	
70	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	45,100	56,39	2 543,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
71	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	631,400	2,26	1 426,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"sut' LT100 potrubí" 45,100*14		631,400			
	VV		Součet		631,400			
72	K	997013659.1	Poplatek (výzisk) za uložení kovového odpadu na skládce.	t	45,100	-500,00	-22 550,00	
	D	998	Přesun hmot				86 947,10	
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	770,876	112,79	86 947,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3: SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I.etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 180 201,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 180 201,46	21,00%	247 842,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 428 043,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3:

SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I.etapa

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 180 201,46
HSV - Práce a dodávky HSV		1 180 201,46
1 - Zemní práce		328 555,97
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		34 107,69
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		116 363,65
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		27 484,11
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		34 979,96
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		102 250,28
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		13 370,28
4 - Vodorovné konstrukce		85 512,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku		85 512,80
8 - Trubní vedení		743 904,38
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		50 210,17
89 - Ostatní konstrukce		693 694,21
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		22 228,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3:

SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I.etapa

Místo:

Netolice

Datum:

14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 180 201,46		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 180 201,46		
D	1	Zemní práce				328 555,97		
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				34 107,69		
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	48,800	225,58	11 008,30	CS ÚRS 2023 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
VV	"potrubí do DN 200 přípojek"							
VV	"P30" 2*0,8		1,600					
VV	"P31" 0		0,000					
VV	"P32" 0		0,000					
VV	"P33" 2*0,8		1,600					
VV	"P34" 0		0,000					
VV	"P35" 2*0,8		1,600					
VV	"P36" 0		0,000					
VV	"P37" 3*0,8		2,400					
VV	"P38" 1*0,8		0,800					
VV	"P39" 1*0,8		0,800					
VV	"P40" 0		0,000					
VV	"P41" 2*0,8		1,600					
VV	"P42" 0		0,000					
VV	"P43" 2*0,8		1,600					
VV	"P44" 0		0,000					
VV	"P45" 2*0,8		1,600					
VV	"P46" 0		0,000					
VV	"P47" 2*0,8		1,600					
VV	"P48" 0		0,000					
VV	"P49" 0		0,000					
VV	"P50" 2*0,8		1,600					
VV	"P51" 0		0,000					
VV	"P52 " 2*0,8		1,600					
VV	"P53" 2*0,8		1,600					
VV	"P54" 2*0,8		1,600					
VV	"P55" 0		0,000					
VV	"P56" 0		0,000					
VV	"P57" 0		0,000					
VV	"P58" 1*0,8		0,800					
VV	"P59" 3*0,8		2,400					
VV	"P60" 3*0,8		2,400					
VV	"P61" 3*0,8		2,400					
VV	"P62" 3*0,8		2,400					
VV	"P63" 3*0,8		2,400					
VV	"P64" 2*0,8		1,600					
VV	"P65" 2*0,8		1,600					
VV	"P66" 2*0,8		1,600					
VV	"P67" 2*0,8		1,600					
VV	"P68" 2*0,8		1,600					
VV	"P69" 2*0,8		1,600					
VV	"P70" 2*0,8		1,600					
VV	"P71" 2*0,8		1,600					
VV	"P72" 2*0,8		1,600					
VV	"P73" 0		0,000					
VV	"P74" 0		0,000					
VV	"P75" 0		0,000					
VV	"P76" 0		0,000					
VV	"P77" 0		0,000					
VV	"P105" 0		0,000					
VV	Součet		48,800					

2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	102,400	225,58	23 099,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
VV	"kabely"							
VV	"P30" 5*0,8		4,000					
VV	"P31" 3*0,8		2,400					
VV	"P32" 3*0,8		2,400					
VV	"P33" 4*0,8		3,200					
VV	"P34" 3*0,8		2,400					
VV	"P35" 4*0,8		3,200					
VV	"P36" 3*0,8		2,400					
VV	"P37" 3*0,8		2,400					
VV	"P38" 3*0,8		2,400					
VV	"P39" 3*0,8		2,400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P40" 3*0,8		2,400			
VV			"P41" 3*0,8		2,400			
VV			"P42" 3*0,8		2,400			
VV			"P43" 3*0,8		2,400			
VV			"P44" 3*0,8		2,400			
VV			"P45" 2*0,8		1,600			
VV			"P46" 3*0,8		2,400			
VV			"P47" 2*0,8		1,600			
VV			"P48" 3*0,8		2,400			
VV			"P49" 3*0,8		2,400			
VV			"P50" 2*0,8		1,600			
VV			"P51" 3*0,8		2,400			
VV			"P52 " 2*0,8		1,600			
VV			"P53" 1*0,8		0,800			
VV			"P54" 3*0,8		2,400			
VV			"P55" 5*0,8		4,000			
VV			"P56" 5*0,8		4,000			
VV			"P57" 5*0,8		4,000			
VV			"P58" 3*0,8		2,400			
VV			"P59" 4*0,8		3,200			
VV			"P60" 3*0,8		2,400			
VV			"P61" 3*0,8		2,400			
VV			"P62" 3*0,8		2,400			
VV			"P63" 3*0,8		2,400			
VV			"P64" 4*0,8		3,200			
VV			"P65" 2*0,8		1,600			
VV			"P66" 2*0,8		1,600			
VV			"P67" 2*0,8		1,600			
VV			"P68" 2*0,8		1,600			
VV			"P69" 0		0,000			
VV			"P70" 0		0,000			
VV			"P71" 0		0,000			
VV			"P72" 0		0,000			
VV			"P73" 2*0,8		1,600			
VV			"P74" 2*0,8		1,600			
VV			"P75" 2*0,8		1,600			
VV			"P76" 2*0,8		1,600			
VV			"P77" 1*0,8		0,800			
VV			"P105" 0		0,000			
VV			Součet		102,400			
D 13			Zemní práce - hloubené vykopávky				116 363,65	
3	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	97,470	311,29	30 341,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254103					
		VV	"přípojky P30 -77,P105"					
		VV	"viz pol potrubí IPE 32"					
		VV	324,90*0,8*(0,8+0,7)*0,5		194,940			
		VV	Mezisoučet		194,940			
		VV	"odpočet podílu výkopu v hor, tř. II., sk. 4" -0,5*194,94		-97,470			
		VV	Mezisoučet		-97,470			
		VV	Součet		97,470			
4	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	97,470	390,47	38 059,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354103					
		VV	"výkopu v hor, tř. II., sk. 4" 0,5*194,94		97,470			
		VV	Součet		97,470			
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	170,100	281,97	47 963,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
		VV	"potrubí do DN 200 přípojek"					
		VV	"viz pol dočasné zajištění potrubí" 48,80*(0,8+0,7)*0,5*1,5		54,900			
		VV	Mezisoučet		54,900			
		VV	"kabely"					
		VV	"viz pol dočasné zajištění kabelů" 102,40*(0,8+0,7)*0,5*1,5		115,200			
		VV	Mezisoučet		115,200			
		VV	Součet		170,100			
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				27 484,11	
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	243,675	67,67	16 489,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	"přípojky P30 -77,P105 - odhad"					
		VV	"viz pol hloubení rýh" 324,9*(0,8+0,7)*0,5*2*0,5		243,675			
		VV	Součet		243,675			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	243,675	45,12	10 994,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení" 243,675		243,675			
		VV	Součet		243,675			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				34 979,96	
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,883	130,27	7 279,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop" 194,470*0,5		97,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp" -82,704*0,5		-41,352			
	VV		Součet		55,883			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	279,415	32,37	9 044,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119						
	VV		"skládky předpoklad 15 km"					
	VV		55,883*5		279,415			
	VV		Součet		279,415			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,883	148,88	8 319,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137						
	VV		"výkop" 194,470*0,5		97,235			
	VV		"zásyp" -82,704*0,5		-41,352			
	VV		Součet		55,883			
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	279,415	36,99	10 335,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139						
	VV		"skládky předpoklad 15 km"					
	VV		55,883*5		279,415			
	VV		Součet		279,415			
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							102 250,28	
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	186,649	108,00	20 158,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
	VV		"odvoz" 2*55,883*1,67		186,649			
	VV		Součet		186,649			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	111,766	33,66	3 762,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
	VV		"odvoz" 2*55,883		111,766			
	VV		Součet		111,766			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	82,704	144,01	11 910,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101						
	VV		"výkop" 194,470		194,470			
	VV		"šp lože" -25,992		-25,992			
	VV		"obsyp" -85,496		-85,496			
	VV		"potrubí" -0,278		-0,278			
	VV		Součet		82,704			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	85,496	301,60	25 785,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101						
	VV		"přípojky P30 -77,P105 "					
	VV		"viz pol hloubení rýh" 324,9*0,8*0,33		85,774			
	VV		"potrubí" -3,14*0,0165*0,0165*324,9		-0,278			
	VV		Součet		85,496			
16	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	183,816	221,06	40 634,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		"obsyp" 85,496*2,15		183,816			
	VV		Součet		183,816			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							13 370,28	
17	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	259,920	51,44	13 370,28	
	VV		"přípojky P30 -77,P105 "					
	VV		"viz pol hloubení rýh" 324,9*0,8		259,920			
	VV		Součet		259,920			
D 4 Vodorovné konstrukce							85 512,80	
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku							85 512,80	
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	25,992	962,76	25 024,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111						
	VV		"přípojky P30 -77,P105 "					
	VV		"viz pol hloubení rýh" 324,9*0,8*0,1		25,992			
	VV		Součet		25,992			
19	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	9,800	3 916,56	38 382,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131						
	VV		"napojení" 2*0,5*0,5*0,4*49		9,800			
	VV		Součet		9,800			
20	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	78,400	281,97	22 106,45	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101								
	VV		"napojení" 2*0,5*0,4*49		78,400			
	VV		Součet		78,400			
D	8		Trubní vedení				743 904,38	
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných				50 210,17	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	324,900	73,31	23 818,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211								
	VV		"potrubí IPE d 32"					
	VV		"P30" 8,7		8,700			
	VV		"P31" 3,6		3,600			
	VV		"P32" 3,8		3,800			
	VV		"P33" 9,3		9,300			
	VV		"P34" 3,5		3,500			
	VV		"P35" 9,6		9,600			
	VV		"P36" 4,4		4,400			
	VV		"P37" 9,8		9,800			
	VV		"P38" 4,7		4,700			
	VV		"P39" 10,2		10,200			
	VV		"P40" 4,9		4,900			
	VV		"P41" 9,5		9,500			
	VV		"P42" 4,7		4,700			
	VV		"P43" 9,7		9,700			
	VV		"P44" 4,0		4,000			
	VV		"P45" 9,9		9,900			
	VV		"P46" 3,9		3,900			
	VV		"P47" 11,7		11,700			
	VV		"P48" 3,7		3,700			
	VV		"P49" 4,4		4,400			
	VV		"P50" 9,9		9,900			
	VV		"P51" 3,9		3,900			
	VV		"P52 " 10,8		10,800			
	VV		"P53" 7,1		7,100			
	VV		"P54" 8,1		8,100			
	VV		"P55" 3,9		3,900			
	VV		"P56" 4,0		4,000			
	VV		"P57" 3,6		3,600			
	VV		"P58" 4,4		4,400			
	VV		"P59" 6,7		6,700			
	VV		"P60" 6,8		6,800			
	VV		"P61" 6,9		6,900			
	VV		"P62" 6,7		6,700			
	VV		"P63" 6,7		6,700			
	VV		"P64" 8,2		8,200			
	VV		"P65" 7,6		7,600			
	VV		"P66" 7,6		7,600			
	VV		"P67" 7,7		7,700			
	VV		"P68" 8,8		8,800			
	VV		"P69" 7,7		7,700			
	VV		"P70" 7,9		7,900			
	VV		"P71" 9,3		9,300			
	VV		"P72" 8,6		8,600			
	VV		"P73" 5,1		5,100			
	VV		"P74" 5,0		5,000			
	VV		"P75" 5,0		5,000			
	VV		"P76" 5,0		5,000			
	VV		"P77" 5,1		5,100			
	VV		"P105" 2,8		2,800			
	VV		Součet		324,900			
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	329,774	24,24	7 993,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž " 324,90*1,015		329,774			
	VV		Součet		329,774			
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	49,000	281,97	13 816,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161101								
	VV		"přípojky P40-77+P105"					
	VV		"napojení" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
24	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	49,000	93,50	4 581,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
D	89		Ostatní konstrukce				693 694,21	
25	M	HWL.250000100016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1"-1"	kus	49,000	6 249,00	306 201,00	
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
26	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	49,000	56,39	2 763,11	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
27	M	319424950	spojení bezzátvité plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x1"	kus	49,000	394,76	19 343,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
28	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	49,000	1 353,46	66 319,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891269111								
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		49,000			
29	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	49,000	2 705,65	132 576,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	324,900	50,75	16 488,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122					
	VV		"viz pol mtž " 324,90		324,900			
	VV		Součet		324,900			
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	324,900	39,48	12 827,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		"viz pol mtž " 324,90		324,900			
	VV		Součet		324,900			
32	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	49,000	665,45	32 607,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
33	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	49,000	1 073,92	52 622,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
34	M	HWL.348100000000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	49,000	354,33	17 362,17	
	VV		"přípojky P40-77+P105" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
35	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	413,100	54,93	22 691,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		"viz pol mtž " 324,90		324,900			
	VV		"vytažení" 1,8*49		88,200			
	VV		Součet		413,100			
36	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	5 075,46	5 075,46	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	324,900	20,98	6 816,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"viz pol mtž " 324,90		324,900			
	VV		Součet		324,900			
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							22 228,31	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	197,077	112,79	22 228,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4: SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce		DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 938 679,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 938 679,32	21,00%	617 122,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 555 801,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 938 679,32
HSV - Práce a dodávky HSV		2 938 679,32
1 - Zemní práce		1 615 136,06
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		23 073,41
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		711 487,49
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		362 767,17
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		24 759,46
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		472 447,02
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		20 601,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce		29 841,45
35 - Stoky		29 841,45
4 - Vodorovné konstrukce		69 519,48
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku		69 519,48
8 - Trubní vedení		1 185 266,85
81 - Potrubí z trub betonových		70 492,50
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		584 062,24
89 - Ostatní konstrukce		530 712,11
997 - Přesun sutě		37 028,05
998 - Přesun hmot		1 887,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo:

Netolice

Datum:

14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					2 938 679,32				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			2 938 679,32				
D	1	Zemní práce			1 615 136,06				
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce			23 073,41				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	90,23	2 165,52	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201						
		VV	"odhad:"						
		VV	"sběrač J3" 1*8	8,000					
		VV	"sběrač J4" 1*8	8,000					
		VV	"sběrač J4-1" 1*8	8,000					
		VV	Součet	24,000					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	45,12	135,36	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301						
		VV	"odhad:"						
		VV	"sběrač J3" 1	1,000					
		VV	"sběrač J4" 1	1,000					
		VV	"sběrač J4-1" 1	1,000					
		VV	Součet	3,000					
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	56,941	225,58	12 844,75	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405						
		VV	"potrubí plast do DN 200"						
		VV	"sběrač J3"						
		VV	" km 0,01541 - vodovod" 1,4	1,400					
		VV	" km 0,01777 - vodovod" 1,4	1,400					
		VV	" km 0,02574 - plynovod" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,04096 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,06658 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,08435 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,08873 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,09763 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,10674 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,10937 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	Mezisoučet	13,200					
		VV	"sběrač J4"						
		VV	" km 0,00897 - vodovod" 1,4	1,400					
		VV	" km 0,01489 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,03304 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,04213 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,04394 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,05223 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,05540 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,06117 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,07527 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,08050 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,09072 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,10274 - plynovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	" km 0,10955 - vodovodní přípojka" 1,3	1,300					
		VV	Mezisoučet	17,000					
		VV	"sběrač J4-1"						
		VV	" km 0,03456 - plynovodní přípojka" 1,2	1,200					
		VV	Mezisoučet	1,200					
		VV	"vykopávky stávající kanalizace potrubí do DN 200 - odhad"						
		VV	1,75*1,39*1,5*7	25,541					
		VV	Mezisoučet	25,541					
		VV	Součet	56,941					
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	35,144	225,58	7 927,78	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421						
		VV	"kabely"						
		VV	"sběrač J3"						
		VV	"km 0,01424 - kabel NN3x" 1,4	1,400					
		VV	"km 0,01467 - kabel VO" 1,4	1,400					
		VV	"km 0,02683 - kabel sdělovací" 1,3	1,300					
		VV	"km 0,02799 - kabel sdělovací" 1,3	1,300					
		VV	"km 0,03655 - kabel VO" 1,3	1,300					
		VV	"km 0,06290 - kabel NN" 1,3	1,300					
		VV	"km 0,06319 - kabel NN" 1,3	1,300					
		VV	Mezisoučet	9,300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"km 0,00552 - kabel NN" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,00567 - kabel sdělovací" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,07145 - kabel NN" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,07165 - kabel sdělovací" 1,3		1,300			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"km 0,04097 - kabel NN" 1,2		1,200			
	VV		"km 0,04298 - kabel sdělovací" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		"vykopávky stávající kanalizace kabely - odhad"					
	VV		1,75*1,39*1,5*5		18,244			
	VV		Mezisoučet		18,244			
	VV		Součet		35,144			

D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				711 487,49	
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	977,430	302,55	295 721,45	CS ÚRS 2023 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00920 HTÚ ASF KOM" 1,4*((4,52-0,90)+(4,48-0,90))*0,5*(9,20-0,00)		46,368			
	VV		"km 0,00448 - 0,01467 HTÚ ASF KOM" 1,4*((4,48-0,90)+(4,45-0,90))*0,5*(14,67-9,20)		27,301			
	VV		"km 0,01467 - 0,01975 HTÚ ASF KOM" 1,4*((4,45-0,90)+(4,42-0,90))*0,5*(19,75-14,67)		25,141			
	VV		"km 0,01975 - 0,02574 HTÚ ASF KOM" 1,3*((4,52-0,90)+(4,30-0,90))*0,5*(25,74-19,75)		27,332			
	VV		"km 0,02574 - 0,02683 HTÚ ASF KOM" 1,3*((4,30-0,90)+(4,30-0,90))*0,5*(26,83-25,74)		4,818			
	VV		"km 0,02683 - 0,03946 HTÚ ASF KOM" 1,3*((4,30-0,90)+(4,12-0,90))*0,5*(39,46-26,83)		54,347			
	VV		"km 0,03946 - 0,04571 HTÚ ASF KOM" 1,3*((4,12-0,90)+(4,00-0,90))*0,5*(45,71-39,46)		25,675			
	VV		"km 0,04571 - 0,05881 HTÚ ASF KOM" 1,3*((4,00-0,90)+(3,71-0,90))*0,5*(58,81-45,71)		50,324			
	VV		"km 0,05881 - 0,06954 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,71-0,90)+(3,48-0,90))*0,5*(69,54-58,81)		37,593			
	VV		"km 0,06954 - 0,07180 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,48-0,90)+(3,46-0,90))*0,5*(71,80-69,54)		7,551			
	VV		"km 0,07180 - 0,07473 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,46-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(74,73-71,80)		9,694			
	VV		"km 0,07473 - 0,07894 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,43-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(78,94-74,43)		14,745			
	VV		"km 0,07894 - 0,08435 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,40-0,90)+(3,35-0,90))*0,5*(84,35-78,94)		17,407			
	VV		"km 0,08435 - 0,08873 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,35-0,90)+(3,31-0,90))*0,5*(88,73-84,35)		13,836			
	VV		"km 0,08873 - 0,09187 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,31-0,90)+(3,29-0,90))*0,5*(91,87-88,73)		-172,056			
	VV		"km 0,09187 - 0,09617 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,29-0,90)+(3,25-0,90))*0,5*(96,17-91,87)		579,351			
	VV		"km 0,09617 - 0,10222 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,25-0,90)+(3,19-0,90))*0,5*(102,22-96,17)		18,247			
	VV		"km 0,10222 - 0,10674 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,19-0,90)+(3,14-0,90))*0,5*(106,74-102,22)		13,309			
	VV		"km 0,10674 - 0,10998 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,14-0,90)+(3,10-0,90))*0,5*(109,98-106,74)		9,351			
	VV		"km 0,10998 - 0,11715 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,10-0,90)+(3,02-0,90))*0,5*(117,15-109,98)		20,133			
	VV		"km 0,11715 - 0,12033 HTÚ ASF KOM" 1,3*((3,02-0,90)+(2,99-0,90))*0,5*(120,33-117,15)		8,702			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*0,55*2,5*((4,52-0,90)+(4,48-0,90)+(4,42-0,90)+3*0,15)		30,718			
	VV		2*0,6*2,5*((3,48-0,90)+(2,99-0,90)+2*0,15)		14,910			
	VV		"podkladové desky" 1,3*1,3*0,1*5		0,845			
	VV		Mezisoučet		885,642			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00567 HTÚ ASF KOM" 1,3*((1,63-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(5,67-0,00)		8,034			
	VV		"km 0,00567 - 0,01064 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,35-0,90)+(2,61-0,90))*0,5*(10,64-5,67)		10,208			
	VV		"km 0,01064 - 0,01872 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,61-0,90)+(2,59-0,90))*0,5*(18,72-10,64)		17,857			
	VV		"km 0,01872 - 0,03244 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,59-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(32,44-18,72)		29,786			
	VV		"km 0,03244 - 0,03410 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,55-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(34,10-32,44)		3,561			
	VV		"km 0,03410 - 0,04213 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,55-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(42,13-34,10)		17,068			
	VV		"km 0,04213 - 0,04394 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,52-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(43,94-42,13)		3,812			
	VV		"km 0,04394 - 0,05540 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,52-0,90)+(2,47-0,90))*0,5*(55,40-43,94)		23,762			
	VV		"km 0,05540 - 0,06117 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,47-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(61,17-55,40)		11,702			
	VV		"km 0,06117 - 0,07165 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,45-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(71,65-61,17)		20,777			
	VV		"km 0,07165 - 0,07388 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(73,88-71,65)		4,349			
	VV		"km 0,07388 - 0,07626 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,40-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(76,26-73,88)		4,626			
	VV		"km 0,07626 - 0,08734 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,39-0,90)+(2,34-0,90))*0,5*(87,34-76,26)		21,102			
	VV		"km 0,08734 - 0,09613 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,34-0,90)+(2,31-0,90))*0,5*(96,13-87,34)		16,283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,09613 - 0,10274 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,31-0,90)+(2,28-0,90))*0,5*(102,74-96,13)		11,987			
	VV		"km 0,10274 - 0,10851 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,28-0,90)+(2,25-0,90))*0,5*(108,51-102,74)		10,239			
	VV		"km 0,10851 - 0,10955 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,25-0,90)+(2,25-0,90))*0,5*(109,55-108,51)		1,825			
	VV		"km 0,10955 - 0,11488 HTÚ ASF KOM" 1,3*((2,25-0,90)+(2,22-0,90))*0,5*(114,88-109,55)		9,250			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*0,6*2,5*((1,63-0,90)+(2,61-0,90)+(2,51-0,90)+(2,41-0,90)+(2,31-0,9)+(2,15-0,90)+6*0,15)		27,360			
	VV		"podkladové desky" 1,3*1,3*0,1*6		1,014			
	VV		Mezisoučet		254,602			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,01839 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,61-0,90)+(2,29-0,90))*0,5*(18,39-0,00)		34,205			
	VV		"km 0,01839 - 0,02942 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,29-0,90)+(2,10-0,90))*0,5*(29,42-18,39)		17,141			
	VV		"km 0,02942 - 0,03861 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,10-0,90)+(1,87-0,90))*0,5*(38,61-29,42)		11,965			
	VV		"km 0,03861 - 0,04258 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,87-0,90)+(1,77-0,90))*0,5*(42,58-38,61)		4,383			
	VV		"km 0,04258 - 0,04620 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,77-0,90)+(1,68-0,90))*0,5*(46,20-42,58)		3,584			
	VV		"km 0,04620 - 0,05456 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,68-0,90)+(1,47-0,90))*0,5*(54,56-46,20)		6,772			
	VV		"km 0,05456 - 0,06130 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,47-0,90)+(1,30-0,90))*0,5*(61,30-54,56)		3,923			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*0,65*2,5*((2,10-0,90)+(1,30-0,90)+2*0,15)		6,175			
	VV		"podkladové desky" 1,3*1,3*0,1*2		0,338			
	VV		Mezisoučet		88,486			
	VV		"výbourní kanalizace I.etapa"					
	VV		"potrubí PVC DN 250" 1,0*55,0*1,75		96,250			
	VV		"potrubí BET DN 400" 1,3*250,0*1,75		568,750			
	VV		"šachty prefa 1000" (2,5*2,5*1,75-3,14*0,62*0,62*1,75)*4		35,301			
	VV		"šachty zděné kamenné" (2,5*2,5*1,75- 1,6*1,6*1,75)*4		25,830			
	VV		Mezisoučet		726,131			
	VV		"výkop celkem 1954,861 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř.II., sk.4" -0,5*1954,861		-977,431			
	VV		Mezisoučet		-977,431			
	VV		Součet		977,430			
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	977,431	378,07	369 537,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354205					
	VV		"výkop v hor. tř.II., sk.4" 0,5*1954,861		977,431			
	VV		Součet		977,431			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	163,949	281,97	46 228,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		" km 0,01541 - vodovod" 1,4*(4,45-0,90)*1,5		7,455			
	VV		" km 0,01775 - vodovod" 1,4*(4,43-0,90)*1,5		7,413			
	VV		" km 0,02574 - plynovod" 1,3*(4,20-0,90)*1,5		6,435			
	VV		" km 0,04096 - plynovodní přípojka" 1,3*(4,09-0,90)*1,5		6,221			
	VV		" km 0,06658 - vodovodní přípojka" 1,3*(3,54-0,90)*1,5		5,148			
	VV		" km 0,08435 - plynovodní přípojka" 1,3*(3,35-0,90)*1,5		4,778			
	VV		" km 0,08873 - vodovodní přípojka" 1,3*(3,31-0,90)*1,5		4,700			
	VV		" km 0,09763 - plynovodní přípojka" 1,3*(3,23-0,90)*1,5		4,544			
	VV		" km 0,10674 - vodovodní přípojka" 1,3*(3,14-0,90)*1,5		4,368			
	VV		" km 0,10937 - plynovodní přípojka" 1,3*(3,11-0,90)*1,5		4,310			
	VV		Mezisoučet		55,372			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		" km 0,00897 - vodovod" 1,4*(2,58-0,90)*1,5		3,528			
	VV		" km 0,01489 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,60-0,90)*1,5		3,315			
	VV		" km 0,03304 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,55-0,90)*1,5		3,218			
	VV		" km 0,04213 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,52-0,90)*1,5		3,159			
	VV		" km 0,04394 - plynovodní přípojka" 1,3*(2,52-0,90)*1,5		3,159			
	VV		" km 0,05223 - plynovodní přípojka" 1,3*(2,49-0,90)*1,5		3,101			
	VV		" km 0,05540 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,47-0,90)*1,5		3,062			
	VV		" km 0,06117 - plynovodní přípojka" 1,3*(2,45-0,90)*1,5		3,023			
	VV		" km 0,07527 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,39-0,90)*1,5		2,906			
	VV		" km 0,08050 - plynovodní přípojka" 1,3*(2,37-0,90)*1,5		2,867			
	VV		" km 0,09072 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,33-0,90)*1,5		2,789			
	VV		" km 0,10274 - plynovodní přípojka" 1,3*(2,28-0,90)*1,5		2,691			
	VV		" km 0,10955 - vodovodní přípojka" 1,3*(2,25-0,90)*1,5		2,633			
	VV		Mezisoučet		39,451			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		" km 0,03456 - plynovodní přípojka" 1,2*(1,97-0,9)*1,5		1,926			
	VV		Mezisoučet		1,926			
	VV		"kabely"					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"km 0,01424 - kabel NN3x" 1,4*(4,45-0,90)*0,7		3,479			
	VV		"km 0,01467 - kabel VO" 1,4*(4,45-0,90)*0,7		3,479			
	VV		"km 0,02683 - kabel sdělovací" 1,3*(4,30-0,90)*1,1		4,862			
	VV		"km 0,02799 - kabel sdělovací" 1,3*(4,29-0,90)*1,1		4,848			
	VV		"km 0,03655 - kabel VO" 1,3*(4,17-0,90)*1,5		6,377			
	VV		"km 0,06290 - kabel NN" 1,3*(3,63-0,90)*0,9		3,194			
	VV		"km 0,06319 - kabel NN" 1,3*(3,62-0,90)*0,9		3,182			
	VV		Mezisoučet		29,421			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"km 0,00552 - kabel NN" 1,3*(2,33-0,90)*0,85		1,580			
	VV		"km 0,00567 - kabel sdělovací" 1,3*(2,35-0,90)*0,85		1,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,07145 - kabel NN" 1,3*(2,41-0,90)*1,5		2,945			
	VV		"km 0,07165 - kabel sdělovací" 1,3*(2,40-0,90)*1,5		2,925			
	VV		Mezisoučet		9,052			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"km 0,04097 - kabel NN" 1,2*(1,81-0,90)*1,5		1,638			
	VV		"km 0,04298 - kabel sdělovací" 1,2*(1,76-0,90)*1,5		1,548			
	VV		Mezisoučet		3,186			
	VV		"vykopávky stávající kanalizace - odhad"					
	VV		1,75*1,39*1,5*7		25,541			
	VV		Mezisoučet		25,541			
	VV		Součet		163,949			

D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				362 767,17		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 552,162	67,67	105 034,80	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101						
VV		"sběrač J3"						
VV		"km 0,00000 - 0,00920 HTÚ ASF KOM" 2*((4,52-0,90)+(4,48-0,90))*0,5*(9,20-0,00)*0			0,000			
VV		"km 0,00448 - 0,01467 HTÚ ASF KOM" 2*((4,48-0,90)+(4,45-0,90))*0,5*(14,67-9,20)*0			0,000			
VV		"km 0,01467 - 0,01975 HTÚ ASF KOM" 2*((4,45-0,90)+(4,42-0,90))*0,5*(19,75-14,67)*0			0,000			
VV		"km 0,01975 - 0,02574 HTÚ ASF KOM" 2*((4,52-0,90)+(4,30-0,90))*0,5*(25,74-19,75)*0			0,000			
VV		"km 0,02574 - 0,02683 HTÚ ASF KOM" 2*((4,30-0,90)+(4,30-0,90))*0,5*(26,83-25,74)*0			0,000			
VV		"km 0,02683 - 0,03946 HTÚ ASF KOM" 2*((4,30-0,90)+(4,12-0,90))*0,5*(39,46-26,83)*0			0,000			
VV		"km 0,03946 - 0,04571 HTÚ ASF KOM" 2*((4,12-0,90)+(4,00-0,90))*0,5*(45,71-39,46)*0			0,000			
VV		"km 0,04571 - 0,05881 HTÚ ASF KOM" 2*((4,00-0,90)+(3,71-0,90))*0,5*(58,81-45,71)*0			0,000			
VV		"km 0,05881 - 0,06954 HTÚ ASF KOM" 2*((3,71-0,90)+(3,48-0,90))*0,5*(69,54-58,81)*0			0,000			
VV		"km 0,06954 - 0,07180 HTÚ ASF KOM" 2*((3,48-0,90)+(3,46-0,90))*0,5*(71,80-69,54)*0			0,000			
VV		"km 0,07180 - 0,07473 HTÚ ASF KOM" 2*((3,46-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(74,73-71,80)*0			0,000			
VV		"km 0,07473 - 0,07894 HTÚ ASF KOM" 2*((3,43-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(78,94-74,73)*0			0,000			
VV		"km 0,07894 - 0,08435 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,35-0,90))*0,5*(84,35-78,94)*0			0,000			
VV		"km 0,08435 - 0,08873 HTÚ ASF KOM" 2*((3,35-0,90)+(3,31-0,90))*0,5*(88,73-84,35)*0			0,000			
VV		"km 0,08873 - 0,09187 HTÚ ASF KOM" 2*((3,31-0,90)+(3,29-0,90))*0,5*(91,87-88,73)*0			0,000			
VV		"km 0,09187 - 0,09617 HTÚ ASF KOM" 2*((3,29-0,90)+(3,25-0,90))*0,5*(96,17-91,87)*0			0,000			
VV		"km 0,09617 - 0,10222 HTÚ ASF KOM" 2*((3,25-0,90)+(3,19-0,90))*0,5*(102,22-96,17)*0			0,000			
VV		"km 0,10222 - 0,10674 HTÚ ASF KOM" 2*((3,19-0,90)+(3,14-0,90))*0,5*(106,74-102,22)*0			0,000			
VV		"km 0,10674 - 0,10998 HTÚ ASF KOM" 2*((3,14-0,90)+(3,10-0,90))*0,5*(109,98-106,74)*0			0,000			
VV		"km 0,10998 - 0,11715 HTÚ ASF KOM" 2*((3,10-0,90)+(3,02-0,90))*0,5*(117,15-109,98)*0			0,000			
VV		"km 0,11715 - 0,12033 HTÚ ASF KOM" 2*((3,02-0,90)+(2,99-0,90))*0,5*(120,33-117,15)*0			0,000			
VV		Mezisoučet			0,000			
VV		"sběrač J4"						
VV		"km 0,00000 - 0,00567 HTÚ ASF KOM" 2*((1,63-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(5,67-0,00)			12,361			
VV		"km 0,00567 - 0,01064 HTÚ ASF KOM" 2*((2,35-0,90)+(2,61-0,90))*0,5*(10,64-5,67)			15,705			
VV		"km 0,01064 - 0,01872 HTÚ ASF KOM" 2*((2,61-0,90)+(2,59-0,90))*0,5*(18,72-10,64)			27,472			
VV		"km 0,01872 - 0,03244 HTÚ ASF KOM" 2*((2,59-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(32,44-18,72)			45,825			
VV		"km 0,03244 - 0,03410 HTÚ ASF KOM" 2*((2,55-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(34,10-32,44)			5,478			
VV		"km 0,03410 - 0,04213 HTÚ ASF KOM" 2*((2,55-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(42,13-34,10)			26,258			
VV		"km 0,04213 - 0,04394 HTÚ ASF KOM" 2*((2,52-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(43,94-42,13)			5,864			
VV		"km 0,04394 - 0,05540 HTÚ ASF KOM" 2*((2,52-0,90)+(2,47-0,90))*0,5*(55,40-43,94)			36,557			
VV		"km 0,05540 - 0,06117 HTÚ ASF KOM" 2*((2,47-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(61,17-55,40)			18,002			
VV		"km 0,06117 - 0,07165 HTÚ ASF KOM" 2*((2,45-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(71,65-61,17)			31,964			
VV		"km 0,07165 - 0,07388 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(73,88-71,65)			6,690			
VV		"km 0,07388 - 0,07626 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(76,26-73,88)			7,116			
VV		"km 0,07626 - 0,08734 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,34-0,90))*0,5*(87,34-76,26)			32,464			
VV		"km 0,08734 - 0,09613 HTÚ ASF KOM" 2*((2,34-0,90)+(2,31-0,90))*0,5*(96,13-87,34)			25,052			
VV		"km 0,09613 - 0,10274 HTÚ ASF KOM" 2*((2,31-0,90)+(2,28-0,90))*0,5*(102,74-96,13)			18,442			
VV		"km 0,10274 - 0,10851 HTÚ ASF KOM" 2*((2,28-0,90)+(2,25-0,90))*0,5*(108,51-102,74)			15,752			
VV		"km 0,10851 - 0,10955 HTÚ ASF KOM" 2*((2,25-0,90)+(2,25-0,90))*0,5*(109,55-108,51)			2,808			
VV		"km 0,10955 - 0,11488 HTÚ ASF KOM" 2*((2,25-0,90)+(2,22-0,90))*0,5*(114,88-109,55)			14,231			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		348,041			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,01839 HTÚ ASF KOM" 2*((2,61-0,90)+(2,29-0,90))*0,5*(18,39-0,00)		57,009			
	VV		"km 0,01839 - 0,02942 HTÚ ASF KOM" 2*((2,29-0,90)+(2,10-0,90))*0,5*(29,42-18,39)		28,568			
	VV		"km 0,02942 - 0,03861 HTÚ ASF KOM" 2*((2,10-0,90)+(1,87-0,90))*0,5*(38,61-29,42)		19,942			
	VV		"km 0,03861 - 0,04258 HTÚ ASF KOM" 2*((1,87-0,90)+(1,77-0,90))*0,5*(42,58-38,61)		7,305			
	VV		"km 0,04258 - 0,04620 HTÚ ASF KOM" 2*((1,77-0,90)+(1,68-0,90))*0,5*(46,20-42,58)		5,973			
	VV		"km 0,04620 - 0,05456 HTÚ ASF KOM" 2*((1,68-0,90)+(1,47-0,90))*0,5*(54,56-46,20)		11,286			
	VV		"km 0,05456 - 0,06130 HTÚ ASF KOM" 2*((1,47-0,90)+(1,30-0,90))*0,5*(61,30-54,56)		6,538			
	VV		Mezisoučet		136,621			
	VV		"vybourání kanalizace I.etapa"					
	VV		"potrubí PVC DN 250" 2*55,0*1,75		192,500			
	VV		"potrubí BET DN 400" 2*250,0*1,75		875,000			
	VV		"šachty prefa 1000" 0		0,000			
	VV		"šachty zděné kamenné" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1 067,500			
	VV		Součet		1 552,162			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 280,172	90,23	115 509,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00920 HTÚ ASF KOM" 2*((4,52-0,90)+(4,48-0,90))*0,5*(9,20-0,00)		66,240			
	VV		"km 0,00448 - 0,01467 HTÚ ASF KOM" 2*((4,48-0,90)+(4,45-0,90))*0,5*(14,67-9,20)		39,001			
	VV		"km 0,01467 - 0,01975 HTÚ ASF KOM" 2*((4,45-0,90)+(4,42-0,90))*0,5*(19,75-14,67)		35,916			
	VV		"km 0,01975 - 0,02574 HTÚ ASF KOM" 2*((4,52-0,90)+(4,30-0,90))*0,5*(25,74-19,75)		42,050			
	VV		"km 0,02574 - 0,02683 HTÚ ASF KOM" 2*((4,30-0,90)+(4,30-0,90))*0,5*(26,83-25,74)		7,412			
	VV		"km 0,02683 - 0,03946 HTÚ ASF KOM" 2*((4,30-0,90)+(4,12-0,90))*0,5*(39,46-26,83)		83,611			
	VV		"km 0,03946 - 0,04571 HTÚ ASF KOM" 2*((4,12-0,90)+(4,00-0,90))*0,5*(45,71-39,46)		39,500			
	VV		"km 0,04571 - 0,05881 HTÚ ASF KOM" 2*((4,00-0,90)+(3,71-0,90))*0,5*(58,81-45,71)		77,421			
	VV		"km 0,05881 - 0,06954 HTÚ ASF KOM" 2*((3,71-0,90)+(3,48-0,90))*0,5*(69,54-58,81)		57,835			
	VV		"km 0,06954 - 0,07180 HTÚ ASF KOM" 2*((3,48-0,90)+(3,46-0,90))*0,5*(71,80-69,54)		11,616			
	VV		"km 0,07180 - 0,07473 HTÚ ASF KOM" 2*((3,46-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(74,73-71,80)		14,914			
	VV		"km 0,07473 - 0,07894 HTÚ ASF KOM" 2*((3,43-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(78,94-74,43)		22,685			
	VV		"km 0,07894 - 0,08435 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,35-0,90))*0,5*(84,35-78,94)		26,780			
	VV		"km 0,08435 - 0,08873 HTÚ ASF KOM" 2*((3,35-0,90)+(3,31-0,90))*0,5*(88,73-84,35)		21,287			
	VV		"km 0,08873 - 0,09187 HTÚ ASF KOM" 2*((3,31-0,90)+(3,29-0,90))*0,5*(91,87-88,73)		-264,702			
	VV		"km 0,09187 - 0,09617 HTÚ ASF KOM" 2*((3,29-0,90)+(3,25-0,90))*0,5*(96,17-91,87)		891,310			
	VV		"km 0,09617 - 0,10222 HTÚ ASF KOM" 2*((3,25-0,90)+(3,19-0,90))*0,5*(102,22-96,17)		28,072			
	VV		"km 0,10222 - 0,10674 HTÚ ASF KOM" 2*((3,19-0,90)+(3,14-0,90))*0,5*(106,74-102,22)		20,476			
	VV		"km 0,10674 - 0,10998 HTÚ ASF KOM" 2*((3,14-0,90)+(3,10-0,90))*0,5*(109,98-106,74)		14,386			
	VV		"km 0,10998 - 0,11715 HTÚ ASF KOM" 2*((3,10-0,90)+(3,02-0,90))*0,5*(117,15-109,98)		30,974			
	VV		"km 0,11715 - 0,12033 HTÚ ASF KOM" 2*((3,02-0,90)+(2,99-0,90))*0,5*(120,33-117,15)		13,388			
	VV		Mezisoučet		1 280,172			
	VV		Součet		1 280,172			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 552,162	45,12	70 033,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 1552,162		1 552,162			
	VV		Součet		1 552,162			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 280,172	56,39	72 188,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
	VV		"viz pol zřízení" 1280,172		1 280,172			
	VV		Součet		1 280,172			
D 16		Zemní práce - přemístění výkopku		24 759,46				
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,555	130,27	5 152,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		"výkop" 1954,861*0,5		977,431			
	VV		"zásyp" -1875,751*0,5		-937,876			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		39,555			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	197,775	32,37	6 401,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			"skládku předpoklad 15 km"					
VV			39,555*5		197,775			
VV			Součet		197,775			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,555	148,88	5 888,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			"výkop" 1954,861*0,5		977,431			
VV			"zásyp" -1875,751*0,5		-937,876			
VV			Součet		39,555			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	197,775	36,99	7 315,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			"skládku předpoklad 15 km"					
VV			39,555*5		197,775			
VV			Součet		197,775			
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				472 447,02	
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	132,114	108,00	14 268,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"odvoz " 2*39,555*1,67		132,114			
VV			Součet		132,114			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	79,110	33,66	2 662,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			"odvoz " 2*39,555		79,110			
VV			Součet		79,110			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 875,751	144,01	270 126,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			"výkop" 1954,861		1 954,861			
VV			Mezisoučet		1 954,861			
VV			"šp lože" -40,049		-40,049			
VV			"obsyp" *238,633					
VV			Mezisoučet		-40,049			
VV			"potrubí"					
VV			"sběrač J3"					
VV			"potrubí" -3,14*0,25*0,25*19,75		-3,876			
VV			"potrubí" -3,14*0,20*0,20*100,58		-12,633			
VV			"sběrač J4"					
VV			"potrubí" -3,14*0,20*0,20*129,64		-16,283			
VV			"sběrač J4-1"					
VV			"potrubí" -3,14*0,150*0,15*61,30		-4,331			
VV			Mezisoučet		-37,123			
VV			"šachty"					
VV			"sběrač J3"					
VV			-3,14*0,62*0,62*((4,52-0,90)+(4,48-0,90)+(4,42-0,90)+3*0,15)		-13,482			
VV			-3,14*0,62*0,62*((3,48-0,90)+(2,99-0,90)+2*0,15)		-5,999			
VV			"sběrač J4"					
VV			-3,14*0,62*0,62*((1,63-0,90)+(2,61-0,90)+(2,51-0,90)+(2,41-0,90)+(2,31-0,9)+(2,15-0,90)+6*0,15)		-11,008			
VV			"sběrač J4-1"					
VV			-3,14*0,62*0,62*((2,10-0,90)+(1,30-0,90)+2*0,15)		-2,293			
VV			Mezisoučet		-32,782			
VV			"podkladní desky" -1,3*1,3*0,1*(5+6+2)		-2,197			
VV			Mezisoučet		-2,197			
VV			"vybourané potrubí"					
VV			3,14*0,125*0,125*55,0		2,698			
VV			3,14*0,225*0,225*25		3,974			
VV			Mezisoučet		6,672			
VV			"tělesa vybouraných šachet"					
VV			3,14*0,62*0,62*1,75*4		8,449			
VV			1,6*1,6*1,75*4		17,920			
VV			Mezisoučet		26,369			
VV			Součet		1 875,751			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	238,633	301,60	71 971,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			"sběrač J3"					
VV			"potrubí DN 500" 19,75*1,4*0,80		22,120			
VV			"potrubí DN400" 100,58*1,3*0,70		91,528			
VV			"potrubí" -3,14*0,25*0,25*19,75		-3,876			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí" -3,14*0,20*0,20*100,58		-12,633			
	VV		Mezisoučet		97,139			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"potrubí DN 400" 129,64*1,3*0,70		117,972			
	VV		"potrubí" -3,14*0,20*0,20*129,64		-16,283			
	VV		Mezisoučet		101,689			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"potrubí DN 300*61,30*1,2*0,60		44,136			
	VV		"potrubí" -3,14*0,150*0,15*61,30		-4,331			
	VV		Mezisoučet		39,805			
	VV		Součet		238,633			
20	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	513,061	221,06	113 417,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		"obsyp" 238,633*2,15		513,061			
	VV		Součet		513,061			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				20 601,51	
21	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	400,496	51,44	20 601,51	
	VV		"sběrač J3"					
	VV		1,4*19,75		27,650			
	VV		1,3*100,58		130,754			
	VV		Mezisoučet		158,404			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		1,3*129,64		168,532			
	VV		Mezisoučet		168,532			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		1,2*61,30		73,560			
	VV		Mezisoučet		73,560			
	VV		Součet		400,496			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				29 841,45	
D		35	Stoky				29 841,45	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	311,270	95,87	29 841,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"potrubí DN 500" 19,75		19,750			
	VV		"potrubí DN400" 100,58		100,580			
	VV		Mezisoučet		120,330			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"potrubí DN 400" 129,64		129,640			
	VV		Mezisoučet		129,640			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"potrubí DN 300*61,30		61,300			
	VV		Mezisoučet		61,300			
	VV		Součet		311,270			
D		4	Vodorovné konstrukce				69 519,48	
D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				69 519,48	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	40,049	962,76	38 557,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"potrubí DN 500" 19,75*1,4*0,1		2,765			
	VV		"potrubí DN400" 100,58*1,3*0,1		13,075			
	VV		Mezisoučet		15,840			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"potrubí DN 400" 129,64*1,3*0,1		16,853			
	VV		Mezisoučet		16,853			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"potrubí DN 300*61,30*1,2*0,1		7,356			
	VV		Mezisoučet		7,356			
	VV		Součet		40,049			
24	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	9,000	733,12	6 598,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
	VV		"TBW-Q.1 63/6"3		3,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/8"3		3,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/10"3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
25	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,030	244,41	740,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/6"3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,030	281,63	853,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/8"3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
27	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	322,57	967,71	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/10"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,000	958,70	5 752,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112121					
	VV		"TBW-Q.1 63/12" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
29	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,060	364,76	2 210,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/12" 6*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,197	4 564,10	10 027,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131					
		VV	"šachty Šj 30- Šj 42" 13* 1,3*1,3*0,1		2,197			
		VV	Součet		2,197			
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	6,760	563,94	3 812,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
		VV	"šachty Šj 30- Šj 42" 13* 1,3*4*0,1		6,760			
		VV	Součet		6,760			
	D	8	Trubní vedení				1 185 266,85	
	D	81	Potrubí z trub betonových				70 492,50	
32	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	250,000	281,97	70 492,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811					
		VV	"bourání stávajícího potrubí BET DN 400 - odhad"					
		VV	250,00		250,000			
		VV	Součet		250,000			
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				584 062,24	
33	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	55,000	112,79	6 203,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365811					
		VV	"bourání stáv potrubí PVC KG DN 250" 55,0		55,000			
		VV	Součet		55,000			
34	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	61,300	281,97	17 284,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370320					
		VV	"sběrač J4-1"					
		VV	"potrubí DN 300"61,30		61,300			
		VV	Součet		61,300			
35	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu	m	62,220	896,70	55 792,67	CS ÚRS 2022 02
		VV	"sběrač J4-1"					
		VV	"potrubí DN 300"61,30*1,015		62,220			
		VV	Součet		62,220			
36	K	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	230,220	394,76	90 881,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390320					
		VV	"sběrač J3"					
		VV	"potrubí DN400" 100,58		100,580			
		VV	Mezisoučet		100,580			
		VV	"sběrač J4"					
		VV	"potrubí DN 400" 129,64		129,640			
		VV	Součet		230,220			
37	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu	m	233,674	1 469,79	343 451,71	CS ÚRS 2022 02
		VV	"sběrač J3"					
		VV	"potrubí DN400" 100,58*1,015		102,089			
		VV	Mezisoučet		102,089			
		VV	"sběrač J4"					
		VV	"potrubí DN 400" 129,64*1,015		131,585			
		VV	Součet		233,674			
38	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500	m	19,750	507,55	10 024,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871420320					
		VV	"sběrač J3"					
		VV	"potrubí DN 500" 19,75		19,750			
		VV	Součet		19,750			
39	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu	m	19,948	3 029,07	60 423,89	CS ÚRS 2022 02
		VV	"sběrač J3"					
		VV	"potrubí DN 500" 19,75*1,01		19,948			
		VV	Součet		19,948			
	D	89	Ostatní konstrukce				530 712,11	
40	K	890131851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva kamenného	m3	17,920	1 297,06	23 243,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890131851					
		VV	"bourání stávajících zděných kam. šachet - odhad"		17,920			
		VV	1,6*1,6*1,75*4					
		VV	Součet		17,920			
41	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	8,449	1 635,43	13 817,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890431851					
		VV	"bourání stávajících prefa šachet - odhad"		8,449			
		VV	3,14*0,62*0,62*1,75*4					
		VV	Součet		8,449			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	892351111.2	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	61,300	50,75	3 110,98	
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"potrubí DN 300"61,30		61,300			
	VV		Součet		61,300			
43	K	892351111.3	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 350 nebo 400 kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	230,220	62,03	14 280,55	
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"potrubí DN400" 100,58		100,580			
	VV		Mezisoučet		100,580			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"potrubí DN 400" 129,64		129,640			
	VV		Součet		230,220			
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	27,000	1 071,49	28 930,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 6		6,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 5		5,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/100" 13		13,000			
	VV		"TBS-Q.1 120/25" 0		0,000			
	VV		"TBS-Q.1 120/50" 1		1,000			
	VV		"TBS-Q.1 120/100" 2		2,000			
	VV		Součet		27,000			
45	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	6,060	1 761,69	10 675,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 6*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			
46	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	5,050	2 277,81	11 502,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 5*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
47	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	13,130	3 444,04	45 220,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/100" 13*1,01		13,130			
	VV		Součet		13,130			
48	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	3,000	815,37	2 446,11	CS ÚRS 2023 01
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	390,000	23,57	9 192,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		5*6*13		390,000			
	VV		Součet		390,000			
50	M	59224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	1,010	8 607,02	8 693,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 120/50" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
51	M	59224425	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, bez stupadel	kus	2,020	9 170,96	18 525,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 120/100" 2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
52	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	13,000	1 353,46	17 594,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
	VV		"prefabrikované šachtové dno"					
	VV		"TBZ-Q.1 100/522 KOM tl. 15 cm" 2		2,000			
	VV		"TBZ-Q.1 100/611 KOM tl. 15 cm" 7		7,000			
	VV		"TBZ-Q.1 100/625 KOM tl. 15 cm" 1		1,000			
	VV		"TBZ-Q.1 100/758 KOM tl. 25 cm" 1		1,000			
	VV		"TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 25 cm" 1		1,000			
	VV		"TBZ-Q.1 120/1055 KOM " 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
53	M	PFB.1135103.2	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/611 KOM V15	kus	7,070	9 848,02	69 625,50	
	VV		"TBZ-Q.1 100/611 KOM tl. 15 cm" 7*1,01		7,070			
	VV		Součet		7,070			
54	M	PFB.1135103.3	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/625 KOM V15	kus	1,015	10 711,87	10 872,55	
	VV		"TBZ-Q.1 100/625 KOM tl. 15 cm" 1*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
55	M	PFB.1135103.6	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/756 KOM V25	kus	1,010	11 974,87	12 094,62	
	VV		"TBZ-Q.1 100/758 KOM tl. 25 cm" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
56	M	PFB.1135103.7	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/775 KOM V25	kus	1,010	12 349,55	12 473,05	
	VV		"TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 25 cm" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
57	M	PFB.1135100.14	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/522 KOM V15	kus	2,020	13 029,44	26 319,47	
	VV		"TBZ-Q.1 100/522 KOM tl. 15 cm" 2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
58	M	PFB.1135601.06	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 120/1005 KOM V max. 60	kus	1,010	34 270,91	34 613,62	
	VV		"TBZ-Q.1 120/1055 KOM " 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
59	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	1 127,88	4 511,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
	VV		"konus TBR-Q.1 100-63/58" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	4,040	2 581,77	10 430,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		"konus TBR-Q.1 100-63/58" 4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
61	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	9,000	1 409,85	12 688,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211					
	VV		"přefa zákrytové desky"					
	VV		"TZK-Q.1 100-63/17" 8		8,000			
	VV		"TZK-Q.1 120-63/17" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
62	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	8,080	4 238,06	34 243,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TZK-Q.1 100-63/17" 8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
63	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	1,010	7 446,18	7 520,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TZK-Q.1 120-63/17" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	1 691,82	21 993,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
	VV		"poklopy Šj30-Šj42" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
65	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	13,000	4 114,17	53 484,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		"poklopy Šj30-Šj42" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
66	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	8,000	733,12	5 864,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102211					
	VV		"vybourání ze stávajících šachet I.etapa" 4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	311,270	21,66	6 742,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"sběrač J3"					
	VV		"potrubí DN 500" 19,75		19,750			
	VV		"potrubí DN400" 100,58		100,580			
	VV		Mezisoučet		120,330			
	VV		"sběrač J4"					
	VV		"potrubí DN 400" 129,64		129,640			
	VV		Mezisoučet		129,640			
	VV		"sběrač J4-1"					
	VV		"potrubí DN 300"61,30		61,300			
	VV		Mezisoučet		61,300			
	VV		Součet		311,270			
D		997	Přesun sutě				37 028,05	
68	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	97,984	56,39	5 525,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
69	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 371,776	2,26	3 100,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		97,984*14		1 371,776			
	VV		Součet		1 371,776			
70	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	85,069	300,00	25 520,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601					
	VV		"sut'beton" 80,00+5,069		85,069			
	VV		Součet		85,069			
71	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,290	108,00	1 219,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655					
	VV		"sut' zdíva kamenného" 11,290		11,290			
	VV		Součet		11,290			
72	K	997013659.1	Poplatek (výzisk) za uložení kovového odpadu na skládce.	t	0,800	-500,00	-400,00	
	VV		"sut' ocel/litina" 0,800		0,800			
	VV		Součet		0,800			
73	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,825	2 500,00	2 062,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813					
	VV		"sut' plasty" 0,825		0,825			
	VV		Součet		0,825			
D		998	Přesun hmot				1 887,43	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,734	112,79	1 887,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.1.2 - Jednotná kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 918 423,73	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 918 423,73	21,00%	402 868,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 321 292,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.1.2 - Jednotná kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 918 423,73
HSV - Práce a dodávky HSV		1 788 754,13
1 - Zemní práce		1 107 424,53
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		61 132,12
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		464 100,16
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		204 152,18
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		77 197,16
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		276 830,72
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		24 012,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce		44 752,12
35 - Stoky		44 752,12
4 - Vodorovné konstrukce		44 941,64
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku		44 941,64
8 - Trubní vedení		543 358,45
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		514 818,30
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce		28 540,15
998 - Přesun hmot		48 277,39
PSV - Práce a dodávky PSV		129 669,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		129 669,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.1.2 - Jednotná kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

Místo: Netolice Datum: 14.11.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 918 423,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 788 754,13

D 1 Zemní práce 1 107 424,53

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 61 132,12

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	90,23	3 609,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201								
VV "odhad" 5*8					40,000			
VV Součet					40,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	45,12	225,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301								
VV "odhad" 5					5,000			
VV Součet					5,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	61,000	225,58	13 760,38	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405				
VV "potrubí plast do DN 200"				
VV		"P70" 2*1		2,000
VV		"P71" 0		0,000
VV		"P72" 1		1,000
VV		"P73" 1		1,000
VV		"P74" 1		1,000
VV		"P75" 1		1,000
VV		"P76" 1		1,000
VV		"P77" 1		1,000
VV		"P78" 1		1,000
VV		"P79" 1		1,000
VV		"P80" 1		1,000
VV		"P81" 1		1,000
VV		"P82" 1		1,000
VV		"P83" 1		1,000
VV		"P84" 1		1,000
VV		"P85" 1		1,000
VV		"P86" 1		1,000
VV		"P87" 1		1,000
VV		"P88" 1		1,000
VV		"P89" 1		1,000
VV		"P90" 1		1,000
VV		"P91" 1		1,000
VV		"P92" 1		1,000
VV		"P93" 1		1,000
VV		"P94" 1		1,000
VV		"P95" 1		1,000
VV		"P96" 1		1,000
VV		"P97" 1		1,000
VV		"P98" 1		1,000
VV		"P99" 1		1,000
VV		"P100" 1		1,000
VV		"P101" 1		1,000
VV		"P102" 1		1,000
VV		"P103" 1		1,000
VV		"P104" 1		1,000
VV		"P105" 1		1,000
VV		"P106" 1		1,000
VV		"P107" 1		1,000
VV		"P108" 1		1,000
VV		"P109" 1		1,000
VV		"P110" 1		1,000
VV		"P111" 1		1,000
VV		"P112" 1		1,000
VV		"P113" 1		1,000
VV		"P114" 1		1,000
VV		"P115" 1		1,000
VV		"P116" 1		1,000
VV		"P117" 1		1,000
VV		"P118" 1		1,000
VV		"P119" 1		1,000
VV		"P120" 1		1,000
VV		"P121" 1		1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P122" 1		1,000			
	VV		"P123" 1		1,000			
	VV		"P124" 1		1,000			
	VV		"P125" 1		1,000			
	VV		"P126" 1		1,000			
	VV		"P127" 1		1,000			
	VV		"P129" 1		1,000			
	VV		"P130" 1		1,000			
	VV		"P131" 1		1,000			
	VV		Součet		61,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	193,000	225,58	43 536,94	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

VV	"kabely"	
VV	"P70" 5*1	5,000
VV	"P71" 1	1,000
VV	"P72" 4*1	4,000
VV	"P73" 6*1	6,000
VV	"P74" 5*1	5,000
VV	"P75" 3*1	3,000
VV	"P76" 4*1	4,000
VV	"P77" 4*1	4,000
VV	"P78" 3*1	3,000
VV	"P79" 3*1	3,000
VV	"P80" 4*1	4,000
VV	"P81" 4*1	4,000
VV	"P82" 4*1	4,000
VV	"P83" 3*1	3,000
VV	"P84" 6*1	6,000
VV	"P85" 4*1	4,000
VV	"P86" 3*1	3,000
VV	"P87" 4*1	4,000
VV	"P88" 3*1	3,000
VV	"P89" 3*1	3,000
VV	"P90" 3*1	3,000
VV	"P91" 3*1	3,000
VV	"P92" 3*1	3,000
VV	"P93" 3*1	3,000
VV	"P94" 4*1	4,000
VV	"P95" 3*1	3,000
VV	"P96" 3*1	3,000
VV	"P97" 3*1	3,000
VV	"P98" 3*1	3,000
VV	"P99" 3*1	3,000
VV	"P100" 3*1	3,000
VV	"P101" 3*1	3,000
VV	"P102" 3*1	3,000
VV	"P103" 3*1	3,000
VV	"P104" 2*1	2,000
VV	"P105" 3*1	3,000
VV	"P106" 3*1	3,000
VV	"P107" 2*1	2,000
VV	"P108" 2*1	2,000
VV	"P109" 2*1	2,000
VV	"P110" 2*1	2,000
VV	"P111" 2*1	2,000
VV	"P112" 3*1	3,000
VV	"P113" 3*1	3,000
VV	"P114" 2*1	2,000
VV	"P115" 3*1	3,000
VV	"P116" 2*1	2,000
VV	"P117" 3*1	3,000
VV	"P118" 2*1	2,000
VV	"P119" 3*1	3,000
VV	"P120" 2*1	2,000
VV	"P121" 1*1	1,000
VV	"P122" 5*1	5,000
VV	"P123" 5*1	5,000
VV	"P124" 5*1	5,000
VV	"P125" 5*1	5,000
VV	"P126" 5*1	5,000
VV	"P127" 0	0,000
VV	"P129" 3*1	3,000
VV	"P130" 3*1	3,000
VV	"P131" 1*1	1,000
VV	Součet	193,000

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

464 100,16

5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	414,895	303,70	126 003,61	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV	"přípojky domovní"	
VV	"P70" 1,0*(4,17+0,60)*0,5*3,63	8,658
VV	"P71" 1,0*(4,02+0,60)*0,5*3,2	7,392
VV	"P72" 1,0*(3,77+0,60)*0,5*4,9	10,707
VV	"P73" 1,0*(3,47+0,60)*0,5*5,3	10,786
VV	"P74" 1,0*(3,31+2,0)*0,5*6,6	17,523
VV	"P75" 1,0*(3,24+2,0)*0,5*5,5	14,410
VV	"P76" 1,0*(3,19+0,60)*0,5*6,7	12,697
VV	"P77" 1,0*(3,15+0,60)*0,5*7,0	13,125
VV	"P78" 1,0*(3,12+0,60)*0,5*6,1	11,346
VV	"P79" 1,0*(3,15+2,0)*0,5*6,1	15,708
VV	"P80" 1,0*(3,09+2,0)*0,5*8,1	20,615
VV	"P81" 1,0*(3,03+0,60)*0,5*8,1	14,702
VV	"P82" 1,0*(3,00+0,60)*0,5*8,4	15,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P83" 1,0*(2,99+0,60)*0,5*5,5		9,873			
VV			"P84" 1,0*(2,97+2,00)*0,5*5,2		12,922			
VV			"P85" 1,0*(2,91+2,00)*0,5*7,9		19,395			
VV			"P86" 1,0*(2,87+0,60)*0,5*5,8		10,063			
VV			"P87" 1,0*(2,85+0,60)*0,5*8,4		14,490			
VV			"P88" 1,0*(2,80+2,00)*0,5*6,4		15,360			
VV			"P89" 1,0*(2,79+2,00)*0,5*8,6		20,597			
VV			"P90" 1,0*(2,89+0,60)*0,5*6,8		11,866			
VV			"P91" 1,0*(2,89+0,60)*0,5*9,9		17,276			
VV			"P92" 1,0*(2,89+0,60)*0,5*9,4		16,403			
VV			"P93" 1,0*(2,05+0,60)*0,5*12,7		16,828			
VV			"P94" 1,0*(2,05+0,60)*0,5*8,0		10,600			
VV			"P95" 1,0*(1,92+0,60)*0,5*7,5		9,450			
VV			"P96" 1,0*(2,01+2,00)*0,5*6,6		13,233			
VV			"P97" 1,0*(2,03+2,00)*0,5*7,8		15,717			
VV			"P98" 1,0*(2,01+0,60)*0,5*8,2		10,701			
VV			"P99" 1,0*(2,01+0,60)*0,5*6,7		8,744			
VV			"P100" 1,0*(2,04+0,60)*0,5*8,0		10,560			
VV			"P101" 1,0*(2,26+2,00)*0,5*6,4		13,632			
VV			"P102" 1,0*(2,08+0,60)*0,5*6,5		8,710			
VV			"P103" 1,0*(2,11+2,00)*0,5*8,0		16,440			
VV			"P104" 1,0*(2,10+0,60)*0,5*8,5		11,475			
VV			"P105" 1,0*(2,14+2,00)*0,5*5,7		11,799			
VV			"P106" 1,0*(2,14+0,60)*0,5*5,9		8,083			
VV			"P107" 1,0*(2,18+2,00)*0,5*8,2		17,138			
VV			"P108" 1,0*(2,17+0,60)*0,5*9,1		12,604			
VV			"P109" 1,0*(2,21+2,00)*0,5*5,7		11,999			
VV			"P110" 1,0*(2,21+0,60)*0,5*5,9		8,290			
VV			"P111" 1,0*(2,25+2,00)*0,5*10,0		21,250			
VV			"P112" 1,0*(2,27+2,00)*0,5*5,4		11,529			
VV			"P113" 1,0*(2,30+2,00)*0,5*6,0		12,900			
VV			"P114" 1,0*(2,30+2,00)*0,5*8,3		17,845			
VV			"P115" 1,0*(2,29+0,60)*0,5*6,0		8,670			
VV			"P116" 1,0*(2,30+0,60)*0,5*9,3		13,485			
VV			"P117" 1,0*(2,33+2,00)*0,5*5,5		11,908			
VV			"P118" 1,0*(2,33+2,00)*0,5*9,2		19,918			
VV			"P119" 1,0*(2,33+0,60)*0,5*5,8		8,497			
VV			"P120" 1,0*(2,34+0,60)*0,5*9,3		13,671			
VV			"P121" 1,0*(2,38+2,00)*0,5*5,4		11,826			
VV			"P122" 1,0*(2,13+1,90)*0,5*5,6		11,284			
VV			"P123" 1,0*(2,01+1,90)*0,5*5,8		11,339			
VV			"P124" 1,0*(1,76+0,60)*0,5*6,5		7,670			
VV			"P125" 1,0*(1,70+1,70)*0,5*5,4		9,180			
VV			"P126" 1,0*(1,53+0,60)*0,5*6,1		6,497			
VV			"P127" 1,0*(1,51+1,40)*0,5*3,0		4,365			
VV			"P129" 1,0*(1,27+0,60)*0,5*6,9		6,452			
VV			"P130" 1,0*(1,17+1,20)*0,5*4,8		5,688			
VV			"P131" 1,0*(1,20+0,60)*0,5*9,7		8,730			
VV			Mezisoučet		759,741			
VV			"přípojky UV"					
VV			"UV(D)1" 1,0*(4,09+2,00)*0,5*3,0		9,135			
VV			"UV(D)2" 1,0*(4,07+2,00)*0,5*3,0		9,105			
VV			"UV(D)4" 1,0*(3,33+2,00)*0,5*3,0		7,995			
VV			"UV(D)3" 1,0*(3,22+2,00)*0,5*3,0		7,830			
VV			"UV(D)11" 1,0*(1,50+0,60)*0,5*3,0		3,150			
VV			"UV(D)10" 1,0*(2,46+0,60)*0,5*3,0		4,590			
VV			"UV(D)9" 1,0*(2,44+0,60)*0,5*3,0		4,560			
VV			"UV(D)7" 1,0*(2,29+0,60)*0,5*3,0		4,335			
VV			"UV(D)8" 1,0*(2,28+0,60)*0,5*3,0		4,320			
VV			"UV(D)6" 1,0*(2,15+0,60)*0,5*3,0		4,125			
VV			"UV(D)5" 1,0*(2,13+0,60)*0,5*3,0		4,095			
VV			"UV(D)13" 1,0*(1,68+0,60)*0,5*3,0		3,420			
VV			"UV(D)12" 1,0*(1,66+0,60)*0,5*3,0		3,390			
VV			Mezisoučet		70,050			
VV			"výkop celkem = 829,791 m3"					
VV			"odpočet podílu výkopu v hor. tř. II.,sl.4" -0,5*829,791		-414,896			
VV			Mezisoučet		-414,896			
VV			Součet		414,896			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	414,896	381,18	158 150,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			"výkop v hor. tř. II.,sl.4" 0,5*829,791		414,896			
VV			Součet		414,896			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	638,176	281,97	179 946,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"přípojky P70-P13" 61*(2,10+1,25)*0,5*1,5		153,263			
VV			Mezisoučet		153,263			
VV			"kabely"					
VV			"přípojky P70-P13" 193*(2,10+1,25)*0,5*1,5		484,913			
VV			Mezisoučet		484,913			
VV			Součet		638,176			
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				204 152,18	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	550,782	67,67	37 271,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			"P70" 2*(4,17+0,60)*0,5*3,63*0,5		8,658			
VV			"P71" 2*(4,02+0,60)*0,5*3,2*0,5		7,392			
VV			"P72" 2*(3,77+0,60)*0,5*4,9*0,5		10,707			
VV			"P73" 2*(3,47+0,60)*0,5*5,3*0,5		10,786			
VV			"P74" 2*(3,31+2,0)*0,5*6,6*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P75" 2*(3,24+2,0)*0,5*5,5*0		0,000			
	VV		"P76" 2*(3,19+0,60)*0,5*6,7*0,5		12,697			
	VV		"P77" 2*(3,15+0,60)*0,5*7,0*0,5		13,125			
	VV		"P78" 2*(3,12+0,60)*0,5*6,1*0,5		11,346			
	VV		"P79" 2*(3,15+2,0)*0,5*6,1*0		0,000			
	VV		"P80" 2*(3,09+2,0)*0,5*8,1*0		0,000			
	VV		"P81" 2*(3,03+0,60)*0,5*8,1*0,5		14,702			
	VV		"P82" 2*(3,00+0,60)*0,5*8,4*0,5		15,120			
	VV		"P83" 2*(2,99+0,60)*0,5*5,5*0,5		9,873			
	VV		"P84" 2*(2,97+2,00)*0,5*5,2*0		0,000			
	VV		"P85" 2*(2,91+2,00)*0,5*7,9*0		0,000			
	VV		"P86" 2*(2,87+0,60)*0,5*5,8*0,5		10,063			
	VV		"P87" 2*(2,85+0,60)*0,5*8,4*0,5		14,490			
	VV		"P88" 2*(2,80+2,00)*0,5*6,4*0		0,000			
	VV		"P89" 2*(2,79++2,00)*0,5*8,6*0		0,000			
	VV		"P90" 2*(2,89+0,60)*0,5*6,8*0,5		11,866			
	VV		"P91" 2*(2,89+0,60)*0,5*9,9*0,5		17,276			
	VV		"P92" 2*(2,89+0,60)*0,5*9,4*0,5		16,403			
	VV		"P93" 2*(2,05+0,60)*0,5*12,7*0,5		16,828			
	VV		"P94" 2*(2,05+0,60)*0,5*8,0*0,5		10,600			
	VV		"P95" 2*(1,92+0,60)*0,5*7,5*0,5		9,450			
	VV		"P96" 2*(2,01+2,00)*0,5*6,6*0		0,000			
	VV		"P97" 2*(2,03+2,00)*0,5*7,8*0		0,000			
	VV		"P98" 2*(2,01+0,60)*0,5*8,2*0,5		10,701			
	VV		"P99" 2*(2,01+0,60)*0,5*6,7*0,5		8,744			
	VV		"P100" 2*(2,04+0,60)*0,5*8,0*0,5		10,560			
	VV		"P101" 2*(2,26+2,00)*0,5*6,4*0		0,000			
	VV		"P102" 2*(2,08+0,60)*0,5*6,5*0,9		15,678			
	VV		"P103" 2*(2,11+2,00)*0,5*8,0*0		0,000			
	VV		"P104" 2*(2,10+0,60)*0,5*8,5*0,9		20,655			
	VV		"P105" 2*(2,14+2,00)*0,5*5,7*0		0,000			
	VV		"P106" 2*(2,14+0,60)*0,5*5,9*0,9		14,549			
	VV		"P107" 2*(2,18+2,00)*0,5*8,2*0		0,000			
	VV		"P108" 2*(2,17+0,60)*0,5*9,1*0,9		22,686			
	VV		"P109" 2*(2,21+2,0)*0,5*5,7*0		0,000			
	VV		"P110" 2*(2,21+0,60)*0,5*5,9*0,9		14,921			
	VV		"P111" 2*(2,25+2,00)*0,5*10,0*0		0,000			
	VV		"P112" 2*(2,27+2,00)*0,5*5,4*0		0,000			
	VV		"P113" 2*(2,30+2,00)*0,5*6,0*0		0,000			
	VV		"P114" 2*(2,30+2,00)*0,5*8,3*0		0,000			
	VV		"P115" 2*(2,29+0,60)*0,5*6,0*0,9		15,606			
	VV		"P116" 2*(2,30+0,60)*0,5*9,3*0,9		24,273			
	VV		"P117" 2*(2,33+2,00)*0,5*5,5*0		0,000			
	VV		"P118" 2*(2,33+2,00)*0,5*9,2*0		0,000			
	VV		"P119" 2*(2,33+0,60)*0,5*5,8*0,9		15,295			
	VV		"P120" 2*(2,34+0,60)*0,5*9,3*0,9		24,608			
	VV		"P121" 2*(2,38+2,00)*0,5*5,4*0		0,000			
	VV		"P122" 2*(2,13+1,90)*0,5*5,6*0,5		11,284			
	VV		"P123" 2*(2,01+1,90)*0,5*5,8		22,678			
	VV		"P124" 2*(1,76+0,60)*0,5*6,5		15,340			
	VV		"P125" 2*(1,70+1,70)*0,5*5,4		18,360			
	VV		"P126" 2*(1,53+0,60)*0,5*6,1		12,993			
	VV		"P127" 2*(1,51+1,40)*0,5*3,0		8,730			
	VV		"P129" 2*(1,27+0,60)*0,5*6,9		12,903			
	VV		"P130" 2*(1,17+1,20)*0,5*4,8		11,376			
	VV		"P131" 2*(1,20+0,60)*0,5*9,7		17,460			
	VV		Mezisoučet		550,782			
	VV		Součet		550,782			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	968,691	90,23	87 404,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	VV		"P70" 2*(4,17+0,60)*0,5*3,63*0,5		8,658			
	VV		"P71" 2*(4,02+0,60)*0,5*3,2*0,5		7,392			
	VV		"P72" 2*(3,77+0,60)*0,5*4,9*0,5		10,707			
	VV		"P73" 2*(3,47+0,60)*0,5*5,3*0,5		10,786			
	VV		"P74" 2*(3,31+2,0)*0,5*6,6		35,046			
	VV		"P75" 2*(3,24+2,0)*0,5*5,5		28,820			
	VV		"P76" 2*(3,19+0,60)*0,5*6,7*0,5		12,697			
	VV		"P77" 2*(3,15+0,60)*0,5*7,0*0,5		13,125			
	VV		"P78" 2*(3,12+0,60)*0,5*6,1*0,5		11,346			
	VV		"P79" 2*(3,15+2,0)*0,5*6,1		31,415			
	VV		"P80" 2*(3,09+2,0)*0,5*8,1		41,229			
	VV		"P81" 2*(3,03+0,60)*0,5*8,1*0,5		14,702			
	VV		"P82" 2*(3,00+0,60)*0,5*8,4*0,5		15,120			
	VV		"P83" 2*(2,99+0,60)*0,5*5,5*0,5		9,873			
	VV		"P84" 2*(2,97+2,00)*0,5*5,2		25,844			
	VV		"P85" 2*(2,91+2,00)*0,5*7,9		38,789			
	VV		"P86" 2*(2,87+0,60)*0,5*5,8*0,5		10,063			
	VV		"P87" 2*(2,85+0,60)*0,5*8,4*0,5		14,490			
	VV		"P88" 2*(2,80+2,00)*0,5*6,4		30,720			
	VV		"P89" 2*(2,79++2,00)*0,5*8,6		41,194			
	VV		"P90" 2*(2,89+0,60)*0,5*6,8*0,5		11,866			
	VV		"P91" 2*(2,89+0,60)*0,5*9,9*0,5		17,276			
	VV		"P92" 2*(2,89+0,60)*0,5*9,4*0,5		16,403			
	VV		"P93" 2*(2,05+0,60)*0,5*12,7*0,5		16,828			
	VV		"P94" 2*(2,05+0,60)*0,5*8,0*0,5		10,600			
	VV		"P95" 2*(1,92+0,60)*0,5*7,5*0,5		9,450			
	VV		"P96" 2*(2,01+2,00)*0,5*6,6		26,466			
	VV		"P97" 2*(2,03+2,00)*0,5*7,8		31,434			
	VV		"P98" 2*(2,01+0,60)*0,5*8,2*0,5		10,701			
	VV		"P99" 2*(2,01+0,60)*0,5*6,7*0,5		8,744			
	VV		"P100" 2*(2,04+0,60)*0,5*8,0*0,5		10,560			
	VV		"P101" 2*(2,26+2,00)*0,5*6,4		27,264			
	VV		"P102" 2*(2,08+0,60)*0,5*6,5*0,1		1,742			
	VV		"P103" 2*(2,11+2,00)*0,5*8,0		32,880			
	VV		"P104" 2*(2,10+0,60)*0,5*8,5*0,1		2,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "P105" 2*(2,14+2,00)*0,5*5,7		23,598			
			VV "P106" 2*(2,14+0,60)*0,5*5,9*0,1		1,617			
			VV "P107" 2*(2,18+2,00)*0,5*8,2		34,276			
			VV "P108" 2*(2,17+0,60)*0,5*9,1*0,1		2,521			
			VV "P109" 2*(2,21+2,0)*0,5*5,7		23,997			
			VV "P110" 2*(2,21+0,60)*0,5*5,9*0,1		1,658			
			VV "P111" 2*(2,25+2,00)*0,5*10,0		42,500			
			VV "P112" 2*(2,27+2,00)*0,5*5,4		23,058			
			VV "P113" 2*(2,30+2,00)*0,5*6,0		25,800			
			VV "P114" 2*(2,30+2,00)*0,5*8,3		35,690			
			VV "P115" 2*(2,29+0,60)*0,5*6,0*0,1		1,734			
			VV "P116" 2*(2,30+0,60)*0,5*9,3*0,1		2,697			
			VV "P117" 2*(2,33+2,00)*0,5*5,5		23,815			
			VV "P118" 2*(2,33+2,00)*0,5*9,2		39,836			
			VV "P119" 2*(2,33+0,60)*0,5*5,8*0,1		1,699			
			VV "P120" 2*(2,34+0,60)*0,5*9,3*0,1		2,734			
			VV "P121" 2*(2,38+2,00)*0,5*5,4		23,652			
			VV "P122" 2*(2,13+1,90)*0,5*5,6*0,5		11,284			
			VV "P123" 2*(2,01+1,90)*0,5*5,8*0		0,000			
			VV "P124" 2*(1,76+0,60)*0,5*6,5*0		0,000			
			VV "P125" 2*(1,70+1,70)*0,5*5,4*0		0,000			
			VV "P126" 2*(1,53+0,60)*0,5*6,1*0		0,000			
			VV "P127" 2*(1,51+1,40)*0,5*3,0*0		0,000			
			VV "P129" 2*(1,27+0,60)*0,5*6,9*0		0,000			
			VV "P130" 2*(1,17+1,20)*0,5*4,8*0		0,000			
			VV "P131" 2*(1,20+0,60)*0,5*9,7*0		0,000			
			VV Mezisoučet		968,691			
			VV Součet		968,691			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	550,782	45,12	24 851,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení" 550,782		550,782			
		VV	Součet		550,782			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	968,691	56,39	54 624,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
		VV	"viz pol zřízení" 968,691		968,691			
		VV	Součet		968,691			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				77 197,16	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	123,328	130,27	16 065,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop" 759,741*0,5		379,871			
		VV	"zásyp" -513,085*0,5		-256,543			
		VV	Součet		123,328			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	616,640	32,37	19 960,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	123,328*5		616,640			
		VV	Součet		616,640			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	123,328	148,88	18 361,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	"výkop" 759,741*0,5		379,871			
		VV	"zásyp" -513,085*0,5		-256,543			
		VV	Součet		123,328			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	616,640	36,99	22 809,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	123,328*5		616,640			
		VV	Součet		616,640			
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				276 830,72	
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	411,916	108,00	44 486,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	"odvoz" 2*123,328*1,67		411,916			
		VV	Součet		411,916			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	246,656	33,66	8 302,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	"odvoz" 2*123,328		246,656			
		VV	Součet		246,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	513,085	144,01	73 889,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101 VV "výkop" 759,741 759,741 VV "šp lože" -42,780 -42,780 VV "obsyp" -193,276 -193,276 VV "potrubí" -(5,036+5,564) -10,600 VV Součet 513,085								
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	193,276	301,60	58 292,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 VV "viz pol mtž" VV "přípojky DN 150" 250,60*1,0*0,46 115,276 VV "potrubí 150" -3,14*0,08*0,08*250,60 -5,036 VV Mezisoučet 110,240 VV "přípojky DN 200" 177,20*1,0*0,5 88,600 VV "potrubí 200" -3,14*0,1*0,1*177,20 -5,564 VV Mezisoučet 83,036 VV Součet 193,276								
20	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	415,543	221,06	91 859,94	CS ÚRS 2023 01
VV "obsyp" 193,276*2,15 415,543 VV Součet 415,543 D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 24 012,19								
21	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	466,800	51,44	24 012,19	
VV "viz pol mtž" VV "přípojky DN 150" 250,60*1,0 250,600 VV "přípojky DN 200" 177,20*1,0 177,200 VV "přípojky UV 150" 39,0*1,0 39,000 VV Součet 466,800 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 752,12 D 35 Stoky 44 752,12								
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	466,800	95,87	44 752,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211 VV "viz pol mtž" VV "přípojky DN 150" 250,60 250,600 VV "přípojky DN 200" 177,20 177,200 VV "přípojky UV 150" 39,0 39,000 VV Součet 466,800 D 4 Vodorovné konstrukce 44 941,64 D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 44 941,64								
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	46,680	962,76	44 941,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 VV "viz pol mtž" VV "přípojky DN 150" 250,60*1,0*0,1 25,060 VV "přípojky DN 200" 177,20*1,0*0,1 17,720 VV "přípojky UV 150" 39,0*1,0*0,1 3,900 VV Součet 46,680 D 8 Trubní vedení 543 358,45 D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 514 818,30								
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	289,600	169,18	48 994,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121 VV "P70" 8,6 8,600 VV "P71" 3,2 3,200 VV "P72" 4,9 4,900 VV "P73" 5,3 5,300 VV "P74" 6,6*0 0,000 VV "P75" 5,5*0 0,000 VV "P76" 6,7 6,700 VV "P77" 7,0 7,000 VV "P78" 6,1 6,100 VV "P79" 6,1*0 0,000 VV "P80" 8,1*0 0,000 VV "P81" 8,1 8,100 VV "P82" 8,4 8,400 VV "P83" 5,5 5,500 VV "P84" 5,2*0 0,000 VV "P85" 7,9*0 0,000 VV "P86" 5,8 5,800 VV "P87" 8,4 8,400 VV "P88" 6,4*0 0,000 VV "P89" 8,6*0 0,000 VV "P90" 6,8 6,800 VV "P91" 9,9 9,900 VV "P92" 9,4 9,400 VV "P93" 12,7 12,700 VV "P94" 8,0 8,000 VV "P95" 7,5 7,500 VV "P96" 6,6*0 0,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P97" 7,8*0		0,000			
	VV		"P98" 8,2		8,200			
	VV		"P99" 6,7		6,700			
	VV		"P100" 8,0		8,000			
	VV		"P101" 6,4*0		0,000			
	VV		"P102" 6,5		6,500			
	VV		"P103" 8,0*0		0,000			
	VV		"P104" 8,5		8,500			
	VV		"P105" 5,7*0		0,000			
	VV		"P106" 5,9		5,900			
	VV		"P107" 8,2*0		0,000			
	VV		"P108" 9,1		9,100			
	VV		"P109" 5,7*0		0,000			
	VV		"P110" 5,9		5,900			
	VV		"P111" 10,0*0		0,000			
	VV		"P112" 5,4*0		0,000			
	VV		"P113" 6,0*0		0,000			
	VV		"P114" 8,3*0		0,000			
	VV		"P115" 6,0		6,000			
	VV		"P116" 9,2		9,200			
	VV		"P117" 5,5*0		0,000			
	VV		"P118" 9,2*0		0,000			
	VV		"P119" 5,8		5,800			
	VV		"P120" 9,3		9,300			
	VV		"P121" 5,4*0		0,000			
	VV		"P122" 5,6*0		0,000			
	VV		"P123" 5,8*0		0,000			
	VV		"P124" 6,5		6,500			
	VV		"P125" 5,4*0		0,000			
	VV		"P126" 6,1		6,100			
	VV		"P127" 3,0*0		0,000			
	VV		"P129" 6,9		6,900			
	VV		"P130" 4,8*0		0,000			
	VV		"P131" 9,7		9,700			
	VV		Mezisoučet		250,600			
	VV		"přípojky UV"					
	VV		39,0		39,000			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		Součet		289,600			
25	M	28611175	trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN10	m	293,944	249,69	73 394,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol. mtž" 289,60*1,015		293,944			
	VV		Součet		293,944			
26	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	177,200	214,30	37 973,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121					
	VV		"P74" 6,6		6,600			
	VV		"P75" 5,5		5,500			
	VV		"P79" 6,1		6,100			
	VV		"P80" 8,1		8,100			
	VV		"P84" 5,2		5,200			
	VV		"P85" 7,9		7,900			
	VV		"P88" 6,4		6,400			
	VV		"P89" 8,6		8,600			
	VV		"P96" 6,6		6,600			
	VV		"P97" 7,8		7,800			
	VV		"P101" 6,4		6,400			
	VV		"P103" 8,0		8,000			
	VV		"P105" 5,7		5,700			
	VV		"P107" 8,2		8,200			
	VV		"P109" 5,7		5,700			
	VV		"P111" 10,0		10,000			
	VV		"P112" 5,4		5,400			
	VV		"P113" 6,0		6,000			
	VV		"P114" 8,3		8,300			
	VV		"P117" 5,5		5,500			
	VV		"P118" 9,2		9,200			
	VV		"P121" 5,4		5,400			
	VV		"P122" 5,6		5,600			
	VV		"P123" 5,8		5,800			
	VV		"P125" 5,4		5,400			
	VV		"P127" 3,0		3,000			
	VV		"P130" 4,8		4,800			
	VV		Mezisoučet		177,200			
	VV		Součet		177,200			
27	M	28611178	trubka kanalizační PVC DN 200x6000mm SN10	m	179,858	397,33	71 462,98	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol. mtž" 177,200*1,015		179,858			
	VV		Součet		179,858			
28	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	28,000	281,97	7 895,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
	VV		"přesuvka DN 160" 62-34		28,000			
	VV		Součet		28,000			
29	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	28,000	278,23	7 790,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"napojení mimo lapače splavenin DN 150" 62-34		28,000			
	VV		Součet		28,000			
30	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	34,000	65,53	2 228,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		"napojení na lapač splavenin DN 125" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
31	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	28,000	338,36	9 474,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přepojení mimo lapač splavenin " 62-34		28,000			
	VV		Součet		28,000			
32	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	28,000	598,60	16 760,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přepojení mimo lapač splavenin " 62-34		28,000			
	VV		Součet		28,000			
33	K	R302108701.03	Odbočka na plast potrubí DN 300/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	5,000	3 397,88	16 989,40	
	VV		"přípojky domovní" 3		3,000			
	VV		"přípojky UV" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
34	K	R302108702.07	Odbočka na plast potrubí DN 300/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	5,000	3 686,31	18 431,55	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
35	K	R302108701.07	Odbočka na plast potrubí DN 400/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	34,000	3 397,88	115 527,92	
	VV		"přípojky domovní" 23		23,000			
	VV		"přípojky UV" 11		11,000			
	VV		Součet		34,000			
36	K	R302108702.08	Odbočka na plast potrubí DN 400/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	22,000	3 686,31	81 098,82	
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
37	K	R302108701.08	Odbočka na plast potrubí DN 500/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	2,000	3 397,88	6 795,76	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				28 540,15	
38	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	466,800	39,48	18 429,26	
	VV		"viz pol mtž"					
	VV		"přípojky DN 150" 250,60		250,600			
	VV		"přípojky DN 200" 177,20		177,200			
	VV		"přípojky UV 150" 39,0		39,000			
	VV		Součet		466,800			
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	466,800	21,66	10 110,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"viz pol mtž"					
	VV		"přípojky DN 150" 250,60		250,600			
	VV		"přípojky DN 200" 177,20		177,200			
	VV		"přípojky UV 150" 39,0		39,000			
	VV		Součet		466,800			
D		998	Přesun hmot				48 277,39	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	428,029	112,79	48 277,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				129 669,60	
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				129 669,60	
41	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	34,000	3 812,12	129 612,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242116					
	VV		"P70" 1		1,000			
	VV		"P71" 1		1,000			
	VV		"P72" 1		1,000			
	VV		"P73" 1		1,000			
	VV		"P74" 0		0,000			
	VV		"P75" 0		0,000			
	VV		"P76" 1		1,000			
	VV		"P77" 1		1,000			
	VV		"P78" 1		1,000			
	VV		"P79" 0		0,000			
	VV		"P80" 0		0,000			
	VV		"P81" 1		1,000			
	VV		"P82" 1		1,000			
	VV		"P83" 1		1,000			
	VV		"P84" 0		0,000			
	VV		"P85" 0		0,000			
	VV		"P86" 1		1,000			
	VV		"P87" 1		1,000			
	VV		"P88" 0		0,000			
	VV		"P89" 0		0,000			
	VV		"P90" 1		1,000			
	VV		"P91" 1		1,000			
	VV		"P92" 1		1,000			
	VV		"P93" 1		1,000			
	VV		"P94" 1		1,000			
	VV		"P95" 1		1,000			
	VV		"P96" 0		0,000			
	VV		"P97" 0		0,000			
	VV		"P98" 1		1,000			
	VV		"P99" 1		1,000			
	VV		"P100" 1		1,000			
	VV		"P101" 0		0,000			
	VV		"P102" 1		1,000			
	VV		"P103" 0		0,000			
	VV		"P104" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		"P105" 0		0,000	
			VV		"P106" 1		1,000	
			VV		"P107" 0		0,000	
			VV		"P108" 1		1,000	
			VV		"P109" 0		0,000	
			VV		"P110" 1		1,000	
			VV		"P111" 0		0,000	
			VV		"P112" 0		0,000	
			VV		"P113" 0		0,000	
			VV		"P114" 0		0,000	
			VV		"P115" 1		1,000	
			VV		"P116" 1		1,000	
			VV		"P117" 0		0,000	
			VV		"P118" 0		0,000	
			VV		"P119" 1		1,000	
			VV		"P120" 1		1,000	
			VV		"P121" 0		0,000	
			VV		"P122" 0		0,000	
			VV		"P123" 0		0,000	
			VV		"P124" 1		1,000	
			VV		"P125" 0		0,000	
			VV		"P126" 1		1,000	
			VV		"P127" 0		0,000	
			VV		"P129" 1		1,000	
			VV		"P130" 0		0,000	
			VV		"P131" 1		1,000	
			VV		Mezisoučet		34,000	
			VV		Součet		34,000	
42	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	1 127,88	57,52	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		4 214 927,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 214 927,44	21,00%	885 134,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 100 062,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 214 927,44
HSV - Práce a dodávky HSV	3 305 200,95
1 - Zemní práce	1 318 820,08
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	22 377,32
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	477 873,19
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	226 294,87
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	50 571,75
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	501 195,65
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	40 507,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	598 512,07
35 - Stoky	64 091,01
38 - Různé kompletní konstrukce	534 421,06
4 - Vodorovné konstrukce	121 119,53
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	121 119,53
8 - Trubní vedení	1 264 668,29
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	644 168,29
89 - Ostatní konstrukce	620 500,00
998 - Přesun hmot	2 080,98
PSV - Práce a dodávky PSV	30 976,10
767 - Konstrukce zámečnické	30 976,10
M - Práce a dodávky M	878 750,39
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	878 750,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice Datum: 14.11.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 214 927,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 305 200,95	
D	1	Zemní práce					1 318 820,08	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					22 377,32	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	90,23	12 271,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	"odhad"					
		VV	"sběrač S1" 7*8		56,000			
		VV	"sběrač S 1-1"2*8		16,000			
		VV	"výtlak" 1*8		8,000			
		VV	"ČS" 7*8		56,000			
		VV	Součet		136,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	45,12	767,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
		VV	"odhad"					
		VV	"sběrač S1" 7		7,000			
		VV	"sběrač S 1-1"2		2,000			
		VV	"výtlak" 1		1,000			
		VV	"ČS" 7		7,000			
		VV	Součet		17,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	30,800	225,58	6 947,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
		VV	"potrubí do DN 200"					
		VV	"sběrač S1"					
		VV	"km 0,00705 - vodovod" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,02376 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,02791 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,06638 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,18143 -přípojka DK" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,18536 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,18902 -přípojka DK" 1,20		1,200			
		VV	Mezisoučet		8,400			
		VV	"sběrač S 1-1"					
		VV	"km 0,00077 -přípojka DK" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,00897 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,03598 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,05771 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,07413 -přípojka DK" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,07521 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,09485 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,12204 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,12269 -přípojka DK" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,12772 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,15731 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,17372 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,18051 - vodovod" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,18433 - vodovodní přípojka" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,12269 -přípojka DK" 1,20		1,200			
		VV	"výtlak"					
		VV	"km 0,00077 -přípojka DK" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,12630 -přípojka DK" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,19450 - vodovod" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,21723 - vodopvod" 1,10		1,100			
		VV	Mezisoučet		22,400			
		VV	"ČS" 0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	Součet		30,800			
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	281,97	338,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001406					
		VV	"sběrač S1"					
		VV	"km 0,0,05765 - sběrač D1 DN 300" 1,20		1,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			
		VV	"výtlak " o					
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	Součet		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,100	225,58	2 052,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
		VV	"kabely"					
		VV	"sběrač S1"					
		VV	"km 0,00231 - kabel VO" 1,20		1,200			
		VV	"km 0,00249 - kabel sdělovací" 1,20		1,200			
		VV	Mezisoučet		2,400			
		VV	"sběrač S 1-1"					
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	"výtlak"					
		VV	"km 0,00423 - kabel VO" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,00448 - kabel sdělovací" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,20870 - kabel sdělovací" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,20882 - kabel NN" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,20911 - kabel VO" 1,10		1,100			
		VV	"km 0,20979 - kabel NN" 1,20		1,200			
		VV	Mezisoučet		6,700			
		VV	"ČS" 0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	Součet		9,100			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				477 873,19	
6	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,617	433,96	7 211,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
		VV	"výkop jámy pro ČS"					
		VV	((8,54+3,68))*0,5*4,86		29,695			
		VV	"deska a polštář" 3,18*3,18*0,35		3,539			
		VV	Mezisoučet		33,234			
		VV	"odpočet podílu výkopu v hor.tř. II., sk. 4" -0,5*33,234		-16,617			
		VV	Mezisoučet		-16,617			
		VV	Součet		16,617			
7	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	16,617	590,67	9 815,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351100					
		VV	"výkop jam v hor.tř. II., sk. 4" 0,5*33,234		16,617			
		VV	Součet		16,617			
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	302,55	193 937,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205					
		VV	"sběrač S1"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00388 jáma pro ČS HTÚ ASF KOM" 0		0,000			
		VV	"km 0,00388 - 0,00535 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,40-0,90)+(3,41-0,90))*0,5*(5,35-3,88)		4,419			
		VV	"km 0,00535 - 0,00825 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,41-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(8,25-5,35)		8,717			
		VV	"km 0,00825 - 0,02160 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,40-0,90)+(3,28-0,90))*0,5*(21,60-8,25)		39,089			
		VV	"km 0,02160 - 0,02731 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,28-0,90)+(3,25-0,90))*0,5*(27,31-21,60)		16,205			
		VV	"km 0,02731 - 0,04541 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,25-0,90)+(3,15-0,90))*0,5*(45,41-27,31)		49,956			
		VV	"km 0,04541 - 0,05765 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,36-0,90)+(3,07-0,90))*0,5*(57,65-45,41)		34,003			
		VV	"km 0,05765 - 0,07715 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,07-0,90)+(2,94-0,90))*0,5*(77,15-57,65)		49,257			
		VV	"km 0,07715 - 0,11039 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,94-0,90)+(2,73-0,90))*0,5*(110,39-77,15)		77,183			
		VV	"km 0,11039 - 0,11264 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,73-0,90)+(2,71-0,90))*0,5*(112,64-110,39)		4,914			
		VV	"km 0,11264 - 0,14992 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,71-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(149,92-112,64)		75,828			
		VV	"km 0,14992 - 0,18050 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,48-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(180,50-149,92)		56,328			
		VV	"km 0,18050 - 0,18229 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,39-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(182,29-180,50)		3,201			
		VV	"km 0,18229 - 0,19018 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,39-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(190,18-182,29)		14,533			
		VV	"km 0,19018 - 0,20175 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,48-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(201,75-190,18)		22,770			
		VV	"km 0,20175 - 0,21772 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,60-0,90)+(2,51-0,90))*0,5*(217,72-201,75)		31,716			
		VV	"km 0,20172 - 0,22090 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,51-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(220,90-217,72)		6,087			
		VV	"km 0,22090 - 0,22487 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,48-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(224,87-220,90)		7,527			
		VV	"km 0,22487 - 0,24000 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,48-0,90)+(2,53-0,90))*0,5*(240,00-224,87)		29,140			
		VV	"km 0,24000 - 0,24412 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,53-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(244,12-240,00)		8,108			
		VV	"km 0,24412 - 0,25560 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,55-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(255,60-244,12)		23,075			
		VV	"rozšíření pro šachty" 2*0,65*2,5*((3,40-0,90)+(3,28-0,90)+(3,15-0,90)+(2,94-0,90)+(2,71-0,90)+(2,48-0,90)+(2,60-0,90)+(2,60-0,90))+8*0,15)		55,770			
		VV	"podkladní desky" 1,3*1,3*8		13,520			
		VV	Mezisoučet		631,346			
		VV	"sběrač S 1-1"					
		VV	"km 0,00000 - 0,01217 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,40-0,90)+(3,29-0,90))*0,5*(12,17-0,00)		35,707			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,01217 - 0,03598 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,29-0,90)+(3,11-0,90))*0,5*(35,98-12,17)		65,716			
	VV		"km 0,03598 - 0,03804 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,11-0,90)+(3,09-0,90))*0,5*(38,04-35,98)		5,438			
	VV		"km 0,03804 - 0,05771 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,09-0,90)+(3,00-0,90))*0,5*(57,71-38,04)		50,631			
	VV		"km 0,05771 - 0,07413 HTÚ ASF KOM" 1,2*((3,00-0,90)+(2,93-0,90))*0,5*(74,13-57,71)		40,689			
	VV		"km 0,07413 - 0,07758 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,93-0,90)+(2,91-0,90))*0,5*(77,58-74,13)		8,363			
	VV		"km 0,07758 - 0,09485 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,91-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(94,85-77,58)		41,552			
	VV		"km 0,09485 - 0,09545 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,90-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(95,45-94,85)		1,440			
	VV		"km 0,09545 - 0,11510 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,90-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(115,10-95,45)		46,924			
	VV		"km 0,11510 - 0,12269 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,88-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(122,69-115,10)		18,034			
	VV		"km 0,12269 - 0,12712 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,88-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(127,12-122,69)		10,552			
	VV		"km 0,12712 - 0,15041 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,89-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(150,41-127,12)		55,756			
	VV		"km 0,15041 - 0,15791 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,90-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(157,91-150,41)		18,000			
	VV		"km 0,15791 - 0,17312 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,90-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(173,12-157,91)		36,413			
	VV		"km 0,17312 - 0,18051 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,89-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(180,51-173,12)		17,647			
	VV		"km 0,18051 - 0,18433 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,89-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(184,33-180,51)		9,099			
	VV		"km 0,18433 - 0,19395 HTÚ ASF KOM" 1,2*((2,88-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(193,95-184,33)		22,857			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2*0,65*2,5*((3,29-0,90)+(3,09-0,90)+(2,91-0,90)+(2,88-0,90)+(2,90-0,90)+(2,88-0,90)+6*0,15)		43,713			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*6		10,140			
	VV		Mezisoučet		538,671			
	VV		"výtlak"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00323 jáma ČS 0		0,000			
	VV		"km 0,00323 - 0,00864 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,40-0,90)+(1,42-0,90))*0,5*(8,64-3,23)		3,035			
	VV		"km 0,00864 - 0,01592 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,42-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(15,92-8,64)		4,084			
	VV		"km 0,01592 - 0,19789 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,40-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(197,89-15,92)		100,304			
	VV		"km 0,19789 - 0,20870 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,40-0,90)+(1,06-0,90))*0,5*(208,70-197,89)		3,924			
	VV		"km 0,20870 - 0,21615 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,06-0,90)+(0,90-0,90))*0,5*(216,15-208,70)		0,656			
	VV		"km 0,21615 - 0,21897 HTÚ ASF KOM" 1,1*((0,90-0,90)+(0,90-0,90))*0,5*(218,97-216,15)		0,000			
	VV		Mezisoučet		112,003			
	VV		"ČS - výkop jam" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"výkop rýh celkem 1282,020 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř.II., sk.4." -0,5*1282,020		-641,010			
	VV		Mezisoučet		-641,010			
	VV		Součet		641,010			
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	378,07	242 346,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354205					
	VV		"výkop v hor. tř.II., sk.4." 0,5*1282,020		641,010			
	VV		Součet		641,010			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	87,111	281,97	24 562,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"potrubí do DN 200"					
	VV		"sběrač S1"					
	VV		"km 0,00705 - vodovod" 1,20*(3,38-0,90)*1,5		4,464			
	VV		"km 0,02376 - vodovodní přípojka" 1,20*(3,27-0,90)*1,5		4,266			
	VV		"km 0,02791 - vodovodní přípojka" 1,20*(3,25-0,90)*1,5		4,230			
	VV		"km 0,16638 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,39-0,90)*1,5		2,682			
	VV		"km 0,18143 - přípojka DK" 1,20*(2,39-0,90)*1,5		2,682			
	VV		"km 0,18536 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,43-0,90)*1,5		2,754			
	VV		"km 0,21772 - přípojka DK" 1,20*(2,51-0,90)*1,5		2,898			
	VV		Mezisoučet		23,976			
	VV		"sběrač S 1-1"					
	VV		"km 0,00077 - přípojka DK" 1,20*(3,39-0,90)*1,5		4,482			
	VV		"km 0,00897 - vodovodní přípojka" 1,20*(3,32-0,90)*1,5		4,356			
	VV		"km 0,03598 - vodovodní přípojka" 1,20*(3,11-0,90)*1,5		3,978			
	VV		"km 0,05771 - vodovodní přípojka" 1,20*(3,00-0,90)*1,5		3,780			
	VV		"km 0,07413 - přípojka DK" 1,20*(2,93-0,90)*1,5		3,654			
	VV		"km 0,07521 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,92-0,90)*1,5		3,636			
	VV		"km 0,09485 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,90-0,90)*1,5		3,600			
	VV		"km 0,12204 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,88-0,90)*1,05		2,495			
	VV		"km 0,12269 - přípojka DK" 1,20*(2,88-0,90)*1,05		2,495			
	VV		"km 0,12772 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,89-0,90)*1,2		2,866			
	VV		"km 0,15731 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,90-0,90)*1,5		3,600			
	VV		"km 0,17372 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,89-0,90)*1,5		3,582			
	VV		"km 0,18051 - vodovod" 1,20*(2,89-0,90)*1,5		3,582			
	VV		"km 0,18433 - vodovodní přípojka" 1,20*(2,88-0,90)*1,5		3,564			
	VV		"km 0,18902 - přípojka DK" 1,20*(2,88-0,90)*1,5		3,564			
	VV		"výtlak"					
	VV		"km 0,00077 - přípojka DK" 1,10		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,12630 -přípojka DK" 1,10		1,100			
VV			"km 0,19450 - vodovod" 1,10		1,100			
VV			"km 0,21723 - vodovod" 1,10		1,100			
VV			Mezisoučet		57,634			
VV			"ČS" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"potrubí plast do DN 500"					
VV			"sběrač S1"					
VV			"km 0,0,05765 - sběrač D1 DN 300" 1,20		1,200			
VV			Mezisoučet		1,200			
VV			"sběrač S 1-1" 0		0,000			
VV			"výtlak " 0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"kabely"					
VV			"sběrač S1"					
VV			"km 0,00231 - kabel VO" 1,20		1,200			
VV			"km 0,00249 - kabel sdělovací" 1,20		1,200			
VV			Mezisoučet		2,400			
VV			"sběrač S 1-1"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"výtlak"					
VV			"km 0,00423 - kabel VO" 1,10*(1,41-0,90)*0,90		0,505			
VV			"km 0,00448 - kabel sdělovací" 1,10*(1,81-0,90)*0,90		0,901			
VV			"km 0,20870 - kabel sdělovací" 1,10*(1,06-0,90)*0,85		0,150			
VV			"km 0,20882 - kabel NN" 1,10*(1,05-0,90)*0,5		0,083			
VV			"km 0,20911 - kabel VO" 1,10*(1,05-0,90)*0,5		0,083			
VV			"km 0,20979 - kabel NN" 1,20*(1,03-0,90)*1,15		0,179			
VV			Mezisoučet		1,901			
VV			"ČS" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		87,111			

D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					226 294,87	
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	872,774	67,67	59 060,62	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101						
VV			"sběrač S1"					
VV			"km 0,00000 - 0,00388 jáma pro ČS HTÚ ASF KOM" 0		0,000			
VV			"km 0,00388 - 0,00535 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,41-0,90))*0,5*(5,35-3,88)*0		0,000			
VV			"km 0,00535 - 0,00825 HTÚ ASF KOM" 2*((3,41-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(8,25-5,35)*0		0,000			
VV			"km 0,00825 - 0,02160 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,28-0,90))*0,5*(21,60-8,25)*0		0,000			
VV			"km 0,02160 - 0,02731 HTÚ ASF KOM" 2*((3,28-0,90)+(3,25-0,90))*0,5*(27,31-21,60)*0		0,000			
VV			"km 0,02731 - 0,04541 HTÚ ASF KOM" 2*((3,25-0,90)+(3,15-0,90))*0,5*(45,41-27,31)*0		0,000			
VV			"km 0,04541 - 0,05765 HTÚ ASF KOM" 2*((3,36-0,90)+(3,07-0,90))*0,5*(57,65-45,41)*0		0,000			
VV			"km 0,05765 - 0,07715 HTÚ ASF KOM" 2*((3,07-0,90)+(2,94-0,90))*0,5*(77,15-57,65)*0		0,000			
VV			"km 0,07715 - 0,11039 HTÚ ASF KOM" 2*((2,94-0,90)+(2,73-0,90))*0,5*(110,39-77,15)*0,3		38,592			
VV			"km 0,11039 - 0,11264 HTÚ ASF KOM" 2*((2,73-0,90)+(2,71-0,90))*0,5*(112,64-110,39)		8,190			
VV			"km 0,11264 - 0,14992 HTÚ ASF KOM" 2*((2,71-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(149,92-112,64)		126,379			
VV			"km 0,14992 - 0,18050 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(180,50-149,92)		93,881			
VV			"km 0,18050 - 0,18229 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(182,29-180,50)		5,334			
VV			"km 0,18229 - 0,19018 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(190,18-182,29)		24,222			
VV			"km 0,19018 - 0,20175 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(201,75-190,18)		37,950			
VV			"km 0,20175 - 0,21772 HTÚ ASF KOM" 2*((2,60-0,90)+(2,51-0,90))*0,5*(217,72-201,75)		52,861			
VV			"km 0,20172 - 0,22090 HTÚ ASF KOM" 2*((2,51-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(220,90-217,72)		10,144			
VV			"km 0,22090 - 0,22487 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(224,87-220,90)		12,545			
VV			"km 0,22487 - 0,24000 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,53-0,90))*0,5*(240,00-224,87)		48,567			
VV			"km 0,24000 - 0,24412 HTÚ ASF KOM" 2*((2,53-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(244,12-240,00)		13,514			
VV			"km 0,24412 - 0,25560 HTÚ ASF KOM" 2*((2,55-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(255,60-244,12)		38,458			
VV			Mezisoučet		510,637			
VV			"sběrač S 1-1"					
VV			"km 0,00000 - 0,01217 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,29-0,90))*0,5*(12,17-0,00)*0		0,000			
VV			"km 0,01217 - 0,03598 HTÚ ASF KOM" 2*((3,29-0,90)+(3,11-0,90))*0,5*(35,98-12,17)*0		0,000			
VV			"km 0,03598 - 0,03804 HTÚ ASF KOM" 2*((3,11-0,90)+(3,09-0,90))*0,5*(38,04-35,98)*0		0,000			
VV			"km 0,03804 - 0,05771 HTÚ ASF KOM" 2*((3,09-0,90)+(3,00-0,90))*0,5*(57,71-38,04)*0		0,000			
VV			"km 0,05771 - 0,07413 HTÚ ASF KOM" 2*((3,00-0,90)+(2,93-0,90))*0,5*(74,13-57,71)*0		0,000			
VV			"km 0,07413 - 0,07758 HTÚ ASF KOM" 2*((2,93-0,90)+(2,91-0,90))*0,5*(77,58-74,13)*0		0,000			
VV			"km 0,07758 - 0,09485 HTÚ ASF KOM" 2*((2,91-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(94,85-77,58)*0		0,000			
VV			"km 0,09485 - 0,09545 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(95,45-94,85)*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,09545 - 0,11510 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(115,10-95,45)		78,207			
	VV		"km 0,11510 - 0,12269 HTÚ ASF KOM" 2*((2,88-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(122,69-115,10)		30,056			
	VV		"km 0,12269 - 0,12712 HTÚ ASF KOM" 2*((2,88-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(127,12-122,69)		17,587			
	VV		"km 0,12712 - 0,15041 HTÚ ASF KOM" 2*((2,89-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(150,41-127,12)		92,927			
	VV		"km 0,15041 - 0,15791 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(157,91-150,41)*0		0,000			
	VV		"km 0,15791 - 0,17312 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(173,12-157,91)		60,688			
	VV		"km 0,17312 - 0,18051 HTÚ ASF KOM" 2*((2,89-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(180,51-173,12)		29,412			
	VV		"km 0,18051 - 0,18433 HTÚ ASF KOM" 2*((2,89-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(184,33-180,51)		15,165			
	VV		"km 0,18433 - 0,19395 HTÚ ASF KOM" 2*((2,88-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(193,95-184,33)		38,095			
	VV		Mezisoučet		362,137			
	VV		"výtlak"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00323 jáma ČS" 0		0,000			
	VV		"km 0,00323 - 0,00864 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,42-0,90))*0,5*(8,64-3,23)*0		0,000			
	VV		"km 0,00864 - 0,01592 HTÚ ASF KOM" 2*((1,42-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(15,92-8,64)*0		0,000			
	VV		"km 0,01592 - 0,19789 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(197,89-15,52)*0		0,000			
	VV		"km 0,19789 - 0,20870 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,06-0,90))*0,5*(208,70-197,89)*0		0,000			
	VV		"km 0,20870 - 0,21615 HTÚ ASF KOM" 2*((1,06-0,90)+(0,90-0,90))*0,5*(216,15-208,70)*0		0,000			
	VV		"km 0,21615 - 0,21897 HTÚ ASF KOM" 2*((0,90-0,90)+(0,90-0,90))*0,5*(218,97 -216,15)*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		872,774			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	90,23	78 681,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	VV		"sběrač S1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00388 jáma pro ČS HTÚ ASF KOM" 0		0,000			
	VV		"km 0,00388 - 0,00535 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,41-0,90))*0,5*(5,35-3,88)		7,365			
	VV		"km 0,00535 - 0,00825 HTÚ ASF KOM" 2*((3,41-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(8,25-5,35)		14,529			
	VV		"km 0,00825 - 0,02160 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,28-0,90))*0,5*(21,60-8,25)		65,148			
	VV		"km 0,02160 - 0,02731 HTÚ ASF KOM" 2*((3,28-0,90)+(3,25-0,90))*0,5*(27,31-21,60)		27,008			
	VV		"km 0,02731 - 0,04541 HTÚ ASF KOM" 2*((3,25-0,90)+(3,15-0,90))*0,5*(45,41-27,31)		83,260			
	VV		"km 0,04541 - 0,05765 HTÚ ASF KOM" 2*((3,36-0,90)+(3,07-0,90))*0,5*(57,65-45,41)		56,671			
	VV		"km 0,05765 - 0,07715 HTÚ ASF KOM" 2*((3,07-0,90)+(2,94-0,90))*0,5*(77,15-57,65)		82,095			
	VV		"km 0,07715 - 0,11039 HTÚ ASF KOM" 2*((2,94-0,90)+(2,73-0,90))*0,5*(110,39-77,15)*0,7		90,047			
	VV		"km 0,11039 - 0,11264 HTÚ ASF KOM" 2*((2,73-0,90)+(2,71-0,90))*0,5*(112,64-110,39)*0		0,000			
	VV		"km 0,11264 - 0,14992 HTÚ ASF KOM" 2*((2,71-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(149,92-112,64)*0		0,000			
	VV		"km 0,14992 - 0,18050 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(180,50-149,92)*0		0,000			
	VV		"km 0,18050 - 0,18229 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(182,29-180,50)*0		0,000			
	VV		"km 0,18229 - 0,19018 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(190,18-182,29)*0		0,000			
	VV		"km 0,19018 - 0,20175 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(201,75-190,18)*0		0,000			
	VV		"km 0,20175 - 0,21772 HTÚ ASF KOM" 2*((2,60-0,90)+(2,51-0,90))*0,5*(217,72-201,75)*0		0,000			
	VV		"km 0,20172 - 0,22090 HTÚ ASF KOM" 2*((2,51-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(220,90-217,72)*0		0,000			
	VV		"km 0,22090 - 0,22487 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,48-0,90))*0,5*(224,87-220,90)*0		0,000			
	VV		"km 0,22487 - 0,24000 HTÚ ASF KOM" 2*((2,48-0,90)+(2,53-0,90))*0,5*(240,00-224,87)*0		0,000			
	VV		"km 0,24000 - 0,24412 HTÚ ASF KOM" 2*((2,53-0,90)+(2,55-0,90))*0,5*(244,12-240,00)*0		0,000			
	VV		"km 0,24412 - 0,25560 HTÚ ASF KOM" 2*((2,55-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(255,60-244,12)*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		426,123			
	VV		"sběrač S 1-1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,01217 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,29-0,90))*0,5*(12,17-0,00)		59,511			
	VV		"km 0,01217 - 0,03598 HTÚ ASF KOM" 2*((3,29-0,90)+(3,11-0,90))*0,5*(35,98-12,17)		109,526			
	VV		"km 0,03598 - 0,03804 HTÚ ASF KOM" 2*((3,11-0,90)+(3,09-0,90))*0,5*(38,04-35,98)		9,064			
	VV		"km 0,03804 - 0,05771 HTÚ ASF KOM" 2*((3,09-0,90)+(3,00-0,90))*0,5*(57,71-38,04)		84,384			
	VV		"km 0,05771 - 0,07413 HTÚ ASF KOM" 2*((3,00-0,90)+(2,93-0,90))*0,5*(74,13-57,71)		67,815			
	VV		"km 0,07413 - 0,07758 HTÚ ASF KOM" 2*((2,93-0,90)+(2,91-0,90))*0,5*(77,58-74,13)		13,938			
	VV		"km 0,07758 - 0,09485 HTÚ ASF KOM" 2*((2,91-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(94,85-77,58)		69,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "km 0,09485 - 0,09545 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(95,45-94,85)		2,400			
			VV "km 0,09545 - 0,11510 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(115,10-95,45)*0		0,000			
			VV "km 0,11510 - 0,12269 HTÚ ASF KOM" 2*((2,88-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(122,69-115,10)*0		0,000			
			VV "km 0,12269 - 0,12712 HTÚ ASF KOM" 2*((2,88-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(127,12-122,69)*0		0,000			
			VV "km 0,12712 - 0,15041 HTÚ ASF KOM" 2*((2,89-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(150,41-127,12)*0		0,000			
			VV "km 0,15041 - 0,15791 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,90-0,90))*0,5*(157,91-150,41)		30,000			
			VV "km 0,15791 - 0,17312 HTÚ ASF KOM" 2*((2,90-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(173,12-157,91)*0		0,000			
			VV "km 0,17312 - 0,18051 HTÚ ASF KOM" 2*((2,89-0,90)+(2,89-0,90))*0,5*(180,51-173,12)*0		0,000			
			VV "km 0,18051 - 0,18433 HTÚ ASF KOM" 2*((2,89-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(184,33-180,51)*0		0,000			
			VV "km 0,18433 - 0,19395 HTÚ ASF KOM" 2*((2,88-0,90)+(2,88-0,90))*0,5*(193,95-184,33)*0		0,000			
			VV Mezisoučet		445,891			
			VV "výtlak"					
			VV "km 0,00000 - 0,00323 jáma ČS" 0		0,000			
			VV "km 0,00323 - 0,00864 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,42-0,90))*0,5*(8,64-3,23)*0		0,000			
			VV "km 0,00864 - 0,01592 HTÚ ASF KOM" 2*((1,42-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(15,92-8,64)*0		0,000			
			VV "km 0,01592 - 0,19789 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(197,89-15,52)*0		0,000			
			VV "km 0,19789 - 0,20870 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,06-0,90))*0,5*(208,70-197,89)*0		0,000			
			VV "km 0,20870 - 0,21615 HTÚ ASF KOM" 2*((1,06-0,90)+(0,90-0,90))*0,5*(216,15-208,70)*0		0,000			
			VV "km 0,21615 - 0,21897 HTÚ ASF KOM" 2*((0,90-0,90)+(0,90-0,90))*0,5*(218,97-216,15)*0		0,000			
			VV Mezisoučet		0,000			
			VV Součet		872,014			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	872,774	45,12	39 379,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení" 872,774		872,774			
		VV	Součet		872,774			
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	56,39	49 172,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
		VV	"viz pol zřízení " 872,014		872,014			
		VV	Součet		872,014			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				50 571,75	
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	130,27	10 524,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop rýh" 1282,020*0,5		641,010			
		VV	"výkop jam" 33,234*0,5		16,617			
		VV	Mezisoučet		657,627			
		VV	"zásyp" -1153,669*0,5		-576,835			
		VV	Mezisoučet		-576,835			
		VV	Součet		80,792			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	403,960	32,37	13 076,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	"skládky předpoklad 15 km"					
		VV	80,792*5		403,960			
		VV	Součet		403,960			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	148,88	12 028,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	"výkop rýh" 1282,020*0,5		641,010			
		VV	"výkop jam" 33,234*0,5		16,617			
		VV	Mezisoučet		657,627			
		VV	"zásyp" -1153,669*0,5		-576,835			
		VV	Mezisoučet		-576,835			
		VV	Součet		80,792			
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	403,960	36,99	14 942,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	"skládky předpoklad 15 km"					
		VV	80,792*5		403,960			
		VV	Součet		403,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				501 195,65	
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	269,845	108,00	29 143,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"odvoz" 2*80,792*1,67		269,845			
VV			Součet		269,845			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	161,584	33,66	5 438,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			"odvoz" 2*80,792		161,584			
VV			Součet		161,584			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 153,669	144,01	166 139,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			"výkop rýh" 1282,020		1 282,020			
VV			"výkop jam" 33,234		33,234			
VV			Mezisoučet		1 315,254			
VV			"šp lože" -79,940		-79,940			
VV			Mezisoučet		-79,940			
VV			"kanalizační šachty"					
VV			"sběrač S1"					
VV			-3,14*0,62*0,62*((3,40-0,90)+(3,28-0,90)+(3,15-0,90)+(2,94-0,90)+(2,71-0,90)+(2,48-0,90)+(2,60-0,90)+(2,60-0,90)+8*0,15)		-20,712			
VV			"sběrač S 1-1"					
VV			-3,14*0,62*0,62*((3,29-0,90)+(3,09-0,90)+(2,91-0,90)+(2,88-0,90)+(2,90-0,90)+(2,88-0,90)+6*0,15)		-16,234			
VV			"výtlak"0		0,000			
VV			Mezisoučet		-36,946			
VV			"podkladní desky"					
VV			-1,3*1,3*0,1*14		-2,366			
VV			Mezisoučet		-2,366			
VV			" těleso ČS" -2,88*2,88*4,86		-40,311			
VV			"podkl deska " -3,18*3,18*0,20		-2,022			
VV			Mezisoučet		-42,333			
VV			Součet		1 153,669			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	386,770	301,60	116 649,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			"sběrač S1" 1,2*255,60*0,6		184,032			
VV			"sběrač S 1-1"1,2*193,95*0,6		139,644			
VV			"rozšíření pro šachty" 0,1*2,0*1,5*(5+8)*0,6		2,340			
VV			"výtlak"1,1*218,97*0,39		93,938			
VV			"ČS - výkop jam" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		419,954			
VV			"potrubí"					
VV			-3,14*0,15*0,15*255,60		-18,058			
VV			-3,14*0,15*0,15*193,95		-13,703			
VV			-3,14*0,0455*0,0455*218,97		-1,423			
VV			Mezisoučet		-33,184			
VV			Součet		386,770			
23	M	58331200	šterkop/isek netříděný	t	831,556	221,06	183 823,77	CS ÚRS 2023 01
VV			"obsyp" 386,770*2,15		831,556			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				40 507,30	
24	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	787,467	51,44	40 507,30	
VV			"sběrač S1" 1,2*255,60		306,720			
VV			"sběrač S 1-1"1,2*193,95		232,740			
VV			"rozšíření pro šachty" 0,1*2,0*1,5*(5+8)		3,900			
VV			"výtlak"1,1*218,97		240,867			
VV			"ČS - výkop jam" 1,8*1,8		3,240			
VV			Součet		787,467			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				598 512,07	
D 35			Stoky				64 091,01	
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	668,520	95,87	64 091,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
VV			"sběrač S1" 255,60		255,600			
VV			"sběrač S 1-1" 193,95		193,950			
VV			"výtlak" 218,97		218,970			
VV			"ČS - výkop jam" 0		0,000			
VV			Součet		668,520			
D 38			Různé kompletní konstrukce				534 421,06	
26	K	R30212103801	Stavební část ČS - prefa DN 200 v. 4,880 m s obetonováním, vyspádováním dna, poklopem a prostupy	kpl	1,000	421 633,07	421 633,07	
VV			"kpl stavební část ČS" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
27	K	R032103802	Elektropřípojka k ČS vč. zemních prací a rozvaděče d+m	kpl	1,000	112 787,99	112 787,99	
P			Poznámka k položce:					
VV			Cena je orientační, parametra a typy čerpadel nejsou určeny.					
VV			"elektropřípojka k ČS odhad 30,0m" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				121 119,53	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				121 119,53	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	79,940	962,76	76 963,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"sběrač S1" 1,2*255,60*0,1		30,672			
	VV		"sběrač S 1-1"1,2*193,95*0,1		23,274			
	VV		"rozšíření pro šachty" 0,1*2,0*1,5*(5+8)*0,1		0,390			
	VV		"výtlak"1,1*218,97*0,1		24,087			
	VV		"ČS - výkop jam" 3,18*3,18*0,15		1,517			
	VV		Součet		79,940			
29	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	11,000	733,12	8 064,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
	VV		"TBW-Q.1 63/4" 1		1,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/6" 5		5,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/8" 2		2,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/10" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
30	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	224,56	226,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/4" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,050	244,41	1 234,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/6" 5*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,020	281,63	568,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/8" 2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,030	322,57	977,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/10" 3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
34	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	958,70	958,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112121					
	VV		"TBW-Q.1 63/12" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,010	364,76	368,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/12" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,366	4 564,10	10 798,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131					
	VV		"podkladní desky kanaliz šachet" 1,3*1,3*0,1*14		2,366			
	VV		Součet		2,366			
37	K	452321171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	2,022	5 653,73	11 431,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452321171					
	VV		"podkladní žb deska pod ČS"					
	VV		3,18*3,18*0,2		2,022			
	VV		Součet		2,022			
38	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	9,824	563,94	5 540,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
	VV		"podkladní desky kanaliz šachet" 1,3*4*0,1*14		7,280			
	VV		Mezisoučet		7,280			
	VV		"podkladní žb deska pod ČS"					
	VV		3,18*4*0,2		2,544			
	VV		Mezisoučet		2,544			
	VV		Součet		9,824			
39	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,101	39 475,80	3 987,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452368211					
	VV		"podkladní žb deska pod ČS"					
	VV		"výztuž KARI AQ60 8/8-100/100, 4,44 kg/m2"					
	VV		3,15*3,15*2*1,15* 4,44*0,001		0,101			
	VV		Mezisoučet		0,101			
	VV		Součet		0,101			
	D	8	Trubní vedení				1 264 668,29	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				644 168,29	
40	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	218,970	124,07	27 167,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871255202					
	VV		"výtlak" 218,97		218,970			
	VV		Součet		218,970			
41	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm	m	225,589	263,63	59 472,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"výtlak" 218,97*1,015		222,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		222,255			
	VV		222,255*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		225,589			
42	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	449,550	281,97	126 759,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370320					
	VV		"sběrač S1" 255,60		255,600			
	VV		"sběrač S 1-1" 193,95		193,950			
	VV		Součet		449,550			
43	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu	m	456,293	896,70	409 157,93	CS ÚRS 2022 02
	VV		"sběrač S1" 255,60*1,015		259,434			
	VV		"sběrač S 1-1" 193,95*1,015		196,859			
	VV		Součet		456,293			
44	K	877245201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90	kus	19,000	281,97	5 357,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877245201					
	VV		"trasa výtlačku 218,97 bm po cca 12 m" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
45	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	19,000	365,21	6 938,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		"trasa viz pol mtž" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
46	K	877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	7,000	281,97	1 973,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877245210					
	VV		"elektrokoleno d90 45°"					
	VV		"viz trasa - směrově" 3		3,000			
	VV		"viz trasa - výškově" 2+2		4,000			
	VV		Součet		7,000			
47	M	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	1 048,70	7 340,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		"elektrokoleno d90 45°"					
	VV		"viz trasa - směrově" 3		3,000			
	VV		"viz trasa - výškově" 2+2		4,000			
	VV		Součet		7,000			
D	89		Ostatní konstrukce				620 500,00	
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	218,970	50,75	11 112,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		"výtlak d 90" 218,97		218,970			
	VV		Součet		218,970			
49	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	218,970	39,48	8 644,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		"výtlak d 90" 218,97		218,970			
	VV		Součet		218,970			
50	K	892351111.2	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kontrola průtlačnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	449,550	39,48	17 748,23	
	VV		"sběrač S1" 255,60		255,600			
	VV		"sběrač S 1-1" 193,95		193,950			
	VV		Součet		449,550			
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 331,22	43 987,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		"výtlak" 2		2,000			
	VV		"sběrač S1" 2		2,000			
	VV		"sběrač S 1-1" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	32,000	1 071,49	34 287,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
	VV		"přefa skruže kanalizační"					
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 4		4,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 13		13,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/100" 15		15,000			
	VV		Součet		32,000			
53	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,040	1 761,69	7 117,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přefa skruže kanalizační"					
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
54	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	13,130	2 277,81	29 907,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přefa skruže kanalizační"					
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 13*1,01		13,130			
	VV		Součet		13,130			
55	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	15,150	3 444,04	52 177,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přefa skruže kanalizační"					
	VV		"TBS-Q.1 100/100" 15*1,01		15,150			
	VV		Součet		15,150			
56	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	46,000	235,73	10 843,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		14+15+13+4		46,000			
	VV		Součet		46,000			
57	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	1 127,88	11 278,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
	VV		"konus TBR-Q.1 100-63/58" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	10,100	2 581,77	26 075,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		"konus TBR-Q.1 100-63/58" 10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
59	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	1 353,46	18 948,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
	VV		"dno šachetní prefa"					
	VV		"TBZ-Q.1 100/522 KOM tl.15 cm" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
60	M	PFB.1135100.14	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/522 KOM V15	kus	14,140	10 734,29	151 782,86	
	VV		"dno šachetní prefa"					
	VV		"TBZ-Q.1 100/522 KOM tl.15 cm" 14*1,01		14,140			
	VV		Součet		14,140			
61	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	8,000	1 409,85	11 278,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211					
	VV		"prefa zákrytové desky"					
	VV		"TZK-Q.1 100-63/17" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	8,080	4 238,06	34 243,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"prefa zákrytové desky"					
	VV		"TZK-Q.1 100-63/17" 8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
63	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 691,82	23 685,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
	VV		"šachty Šs1 až Šs 14" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
64	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	14,000	4 114,17	57 598,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		"šachty Šs1 až Šs 14" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
65	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	218,970	54,93	12 028,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		"výtlak d 90" 218,97		218,970			
	VV		Součet		218,970			
66	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	24 813,36	24 813,36	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	218,970	21,66	4 742,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"výtlak d 90" 218,97		218,970			
	VV		Součet		218,970			
68	K	R302308901.04	Navrtávka d 90 do stávajících šachet vč. osazení potrubí a utěsnění d+m	kus	1,000	11 278,80	11 278,80	
	VV		"výtlak d 90 do Šj42" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	R724.2.85.101	Chránička DN 150 zaizolovaná proti průniku vody d+m	kpl	1,000	16 918,20	16 918,20	
	VV		"průchod výtlaku z ČS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 998 Přesun hmot							2 080,98	
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	18,450	112,79	2 080,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D PSV Práce a dodávky PSV							30 976,10	
D 767 Konstrukce zámečnické							30 976,10	
71	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	5 075,46	5 075,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767861011					
	VV		"žebřík ČOV" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	M	44983027	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m	kus	1,000	22 557,60	22 557,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"žebřík ČOV" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	175 949,26	3 343,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
D M Práce a dodávky M							878 750,39	
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							878 750,39	
74	K	R07M03501	Čerpací stanice - technologické vybavení dle specifikace PD d+m vč. dopravy a oživení	kpl	1,000	834 255,52	834 255,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technologie sestává z následujících technologických dílů:</i> 1. Ponorné kalové čerpadlo 2 ks v mokré jímce na spouštěcím zařízení , odpadní voda Q= cca 5,4 l/s, H=12,5 m, 3x400V P=2,2 kW.IE3, tepelná ochrana, vlhkostní čidlo kabel 10 m, standardní provedení z litiny. 2. Stacionární instalační sada pro 2-tyčové vedeblí vč. patkového kolene 3. Spínací rozvaděč pro plovákový spínač 4. Venkovní rozvaděčová skříň 5. Plovákový spínač s délkou kabelu 10m /B1-45) 6. Ostatní materiál, spojovací , potrubí, kotvení čerpadel. 12. Mpnťáž technologie do betonové šachty a oživení. 13. doprava na staveniště.								
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	R07M03502	ČS - pilířek pro ovládací skříňku (cca 300x200 mm) vč. zemních prací d+m	kus	1,000	23 234,33	23 234,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	R07M03503	ČS - prostupy DN 200 - nátok, D 90x8,0 mm . výtlak a DN 50 - kabeláž	kpl	1,000	10 263,71	10 263,71	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Těsnění prostupů do ČS.</i>								
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	R07M3504	ČS - vstupní a výstupní žebřík dl 3,00 m nerez d+m	kus	1,000	10 996,83	10 996,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

KSO:
Místo: Netolice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

IČ: 65968263
DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		539 483,69	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	539 483,69	21,00%	113 291,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	652 775,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky			
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	539 483,69
HSV - Práce a dodávky HSV	539 483,69
1 - Zemní práce	347 778,92
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	15 971,04
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	115 861,33
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	82 079,64
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	22 947,33
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	104 633,61
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 285,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 715,31
35 - Stoky	11 715,31
4 - Vodorovné konstrukce	11 764,93
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	11 764,93
8 - Trubní vedení	146 678,14
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	139 206,83
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	7 471,31
998 - Přesun hmot	21 546,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

Místo: Netolice Datum: 14.11.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 539 483,69

D HSV Práce a dodávky HSV 539 483,69

D 1 Zemní práce 347 778,92

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 971,04

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	16,000	90,23	1 443,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV "odhad" 2*8 16,000

VV Součet 16,000

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	45,12	90,24	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

VV "odhad" 2 2,000

VV Součet 2,000

3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	24,000	225,58	5 413,92	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

VV "potrubí plast do DN 200"

VV "P132" 1,0*2 2,000

VV "P134" 1,0*2 2,000

VV "P135" 1,0*2 2,000

VV "P137" 1,0*2 2,000

VV "P139" 1,0*2 2,000

VV "P141" 1,0*1 1,000

VV "P143" 1,0*1 1,000

VV "P145" 1,0*1 1,000

VV "P147" 1,0*1 1,000

VV "P152" 1,0*1 1,000

VV "P153" 1,0*1 1,000

VV "P154" 1,0*1 1,000

VV "P155" 1,0*1 1,000

VV "P156" 1,0*1 1,000

VV "P157" 1,0*1 1,000

VV "P158" 1,0*1 1,000

VV "P159" 1,0*1 1,000

VV "P160" 1,0*1 1,000

VV "P161" 1,0*1 1,000

VV Součet 24,000

4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	225,58	9 023,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

VV "Kabely"

VV "P132" 1,0*4 4,000

VV "P134" 1,0*3 3,000

VV "P135" 1,0*3 3,000

VV "P137" 1,0*3 3,000

VV "P139" 1,0*3 3,000

VV "P141" 1,0*4 4,000

VV "P143" 1,0*2 2,000

VV "P145" 1,0*2 2,000

VV "P147" 1,0*2 2,000

VV "P152" 1,0*2 2,000

VV "P153" 1,0*0 0,000

VV "P154" 1,0*0 0,000

VV "P155" 1,0*0 0,000

VV "P156" 1,0*0 0,000

VV "P157" 1,0*2 2,000

VV "P158" 1,0*3 3,000

VV "P159" 1,0*4 4,000

VV "P160" 1,0*2 2,000

VV "P161" 1,0*1 1,000

VV Součet 40,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 115 861,33

5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	141,503	303,70	42 974,46	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			"potrubí plast do DN 200"					
			VV					
			"P132" 1,0*(2,72+2,00)*0,5*5,5		12,980			
			VV					
			"P134" 1,0*(2,72+2,00)*0,5*5,6		13,216			
			VV					
			"P135" 1,0*(2,73+2,00)*0,5*5,7		13,481			
			VV					
			"P137" 1,0*(2,71+2,00)*0,5*5,5		12,953			
			VV					
			"P139" 1,0*(2,71+2,00)*0,5*5,5		12,953			
			VV					
			"P141" 1,0*(2,73+2,00)*0,5*6,9		16,319			
			VV					
			"P143" 1,0*(2,75+2,00)*0,5*6,3		14,963			
			VV					
			"P145" 1,0*(2,82+2,00)*0,5*6,4		15,424			
			VV					
			"P147" 1,0*(2,93+2,00)*0,5*6,5		16,023			
			VV					
			"P152" 1,0*(3,14+2,00)*0,5*7,6		19,532			
			VV					
			"P153" 1,0*(3,11+2,00)*0,5*6,6		16,863			
			VV					
			"P154" 1,0*(3,09+2,00)*0,5*6,7		17,052			
			VV					
			"P155" 1,0*(2,23+2,00)*0,5*8,0		16,920			
			VV					
			"P156" 1,0*(2,25+2,00)*0,5*7,2		15,300			
			VV					
			"P157" 1,0*(2,30+1,80)*0,5*6,5		13,325			
			VV					
			"P158" 1,0*(2,36+1,80)*0,5*6,5		13,520			
			VV					
			"P159" 1,0*(2,31+2,00)*0,5*6,4		13,792			
			VV					
			"P160" 1,0*(2,37+2,00)*0,5*6,3		13,766			
			VV					
			"P161" 1,0*(2,50+2,00)*0,5*6,5		14,625			
			VV					
			Mezisoučet		283,007			
			VV					
			"výkop celkem = 283,007 m3"					
			VV					
			"odpočet podílu výkopu v hor.tř. II., sk. 4" -0,5*283,007		-141,504			
			VV					
			Mezisoučet		-141,504			
			VV					
			Součet		141,503			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	141,504	381,18	53 938,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
		VV	"výkop v hor.tř. II., sk. 4" 0,5*283,007		141,504			
		VV	Součet		141,504			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	67,200	281,97	18 948,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
		VV	"potrubí plast do DN 200"					
		VV	"P132 - P 161" 1,0*24,0*0,7*1,5		25,200			
		VV	Mezisoučet		25,200			
		VV	"kabely"					
		VV	"P132 - P 161" 1,0*40*0,7*1,5		42,000			
		VV	Mezisoučet		42,000			
		VV	Součet		67,200			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				82 079,64	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	26,845	67,67	1 816,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	"P132" 2*(2,72+2,00)*0,5*5,5*0		0,000			
		VV	"P134" 2*(2,72+2,00)*0,5*5,6*0		0,000			
		VV	"P135" 2*(2,73+2,00)*0,5*5,7*0		0,000			
		VV	"P137" 2*(2,71+2,00)*0,5*5,5*0		0,000			
		VV	"P139" 2*(2,71+2,00)*0,5*5,5*0		0,000			
		VV	"P141" 2*(2,73+2,00)*0,5*6,9*0		0,000			
		VV	"P143" 2*(2,75+2,00)*0,5*6,3*0		0,000			
		VV	"P145" 2*(2,82+2,00)*0,5*6,4*0		0,000			
		VV	"P147" 2*(2,93+2,00)*0,5*6,5*0		0,000			
		VV	"P152" 2*(3,14+2,00)*0,5*7,6*0		0,000			
		VV	"P153" 2*(3,11+2,00)*0,5*6,6*0		0,000			
		VV	"P154" 2*(3,09+2,00)*0,5*6,7*0		0,000			
		VV	"P155" 2*(2,23+2,00)*0,5*8,0*0		0,000			
		VV	"P156" 2*(2,25+2,00)*0,5*7,2*0		0,000			
		VV	"P157" 2*(2,30+1,80)*0,5*6,5*0,5		13,325			
		VV	"P158" 2*(2,36+1,80)*0,5*6,5*0,5		13,520			
		VV	"P159" 2*(2,31+2,00)*0,5*6,4*0		0,000			
		VV	"P160" 2*(2,37+2,00)*0,5*6,3*0		0,000			
		VV	"P161" 2*(2,50+2,00)*0,5*6,5*0		0,000			
		VV	Mezisoučet		26,845			
		VV	Součet		26,845			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	539,161	90,23	48 648,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
		VV	"P132" 2*(2,72+2,00)*0,5*5,5		25,960			
		VV	"P134" 2*(2,72+2,00)*0,5*5,6		26,432			
		VV	"P135" 2*(2,73+2,00)*0,5*5,7		26,961			
		VV	"P137" 2*(2,71+2,00)*0,5*5,5		25,905			
		VV	"P139" 2*(2,71+2,00)*0,5*5,5		25,905			
		VV	"P141" 2*(2,73+2,00)*0,5*6,9		32,637			
		VV	"P143" 2*(2,75+2,00)*0,5*6,3		29,925			
		VV	"P145" 2*(2,82+2,00)*0,5*6,4		30,848			
		VV	"P147" 2*(2,93+2,00)*0,5*6,5		32,045			
		VV	"P152" 2*(3,14+2,00)*0,5*7,6		39,064			
		VV	"P153" 2*(3,11+2,00)*0,5*6,6		33,726			
		VV	"P154" 2*(3,09+2,00)*0,5*6,7		34,103			
		VV	"P155" 2*(2,23+2,00)*0,5*8,0		33,840			
		VV	"P156" 2*(2,25+2,00)*0,5*7,2		30,600			
		VV	"P157" 2*(2,30+1,80)*0,5*6,5*0,5		13,325			
		VV	"P158" 2*(2,36+1,80)*0,5*6,5*0,5		13,520			
		VV	"P159" 2*(2,31+2,00)*0,5*6,4		27,584			
		VV	"P160" 2*(2,37+2,00)*0,5*6,3		27,531			
		VV	"P161" 2*(2,50+2,00)*0,5*6,5		29,250			
		VV	Mezisoučet		539,161			
		VV	Součet		539,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	26,845	45,12	1 211,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení"					
		VV	26,845		26,845			
		VV	Součet		26,845			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	539,161	56,39	30 403,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
		VV	"viz pol zřízení"					
		VV	539,161		539,161			
		VV	Součet		539,161			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				22 947,33	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,660	130,27	4 775,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop" 283,007*0,5		141,504			
		VV	"zásyp" -209,687*0,5		-104,844			
		VV	Součet		36,660			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	183,300	32,37	5 933,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	36,660*5		183,300			
		VV	Součet		183,300			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,660	148,88	5 457,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	"výkop" 283,007*0,5		141,504			
		VV	"zásyp" -209,687*0,5		-104,844			
		VV	Součet		36,660			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	183,300	36,99	6 780,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	36,660*5		183,300			
		VV	Součet		183,300			
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				104 633,61	
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,444	108,00	13 223,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	"odvoz" 2*36,660*1,67		122,444			
		VV	Součet		122,444			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	73,320	33,66	2 467,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	"odvoz" 2*36,660		73,320			
		VV	Součet		73,320			
18	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	209,687	144,01	30 197,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
		VV	"výkop" 283,007		283,007			
		VV	Mezisoučet		283,007			
		VV	"šp lože" -12,220		-12,220			
		VV	"obsyp" -57,263		-57,263			
		VV	"potrubí" -3,14*0,1*0,1*122,20		-3,837			
		VV	Mezisoučet		-73,320			
		VV	Součet		209,687			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	57,263	301,60	17 270,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	"potrubí DN 200" 122,20*1,0*0,5		61,100			
		VV	"potrubí" -3,14*0,1*0,1*122,20		-3,837			
		VV	Součet		57,263			
20	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	187,615	221,06	41 474,17	CS ÚRS 2023 01
		VV	"obsyp" 87,263*2,15		187,615			
		VV	Součet		187,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 285,97	
21	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním ručně	m2	122,200	51,44	6 285,97	
	VV		"potrubí DN 200" 122,20*1,0		122,200			
	VV		Součet		122,200			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				11 715,31	
D 35			Stoky				11 715,31	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	122,200	95,87	11 715,31	
	VV		"potrubí DN 200" 122,20		122,200			
	VV		Součet		122,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 764,93	
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				11 764,93	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	12,220	962,76	11 764,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"potrubí DN 200" 122,20*1,0*0,1		12,220			
	VV		Součet		12,220			
D 8			Trubní vedení				146 678,14	
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				139 206,83	
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	122,200	214,30	26 187,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"P132" 5,5		5,500			
	VV		"P134" 5,6		5,600			
	VV		"P135" 5,7		5,700			
	VV		"P137" 5,5		5,500			
	VV		"P139" 5,5		5,500			
	VV		"P141" 6,9		6,900			
	VV		"P143" 6,3		6,300			
	VV		"P145" 6,4		6,400			
	VV		"P147" 6,5		6,500			
	VV		"P152" 7,6		7,600			
	VV		"P153" 6,6		6,600			
	VV		"P154" 6,7		6,700			
	VV		"P155" 8,0		8,000			
	VV		"P156" 7,2		7,200			
	VV		"P157" 6,5		6,500			
	VV		"P158" 6,5		6,500			
	VV		"P159" 6,4		6,400			
	VV		"P160" 6,3		6,300			
	VV		"P161" 6,5		6,500			
	VV		Součet		122,200			
25	M	28611178	trubka kanalizační PVC DN 200x6000mm SN10	m	128,310	397,33	50 981,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 122,20*1,05		128,310			
	VV		Součet		128,310			
26	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	19,000	338,36	6 428,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
	VV		"přípojky P1- P161" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
27	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	19,000	598,60	11 373,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P1- P161 přesunka DN 200" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
28	K	R302108702.07	Odbočka na plast potrubí DN 300/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	12,000	3 686,31	44 235,72	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 89			Trubní vedení - ostatní konstrukce				7 471,31	
29	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	122,200	39,48	4 824,46	
	VV		"potrubí DN 200" 122,20		122,200			
	VV		Součet		122,200			
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	122,200	21,66	2 646,85	
	VV		"potrubí DN 200" 122,20		122,200			
	VV		Součet		122,200			
D 998			Přesun hmot				21 546,39	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	191,031	112,79	21 546,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4: SO 302.1.3.1 - Dešťová kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 611 248,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 611 248,74	21,00%	338 362,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 949 610,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.3.1 - Dešťová kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 611 248,74
HSV - Práce a dodávky HSV		1 611 248,74
1 - Zemní práce		531 051,12
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		21 216,09
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		2 815,20
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		123 493,61
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		33 428,70
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		78 188,17
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		248 925,91
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		22 983,44
2 - Zakládání		71 162,55
27 - Zakládání - základy		71 162,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce		31 571,91
35 - Stoky		31 571,91
4 - Vodorovné konstrukce		166 640,59
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku		73 590,49
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků		93 050,10
5 - Komunikace pozemní		53 872,56
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		53 872,56
8 - Trubní vedení		740 489,82
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		451 314,19
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce		289 175,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 552,70
997 - Přesun sutě		6 061,81
998 - Přesun hmot		6 845,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.3.1 - Dešťová kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo:Netolice

Datum:14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 611 248,74		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 611 248,74		
D	1	Zemní práce				531 051,12		
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				21 216,09		
1	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	28,990	130,65	3 787,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107423								
VV		"sběrač D2"						
VV		"podklady pro vjezdy asfaltové tl 300 mm"						
VV		1,3*(7,20-0,6)			8,580			
VV		1,3*(73,50-67,50)			7,800			
VV		Mezisoučet			16,380			
VV		"podklad a kryt pro vjezdu štěrkového tl 300 mm"						
VV		1,3*(26,00-16,30)			12,610			
VV		Součet			28,990			
2	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	16,380	155,09	2 540,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107443								
VV		"sběrač D2"						
VV		"podklady pro vjezdy asfaltové tl 50+100 mm"						
VV		1,3*(7,20-0,6)			8,580			
VV		1,3*(73,50-67,50)			7,800			
VV		Mezisoučet			16,380			
VV		Součet			16,380			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	64,000	90,23	5 774,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201								
VV		"odhad"						
VV		"sběrač D1" 3*8			24,000			
VV		Mezisoučet			24,000			
VV		"sběrač D2" 5*8			40,000			
VV		Mezisoučet			40,000			
VV		Součet			64,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	45,12	360,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301								
VV		"odhad"						
VV		"sběrač D1" 3			3,000			
VV		Mezisoučet			3,000			
VV		"sběrač D2" 5			5,000			
VV		Mezisoučet			5,000			
VV		Součet			8,000			
5	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	36,400	225,58	8 211,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405								
VV		"potrubí plast o DN 200"						
VV		"sběrač D1"						
VV		"km 0,00464 - vodovod" 1,2			1,200			
VV		"km 0,03565 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,03625 - přípojka SK" 1,2			1,200			
VV		"km 0,03980 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,04040 - přípojka SK" 1,2			1,200			
VV		"km 0,06413 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,06740 - přípojka SK" 1,2			1,200			
VV		"km 0,09128 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,09188 - přípojka SK" 1,2			1,200			
VV		"km 0,11308 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,11368 - přípojka SK" 1,2			1,200			
VV		"km 0,13057 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,13117 - přípojka SK" 1,2			1,200			
VV		"km 0,15021 - přípojka vodovodní " 1,2			1,200			
VV		"km 0,15081 - přípojka SK" 1,2			1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,17673 - přípojka SK" 1,2		1,200			
	VV		"km 0,17733 - přípojka vodovodní " 1,2		1,200			
	VV		"km 0,18241 - přípojka SK" 1,2		1,200			
	VV		"km 0,18301 - přípojka vodovodní " 1,2		1,200			
	VV		"km 0,21253 - přípojka vodovodní " 1,2		1,200			
	VV		"km 0,21313 - přípojka SK" 1,2		1,200			
	VV		"km 0,22836 - přípojka SK" 1,2		1,200			
	VV		"km 0,22896 - přípojka vodovodní " 1,2		1,200			
	VV		"km 0,23576 - vodovod" 1,2		1,200			
	VV		"km 0,23955 - přípojka vodovodní " 1,2		1,200			
	VV		"km 0,24016 - přípojka SK" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		31,200			
	VV		"sběrač D2"					
	VV		"km 0,00357 - přípojka SK" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,00416 - přípojka vodovodní " 1,3		1,300			
	VV		"km 0,02254 - přípojka SK" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,02314 - přípojka vodovodní " 1,3		1,300			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		Součet		36,400			
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	225,58	541,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		"kabely					
	VV		"sběrač D1"					
	VV		"km 0,00072 - kabel VO " 1,2		1,200			
	VV		"km 0,00145 - kabel sdělovací" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		"sběrač D2"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		2,400			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				2 815,20	
7	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	5,775	182,81	1 055,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100					
	VV		"opevnění koryta vyústění kamennou dlažbou"					
	VV		"sběrač D1 KÚ" 0,35*(2,40+1,2+2,40+0,3+0,3)*2,0		4,620			
	VV		Mezisoučet		4,620			
	VV		"sběrač D2 ZÚ" 0,35*(1,70+1,3+1,70+0,3+0,3)*2,0		3,710			
	VV		"sběrač D2 KÚ" 0,35*(1,40+1,2+1,40+0,3+0,3)*2,0		3,220			
	VV		Mezisoučet		6,930			
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor tř. II.,sk. 4" -0,5*11,550		-5,775			
	VV		Součet		5,775			
8	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	5,775	304,67	1 759,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100					
	VV		"výkop v hor tř. II.,sk. 4" 0,5*11,550		5,775			
	VV		Součet		5,775			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				123 493,61	
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	169,791	303,70	51 565,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
	VV		"sběrač D1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00060 RT bet čelo" 4,24*0,6*2,2		5,597			
	VV		"km 0,00060 - 0,00344 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,62-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(3,44-0,60)		2,505			
	VV		"km 0,00344 - 0,01811 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,65-0,90)+(1,54-0,90))*0,5*(18,11-3,44)		12,235			
	VV		"km 0,01811 - 0,03565 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,54-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(35,65-18,11)		11,997			
	VV		"km 0,03565 - 0,04202 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,40-0,90)+(1,36-0,90))*0,5*(42,02-35,65)		3,669			
	VV		"km 0,04202 - 0,05565 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,36-0,90)+(1,29-0,90))*0,5*(55,65-42,02)		6,951			
	VV		"km 0,05565 - 0,06740 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,29-0,90)+(1,24-0,90))*0,5*(67,40-55,65)		5,147			
	VV		"km 0,06740 - 0,08340 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,24-0,90)+(1,24-0,90))*0,5*(83,40-67,40)		6,528			
	VV		"km 0,08340 - 0,08954 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,24-0,90)+(1,23-0,90))*0,5*(89,54-83,40)		2,468			
	VV		"km 0,08940 - 0,09337 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,23-0,90)+(1,23-0,90))*0,5*(93,37-89,54)		1,517			
	VV		"km 0,09337 - 0,10572 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,23-0,90)+(1,24-0,90))*0,5*(105,72-93,37)		4,965			
	VV		"km 0,10572 - 0,11308 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,24-0,90)+(1,25-0,90))*0,5*(113,08-105,72)		3,047			
	VV		"km 0,11308 - 0,12089 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,25-0,90)+(1,25-0,90))*0,5*(120,89-113,08)		3,280			
	VV		"km 0,12089 - 0,12892 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,25-0,90)+(1,28-0,90))*0,5*(128,92-120,89)		3,517			
	VV		"km 0,12892 - 0,13117 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,28-0,90)+(1,28-0,90))*0,5*(131,17-128,92)		1,026			
	VV		"km 0,13117 - 0,13294 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,28-0,90)+(1,29-0,90))*0,5*(132,94-131,17)		0,818			
	VV		"km 0,13294 - 0,14706 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,29-0,90)+(1,36-0,90))*0,5*(147,06-132,94)		7,201			
	VV		"km 0,14706 - 0,15021 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,36-0,90)+(1,38-0,90))*0,5*(150,21-147,06)		1,777			
	VV		"km 0,15021 - 0,15970 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,38-0,90)+(1,43-0,90))*0,5*(159,70-150,21)		5,751			
	VV		"km 0,15970 - 0,17043 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,43-0,90)+(1,48-0,90))*0,5*(170,43-159,70)		7,146			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,17043 -0,17673 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,48-0,90)+(1,53-0,90))*0,5*(176,73-170,43)		4,574			
	VV		"km 0,17673 -0,17799 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,53-0,90)+(1,53-0,90))*0,5*(177,99-176,73)		0,953			
	VV		"km 0,17799 -0,18301 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,53-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(183,01-177,99)		3,916			
	VV		"km 0,18301 -0,20510 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,57-0,90)+(1,73-0,90))*0,5*(205,10-183,01)		19,881			
	VV		"km 0,20510 -0,21198 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,73-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(211,98-205,10)		6,811			
	VV		"km 0,21198 -0,22286 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,72-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(222,86-211,98)		10,706			
	VV		"km 0,22286 -0,22836 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,72-0,90)+(1,71-0,90))*0,5*(228,36-222,86)		5,379			
	VV		"km 0,22836 -0,23576 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,71-0,90)+(1,71-0,90))*0,5*(235,76-211,98)		23,114			
	VV		"km 0,23576 -0,23955 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,72-0,90)+(1,70-0,90))*0,5*(239,55-235,76)		3,684			
	VV		"km 0,23955 -0,24319 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,70-0,90)+(1,70-0,90))*0,5*(243,19-239,55)		3,494			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2*0,65*2,5*((1,64-0,90)+(1,54-0,90)+(1,39-0,90)+(1,24-0,90)+(1,23-0,90)+(1,29-0,90)+(1,48-0,90)+(1,73-0,90)+(1,70-0,90)+9*0,15)		21,093			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*9		1,521			
	VV		Mezisoučet		202,268			
	VV		"sběrač D2"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00060 bet čelo RT" 0,6*1,7*1,9		1,938			
	VV		"km 0,00060 - 0,00149 VJEZD ASF" 1,3*((1,12-0,45)+(1,09-0,45))*0,5*(1,49-0,60)		0,758			
	VV		"km 0,00149 - 0,00689 VJEZD ASF" 1,3*((1,06-0,45)+(1,09-0,45))*0,5*(6,89-1,49)		4,388			
	VV		"km 0,00689 - 0,00720 VJEZD ASF" 1,3*((1,09-0,45)+(1,09-0,45))*0,5*(7,20-6,89)		0,258			
	VV		"km 0,00720 - 0,01650 RT" 1,3*(1,09+0,99)*(16,50-7,20)		25,147			
	VV		"km 0,01650 - 0,02600 VJEZD ŠTĚRK" 1,3*((0,99-0,30)+(1,32-0,30))*0,5*(26,00-16,50)		10,559			
	VV		"km 0,02600 - 0,03596 RT" 1,3*(1,32+1,24)*0,5*(35,96-26,00)		16,573			
	VV		"km 0,03596 - 0,04313 RT" 1,3*(1,24+1,39)*0,5*(43,13-35,96)		12,257			
	VV		"km 0,04313 - 0,05428 RT" 1,3*(1,39+1,21)*0,5*(54,28-43,13)		18,844			
	VV		"km 0,05428 - 0,06336 RT" 1,3*(1,21+1,10)*0,5*(63,36-54,28)		13,634			
	VV		"km 0,06336 - 0,06750 RT" 1,3*(1,10+1,15)*0,5*(67,50-63,36)		6,055			
	VV		"km 0,06750 - 0,07350 VJEZD ASF" 1,3*((1,15-0,45)+(1,18-0,45))*0,5*(73,50-67,50)		5,577			
	VV		"km 0,07350 - 0,08553 RT" 1,3*(1,18+1,01)*0,5*(85,53-73,50)		17,125			
	VV		"km 0,08553 - 0,08613 bet čelo RT" 0,6*1,6*2,2		2,112			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2*0,6*2,5*((1,39-0,90)+1*0,15)		1,920			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*1		0,169			
	VV		Mezisoučet		137,314			
	VV		"výkop rýh celkem = 339,582 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř.II. ,sk.4" -0,5*339,582		-169,791			
	VV		Mezisoučet		-169,791			
	VV		Součet		169,791			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	169,791	381,18	64 720,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		"výkop v hor. tř.II. ,sk.4" 0,5*339,582		169,791			
	VV		Mezisoučet		169,791			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,560	281,97	7 207,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"potrubí plast o DN 200"					
	VV		"sběrač D1"					
	VV		"km 0,00464 - vodovod" 1,2*(1,67-0,90)*1,5		1,386			
	VV		"km 0,03565 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,60-0,90)*1,0		0,840			
	VV		"km 0,03625 - přípojka SK" 1,2*(1,40-0,90)*1,0		0,600			
	VV		"km 0,03980 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,37-0,90)*1,0		0,564			
	VV		"km 0,04040 - přípojka SK" 1,2*(1,37-0,90)*1,0		0,564			
	VV		"km 0,06413 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,26-0,90)*1,0		0,432			
	VV		"km 0,06473 - přípojka SK" 1,2*(1,25-0,90)*1,0		0,420			
	VV		"km 0,09128 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,23-0,90)*1,1		0,436			
	VV		"km 0,09188 - přípojka SK" 1,2*(1,23-0,50)*1,1		0,964			
	VV		"km 0,11308 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,25-0,90)*1,1		0,462			
	VV		"km 0,11368 - přípojka SK" 1,2*(1,25-0,90)*1,1		0,462			
	VV		"km 0,13057 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,28-0,90)*1,1		0,502			
	VV		"km 0,13117 - přípojka SK" 1,2*(1,28-0,90)*1,1		0,502			
	VV		"km 0,15021 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,38-0,90)*1,1,1					
	VV		"km 0,15081 - přípojka SK" 1,2*(1,38-0,90)*1,1		0,634			
	VV		"km 0,17673 - přípojka SK" 1,2*(1,53-0,90)*1,1		0,832			
	VV		"km 0,17733 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,53-0,90)*1,1		0,832			
	VV		"km 0,18241 - přípojka SK" 1,2*(1,57-0,90)*1,1		0,884			
	VV		"km 0,18301 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,57-0,90)*1,1		0,884			
	VV		"km 0,21253 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,72-0,90)*1,1		1,082			
	VV		"km 0,21313 - přípojka SK" 1,2*(1,72-0,90)*1,1		1,082			
	VV		"km 0,22836 - přípojka SK" 1,2*(1,71-0,90)*1,1		1,069			
	VV		"km 0,22896 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,71-0,90)*1,1		1,069			
	VV		"km 0,23576 - vodovod" 1,2*(1,71-0,90)*1,5		1,458			
	VV		"km 0,23955 - přípojka vodovodní " 1,2*(1,70-0,90)*1,1		1,056			
	VV		"km 0,24016 - přípojka SK" 1,2*(1,70-0,90)*1,1		1,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		20,072			
	VV		"sběrač D2"					
	VV		"km 0,00357 - přípojka SK" 1,3*(1,09*0,45)*1,5		0,956			
	VV		"km 0,00416 - přípojka vodovodní " 1,3*(1,09-0,45)*1,5		1,248			
	VV		"km 0,02254 - přípojka SK" 1,2*(1,16-0,30)*1,5		1,548			
	VV		"km 0,02314 - přípojka vodovodní " 1,3*(1,19-0,30)*1,5		1,736			
	VV		Mezisoučet		5,488			
	VV		Součet		25,560			
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				33 428,70	
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	296,380	67,67	20 056,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		"sběrač D1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00060 RT bet čelo" 0		0,000			
	VV		"km 0,00060 -0,00344 HTÚ ASF KOM" 2*((1,62-0,90)+(1,65-0,90))*0,5*(3,44-0,60)*0		0,000			
	VV		"km 0,00344 -0,01811 HTÚ ASF KOM" 2*((1,65-0,90)+(1,54-0,90))*0,5*(18,11-3,44)*0		0,000			
	VV		"km 0,01811 -0,03565 HTÚ ASF KOM" 2*((1,54-0,90)+(1,40-0,90))*0,5*(35,65-18,11)*0		0,000			
	VV		"km 0,03565 - 0,04202 HTÚ ASF KOM" 2*((1,40-0,90)+(1,36-0,90))*0,5*(42,02-35,65)*0		0,000			
	VV		"km 0,04202 - 0,05565 HTÚ ASF KOM" 2*((1,36-0,90)+(1,29-0,90))*0,5*(55,65-42,02)*0		0,000			
	VV		"km 0,05565 - 0,06740 HTÚ ASF KOM" 2*((1,29-0,90)+(1,24-0,90))*0,5*(67,40-55,65)*0		0,000			
	VV		"km 0,06740 - 0,08340 HTÚ ASF KOM" 2*((1,24-0,90)+(1,24-0,90))*0,5*(83,40-67,40)*0		0,000			
	VV		"km 0,08340 - 0,08954 HTÚ ASF KOM" 2*((1,24-0,90)+(1,23-0,90))*0,5*(89,54-83,40)*0		0,000			
	VV		"km 0,08940 - 0,09337 HTÚ ASF KOM" 2*((1,23-0,90)+(1,23-0,90))*0,5*(93,37-89,54)*0		0,000			
	VV		"km 0,09337 - 0,10572 HTÚ ASF KOM" 2*((1,23-0,90)+(1,24-0,90))*0,5*(105,72-93,37)*0		0,000			
	VV		"km 0,10572 - 0,11308 HTÚ ASF KOM" 2*((1,24-0,90)+(1,25-0,90))*0,5*(113,08-105,72)*0		0,000			
	VV		"km 0,11308 - 0,12089 HTÚ ASF KOM" 2*((1,25-0,90)+(1,25-0,90))*0,5*(120,89-113,08)*0		0,000			
	VV		"km 0,12089 - 0,12892 HTÚ ASF KOM" 2*((1,25-0,90)+(1,28-0,90))*0,5*(128,92-120,89)*0		0,000			
	VV		"km 0,12892 -0,13117 HTÚ ASF KOM" 2*((1,28-0,90)+(1,28-0,90))*0,5*(131,17-128,92)*0		0,000			
	VV		"km 0,13117 -0,13294 HTÚ ASF KOM" 2*((1,28-0,90)+(1,29-0,90))*0,5*(132,94-131,17)*0		0,000			
	VV		"km 0,13294 - 0,14706 HTÚ ASF KOM" 2*((1,29-0,90)+(1,36-0,90))*0,5*(147,06-132,94)*0		0,000			
	VV		"km 0,14706 -0,15021 HTÚ ASF KOM" 2*((1,36-0,90)+(1,38-0,90))*0,5*(150,21-147,06)*0		0,000			
	VV		"km 0,15021 -0,15970 HTÚ ASF KOM" 2*((1,38-0,90)+(1,43-0,90))*0,5*(159,70-150,21)*0		0,000			
	VV		"km 0,15970 -0,17043 HTÚ ASF KOM" 2*((1,43-0,90)+(1,48-0,90))*0,5*(170,43-159,70)*0		0,000			
	VV		"km 0,17043 -0,17673 HTÚ ASF KOM" 2*((1,48-0,90)+(1,53-0,90))*0,5*(176,73-170,43)*0		0,000			
	VV		"km 0,17673 -0,17799 HTÚ ASF KOM" 2*((1,53-0,90)+(1,53-0,90))*0,5*(177,99-176,73)*0		0,000			
	VV		"km 0,17799 -0,18301 HTÚ ASF KOM" 2*((1,53-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(183,01-177,99)*0		0,000			
	VV		"km 0,18301 -0,20510 HTÚ ASF KOM" 2*((1,57-0,90)+(1,73-0,90))*0,5*(205,10-183,01)*0,5		16,568			
	VV		"km 0,20510 -0,21198 HTÚ ASF KOM" 2*((1,73-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(211,98-205,10)		11,352			
	VV		"km 0,21198 -0,22286 HTÚ ASF KOM" 2*((1,72-0,90)+(1,72-0,90))*0,5*(222,86-211,98)		17,843			
	VV		"km 0,22286 -0,22836 HTÚ ASF KOM" 2*((1,72-0,90)+(1,71-0,90))*0,5*(228,36-222,86)		8,965			
	VV		"km 0,22836 -0,23576 HTÚ ASF KOM" 2*((1,71-0,90)+(1,71-0,90))*0,5*(235,76-211,98)		38,524			
	VV		"km 0,23576 -0,23955 HTÚ ASF KOM" 2*((1,72-0,90)+(1,70-0,90))*0,5*(239,55-235,76)		6,140			
	VV		"km 0,23955 -0,24319 HTÚ ASF KOM" 1,2*((1,70-0,90)+(1,70-0,90))*0,5*(243,19-239,55)		3,494			
	VV		Mezisoučet		102,886			
	VV		"sběrač D2"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00060 bet čelo RT" 0		0,000			
	VV		"km 0,00060 - 0,00149 VJEZD ASF" 2*((1,12-0,45)+(1,09-0,45))*0,5*(1,49-0,60)*0		0,000			
	VV		"km 0,00149 - 0,0689 VJEZD ASF" 2*((1,06-0,45)+(1,09-0,45))*0,5*(6,89-1,49)*0		0,000			
	VV		"km 0,00689- 0,00720 VJEZD ASF" 2*((1,09-0,45)+(1,09-0,45))*0,5*(7,20-6,89)*0		0,000			
	VV		"km 0,00720- 0,01650 RT" 2*(1,09+0,99)*(16,50-7,20)		38,688			
	VV		"km 0,01650 - 0,02600 VJEZD ŠTĚRK" 2*((0,99-0,30)+(1,32-0,30))*0,5*(26,00-16,50)		16,245			
	VV		"km 0,02600 - 0,03596 RT" 2*(1,32+1,24)*0,5*(35,96-26,00)		25,498			
	VV		"km 0,03596 - 0,04313 RT" 2*(1,24+1,39)*0,5*(43,13-35,96)		18,857			
	VV		"km 0,04313 - 0,05428 RT" 2*(1,39+1,21)*0,5*(54,28-43,13)		28,990			
	VV		"km 0,05428 - 0,06336 RT" 2*(1,21+1,10)*0,5*(63,36-54,28)		20,975			
	VV		"km 0,06336 - 0,06750 RT" 2*(1,10+1,15)*0,5*(67,50-63,36)		9,315			
	VV		"km 0,06750 - 0,07350 VJEZD ASF" 2*((1,15-0,45)+(1,18-0,45))*0,5*(73,50-67,50)		8,580			
	VV		"km 0,07350 - 0,08553 RT" 2*(1,18+1,01)*0,5*(85,53-73,50)		26,346			
	VV		"km 0,08553 - 0,08613 bet čelo RT" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		193,494			
	VV		Součet		296,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	296,380	45,12	13 372,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111 VV "viz pol zřízení" 296,380 VV Součet 296,380 296,380								
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku							78 188,17	
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	163,577	130,27	21 309,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV "výkop rýh" 339,582*0,5 VV "odkopávky vodotečí" 11,550*0,5 VV Mezisoučet VV "zásyp" -23,977*0,5 VV Mezisoučet VV Součet 169,791 5,775 175,566 -11,989 -11,989 163,577								
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	817,885	32,37	26 474,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV "skládka předpoklad 15 km" VV 163,577*5 VV Součet 817,885 817,885								
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	163,577	148,88	24 353,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 VV "výkop rýh" 339,582*0,5 VV "odkopávky vodotečí" 11,550*0,5 VV Mezisoučet VV "zásyp" -23,977*0,5 VV Mezisoučet VV Součet 169,791 5,775 175,566 -11,989 -11,989 163,577								
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	163,577	36,99	6 050,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 VV "výkop rýh" 339,582*0,5 VV "odkopávky vodotečí" 11,550*0,5 VV Mezisoučet VV "zásyp" -23,977*0,5 VV Mezisoučet VV Součet 169,791 5,775 175,566 -11,989 -11,989 163,577								
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							248 925,91	
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	546,347	108,00	59 005,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV "odvoz" 2*163,577*1,67 VV Součet 546,347 546,347								
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	327,154	33,66	11 012,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV "odvoz" 2*163,577 VV Součet 327,154 327,154								
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,977	144,01	3 740,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV "výkop rýh" 339,582 VV Mezisoučet VV "šp lože" -40,380 VV "obsyp" -225,476 VV Mezisoučet VV "potrubí" VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*243,19 VV "potrubí" -3,14*0,2*0,2*86,13 VV Mezisoučet VV "podkladní desky" -1,3*1,3*0,1*(1+9) VV Mezisoučet VV "šachty" VV "sběrač D1" VV -3,14*0,62*0,62*((1,64-0,90)+(1,54-0,90)+(1,39-0,90)+(1,24-0,90)+(1,23-0,90)+(1,29-0,90)+(1,48-0,90)+(1,73-0,90)+(1,70-0,90)+9*0,15) VV "sběrač D2" VV "rozšíření pro šachty" VV -3,14*0,62*0,62*((1,39-0,90)+1*0,15) VV Mezisoučet VV "bet. čela" -9,454 339,582 339,582 -40,380 -225,476 -265,856 -17,181 -10,818 -27,999 -1,690 -1,690 -7,834 -0,772 -8,606 -9,454								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				-9,454	
	VV		Součet				25,977	
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	225,476	301,60	68 003,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		"sběrač D1"					
	VV		1,20*243,19*0,6		175,097			
	VV		"potrubí" -3,14*0,15*0,15*243,19		-17,181			
	VV		Mezisoučet		157,916			
	VV		"sběrač D2"					
	VV		1,3*86,13*0,7		78,378			
	VV		"potrubí" -3,14*0,2*0,2*86,13		-10,818			
	VV		Mezisoučet		67,560			
	VV		Součet		225,476			
22	M	58331200	Štěrkořísek netříděný	t	484,773	221,06	107 163,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		"obsyp" 225,476*2,15		484,773			
	VV		Součet		484,773			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				22 983,44	
23	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	446,801	51,44	22 983,44	
	VV		"sběrač D1" 1,20*243,19		291,828			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2,0*0,1*2,5*9		4,500			
	VV		Mezisoučet		296,328			
	VV		"sběrač D2" 1,3*86,13		111,969			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2,0*0,1*2,5*1		0,500			
	VV		Mezisoučet		112,469			
	VV		"betonová čela"					
	VV		"sběrač D1 KÚ" 4,24*0,6		2,544			
	VV		"sběrač D2 ZÚ" 1,9*0,6		1,140			
	VV		"sběrač D2 KÚ" 2,2*0,6		1,320			
	VV		Mezisoučet		5,004			
	VV		"pod kam.dlažbu" 33,0		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		Součet		446,801			
	D	2	Zakládání				71 162,55	
	D	27	Zakládání - základy				71 162,55	
24	K	274315412	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	9,454	5 215,41	49 306,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315412					
	VV		"betonová čela"					
	VV		"sběrač D1 KÚ" 4,24*0,6*2,2-3,14*0,15*0,15*0,6		5,554			
	VV		Mezisoučet		5,554			
	VV		"sběrač D2 ZÚ" 1,9*0,6*1,7-3,14*0,2*0,2*0,6		1,863			
	VV		"sběrač D2 KÚ" 2,2*0,6*1,6-3,14*0,2*0,2*0,6		2,037			
	VV		Mezisoučet		3,900			
	VV		Součet		9,454			
25	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	38,756	563,94	21 856,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351111					
	VV		"betonová čela"					
	VV		"sběrač D1 KÚ" (4,24*2,2 + 0,6*2,2)*2		21,296			
	VV		Mezisoučet		21,296			
	VV		"sběrač D2 ZÚ" (1,9*1,7+0,6*1,7)*2		8,500			
	VV		"sběrač D2 KÚ" (2,2*1,6 + 0,6*1,6)*2		8,960			
	VV		Mezisoučet		17,460			
	VV		Součet		38,756			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				31 571,91	
	D	35	Stoky				31 571,91	
26	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	329,320	95,87	31 571,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
	VV		"sběrač D1" 243,19		243,190			
	VV		"sběrač D2" 86,13		86,130			
	VV		Součet		329,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				166 640,59	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				73 590,49	
27	K	451316111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm	m2	33,000	481,79	15 899,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451316111					
	VV		"opevnění koryta vyústění kamennou dlažbou"					
	VV		"sběrač D1 KÚ" (2,40+1,2+2,40+0,3+0,3)*2,0		13,200			
	VV		Mezisoučet		13,200			
	VV		"sběrač D2 ZÚ" (1,70+1,3+1,70+0,3+0,3)*2,0		10,600			
	VV		"sběrač D2 KÚ" (1,40+1,2+1,40+0,3+0,3)*2,0		9,200			
	VV		Mezisoučet		19,800			
	VV		Součet		33,000			
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	40,380	962,76	38 876,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"sběrač D1" 1,20*243,19*0,1		29,183			
	VV		"sběrač D2" 1,3*86,13*0,1		11,197			
	VV		Součet		40,380			
29	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	733,12	5 864,96	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
			VV "TBW-Q.1 63/4" 1		1,000			
			VV "TBW-Q.1 63/6" 1		1,000			
			VV "TBW-Q.1 63/8" 3		3,000			
			VV "TBW-Q.1 63/10" 3		3,000			
			VV Součet		8,000			
30	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	224,56	226,81	CS ÚRS 2023 01
			VV "TBW-Q.1 63/4" 1*1,01		1,010			
			VV Součet		1,010			
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,010	244,41	246,85	CS ÚRS 2023 01
			VV "TBW-Q.1 63/6" 1*1,01		1,010			
			VV Součet		1,010			
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,030	281,63	853,34	CS ÚRS 2023 01
			VV "TBW-Q.1 63/8" 3*1,01		3,030			
			VV Součet		3,030			
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,030	322,57	977,39	CS ÚRS 2023 01
			VV "TBW-Q.1 63/10" 3*1,01		3,030			
			VV Součet		3,030			
34	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,690	4 564,10	7 713,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131					
			VV "podkladní desky pod kan.šachtami"					
			VV 1,3*1,3*0,1*(9+1)		1,690			
			VV Součet		1,690			
35	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	5,200	563,94	2 932,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
			VV "podkladní desky pod kan.šachtami"					
			VV 1,3*4*0,1*(9+1)		5,200			
			VV Součet		5,200			
D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků							93 050,10	
36	K	465511522	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm	m2	33,000	2 819,70	93 050,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511522					
			VV "viz pol zřízení podkladu" 33,00		33,000			
			VV Součet		33,000			
D 5 Komunikace pozemní							53 872,56	
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							53 872,56	
37	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 100 mm	m2	28,990	136,50	3 957,14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901231					
			VV "sběrač D2"					
			VV "podklady pro vjezdy asfaltové tl 100 mm"					
			VV 1,3*(7,20-0,6)		8,580			
			VV 1,3*(73,50-67,50)		7,800			
			VV Mezisoučet		16,380			
			VV "podklad a kryt pro vjezdu šterkového tl 100 mm"					
			VV 1,3*(26,00-16,30)		12,610			
			VV Součet		28,990			
38	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	28,990	272,99	7 913,98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901243					
			VV "sběrač D2"					
			VV "podklady pro vjezdy asfaltové tl 200 mm"					
			VV 1,3*(7,20-0,6)		8,580			
			VV 1,3*(73,50-67,50)		7,800			
			VV Mezisoučet		16,380			
			VV "podklad a kryt pro vjezdu šterkového tl 200 mm"					
			VV 1,3*(26,00-16,30)		12,610			
			VV Součet		28,990			
39	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	16,380	1 697,91	27 811,77	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261					
			VV "sběrač D2"					
			VV "podklad asfalt ACP pro vjezdy asfaltové tl 100 mm"					
			VV 1,3*(7,20-0,6)		8,580			
			VV 1,3*(73,50-67,50)		7,800			
			VV Mezisoučet		16,380			
			VV Součet		16,380			
40	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	16,380	866,28	14 189,67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
			VV "sběrač D2"					
			VV "kryt pro vjezdy asfaltové tl 50 mm"					
			VV 1,3*(7,20-0,6)		8,580			
			VV 1,3*(73,50-67,50)		7,800			
			VV Mezisoučet		16,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,380			
	D	8	Trubní vedení				740 489,82	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				451 314,19	
41	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	243,190	281,97	68 572,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370320					
	VV		"sběrač D1" 243,19		243,190			
	VV		Součet		243,190			
42	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěním proti posuvu	m	245,622	896,70	220 249,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		"sběrač D1" 243,19*1,01		245,622			
	VV		Součet		245,622			
43	K	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	86,130	394,76	34 000,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390320					
	VV		"sběrač D2" 86,13		86,130			
	VV		Součet		86,130			
44	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěním proti posuvu	m	87,422	1 469,79	128 491,98	CS ÚRS 2022 02
	VV		"sběrač D2" 86,13*1,015		87,422			
	VV		Součet		87,422			
	D	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				289 175,63	
45	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000	1 071,49	12 857,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
	VV		"skruže šachetní prefa"					
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 7		7,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
46	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	7,070	1 761,69	12 455,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 7*1,01		7,070			
	VV		Součet		7,070			
47	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	5,050	2 277,81	11 502,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/50"5*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
48	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	22,000	235,73	5 186,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		10+7+5		22,000			
	VV		Součet		22,000			
49	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	1 353,46	13 534,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
	VV		"TBZ-Q.1 100/522 KOM tl.15 cm" 9		9,000			
	VV		"TBZ-Q.1 100/611 KOM tl.15 cm" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
50	M	PFB.1135100.14	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/522 KOM V15	kus	9,090	12 270,97	111 543,12	
	VV		"TBZ-Q.1 100/522 KOM tl.15 cm" 9*1,01		9,090			
	VV		Součet		9,090			
51	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	10,000	1 409,85	14 098,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211					
	VV		"deska zákrytová prefa"					
	VV		"TZK-Q.1 100-63/17" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	10,100	4 238,06	42 804,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		"deska zákrytová prefa"					
	VV		"TZK-Q.1 100-63/17" 10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 691,82	16 918,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
	VV		"šachty Šd1 až Šd 10" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	10,000	4 114,17	41 141,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"šachty Šd1 až Šd 10" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	329,320	21,66	7 133,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"sběrač D1" 243,19		243,190			
	VV		"sběrač D2" 86,13		86,130			
	VV		Součet		329,320			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 552,70	
56	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	25,200	140,98	3 552,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	VV		"sběrač D2"					
	VV		"podklady pro vjezdy asfaltové tl 50+100 mm"					
	VV		2*(7,20-0,6)		13,200			
	VV		2*(73,50-67,50)		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		25,200			
	VV		Součet		25,200			
D 997			Přesun sutě				6 061,81	
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,932	56,39	1 011,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
58	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	251,048	2,26	567,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		17,932*14		251,048			
	VV		Součet		251,048			
59	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,176	600,00	3 105,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645					
	VV		"suť asfaltu" 5,176		5,176			
	VV		Součet		5,176			
60	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,756	108,00	1 377,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655					
	VV		"suť podklady komunikací" 12,756		12,756			
	VV		Součet		12,756			
D 998			Přesun hmot				6 845,68	
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	60,694	112,79	6 845,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice
Objekt: I. - I.etapa
Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa
Úroveň 4:

SO 302.1.3.2 - Dešťová kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

KSO:
Místo: Netolice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

IČ: 65968263
DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			342 394,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 394,33	21,00%	71 902,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			414 297,14

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.3.2 - Dešťová kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	342 394,33
HSV - Práce a dodávky HSV	296 628,59
1 - Zemní práce	147 553,92
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	9 203,64
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	50 022,87
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	19 774,57
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	16 545,12
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	47 151,78
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 855,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 050,13
35 - Stoky	9 050,13
4 - Vodorovné konstrukce	9 088,45
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	9 088,45
8 - Trubní vedení	121 118,62
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	115 347,01
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	5 771,61
998 - Přesun hmot	9 817,47
PSV - Práce a dodávky PSV	45 765,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	45 765,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.3.2 - Dešťová kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

Místo: Netolice Datum: 14.11.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 394,33

D	HSV	Práce a dodávky HSV	296 628,59
D	1	Zemní práce	147 553,92
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	9 203,64

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	16,000	90,23	1 443,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201							
VV	"odhad" 2*8				16,000			
VV	Součet				16,000			

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	45,12	90,24	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301							
VV	"odhad" 2				2,000			
VV	Součet				2,000			

3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	225,58	902,32	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405							
VV	"potrubí plast do DN 200"							
VV	"P131a" 1				1,000			
VV	"P133" 1				1,000			
VV	"P136" 1				1,000			
VV	"P138" 1				1,000			
VV	"P140" 0				0,000			
VV	"P142" 0				0,000			
VV	"P144" 0				0,000			
VV	"P146" 0				0,000			
VV	"P148" 0				0,000			
VV	"P149" 0				0,000			
VV	"P150" 0				0,000			
VV	"P151" 0				0,000			
VV	Součet				4,000			

4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	225,58	6 767,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421							
VV	"potrubí plast do DN 200"							
VV	"P131a" 1*2				2,000			
VV	"P133" 1*3				3,000			
VV	"P136" 1*2				2,000			
VV	"P138" 1*3				3,000			
VV	"P140" 1*3				3,000			
VV	"P142" 1*5				5,000			
VV	"P144" 1*2				2,000			
VV	"P146" 1*2				2,000			
VV	"P148" 1*2				2,000			
VV	"P149" 1*2				2,000			
VV	"P150" 1*2				2,000			
VV	"P151" 1*2				2,000			
VV	Součet				30,000			

D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky	50 022,87
---	----	----------------------------------	-----------

5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	43,831	352,02	15 429,39	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254202							
VV	"přípojky DK domovní"							
VV	"P131a" 1*(1,60+0,60)*0,5*4,8				5,280			
VV	"P133" 1*(1,51+0,60)*0,5*4,3				4,537			
VV	"P136" 1*(1,52+0,60)*0,5*4,4				4,664			
VV	"P138" 1*(1,34+0,60)*0,5*4,3				4,171			
VV	"P140" 1*(1,23+0,60)*0,5*6,4				5,856			
VV	"P142" 1*(1,16+0,60)*0,5*5,5				4,840			
VV	"P144" 1*(1,05+0,60)*0,5*5,1				4,208			
VV	"P146" 1*(1,04+0,60)*0,5*5,1				4,182			
VV	"P148" 1*(1,04+0,60)*0,5*5,5				4,510			
VV	"P149" 1*(1,03+0,60)*0,5*6,0				4,890			
VV	"P150" 1*(1,03+0,60)*0,5*6,2				5,053			
VV	"P151" 1*(1,04+0,60)*0,5*6,8				5,576			
VV	Mezisoučet				57,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojky UV"					
	VV		"UV(D)23" 1,0*(1,52+ 0,60)*0,5*3,0		3,180			
	VV		"UV(D)21" 1,0*(1,19+0,60)*0,5*3,0		2,685			
	VV		"UV(D)22" 1,0*(1,19+0,60)*0,5*3,0		2,685			
	VV		"UV(D)20" 1,0*(1,18+0,60)*0,5*3,0		2,670			
	VV		"UV(D)19" 1,0*(1,18+0,60)*0,5*3,0		2,670			
	VV		"UV(D)18" 1,0*(1,43+0,60)*0,5*3,0		3,045			
	VV		"UV(D)17" 1,0*(1,43+0,60)*0,5*3,0		3,045			
	VV		"UV(D)16" 1,0*(1,61+0,60)*0,5*3,0		3,315			
	VV		"UV(D)15" 1,0*(1,60+0,60)*0,5*3,0		3,300			
	VV		"UV(D)14" 1,0*(1,60+0,60)*0,5*3,0		3,300			
	VV		Mezisoučet		29,895			
	VV		"výkopy celkem =87,662 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor.tř.II., sk. 4" -0,5*87,662		-43,831			
	VV		Mezisoučet		-43,831			
	VV		Součet+		43,831			
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	43,831	469,36	20 572,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354202						
	VV		"výkop v hor.tř.II., sk. 4" 0,5*87,662		43,831			
	VV		Součet+		43,831			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	49,725	281,97	14 020,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101						
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"P131a - P151" 4,0*(1,35+0,60)*0,5*1,5		5,850			
	VV		Mezisoučet		5,850			
	VV		"kabely"					
	VV		"P131a - P151" 30*(1,35+0,60)*0,5*1,5		43,875			
	VV		Mezisoučet		43,875			
	VV		Součet		49,725			
D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					19 774,57	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	175,322	67,67	11 864,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101						
	VV		"P131a" 2*(1,60+0,60)*0,5*4,8		10,560			
	VV		"P133" 2*(1,51+0,60)*0,5*4,3		9,073			
	VV		"P136" 2*(1,52+0,60)*0,5*4,4		9,328			
	VV		"P138" 2*(1,34+0,60)*0,5*4,3		8,342			
	VV		"P140" 2*(1,23+0,60)*0,5*6,4		11,712			
	VV		"P142" 2*(1,16+0,60)*0,5*5,5		9,680			
	VV		"P144" 2*(1,05+0,60)*0,5*5,1		8,415			
	VV		"P146" 2*(1,04+0,60)*0,5*5,1		8,364			
	VV		"P148" 2*(1,04+0,60)*0,5*5,5		9,020			
	VV		"P149" 2*(1,03+0,60)*0,5*6,0		9,780			
	VV		"P150" 2*(1,03+0,60)*0,5*6,2		10,106			
	VV		"P151" 2*(1,04+0,60)*0,5*6,8		11,152			
	VV		Mezisoučet		115,532			
	VV		"přípojky UV"					
	VV		"UV(D)23" 2*(1,52+ 0,60)*0,5*3,0		6,360			
	VV		"UV(D)21" 2*(1,19+0,60)*0,5*3,0		5,370			
	VV		"UV(D)22" 2*(1,19+0,60)*0,5*3,0		5,370			
	VV		"UV(D)20" 2*(1,18+0,60)*0,5*3,0		5,340			
	VV		"UV(D)19" 2*(1,18+0,60)*0,5*3,0		5,340			
	VV		"UV(D)18" 2*(1,43+0,60)*0,5*3,0		6,090			
	VV		"UV(D)17" 2*(1,43+0,60)*0,5*3,0		6,090			
	VV		"UV(D)16" 2*(1,61+0,60)*0,5*3,0		6,630			
	VV		"UV(D)15" 2*(1,60+0,60)*0,5*3,0		6,600			
	VV		"UV(D)14" 2*(1,60+0,60)*0,5*3,0		6,600			
	VV		Mezisoučet		59,790			
	VV		Součet+		175,322			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	175,322	45,12	7 910,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111						
	VV		"viz pol zřízení" 175,322		175,322			
	VV		Součet		175,322			
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					16 545,12	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,432	130,27	3 443,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117						
	VV		"výkop" 87,662 * 0,5		43,831			
	VV		"zásyp" -34,798*0,5		-17,399			
	VV		Součet		26,432			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	132,160	32,37	4 278,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119						
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		26,432*5		132,160			
	VV		Součet		132,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,432	148,88	3 935,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			"výkop" 87,662 * 0,5		43,831			
VV			"zásyp" -34,798*0,5		-17,399			
VV			Součet		26,432			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	132,160	36,99	4 888,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			"skládku předpoklad 15 km"					
VV			26,432*5		132,160			
VV			Součet		132,160			
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin					47 151,78
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,283	108,00	9 534,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"odvoz" 2*26,432*1,67		88,283			
VV			Součet		88,283			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	52,864	33,66	1 779,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			"odvoz" 2*26,432		52,864			
VV			Součet		52,864			
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	34,798	144,01	5 011,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
VV			"výkop" 87,662		87,662			
VV			"šp lože" -9,440		-9,440			
VV			"obsyp" -39,680		-39,680			
VV			"potrubí" -3,744		-3,744			
VV			Součet		34,798			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	39,680	301,60	11 967,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			"přípojky DK domovní 160" 64,40*1,0*0,46		29,624			
VV			"přípojky UV 160"30,0*1,0*0,46		13,800			
VV			"potrubí" -3,14-0,08*0,08*(64,40+30,00)		-3,744			
VV			Součet		39,680			
18	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	85,312	221,06	18 859,07	CS ÚRS 2023 01
VV			"obsyp" 39,680*2,15		85,312			
VV			Součet		85,312			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					4 855,94
19	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	94,400	51,44	4 855,94	
VV			"přípojky DK domovní 160" 64,40*1,0		64,400			
VV			"přípojky UV 160"30,0*1,0		30,000			
VV			Součet		94,400			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					9 050,13
D 35			Stoky					9 050,13
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	94,400	95,87	9 050,13	
VV			"přípojky DK domovní 160" 64,40		64,400			
VV			"přípojky UV 160"30,0		30,000			
VV			Součet		94,400			
D 4			Vodorovné konstrukce					9 088,45
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					9 088,45
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,440	962,76	9 088,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
VV			"přípojky DK domovní 160" 64,40*1,0*0,1		6,440			
VV			"přípojky UV 160"30,0*1,0*0,1		3,000			
VV			Součet		9,440			
D 8			Trubní vedení					121 118,62
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných					115 347,01
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	94,400	169,18	15 970,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121					
VV			"přípojky DK domovní"					
VV			"P131a" 4,8		4,800			
VV			"P133" 4,3		4,300			
VV			"P136" 4,4		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P138" 4,3		4,300			
	VV		"P140" 6,4		6,400			
	VV		"P142" 5,5		5,500			
	VV		"P144" 5,1		5,100			
	VV		"P146" 5,1		5,100			
	VV		"P148" 5,5		5,500			
	VV		"P149" 6,0		6,000			
	VV		"P150" 6,2		6,200			
	VV		"P151" 6,8		6,800			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"přípojky UV"					
	VV		"UV(D)23" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)21" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)22" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)20" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)19" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)18" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)17" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)16" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)15" 3,0		3,000			
	VV		"UV(D)14" 3,0		3,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		94,400			
23	M	28611175	trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN10	m	95,816	249,69	23 924,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol mtž" 94,40 *1,015		95,816			
	VV		Součet		95,816			
24	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	24,000	281,97	6 767,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
	VV		"přesuvka DN160" 12		12,000			
	VV		"redukce 160/125" 12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
25	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	12,000	278,23	3 338,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky DK domovní 160" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
26	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	12,000	65,53	786,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		"redukce ke geigrům" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
27	K	R302108701.03	Odbočka na plast potrubí DN 300/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	19,000	3 397,88	64 559,72	
	VV		"přípojky DK domovní 160" 11		11,000			
	VV		"přípojky UV 160" 8		8,000			
	VV		Součet		19,000			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				5 771,61	
28	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	94,400	39,48	3 726,91	
	VV		"přípojky DK domovní 160" 64,40		64,400			
	VV		"přípojky UV 160"30,0		30,000			
	VV		Součet		94,400			
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	94,400	21,66	2 044,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"přípojky DK domovní 160" 64,40		64,400			
	VV		"přípojky UV 160"30,0		30,000			
	VV		Součet		94,400			
D	998		Přesun hmot				9 817,47	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	87,042	112,79	9 817,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 765,74	
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				45 765,74	
31	K	721242116	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	12,000	3 812,12	45 745,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242116					
	VV		"přípojky DK domovní 160" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
32	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	1 127,88	20,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: IV.etapa - IV.Etapa

Soupis: SO 301.4 - Vodovod IV.etapa

Úroveň 3: SO 301.4.1 - Vodovod IV.etapa - hlavní řady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 174 609,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 174 609,55	21,00%	456 668,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 631 277,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

IV.etapa - IV.Etapa

Soupis:

SO 301.4 - Vodovod IV.etapa

Úroveň 3:

SO 301.4.1 - Vodovod IV.etapa - hlavní řady

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 174 609,55
HSV - Práce a dodávky HSV	2 174 609,55
1 - Zemní práce	697 054,25
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	28 518,78
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	225 726,79
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	63 162,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	85 773,30
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	272 200,74
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	21 672,24
4 - Vodorovné konstrukce	60 688,36
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	60 688,36
8 - Trubní vedení	1 365 883,92
85 - Potrubí z trub litinových	180 053,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	339 091,26
89 - Ostatní konstrukce	846 739,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 900,26
997 - Přesun sutě	-2 900,26
998 - Přesun hmot	53 883,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

IV.etapa - IV.Etapa

Soupis:

SO 301.4 - Vodovod IV.etapa

Úroveň 3:

SO 301.4.1 - Vodovod IV.etapa - hlavní řady

Místo:

Netolice

Datum:

14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					2 174 609,55			
D	HSV	Práce a dodávky HSV			2 174 609,55			
D	1	Zemní práce			697 054,25			
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce			28 518,78			
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	104,000	90,23	9 383,92	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201						
		"odhad"						
		"řad A3" 10*8 80,000						
		"řad A 3-1" 1*8 8,000						
		"řad A 3-2" 0 0,000						
		"řad A 3-3" 1*8 8,000						
		"řad A 3-4" 1*8 8,000						
		"řad A 3-5" 0 0,000						
		Součet 104,000						
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	13,000	45,12	586,56	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301						
		"odhad"						
		"řad A3" 10 10,000						
		"řad A 3-1" 1 1,000						
		"řad A 3-2" 0 0,000						
		"řad A 3-3" 1 1,000						
		"řad A 3-4" 1 1,000						
		"řad A 3-5" 0 0,000						
		Součet 13,000						
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	56,100	225,58	12 655,04	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405						
		"potrubí plast do DN 200"						
		"řad A3"						
		"km 0,00205 - vodovod" 1,1 1,100						
		"km 0,03976 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,04660 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,04923 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,05437 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,05762 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,07654 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,07806 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,08595 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,09909 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,10176 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,10786 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,11893 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,13570 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,14058 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,14161 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,14294 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,15278 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,15557 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,15984 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,16112 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,16338 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,16738 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,17942 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,18483 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,20493 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,20824 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,22803 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,20941 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,22974 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,23457 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,23706 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,23796 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,24311 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,24803 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,25233 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,25851 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,25936 - kanalizace" 1,1 1,100						
		"km 0,26152 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		"km 0,26220 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,27133 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,27264 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,27820 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,28162 - kanalizace" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,29599 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,29632 - kanalizace" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,30266 - plynovodní přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,30292 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,31506 - kanalizační přípojka" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,32169 - plynovod" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		"řad A 3-1"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"řad A 3-2"					
	VV		0		0,000			
	VV		"řad A 3-3"					
	VV		"km 0,00371 - plynovod" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		"řad A 3-4"					
	VV		0		0,000			
	VV		"řad A 3-5"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		56,100			
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	3,300	281,97	930,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001406						
	VV		"potrubí plast do DN 500"					
	VV		"řad A3"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"řad A 3-1"					
	VV		"KM 0,00120 - kanalizace DN 500" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		"řad A 3-2"					
	VV		0		0,000			
	VV		"řad A 3-3"					
	VV		"km 0,00228 - kanalizace DN 500" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		"řad A 3-4"					
	VV		"KM 0,00120 - kanalizace DN 500" 1,1		1,100			
	VV		"řad A 3-5"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		Součet		3,300			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000	225,58	4 962,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421						
	VV		"kabely"					
	VV		"řad A3"					
	VV		"km 0,02917 - kabel NN" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,16338 - kabel VO" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,31102 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,31836 - kabel VO" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,32169 - kabel NN 2x" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,32201 - kabel NN " 1,1		1,100			
	VV		"km 0,32229 - kabel VO" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,32619 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		"řad A 3-1"					
	VV		"km 0,00486 - kabel NN" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00487 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		"řad A 3-2"					
	VV		"km 0,00234 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00250 - kabel NN 2x" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00260 - kabel VO" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00273 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		"řad A 3-3"					
	VV		"km 0,00615 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00630 - kabel NN 4x" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00744 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		3,300			
	VV		"řad A 3-4"					
	VV		"km 0,00630 - kabel NN 2x" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,00660 - kabel sdělovací" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		"řad A 3-5"					
	VV		"km 0,00030 - kabel VO" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		Součet		22,000			
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				225 726,79	
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	296,333	303,70	89 996,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204						
	VV		"řad A3"					
	VV		"km 0,00000 - 0,01020 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,48-0,90))*0,5*(10,20-0,00)		7,181			
	VV		"km 0,01020 - 0,01858 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,48-0,90)+(1,53-0,90))*0,5*(18,58-10,20)		5,577			
	VV		"km 0,01858 - 0,02660 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,53-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(26,60-18,58)		5,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,02660 - 0,02917 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(29,17-26,60)		1,894			
VV			"km 0,02917 - 0,03976 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(39,76-29,17)		7,980			
VV			"km 0,03976 - 0,06494 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(64,94-39,76)		19,389			
VV			"km 0,06494 - 0,07654 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(76,54-64,94)		8,996			
VV			"km 0,07654 - 0,09407 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,61-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(94,07-76,54)		13,691			
VV			"km 0,09407 - 0,10339 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,61-0,90)+(1,61-0,90))*0,5*(103,39-94,07)		7,279			
VV			"km 0,10339 - 0,10786 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,61-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(107,86-103,39)		3,466			
VV			"km 0,10786 - 0,11893 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(118,93-107,86)		8,463			
VV			"km 0,11893 - 0,13146 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(131,46-118,93)		9,441			
VV			"km 0,13146 - 0,14294 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(142,94-131,46)		8,587			
VV			"km 0,14294 - 0,15804 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(158,04-142,94)		11,295			
VV			"km 0,15804 - 0,16112 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(161,12-158,04)		2,270			
VV			"km 0,16112 - 0,16185 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,56-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(161,85-161,12)		0,530			
VV			"km 0,16185 - 0,16555 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,56-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(165,55-161,85)		2,768			
VV			"km 0,16555 - 0,18160 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,54-0,90))*0,5*(181,60-165,55)		11,829			
VV			"km 0,18160 - 0,20493 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,54-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(204,93-181,60)		16,809			
VV			"km 0,20493 - 0,20824 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(208,24-204,93)		2,439			
VV			"km 0,20824 - 0,22803 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(228,03-208,24)		14,803			
VV			"km 0,22803 - 0,23457 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(234,57-228,03)		5,000			
VV			"km 0,23457 - 0,23796 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(237,96-234,57)		2,610			
VV			"km 0,23796 - 0,24659 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(246,59-237,96)		6,550			
VV			"km 0,24659 - 0,24803 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(248,03-246,59)		1,077			
VV			"km 0,24803 - 0,25924 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(259,24-248,03)		8,262			
VV			"km 0,25924 - 0,26220 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,56-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(262,20-259,24)		2,149			
VV			"km 0,26220 - 0,27063 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,56-0,90)+(1,55-0,90))*0,5*(270,63-262,20)		6,074			
VV			"km 0,27063 - 0,27820 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,55-0,90)+(1,55-0,90))*0,5*(278,20-270,63)		5,413			
VV			"km 0,27820 - 0,28915 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,55-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(289,15-278,20)		7,950			
VV			"km 0,28915 - 0,29599 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(295,99-289,15)		5,079			
VV			"km 0,29599 - 0,30266 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(302,66-295,99)		5,026			
VV			"km 0,30266 - 0,31102 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(311,02-302,66)		6,391			
VV			"km 0,31102 - 0,31506 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(315,06-311,02)		3,089			
VV			"km 0,31506 - 0,31777 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(317,77-315,06)		2,042			
VV			"km 0,31777 - 0,32366 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,52-0,90))*0,5*(323,66-317,77)		4,211			
VV			"km 0,32366 - 0,32795 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,52-0,90)+(1,50-0,90))*0,5*(327,95-323,66)		2,879			
VV			"km 0,32795 - 0,34394 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,50-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(343,94-327,95)		11,433			
VV			Mezisoučet		255,656			
VV			"řad A 3-1"					
VV			"km 0,00000 - 0,00200 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(2,00-0,00)		1,518			
VV			"km 0,00200 - 0,00486 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(4,86-2,00)		2,155			
VV			"km 0,00486 - 0,00620 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(6,20-4,86)		1,024			
VV			Mezisoučet		4,697			
VV			"řad A 3-2"					
VV			"km 0,00000 - 0,00234 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,59-0,90))*0,5*(2,34-0,00)		1,763			
VV			"km 0,00234 - 0,00260 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,59-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(2,60-2,34)		0,199			
VV			"km 0,00260 - 0,00339 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(3,39-2,60)		0,608			
VV			Mezisoučet		2,570			
VV			"řad A 3-3"					
VV			"km 0,00000 - 0,00291 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,56-0,90)+(1,47-0,90))*0,5*(2,91-0,00)		1,969			
VV			"km 0,00291 - 0,00615 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,47-0,90)+(1,56-0,90))*0,5*(6,15-2,91)		2,192			
VV			"km 0,00615 - 0,00763 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,56-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(7,63-6,15)		1,107			
VV			Mezisoučet		5,268			
VV			"řad A 3-4"					
VV			"km 0,00000 - 0,00120 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,60-0,90)+(1,57-0,90))*0,5*(1,20-0,00)		0,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,00120 - 0,00260 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,57-0,90)+(1,53-0,90))*0,5*(2,60-1,20)		1,001			
	VV		"km 0,00260 - 0,00630 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,53-0,90)+(1,58-0,90))*0,5*(6,30-2,60)		2,666			
	VV		"km 0,00630 - 0,00753 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(7,53-6,30)		0,934			
	VV		Mezisoučet		5,505			
	VV		"řad A 3-5"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00139 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,58-0,90)+(1,62-0,90))*0,5*(1,39-0,00)		1,070			
	VV		"km 0,00139 - 0,00382 HTÚ ASF KOM" 1,1*((1,62-0,90)+(1,60-0,90))*0,5*(3,82-1,39)		1,898			
	VV		Mezisoučet		2,968			
	VV		"připojení hydrantů"					
	VV		"HP11" 0,5*(1,56-0,90)*1,1		0,363			
	VV		"HP12" 4,5*(1,60-0,90)*1,1		3,465			
	VV		"HP13" 4,5*(1,60-0,90)*1,1		3,465			
	VV		"HP14" 0,5*(1,59-0,90)*1,1		0,380			
	VV		"HP15" 0,5*(1,50-0,90)*1,1		0,330			
	VV		Mezisoučet		8,003			
	VV		"výkop pro vybourání potrubí LT 15" 1,1*1,75*160		308,000			
	VV		Mezisoučet		308,000			
	VV		"výkopy celkem 592,667 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř.II.,sk.4" -0,5*592,667		-296,334			
	VV		Mezisoučet		-296,334			
	VV		Součet		296,333			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	296,334	381,18	112 956,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		"výkop v hor. tř.II.,sk.4" 0,5*592,667		296,334			
	VV		Součet		296,334			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	80,767	281,97	22 773,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"řad A3"					
	VV		"km 0,00205 - vodovod" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,03976 - kanalizace" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,04660 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,04923 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,05437 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,05762 - kanalizace" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,07654 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,07806 - kanalizace" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,08595 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,09909 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,10176 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,61-0,90)*1,5		1,172			
	VV		"km 0,10786 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,11893 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,13570 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,14058 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,14161 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,14294 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,15278 - kanalizace" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,15557 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,15984 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
	VV		"km 0,16112 - kanalizace" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
	VV		"km 0,16338 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,16738 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,17942 - kanalizace" 1,1*(1,55-0,90)*1,5		1,073			
	VV		"km 0,18483 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,55-0,90)*1,5		1,073			
	VV		"km 0,20493 - kanalizace" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
	VV		"km 0,20824 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
	VV		"km 0,22803 - kanalizace" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,20941 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,22974 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,23457 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,23706 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,23796 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
	VV		"km 0,24311 - kanalizace" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,24803 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,25233 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
	VV		"km 0,25851 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
	VV		"km 0,25936 - kanalizace" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
	VV		"km 0,26152 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
	VV		"km 0,26220 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
	VV		"km 0,27133 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,55-0,90)*1,5		1,073			
	VV		"km 0,27264 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,55-0,90)*1,5		1,073			
	VV		"km 0,27820 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,55-0,90)*1,5		1,073			
	VV		"km 0,28162 - kanalizace" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
	VV		"km 0,29599 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,29632 - kanalizace" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
	VV		"km 0,30266 - plynovodní přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*0,9		0,683			
	VV		"km 0,30292 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*0,9		0,683			
	VV		"km 0,31506 - kanalizační přípojka" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
	VV		"km 0,32169 - plynovod" 1,1*(1,53-0,90)*1,5		1,040			
	VV		Mezisoučet		55,316			
	VV		"řad A 3-1"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"řad A 3-2"					
	VV		0		0,000			
	VV		"řad A 3-3"					
	VV		"km 0,00371 - plynovod" 1,1*(1,49-0,6)*1,5		1,469			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		1,469			
VV			"řad A 3-4"					
VV			0		0,000			
VV			"řad A 3-5"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"potrubí plast do DN 500"					
VV			"řad A3"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A 3-1"					
VV			"km 0,00120 - kanalizace DN 500" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			Mezisoučet		1,139			
VV			"řad A 3-2"					
VV			0		0,000			
VV			"řad A 3-3"					
VV			"km 0,00228 - kanalizace DN 500" 1,1*(1,49-0,90)*1,5		0,974			
VV			Mezisoučet		0,974			
VV			"řad A 3-4"					
VV			" 0,00120 - kanalizace DN 500" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
VV			"řad A 3-5"					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		1,106			
VV			"kabely"					
VV			"řad A3"					
VV			"km 0,02917 - kabel NN" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
VV			"km 0,16338 - kabel VO" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
VV			"km 0,31102 - kabel sdělovací" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 0,31836 - kabel VO" 1,1*(1,57-0,90)*1,5		1,106			
VV			"km 0,32169 - kabel NN 2x" 1,1*(1,54-0,90)*1,5		1,056			
VV			"km 0,32201 - kabel NN " 1,1*(1,53-0,90)*1,0		0,693			
VV			"km 0,32229 - kabel VO" 1,1*(1,53-0,90)*1,5		1,040			
VV			"km 0,32619 - kabel sdělovací" 1,1*(1,49-0,90)*1,5		0,974			
VV			Mezisoučet		8,252			
VV			"řad A 3-1"					
VV			"km 0,00486 - kabel NN" 1,1*(1,60-0,90)*1,5		1,155			
VV			"km 0,00487 - kabel sdělovací" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			Mezisoučet		2,294			
VV			"řad A 3-2"					
VV			"km 0,00234 - kabel sdělovací" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			"km 0,00250 - kabel NN 2x" 1,19*(1,59-0,90)*1,0		0,821			
VV			"km 0,00260 - kabel VO" 1,1*(1,60-0,90)*1,0		0,770			
VV			"km 0,00273 - kabel sdělovací" 1,1*(1,60-0,90)*1,0		0,770			
VV			Mezisoučet		3,500			
VV			"řad A 3-3"					
VV			"km 0,00615 - kabel sdělovací" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
VV			"km 0,00630 - kabel NN 4x" 1,1*(1,56-0,90)*1,5		1,089			
VV			"km 0,00744 - kabel sdělovací" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			Mezisoučet		3,317			
VV			"řad A 3-4"					
VV			"km 0,00630 - kabel NN 2x" 1,1*(1,58-0,90)*1,5		1,122			
VV			"km 0,00660 - kabel sdělovací" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			Mezisoučet		2,261			
VV			"řad A 3-5"					
VV			"km 0,00030 - kabel VO" 1,1*(1,59-0,90)*1,5		1,139			
VV			Mezisoučet		1,139			
VV			Součet		80,767			

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 63 162,40

9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	560,000	67,67	37 895,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	"výkop pro vybourání potrubí LT 15" 2*1,75*160		560,000			
		VV	Mezisoučet		560,000			
		VV	Součet		560,000			

10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	560,000	45,12	25 267,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení" 560,00		560,000			
		VV	Součet		560,000			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 85 773,30

11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	137,029	130,27	17 850,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop" 592,667*0,5		296,334			
		VV	"zásyp" -318,610*0,5		-159,305			
		VV	Součet		137,029			

12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	685,145	32,37	22 178,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	"skládka předpoklad do 15 km"					
		VV	137,029*5		685,145			
		VV	Součet		685,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	137,029	148,88	20 400,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 VV "výkop" 592,667*0,5 296,334 VV "zásyp" -318,610*0,5 -159,305 VV Součet 137,029								
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	685,145	36,99	25 343,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 VV "skládka předpoklad do 15 km" 137,029*5 685,145 VV Součet 685,145								
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							272 200,74	
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	457,677	108,00	49 429,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV "odvoz" 2*137,029*1,67 457,677 VV Součet 457,677								
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	274,058	33,66	9 224,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV "odvoz" 2*137,029 274,058 VV Součet 274,058								
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	318,610	144,01	45 883,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV "výkop" 592,667 592,667 VV Mezisoučet 592,667 VV "šp lože" -52,137 -52,137 VV "obsyp" -215,817 -215,817 VV "potrubí" -6,103 -6,103 VV Mezisoučet -274,057 -274,057 VV Součet 318,610								
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	215,817	301,60	65 090,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 VV "řad A3" 275,47*1,1*0,41 124,237 VV 159,44*1,1*0,46 80,677 VV Mezisoučet 204,914 VV "řad A 3-1" 6,20*1,1*0,39 2,660 VV Mezisoučet 2,660 VV "řad A 3-2" 3,39*1,1*0,41 1,529 VV Mezisoučet 1,529 VV "řad A 3-3" 7,63*1,1*0,41 3,441 VV Mezisoučet 3,441 VV "řad A 3-4" 7,53*1,1*0,39 3,230 VV Mezisoučet 3,230 VV "řad A 3-5" 3,82*1,1*0,39 1,639 VV Mezisoučet 1,639 VV "připojení hydrantů" "HP11" 0,5*1,1*0,39 0,215 VV "HP12" 4,5*1,1*0,39 1,931 VV "HP13" 4,5*1,1*0,39 1,931 VV "HP14" 0,5*1,1*0,39 0,215 VV "HP15" 0,5*1,1*0,39 0,215 VV Mezisoučet 4,507 VV "potrubí" "d90" -3,14*0,045*0,045*(6,20+7,53+3,82+10,5) -0,178 VV "d110"-3,14*0,055*0,055*(275,47+3,39+7,63) -2,721 VV "d160" -3,14*0,08*0,08*159,44 -3,204 VV Mezisoučet -6,103 -6,103 VV Součet 215,817								
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	464,007	221,06	102 573,39	CS ÚRS 2023 01
VV "obsyp" 215,817*2,15 464,007 VV Součet 464,007								
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							21 672,24	
20	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	421,311	51,44	21 672,24	
VV "řad A3" 343,94*1,1 378,334 VV Mezisoučet 378,334 VV "řad A 3-1" 6,20*1,1 6,820								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,820			
	VV		"řad A 3-2"					
	VV		3,39*1,1		3,729			
	VV		Mezisoučet		3,729			
	VV		"řad A 3-3"					
	VV		7,63*1,1		8,393			
	VV		Mezisoučet		8,393			
	VV		"řad A 3-4"					
	VV		7,53*1,1		8,283			
	VV		Mezisoučet		8,283			
	VV		"řad A 3-5"					
	VV		3,82*1,1		4,202			
	VV		Mezisoučet		4,202			
	VV		"připojení hydrantů"					
	VV		"HP11" 0,5*1,1		0,550			
	VV		"HP12" 4,5*1,1		4,950			
	VV		"HP13" 4,5*1,1		4,950			
	VV		"HP14" 0,5*1,1		0,550			
	VV		"HP15" 0,5*1,1		0,550			
	VV		Mezisoučet		11,550			
	VV		Součet		421,311			
	D	4	Vodorovné konstrukce				60 688,36	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				60 688,36	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	52,137	962,76	50 195,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"řad A3"					
	VV		275,47*1,1*0,1		30,302			
	VV		159,44*1,1*0,1		17,538			
	VV		Mezisoučet		47,840			
	VV		"řad A 3-1"					
	VV		6,20*1,1*0,1		0,682			
	VV		Mezisoučet		0,682			
	VV		"řad A 3-2"					
	VV		3,39*1,1*0,1		0,373			
	VV		Mezisoučet		0,373			
	VV		"řad A 3-3"					
	VV		7,63*1,1*0,1		0,839			
	VV		Mezisoučet		0,839			
	VV		"řad A 3-4"					
	VV		7,53*1,1*0,1		0,828			
	VV		Mezisoučet		0,828			
	VV		"řad A 3-5"					
	VV		3,82*1,1*0,1		0,420			
	VV		Mezisoučet		0,420			
	VV		"připojení hydrantů"					
	VV		"HP11" 0,5*1,1*0,1		0,055			
	VV		"HP12" 4,5*1,1*0,1		0,495			
	VV		"HP13" 4,5*1,1*0,1		0,495			
	VV		"HP14" 0,5*1,1*0,1		0,055			
	VV		"HP15" 0,5*1,1*0,1		0,055			
	VV		Mezisoučet		1,155			
	VV		Součet		52,137			
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,700	3 916,56	6 658,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131					
	VV		"napojení"					
	VV		"řad 3-1,2,3,4,5" 0,5*0,5*0,4*5		0,500			
	VV		"VB58" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		"odbočení"					
	VV		"VB 48,51,52,55,56,HP80-11,12,13,14,15," 0,5*0,5*0,4*10		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"křížení"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"lomý"					
	VV		"VB 57" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		Součet		1,700			
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	13,600	281,97	3 834,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		"napojení"					
	VV		"řad 3-1,2,3,4,5" 0,5*0,4*4*5		4,000			
	VV		"VB58" 0,5*0,4*4*1		0,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		"odbočení"					
	VV		"VB 48,51,52,55,56,HP80-11,12,13,14,15," 0,5*0,4*4*10		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		"křížení"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"lomý"					
	VV		"VB 57" 0,5*0,4*4*1		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		Součet		13,600			
	D	8	Trubní vedení				1 365 883,92	
	D	85	Potrubí z trub litinových				180 053,00	
24	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	3,000	2 255,76	6 767,28	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/850245121					
			VV "napojení řadu A3-1" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-4" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-5" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
25	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	4,000	2 819,70	11 278,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850265121					
			VV "napojení řadu A3 - VB58" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-2" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-3" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-5" 1		1,000			
			VV Součet		4,000			
26	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	160,000	169,18	27 068,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811					
			VV "u řadu A3 stávající LT 150 " 160		160,000			
			VV Součet		160,000			
27	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	11,000	924,86	10 173,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122					
			VV "koleno s patkou N-kus DN 80"					
			VV "HP 11,12,13,14,15" 5		5,000			
			VV Mezisoučet		5,000			
			VV "TP DN 80-200 mm"					
			VV "HP 11,14,15" 3		3,000			
			VV Mezisoučet		3,000			
			VV "spojka hrdlo-příruba jistící DN 80"					
			VV "napojení řadu A3-1" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-4" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-5" 1		1,000			
			VV Mezisoučet		3,000			
			VV Součet		11,000			
28	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	3,000	7 098,61	21 295,83	CS ÚRS 2022 02
			VV "spojka hrdlo-příruba jistící DN 80"					
			VV "napojení řadu A3-1" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-4" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-5" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
29	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	5,000	1 789,38	8 946,90	CS ÚRS 2023 01
			VV "koleno s ptkou N-kus DN 80"					
			VV "HP 11,12,13,14,15" 5		5,000			
			VV Součet		5,000			
30	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	1 496,25	4 488,75	CS ÚRS 2023 01
			VV "TP DN 80-200 mm"					
			VV "HP 11,14,15" 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
31	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	958,70	2 876,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857261131					
			VV "spojka hrdlo-příruba jistící DN 100"					
			VV "napojení řadu A3 - VB58" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-2" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-3" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
32	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	3,000	8 427,61	25 282,83	CS ÚRS 2023 01
			VV "spojka hrdlo-příruba jistící DN 100"					
			VV "napojení řadu A3 - VB58" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-2" 1		1,000			
			VV "napojení řadu A3-3" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
33	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 184,27	4 737,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857264122					
			VV "odbočka T-kus DN 100/80"					
			VV "k HP 11, 12, 15"3		3,000			
			VV "VB 48 " 1		1,000			
			VV Mezisoučet		4,000			
34	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	4,000	2 909,82	11 639,28	CS ÚRS 2023 01
			VV "odbočka T-kus DN 100/80"					
			VV "k HP 11, 12, 15"3		3,000			
			VV "VB 48 " 1		1,000			
			VV Součet		4,000			
35	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	3,000	1 297,06	3 891,18	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857312122					
			VV "přechod přírubový FFR DD 150/100"					
			VV "VB51" 2		2,000			
			VV "VB56" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
36	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	3,000	2 197,34	6 592,02	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "přechod přírubový FFR DD 150/100"					
			VV "VB51" 2		2,000			
			VV "VB56" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
37	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	6,000	1 409,85	8 459,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857314122					
			VV "odbočka T-kus DN 150/150"					
			VV "VB 51" 1		1,000			
			VV Mezisoučet		1,000			
			VV "odbočka T-kus DN 150/80"					
			VV "k HP 13, 14" 2		2,000			
			VV "VB 55,56, " 2		2,000			
			VV Mezisoučet		4,000			
			VV "odbočka T-kus DN 150/100"					
			VV "VB 52, " 1		1,000			
			VV Mezisoučet		1,000			
			VV Součet		6,000			
38	M	55253530	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150	kus	1,000	4 490,09	4 490,09	CS ÚRS 2022 02
			VV "odbočka T-kus DN 150/150"					
			VV "VB 51" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
39	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	4,000	4 382,15	17 528,60	CS ÚRS 2022 02
			VV "odbočka T-kus DN 150/80"					
			VV "k HP 13, 14" 2		2,000			
			VV "VB 55,56, " 2		2,000			
			VV Součet		4,000			
40	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	4 536,90	4 536,90	CS ÚRS 2022 02
			VV "odbočka T-kus DN 150/100"					
			VV "VB 52, " 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				339 091,26	
41	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	25,550	124,07	3 169,99	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
			VV "řad A3-1" 6,20		6,200			
			VV "řad A3-4" 7,53		7,530			
			VV "řad A3-5" 3,82		3,820			
			VV Mezisoučet		17,550			
			VV "prodloužení k HP 12" 4,0		4,000			
			VV "prodloužení k HP 13" 4,0		4,000			
			VV Mezisoučet		8,000			
			VV Součet		25,550			
42	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	25,933	187,12	4 852,58	CS ÚRS 2023 01
			VV "řad A3-1" 6,20*1,015		6,293			
			VV "řad A3-4" 7,53*1,015		7,643			
			VV "řad A3-5" 3,82*1,015		3,877			
			VV Mezisoučet		17,813			
			VV "prodloužení k HP 12" 4,0*1,015		4,060			
			VV "prodloužení k HP 13" 4,0*1,015		4,060			
			VV Mezisoučet		8,120			
			VV Součet		25,933			
43	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	10,000	258,17	2 581,70	CS ÚRS 2023 01
			VV "řad A3-1" 2		2,000			
			VV "řad A3-4" 2		2,000			
			VV "řad A3-5" 2		2,000			
			VV Mezisoučet		6,000			
			VV "prodloužení k HP 12" 2		2,000			
			VV "prodloužení k HP 13" 2		2,000			
			VV Mezisoučet		4,000			
			VV Součet		10,000			
44	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	10,000	537,66	5 376,60	CS ÚRS 2023 01
			VV "řad A3-1" 2		2,000			
			VV "řad A3-4" 2		2,000			
			VV "řad A3-5" 2		2,000			
			VV Mezisoučet		6,000			
			VV "prodloužení k HP 12" 2		2,000			
			VV "prodloužení k HP 13" 2		2,000			
			VV Mezisoučet		4,000			
			VV Součet		10,000			
45	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	286,490	157,90	45 236,77	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251211					
			VV "řad A3" 275,47		275,470			
			VV "řad A3-2" 3,39		3,390			
			VV "řad A3-3" 7,63		7,630			
			VV Součet		286,490			
46	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	290,787	263,63	76 660,18	CS ÚRS 2023 01
			VV "řad A3" 275,47*1,015		279,602			
			VV "řad A3-2" 3,39*1,015		3,441			
			VV "řad A3-3" 7,63*1,015		7,744			
			VV Součet		290,787			
47	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	15,000	321,67	4 825,05	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řad A3"					
	VV		"HP11" 2		2,000			
	VV		"VB48" 2		2,000			
	VV		"HP 12" 2		2,000			
	VV		"VB 51" 1		1,000			
	VV		"VB 56" 1		1,000			
	VV		"HP 15" 2		2,000			
	VV		"VB 58" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		"řad A3-2" 2		2,000			
	VV		"řad A3-3" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		15,000			
48	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	15,000	660,60	9 909,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"řad A3"					
	VV		"HP11" 2		2,000			
	VV		"VB48" 2		2,000			
	VV		"HP 12" 2		2,000			
	VV		"VB 51" 1		1,000			
	VV		"VB 56" 1		1,000			
	VV		"HP 15" 2		2,000			
	VV		"VB 58" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		"řad A3-2" 2		2,000			
	VV		"řad A3-3" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		15,000			
49	K	871321141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	159,440	214,30	34 167,99	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871321141					
	VV		"řad A3"					
	VV		159,44		159,440			
	VV		Součet		159,440			
50	M	28613118	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	161,832	584,37	94 569,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		"řad A3"					
	VV		159,44*1,015		161,832			
	VV		Součet		161,832			
51	M	28653139	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	10,000	576,35	5 763,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		"řad A3"					
	VV		"VB 51" 1		1,000			
	VV		"VB 52" 2		2,000			
	VV		"HP 13"2		2,000			
	VV		"HP 14"2		2,000			
	VV		"VB 55" 2		2,000			
	VV		"VB 56" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	M	PPL.3295414415	Příruba volná 160 pro lemový nákrůžek	kus	10,000	1 067,88	10 678,80	
	VV		"řad A3"					
	VV		"VB 51" 1		1,000			
	VV		"VB 52" 2		2,000			
	VV		"HP 13"2		2,000			
	VV		"HP 14"2		2,000			
	VV		"VB 55" 2		2,000			
	VV		"VB 56" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
53	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	29,000	394,76	11 448,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251101					
	VV		"trasa 286,49 po cca 12 m" 23		23,000			
	VV		"oblouk 11° - VB47" 2		2,000			
	VV		"oblouk 22° - VB 56,57" 2*2		4,000			
	VV		Součet		29,000			
54	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	29,000	365,21	10 591,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		"trasa 286,49 po cca 12 m" 23		23,000			
	VV		"oblouk 11° - VB47" 2		2,000			
	VV		"oblouk 22° - VB 56,57" 2*2		4,000			
	VV		Součet		29,000			
55	M	WVN.FFD91014 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	1,000	1 547,45	1 547,45	
	VV		"oblouk 11° - VB47" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	M	WVN.FFD81014 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110	kus	2,000	1 550,83	3 101,66	
	VV		"oblouk 22° - VB 56,57" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	13,000	451,15	5 864,95	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877321101					
	VV		"trasa 159,44 bm po cca 12 m" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		13,000			
58	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	13,000	672,78	8 746,14	CS ÚRS 2022 02
	VV		"trasa 159,44 bm po cca 12 m" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 89			Ostatní konstrukce				846 739,66	
59	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	8,000	1 184,27	9 474,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
		VV	"Š 80"					
		VV	" u HP 11,12,13,14,15" 5		5,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	"VB 48" 1		1,000			
		VV	"VB 55" 1		1,000			
		VV	"VB 56" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		8,000			
60	M	42221303	Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	10 371,98	82 975,84	CS ÚRS 2023 01
		VV	"Š 80"					
		VV	" u HP 11,12,13,14,15" 5		5,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	"VB 48" 1		1,000			
		VV	"VB 55" 1		1,000			
		VV	"VB 56" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		8,000			
61	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	6,000	1 409,85	8 459,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891261112					
		VV	"Š 100"					
		VV	"VB 48" 2		2,000			
		VV	"VB 51" 1+1		2,000			
		VV	"VB 52" 1		1,000			
		VV	"VB 56" 1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
62	M	42221304	Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	6,000	12 170,46	73 022,76	CS ÚRS 2023 01
		VV	"Š 100"					
		VV	"VB 48" 2		2,000			
		VV	"VB 51" 1+1		2,000			
		VV	"VB 52" 1		1,000			
		VV	"VB 56" 1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
63	M	950205010004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,8 -2,5 50-100 (1,8-2,5m)	KS	14,000	3 472,88	48 620,32	
		VV	"Š 80" 8		8,000			
		VV	"Š 100" 6		6,000			
		VV	Součet		14,000			
86	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	4,000	1 635,43	6 541,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891311112					
		VV	"Š 150"					
		VV	"VB51" 1		1,000			
		VV	"VB52" 1		1,000			
		VV	"VB55" 2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
87	M	42221306	Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	4,000	19 369,31	77 477,24	CS ÚRS 2022 02
		VV	"Š 150"					
		VV	"VB51" 1		1,000			
		VV	"VB52" 1		1,000			
		VV	"VB55" 2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
88	M	HWL.950212515 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,8 -2,5 125-150 (1,8-2,5m)	kus	4,000	3 370,65	13 482,60	
		VV	"Š 150" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
64	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	25,550	39,48	1 008,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
		VV	"potrubí IPE DN 80" 25,55		25,550			
		VV	Součet		25,550			
65	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	286,490	39,48	11 310,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111					
		VV	"potrubí IPE DN 100" 286,49		286,490			
		VV	Součet		286,490			
83	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	159,440	39,48	6 294,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111					
		VV	"potrubí IPE DN 150" 159,44		159,440			
		VV	Součet		159,440			
66	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	312,040	50,75	15 836,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
		VV	"potrubí IPE DN 80" 25,55		25,550			
		VV	"potrubí IPE DN 100" 286,49		286,490			
		VV	Součet		312,040			
84	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	159,440	50,75	8 091,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892353122					
		VV	"potrubí IPE DN 150" 159,44		159,440			
		VV	Součet		159,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	7,000	7 331,22	51 318,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		"řad A3" 2		2,000			
	VV		"řad A3-1" 1		1,000			
	VV		"řad A3-2" 1		1,000			
	VV		"řad A3-3" 1		1,000			
	VV		"řad A3-4" 1		1,000			
	VV		"řad A3-5" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
68	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	6 767,28	6 767,28	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	M	R30108901.04	Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN 80 - 29 ks spojení, DN 100 22 ks spojení, DN 150 17 ks spojení) a nátěry kompletační.	kpl	1,000	11 278,80	11 278,80	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,000	778,24	14 008,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		"Š80" 8		8,000			
	VV		"Š100" 6		6,000			
	VV		"Š150" 4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
71	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	18,000	1 353,82	24 368,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Š80" 8		8,000			
	VV		"Š100" 6		6,000			
	VV		"Š150" 4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
72	M	HWL.348100000 000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	18,000	354,33	6 377,94	
	VV		"Š80" 8		8,000			
	VV		"Š100" 6		6,000			
	VV		"Š150" 4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
73	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	1 691,82	8 459,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	VV		"HP 11,12,13,14,15" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
74	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	27 438,61	137 193,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		"HP 11,12,13,14,15" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	512,880	54,93	28 172,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		"potrubí IPE DN 80" 25,55		25,550			
	VV		"potrubí IPE DN 100" 286,49		286,490			
	VV		"potrubí IPE DN 150" 159,44		159,440			
	VV		"vytažení" 1,8"(8+6+4+5)		41,400			
	VV		Součet		512,880			
76	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	6 203,34	6 203,34	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	471,480	20,98	9 891,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"potrubí IPE DN 80" 25,55		25,550			
	VV		"potrubí IPE DN 100" 286,49		286,490			
	VV		"potrubí IPE DN 150" 159,44		159,440			
	VV		Součet		471,480			
78	K	R00308907.1	Suchovod d 110 - dodávka, mtž, údržba, dmtž vč. zkoušek a rozboru vody a ochrany	m	250,000	720,42	180 105,00	
	VV		"řad A3" 250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 900,26	
D	997		Přesun sutě				-2 900,26	
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,040	56,39	396,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
80	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	98,560	2,26	222,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		7,04*14		98,560			
	VV		Součet		98,560			
81	K	997013659.1	Poplatek (výzisk) za uložení kovového odpadu na skládce.	t	7,040	-500,00	-3 520,00	
D	998		Přesun hmot				53 883,28	
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	477,731	112,79	53 883,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:
IV.etapa - IV.Etapa

Soupis:
SO 301.4 - Vodovod IV.etapa

Úroveň 3:
SO 301.4.2 - Vodovodní přípojky IV. etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce		DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		762 695,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	762 695,90	21,00%	160 166,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	922 862,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

IV.etapa - IV.Etapa

Soupis:

SO 301.4 - Vodovod IV.etapa

Úroveň 3:

SO 301.4.2 - Vodovodní přípojky IV. etapa

Místo: Netolice

Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		762 695,90
HSV - Práce a dodávky HSV		762 695,90
1 - Zemní práce		177 870,32
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		21 475,21
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		65 975,20
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		13 949,31
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		17 753,82
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		51 930,82
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		6 785,96
4 - Vodorovné konstrukce		46 031,25
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku		46 031,25
8 - Trubní vedení		527 399,61
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		26 283,66
89 - Ostatní konstrukce		501 115,95
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		11 394,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

IV.etapa - IV.Etapa

Soupis:

SO 301.4 - Vodovod IV.etapa

Úroveň 3:

SO 301.4.2 - Vodovodní přípojky IV. etapa

Místo:

Netolice

Datum:

14.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							762 695,90	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					762 695,90	
D	1	Zemní práce					177 870,32	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					21 475,21	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	22,400	225,58	5 052,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405								
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"P78" 2*0,8		1,600			
VV			"P79 " 2*0,8		1,600			
VV			"P80 " 2*0,8		1,600			
VV			"P81" 2*0,8		1,600			
VV			"P82" 0		0,000			
VV			"P83"0		0,000			
VV			"P84" 2*0,8		1,600			
VV			"P85" 2*0,8		1,600			
VV			"P86" 0		0,000			
VV			"P87" 2*0,8		1,600			
VV			"P88" 2*0,8		1,600			
VV			"P89" 2*0,8		1,600			
VV			"P90" 0		0,000			
VV			"P91" 0		0,000			
VV			"P92" 0		0,000			
VV			"P93" 2*0,8		1,600			
VV			"P94" 0		0,000			
VV			"P95" 0		0,000			
VV			"P96" 2*0,8		1,600			
VV			"P97" 0		0,000			
VV			"P98" 0		0,000			
VV			"P99"2*0,8		1,600			
VV			"P100" 2*0,8		1,600			
VV			"P101" 0		0,000			
VV			"P102" 2*0,8		1,600			
VV			"P103" 0		0,000			
VV			"P104" 0		0,000			
VV			Součet		22,400			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	72,800	225,58	16 422,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421								
VV			"kabely"					
VV			"P78" 1*0,8		0,800			
VV			"P79 " 1*0,8		0,800			
VV			"P80 " 1*0,8		0,800			
VV			"P81" 3*0,8		2,400			
VV			"P82" 4*0,8		3,200			
VV			"P83" 4*0,8		3,200			
VV			"P84" 3*0,8		2,400			
VV			"P85" 3*0,8		2,400			
VV			"P86" 4*0,8		3,200			
VV			"P87" 3*0,8		2,400			
VV			"P88" 3*0,8		2,400			
VV			"P89" 3*0,8		2,400			
VV			"P90" 4*0,8		3,200			
VV			"P91" 4*0,8		3,200			
VV			"P92" 4*0,8		3,200			
VV			"P93" 4*0,8		3,200			
VV			"P94" 4*0,8		3,200			
VV			"P95" 4*0,8		3,200			
VV			"P96" 4*0,8		3,200			
VV			"P97" 4*0,8		3,200			
VV			"P98" 4*0,8		3,200			
VV			"P99" 4*0,8		3,200			
VV			"P100" 4*0,8		3,200			
VV			"P101" 4*0,8		3,200			
VV			"P102" 4*0,8		3,200			
VV			"P103" 4*0,8		3,200			
VV			"P104" 2*0,8		1,600			
VV			Součet		72,800			
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					65 975,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	49,470	332,72	16 459,66	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102					
		VV	"přípojky P78-P104"					
		VV	"viz pol potrubí IPE 32"					
		VV	164,90*0,8*(0,8+0,7)*0,5		98,940			
		VV	Mezisoučet		98,940			
		VV	"odpočet podílu výkopu v hor, tř. II., sk. 4" -0,5*98,940		-49,470			
		VV	Mezisoučet		-49,470			
		VV	Součet		49,470			
4	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	49,470	390,47	19 316,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354103					
		VV	"výkop v hor, tř. II., sk. 4" 0,5*98,940		49,470			
		VV	Součet		49,470			
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	107,100	281,97	30 198,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
		VV	"potrubí do DN 200 přípojek"					
		VV	"viz pol dočasné zajištění potrubí" 22,40*(0,8+0,7)*0,5*1,5		25,200			
		VV	Mezisoučet		25,200			
		VV	"kabely"					
		VV	"viz pol dočasné zajištění kabelů" 72,80*(0,8+0,7)*0,5*1,5		81,900			
		VV	Mezisoučet		81,900			
		VV	Součet		107,100			
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					13 949,31
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	123,675	67,67	8 369,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	"přípojky P78 -P104 - odhad"					
		VV	"viz pol hloubení rýh" 164,90*(0,8+0,7)*0,5*2*0,5		123,675			
		VV	Součet		123,675			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	123,675	45,12	5 580,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení" 123,675		123,675			
		VV	Součet		123,675			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku					17 753,82
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,363	130,27	3 694,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop" 0,5*98,940		49,470			
		VV	"zásyp" -0,5*42,214		-21,107			
		VV	Součet		28,363			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	141,815	32,37	4 590,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	28,363*5		141,815			
		VV	Součet		141,815			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,363	148,88	4 222,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	"výkop" 0,5*98,940		49,470			
		VV	"zásyp" -0,5*42,214		-21,107			
		VV	Součet		28,363			
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	141,815	36,99	5 245,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	"skládka předpoklad 15 km"					
		VV	28,363*5		141,815			
		VV	Součet		141,815			
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin					51 930,82
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,732	108,00	10 231,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	"odvoz" 2*28,363*1,67		94,732			
		VV	Součet		94,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	56,726	33,66	1 909,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	"odvoz" 2*28,363		56,726			
		VV	Součet		56,726			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,214	144,01	6 079,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	"výkop" 98,940		98,940			
		VV	"šp lože" -13,192		-13,192			
		VV	"obsyp" -43,393		-43,393			
		VV	"potrubí" -0,141		-0,141			
		VV	Součet		42,214			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	43,393	301,60	13 087,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	"přípojky P78-P104"					
		VV	"viz pol hloubení rýh" 164,9*0,8*0,33		43,534			
		VV	"potrubí" -3,14*0,0165*0,0165*164,9		-0,141			
		VV	Součet		43,393			
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	93,295	221,06	20 623,79	CS ÚRS 2023 01
		VV	"obsyp" 43,393*2,15		93,295			
		VV	Součet		93,295			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 785,96	
17	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	131,920	51,44	6 785,96	
		VV	"přípojky P78-P104"					
		VV	"viz pol hloubení rýh" 164,9*0,8		131,920			
		VV	Součet		131,920			
D		4	Vodorovné konstrukce				46 031,25	
D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				46 031,25	
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	13,192	962,76	12 700,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
		VV	"přípojky P78-P104"					
		VV	"viz pol hloubení rýh" 164,9*0,8*0,1		13,192			
		VV	Součet		13,192			
19	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	5,400	3 916,56	21 149,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131					
		VV	"napojení" 2*0,5*0,5*0,4*27		5,400			
		VV	Součet		5,400			
20	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	43,200	281,97	12 181,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
		VV	"napojení" 2*0,5*0,4*4*27		43,200			
		VV	Součet		43,200			
D		8	Trubní vedení				527 399,61	
D		87	Potrubí z trub plastických a skleněných				26 283,66	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	164,900	73,31	12 088,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211					
		VV	"potrubí IPE d32x2,9 mm"					
		VV	"P78" 10,2		10,200			
		VV	"P79 " 7,7		7,700			
		VV	"P80 " 8,2		8,200			
		VV	"P81" 6,9		6,900			
		VV	"P82" 4,5		4,500			
		VV	"P83" 6,6		6,600			
		VV	"P84" 7,2		7,200			
		VV	"P85" 7,7		7,700			
		VV	"P86" 6,3		6,300			
		VV	"P87" 8,2		8,200			
		VV	"P88" 9,3		9,300			
		VV	"P89" 8,8		8,800			
		VV	"P90" 4,5		4,500			
		VV	"P91" 3,6		3,600			
		VV	"P92" 3,1		3,100			
		VV	"P93" 7,5		7,500			
		VV	"P94" 2,5		2,500			
		VV	"P95" 3,5		3,500			
		VV	"P96" 7,7		7,700			
		VV	"P97" 3,9		3,900			
		VV	"P98" 4,1		4,100			
		VV	"P99" 7,5		7,500			
		VV	"P100" 7,4		7,400			
		VV	"P101" 3,9		3,900			
		VV	"P102" 7,4		7,400			
		VV	"P103" 2,8		2,800			
		VV	"P104" 3,9		3,900			
		VV	Součet		164,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	167,374	24,24	4 057,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P78-P104"					
	VV		"viz pol mtž" 164,9*1,015		167,374			
	VV		Součet		167,374			
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	27,000	281,97	7 613,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161101					
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
24	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	27,000	93,50	2 524,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	89	Ostatní konstrukce				501 115,95	
25	M	HWL.250000100016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1"-1"	kus	27,000	6 249,00	168 723,00	
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
26	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	27,000	56,39	1 522,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
27	M	319424950	spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x1"	kus	27,000	394,76	10 658,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
28	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	15,000	1 353,46	20 301,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891269111					
	VV		"přípojky P78-P91 "15"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
29	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	15,000	2 705,56	40 583,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P78-P91 "15"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
30	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	12,000	1 579,03	18 948,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891319111					
	VV		"přípojky P79-P104 "12"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
31	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	12,000	4 270,88	51 250,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky P79-P104 "12"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	164,900	50,75	8 368,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122					
	VV		"přípojky P78-P104"					
	VV		"potrubí IPE 32x2,9 mm - viz pol mtž" 164,9		164,900			
	VV		Součet		164,900			
33	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	164,900	39,48	6 510,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		"přípojky P78-P104"					
	VV		"potrubí IPE 32x2,9 mm - viz pol mtž" 164,9		164,900			
	VV		Součet		164,900			
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	27,000	778,24	21 012,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
35	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupřavy osazení do terénu a do vozovky	kus	27,000	4 570,62	123 406,74	
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
36	M	HWL.34810000000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	27,000	354,33	9 566,91	
	VV		"přípojky P78-P104 "27"		27,000			
	VV		Součet		27,000			
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	213,500	54,93	11 727,56	
	VV		"přípojky P78-P104"					
	VV		"potrubí IPE 32x2,9 mm - viz pol mtž" 164,9		164,900			
	VV		"vytažení" 1,8*27		48,600			
	VV		Součet		213,500			
38	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	5 075,46	5 075,46	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	164,900	20,98	3 459,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"přípojky P78-P104"					
	VV		"potrubí IPE 32x2,9 mm - viz pol mtž" 164,9		164,900			
	VV		Součet		164,900			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				11 394,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	101,026	112,79	11 394,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice
Objekt: IV.etapa - IV.Etapa
Soupis: SO 302.4 - Kanalizace IV.etapa
Úroveň 4:

SO 302.4.1.1 - Jednotná kanalizace IV.etapa - hlavní sběrače

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce	DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 140 614,07	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 140 614,07	21,00%	659 528,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 800 143,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: IV.etapa - IV.Etapa

Soupis: SO 302.4 - Kanalizace IV.etapa

Úroveň 4:

SO 302.4.1.1 - Jednotná kanalizace IV.etapa - hlavní sběrače			
Místo:	Netolice	Datum:	14.11.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	3 140 614,07
HSV - Práce a dodávky HSV	3 140 614,07
1 - Zemní práce	1 185 433,39
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	15 474,71
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	395 320,73
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	207 366,79
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	124 326,81
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	419 400,16
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	23 544,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 342,78
35 - Stoky	31 342,78
4 - Vodorovné konstrukce	79 959,47
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	79 959,47
8 - Trubní vedení	1 743 430,92
81 - Potrubí z trub betonových	136 981,72
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	1 220 050,48
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	386 398,72
997 - Přesun sutě	98 545,65
998 - Přesun hmot	1 901,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: IV.etapa - IV.Etapa

Soupis: SO 302.4 - Kanalizace IV.etapa

Úroveň 4:

SO 302.4.1.1 - Jednotná kanalizace IV.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice Datum: 14.11.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 140 614,07

D HSV Práce a dodávky HSV 3 140 614,07

D 1 Zemní práce 1 185 433,39

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 474,71

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	90,23	5 052,88	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201						
VV		"odhad"						
VV		"sběrač J5" 7*8				56,000		
VV		Mezisoučet				56,000		
VV		Součet				56,000		

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	45,12	315,84	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301						
VV		"odhad"						
VV		"sběrač J5" 7				7,000		
VV		Mezisoučet				7,000		
VV		Součet				7,000		

3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	39,200	225,58	8 842,74	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405						
VV		"potrubí plast do DN 200"						
VV		"sběrač J5"						
VV		"km 0,00494 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,02300- vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,03101 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,04808 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,05098 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,06926 - vodovod" 1,4				1,400		
VV		"km 0,07295 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,09176 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,09890 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,10780 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,11222 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,12462 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,13591 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,14613 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,16733 - vodovod" 1,4				1,400		
VV		"km 0,17039 - vodovod k hydrantu" 1,4				1,400		
VV		"km 0,17208 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,18631 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,23439 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,24285 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,25150 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,26677 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,27559 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,27745 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,29405 - vodovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,30760 - plynovodní přípojka" 1,4				1,400		
VV		"km 0,31688 - vodovod" 1,4				1,400		
VV		"km 0,32141 - plynovod" 1,4				1,400		
VV		Mezisoučet				39,200		
VV		Součet				39,200		

4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,600	225,58	1 263,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421						
VV		"kabely"						
VV		"sběrač J5"						
VV		"km 0,03348 - kabel NN" 1,4				1,400		
VV		"km 0,16031 - kabel NN" 1,4				1,400		
VV		"km 0,17039 - kabel VO" 1,4				1,400		
VV		"km 0,31547 - kabel sdělovací" 1,4				1,400		
VV		Mezisoučet				5,600		
VV		Součet				5,600		

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 395 320,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	544,998	302,55	164 889,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205					
		VV	"sběrač J5"					
		VV	"km 0,00000 - 0,01477 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,96-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(14,77-0,00)		61,310			
		VV	"km 0,01477 - 0,03528 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,77-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(35,28-14,77)		82,409			
		VV	"km 0,03528 - 0,04201 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,77-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(42,01-35,28)		27,041			
		VV	"km 0,04201 - 0,04748 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,77-0,90)+(3,73-0,90))*0,5*(47,48-42,01)		21,825			
		VV	"km 0,04748 - 0,04808 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,73-0,90)+(3,73-0,90))*0,5*(48,08-47,48)		2,377			
		VV	"km 0,04808 - 0,05877 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,73-0,90)+(3,66-0,90))*0,5*(58,77-48,08)		41,830			
		VV	"km 0,05877 - 0,06732 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,66-0,90)+(3,60-0,90))*0,5*(67,32-58,77)		32,678			
		VV	"km 0,06732 - 0,08092 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,60-0,90)+(3,51-0,90))*0,5*(80,92-67,32)		50,551			
		VV	"km 0,08092 - 0,09117 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,51-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(91,17-80,92)		36,880			
		VV	"km 0,09117 - 0,09176 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,43-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(91,76-91,17)		2,090			
		VV	"km 0,09176 - 0,09553 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,43-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(95,53-91,76)		13,274			
		VV	"km 0,09553 - 0,10351 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,40-0,90)+(3,35-0,90))*0,5*(103,51-95,53)		27,651			
		VV	"km 0,10351 - 0,10945 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,35-0,90)+(3,30-0,90))*0,5*(109,45-103,51)		20,166			
		VV	"km 0,10945 - 0,12126 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,30-0,90)+(3,13-0,90))*0,5*(121,26-109,45)		38,276			
		VV	"km 0,12126 - 0,12522 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,13-0,90)+(3,07-0,90))*0,5*(125,22-121,26)		12,197			
		VV	"km 0,12522 - 0,13591 HTÚ ASF KOM" 1,4*((3,07-0,90)+(2,91-0,90))*0,5*(135,91-125,22)		31,279			
		VV	"km 0,13591 - 0,14108 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,91-0,90)+(2,83-0,90))*0,5*(141,08-135,91)		14,259			
		VV	"km 0,14108 - 0,14753 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,83-0,90)+(2,72-0,90))*0,5*(147,53-141,08)		16,931			
		VV	"km 0,14753 - 0,15977 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,72-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(159,77-147,53)		29,474			
		VV	"km 0,15977 - 0,16421 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,52-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(164,21-159,77)		9,852			
		VV	"km 0,16421 - 0,16653 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,45-0,90)+(2,44-0,90))*0,5*(166,53-164,21)		5,018			
		VV	"km 0,16653 - 0,16809 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,44-0,90)+(2,44-0,90))*0,5*(168,09-166,53)		3,363			
		VV	"km 0,16809 - 0,18229 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,44-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(182,29-168,09)		30,218			
		VV	"km 0,18229 - 0,18448 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(184,48-182,29)		4,599			
		VV	"km 0,18448 - 0,18970 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,40-0,90)+(2,38-0,90))*0,5*(189,70-184,48)		10,889			
		VV	"km 0,18970 - 0,19993 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,38-0,90)+(2,36-0,90))*0,5*(199,93-189,70)		21,053			
		VV	"km 0,19993 - 0,21313 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,36-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(213,13-199,93)		26,611			
		VV	"km 0,21313 - 0,23442 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,32-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(234,42-213,13)		42,325			
		VV	"km 0,23442 - 0,24285 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,32-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(242,85-234,42)		16,759			
		VV	"km 0,24285 - 0,25089 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,32-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(250,89-242,85)		16,152			
		VV	"km 0,25089 - 0,25293 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,35-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(252,93-250,89)		4,141			
		VV	"km 0,25293 - 0,26078 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,35-0,90)+(2,38-0,90))*0,5*(260,78-252,93)		16,100			
		VV	"km 0,26078 - 0,26677 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,38-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(266,77-260,78)		12,453			
		VV	"km 0,26677 - 0,26736 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,39-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(267,36-266,77)		1,235			
		VV	"km 0,26736 - 0,27025 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(270,25-267,36)		6,069			
		VV	"km 0,27025 - 0,27492 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,40-0,90)+(2,42-0,90))*0,5*(274,92-270,25)		9,872			
		VV	"km 0,27492 - 0,27625 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,42-0,90)+(2,42-0,90))*0,5*(276,25-274,92)		2,830			
		VV	"km 0,27625 - 0,28313 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,42-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(283,13-276,25)		14,785			
		VV	"km 0,28313 - 0,29345 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,45-0,90)+(2,50-0,90))*0,5*(293,45-283,13)		22,756			
		VV	"km 0,29345 - 0,30092 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,50-0,90)+(2,54-0,90))*0,5*(300,92-293,45)		16,942			
		VV	"km 0,30092 - 0,30760 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,54-0,90)+(2,57-0,90))*0,5*(307,60-300,92)		15,478			
		VV	"km 0,30760 - 0,30888 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,57-0,90)+(2,57-0,90))*0,5*(308,88-307,60)		2,993			
		VV	"km 0,30888 - 0,31547 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,57-0,90)+(2,61-0,90))*0,5*(315,47-308,88)		15,592			
		VV	"km 0,31547 - 0,31854 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,61-0,90)+(2,62-0,90))*0,5*(318,54-315,47)		7,371			
		VV	"km 0,31854 - 0,31961 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,62-0,90)+(2,62-0,90))*0,5*(319,61-318,54)		2,577			
		VV	"km 0,31961 - 0,32693 HTÚ ASF KOM" 1,4*((2,62-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(326,93-319,61)		17,524			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*0,55*2,5*((3,77-0,90)+(3,77-0,90)+(3,58-0,90)+(3,30-0,90)+(2,83-0,90)+(2,45-0,90)+(2,32-0,90)+7*0,15)		46,118			
	VV		2*0,55*2,5*((2,32-0,90)+(2,43-0,90)+(2,62-0,90)+(2,60-0,90)+4*0,15)		19,168			
	VV		"podkladní desky"					
	VV		1,3*1,3*0,1*11		1,859			
	VV		Mezisoučet		985,200			
	VV		"výbournání kanalizace IV.etapa"					
	VV		"potrubí PVC DN 250*0		0,000			
	VV		"potrubí BET DN 500 v trase" 347,0*0		0,000			
	VV		"šachty prefa 1000" (2,5*2,5*3,0-3,14*0,62*0,62*3,0)*4		60,516			
	VV		"šachty zděné kamenné" (2,5*2,5*3,0- 1,6*1,6*3,0)*4		44,280			
	VV		Mezisoučet		104,796			
	VV		"výkop ceklem 1089,996 m3					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř. II., sk, 4" -0,5*1089,996		-544,998			
	VV		Mezisoučet		-544,998			
	VV		Součet		544,998			
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	544,998	378,07	206 047,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354205							
	VV		"výkop v hor. tř. II., sk, 4" 0,5*1089,996		544,998			
	VV		Součet		544,998			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	86,478	281,97	24 384,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101							
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"sběrač J5"					
	VV		"km 0,00494 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,90-0,90)*1,5		6,300			
	VV		"km 0,02300- vodovodní přípojka" 1,4*(3,77-0,90)*1,5		6,027			
	VV		"km 0,03101 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,77-0,90)*1,5		6,027			
	VV		"km 0,04808 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,73-0,90)*1,5		5,943			
	VV		"km 0,05098 - plynovodní přípojka" 1,4*(3,71-0,90)*1,5		5,901			
	VV		"km 0,06926 - vodovod" 1,4*(3,59-0,90)*1,5		5,649			
	VV		"km 0,07295 - plynovodní přípojka" 1,4*(3,56-0,90)*1,5		5,586			
	VV		"km 0,09176 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,43-0,90)*1,5		5,313			
	VV		"km 0,09890 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,38-0,90)*1,5		5,208			
	VV		"km 0,10780 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,32-0,90)*1,5		5,082			
	VV		"km 0,11222 - plynovodní přípojka" 1,4*(3,26-0,90)*1,5		4,956			
	VV		"km 0,12462 - vodovodní přípojka" 1,4*(3,08-24,62)*1,5		-45,234			
	VV		"km 0,13591 - vodovodní přípojka" 1,4*(2,91-0,90)*1,5		4,221			
	VV		"km 0,14613 - plynovodní přípojka" 1,4*(2,75-0,90)*1,5		3,885			
	VV		"km 0,16733 - vodovod" 1,4*(2,44-0,90)*1,5		3,234			
	VV		"km 0,17039 - vodovod k hydrantu" 1,4*(2,43-0,90)*1,5		3,213			
	VV		"km 0,17208 - plynovodní přípojka" 1,4*(2,43-0,90)*1,5		3,213			
	VV		"km 0,18631 - vodovodní přípojka" 1,4*(2,39-0,90)*1,5		3,129			
	VV		"km 0,23439 - plynovodní přípojka" 1,4*(2,32-0,90)*1,5		2,982			
	VV		"km 0,24285 - plynovodní přípojka" 1,4*(2,32-0,90)*1,5		2,982			
	VV		"km 0,25150 - vodovodní přípojka" 1,4*(2,35-0,90)*1,5		3,045			
	VV		"km 0,26677 - vodovodní přípojka" 1,4*(2,39-0,90)*1,5		3,129			
	VV		"km 0,27559 - vodovodní přípojka" 1,4*(2,42-0,90)*1,5		3,192			
	VV		"km 0,27745 - plynovodní přípojka" 1,4*(2,43-0,90)*1,5		3,213			
	VV		"km 0,29405 - vodovodní přípojka" 1,4*(2,50-0,90)*1,5		3,360			
	VV		"km 0,30760 - plynovodní přípojka" 1,4*(2,57-0,90)*1,5		3,507			
	VV		"km 0,31688 - vodovod" 1,4*(2,61-0,90)*1,5		3,591			
	VV		"km 0,32141 - plynovod" 1,4*(2,61-0,90)*1,5		3,591			
	VV		Mezisoučet		70,245			
	VV		"kabely"					
	VV		"sběrač J5"					
	VV		"km 0,03348 - kabel NN" 1,4*(3,77-0,90)*1,5		6,027			
	VV		"km 0,16031 - kabel NN" 1,4*(2,51-0,90)*1,5		3,381			
	VV		"km 0,16809 - kabel VO" 1,4*(2,44-0,90)*1,5		3,234			
	VV		"km 0,31547 - kabel sdělovací" 1,4*(2,61-0,90)*1,5		3,591			
	VV		Mezisoučet		16,233			
	VV		Součet		86,478			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				207 366,79	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	594,604	67,67	40 236,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101							
	VV		"sběrač J5"					
	VV		"km 0,00000 - 0,01477 HTÚ ASF KOM" 2*((3,96-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(14,77-0,00)*0		0,000			
	VV		"km 0,01477 - 0,03528 HTÚ ASF KOM" 2*((3,77-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(35,28-14,77)*0		0,000			
	VV		"km 0,03528 - 0,04201 HTÚ ASF KOM" 2*((3,77-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(42,01-35,28)*0		0,000			
	VV		"km 0,04201 - 0,04748 HTÚ ASF KOM" 2*((3,77-0,90)+(3,73-0,90))*0,5*(47,48-42,01)*0		0,000			
	VV		"km 0,04748 - 0,04808 HTÚ ASF KOM" 2*((3,73-0,90)+(3,73-0,90))*0,5*(48,08-47,48)*0		0,000			
	VV		"km 0,04808 - 0,05877 HTÚ ASF KOM" 2*((3,73-0,90)+(3,66-0,90))*0,5*(58,77-48,08)*0		0,000			
	VV		"km 0,05877 - 0,06732 HTÚ ASF KOM" 2*((3,66-0,90)+(3,60-0,90))*0,5*(67,32-58,77)*0		0,000			
	VV		"km 0,06732 - 0,08092 HTÚ ASF KOM" 2*((3,60-0,90)+(3,51-0,90))*0,5*(80,92-67,32)*0		0,000			
	VV		"km 0,08092 - 0,09117 HTÚ ASF KOM" 2*((3,51-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(91,17-80,92)*0		0,000			
	VV		"km 0,09117 - 0,09176 HTÚ ASF KOM" 2*((3,43-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(91,76-91,17)*0		0,000			
	VV		"km 0,09176 - 0,09553 HTÚ ASF KOM" 2*((3,43-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(95,53-91,76)*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,09553 - 0,10351 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,35-0,90))*0,5*(103,51-95,53)*0		0,000			
	VV		"km 0,10351 - 0,10945 HTÚ ASF KOM" 2*((3,35-0,90)+(3,30-0,90))*0,5*(109,45-103,51)*0		0,000			
	VV		"km 0,10945 - 0,12126 HTÚ ASF KOM" 2*((3,30-0,90)+(3,13-0,90))*0,5*(121,26-109,45)*0		0,000			
	VV		"km 0,12126 - 0,12522 HTÚ ASF KOM" 2*((3,13-0,90)+(3,07-0,90))*0,5*(125,22-121,26)*0		0,000			
	VV		"km 0,12522 - 0,13591 HTÚ ASF KOM" 2*((3,07-0,90)+(2,91-0,90))*0,5*(135,91-125,22)*0		0,000			
	VV		"km 0,13591 - 0,14108 HTÚ ASF KOM" 2*((2,91-0,90)+(2,83-0,90))*0,5*(141,08-135,91)		20,370			
	VV		"km 0,14108 - 0,14753 HTÚ ASF KOM" 2*((2,83-0,90)+(2,72-0,90))*0,5*(147,53-141,08)		24,188			
	VV		"km 0,14753 - 0,15977 HTÚ ASF KOM" 2*((2,72-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(159,77-147,53)		42,106			
	VV		"km 0,15977 - 0,16421 HTÚ ASF KOM" 2*((2,52-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(164,21-159,77)		14,075			
	VV		"km 0,16421 - 0,16653 HTÚ ASF KOM" 2*((2,45-0,90)+(2,44-0,90))*0,5*(166,53-164,21)		7,169			
	VV		"km 0,16653 - 0,16809 HTÚ ASF KOM" 2*((2,44-0,90)+(2,44-0,90))*0,5*(168,09-166,53)		4,805			
	VV		"km 0,16809 - 0,18229 HTÚ ASF KOM" 2*((2,44-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(182,29-168,09)		43,168			
	VV		"km 0,18229 - 0,18448 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(184,48-182,29)		6,570			
	VV		"km 0,18448 - 0,18970 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,38-0,90))*0,5*(189,70-184,48)		15,556			
	VV		"km 0,18970 - 0,19993 HTÚ ASF KOM" 2*((2,38-0,90)+(2,36-0,90))*0,5*(199,93-189,70)		30,076			
	VV		"km 0,19993 - 0,21313 HTÚ ASF KOM" 2*((2,36-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(213,13-199,93)		38,016			
	VV		"km 0,21313 - 0,23442 HTÚ ASF KOM" 2*((2,32-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(234,42-213,13)		60,464			
	VV		"km 0,23442 - 0,24285 HTÚ ASF KOM" 2*((2,32-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(242,85-234,42)		23,941			
	VV		"km 0,24285 - 0,25089 HTÚ ASF KOM" 2*((2,32-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(250,89-242,85)		23,075			
	VV		"km 0,25089 - 0,25293 HTÚ ASF KOM" 2*((2,35-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(252,93-250,89)		5,916			
	VV		"km 0,25293 - 0,26078 HTÚ ASF KOM" 2*((2,35-0,90)+(2,38-0,90))*0,5*(260,78-252,93)		23,001			
	VV		"km 0,26078 - 0,26677 HTÚ ASF KOM" 2*((2,38-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(266,77-260,78)		17,790			
	VV		"km 0,26677 - 0,26736 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(267,36-266,77)		1,764			
	VV		"km 0,26736 - 0,27025 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(270,25-267,36)		8,670			
	VV		"km 0,27025 - 0,27492 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,42-0,90))*0,5*(274,92-270,25)		14,103			
	VV		"km 0,27492 - 0,27625 HTÚ ASF KOM" 2*((2,42-0,90)+(2,42-0,90))*0,5*(276,25-274,92)		4,043			
	VV		"km 0,27625 - 0,28313 HTÚ ASF KOM" 2*((2,42-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(283,13-276,25)		21,122			
	VV		"km 0,28313 - 0,29345 HTÚ ASF KOM" 2*((2,45-0,90)+(2,50-0,90))*0,5*(293,45-283,13)		32,508			
	VV		"km 0,29345 - 0,30092 HTÚ ASF KOM" 2*((2,50-0,90)+(2,54-0,90))*0,5*(300,92-293,45)		24,203			
	VV		"km 0,30092 - 0,30760 HTÚ ASF KOM" 2*((2,54-0,90)+(2,57-0,90))*0,5*(307,60-300,92)		22,111			
	VV		"km 0,30760 - 0,30888 HTÚ ASF KOM" 2*((2,57-0,90)+(2,57-0,90))*0,5*(308,88-307,60)		4,275			
	VV		"km 0,30888 - 0,31547 HTÚ ASF KOM" 2*((2,57-0,90)+(2,61-0,90))*0,5*(315,47-308,88)		22,274			
	VV		"km 0,31547 - 0,31854 HTÚ ASF KOM" 2*((2,61-0,90)+(2,62-0,90))*0,5*(318,54-315,47)		10,530			
	VV		"km 0,31854 - 0,31961 HTÚ ASF KOM" 2*((2,62-0,90)+(2,62-0,90))*0,5*(319,61-318,54)		3,681			
	VV		"km 0,31961 - 0,32693 HTÚ ASF KOM" 2*((2,62-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(326,93-319,61)		25,034			
	VV		Mezisoučet		594,604			
	VV		"vybourání kanalizace IV.etapa" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		594,604			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	956,905	90,23	86 341,54	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV"sběrač J5"

VV"km 0,00000 - 0,01477 HTÚ ASF KOM" 2*((3,96-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(14,77-0,00) 87,586 |

VV"km 0,01477 - 0,03528 HTÚ ASF KOM" 2*((3,77-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(35,28-14,77) 117,727 |

VV"km 0,03528 - 0,04201 HTÚ ASF KOM" 2*((3,77-0,90)+(3,77-0,90))*0,5*(42,01-35,28) 38,630 |

VV"km 0,04201 - 0,04748 HTÚ ASF KOM" 2*((3,77-0,90)+(3,73-0,90))*0,5*(47,48-42,01) 31,179 |

VV"km 0,04748 - 0,04808 HTÚ ASF KOM" 2*((3,73-0,90)+(3,73-0,90))*0,5*(48,08-47,48) 3,396 |

VV"km 0,04808 - 0,05877 HTÚ ASF KOM" 2*((3,73-0,90)+(3,66-0,90))*0,5*(58,77-48,08) 59,757 |

VV"km 0,05877 - 0,06732 HTÚ ASF KOM" 2*((3,66-0,90)+(3,60-0,90))*0,5*(67,32-58,77) 46,683 |

VV"km 0,06732 - 0,08092 HTÚ ASF KOM" 2*((3,60-0,90)+(3,51-0,90))*0,5*(80,92-67,32) 72,216 |

VV"km 0,08092 - 0,09117 HTÚ ASF KOM" 2*((3,51-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(91,17-80,92) 52,685 |

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"km 0,09117 - 0,09176 HTÚ ASF KOM" 2*((3,43-0,90)+(3,43-0,90))*0,5*(91,76-91,17)		2,985			
			"km 0,09176 - 0,09553 HTÚ ASF KOM" 2*((3,43-0,90)+(3,40-0,90))*0,5*(95,53-91,76)		18,963			
			"km 0,09553 - 0,10351 HTÚ ASF KOM" 2*((3,40-0,90)+(3,35-0,90))*0,5*(103,51-95,53)		39,501			
			"km 0,10351 - 0,10945 HTÚ ASF KOM" 2*((3,35-0,90)+(3,30-0,90))*0,5*(109,45-103,51)		28,809			
			"km 0,10945 - 0,12126 HTÚ ASF KOM" 2*((3,30-0,90)+(3,13-0,90))*0,5*(121,26-109,45)		54,680			
			"km 0,12126 - 0,12522 HTÚ ASF KOM" 2*((3,13-0,90)+(3,07-0,90))*0,5*(125,22-121,26)		17,424			
			"km 0,12522 - 0,13591 HTÚ ASF KOM" 2*((3,07-0,90)+(2,91-0,90))*0,5*(135,91-125,22)		44,684			
			"km 0,13591 - 0,14108 HTÚ ASF KOM" 2*((2,91-0,90)+(2,83-0,90))*0,5*(141,08-135,91)*0		0,000			
			"km 0,14108 - 0,14753 HTÚ ASF KOM" 2*((2,83-0,90)+(2,72-0,90))*0,5*(147,53-141,08)*0		0,000			
			"km 0,14753 - 0,15977 HTÚ ASF KOM" 2*((2,72-0,90)+(2,52-0,90))*0,5*(159,77-147,53)*0		0,000			
			"km 0,15977 - 0,16421 HTÚ ASF KOM" 2*((2,52-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(164,21-159,77)*0		0,000			
			"km 0,16421 - 0,16653 HTÚ ASF KOM" 2*((2,45-0,90)+(2,44-0,90))*0,5*(166,53-164,21)*0		0,000			
			"km 0,16653 - 0,16809 HTÚ ASF KOM" 2*((2,44-0,90)+(2,44-0,90))*0,5*(168,09-166,53)*0		0,000			
			"km 0,16809 - 0,18229 HTÚ ASF KOM" 2*((2,44-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(182,29-168,09)*0		0,000			
			"km 0,18229 - 0,18448 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(184,48-182,29)*0		0,000			
			"km 0,18448 - 0,18970 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,38-0,90))*0,5*(189,70-184,48)*0		0,000			
			"km 0,18970 - 0,19993 HTÚ ASF KOM" 2*((2,38-0,90)+(2,36-0,90))*0,5*(199,93-189,70)*0		0,000			
			"km 0,19993 - 0,21313 HTÚ ASF KOM" 2*((2,36-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(213,13-199,93)*0		0,000			
			"km 0,21313 - 0,23442 HTÚ ASF KOM" 2*((2,32-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(234,42-213,13)*0		0,000			
			"km 0,23442 - 0,24285 HTÚ ASF KOM" 2*((2,32-0,90)+(2,32-0,90))*0,5*(242,85-234,42)*0		0,000			
			"km 0,24285 - 0,25089 HTÚ ASF KOM" 2*((2,32-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(250,89-242,85)*0		0,000			
			"km 0,25089 - 0,25293 HTÚ ASF KOM" 2*((2,35-0,90)+(2,35-0,90))*0,5*(252,93-250,89)*0		0,000			
			"km 0,25293 - 0,26078 HTÚ ASF KOM" 2*((2,35-0,90)+(2,38-0,90))*0,5*(260,78-252,93)*0		0,000			
			"km 0,26078 - 0,26677 HTÚ ASF KOM" 2*((2,38-0,90)+(2,39-0,90))*0,5*(266,77-260,78)*0		0,000			
			"km 0,26677 - 0,26736 HTÚ ASF KOM" 2*((2,39-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(267,36-266,77)*0		0,000			
			"km 0,26736 - 0,27025 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,40-0,90))*0,5*(270,25-267,36)*0		0,000			
			"km 0,27025 - 0,27492 HTÚ ASF KOM" 2*((2,40-0,90)+(2,42-0,90))*0,5*(274,92-270,25)*0		0,000			
			"km 0,27492 - 0,27625 HTÚ ASF KOM" 2*((2,42-0,90)+(2,42-0,90))*0,5*(276,25-274,92)*0		0,000			
			"km 0,27625 - 0,28313 HTÚ ASF KOM" 2*((2,42-0,90)+(2,45-0,90))*0,5*(283,13-276,25)*0		0,000			
			"km 0,28313 - 0,29345 HTÚ ASF KOM" 2*((2,45-0,90)+(2,50-0,90))*0,5*(293,45-283,13)*0		0,000			
			"km 0,29345 - 0,30092 HTÚ ASF KOM" 2*((2,50-0,90)+(2,54-0,90))*0,5*(300,92-293,45)*0		0,000			
			"km 0,30092 - 0,30760 HTÚ ASF KOM" 2*((2,54-0,90)+(2,57-0,90))*0,5*(307,60-300,92)*0		0,000			
			"km 0,30760 - 0,30888 HTÚ ASF KOM" 2*((2,57-0,90)+(2,57-0,90))*0,5*(308,88-307,60)*0		0,000			
			"km 0,30888 - 0,31547 HTÚ ASF KOM" 2*((2,57-0,90)+(2,61-0,90))*0,5*(315,47-308,88)*0		0,000			
			"km 0,31547 - 0,31854 HTÚ ASF KOM" 2*((2,61-0,90)+(2,62-0,90))*0,5*(318,54-315,47)*0		0,000			
			"km 0,31854 - 0,31961 HTÚ ASF KOM" 2*((2,62-0,90)+(2,62-0,90))*0,5*(319,61-318,54)*0		0,000			
			"km 0,31961 - 0,32693 HTÚ ASF KOM" 2*((2,62-0,90)+(2,60-0,90))*0,5*(326,93-319,61)*0		0,000			
			Mezisoučet		716,905			
			"vybourání kanalizace IV.etapa" 0		0,000			
			"potrubí PVC DN 250" 0		0,000			
			"potrubí BET DN 500 v trase" 347,0*0		0,000			
			"šachty prefá 1000" 2,5*3,0*4*4		120,000			
			"šachty zděné kamenné" 2,5*3,0*4*4		120,000			
			Mezisoučet		240,000			
			Součet		956,905			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	594,604	45,12	26 828,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	"viz pol zřízení" 594,604		594,604			
		VV	Součet		594,604			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	956,905	56,39	53 959,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
		VV	"viz pol zřízení" 956,905		956,905			
		VV	Součet		956,905			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				124 326,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	198,621	130,27	25 874,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	"výkop" 1089,996*0,5		544,998			
		VV	"zásyp" -692,754*0,5		-346,377			
		VV	Součet		198,621			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	993,105	32,37	32 146,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	"skládky předpoklad 15 km"					
		VV	198,621*5		993,105			
		VV	Součet		993,105			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	198,621	148,88	29 570,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	"výkop" 1089,996*0,5		544,998			
		VV	"zásyp" -692,754*0,5		-346,377			
		VV	Součet		198,621			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	993,105	36,99	36 734,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	"skládky předpoklad 15 km"					
		VV	198,621*5		993,105			
		VV	Součet		993,105			
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				419 400,16	
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	663,394	108,00	71 646,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	"odvoz" 2*198,621*1,67		663,394			
		VV	Součet		663,394			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	397,242	33,66	13 371,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	"odvoz" 2*198,621		397,242			
		VV	Součet		397,242			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	692,754	144,01	99 763,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	"výkop" 1089,996		1 089,996			
		VV	Mezisoučet		1 089,996			
		VV	"šp lože" -45,770		-45,770			
		VV	"obsyp" - 302,002		-302,002			
		VV	"potrubí" -64,160		-64,160			
		VV	Mezisoučet		-411,932			
		VV	"šachty"					
		VV	-3,14*0,62*0,62*((3,77-0,90)+(3,77-0,90)+(3,58-0,90)+(3,30-0,90)+(2,83-0,90)+(2,45-0,90)+(2,32-0,90)+7*0,15)		-20,242			
		VV	-3,14*0,62*0,62*((2,32-0,90)+(2,43-0,90)+(2,62-0,90)+(2,60-0,90)+4*0,15)		-8,413			
		VV	Mezisoučet		-28,655			
		VV	"podkladní desky"					
		VV	-1,3*1,3*0,1*11		-1,859			
		VV	Mezisoučet		-1,859			
		VV	"vybourané potrubí BET 500 IV.etap v trase"					
		VV	3,14*0,275*0,275*326,93*0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	"tělesa vybouraných šachet IV.etapa"					
		VV	3,14*0,62*0,62*3,0*4		14,484			
		VV	1,6*1,6*3,0*4		30,720			
		VV	Mezisoučet		45,204			
		VV	Součet		692,754			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	302,002	301,60	91 083,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	"sběrač J5"					
		VV	1,4*326,93*0,80		366,162			
		VV	"potrubí" -3,14*0,25*0,25*326,93		-64,160			
		VV	Mezisoučet		302,002			
		VV	Součet		302,002			
20	M	58331200	štěrkořísek netříděný	t	649,304	221,06	143 535,14	CS ÚRS 2023 01
		VV	"obsyp" 302,002*2,15		649,304			
		VV	Součet		649,304			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				23 544,19	
21	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	457,702	51,44	23 544,19	
	VV		"sběrač J5"					
	VV		1,4*326,93		457,702			
	VV		Součet		457,702			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				31 342,78	
D 35			Stoky				31 342,78	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	326,930	95,87	31 342,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
	VV		"sběrač J5"					
	VV		326,93		326,930			
	VV		Součet		326,930			
D 4			Vodorovné konstrukce				79 959,47	
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				79 959,47	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	45,770	962,76	44 065,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"sběrač J5"					
	VV		1,4*326,93*0,1		45,770			
	VV		Součet		45,770			
24	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	13,000	733,12	9 530,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
	VV		"TBW-Q.1 63/6"2		2,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/8"1		1,000			
	VV		"TBW-Q.1 63/10" 10		10,000			
	VV		Součet		13,000			
25	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,020	244,41	493,71	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/6"2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	281,63	284,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/8"1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
27	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	10,100	322,57	3 257,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/10" 10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
28	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	8,000	958,70	7 669,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112121					
	VV		"TBW-Q.1 63/12" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
29	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	8,080	364,76	2 947,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBW-Q.1 63/12" 8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
30	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,859	4 564,10	8 484,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131					
	VV		"podkladní desky šachetní IV.etapa"					
	VV		1,3*1,3*0,1*11		1,859			
	VV		Součet		1,859			
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	5,720	563,94	3 225,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
	VV		"podkladní desky šachetní IV.etapa"					
	VV		1,3*4*0,1*11		5,720			
	VV		Součet		5,720			
D 8			Trubní vedení				1 743 430,92	
D 81			Potrubí z trub betonových				136 981,72	
32	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	347,000	394,76	136 981,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811					
	VV		"výbourání stávajícího potrubí BET 500 v trase" 347,00		347,000			
	VV		Součet		347,000			
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				1 220 050,48	
33	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500	m	326,930	507,55	165 933,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871420320					
	VV		"sběrač J5"					
	VV		326,93		326,930			
	VV		Mezisoučet		326,930			
	VV		Součet		326,930			
34	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu	m	331,834	3 176,64	1 054 117,16	CS ÚRS 2022 02
	VV		"sběrač J5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		326,93*1,015		331,834			
	VV		Mezisoučet		331,834			
	VV		Součet		331,834			
D 89			Trubní vedení - ostatní konstrukce				386 398,72	
35	K	890131851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva kamenného	m3	21,504	1 297,06	27 891,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890131851					
	VV		"bourání stávajících zděných kam. šachet - odhad IV. etapa"		21,504			
	VV		1,6*1,6*2,10*4					
	VV		Součet		21,504			
36	K	890431851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	8,449	1 635,43	13 817,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890431851					
	VV		"bourání stávajících prefa šachet - odhad"		8,449			
	VV		3,14*0,62*0,62*1,75*4					
	VV		Součet		8,449			
37	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19,000	1 071,49	20 358,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 4		4,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 7		7,000			
	VV		"TBS-Q.1 100/100" 8		8,000			
	VV		Součet		19,000			
38	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,040	1 761,69	7 117,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/25" 4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
39	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	7,070	2 277,81	16 104,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/50" 7*1,01		7,070			
	VV		Součet		7,070			
40	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	8,080	3 444,04	27 827,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		"TBS-Q.1 100/100" 8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
41	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	30,000	235,73	7 071,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		11+19		30,000			
	VV		Součet		30,000			
42	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	11,000	1 127,88	12 406,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
	VV		"konus TBR-Q.1 100-63/58" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
43	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	11,110	2 581,77	28 683,46	CS ÚRS 2023 01
	VV		"konus TBR-Q.1 100-63/58" 11*1,01		11,110			
	VV		Součet		11,110			
44	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	11,000	1 353,46	14 888,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
	VV		"TBZ-Q.1 100/758 KOM tl. 25 cm" 10		10,000			
	VV		"TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 25 cm" 1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
45	M	PFB.1135103.6	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/756 KOM V25	kus	10,100	11 974,87	120 946,19	
	VV		"TBZ-Q.1 100/758 KOM tl. 25 cm" 10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
46	M	PFB.1135103.7	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/775 KOM V25	kus	1,010	12 349,55	12 473,05	
	VV		"TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 25 cm" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
47	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	8,000	733,12	5 864,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102211					
	VV		"vybourání ze stávajících šachet IV.etapa" 4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	1 691,82	18 610,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
	VV		"šachty ŠJ 43 -53" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
49	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	11,000	4 114,17	45 255,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		"šachty ŠJ 43 -53" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	326,930	21,66	7 081,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"sběrač J5"					
	VV		326,93		326,930			
	VV		Mezisoučet		326,930			
	VV		Součet		326,930			
D 997			Přesun sutě				98 545,65	
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	262,317	56,39	14 792,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
52	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 672,438	2,26	8 299,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skládky předpoklad 15 km"					
	VV		262,317*14		3 672,438			
53	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	247,969	300,00	74 390,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601					
	VV		"sut' beton šacty" 5,069		5,069			
	VV		"sut' betonpotrubí" 242,90		242,900			
	VV		Součet		247,969			
54	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,548	108,00	1 463,18	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655					
	VV		"su" kmené zdivo šachet" 13,548		13,548			
	VV		Součet		13,548			
55	K	997013659.1	Poplatek (výzisk) za uložení kovového odpadu na skládce.	t	0,800	-500,00	-400,00	
	VV		"sut" ocel/litina " 0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
	D	998	Přesun hmot				1 901,86	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,862	112,79	1 901,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: IV.etapa - IV.Etapa

Soupis: SO 302.4 - Kanalizace IV.etapa

Úroveň 4:

SO 302.4.1.2 - Jednotná kanalizace IV.etapa - kanalizační přípojky

KSO:
Místo: Netolice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

IČ: 65968263
DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 760 270,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 760 270,33	21,00%	369 656,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 129 927,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: IV.etapa - IV.Etapa

Soupis: SO 302.4 - Kanalizace IV.etapa

Úroveň 4:

SO 302.4.1.2 - Jednotná kanalizace IV.etapa - kanalizační přípojky		
Místo:	Netolice	Datum: 14.11.2025
Zadavatel:		Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 760 270,33
HSV - Práce a dodávky HSV	1 645 855,98
1 - Zemní práce	997 850,22
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	65 508,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	423 374,10
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	197 578,33
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	48 928,49
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	243 546,51
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	18 914,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 127,50
35 - Stoky	38 127,50
4 - Vodorovné konstrukce	38 288,97
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	38 288,97
8 - Trubní vedení	532 595,98
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	508 280,60
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	24 315,38
998 - Přesun hmot	38 993,31
PSV - Práce a dodávky PSV	114 414,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	114 414,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: IV.etapa - IV.Etapa

Soupis: SO 302.4 - Kanalizace IV.etapa

Úroveň 4:

SO 302.4.1.2 - Jednotná kanalizace IV.etapa - kanalizační přípojky

Místo: Netolice Datum: 14.11.2025

Zadavatel: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 760 270,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 645 855,98

D 1 Zemní práce 997 850,22

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 65 508,30

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	88,000	90,23	7 940,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201								
VV "odhad" 11*8					88,000			
VV Součet					88,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	11,000	45,12	496,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301								
VV "odhad" 11					11,000			
VV Součet					11,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	55,000	225,58	12 406,90	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405								
VV "potrubí plast do DN 200"								
VV "P162" 1*1					1,000			
VV "P163" 1*1					1,000			
VV "P164" 1*1					1,000			
VV "P165" 1*1					1,000			
VV "P166" 1*1					1,000			
VV "P167" 1*1					1,000			
VV "P168" 1*1					1,000			
VV "P169" 1*1					1,000			
VV "P170" 1*1					1,000			
VV "P171" 1*1					1,000			
VV "P172" 1*1					1,000			
VV "P173" 1*1					1,000			
VV "P174" 1*1					1,000			
VV "P175" 1*1					1,000			
VV "P176" 1*1					1,000			
VV "P177" 1*1					1,000			
VV "P178" 1*1					1,000			
VV "P179" 1*1					1,000			
VV "P180" 1*1					1,000			
VV "P181" 1*1					1,000			
VV "P182" 1*1					1,000			
VV "P183" 1*1					1,000			
VV "P184" 1*1					1,000			
VV "P185" 1*1					1,000			
VV "P186" 1*1					1,000			
VV "P187" 1*1					1,000			
VV "P188" 1*1					1,000			
VV "P189" 1*1					1,000			
VV "P190" 1*1					1,000			
VV "P191" 1*1					1,000			
VV "P192" 1*1					1,000			
VV "P193" 1*1					1,000			
VV "P194" 1*1					1,000			
VV "P195" 1*1					1,000			
VV "P196" 1*1					1,000			
VV "P197" 1*1					1,000			
VV "P198" 1*1					1,000			
VV "P199" 1*1					1,000			
VV "P200" 1*1					1,000			
VV "P201" 1*1					1,000			
VV "P202" 1*1					1,000			
VV "P203" 1*1					1,000			
VV "P204" 1*1					1,000			
VV "P205" 1*1					1,000			
VV "P206" 1*1					1,000			
VV "P207" 1*1					1,000			
VV "P208" 1*1					1,000			
VV "P209" 1*1					1,000			
VV "P210" 1*1					1,000			
VV "P211" 1*1					1,000			
VV "P212" 1*1					1,000			
VV "P213" 1*1					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P214" 1*1		1,000			
	VV		"P215" 1*1		1,000			
	VV		"P216" 1*1		1,000			
	VV		"P217" 1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		Součet		55,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	198,000	225,58	44 664,84	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

VV		"kabely"	
VV		"P162" 1*1	1,000
VV		"P163" 1*1	1,000
VV		"P164" 1*1	1,000
VV		"P165" 1*1	1,000
VV		"P166" 1*3	3,000
VV		"P167" 1*3	3,000
VV		"P168" 1*3	3,000
VV		"P169" 1*4	4,000
VV		"P170" 1*4	4,000
VV		"P171" 1*3	3,000
VV		"P172" 1*4	4,000
VV		"P173" 1*3	3,000
VV		"P174" 1*4	4,000
VV		"P175" 1*3	3,000
VV		"P176" 1*3	3,000
VV		"P177" 1*3	3,000
VV		"P178" 1*4	4,000
VV		"P179" 1*4	4,000
VV		"P180" 1*3	3,000
VV		"P181" 1*3	3,000
VV		"P182" 1*4	4,000
VV		"P183" 1*3	3,000
VV		"P184" 1*3	3,000
VV		"P185" 1*4	4,000
VV		"P186" 1*4	4,000
VV		"P187" 1*4	4,000
VV		"P188" 1*5	5,000
VV		"P189" 1*4	4,000
VV		"P190" 1*4	4,000
VV		"P191" 1*4	4,000
VV		"P192" 1*4	4,000
VV		"P193" 1*4	4,000
VV		"P194" 1*4	4,000
VV		"P195" 1*4	4,000
VV		"P196" 1*4	4,000
VV		"P197" 1*4	4,000
VV		"P198" 1*4	4,000
VV		"P199" 1*4	4,000
VV		"P200" 1*4	4,000
VV		"P201" 1*4	4,000
VV		"P202" 1*4	4,000
VV		"P203" 1*4	4,000
VV		"P204" 1*4	4,000
VV		"P205" 1*4	4,000
VV		"P206" 1*4	4,000
VV		"P207" 1*4	4,000
VV		"P208" 1*4	4,000
VV		"P209" 1*4	4,000
VV		"P210" 1*4	4,000
VV		"P211" 1*4	4,000
VV		"P212" 1*4	4,000
VV		"P213" 1*4	4,000
VV		"P214" 1*4	4,000
VV		"P215" 1*4	4,000
VV		"P216" 1*4	4,000
VV		"P217" 1*1	1,000
VV		Mezisoučet	198,000
VV		Součet	198,000

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

423 374,10

5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	377,495	303,70	114 645,23	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV		"P162" 1,0*(3,61+2,00)*0,5*8,7	24,404
VV		"P163" 1,0*(3,50+2,00)*0,5*6,6	18,150
VV		"P164" 1,0*(3,47+0,60)*0,5*6,6	13,431
VV		"P165" 1,0*(3,50+2,00)*0,5*7,1	19,525
VV		"P166" 1,0*(3,47+0,60)*0,5*5,0	10,175
VV		"P167" 1,0*(3,47+0,60)*0,5*6,8	13,838
VV		"P168" 1,0*(3,45+2,00)*0,5*5,9	16,078
VV		"P169" 1,0*(3,14+2,00)*0,5*5,4	13,878
VV		"P170" 1,0*(3,36+0,60)*0,5*5,8	11,484
VV		"P171" 1,0*(3,30+0,60)*0,5*5,6	10,920
VV		"P172" 1,0*(3,21+0,60)*0,5*7,2	13,716
VV		"P173" 1,0*(3,16+0,60)*0,5*5,6	10,528
VV		"P174" 1,0*(3,16+2,00)*0,5*7,7	19,866
VV		"P175" 1,0*(3,15+2,00)*0,5*6,0	15,450
VV		"P176" 1,0*(3,11+2,00)*0,5*6,5	16,608
VV		"P177" 1,0*(3,07+0,60)*0,5*6,6	12,111
VV		"P178" 1,0*(3,05+0,60)*0,5*7,7	14,053
VV		"P179" 1,0*(3,05+2,00)*0,5*7,7	19,443
VV		"P180" 1,0*(3,04+2,00)*0,5*6,7	16,884
VV		"P181" 1,0*(2,83+0,60)*0,5*7,8	13,377
VV		"P182" 1,0*(2,82+0,60)*0,5*7,1	12,141
VV		"P183" 1,0*(2,79+2,00)*0,5*7,9	18,921

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P184" 1,0*(2,62+2,00)*0,5*7,6		17,556			
	VV		"P185" 1,0*(2,56+2,00)*0,5*5,6		12,768			
	VV		"P186" 1,0*(2,47+0,60)*0,5*5,2		7,982			
	VV		"P187" 1,0*(2,44+2,00)*0,5*5,2		11,544			
	VV		"P188" 1,0*(2,18+0,60)*0,5*5,6		7,784			
	VV		"P189" 1,0*(2,35+0,60)*0,5*5,6		8,260			
	VV		"P190" 1,0*(2,16+2,00)*0,5*5,4		11,232			
	VV		"P191" 1,0*(2,10+0,60)*0,5*6,0		8,100			
	VV		"P192" 1,0*(2,11+2,00)*0,5*6,2		12,741			
	VV		"P193" 1,0*(2,08+0,60)*0,5*4,6		6,164			
	VV		"P194" 1,0*(2,06+0,60)*0,5*6,7		8,911			
	VV		"P195" 1,0*(2,04+2,00)*0,5*4,0		8,080			
	VV		"P196" 1,0*(2,02+0,60)*0,5*7,4		9,694			
	VV		"P197" 1,0*(2,02+0,60)*0,5*4,7		6,157			
	VV		"P198" 1,0*(2,04+2,00)*0,5*4,7		9,494			
	VV		"P199" 1,0*(2,02+0,60)*0,5*4,8		6,288			
	VV		"P200" 1,0*(2,05+0,60)*0,5*6,6		8,745			
	VV		"P201" 1,0*(2,07+2,00)*0,5*6,5		13,228			
	VV		"P202" 1,0*(2,08+2,00)*0,5*5,1		10,404			
	VV		"P203" 1,0*(2,06+0,60)*0,5*5,2		6,916			
	VV		"P204" 1,0*(2,07+0,60)*0,5*6,4		8,544			
	VV		"P205" 1,0*(2,10+2,00)*0,5*5,4		11,070			
	VV		"P206" 1,0*(2,09+0,60)*0,5*5,5		7,398			
	VV		"P207" 1,0*(2,11+2,00)*0,5*6,3		12,947			
	VV		"P208" 1,0*(2,10+0,60)*0,5*6,5		8,775			
	VV		"P209" 1,0*(2,14+2,00)*0,5*6,1		12,627			
	VV		"P210" 1,0*(2,14+2,00)*0,5*5,2		10,764			
	VV		"P211" 1,0*(2,13+0,60)*0,5*6,5		8,873			
	VV		"P212" 1,0*(2,15+0,60)*0,5*5,0		6,875			
	VV		"P213" 1,0*(2,22+2,00)*0,5*6,1		12,871			
	VV		"P214" 1,0*(2,23+0,60)*0,5*4,2		5,943			
	VV		"P215" 1,0*(2,25+0,60)*0,5*6,1		8,693			
	VV		"P216" 1,0*(2,29+2,00)*0,5*4,0		8,580			
	VV		"P217" 1,0*(2,52+0,60)*0,5*4,2		6,552			
	VV		Mezisoučet		657,541			
	VV		"přípojky UV"					
	VV		"UV(C)1" 1,0*(3,78+0,60)*0,5*3,5		7,665			
	VV		"UV(C)2" 1,0*(3,66+0,60)*0,5*3,5		7,455			
	VV		"UV(C)3" 1,0*(3,47+0,60)*0,5*3,5		7,123			
	VV		"UV(C)4" 1,0*(3,31+0,60)*0,5*3,5		6,843			
	VV		"UV(C)5" 1,0*(3,12+0,60)*0,5*3,5		5,360			
	VV		"UV(C)6" 1,0*(2,79+0,60)*0,5*3,5		5,933			
	VV		"UV(C)7" 1,0*(2,42+0,60)*0,5*3,5		5,285			
	VV		"UV(C)8" 1,0*(2,38+0,60)*0,5*3,5		5,215			
	VV		"UV(C)9" 1,0*(2,30+0,60)*0,5*3,5		5,075			
	VV		"UV(C)10" 1,0*(2,25+0,60)*0,5*3,5		4,988			
	VV		"UV(C)11" 1,0*(2,22+0,60)*0,5*3,5		4,935			
	VV		"UV(C)12" 1,0*(2,23+0,60)*0,5*3,5		4,953			
	VV		"UV(C)13" 1,0*(2,31+0,60)*0,5*3,5		5,093			
	VV		"UV(C)14" 1,0*(2,39+0,60)*0,5*3,5		5,233			
	VV		"UV(C)15" 1,0*(2,48+0,60)*0,5*3,5		5,390			
	VV		"UV(C)16" 1,0*(2,52+0,60)*0,5*3,5		5,460			
	VV		"UV(C)17" 1,0*(2,51+0,60)*0,5*3,5		5,443			
	VV		Mezisoučet		97,449			
	VV		"výkopy celkem= 754,990 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor.tř. II., sk. 4" -0,5*754,990		-377,495			
	VV		Mezisoučet		-377,495			
	VV		Součet		377,495			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	374,774	381,18	142 856,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204								
	VV		"výkop v hor.tř. II., sk. 4" 0,5*749,547		374,774			
	VV		Součet		374,774			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	588,263	281,97	165 872,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101								
	VV		"potrubí plast do DN 200" (2,55+0,60)*0,5*1,5*55		129,938			
	VV		"kabely" (2,55+0,60)*0,5*1,5*194		458,325			
	VV		Součet		588,263			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				197 578,33	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	604,814	67,67	40 927,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101								
	VV		"P162" 2*(3,61+2,00)*0,5*8,7*0		0,000			
	VV		"P163" 2*(3,50+2,00)*0,5*6,6*0		0,000			
	VV		"P164" 2*(3,47+0,60)*0,5*6,6*0,5		13,431			
	VV		"P165" 2*(3,50+2,00)*0,5*7,1*0		0,000			
	VV		"P166" 2*(3,47+0,60)*0,5*5,0*0,5		10,175			
	VV		"P167" 2*(3,47+0,60)*0,5*6,8*0,5		13,838			
	VV		"P168" 2*(3,45+2,00)*0,5*5,9*0		0,000			
	VV		"P169" 2*(3,14+2,00)*0,5*5,4*0		0,000			
	VV		"P170" 2*(3,36+0,60)*0,5*5,8*0,5		11,484			
	VV		"P171" 2*(3,30+0,60)*0,5*5,6*0,5		10,920			
	VV		"P172" 2*(3,21+0,60)*0,5*7,2*0,5		13,716			
	VV		"P173" 2*(3,16+0,60)*0,5*5,6*0,5		10,528			
	VV		"P174" 2*(3,16+2,00)*0,5*7,7*0		0,000			
	VV		"P175" 2*(3,15+2,00)*0,5*6,0*0		0,000			
	VV		"P176" 2*(3,11+2,00)*0,5*6,5*0		0,000			
	VV		"P177" 2*(3,07+0,60)*0,5*6,6*0,5		12,111			
	VV		"P178" 2*(3,05+0,60)*0,5*7,7*0,5		14,053			
	VV		"P179" 2*(3,05+2,00)*0,5*7,7*0		0,000			
	VV		"P180" 2*(3,04+2,00)*0,5*6,7*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P181" 2*(2,83+0,60)*0,5*7,8*0,8		21,403			
VV			"P182" 2*(2,82+0,60)*0,5*7,1*0,8		19,426			
VV			"P183" 2*(2,79+2,00)*0,5*7,9*0		0,000			
VV			"P184" 2*(2,62+2,00)*0,5*7,6*0		0,000			
VV			"P185" 2*(2,56+2,00)*0,5*5,6*0		0,000			
VV			"P186" 2*(2,47+0,60)*0,5*5,2*0,8		12,771			
VV			"P187" 2*(2,44+2,00)*0,5*5,2*0		0,000			
VV			"P188" 2*(2,18+0,60)*0,5*5,6*0,9		14,011			
VV			"P189" 2*(2,35+0,60)*0,5*5,6*0,9		14,868			
VV			"P190" 2*(2,16+2,00)*0,5*5,4*0,9		20,218			
VV			"P191" 2*(2,10+0,60)*0,5*6,0*0,9		14,580			
VV			"P192" 2*(2,11+2,00)*0,5*6,2*0		0,000			
VV			"P193" 2*(2,08+0,60)*0,5*4,6*0,9		11,095			
VV			"P194" 2*(2,06+0,60)*0,5*6,7*0,9		16,040			
VV			"P195" 2*(2,04+2,00)*0,5*4,0*0		0,000			
VV			"P196" 2*(2,02+0,60)*0,5*7,4		19,388			
VV			"P197" 2*(2,02+0,60)*0,5*4,7		12,314			
VV			"P198" 2*(2,04+2,00)*0,5*4,7*0		0,000			
VV			"P199" 2*(2,02+0,60)*0,5*4,8		12,576			
VV			"P200" 2*(2,05+0,60)*0,5*6,6		17,490			
VV			"P201" 2*(2,07+2,00)*0,5*6,5*0,9		23,810			
VV			"P202" 2*(2,08+2,00)*0,5*5,1*0		0,000			
VV			"P203" 2*(2,06+0,60)*0,5*5,2*0,9		12,449			
VV			"P204" 2*(2,07+0,60)*0,5*6,4*0,9		15,379			
VV			"P205" 2*(2,10+2,00)*0,5*5,4*0		0,000			
VV			"P206" 2*(2,09+0,60)*0,5*5,5*0,9		13,316			
VV			"P207" 2*(2,11+2,00)*0,5*6,3*0		0,000			
VV			"P208" 2*(2,10+0,60)*0,5*6,5*0,9		15,795			
VV			"P209" 2*(2,14+2,00)*0,5*6,1*0		0,000			
VV			"P210" 2*(2,14+2,00)*0,5*5,2*0		0,000			
VV			"P211" 2*(2,13+0,60)*0,5*6,5*0,9		15,971			
VV			"P212" 2*(2,15+0,60)*0,5*5,0*0,9		12,375			
VV			"P213" 2*(2,22+2,00)*0,5*6,1*0		0,000			
VV			"P214" 2*(2,23+0,60)*0,5*4,2*0,9		10,697			
VV			"P215" 2*(2,25+0,60)*0,5*6,1*0,9		15,647			
VV			"P216" 2*(2,29+2,00)*0,5*4,0*0		0,000			
VV			"P217" 2*(2,52+0,60)*0,5*4,2*0,8		10,483			
VV			Mezisoučet		462,358			
VV			"přípojky UV"					
VV			"UV(C)1" 2*(3,78+0,60)*0,5*3,5*0,5		7,665			
VV			"UV(C)2" 2*(3,66+0,60)*0,5*3,5*0,5		7,455			
VV			"UV(C)3" 2*(3,47+0,60)*0,5*3,5*0,5		7,123			
VV			"UV(C)4"2*(3,31+0,60)*0,5*3,5*0,5		6,843			
VV			"UV(C)5" 2*(3,12+0,60)*0,5+3,5*0,5		5,470			
VV			"UV(C)6" 2*(2,79+0,60)*0,5*3,5*0,8		9,492			
VV			"UV(C)7" 2*(2,42+0,60)*0,5*3,5*0,8		8,456			
VV			"UV(C)8" 2*(2,38+0,60)*0,5*3,5*0,9		9,387			
VV			"UV(C)9" 2*(2,30+0,60)*0,5*3,5*0,9		9,135			
VV			"UV(C)10" 2*(2,25+0,60)*0,5*3,5*0,9		8,978			
VV			"UV(C)11" 2*(2,22+0,60)*0,5*3,5*0,9		8,883			
VV			"UV(C)12" 2*(2,23+0,60)*0,5*3,5*0,9		8,915			
VV			"UV(C)13" 2*(2,31+0,60)*0,5*3,5*0,9		9,167			
VV			"UV(C)14" 2*(2,39+0,60)*0,5*3,5*0,9		9,419			
VV			"UV(C)15" 2*(2,48+0,60)*0,5*3,5*0,8		8,624			
VV			"UV(C)16" 2*(2,52+0,60)*0,5*3,5*0,8		8,736			
VV			"UV(C)17" 2*(2,51+0,60)*0,5*3,5*0,8		8,708			
VV			Mezisoučet		142,456			
VV			Součet		604,814			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	882,290	90,23	79 609,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
VV			"přípojky domovní"					
VV			"P162" 2*(3,61+2,00)*0,5*8,7		48,807			
VV			"P163" 2*(3,50+2,00)*0,5*6,6		36,300			
VV			"P164" 2*(3,47+0,60)*0,5*6,6*0,5		13,431			
VV			"P165" 2*(3,50+2,00)*0,5*7,1		39,050			
VV			"P166" 2*(3,47+0,60)*0,5*5,0*0,5		10,175			
VV			"P167" 2*(3,47+0,60)*0,5*6,8*0,5		13,838			
VV			"P168" 2*(3,45+2,00)*0,5*5,9		32,155			
VV			"P169" 2*(3,14+2,00)*0,5*5,4		27,756			
VV			"P170" 2*(3,36+0,60)*0,5*5,8*0,5		11,484			
VV			"P171" 2*(3,30+0,60)*0,5*5,6*0,5		10,920			
VV			"P172" 2*(3,21+0,60)*0,5*7,2*0,5		13,716			
VV			"P173" 2*(3,16+0,60)*0,5*5,6*0,5		10,528			
VV			"P174" 2*(3,16+2,00)*0,5*7,7		39,732			
VV			"P175" 2*(3,15+2,00)*0,5*6,0		30,900			
VV			"P176" 2*(3,11+2,00)*0,5*6,5		33,215			
VV			"P177" 2*(3,07+0,60)*0,5*6,6*0,5		12,111			
VV			"P178" 2*(3,05+0,60)*0,5*7,7*0,5		14,053			
VV			"P179" 2*(3,05+2,00)*0,5*7,7		38,885			
VV			"P180"2*(3,04+2,00)*0,5*6,7		33,768			
VV			"P181" 2*(2,83+0,60)*0,5*7,8*0,2		5,351			
VV			"P182" 2*(2,82+0,60)*0,5*7,1*0,2		4,856			
VV			"P183" 2*(2,79+2,00)*0,5*7,9		37,841			
VV			"P184" 2*(2,62+2,00)*0,5*7,6		35,112			
VV			"P185" 2*(2,56+2,00)*0,5*5,6		25,536			
VV			"P186" 2*(2,47+0,60)*0,5*5,2*0,2		3,193			
VV			"P187" 2*(2,44+2,00)*0,5*5,2*					
VV			"P188" 2*(2,18+0,60)*0,5*5,6*0,1		1,557			
VV			"P189" 2*(2,35+0,60)*0,5*5,6*0,1		1,652			
VV			"P190" 2*(2,16+2,00)*0,5*5,4*0,1		2,246			
VV			"P191" 2*(2,10+0,60)*0,5*6,0*0,1		1,620			
VV			"P192" 2*(2,11+2,00)*0,5*6,2		25,482			
VV			"P193" 2*(2,08+0,60)*0,5*4,6*0,1		1,233			
VV			"P194" 2*(2,06+0,60)*0,5*6,7*0,1		1,782			
VV			"P195" 2*(2,04+2,00)*0,5*4,0		16,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P196" 2*(2,02+0,60)*0,5*7,4*0		0,000			
	VV		"P197" 2*(2,02+0,60)*0,5*4,7*0		0,000			
	VV		"P198" 2*(2,04+2,00)*0,5*4,7		18,988			
	VV		"P199" 2*(2,02+0,60)*0,5*4,8*0		0,000			
	VV		"P200" 2*(2,05+0,60)*0,5*6,6*0		0,000			
	VV		"P201" 2*(2,07+2,00)*0,5*6,5*0,1		2,646			
	VV		"P202" 2*(2,08+2,00)*0,5*5,1		20,808			
	VV		"P203" 2*(2,06+0,60)*0,5*5,2*0,1		1,383			
	VV		"P204" 2*(2,07+0,60)*0,5*6,4*0,1		1,709			
	VV		"P205" 2*(2,10+2,00)*0,5*5,4		22,140			
	VV		"P206" 2*(2,09+0,60)*0,5*5,5*0,1		1,480			
	VV		"P207" 2*(2,11+2,00)*0,5*6,3		25,893			
	VV		"P208" 2*(2,10+0,60)*0,5*6,5*0,1		1,755			
	VV		"P209" 2*(2,14+2,00)*0,5*6,1		25,254			
	VV		"P210" 2*(2,14+2,00)*0,5*5,2		21,528			
	VV		"P211" 2*(2,13+0,60)*0,5*6,5*0,1		1,775			
	VV		"P212" 2*(2,15+0,60)*0,5*5,0*0,1		1,375			
	VV		"P213" 2*(2,22+2,00)*0,5*6,1		25,742			
	VV		"P214" 2*(2,23+0,60)*0,5*4,2*0,1		1,189			
	VV		"P215" 2*(2,25+0,60)*0,5*6,1*0,1		1,739			
	VV		"P216" 2*(2,29+2,00)*0,5*4,0		17,160			
	VV		"P217" 2*(2,52+0,60)*0,5*4,2*0,2		2,621			
	VV		Mezisoučet		829,630			
	VV		"připojky UV"					
	VV		"UV(C)1" 2*(3,78+0,60)*0,5*3,5*0,5		7,665			
	VV		"UV(C)2" 2*(3,66+0,60)*0,5*3,5*0,5		7,455			
	VV		"UV(C)3" 2*(3,47+0,60)*0,5*3,5*0,5		7,123			
	VV		"UV(C)4"2*(3,31+0,60)*0,5*3,5*0,5		6,843			
	VV		"UV(C)5" 2*(3,12+0,60)*0,5+3,5*0,5		5,470			
	VV		"UV(C)6" 2*(2,79+0,60)*0,5*3,5*0,2		2,373			
	VV		"UV(C)7" 2*(2,42+0,60)*0,5*3,5*0,2		2,114			
	VV		"UV(C)8" 2*(2,38+0,60)*0,5*3,5*0,1		1,043			
	VV		"UV(C)9" 2*(2,30+0,60)*0,5*3,5*0,1		1,015			
	VV		"UV(C)10" 2*(2,25+0,60)*0,5*3,5*0,1		0,998			
	VV		"UV(C)11" 2*(2,22+0,60)*0,5*3,5*0,1		0,987			
	VV		"UV(C)12" 2*(2,23+0,60)*0,5*3,5*0,1		0,991			
	VV		"UV(C)13" 2*(2,31+0,60)*0,5*3,5*0,1		1,019			
	VV		"UV(C)14" 2*(2,39+0,60)*0,5*3,5*0,1		1,047			
	VV		"UV(C)15" 2*(2,48+0,60)*0,5*3,5*0,2		2,156			
	VV		"UV(C)16" 2*(2,52+0,60)*0,5*3,5*0,2		2,184			
	VV		"UV(C)17" 2*(2,51+0,60)*0,5*3,5*0,2		2,177			
	VV		Mezisoučet		52,660			
	VV		Součet		882,290			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	604,814	45,12	27 289,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 604,814		604,814			
	VV		Součet		604,814			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	882,290	56,39	49 752,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
	VV		"viz pol zřízení" 882,290		882,290			
	VV		Součet		882,290			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				48 928,49	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	102,363	130,27	13 334,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		"výkop" 754,990*0,5		377,495			
	VV		"zásyp" -550,263*0,5		-275,132			
	VV		Součet		102,363			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	511,815	32,37	16 567,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		"skládky předpoklad 15 km"					
	VV		102,363*5		511,815			
	VV		Součet		511,815			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	102,363	148,88	15 239,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		"výkop" 754,990*0,5		377,495			
	VV		"zásyp" -550,263*0,5		-275,132			
	VV		Součet		102,363			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	102,363	36,99	3 786,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		"výkop" 754,990*0,5		377,495			
	VV		"zásyp" -550,263*0,5		-275,132			
	VV		Součet		102,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				243 546,51	
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	341,892	108,00	36 924,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"odvoz" 2*102,363*1,67		341,892			
VV			Součet		341,892			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	204,726	33,66	6 891,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			"odvoz" 2*102,363		204,726			
VV			Součet		204,726			
18	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	550,263	144,01	79 243,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
VV			"výkop" 754,990		754,990			
VV			Mezisoučet		754,990			
VV			"šp lože" -39,770		-39,770			
VV			"obsyp" -155,086		-155,086			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*(172,0+59,5)		-4,652			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*166,20		-5,219			
VV			Mezisoučet		-204,727			
VV			Součet		550,263			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	155,086	301,60	46 773,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			"přípojky domovní DN 150" 172,0*1,0*0,46		79,120			
VV			"přípojky UV DN 150" 59,5*1,0*0,1*0,46		2,737			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*(172,0+59,5)		-4,652			
VV			Mezisoučet		77,205			
VV			"přípojky domovní DN 200"166,20*1,0*0,50		83,100			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*166,20		-5,219			
VV			Mezisoučet		77,881			
VV			Součet		155,086			
20	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	333,456	221,06	73 713,78	CS ÚRS 2023 01
VV			"obsyp" 155,096*2,15		333,456			
VV			Součet		333,456			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				18 914,49	
21	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	367,700	51,44	18 914,49	
VV			"přípojky domovní"338,2*1,0		338,200			
VV			"přípojky UV" 29,5*1,0		29,500			
VV			Součet		367,700			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				38 127,50	
D 35			Stoky				38 127,50	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	397,700	95,87	38 127,50	
VV			"přípojky domovní DN 150" 172,0		172,000			
VV			"přípojky UV DN 150" 59,5		59,500			
VV			Mezisoučet		231,500			
VV			"přípojky domovní DN 200"166,20		166,200			
VV			Mezisoučet		166,200			
VV			Součet		397,700			
D 4			Vodorovné konstrukce				38 288,97	
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				38 288,97	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	39,770	962,76	38 288,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
VV			"přípojky domovní DN 150" 172,0*1,0*0,1		17,200			
VV			"přípojky UV DN 150" 59,5*1,0*0,1		5,950			
VV			Mezisoučet		23,150			
VV			"přípojky domovní DN 200"166,20*1,0*0,1		16,620			
VV			Mezisoučet		16,620			
VV			Součet		39,770			
D 8			Trubní vedení				532 595,98	
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				508 280,60	
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	231,500	169,18	39 165,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121					
VV			"přípojky domovní DN 150"					
VV			"P162" 8,7*0		0,000			
VV			"P163" 6,6*0		0,000			
VV			"P164" 6,6		6,600			
VV			"P165" 7,1*0		0,000			
VV			"P166" 5,0		5,000			
VV			"P167" 6,8		6,800			
VV			"P168" 5,9*0		0,000			
VV			"P169" 5,4*0		0,000			
VV			"P170" 5,8		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P171" 5,6		5,600			
VV			"P172" 7,2		7,200			
VV			"P173" 5,6		5,600			
VV			"P174" 7,7*0		0,000			
VV			"P175" 6,0*0		0,000			
VV			"P176" 6,5*0		0,000			
VV			"P177" 6,6		6,600			
VV			"P178" 7,7		7,700			
VV			"P179" 7,7*0		0,000			
VV			"P180" 6,7*0		0,000			
VV			"P181" 7,8		7,800			
VV			"P182" 7,1		7,100			
VV			"P183" 7,9*0		0,000			
VV			"P184" 7,6*0		0,000			
VV			"P185" 5,6*0		0,000			
VV			"P186" 5,2		5,200			
VV			"P187" 5,2*0		0,000			
VV			"P188" 5,6		5,600			
VV			"P189" 5,6		5,600			
VV			"P190" 5,4*0		0,000			
VV			"P191" 6,0		6,000			
VV			"P192" 6,2*0		0,000			
VV			"P193" 4,6		4,600			
VV			"P194" 6,7		6,700			
VV			"P195" 4,0*0		0,000			
VV			"P196" 7,4		7,400			
VV			"P197" 4,7		4,700			
VV			"P198" 4,7*0		0,000			
VV			"P199" 4,8		4,800			
VV			"P200" 6,6*0		0,000			
VV			"P201" 6,5*0		0,000			
VV			"P202" 5,1*0		0,000			
VV			"P203" 5,2		5,200			
VV			"P204" 6,4		6,400			
VV			"P205" 5,4*0		0,000			
VV			"P206" 5,5		5,500			
VV			"P207" 6,3*0		0,000			
VV			"P208" 6,5		6,500			
VV			"P209" 6,1*0		0,000			
VV			"P210" 5,2*0		0,000			
VV			"P211" 6,5		6,500			
VV			"P212" 5,0		5,000			
VV			"P213" 6,1*0		0,000			
VV			"P214" 4,2		4,200			
VV			"P215" 6,1		6,100			
VV			"P216" 4,0*0		0,000			
VV			"P217" 4,2		4,200			
VV			Mezisoučet		172,000			
VV			"přípojky UV"					
VV			"UV(C)1" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)2" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)3" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)4" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)5" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)6" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)7" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)8" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)9" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)10" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)11" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)12" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)13" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)14" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)15" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)16" 3,5		3,500			
VV			"UV(C)17" 3,5		3,500			
VV			Mezisoučet		59,500			
VV			Součet		231,500			
25	M	28611175	trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN10	m	234,973	249,69	58 670,41	CS ÚRS 2023 01
VV			" viz pol mtž" 231,5*1,015		234,973			
VV			Součet		234,973			
26	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200	m	166,200	214,30	35 616,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121								
VV			"přípojky domovní DN 200"					
VV			"P162" 8,7		8,700			
VV			"P163" 6,6		6,600			
VV			"P165" 7,1		7,100			
VV			"P168" 5,9		5,900			
VV			"P169" 5,4		5,400			
VV			"P174" 7,7		7,700			
VV			"P175" 6,0		6,000			
VV			"P176" 6,5		6,500			
VV			"P179" 7,7		7,700			
VV			"P180" 6,7		6,700			
VV			"P183" 7,9		7,900			
VV			"P184" 7,6		7,600			
VV			"P185" 5,6		5,600			
VV			"P187" 5,2		5,200			
VV			"P190" 5,4		5,400			
VV			"P192" 6,2		6,200			
VV			"P195" 4,0		4,000			
VV			"P198" 4,7		4,700			
VV			"P200" 6,6		6,600			
VV			"P201" 6,5		6,500			
VV			"P202" 5,1		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P205" 5,4		5,400			
	VV		"P207" 6,3		6,300			
	VV		"P209" 6,1		6,100			
	VV		"P210" 5,2		5,200			
	VV		"P213" 6,1		6,100			
	VV		"P216" 4,0		4,000			
	VV		Mezisoučet		166,200			
	VV		Součet		166,200			
27	M	28611178	trubka kanalizační PVC DN 200x6000mm SN10	m	168,693	397,33	67 026,79	CS ÚRS 2023 01
	VV		" viz pol mtž" 166,20*1,015		168,693			
	VV		Součet		168,693			
28	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	59,000	281,97	16 636,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
	VV		"přesuvka DN 160" 29		29,000			
	VV		"redukce DN 150/125" 30		30,000			
	VV		Součet		59,000			
29	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	29,000	278,23	8 068,67	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky domovní DN 150"29		29,000			
30	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	30,000	65,53	1 965,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky domovní s osazeným lapačem splavenin" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
31	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	27,000	338,36	9 135,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
	VV		"přípojky domovní DN 200 - přesuvka DN 200" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
32	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	27,000	598,60	16 162,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přípojky domovní DN 200 - přesuvka DN 200" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
33	K	R302108701.08	Odbočka na plast potrubí DN 500/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	46,000	3 397,88	156 302,48	
	VV		"přípojky domovní" 29		29,000			
	VV		"přípojky UV" 17		17,000			
	VV		Součet		46,000			
34	K	R302108702.09	Odbočka na plast potrubí DN 500/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	27,000	3 686,31	99 530,37	
	VV		"přípojky domovní" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				24 315,38	
35	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	397,700	39,48	15 701,20	
	VV		"přípojky domovní DN 150" 172,0		172,000			
	VV		"přípojky UV DN 150" 59,5		59,500			
	VV		Mezisoučet		231,500			
	VV		"přípojky domovní DN 200"166,20		166,200			
	VV		Mezisoučet		166,200			
	VV		Součet		397,700			
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	397,700	21,66	8 614,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"přípojky domovní DN 150" 172,0		172,000			
	VV		"přípojky UV DN 150" 59,5		59,500			
	VV		Mezisoučet		231,500			
	VV		"přípojky domovní DN 200"166,20		166,200			
	VV		Mezisoučet		166,200			
	VV		Součet		397,700			
D	998		Přesun hmot				38 993,31	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	345,716	112,79	38 993,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				114 414,35	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				114 414,35	
38	K	721242116	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	30,000	3 812,12	114 363,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242116					
	VV		"přípojky s osazeným lapačem splavenin"					
	VV		"P162"					
	VV		"P163"					
	VV		"P164" 1		1,000			
	VV		"P165"					
	VV		"P166" 1		1,000			
	VV		"P167" 1		1,000			
	VV		"P168"					
	VV		"P169"					
	VV		"P170" 1		1,000			
	VV		"P171" 1		1,000			
	VV		"P172" 1		1,000			
	VV		"P173" 1		1,000			
	VV		"P174"					
	VV		"P175"					
	VV		"P176"					
	VV		"P177" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P178" 1		1,000			
VV			"P179"					
VV			"P180"					
VV			"P181" 1		1,000			
VV			"P182" 1		1,000			
VV			"P183"					
VV			"P184"					
VV			"P185"					
VV			"P186" 1		1,000			
VV			"P187"					
VV			"P188" 1		1,000			
VV			"P189" 1		1,000			
VV			"P190"					
VV			"P191" 1		1,000			
VV			"P192"					
VV			"P193" 1		1,000			
VV			"P194" 1		1,000			
VV			"P195"					
VV			"P196" 1		1,000			
VV			"P197" 1		1,000			
VV			"P198"					
VV			"P199" 1		1,000			
VV			"P200" 1		1,000			
VV			"P201"					
VV			"P202"					
VV			"P203" 1		1,000			
VV			"P204" 1		1,000			
VV			"P205"					
VV			"P206" 1		1,000			
VV			"P207"					
VV			"P208" 1		1,000			
VV			"P209"					
VV			"P210"					
VV			"P211" 1		1,000			
VV			"P212" 1		1,000			
VV			"P213"					
VV			"P214" 1		1,000			
VV			"P215" 1		1,000			
VV			"P216"					
VV			"P217" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		30,000			
VV			Součet		30,000			
39	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	1 127,88	50,75	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ
ÚRS – CENOVÁ ÚROVEŇ 2025/II

STAVBA: REKONSTRUKCE POZEMNÍ KOMUNIKACE II/122 V PRŮJEZDNÍM ÚSEKU PŘES MĚSTO NETOLICE

MÍSTO STAVBY: k.ú. Netolice

OBJEDNATEL: Město Netolice

OBJEKT: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ČÁST: VĚTEV D – GREGOROVA UL. - ETAPA 1.

1 DODÁVKA	219851,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	38841,00
2 MONTÁŽ	975259,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	1195110,00	MIMOŘÁDNÉ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 R5+R6	1195110,00		
8 NÁKLADY	1233951,00	VRN CELKEM	38841,00
9 CELKEM BEZ DPH		1233951,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 11/2025

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		565543,00
PPV 1%		5655,00
ZEMNÍ PRÁCE		401939,00
DODÁVKY	212211,00	
DOPRAVA 3,6%	7640,00	
PŘESUN 1%		2122,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	219851,00	975259,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 54W / 9000lm / 3000K – TYP C	10602,07	7,00	74214,49
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 45W / 7400lm / 4000K – TYP Z (Z5 A Z6)	13308,98	2,00	26617,96
STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, 8,0/7,0/1,0m – 133/89/60mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranný nátěr + ochranná manžeta na patě stožáru	9023,04	7,00	63161,28

VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO SADOVÝ STOŽÁR DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, VHODNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	1353,46	7,00	9474,22
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z6; DÉLKY 7,2/6,0/1,2m – 133/89/76mm, povrchová úprava žárový pozink	10714,86	1,00	10714,86
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z5; DÉLKY 7,5/6,0/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink	13534,56	1,00	13534,56
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z6 O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,2m, žárový pozink	3270,85	1,00	3270,85
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z6 O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,7m, žárový pozink	3609,22	1,00	3609,22
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	778,24	8,00	6225,92
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	778,24	1,00	778,24
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	67,67	9,00	609,03

DODÁVKY CELKEM

212210,63

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	412,00	45,12	18589,44	45,12	18589,44
741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	264,00	112,79	29776,56	67,67	17864,88
741110442	CHRÁNIČKA HDPE 32/40	m	394,00	33,84	13332,96	38,35	15109,90
741110442	SPOJKA NA HDPE 32/40	ks	2,00	394,76	789,52	281,97	563,94
741110442	KONCOVKA NA HDPE 32/40	ks	1,00	281,97	281,97	248,13	248,13
741110442	KONCOVKA NA HDPE 32/40 S VENTILKEM	ks	1,00	281,97	281,97	281,97	281,97
210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2	m	433,00	50,75	21974,75	213,17	92302,61
210902012	DEMONTÁŽ KABELU AYKY-J 4x25mm2	m	402,00	11,28	4534,56		
210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2	m	76,00	22,56	1714,56	32,71	2485,96
210812011	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	m	7,00	22,56	157,92	22,56	157,92
210812011	DEMONTÁŽ KABELU CYKY-J 3x1,5mm2	m	72,00	5,64	406,08		
210220022	DRÁT FeZn 10	m	412,00	45,12	18589,44	49,63	20447,56
210100258	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	18,00	45,12	812,16		
210100173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	2,00	45,12	90,24		
210100173	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	16,00	22,56	360,96		
210100151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	19,00	507,55	9643,45		
210100252	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2	ks	14,00	112,79	1579,06		
210101234	SPOJKA KABELOVÁ 4x25mm2 ZEMNÍ TEPLEM SMRŠTITELNÁ	ks	1,00	2030,18	2030,18	1353,46	1353,46
210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	10,00	56,39	563,90	67,67	676,70
742410064	MONTÁŽ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	ks	4,00	394,76	1579,04		
742410064	DEMONTAZ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	ks	4,00	169,18	676,72		
742410001	MONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO PŘIJÍMAČE ROZHLASU	ks	1,00	281,97	281,97		
742410001	DEMONTAZ SYSTEMOVEHO PRIJIMACE ROZHLASU	ks	1,00	169,18	169,18		
210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	9,00	5639,40	50754,60		
210204011	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	7,00	5075,46	35528,22		
210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	9,00	620,33	5582,97		

210202013	DEMONTÁŽ SVÍTLIDLA V.O.	ks	7,00	169,18	1184,26	
210204103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	9,00	676,73	6090,57	
210204103	DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	7,00	225,58	1579,06	
210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	8,00	507,55	4060,40	
210204201	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	7,00	112,79	789,53	
210204202	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	1,00	507,55	507,55	
210204202	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUH	ks	1,00	112,79	112,79	
210220301	SVORKA SP,SS	ks	18,00	45,12	812,16	45,12 812,16
	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU A SVÍTLIDLA	ks	1,00	1353,46	1353,46	
	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	2,70	338,36	913,57	281,97 761,32
	9ks stožáru x 0,3m izolace/zafixování = 2,7m					
	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	45,08	845,91	38133,62	
	demontáž 7ks svítidla x 0,459h + montáž 9ks svítidla x 0,918h + demontáž 7ks jednoramenného výložníku x 1,177h + montáž 9ks jednoramenného výložníku x 2,353h + demontáž systémového zesilovače rozhlasu 1 ks x 0,735h + montáž systémového zesilovače rozhlasu 1 ks x 1,47h + demontáž reproduktoru 4 ks x 0,165h + montáž reproduktoru 4 ks x 0,33h					
	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	78,39	845,91	66310,88	
	demontáž 7ks stožáru x 1,959h + montáž 9ks stožáru x 3,918h + demontáž 7ks jednoramenného výložníku x 1,177h + montáž 9ks jednoramenného výložníku x 2,353h					
	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU	t	3,00	563,94	1691,82	
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00	5639,40	5639,40	
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00	14662,44	14662,44	
	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00	3383,64	3383,64	
	MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	ks	3,00	4511,52	13534,56	
	ZVUKOVÁ ZKOUŠKA ROZHLASU	ks	1,00	563,94	563,94	
210280002	VÝCHOZÍ REVIZE	ks	1,00	7331,22	7331,22	
	MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL			388737,26		171655,95 176805,63

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460010021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,32	16918,20	5481,50
	celková délka zemních prací – 324m				
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00	3383,64	3383,64
	celková délka zemních prací – 324m				
460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	25,60	90,23	2309,89
	64m x 0,4m				
468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ	m2	5,38	2819,70	15169,99
	7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m				
469972112	ODVOZ VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDKU DO 1km	t	11,83	112,79	1334,31

7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	83,00	22,56	1872,48
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m, vzdálenost 20km					
469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDCE (17 01 01)	t	11,83	563,94	6671,41
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	7,36	958,70	7056,03
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	240,00	203,02	48724,80
240m x 0,35m x 0,5m					
460171292	VÝKOP RÝHY 50x100	m	84,00	778,24	65372,16
84m x 0,5m x 1,0m					
460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	8,13	6203,34	50433,15
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	24,16	112,79	2725,01
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 240m x 0,35m x 0,2m					
460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	24,16	169,18	4087,39
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 240m x 0,35m x 0,2m					
469972112	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	45,91	112,79	5178,19
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 240m x 0,35m x 0,2m					
469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	918,00	22,56	20710,08
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 240m x 0,35m x 0,2m					
460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE (17 05 04)	t	45,91	281,97	12945,24
7ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 240m x 0,35m x 0,2m					
460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 16,8m3 (29t)	m	240,00	90,23	21655,20
240 x 0,35m x 0,2m = 16,8m3 =29t					
460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	340,00	13,53	4600,20
celková délka trasy nových výkopů 324m + 5% prorez + překryt					
460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	240,00	56,39	13533,60
240m x 0,35m x 0,5m					
460451312	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	84,00	146,62	12316,08
84m x 0,5m x 1,0m					
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	264,00	281,97	74440,08
264m					
460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	126,00	90,23	11368,98
celková délka trasy výkopů 324m - 240m x 0,35m + 84m x 0,5m					
460581111	POLOŽENÍ DRNU	m2	25,60	90,23	2309,89
64m x 0,4m					
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	9,70	778,24	7548,93
7ks x 1,0m + 1ks x 1,2m + 1ks x 1,5m					
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	6,30	112,79	710,58
9ks x 0,7m					
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					401938,79

SOUPIS PRACÍ
ÚRS – CENOVÁ ÚROVEŇ 2025/II

STAVBA: REKONSTRUKCE POZEMNÍ KOMUNIKACE II/122 V PRŮJEZDNÍM ÚSEKU PŘES MĚSTO NETOLICE

MÍSTO STAVBY: k.ú. Netolice

OBJEDNATEL: Město Netolice

OBJEKT: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ČÁST: ČÁST E – NÁMĚSTÍ – ETAPA 4.

1 DODÁVKA	137355,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	22542,00
2 MONTÁŽ	556243,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	693598,00	MIMOŘÁDNÉ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 R5+R6	693598,00		
8 NÁKLADY	716140,00	VRN CELKEM	22542,00
9 CELKEM BEZ DPH		716140,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 11/2025

Stávající „pseudo-historizující“ lampy veřejného osvětlení, které se nachází v prostoru Mírového náměstí a jsou v projektu navrženy k nahrazení a přemístění, budou na Mírovém náměstí zachovány. Jejich případný přesun do nové polohy (v rámci prostoru náměstí) bude odsouhlasen na základě předložené aktualizované situace. Zároveň budou nové lampy veřejného osvětlení (příp. pouze jejich stožáry) opatřeny matnou povrchovou barevnou úpravou, která bude ověřena a odsouhlasena na předloženém vzorku.

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		361111,00
PPV 1%		3611,00
ZEMNÍ PRÁCE		190195,00
DODÁVKY	132582,00	
DOPRAVA 3,6%	4773,00	
PŘESUN 1%		1326,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	137355,00	556243,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 58W / 9600lm / 3000K – TYP B	10602,07	2,00	21204,14
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 45W / 7400lm / 4000K – TYP Z (Z4A A Z4B)	13308,98	3,00	39926,94

STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, 8,0/7,0/1,0m – 133/89/60mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranný nátěr + ochranná manžeta na patě stožáru	9023,04	2,00	18046,08
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO SADOVÝ STOŽÁR DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, VHODNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	1353,46	2,00	2706,92
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z7; DÉLKY 7,2/6,0/1,2m – 133/108/89mm, povrchová úprava žárový pozink	10714,86	1,00	10714,86
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z3 A Z8; DÉLKY 7,5/6,0/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink	13534,56	2,00	27069,12
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z3 O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,5m, žárový pozink	3947,58	1,00	3947,58
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z8 O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,5m, ATYPICKÝ LOMENÝ 2,75+0,75<124°, žárový pozink	4737,10	1,00	4737,10
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	778,24	4,00	3112,96
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	778,24	1,00	778,24
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	67,67	5,00	338,35

DODÁVKY CELKEM

132582,29

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	201,00	45,12	9069,12	45,12	9069,12
741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	98,00	112,79	11053,42	67,67	6631,66
741110442	CHRÁNIČKA HDPE 32/40	m	185,00	33,84	6260,40	38,35	7094,75
741110442	SPOJKA NA HDPE 32/40	ks	2,00	394,76	789,52	281,97	563,94
741110442	KONCOVKA NA HDPE 32/40	ks	1,00	281,97	281,97	248,13	248,13
741110442	KONCOVKA NA HDPE 32/40 S VENTILKEM	ks	1,00	281,97	281,97	281,97	281,97
210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2	m	217,00	50,75	11012,75	213,17	46257,89
210902012	DEMONTÁŽ KABELU AYKY-J 4x25mm2	m	204,00	11,28	2301,12		
210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2	m	62,00	22,56	1398,72	32,71	2028,02
210812011	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	m	7,00	22,56	157,92	22,56	157,92
210812011	DEMONTÁŽ KABELU CYKY-J 3x1,5mm2	m	53,00	5,64	298,92		
210220022	DRÁT FeZn 10	m	201,00	45,12	9069,12	49,63	9975,63
210100258	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	14,00	45,12	631,68		
210100173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	2,00	45,12	90,24		
210100173	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	8,00	22,56	180,48		
210100151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	14,00	507,55	7105,70		
210100252	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2	ks	6,00	112,79	676,74		
210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	8,00	56,39	451,12	67,67	541,36
742410064	MONTÁŽ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	ks	4,00	394,76	1579,04		
742410064	DEMONTÁŽ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	ks	4,00	169,18	676,72		
742410001	MONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO PŘIJÍMAČE ROZHLASU	ks	1,00	281,97	281,97		
742410001	DEMONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO PŘIJÍMAČE ROZHLASU	ks	1,00	169,18	169,18		
210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	7,00	5639,40	39475,80		
210204011	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	5,00	5075,46	25377,30		

210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	7,00	620,33	4342,31	
210202013	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	5,00	169,18	845,90	
210204103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	7,00	676,73	4737,11	
210204103	DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	5,00	225,58	1127,90	
210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	6,00	507,55	3045,30	
210204201	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	5,00	112,79	563,95	
210204202	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	1,00	507,55	507,55	
210204202	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUH	ks	1,00	112,79	112,79	
210220301	SVORKA SP,SS	ks	14,00	45,12	631,68	45,12 631,68
	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNÉ VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA	ks	2,00	1353,46	2706,92	
	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	2,10	338,36	710,56	281,97 592,14
	7ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 2,1m					
	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	35,31	845,91	29869,08	
	demontáž 5ks svítidla x 0,459h + montáž 7ks svítidla x 0,918h + demontáž 5ks jednoramenného výložníku x 1,177h + montáž 7ks jednoramenného výložníku x 2,353h + demontáž systémového zesilovače rozhlasu 1 ks x 0,735h + montáž systémového zesilovače rozhlasu 1 ks x 1,47h + demontáž reproduktoru 4 ks x 0,165h + montáž reproduktoru 4 ks x 0,33h					
	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	59,58	845,91	50399,32	
	demontáž 5ks stožáru x 1,959h + montáž 7ks stožáru x 3,918h + demontáž 5ks jednoramenného výložníku x 1,177h + montáž 7ks jednoramenného výložníku x 2,353h					
	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU	t	2,00	563,94	1127,88	
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00	5639,40	5639,40	
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00	10150,92	10150,92	
	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00	3383,64	3383,64	
	MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	ks	4,00	4511,52	18046,08	
	ZVUKOVÁ ZKOUŠKA ROZHLASU	ks	1,00	563,94	563,94	
210280002	VÝCHOZÍ REVIZE	ks	1,00	7331,22	7331,22	
	MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL			274514,37	84074,21	86596,43

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460010021	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,15	15000,00	2220,00
	celková délka zemních prací – 148m				
	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00	3000,00	3000,00
	celková délka zemních prací – 148m				
468021122	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY KAMENNÉ	m2	8,00	140,00	1120,00
	16m x 0,5m				
468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ	m2	3,84	2500,00	9600,00
	5ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m				

469972112	ODVOZ VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDKU DO 1km	t	8,45	100,00	845,00
5ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	167,00	20,00	3340,00
5ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m, vzdálenost 20km					
469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDCE (17 01 01)	t	8,45	500,00	4225,00
5ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	6,14	850,00	5219,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	122,00	180,00	21960,00
122m x 0,35m x 0,5m					
460171292	VÝKOP RÝHY 50x100	m	26,00	690,00	17940,00
26m x 0,5m x 1,0m					
460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	6,14	5500,00	33770,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	14,68	100,00	1468,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 122m x 0,35m x 0,2m					
460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	14,68	150,00	2202,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 122m x 0,35m x 0,2m					
469972112	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	27,90	100,00	2790,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 122m x 0,35m x 0,2m					
469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	558,00	20,00	11160,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 122m x 0,35m x 0,2m					
460361111 (17 05 04)	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	27,90	250,00	6975,00
4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 2ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 122m x 0,35m x 0,2m					
460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 8,54m3 (15t)	m	122,00	80,00	9760,00
122 x 0,35m x 0,2m = 8,54m3 = 15t					
460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	155,00	12,00	1860,00
celková délka trasy nových výkopů 148m + 5% prořez + překryt					
460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	122,00	50,00	6100,00
122m x 0,35m x 0,5m					
460451312	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	26,00	130,00	3380,00
26m x 0,5m x 1,0m					
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	98,00	250,00	24500,00
98m					
460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	55,70	80,00	4456,00
celková délka trasy výkopů 148m - 122m x 0,35m + 26m x 0,5m					
460871122	PODKLADNÍ VRSTVA POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO 4/8	m2	8,00	250,00	2000,00
16m x 0,5m					
460881512	KLADENÍ DLAŽBY KAMENNÉ	m2	8,00	600,00	4800,00
16m x 0,5m					
	KAMENIVO DRCENÉ 4/8	m3	0,80	490,00	392,00
16m x 0,5m x 0,1m					
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	6,70	690,00	4623,00

4ks x 1,0m + 1ks x 1,2m + 1ks x 1,5m

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm

m

4,90

100,00

490,00

7ks x 0,7m

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM

190195,00

SOUPIS PRACÍ
ÚRS – CENOVÁ ÚROVEŇ 2025/II

STAVBA: REKONSTRUKCE POZEMNÍ KOMUNIKACE II/122 V PRŮJEZDNÍM ÚSEKU PŘES MĚSTO NETOLICE

MÍSTO STAVBY: k.ú. Netolice

OBJEDNATEL: Město Netolice

OBJEKT: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ČÁST: VĚTEV C – VÁCLAVSKÁ UL. - ETAPA 5.

1 DODÁVKA	235216,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	42362,00
2 MONTÁŽ	1068217,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	1303433,00	MIMOŘÁDNÉ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 R5+R6	1303433,00		
8 NÁKLADY	1345795,00	VRN CELKEM	42362,00
9 CELKEM BEZ DPH		1345795,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 11/2025

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		627795,00
PPV 1%		6278,00
ZEMNÍ PRÁCE		431874,00
DODÁVKY	227042,00	
DOPRAVA 3,6%	8174,00	
PŘESUN 1%		2270,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	235216,00	1068217,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 43W / 7000lm / 3000K – TYP A	10602,07	7,00	74214,49
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 58W / 9600lm / 3000K – TYP B	10602,07	1,00	10602,07
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 45W / 7400lm / 4000K – TYP Z (Z4A A Z4B)	13308,98	2,00	26617,96

STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, 8,0/7,0/1,0m – 133/89/60mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranný nátěr + ochranná manžeta na patě stožáru	9023,04	8,00	72184,32
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO SADOVÝ STOŽÁR DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, VHODNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	1353,46	8,00	10827,68
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU PRO PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO – Z4A A Z4B; DÉLKY 7,2/6,0/1,2m – 133/89/76mm, povrchová úprava žárový pozink	10714,86	2,00	21429,72
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR SE SVÍTIDLEM TYPU Z4A A Z4B O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, žárový pozink	1353,46	2,00	2706,92
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	778,24	9,00	7004,16
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	778,24	1,00	778,24
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	67,67	10,00	676,70

DODÁVKY CELKEM			<u>227042,26</u>
----------------	--	--	------------------

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	463,00	45,12	20890,56	45,12	20890,56
741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	210,00	112,79	23685,90	67,67	14210,70
741110442	CHRÁNIČKA HDPE 32/40	m	434,00	33,84	14686,56	38,35	16643,90
741110442	SPOJKA NA HDPE 32/40	ks	2,00	394,76	789,52	281,97	563,94
741110442	KONCOVKA NA HDPE 32/40	ks	1,00	281,97	281,97	248,13	248,13
741110442	KONCOVKA NA HDPE 32/40 S VENTILKEM	ks	1,00	281,97	281,97	281,97	281,97
210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2	m	494,00	50,75	25070,50	213,17	105305,98
210902012	DEMONTÁŽ KABELU AYKY-J 4x25mm2	m	415,00	11,28	4681,20		
210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2	m	73,00	22,56	1646,88	32,71	2387,83
210812011	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	m	7,00	22,56	157,92	22,56	157,92
210812011	DEMONTÁŽ KABELU CYKY-J 3x1,5mm2	m	74,00	5,64	417,36		
210220022	DRÁT FeZn 10	m	463,00	45,12	20890,56	49,63	22978,69
210100258	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	20,00	45,12	902,40		
210100173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	2,00	45,12	90,24		
210100173	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	18,00	22,56	406,08		
210100151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	26,00	507,55	13196,30		
210100252	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2	ks	18,00	112,79	2030,22		
210101234	SPOJKA KABELOVÁ 4x25mm2 ZEMNÍ TEPEM SMRŠTITELNÁ	ks	1,00	2030,18	2030,18	1353,46	1353,46
210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	11,00	56,39	620,29	67,67	744,37
742410064	MONTÁŽ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	ks	4,00	394,76	1579,04		
742410064	DEMONTÁŽ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	ks	4,00	169,18	676,72		
742410001	MONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO PŘIJÍMAČE ROZHLASU	ks	1,00	281,97	281,97		
742410001	DEMONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO PŘIJÍMAČE ROZHLASU	ks	1,00	169,18	169,18		
210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	10,00	5639,40	56394,00		
210204011	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	9,00	5075,46	45679,14		
210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	10,00	620,33	6203,30		
210202013	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	9,00	169,18	1522,62		
210204103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	10,00	676,73	6767,30		

DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU 210204103 JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	9,00	225,58	2030,22	
210204201 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	9,00	507,55	4567,95	
210204201 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	1,00	112,79	112,79	
210204202 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	1,00	507,55	507,55	
210204202 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUH	ks	1,00	112,79	112,79	
210220301 SVORKA SP,SS	ks	20,00	45,12	902,40	45,12 902,40
PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA	ks	2,00	1353,46	2706,92	
IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	3,00	338,36	1015,08	281,97 845,91
10ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 3,0m					
PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	50,15	845,91	42422,39	
demontáž 9ks svítidla x 0,459h + montáž 10ks svítidla x 0,918h + demontáž 9ks jednoramenného výložníku x 1,177h + montáž 10ks jednoramenného výložníku x 2,353h + demontáž systémového zesilovače rozhlasu 1 ks x 0,735h + montáž systémového zesilovače rozhlasu 1 ks x 1,47h + demontáž reproduktoru 4 ks x 0,165h + montáž reproduktoru 4 ks x 0,33h					
PRONÁJEM JEŘÁBU	h	90,94	845,91	76927,06	
demontáž 9ks stožáru x 1,959h + montáž 10ks stožáru x 3,918h + demontáž 9ks jednoramenného výložníku x 1,177h + montáž 10ks jednoramenného výložníku x 2,353h					
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU	t	3,00	563,94	1691,82	
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00	5639,40	5639,40	
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00	14662,44	14662,44	
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00	3383,64	3383,64	
MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	ks	4,00	4511,52	18046,08	
ZVUKOVÁ ZKOUŠKA ROZHLASU	ks	1,00	563,94	563,94	
210280002 VÝCHOZÍ REVIZE	ks	1,00	7331,22	7331,22	
MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL				434653,56	187515,76 193141,23

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460010021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,36	16918,20	6158,22
	celková délka zemních prací – 364m				
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00	3383,64	3383,64
	celková délka zemních prací – 364m				
468021122	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY KAMENNÉ	m2	22,00	157,90	3473,80
	44m x 0,5m				
468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ	m2	6,91	2819,70	19484,13
	9ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m				
469972112	ODVOZ VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDKU DO 1km	t	15,21	112,79	1715,54
	9ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m				
469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	304,00	22,56	6858,24

9ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m, vzdálenost 20km					
469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ VYBOURANÉHO BETONU NA SKLÁDCE	t	15,21	563,94	8577,53
9ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	8,13	958,70	7794,23
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	304,00	203,02	61718,08
304m x 0,35m x 0,5m					
460171292	VÝKOP RÝHY 50x100	m	60,00	778,24	46694,40
60m x 0,5m x 1,0m					
460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	8,13	6203,34	50433,15
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	29,41	112,79	3317,15
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 304m x 0,35m x 0,2m					
460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	29,41	169,18	4975,58
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 304m x 0,35m x 0,2m					
469972112	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	55,88	112,79	6302,71
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 304m x 0,35m x 0,2m					
469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	1118,00	22,56	25222,08
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 304m x 0,35m x 0,2m					
460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	55,88	281,97	15756,48
8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 304m x 0,35m x 0,2m					
460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 21,28m3 (36t)	m	304,00	90,23	27429,92
304 x 0,35m x 0,2m = 21,28m3 = 36t					
460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	382,00	13,53	5168,46
celková délka trasy nových výkopů 364m + 5% prořez + překryt					
460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	304,00	56,39	17142,56
304m x 0,35m x 0,5m					
460451312	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	60,00	146,62	8797,20
60m x 0,5m x 1,0m					
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	210,00	281,97	59213,70
210m					
460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	136,40	90,23	12307,37
celková délka trasy výkopů 364m - 304m x 0,35m + 60m x 0,5m					
460871122	PODKLADNÍ VRSTVA POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO 4/8	m2	22,00	281,97	6203,34
44m x 0,5m					
460881512	KLADENÍ DLAŽBY KAMENNÉ	m2	22,00	620,33	13647,26
44m x 0,5m					
	KAMENIVO DRCENÉ 4/8	m3	2,20	552,66	1215,85
44m x 0,5m x 0,1m					
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	10,40	778,24	8093,70
8ks x 1,0m + 2ks x 1,2m					
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	7,00	112,79	789,53
10ks x 0,7m					
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					431873,86