LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ STATICKÁ ČÁST
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- OCELOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- ROSTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA
- STŘECHA S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM – SOUVRSTVÍ S HYDROFILNÍMI DESKAMI
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

LEGENDA PRVKŮ

- FW – OZN. SKLADBY FASÁDY – Viz výpis skladeb fasád – FW
- S – OZN. SKLADBY STŘECHY – Viz výpis skladeb střech – S
- P – OZN. SKLADBY PODLAHY – Viz výpis skladeb podlah – P
- C – OZN. SKLADBY PODHLEDŮ – Viz výpis skladeb podhledů – C
- E – OZN. SKLADBY VENKOVNÍCH POVRCHŮ – Viz výpis venkovních povrch. úprav na terénu – E
- D – OZN. DVEŘÍ – Viz výpis dveří – D
- G – OZN. SKLENĚNÝCH PRVKŮ – Viz výpis skleněných prvků – G
- J – OZN. OSTATNÍCH PRVKŮ – Viz výpis ostatních prvků – J
- K – OZN. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis klempířských prvků – K
- O – OZN. OKEN – Viz výpis oken a výplní obvodového pláště – O
- Z – OZN. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Viz výpis zámečnických prvků – Z
- T – OZN. TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis truhlářských prvků – T
- Ž – OZN. ŽALUZIÍ – Viz výpis žaluzií – Ž

POZNÁMKY

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1 a) A VE VÝKRESECH PODROBNOSTÍ.
- DODAVATEL STAVBY VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA SPÁDOVÁNÍ STŘECH A TERÉN A – KLADECÍ PLÁN SPÁDOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KLÍNŮ, DLE SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝM ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, FIRMOU KAŇKA + PARTNERS S.R.O., A ODSOUHLASEN INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ DOPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, AKUSTICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM, PRO KOLAUDACI BUDOU VYŽADOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
- PRŮ STAVBY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, VE STUPNI DPS JE ZPRACOVÁNA JEHO REVIZE PRO ÚČELY DPS, PRO KOLAUDACI JE ZÁVAZNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DSOUHLASENÁ PŘÍSLUŠNÝM HZS.
- KOTVENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. POŽADAVKY NA PROSTUPY A OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROFESÍ A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- STAVBU JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY V KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE ODPOVĚDNÝ ZA CELKOVOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, SPOLEČNOSTÍ KAŇKA + PARTNERS S.R.O., A ODSOUHLASENY INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A TERAS BUDE PROVEDENO POMOCÍ XPS. IZOLACE XPS BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
- ROZMÍSTĚNÍ RASTRU HLINÍKOVÉHO ROŠTU FASÁDY ZOHLEDNIT, S UMÍSTĚNÍM DVOU HŘÍŽEK OD HLAVNÍ VZT JEDNOTKY. TAKTOVANÉ, ABY RASTR CO NEJMÉNĚ ZASAHOVAL DO PROTČENÉHO PROFILU PŘÍČKY.
- ŠACHTY PŘI PROSTUPU KONSTRUKCÍ STROPU VYLOŽIT DESKOVÝM MATERIÁLEM PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘ, PO INSTALACI POŽADOVANÝCH UCPÁVEK PROSTUP STROPEM SESHORA VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU – AKUSTICKOU IDLE POŽADAVKU AKUSTIKY.

Kaňka + Partners s.r.o.
IČO: 28300845
Dalimilova 1/1, 330 14 Blovice, 150 00 Praha 5
Dalimilova 1/1, 330 14 Blovice, 150 00 Praha 5
info@kankapartners.com
www.kankapartners.com

Stavebník: Městská část Praha 7, IČO: 00063754, DIČ: CZ00063894, Soltysovská 1413/24, 180 45 Praha 8 - Vysočany

Název stavby: ZŠ a MŠ Zelená město

Místo stavby: Adresa: Ul. V Tišině/Kovac 190, 00 Praha 8, Katastrální území: Holešovice [721795], Žižkov [727415], Obec: Praha [554782]

Stavební objekty: SO12 – Mateřská škola

Datum: 11 - 2024 | Stupeň: DPS
Formát: 18x A4 | Měřítko: 1 : 50
Kreslil: Ing. arch. Tomáš Rollo, Ing. Lucie Šimová | Konzultoval: Ing. arch. Tomáš Kaňka | Schválil: Ing. arch. Tomáš Kaňka

Část: Architektonicko-stavební řešení

Výkres: Půdorys střechy

Označení výkresu: D.1.1 | ASŘ | Číslo výkresu: 103 | Revize:

Kód části: | Profese: | © Kaňka + Partners s.r.o.

Bpv | Referenční ± 0,000 =241,700 m n.m.

Revize | Popis | Kreslil | Datum