POZNÁMKY

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1 a) A VE VÝKRESECH PODROBNOSTÍ
- DODAVATEL STAVBY VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA SPÁDOVÁNÍ STŘECH a TERAS – KLADECÍ PLÁN SPÁDOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KLÍNŮ, DLE SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, FIRMOU KAŇKA + PARTNERS S.R.O., A ODSOUHLASEN INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, AKUSTICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM, PRO KOLAUDACI BUDOU VYŽADOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
- PRÁCE STAVBY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, VE STUPNI DPS, JE ZPRACOVÁNA JEHO REVIZE PRO ÚČELY DPS, PRO KOLAUDACI JE ZÁVAZNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ PŘÍSLUŠNÝM HZS.
- KOTVENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POŽADAVKY NA PROSTUPY A OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROFESÍ A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- STAVBU JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY V KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE ODPOVĚDNÝ ZA CELKOVOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, SPOLEČNOSTÍ KAŇKA + PARTNERS S.R.O. A ODSOUHLASENY INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A TERAS BUDE PROVEDENO POMOCÍ XPS. IZOLACE XPS BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
- ROZMÍSTĚNÍ RASTRU HLINÍKOVÉHO ROŠTU FASÁDY ZOHLEDNIT S UMÍSTĚNÍM OVOU MŘÍŽEK OD HLAVNÍ VZT JEDNOTKY. TAKZVANĚ, ABY RASTR CO NEJMÉNĚ ZASAHOVAL DO PROTŽENÉHO PROFILU MŘÍŽKY.
- ŠACHTY PŘI PROSTUPU KONSTRUKCÍ STROPU VYLOŽIT DESKOVÝM MATERIÁLEM PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘ, PO INSTALACI POŽADOVANÝCH UCPÁVEK PROSTUP STROPEM SESHORA VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU - AKUSTICKOU (DLE POŽADAVKU AKUSTIKY)

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- OMÍTKA HLADKÁ - BARVA BÍLÁ
  FW01, FW11 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNÍ VATA TL. 100MM
  FW21, FW26 - ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 90MM
- OMÍTKA HLADKÁ - BARVA RAL 7021
  FW06 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNÍ VATA TL. 100MM
  FW28 - ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 90MM
- OMÍTKA HLADKÁ - BARVA ZELENÁ RAL 6018
  FW07 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNÍ VATA TL. 100MM
  FW29 - ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 90MM
- DŘEVĚNÉ LAMELY S MEZEROU 70MM - EVROPSKÝ MODŘÍN
  FW02, FW12 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, MINERÁLNÍ VATA TL. 100MM
  FW22 - ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 90MM
- DŘEVĚNÉ LAMELY NA SRAZ - EVROPSKÝ MODŘÍN
  FW03, FW13 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, MINERÁLNÍ VATA TL. 100MM
  FW23 - ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 90MM
- DŘEVĚNÉ LAMELY CELOVÝŠE RÁMU - EVROPSKÝ MODŘÍN
  FW08 - DŘEVĚNÉ LAMELY KOTVENÉ NA RÁM
- OBKLAD HLINÍKOVÝ PLECH - BARVA RAL 7021
  FW01 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNÍ VATA TL. 100MM
  FW23 - ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 90MM
- SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ - ČIRÉ SKLO
- OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADLÍ - BARVA RAL 7021

LEGENDA PRVKŮ

- FW — OZN. SKLADBY FASÁDY
  Viz výpis skladeb fasád - FW
- D — OZN. DVEŘÍ
  Viz výpis dveří - D
- G — OZN. SKLENĚNÝCH PRVKŮ
  Viz výpis skleněných prvků - G
- J — OZN. OSTATNÍCH PRVKŮ
  Viz výpis ostatních prvků - J
- K — OZN. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
  Viz výpis klempířských prvků - K
- O — OZN. OKEN
  Viz výpis oken a výplní obvodového pláště - O
- Z — OZN. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
  Viz výpis zámečnických prvků - Z
- T — OZN. TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
  Viz výpis truhlářských prvků - T
- Ž — OZN. ŽALUZIÍ
  Viz výpis žaluzií - Ž

Bpv — Referenční ± 0.000 =241.700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Generální projektant | architekt:

Kaňka + Partners s.r.o.
IČO: 28026861
Adresa: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
Datová schránka: mn7ywd
info@kankapartners.com
www.kankapartners.com

Stavebník:
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 14/324, 190 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby:
ZŠ a MŠ Zelené město

Místo stavby:
Adresa: Lit. V Třeštovce, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731700], Žižkov [727410]
Obec: Praha [554782]

Stavební objekty:
SO12 - Mateřská škola

Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Format	A4	Měřítko	1 : 50
Kreslil	Ing. arch. Tomáš Rolko Ing. Petr Nykodým	Kontroloval	Ing. arch. Tomáš Kaňka Ing. arch. Tomáš Kaňka
	Ing. Lucie Šimová	Schválil	

Část:
Architektonicko-stavební řešení

Výkres:
Severní pohled

Označení výkresu		Číslo výkresu	Revize
D.1.1	ASŘ	302	
Kód části		Profese	

© Kaňka + Partners s.r.o.