Tabulka místností 1NP

OZN.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY – PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	7,58	PŘÍRODNÍ LINOLEUM, ČISTÍCÍ ROHOŽ	MALBA	MALBA	
102	VSTUPNÍ HALA	24,28	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
103	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,83	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÁ STĚRKA, MALBA	MALBA	
104	ŠATNA DĚTÍ	17,01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM, ČISTÍCÍ ROHOŽ	MALBA	MALBA	
105	UMÝVÁRNA DĚTÍ	14,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
106	PŘÍPRAVNA + VÝDEJNA JÍDEL	15,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
107	DENNÍ MÍSTNOST + SPACÍ KOUT	93,61	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	AKUSTICKÉ PANELY, MALBA	
108	SKLAD LEHÁTEK	7,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
109	ZÁZEMÍ UČITELKY	5,38	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
110	WC UČITELKY	1,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
111	WC	1,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
112	ŠATNA ŽÁKŮ	35,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
113	HLAVNÍ HALA	69,33	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
114	ODBORNÁ UČEBNA	49,26	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	AKUSTICKÉ PANELY, MALBA	
115	WC ČLEKAPU	7,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
116	WC DÍVKY	7,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
117	SKLAD/ODPAD	9,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
118	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,52	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
119	SKLAD	5,69	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
120	ZÁDVEŘÍ, MYTÍ TRANSPORT. NÁDOB	4,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
121	PŘÍJEM	7,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
122	SKLAD. MÍSTNOST	1,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
123	ŠATNA	5,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
124	UMÝVÁRNA	3,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
125	WC ZAMĚSTNANCI	1,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
126	VÝDEJ JÍDEL	22,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
127	SKLAD	5,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA, KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
128	WC PRONÁJEM	5,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMOBETY OBKLAD	MALBA	
130	JÍDELNA	75,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
131	MÍSTNOST TECHNOLOGIÍ	14,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
Celková plocha		539,80				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ STATICKÁ ČÁST
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- OCELOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- ROSTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA
- STŘECHA S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM – SOUVRSTVÍ S HYDROFILNÍMI DESKAMI
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

LEGENDA PRVKŮ

- FW – OZN. SKLADBY FASÁDY – Viz výpis skladeb fasád - FW
- S – OZN. SKLADBY STŘECHY – Viz výpis skladeb střech - S
- P – OZN. SKLADBY PODLAHY – Viz výpis skladeb podlah - P
- Z – OZN. SKLADBY PODHLEDŮ – Viz výpis skladeb podhledů - Z
- E – OZN. SKLADBY VENKOVNÍCH POVRCHŮ – Viz výpis venkovních povrch. úprav na terénu - E
- D – OZN. DVEŘÍ – Viz výpis dveří - D
- G – OZN. SKLENĚNÝCH PRVKŮ – Viz výpis skleněných prvků - G
- J – OZN. OSTATNÍCH PRVKŮ – Viz výpis ostatních prvků - J
- K – OZN. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis. klempířských prvků - K
- O – OZN. OKEN – Viz výpis oken a výplní obvodového pláště - O
- Z – OZN. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Viz výpis zámečnických prvků - Z
- T – OZN. TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis truhlářských prvků - T
- Ž – OZN. ŽALUZIÍ – Viz výpis žaluzií - Ž

POZNÁMKY

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1 a V JE VYKRESECH PODROBNOSTÍ.
- DODAVATEL STAVBY VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA SPÁDOVÁNÍ STŘECH A TERAS – KLADECÍ PLÁN SPÁDOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KLÍNŮ, DLE SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝM ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, FIRMOU KAŇKA + PARTNERS S.R.O., A ODSOUHLASEN INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, AKUSTICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM. PRO KOLAUDACI BUDOU VYŽADOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
- PRÉ-STAVBY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, VE STUPNI DPS JE ZPRACOVÁNA JEHO REVIZE PRO ÚČELY DPS, PRO KOLAUDACI JE ZÁVAZNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DSOUHLASENÁ PŘÍSLUŠNÝM HZS.
- KOTVENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POŽADAVKY NA PROSTUPY A OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROFESÍ A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- STAVBU JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY V KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE ODPOVĚDNÝ ZA CELKOVOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, SPOLEČNOSTÍ KAŇKA + PARTNERS S.R.O., A ODSOUHLASENY INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPUJÍCÍM TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A TERAS BUDE PROVEDENO POMOCÍ XPS. IZOLACE XPS BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
- ROZMÍSTĚNÍ RASTRU HLINÍKOVÝCH ROŠTŮ FASÁDY ZOHLEDNIT, S UMÍSTĚNÍM DVOU PRŮŘEZŮ PO HLAVNÍ VZT JEDNOTKY. TAKTOVANÉ, ABY RASTR CO NEJMÉNĚ ZASAHOVAL DO PROTOČENÉHO PROFILU PRŮŘEZY.
- ŠACHTY PŘI PROSTUPU KONSTRUKCÍ STROPU VYLOŽIT DESKOVÝM MATERIÁLEM PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘ. PO INSTALACI POŽADOVANÝCH UCPÁVEK PROSTUP STROPEM SESHORA VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU – AKUSTICKOU (DLE POŽADAVKU AKUSTIKY)

Bpv — Referenční ± 0,000 =241,700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Generální projektant | architekt

Kaňka + Partners s.r.o.
IČO: 26209940
Adresa: Radlická 3301/69, 150 00 Praha 5
Datová schránka: mn7ad
info@kankapartners.com
www.kankapartners.com

Stavebník
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Název stavby
ZŠ a MŠ Zelená město

Místo stavby
Adresa: Ul. V Třešňovce, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731765], Žižkov [727415]
Obec: Praha [554782]

Stavební objekty
SO 01 - Mateřská škola

Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Formát	18x A4	Měřítko	1 : 50
Kreslil	Ing. arch. Tomáš Rolko Ing. Petr Nykodým Ing. Lucie Šimová	Kontroloval	Ing. arch. Tomáš Kaňka
		Schválil	Ing. arch. Tomáš Kaňka

Část
Architektonicko-stavební řešení

Výkres
Půdorys 1.NP

Označení výkresu	Číslo výkresu	Revize
D.1.1	101	
ASŘ		

Kód části — Profese — © Kaňka + Partners s.r.o.