

příloha technické zprávy projektu "Rekonstrukce elektroinstalace objektu Berlínská 2748, Tábor - REVIZE září 2022"							
Tábor, Berlínská 2748, výkaz výměr elektro var 20220917							
cena projektanta							
1	Rekapitulace rozpočtu						
2	HLAVA III.Základní rozpočtové náklady						
3	Dodávka materiálu		3 299 162,5 Kč				
4	Montážní práce a služby		2 840 893,6 Kč				
5	Celkem		6 140 056,1 Kč				
6							
7	El. revize, plomby, komunikace s EONem		135 000,0 Kč				
8	Celkem		135 000,0 Kč				
9							
10	Celkem bez DPH		6 275 056,1 Kč				
11							
12	Daň z přidané hodnoty						
13	Základní sazba DPH		0,15				
14							
15	DPH celkem		941 258,4 Kč				
16	Celkem s DPH		7 216 314,5 Kč				
17							
18							
19							
20	ELEKTROINSTALACE			Dodávka materiálu		Montáž materiálu	
21	Popis položky	Počet	Měr.jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
22							
23	Rozvaděče						
24	Rozvaděč RE 0+5, zapuštěný s úpravou pro montáž na UA profily, dveře EI30+S	1	ks	37 600,00	37 600,00	2 300,00	2 300,00
25	Rozvaděč RE 0+4, zapuštěný s úpravou pro montáž na UA profily, dveře EI30+S	12	ks	36 000,00	432 000,00	2 300,00	27 600,00
26	Rozvaděč RE 0+3, zapuštěný s úpravou pro montáž na UA profily, dveře EI30+S	13	ks	36 000,00	468 000,00	2 300,00	29 900,00
27	R - režie oceloplechový rozvaděč (náplň: 16ks jenofáz jistič, proudový chránič pro každý vývod, přepínač na trvalé osvětlení schodiště, hl. vypínač, prostor pro technologii domácího telefonu)	2	ks	15 000,00	30 000,00	2 000,00	4 000,00
28	R - nájem oceloplechový rozvaděč 50x50, na povrch, vybavený DIN lištou bez náplně (dodá nájemník)	2	ks	5 000,00	10 000,00	850,00	1 700,00
29	úprava vývodů ve stávajícím rozvaděči RB, napojení nového přívodu, bez výměny RB	84	ks	0,00	0,00	3 000,00	252 000,00
30	popiska rozvaděčů	2	ks	10,00	20,00	95,00	190,00
31	Drobný nespecifikovaný materiál,	5	%	977 620,00	48 881,00	317 690,00	15 884,50
32					1 026 501,00		333 574,50
33							
34	Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství						
35	trubka ohebná kopoflex 75 pevně na povrchu	360	m	55,00	19 800,00	156,00	56 160,00
36	trubka ohebná kopoflex 40 pevně na povrchu	600	m	29,00		149,00	
37	lišta kopos 40x20 v byt jednotce vč tvarovek	300	m	77	23 100,00	103	30 900,00
38	lišta kopos 11x10 v byt jednotce vč tvarovek	150	m	51			
39	příchytky kabelů na strop - třmen	1000	ks	27,00		95,00	
40	elektroinstalační trubka 16mm pevná vč tvarovek	250	m	5,00	1 250,00	48,00	12 000,00
41	elektroinstalační trubka 16mm ohebná	400	m	9,00		45,00	
42	elektroinstalační trubka 13mm ohebná	1200	m	7,00		45,00	
43	zásuvka jednofázová na povrch	2	ks	100,00	200,00	225,00	450,00
44	vypínač ř.1 na povrch	20	ks	100,00	2 000,00	170,00	3 400,00
45	tlačítko 0/1 zapuštěné, např tango	85	ks	150,00		78,00	
46	krabice lištová na povrch	85	ks	32,00		45,00	
47	krabice rozbočná na povrch	25	ks	98,00	2 450,00	450,00	11 250,00
48	rizvodnice MET	2	ks	1 000,00	2 000,00	600,00	1 200,00
49	bernard svorka vč materiálu	10	ks	60,00	600,00	280,00	2 800,00
50	připojení TZB na přípojnici MET	2	kpl	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00
51	demontáž stávajících prvků (kabely, trubky, ...)	100	hod	0,00	0,00	350,00	35 000,00
52	mtž práce na stoup vedení a odchodech, přepojení přívodu a hop do byt rozvaděče	88	hod	0,00	0,00	400,00	35 200,00
53	Odpojení stávajících rozvaděčů NN od napětí	20	hod	0,00	0,00	400,00	8 000,00
54	Uprava sítě nn dle požadavku EONu	1	kpl	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
55	Drobný nespecifikovaný materiál	10	%	71 400,00	7 140,00	242 360,00	24 236,00
56					78 540,00		266 596,00
57							
58	Kabely						
59	kabely CY70 v trubce	1160	m	285	330 600,00	52,00	60 320,00
60	Kabel CY 25mm2 v trubce	270	m	98,00	26 460,00	50,00	13 500,00
61	Kabel CY 6mm2 pevně	50	m	26,00	1 300,00	32,00	1 600,00
62	Kabel CYKY 4 X 10mm2 pevně	504	m	169,00	85 176,00	61,00	30 744,00
63	Kabel CYKY 3x2,5mm2 v trubce	40	m	34,00	1 360,00	53,00	2 120,00
64	Kabel CYKY 4 X 1,5mm2 v trubce	980	m	26,00	25 480,00	53,00	51 940,00
65	Kabel CYKY 5X 1,5mm2 v trubce	1200	m	34,00	40 800,00	53,00	63 600,00
66	drobné nespecifikované práce	10	%	511 176,00	51 117,60	223 824,00	22 382,40
67					562 293,60		246 206,40
68							
69	Svítlidla						

70	svítidlo na povrch s čidlem phybu, LED, např Triton 2	86	ks	3800,00	326 800,00	0	0,00
71	svítidlo na povrch s čidlem phybu vč nouzového modulu, LED, např Triton 2	113	ks	5200,00	587 600,00	0	0,00
72	montáž a zapojení svítidel, dle instrukcí výrobce příslušného svítidla	199	ks	0,00	0,00	349,00	69 451,00
73	drobné nespecifikované materiály	10	%	914 400,00	914,40	69 451,00	6 945,10
74					915 314,40		76 396,10
75							
76	domací telefon						
77	pro 85 stanic s klávesnicí, příprava na videotelefon (rybí oko neosazovat- pouze prostorová rezerva), broušený nerez, vrátník, dodat jen audio telefony, čtečka karet, vše pro dva vchody, dodat 200čipů						
78	domácí telefon	1	kpl	151 500 Kč	151 500,00	180 600,00	180 600,00
79	kabel UTP cat 5 v trubce	150	m	11,00	1 650,00	30	4 500,00
80	kabel JYSTY 4x2x0,8 v trubce	80	m	25,00	2 000,00	30	2 400,00
81	drobné nespecifikované materiály	10	%	155 150,00	1 551,50	187 500,00	18 750,00
82					156 701,50		206 250,00
83							
84	stavební a bourací práce						
85	zákryt HDV ve sklepě - plech / SK	200	m	0,00	0,00	420,00	84 000,00
86	nespecifikované stavební přípomoce	1		0,00	0,00	50 000,00	
87	likvidace demontovaného materiálu vč poplatků	12	m3	0,00	0,00	2 000,00	24 000,00
88	likvidace suti vč poplatků	6	m3	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00
89	doprava, parkovné	1	kpl	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
90	jádrové vrtání pr. 100mm, pr. 50mm	104	ks	0,00	0,00	600,00	62 400,00
91	jádrové vrtání pr. 20mm	182	ks	0,00	0,00	500,00	91 000,00
92	požární ucpávky do průměru 10cm	156	ks	0,00	0,00	1 500,00	234 000,00
93	malba bílá dvojnásobná vč penetrace např HET	1050	m3	10,00	10 500,00	81,00	85 050,00
94	malba bílá dvojnásobná vč penetrace např HET - strop	580	m2	10,00	5 800,00	89,00	51 620,00
95	malba bílá jednonásobná vč penetrace např HET - zázemí	840	m2	5,00	4 200,00	66,00	55 440,00
	malba bílá jednonásobná vč penetrace např HET - zázemí strop	380	m2	5,00	1 900,00	69,00	26 220,00
96	malba soklu béžová latexová např.HET	800	m3	14,00	11 200,00	85,00	68 000,00
97	drobné nespecifikované práce	10	%	33 600,00	3 360,00	852 730,00	85 273,00
98					36 960,00		938 003,00
99							
100	požární signalizace						
101	autonomní čidlo	84	ks	250,00	21 000,00	244	20 496,00
102	drobný nespccifikovaný materiál	10	%	21 000,00	2 100,00	20 496,00	2 049,60
103					23 100,00		22 545,60
104							
105	strop SK D112a.cz						
106	podhled SK požární odolnost EI45 zhora i zdola, provedení např D112.cz podle požárního katalogu Knauf	610	m2	510,00	311 100,00	950,00	579 500,00
107	revizní dvířka 30x30 cm EI30	26	ks	2 500,00	65 000,00	210,00	5 460,00
108	šachtová stěna EI 45, provedení W628B.cz podle požárního katalogu Knauf	78	m2	490,00	38 220,00	570,00	44 460,00
109	truhlíky SK dle potřeby	100	bm	400,00	40 000,00	536,00	53 600,00
110	Drobný nespecifikovaný materiál	10	%	454 320,00	45 432,00	683 020,00	68 302,00
111					499 752,00		751 322,00